

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

15

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Опоряджувальні роботи

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) № 1004-23/АБ ТОМ 1 "Архітектурно-будівельні рішення"

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

2766,446 тис. грн.

10,06337 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

910,818 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-16-6	Розділ 1. Перегородки Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	100м2	0,058	1392,73	99,56	81	33	6	5,7360	0,33
2	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,058	561,50 2295,12	7,59 73,57	133	24	-	0,0864	0,01
3	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,14	419,50 110793,38	8,51	15511	1914	-	4,3440	0,25
										0,0965	0,01
							15725	1971	10	152,2080	21,31
							15725	1971	10	-	-
							13744	-	-	-	-
											21,89
											0,02

Разом будівельні роботи, грн.

в тому числі:

вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1971 1064 2,61 358 16789				
Всього по розділу 1											
Розділ 2. Стіни											
4	KP11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,56	30370,60 24555,29	669,97 292,04	77749	62862	1715 748	290,6640 3,1097	744,1 7,96
5	KB15-185-2	Армування стін сіткою	100м2	5	5016,21 2436,36	-	25081	12182	-	31,0800	155,4
6	KB15-56-1	Вирінювання стін гіпсовими сумішами товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,85	6985,68 4631,91	5,68 4,86	47852	31729	39 33	52,3320 0,0533	358,47 0,36
7	KB15-56-2	Вирінювання стін гіпсовими сумішами, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (зміна на 2,5 мм, приведення до товщини 3,5 мм)	100 м2	6,85	13250,14 8496,96	14,19 12,15	90763	58204	97 83	96,0000 0,1332	657,6 0,91
8	KB15-182-1	Шлаклявання стін мінеральною шлаклякою	100м2	13,731	10345,74 7695,52	5,68 4,86	142057	105667	78 67	92,1840 0,0533	1265,78 0,73
9	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	13,731	15842,60 4390,71	1,42 1,22	217535	60289	19 17	52,5960 0,0133	722,2 0,18
10	KB15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,562	82379,74 26222,54	48,26 41,31	211057	67182	124 106	306,8040 0,4529	786,03 1,16
11	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,5	3306,42 2185,02	-	11572	7648	-	24,3240	85,13
12	KB15-47-5	Установлення пластикових кутиків 3*3 см	100м	1,28	4964,37 2185,02	-	6354	2797	-	24,3240	31,13
							830020	408560	2072	-	4805,84
							830020		1054	-	11,3
							Разом прями витрати по розділу 2				
							Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP7-31-5	Улаштування багетів під вагонку	100м	1,072	4352,06 1592,15	2,84 2,43	4665	1707	3	17,7240 0,0266	19 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					334478	160476	678 371		1909,26 4,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					334478 173324 160847 90666 229,59 31491 425144				
		-----					425144				
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Підлоги									
		----ТИП1---- - 198 м2									
25	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,936	11390,87 6045,75	151,87 130,02	22053	11705	294 252	77,1240 1,4252	149,31 2,76
26	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	1,936	14826,74 3729,13	32,65 27,95	28705	7220	63 54	45,2400 0,3064	87,58 0,59
27	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,936	11390,87 6045,75	151,87 130,02	22053	11705	294 252	77,1240 1,4252	149,31 2,76
28	KP7-17-9 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (зміна на 20 мм, приведення до товщини 40 мм)	100м2	1,936	6138,71 812,75	158,97 136,09	11885	1573	308 263	10,3680 1,4918	20,07 2,89
29	KБ11-11-18	Армування стяжки дратвяною сіткою	100м2	1,936	7991,44 1455,86	72,39 61,97	15471	2819	140 120	19,4400 0,6793	37,64 1,32
30	KБ11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумоізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	3,916	76304,40 8606,43	82,32 70,48	298808	33703	322 276	95,8080 0,7726	375,18 3,03
31	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних для ламінату	100м	3,549	6758,90 1592,15	2,84 2,43	23987	5651	10 9	17,7240 0,0266	62,9 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР7-20-1	----ТИП2---61,5 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	0,615	<u>14826,74</u> 3729,13	<u>32,65</u> 27,95	9118	2293	<u>20</u> 17	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>27,82</u> 0,19
33	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,615	<u>73349,86</u> 15958,96	<u>51,10</u> 43,74	45110	9815	<u>31</u> 27	<u>186,7200</u> 0,4795	<u>114,83</u> 0,29
34	КР7-17-2	----ТИП3--- 158,6 м2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,586	<u>11390,87</u> 6045,75	<u>151,87</u> 130,02	18066	9589	<u>241</u> 206	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>122,32</u> 2,26
35	КР7-19-1 К-0,6 - влаштуван ня лише плівки	Улаштування пароізоляції з поліетиленової плівки	100м2	1,586	<u>20992,76</u> 16945,48	<u>15,68</u> 12,25	33295	26876	<u>25</u> 19	<u>180,5400</u> 0,1343	<u>286,34</u> 0,21
36	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	1,586	<u>14826,74</u> 3729,13	<u>32,65</u> 27,95	23515	5914	<u>52</u> 44	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>71,75</u> 0,49
37	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,586	<u>11390,87</u> 6045,75	<u>151,87</u> 130,02	18066	9589	<u>241</u> 206	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>122,32</u> 2,26
38	КР7-17-9 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (зміна на 20 мм, приведення до товщини 40 мм)	100м2	1,586	<u>6138,71</u> 812,75	<u>158,97</u> 136,09	9736	1289	<u>252</u> 216	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>16,44</u> 2,37
39	КБ11-11-18	Армування стяжки дратвяною сіткою	100м2	1,586	<u>7991,44</u> 1455,86	<u>72,39</u> 61,97	12674	2309	<u>115</u> 98	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>30,83</u> 1,08
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,586	<u>73349,86</u> 15958,96	<u>51,10</u> 43,74	116333	25311	<u>81</u> 69	<u>186,7200</u> 0,4795	<u>296,14</u> 0,76
41	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,972	<u>19367,98</u> 3605,47	<u>18,45</u> 15,80	38194	7110	<u>36</u> 31	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>81,24</u> 0,34
42	КР7-20-1	----ТИП4--- 36,6 м2 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (20 мм)	100м2	0,366	<u>14826,74</u> 3729,13	<u>32,65</u> 27,95	5427	1365	<u>12</u> 10	<u>45,2400</u> 0,3064	<u>16,56</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP7-26-2	Улаштування покриття з ковровіну площею покриття понад 10 м2	100м2	0,366	36769,66	12,77	13458	2139	5	69,9960	25,62
44	KP7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних для ковровіну	100м	0,213	5843,27	10,94	1440	339	4	0,1199	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 4			6758,90	2,84	767394	178314	1	17,7240	3,78
		Разом будівельні роботи, грн.			1592,15	2,43	767394	178314	1	0,0266	0,01
		в тому числі:					2543		2174		2097,98
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767394				23,85
		всього заробітна плата, грн.					586537				
		Загальновиборничі витрати, грн.					180488				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					101039				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					254,64				
		Всього будівельні роботи, грн.					34922				
		-----					868433				
		Всього по розділу 4					868433				
45	KБ10-28-1	Розділ 5. Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5965	26008,46	7971,24	15514	6072	4755	117,7320	70,23
46	C123-178	Двері металопластикові білого кольору - 20 шт. /ДВ-3/ 0,85*2,05/	м2	34,85	4248,82	-	148071	-	-	-	-
47	C123-178	Двері металопластикові білого кольору - 14 шт. /ДВ-5/ 0,8*2,05/	м2	22,96	4248,82	-	97553	-	-	-	-
48	C123-178	Двері металопластикові білого кольору - 1 шт. /ДВ-6/ 0,9*2,05/	м2	1,84	4248,82	-	7818	-	-	-	-
49	KБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1923	20573,01	5934,15	3956	1582	1141	95,1360	18,29
50	C123-178	Двері металопластикові білого кольору - 5 шт. /ДВ-2/ 1,05*2,05/	м2	10,75	4248,82	-	45675	-	-	-	-
51	C123-178	Двері металопластикові білого кольору - 4 шт. /ДВ-4/ 1,05*2,02/	м2	8,48	4248,82	-	36030	-	-	-	-
52	KБ20-28-1	Установлення дверей металевих протипожежних	шт	2	931,59	233,93	1863	766	468	4,0800	8,16
53	C121-250	Двері металеві протипожежні - 2 шт. /1,26*2,05 м/ДВ-1	шт	2	382,95	55,26	34809	-	111	0,6241	1,25
	варіант 4				17404,57	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					391289	8420	6364		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					391289 376505 10030 5412 13,19 1810 396701		1610		96,68 14,43
		Всього по розділу 5					396701				
		Разом прямі витрати по кошторису					2338906	757741	11667		8931,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2338906 1569498 762950 427540 1078,1 147868 2766446		5209		53,62
		Всього по кошторису					2766446				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10063,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					910818				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

15

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Система вентиляції

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) № 1004-23/АБ ТОМ 1 "Архітектурно-будівельні рішення"

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

167,183 тис. грн.

0,41833 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

37,027 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція											
1	KP15-122-2	Установлення вентиляційних решіток	грати	24	566,25	9,66	13590	6433	232	3,2520	78,05
2	KB15-66-1	Підшивка вентиляційних каналів гіпсокартонними листами	100 м2	0,07	268,06	0,43	1288	1091	10	0,0048	0,12
3	С111-741	Листи гіпсокартонні	м2	7,35	18404,55	29,81	1018	-	2	163,6440	11,46
	варіант 1				15587,09	25,52			2	0,2797	0,02
					138,54	-			-	-	-
4	KP7-1-2	ЗАШИВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВІТРОПРОВОДА	100м2	0,25	947,49	-	237	237	-	13,2720	3,32
		Розбирання дерев'яного опорядження горизонтального повітропроводу			947,49	-			-	-	-
5	KB6-57-17	Укладання стержніе арматури на перекриття	т	0,22	43244,60	-	9514	452	-	24,6240	5,42
					2055,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по переkritтях	100м2	0,285	30698,24	145,80	8749	617	42	27,6000	7,87
7	КБ6-10-2 Н1=5	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 (зміна на 50 мм, приведення до товщини 150 мм)	100м2	0,285	2163,56 14908,42 681,99	32,48 33,14 7,38	4249	194	9 9 2	0,3670 8,7000 0,0834	0,1 2,48 0,02
8	КР20-40-1	ІНШІ РОБОТИ	1 т	1,2	139,64	-	168	168	-	1,9560	2,35
9	СЗ11-15-М	Навантаження сміття вручну	т	1,2	139,64 165,35	165,35 21,93	198	-	198	-	-
10	КР15-130-1	Перевезення сміття до 15 км	шт	1	-	-	1150	1082	16	11,3640	11,36
11	С130-59 варіант 1	-----Система В1----- Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електроприводом на одній осі	шт	1	7134,75	-	7135	-	-	-	-
12	КР17-12-2	Вентилятор каналний круглий /УКАР 160 LD 3.0/ Saida	100шт	0,01	3358,01	-	34	33	-	42,3120	0,42
13	С130-592 варіант 1	Установлення регулятора обертів	шт	1	3316,84	-	969	-	-	-	-
14	КБ20-29-1	Регулятор обертів / Saida/	м2	0,5	969,35	8,99	485	472	4	11,7360	5,87
15	С126-1127 варіант 1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	шт	2	944,04 381,81	2,83	764	-	7	0,0319	0,02
16	КБ20-13-1	Вставка гнучка круга ГВК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	клаван	6	381,81	-	1362	1026	54	2,1000	12,6
17	С113-2302 варіант 1	Установлення клаванів	шт	1	226,93	8,99	372	-	17	0,0319	0,19
18	С130-379 варіант 15	Клапан зворотній круглий КЗК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	5	171,02	2,83	2679	-	-	-	-
19	КР15-122-1	Клапан дросельний круглий КДК ф125 /ГОВ ТЕЗ/	крати	5	372,38	-	1110	1034	48	2,5080	12,54
20	С130-379 варіант 16	Установлення анемостата	шт	5	535,86	9,66	1277	-	2	0,0048	0,02
21	КР15-121-1	Анемостат круглий А125 ВРФ /ВЕНТС/	100м2	0,0732	221,92 206,73 255,36	0,43	2535	2127	9	361,2840	26,45
22	С113-1621 варіант 14	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	11	34632,07 29061,68	126,99 83,26	4541	-	6	0,9407	0,07
		Повітропровід б=0,5 мм ф125 /ГОВ ТЕЗ/			412,83	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ТОВ ТЕЗ/ ----Система В2----	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-
24	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	1149,51 1082,42	15,78 3,88	1150	1082	16	11.3640 0,0341	11,36 0,03
25	С130-59 варіант 1	Вентилятор канальний круглий /УКАР 160 LD 3.0/ Salda	шт	1	7134,75	-	7135	-	-	-	-
26	КР17-12-2	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	3358,01 3316,84	-	34	33	-	42.3120	0,42
27	С130-592 варіант 1	Регулятор обертів / Salda/	шт	1	969,15	-	969	-	-	-	-
28	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	969,35 944,04	8,99 2,83	485	472	4	11,7360 0,0319	5,87 0,02
29	С126-1127 варіант 1	Вставка гнучка кругла ГВК ф160 /ТОВ ТЕЗ/	шт	2	381,81	-	764	-	-	-	-
30	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників круглих	шт	1	222,10 180,80	13,49 4,24	222	181	13	2,2200 0,0479	2,22 0,05
31	С130-232 варіант 1	Шумопоглинач круглий ШК ф160/600 /ТОВ ТЕЗ/	шт	1	2197,80	-	2198	-	-	-	-
32	КБ20-13-1	Установлення клапанів	клапан	5	226,93 171,02	8,99 2,83	1135	855	45	2,1000 0,0319	10,5 0,16
33	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній круглий КЗК ф160 /ТОВ ТЕЗ/	шт	1	372,38	-	372	-	-	-	-
34	С130-379 варіант 15	Клапан дросельний круглий КДК ф125 /ТОВ ТЕЗ/	шт	4	535,86	-	2143	-	-	-	-
35	КР15-122-1	Установлення анемостата	ерати	4	221,92 206,73	9,66 0,43	888	827	39	2,5080 0,0048	10,03 0,02
36	С130-379 варіант 16	Анемостат круглий А125 ВРФ /ВЕНТС/	шт	4	255,36	-	1021	-	-	-	-
37	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0637	34632,07 29061,68	126,99 83,26	2206	1851	8	361,2840 0,9407	23,01 0,06
38	С113-1621 варіант 14	Повітропровід б=0,5 мм ф125 /ТОВ ТЕЗ/	м	6	412,83	-	2477	-	-	-	-
39	С113-1621 варіант 15	Повітропровід б=0,5 мм ф160 /ТОВ ТЕЗ/	м	2	361,83	-	724	-	-	-	-
40	С130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ТОВ ТЕЗ/	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP15-130-1	----Система ВЗ---- Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	1149,51 1082,42	15,78 3,88	1150	1082	16 4	11,3640 0,0341	11,36 0,03
42	C130-59 варіант 1	Вентилятор канальний круглий ЛКАР 160 LD 3.0/ Salda	шт	1	7134,75	-	7135	-	-	-	-
43	KP17-12-2	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	3358,01 3316,84	-	34	33	-	42,3120	0,42
44	C130-592 варіант 1	Регулятор обертів / Salda/	шт	1	969,15	-	969	-	-	-	-
45	KБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	969,35 944,04	8,99 2,83	485	472	4	11,7360 0,0319	5,87 0,02
46	C126-1127 варіант 1	Вставка гнучка круга ГВК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	2	381,81	-	764	-	-	-	-
47	KБ20-25-2	Установлення шумоглушників круглих	шт	1	222,10 180,80	13,49 4,24	222	181	13 4	2,2200 0,0479	2,22 0,05
48	C130-232 варіант 1	Шумопоглинач круглий ШК ф160/600 /ГОВ ТЕЗ/	шт	1	2197,80	-	2198	-	-	-	-
49	KБ20-13-1	Установлення клапанів	клапан	5	226,93 171,02	8,99 2,83	1135	855	45 14	2,1000 0,0319	10,5 0,16
50	C113-2302 варіант 1	Клапан зворотній круглий КЗК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	1	372,38	-	372	-	-	-	-
51	C130-379 варіант 15	Клапан дросельний круглий КДК ф125 /ГОВ ТЕЗ/	шт	4	535,86	-	2143	-	-	-	-
52	KP15-122-1	Установлення анемостата	єрати	4	221,92 206,73	9,66 0,43	888	827	39 2	2,5080 0,0048	10,03 0,02
53	C130-379 варіант 16	Анемостат круглий А125 ВРФ /ВЕНТС/	шт	4	255,36	-	1021	-	-	-	-
54	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0637	34632,07 29061,68	126,99 83,26	2206	1851	8 5	361,2840 0,9407	23,01 0,06
55	C113-1621 варіант 14	Повітропровід б=0,5 мм ф125 /ГОВ ТЕЗ/	м	6	412,83	-	2477	-	-	-	-
56	C113-1621 варіант 15	Повітропровід б=0,5 мм ф160 /ГОВ ТЕЗ/	м	2	361,83	-	724	-	-	-	-
57	C130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ГОВ ТЕЗ/	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР15-130-1	----Система В4---- Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електрообв'язуном на одній осі	шт	1	1149,51 1082,42	15,78 3,88	1150	1082	16 4	11,3640 0,0341	11,36 0,03
59	С130-59 варіант 1	Вентилятор канальний круглий /КАР 160 LD 3.0/ Salda	шт	1	7134,75	-	7135	-	-	-	-
60	КР17-12-2	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	3358,01 3316,84	-	34	33	-	42,3120	0,42
61	С130-592 варіант 1	Регулятор обертів / Salda/	шт	1	969,15	-	969	-	-	-	-
62	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5	969,35 944,04	8,99 2,83	485	472	4	11,7360 0,0319	5,87 0,02
63	С126-1127 варіант 1	Вставка гнучка круга ГВК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	2	381,81	-	764	-	-	-	-
64	КБ20-13-1	Установлення клапанів	клапан	6	226,93 171,02	8,99 2,83	1362	1026	54 17	2,1000 0,0319	12,6 0,19
65	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній круглий КЗК ф160 /ГОВ ТЕЗ/	шт	1	372,38	-	372	-	-	-	-
66	С130-379 варіант 15	Клапан дросельний круглий КДК ф125 /ГОВ ТЕЗ/	шт	5	535,86	-	2679	-	-	-	-
67	КР15-122-1	Установлення анемостата	єрвати	5	221,92 206,73	9,66 0,43	1110	1034	48 2	2,5080 0,0048	12,54 0,02
68	С130-379 варіант 16	Анемостат круглий А125 ВРФ /ВЕНТС/	шт	5	255,36	-	1277	-	-	-	-
69	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0732	34632,07 29061,68	126,99 83,26	2535	2127	9 6	361,2840 0,9407	26,45 0,07
70	С113-1621 варіант 14	Повітропровід б=0,5 мм ф125 /ГОВ ТЕЗ/	м	11	412,83	-	4541	-	-	-	-
71	С130-1125 варіант 1	Фасонні елементи оцинковані б=0,5 мм /ГОВ ТЕЗ/	м2	3	1175,49	-	3526	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							149787	31342	995	376,25	1,87
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							149787				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							117450				
Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							31511				
							17396				
							40,21				
							5516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					167183				
		Всього по розділу 1					167183				
		Разом прямі витрати по кошторису					149787	31342	995		376,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					149787		169		1,87
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117450				
		всього заробітна плата, грн.					31511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17396				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5516				
		Всього будівельні роботи, грн.					167183				
		Всього по кошторису					167183				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					418,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37027				

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

15

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водопрвід та каналізація

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) № 1004-23/БК ТОМ 3 "Водопостачання та каналізація"

Кошторисна вартість

181,869 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29753 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

27,341 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-19-2	Розділ 1. Внутрішній водопровід В1, Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18	19765,76 6366,43	-	3558	1146	-	70.8720	12,76
2	C113-1353 варіант 1	Труба stabi ф25х4,2 PN20, ПП /КАН/	м	18	163,29	-	2939	-	-	-	-
3	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	33109,15 6100,18	-	6622	1220	-	67.9080	13,58
4	C113-1352 варіант 1	Труба stabi ф20х3,4 PN20, ПП /КАН/	м	20	112,29	-	2246	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	1	1009,72	2,84	1010	911	3	10,4040	10,4
26	C130-635 варіант 1	Трап стічний 50 прямий в комплекті	комплект	4	910,56	2,43	2661	-	2	0,0266	0,03
27	C130-635 варіант 2	Трап душовий стічний 50 кутовий в комплекті	комплект	6	665,13	-	5827	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			971,13	-	169620	23214	1346	-	266,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169620		397		4,33
		Всього по розділу 1					181869				266,01
		Разом прямі витрати по кошторису					169620	23214	1346		266,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169620		397		4,33
		Всього по кошторису					181869				266,01
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					297,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27341				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

15

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) № 1004-23/ЕТР ТОМ4 "Електротехнічні рішення"

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

257,517 тис. грн.

0,64207 тис.люд.год.

56,752 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	0,5	24986,14 22055,36	-	12493	11028	-	261,0720	130,54	
2	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	0,04	34660,77 30760,99	-	1386	1230	-	359,9040	14,4	
3	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	653,84 435,76	19,02 12,36	1308	872	38 25	5,0400 0,1356	10,08 0,27	
					Разом прями витрати по розділу 1		15187	13130	38 25		155,02 0,27	
					Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:		15187					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2019 13155 6807 15,06 2067 21994					
	Всього по розділу 1						21994					
4	КР17-11-9	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	19029,05 18224,32	262,58 224,80	6280	6014	87 74	223,7760 2,4642	73,85 0,81	
5	С1547-7 варіант 1	Світильник з світлодіодними лампами 40Вт (ДВО 20У-40-011 Юпітер-LED1 /Ватра/)	шт	29	612,46	-	17761	-	-	-	-	
6	С1547-7 варіант 4	Світильник з світлодіодними лампами 40Вт (ДПП07В-40-323 IP65 /Ватра/)	шт	4	1530,46	-	6122	-	-	-	-	
7	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,28	25623,07 16272,46	262,58 224,80	7174	4556	74 63	188,2080 2,4642	52,7 0,69	
8	С1547-4 варіант 1	Світильник для лампи Е27 до 100Вт IP54 (НББ-64-100-019 Селена32А IP54 /Ватра/)	шт	28	490,17	-	13725	-	-	-	-	
9	КР17-11-8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штансах], кількість ламп понад 2 до 4 шт Люстра на 3 лампи до 100 Вт, Е27	100шт	0,22	32870,26 31954,58	376,13 322,01	7231	7030	83 71	369,5880 3,5298	81,31 0,78	
10	С1547-7 варіант 2	Лампа світлодіодна для усіх світильників потужністю 5 Вт, Е27 /MAXUS/	шт	22	1938,46	-	42646	-	-	-	-	
11	С118-80 варіант 1	Лампи світлодіодні для усіх світильників потужністю 5 Вт, Е27 /MAXUS/	10шт	9,4	204,23	-	1920	-	-	-	-	
12	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,18	25623,07 16272,46	262,58 224,80	4612	2929	47 40	188,2080 2,4642	33,88 0,44	
13	С1547-4 варіант 3	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення (ДБО02ВСП-6-6-102 IP65/Ватра/)	шт	12	2158,89	-	25907	-	-	-	-	
14	С1547-4 варіант 4	Світильник аварійного освітлення з автономним джерелом живлення з написом "ВИХІД" (ДБО02ВСП-6-6-104 IP65/Ватра/)	шт	6	2652,57	-	15915	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,96	3113,62	-	9216	8771	-	36,3840	107,7
16	C151-19 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами пер. 5x6 /ВВГнг-LS/	1000м	0,046	2963,11	-	11217	-	-	-	-
17	C151-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3x2, 5 /ВВГнг-LS/	1000м	0,2	243857,47	-	8598	-	-	-	-
18	C151-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3x1, 5 /ВВГнг-LS/	1000м	0,05	42991,71	-	1515	-	-	-	-
19	KP17-12-1	Установлення вимикачів неуплощеного типу при відкритій проводці	100шт	0,14	30292,71	-	351	350	-	31,8960	4,47
20	C1547-6 варіант 3	Вимикач однополюсний для відкритого встановлення 10А, 220В, одинарний IP54	шт	14	2500,33	-	2644	-	-	-	-
21	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,22	188,86	-	785	776	-	45,0120	9,9
22	C1547-6 варіант 1	Вимикач однополюсний для прихованого встановлення 10А, 220В, двоєний	шт	22	3569,66	-	5614	-	-	-	-
23	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,15	3528,49	-	504	498	-	42,3120	6,35
24	C1547-6 варіант 2	Вимикач однополюсний для прихованого встановлення 10А, 220В, одинарний	шт	15	3358,01	-	2297	-	-	-	-
25	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неуплощеного типу при відкритій проводці	100шт	0,16	3316,84	-	401	400	-	31,8960	5,1
26	C113-2106 варіант 3	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для відкритого встановлення 16А, 220 В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці IP 54 /VICO/	шт	16	2507,70	-	2694	-	-	-	-
27	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,81	168,38	-	2724	2698	-	42,4920	34,42
28	C113-2106 варіант 1	Розетка з третім заземляючим контактом для прихованого встановлення 16А, 220 В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці /VICO/	шт	2	3362,94	-	510	-	-	-	-
29	C113-2106 варіант 2	Розетка з третім заземляючим контактом здвоєна для прихованого встановлення 16А, 220 В з пристосуванням, що закриває гніздо при витягнутій вилці /VICO/	шт	79	3330,95	-	10885	-	-	-	-
30	C1512-1 варіант 2	Коробка для встановлення вимикачів та розеток /VICO/	шт	38	255,08	-	2133	-	-	-	-
							211381	34022	291		409,68
							211381	248			2,72

Разом прямі витрати по розділу 2

Разом будівельні роботи, грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					177068 34270 17919 40,01 5486 229300					
		Всього по розділу 2					229300					
		Розділ 3. Система зрівнювання потенціалів (заземлення)										
31	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>9690,87</u> 7781,23	<u>63,87</u> 54,68	969	778	<u>6</u> 5	<u>88,9080</u> 0,5994	<u>8,89</u> 0,06	
32	C151-23 варіант 1	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 16 мм	1000м	0,01	<u>255668,30</u>	-	2557	-	-	-	-	
33	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,1	<u>9387,42</u> 7516,57	<u>63,87</u> 54,68	939	752	<u>6</u> 5	<u>85,8840</u> 0,5994	<u>8,59</u> 0,06	
34	C151-23 варіант 2	Провід мідний гнучкий без ізоляції перерізом 6 мм	1000м	0,01	<u>97568,30</u>	-	976	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					5441	1530	<u>12</u> 10		<u>17,48</u> 0,12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					5441 3899 1540 783 1,71 234 6224	48682	<u>341</u> 283		<u>582,18</u> 3,11	
		Всього по розділу 3					6224					
		Разом прямі витрати по кошторису					232009					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					232009					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					182986 48965 25508 56,78 7787 257517					
		Всього по кошторису					257517					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					642,07					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56752					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

15

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Систему автоматичної пожежної сигналізації

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) № 1004-23/ПС.СО.РЧЕ ТОМ 5 "Пожежна сигналізація. Система оповіщення. Розрахунок часу евакуації."

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

103,414 тис. грн.

0,72618 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

61,860 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Монтаж приймально-контрольного пристрою Тірас-16П	шт	1	6275,09	1,98	6275	6091	2	72,9600	72,96
2	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2	6090,70	0,24	1143	680	54	0,0031	-
3	КМ10-668-1	Монтаж словіщувача пожежного ручного SPR1 і ТПТЗ /Артон/	шт	9	571,42	26,92	1750	1355	3	3,8400	7,68
4	С1547-12	Резистор 3,6 кОм для ручного словіщувача по проекту	шт	4	339,88	1,52	29	-	69	0,0194	0,04
5	С1547-12	Резистор 1,1 кОм для теплового словіщувача по проекту	шт	5	194,40	7,68	37	-	9	1,9200	17,28
					150,51	0,95				0,0121	0,11
					7,34	-				-	-
					7,34	-				-	-
					-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-2	Монтаж сповіщувача пожежного димового СПДЗ /Артон/	шт	65	356,26	1,98	23157	19566	129	3,8400	249,6
7	С1547-12 варіант 1	Резистор 2,2 кОм для димового сповіщувача по проекту	шт	65	301,02	0,24	378	-	16	0,0031	0,2
8	С1547-12 варіант 4	Резистор 2,2 кОм кінцевий по проекту	шт	11	5,81	-	64	-	-	-	-
9	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перехриптів і перегородок	100м	3,4	1960,05	-	6664	6605	-	24,4680	83,19
10	С151-12 варіант 1	Провід з мідними жилами пер 2х0,4 ПСВВ	1000м	0,06	4679,59	-	281	-	-	-	-
11	С151-12 варіант 2	Провід з мідними жилами пер 10х0,4 КСВВ	1000м	0,28	12839,59	-	3595	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					43373	34297	254		430,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43373		28		0,35

		Всього по розділу 1					60232				
12	КМ10-349-6	Розділ 2. Оповіщення про пожежу Монтаж пристрою сигнально-звукового "Джміль", ОС-12	шт	11	1007,75	-	11085	10320	-	11,5200	126,72
13	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	1,25	8823,80	4753,94	11030	3127	5942	30,7200	38,4
14	С151-1 варіант 4	Кабель вогнестійкий з мідними жилами пер. 2х1,5 /NHXN FE180/E30	1000м	0,12	2501,84	1011,17	3543	-	1264	11,6780	14,6
15	С151-1 варіант 6	Провід для з'єднання ППКП з ВЕЛЛЕЗ JE-N(st)H...Bd FE180/E30 2*2*0,8	1000м	0,005	26059,71	-	130	-	-	-	-
16	КМ8-102-1	Монтаж комплекту мовленнєвого оповіщення людей про пожежу	шафа	1	4667,08	1497,39	4667	2209	1497	24,9600	24,96
					2209,21	403,26			403	3,9593	3,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	360,31	-	2882	2564	-	3,8400	30,72
18	С1512-5 варіант 1	Коробка вогнестійка КВР-01/30	шт	8	320,56 26,54	-	212	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2			-	-	33549	18220	7439	-	220,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33549 7890 19887 9634 20,08 2752 43183		1667		18,56
		Всього по розділу 2					43183				
		Разом прями витрати по кошторису					76922	52517	7693		651,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76922 16712 54212 26492 55,76 7648 103414		1695		18,91
		Всього по кошторису					103414				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					726,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61860				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

15

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа:

креслення (специфікації) № 1004-23/ПС.СО.РЧЕ ТОМ 5 "Пожежна сигналізація. Система оповіщення. Розрахунок часу евакуації."

Кошторисна вартість

4,667 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,03021 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,633 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	3301,13 3301,13	- -	3301	3301	-	27.7920	27,79
Разом прямі витрати по кошторису							3301	3301	-	-	27,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							3301				
всього заробітна плата, грн.							3301				
Загальновиборничі витрати, грн.							1366				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							2,42				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							332				
Всього будівельні роботи, грн.							4667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					4667				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3633				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Устаткування для санвузлів

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа: креслення (специфікації) № 1004-23/ВК ТОМ 3 "Водопостачання та каналізація" відомості тощо

Кошторисна вартість 30,005 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	3	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	1514-14045 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100 л /Ariston/; (маса=0,06)	шт	2	15000,00	30000
		Разом				30000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5
		Всього по кошторису				30005

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Устаткування для електротехнічних рішень

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа: креслення (специфікації) № 1004-23/ЕТР ТОМ4 "Електротехнічні рішення" відомості тощо

Кошторисна вартість 73,662 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-1051 варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний на 10А (ВА63/1); (маса=0,05)	шт	13	200,00	2600
2	1517-1351-1 варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач Ін=16А, ІвІТ=30мА, однофазний з функцією ПЗВ (DS-951 АС-С16/0,03А) /АВВ/; (маса=0,05)	шт	37	1650,00	61050
3	1503-1051 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний на 32А (ВА63/3); (маса=0,05)	шт	4	600,00	2400
4	1517-2214 варіант 1	Корпус металевий ЩРВ-48з-1-36 /ніша 585х275х125/ІЕК; (маса=0,05)	шт	2	3750,00	7500
		Разом				73550
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				112
		Всього по кошторису				73662

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Устаткування для автоматичної пожежної сигналізації

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Основа: креслення (специфікації) № 1004-23/ПС.СО.РЧЕ ТОМ 5 "Пожежна сигналізація. Система

оповіщення. Розрахунок часу евакуації." відомості тощо

Кошторисна вартість 142,085 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30026 варіант 1	Приймально-контрольний пристрій Тірас-16П; (маса=0,05)	комплект	1	17000,00	17000
2	1511-1001 варіант 1	Акумулятор (12 В/7 АНР_7/12) ТОВ Тірас; (маса=0,022)	шт	2	1850,00	3700
3	2402-4057 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СГДЗ /Артоні; (маса=0,05)	шт	65	1000,00	65000
4	2402-4059 варіант 6	Сповіщувач пожежний ручний SPR1 /Артоні; (маса=0,001)	шт	4	185,00	740
5	2402-4059 варіант 7	Сповіщувач пожежний ручний ТПТ2 /Артоні; (маса=0,05)	шт	5	105,00	525
6	1504-15225 варіант 1	Модуль автодозвону по GSM-мережі /МЦА-GSM/; (маса=0,007)	шт	1	6500,00	6500
7	2402-4059 варіант 5	Пристрій сигнально-світловий ОС-12 /ТОВ Тірас; (маса=0,000005)	шт	10	450,00	4500
8	2402-4059 варіант 4	Пристрій сигнально-світлозвуковий "Джміль" ТОВ Тірас; (маса=0,000005)	шт	1	1100,00	1100
9	1504-13251 варіант 1	Блок живлення ТОВ Тірас; (маса=0,009)	шт	1	2800,00	2800
10	1504-17152 варіант 1	Коробка вогнестійка КВР-01/30; (маса=0,000095)	шт	13	450,00	5850
11	1604-12028 варіант 1	Комплект мовленнєвого оповіщення людей про пожежу ВЕЛЛЕЗ; (маса=0,001)	комплект	1	21500,00	21500

1	2	3	4	5	6	7
12	1602-20021 варіант 2	Гучномовці 6АС100ПНм ВЕЛЛЕЗ; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	8	1362,00	10896 140111 1974 142085

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт 3-го поверху будівлі гуртожитку Державного навчального закладу "Меденицький професійний ліцей" по вул.Дрогобицька, 32 у смт.Меденичі Дрогобицького району Львівської області

Кошторисна вартість об'єкта 3726,848 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 12,17769 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1097,431 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Опоряджувальні роботи	2766,446	-	2766,446	10,06337	910,818	-
2	02-01-02	на Система вентиляції	167,183	-	167,183	0,41833	37,027	-
3	02-01-03	на Водопровід та каналізація	181,869	-	181,869	0,29753	27,341	-
4	02-01-04	на придбання устаткування для санвузлів	-	30,005	30,005	-	-	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення	257,517	-	257,517	0,64207	56,752	-
6	02-01-06	на придбання устаткування для електротехнічних рішень	-	73,662	73,662	-	-	-
7	02-01-07	на Система автоматичної пожежної сигналізації	103,414	-	103,414	0,72618	61,86	-
8	02-01-08	на придбання устаткування для автоматичної пожежної сигналізації	-	142,085	142,085	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-01-09	на пусконаладжувальні роботи	4,667	-	4,667	0,03021	3,633	-
		Всього:	3481,096	245,752	3726,848	12,17769	1097,431	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудоміскість, тис. люд.год.											Разом кошторисні витрати
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом				
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Заробітна плата, тис. грн.			
02-01-01	Опоряджувальні роботи	8,93165	-	0,05362	-	-	8,98527	1,07810	10,06337				
02-01-02	Система вентиляції	757,741	0,00168	5,209	0,00027	-	762,95	147,868	910,818				
02-01-02	Водопровід та каналізація	0,37457	0,132	0,00160	0,026	-	0,37812	0,04021	0,41833				
02-01-03	придбання устаткування	31,21	-	0,143	-	-	31,511	5,516	37,027				
02-01-04	Устаткування для санвузлів	0,26601	-	0,00433	-	-	0,27034	0,02719	0,29753				
02-01-05	Електротехнічні рішення	23,214	-	0,397	-	-	23,611	3,73	27,341				
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-				
02-01-06	Устаткування для електротехнічних рішень	-	0,58218	0,00311	-	-	0,58529	0,05678	0,64207				
02-01-07	Система автоматичної пожежної сигналізації	-	48,682	0,283	-	-	48,965	7,787	56,752				
02-01-08	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-				
02-01-08	Устаткування для автоматичної пожежної сигналізації	-	0,65151	0,01891	-	-	0,67042	0,05576	0,72618				
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи	-	52,517	1,695	-	-	54,212	7,648	61,86				
		-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	0,02779	0,00242	0,03021				
		-	-	-	-	-	3,301	0,332	3,633				
	Разом :	9,57223	1,23537	0,08157	0,00027	0,02779	10,91723	1,26046	12,17769				
		812,165	101,331	7,727	0,026	-	924,55	172,881	1097,431				

Склав _____

Перевірив _____