

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ " ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ "

**«Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20». Коригування
2 пусковий комплекс**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

10-24 - КД

Том 4.2

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Р. В. Гаврилов

В. І. Іванов



2025 р.

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Кошторисна вартість об'єкта	2848,306 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,03112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	596,167 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи підземної частини	96,512	-	96,512	0,09980	14,804	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи надземної частини	482,717	-	482,717	0,65017	95,115	-
3	02-01-03	на вентиляцію	497,546	-	497,546	0,71169	102,22	-
4	02-01-04	на кондиціонування	10,888	-	10,888	0,04638	6,617	-
5	02-01-05	на придбання устаткування для кондиціонування	-	24,137	24,137	-	-	-
6	02-01-06	на тепловий пункт	5,686	-	5,686	0,00699	1,057	-
7	02-01-07	на водопостачання	56,579	-	56,579	0,11647	17,726	-
8	02-01-08	на каналізацію	95,625	-	95,625	0,11185	17,082	-
9	02-01-09	на електроосвітлення	6,193	-	6,193	0,02367	3,471	-
10	02-01-010	на електросилове обладнання	109,298	0,93	110,228	0,37126	57,127	-
11	02-01-011	на пожежну сигналізацію	307,063	2,255	309,318	0,93233	135,788	-
12	02-01-012	на придбання устаткування для пожежної сигналізації	-	15,589	15,589	-	-	-
13	02-01-013	на пусконаладжувальні роботи	49,932	-	49,932	0,20521	39,459	-
14	02-01-014	на монтаж технологічного обладнання	144,64	-	144,64	0,75530	105,701	-
15	02-01-015	на придбання устаткування технологічного	-	942,716	942,716	-	-	-
--								
-		Всього:	1862,679	985,627	2848,306	4,03112	596,167	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи підземної частини	<u>0.08670</u> 11,996	<u>-</u> -	<u>0.00241</u> 0,434	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08911</u> 12,43	<u>0.01069</u> 2,374	<u>0.09980</u> 14,804
02-01-02	загальнобудівельні роботи надземної частини	<u>0.52829</u> 71,791	<u>-</u> -	<u>0.04675</u> 6,999	<u>0.00581</u> 0,921	<u>-</u> -	<u>0.58085</u> 79,711	<u>0.06932</u> 15,404	<u>0.65017</u> 95,115
02-01-03	вентиляцію	<u>0.63103</u> 85,688	<u>-</u> -	<u>0.01782</u> 2,584	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.64885</u> 88,272	<u>0.06284</u> 13,948	<u>0.71169</u> 102,22
02-01-04	кондиціонування	<u>0.03568</u> 4,781	<u>0.00429</u> 0,621	<u>0.00275</u> 0,402	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04272</u> 5,804	<u>0.00366</u> 0,813	<u>0.04638</u> 6,617
02-01-05	придбання устаткування для кондиціонування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	тепловий пункт	<u>0.00621</u> 0,89	<u>-</u> -	<u>0.00012</u> 0,019	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00633</u> 0,909	<u>0.00066</u> 0,148	<u>0.00699</u> 1,057
02-01-07	водопостачання	<u>0.09704</u> 14,11	<u>-</u> -	<u>0.00836</u> 1,157	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10540</u> 15,267	<u>0.01107</u> 2,459	<u>0.11647</u> 17,726
02-01-08	каналізацію	<u>0.09996</u> 14,494	<u>-</u> -	<u>0.00078</u> 0,116	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10074</u> 14,61	<u>0.01111</u> 2,472	<u>0.11185</u> 17,082
02-01-09	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>0.02004</u> 2,753	<u>0.00154</u> 0,253	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02158</u> 3,006	<u>0.00209</u> 0,465	<u>0.02367</u> 3,471
02-01-10	електросилове обладнання	<u>0.10385</u> 14,203	<u>0.20233</u> 30,817	<u>0.02955</u> 4,214	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.33573</u> 49,234	<u>0.03553</u> 7,893	<u>0.37126</u> 57,127
02-01-11	пожежну сигналізацію	<u>-</u> -	<u>0.74660</u> 103,363	<u>0.10988</u> 15,581	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.85648</u> 118,944	<u>0.07585</u> 16,844	<u>0.93233</u> 135,788
02-01-12	придбання устаткування для пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-13	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18880</u> 35,855	<u>0.18880</u> 35,855	<u>0.01641</u> 3,604	<u>0.20521</u> 39,459
02-01-14	монтаж технологічного обладнання	<u>-</u> -	<u>0.68800</u> 91,614	<u>0.01198</u> 1,806	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.69998</u> 93,42	<u>0.05532</u> 12,281	<u>0.75530</u> 105,701

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	придбання устаткування технологічного	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
-	Разом :	<u>1.58876</u> 217,953	<u>1.66126</u> 229,168	<u>0.23194</u> 33,565	<u>0.00581</u> 0,921	<u>0.18880</u> 35,855	<u>3.67657</u> 517,462	<u>0.35455</u> 78,705	<u>4.03112</u> 596,167

Склав _____

О. С. Пилаєва

Перевірив _____

Р. В. Гаврилов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-22-1	Облицювання плоских та криволінійних поверхонь радіусом понад 25 м по сітці плитами "під рване каміння" розміром 130х260 мм при площі облицювання понад 5 м2 в одному місці	100 м2	0,12	<u>92011.64</u> 62776,09	<u>347.86</u> 16,82	11041	7533	<u>42</u> 2	<u>453.6500</u> 0,1176	<u>54.44</u> 0,01
6	С111-277 варіант 1	Плитки фасадні цементні "під рване каміння"	м2	12,12	<u>148.60</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С1545-44 варіант 2	Дюбелі монтажні	100шт	2,29	<u>110.53</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-2017-1 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	646	<u>3.33</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					90019	11996	<u>1122</u> 434		<u>86.7</u> 2,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90019 76901 12430 6493 10,69 2374 96512				

		Всього по розділу 1					96512				
		Разом прямі витрати по кошторису					90019	11996	<u>1122</u> 434		<u>86.7</u> 2,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90019 76901 12430 6493 10,69 2374 96512				

		Всього по кошторису					96512				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					99,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14804				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи підземної частини

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	86,7	138,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,41	180,19			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	10,69	222,12			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	99,8				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	1,27542	703,72			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,79752	59,16			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,824				
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0584				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,8232				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
15	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00022	62622,30	60994,78	399,63	1227,89
16	+C111-277 варіант 1	Плитки фасадні цементні "під рване каміння"	м2	12,12	148,60	135,00	10,69	2,91
17	C111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	12,96	217,74	212,56	0,91	4,27
18	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002844	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
19	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42А	т	0,0002064	63125,67	61481,15	406,76	1237,76
20	C111-1608	Дрантя	кг	0,07572	17,88	16,65	0,88	0,35
21	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,4	62,46	60,38	0,86	1,22
22	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,1212	241,43	236,55	0,15	4,73
23	+C111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,01068	34058,58	33490,00	315,04	253,54
24	C111-1870	Шайби	т	0,0003667	46779,87	45462,99	399,63	917,25
25	+C111-2017-1 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	646	3,33	2,70	0,56	0,07
26	+C121-250 варіант 1	Двері протипожежні металеві ДМП Е160 21-9, поґрунтовані та пофарбовані	шт	3	13642,05	13513,00	27,50	101,55
27	+C121-250 варіант 2	Двері протипожежні ДМП Е130 21-9, поґрунтовані та пофарбовані	шт	1	13628,96	13500,00	27,50	101,46
28	+C121-250 варіант 3	Двері протипожежні ДМП Е130 21-10,3В, поґрунтовані та пофарбовані	шт	1	14626,38	14490,00	27,50	108,88
29	C142-10-2	Вода	м3	0,015	78,98	78,98	-	-
30	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,01632	4934,95	4806,69	31,50	96,76
31	+C1545-44 варіант 2	Дюбелі монтажні	100шт	2,29	110,53	108,00	0,36	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	0,6633	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи надземної частини
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк.АБ 1-20

Кошторисна вартість 482,717 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65017 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,115 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перекриття									
		Утеплення горища									
		=====									
1	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,017	<u>13940.53</u>	<u>6822.06</u>	237	110	<u>116</u>	<u>46.2400</u>	<u>0.79</u>
					6472,68	2848,63			48	16,0249	0,27
2	С121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,017	<u>124442.71</u>	<u>-</u>	2116	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,01	<u>20260.49</u>	<u>1.82</u>	203	144	<u>-</u>	<u>106.2600</u>	<u>1.06</u>
					14363,16	1,64			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2556	254	<u>116</u>		<u>1.85</u>
									48		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2556				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56				
		Всього будівельні роботи, грн.					2712				

		Всього по розділу 1					2712				
		Розділ 2. Перегородки									
		Вентиляційні короба									
4	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,08	<u>30278.96</u> 26513,61	-	2422	2121	-	<u>191.6000</u>	<u>15.33</u>
						-			-	-	-
5	C111-741	Листи гіпсокартонні вогнестійкі, товщина 12 мм	м2	8,4	<u>137.04</u>	-	1151	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	C126-1300	Профіль VD 28x27	м	9	<u>12.87</u>	-	116	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	C126-1301	Профіль CD60x27	м	25,5	<u>20.48</u>	-	522	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	C1545-43	Дюбель стельовий 6x40мм металевий	100шт	0,07	<u>30.07</u>	-	2	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
9	C1545-44	Дюбелі 6x40мм пластмасові	100шт	0,168	<u>25.15</u>	-	4	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	C1545-43	Самонарізні гвинти 3,5x9,5мм	100шт	1,56	<u>15.79</u>	-	25	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
11	C1545-101	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,09	<u>853.13</u>	-	77	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	C1545-43	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	2,1	<u>19.87</u>	-	42	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	C111-583	Стрічки армувальні	10м	0,99	<u>45.69</u>	-	45	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	3,57	<u>14.88</u>	-	53	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4459	2121	-		<u>15.33</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,1295	<u>12803.38</u> 3730,47	<u>745.42</u> 324,38	1658	483	<u>97</u> 42	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>3.81</u> 0,26
21	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	0,259	<u>9654.20</u> 2666,80	<u>745.42</u> 324,38	2500	691	<u>193</u> 84	<u>21.0100</u> 1,9888	<u>5.44</u> 0,52
22	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	2,000775	<u>2563.91</u> -	<u>-</u> -	5130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1550-23	Розчинова суміш Ceresit СТ 83 про для приклеювання пінополістирольних плит	кг	116,55	<u>15.85</u> -	<u>-</u> -	1847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної з плівки, перший шар	100м2	0,1295	<u>7349.91</u> 7322,63	<u>27.28</u> 24,59	952	948	<u>4</u> 3	<u>51.1000</u> 0,1665	<u>6.62</u> 0,02
25	С111-1720 варіант 1	Вартість плівки гідроізоляційної	м2	15,1515	<u>14.51</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,125	<u>7607.31</u> 7139,81	<u>169.11</u> 152,46	951	892	<u>21</u> 19	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>7.03</u> 0,13
27	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1	<u>282.27</u> 238,63	<u>43.64</u> 39,35	282	239	<u>43</u> 39	<u>1.8800</u> 0,2664	<u>1.88</u> 0,27
28	С111-2017-1 варіант 1	Цементно-пісчана суміш	кг	1463	<u>3.33</u> -	<u>-</u> -	4872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,125	<u>2246.24</u> 1964,25	<u>92.74</u> 83,61	281	246	<u>12</u> 10	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.03</u> 0,07
30	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,025	<u>62542.85</u> -	<u>-</u> -	1564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	56	<u>0.42</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,125	<u>8169.26</u> 8085,44	<u>36.37</u> 32,79	1021	1011	<u>5</u> 4	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>7.96</u> 0,03
33	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,625	<u>685.32</u> 674,00	<u>7.27</u> 6,56	428	421	<u>5</u> 4	<u>5.3100</u> 0,0444	<u>3.32</u> 0,03
34	С111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	0,94	<u>51.60</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С1550-39 варіант 1	Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit RS 777	кг	2,5	<u>153.56</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-2000-2 варіант 1	Суміш суха Ceresit CN-69	кг	183	<u>6.62</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,125	<u>20944.87</u> 9693,52	<u>14.55</u> 13,12	2618	1212	<u>2</u> 2	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>8.76</u> 0,01
38	С111-554 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний, товщина 2 мм	м2	12,75	<u>256.66</u> -	<u>-</u> -	3272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1550-39 варіант 1	Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit RS 777	кг	2,6	<u>153.56</u>	-	399	-	-	-	-
40	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	3,825	<u>295.93</u>	-	1132	-	-	-	-
41	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Підлога 2 поверху з лінолеума	100м	0,13	<u>6043.43</u> 1768,32	<u>3.64</u> 3,28	786	230	-	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>1.6</u> -
42	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,5935	<u>8169.26</u> 8085,44	<u>36.37</u> 32,79	4848	4799	<u>22</u> 19	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>37.81</u> 0,13
43	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	4,5	<u>51.60</u>	-	232	-	-	-	-
44	C1550-39 варіант 1	Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit RS 777	кг	11,7	<u>153.56</u>	-	1797	-	-	-	-
45	C111-2000-2 варіант 1	Суміш суха Ceresit CN-69	кг	434,4	<u>6.62</u>	-	2876	-	-	-	-
46	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,5935	<u>20944.87</u> 9693,52	<u>14.55</u> 13,12	12431	5753	<u>9</u> 8	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>41.57</u> 0,05
47	C111-554 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний, товщина 2 мм	м2	59,517	<u>256.66</u>	-	15276	-	-	-	-
48	C1550-39 варіант 1	Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit RS 777	кг	12,1	<u>153.56</u>	-	1858	-	-	-	-
49	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	18,1611	<u>295.93</u>	-	5374	-	-	-	-
50	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,63	<u>6043.43</u> 1768,32	<u>3.64</u> 3,28	3807	1114	<u>2</u> 2	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>7.77</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					80080	18039	<u>415</u> 236		<u>135.6</u> 1,53
		Разом будівельні роботи, грн.					80080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61626				
		всього заробітна плата, грн.					18275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3655				
		Всього будівельні роботи, грн.					89876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					89876				
		Розділ 5. Оздоблювальні роботи									
		Підвісна стеля з гіпсокартону									
		=====									
51	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,0575	<u>24079.72</u>	<u>89.10</u>	1385	1374	<u>5</u>	<u>164.3200</u>	<u>9.45</u>
					23898,70	80,33			5	0,5439	0,03
52	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,0575	<u>21830.57</u>	<u>38.19</u>	1255	1209	<u>2</u>	<u>136.3700</u>	<u>7.84</u>
					21030,98	34,43			2	0,2331	0,01
53	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	6,0375	<u>131.94</u>	<u>-</u>	797	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
54	C126-1300 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	5,175	<u>12.87</u>	<u>-</u>	67	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
55	C126-1301 варіант 1	Профіль CD60x27	м	14,6625	<u>20.48</u>	<u>-</u>	300	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
56	C126-346 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1,725	<u>3.86</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
57	C1545-43 варіант 2	Дюбель стельовий 6x40мм металевий	100шт	0,04025	<u>30.07</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
58	C1545-44 варіант 1	Дюбелі 6x40мм пластмасові	100шт	0,0966	<u>25.15</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
59	C1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5x9,5мм	100шт	0,897	<u>15.79</u>	<u>-</u>	14	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
60	C126-1280 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	4,025	<u>2.52</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
61	C126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	4,025	<u>3.90</u>	<u>-</u>	16	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
62	C126-949 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	9,775	<u>4.08</u>	<u>-</u>	40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
63	C1545-101 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,05175	<u>853.13</u>	<u>-</u>	44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
64	C1545-43 варіант 1	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	1,2075	<u>19.87</u>	<u>-</u>	24	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
65	C111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	0,56925	<u>45.69</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
66	C111-2015-5 варіант 2	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	2,05275	<u>14.88</u>	<u>-</u>	31	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Защити короб гіпсокартоном									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1	<u>24079.72</u>	<u>89.10</u>	2408	2390	<u>9</u>	<u>164.3200</u>	<u>16.43</u>
68	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,045	<u>21830.57</u>	<u>38.19</u>	982	946	<u>8</u>	<u>0,5439</u>	<u>0,05</u>
69	КБ15-66-2	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	100 м2	0,055	<u>35715.72</u>	<u>38.19</u>	1964	1916	<u>2</u>	<u>225.8300</u>	<u>12.42</u>
70	С111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	10,5	<u>131.94</u>	-	1385	-	-	-	-
71	С126-1300	Профіль VD 28x27	м	9	<u>12.87</u>	-	116	-	-	-	-
72	С126-1301	Профіль CD60x27	м	25,5	<u>20.48</u>	-	522	-	-	-	-
73	С126-346	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3	<u>3.86</u>	-	12	-	-	-	-
74	С1545-43	Дюбель стельовий 6x40мм металевий	100шт	0,07	<u>30.07</u>	-	2	-	-	-	-
75	С1545-44	Дюбелі 6x40мм пластмасові	100шт	0,168	<u>25.15</u>	-	4	-	-	-	-
76	С1545-43	Самонарізні гвинти 3,5x9,5мм	100шт	1,56	<u>15.79</u>	-	25	-	-	-	-
77	С126-1280	Підвіси в комплекті	шт	7	<u>2.52</u>	-	18	-	-	-	-
78	С126-948	Тяга підвісу	шт	7	<u>3.90</u>	-	27	-	-	-	-
79	С126-949	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	17	<u>4.08</u>	-	69	-	-	-	-
80	С1545-101	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,09	<u>853.13</u>	-	77	-	-	-	-
81	С1545-43	Самонарізні гвинти 3,5x25мм	100шт	2,1	<u>19.87</u>	-	42	-	-	-	-
82	С111-583	Стрічки армувальні	10м	0,99	<u>45.69</u>	-	45	-	-	-	-
83	С111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	3,57	<u>14.88</u>	-	53	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					11770	7835	<u>20</u>		<u>52.28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11770		19		0,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7854 3946 6,29 1396 15716				

		Всього по розділу 5					15716				
		Розділ 6. Ганки №1...3									
84	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00874	<u>29586.02</u> 29586,02	<u>-</u> -	259	259	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.29</u> -
85	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0262	<u>21220.49</u> 21220,49	<u>-</u> -	556	556	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>4.81</u> -
86	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,585	<u>143.00</u> -	<u>143.00</u> 25,52	656	-	<u>656</u> 117	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,74
87	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00262	<u>4995.65</u> 533,98	<u>4433.75</u> 1270,95	13	1	<u>12</u> 3	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.01</u> 0,02
88	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0873	<u>8690.42</u> 1007,41	<u>442.15</u> 162,18	759	88	<u>39</u> 14	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.71</u> 0,1
89	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0873	<u>24464.04</u> 22825,78	<u>65.46</u> 59,02	2136	1993	<u>6</u> 5	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>14.4</u> 0,03
90	С111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні (із жорсткою поверхнею)	м2	8,9046	<u>255.59</u> -	<u>-</u> -	2276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	45,396	<u>30.40</u> -	<u>-</u> -	1380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,96	<u>79.11</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1545-281 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	100шт	0,63	<u>20.60</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					8361	2897	<u>713</u> 139		<u>22.22</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					8361 4751 3036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1640 2,77 616 10001				

		Всього по розділу 6					10001				
		Розділ 7. Тамбур №1 №2 Перелік нарахувань:									
94	КБ1-164-2	Коефіцієнт до об'єму = 2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,06	<u>29586.02</u> 29586,02	<u>-</u> -	1775	1775	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>15.71</u> -
95	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,06	<u>21220.49</u> 21220,49	<u>-</u> -	1273	1273	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>11.02</u> -
96	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,5	<u>143.00</u> -	<u>143.00</u> 25,52	1502	-	<u>1502</u> 268	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,69
97	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,006	<u>4995.65</u> 533,98	<u>4433.75</u> 1270,95	30	3	<u>27</u> 8	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.03</u> 0,04
98	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,8	<u>1088.37</u> 278,88	<u>118.84</u> 49,19	871	223	<u>95</u> 39	<u>2.3000</u> 0,3399	<u>1.84</u> 0,27
99	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,8	<u>2113.38</u> 291,00	<u>173.81</u> 71,73	1691	233	<u>139</u> 57	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.92</u> 0,4
100	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,000055	<u>339163.60</u> 18272,38	<u>5212.72</u> 1925,60	19	1	<u>-</u> -	<u>150.7000</u> 10,4550	<u>0.01</u> -
101	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,018	<u>401625.01</u> 32884,71	<u>17635.46</u> 5837,07	7229	592	<u>317</u> 105	<u>249.4100</u> 32,1112	<u>4.49</u> 0,58
102	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0788	<u>34134.34</u> -	<u>-</u> -	2690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолем на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,09	<u>23146.98</u> 7322,63	<u>27.28</u> 24,59	2083	659	<u>2</u> 2	<u>51.1000</u> 0,1665	<u>4.6</u> 0,01
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,09	<u>15310.08</u> 7139,81	<u>169.11</u> 152,46	1378	643	<u>15</u> 14	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>5.06</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,09	<u>24464.04</u> 22825,78	<u>65.46</u> 59,02	2202	2054	<u>6</u> 5	<u>164.9500</u> 0,3996	<u>14.85</u> 0,04
106	C111-1726 варіант 1	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні (із жорсткою поверхнею)	м2	9,18	<u>255.59</u> -	<u>-</u> -	2346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	46,8	<u>30.40</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,08	<u>79.11</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C1545-281 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	100шт	0,66	<u>20.60</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, довж. 126мм, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,24	<u>1153.01</u> 1125,87	<u>-</u> -	277	270	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>2.13</u> -
111	C1545-280 варіант 1	Анкер LB 10 x126 "Sormat"	шт	24	<u>16.01</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,72	<u>33064.53</u> 8449,53	<u>4942.61</u> 4319,88	23806	6084	<u>3559</u> 3110	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>40.03</u> 23,01
113	C1545-280 варіант 2	Анкер LB 12 x120 "Sormat"	шт	72	<u>19.29</u> -	<u>-</u> -	1389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ9-43-1	Монтаж металевого каркасу входу	1т	0,37729	<u>11789.40</u> 6065,12	<u>5117.24</u> 1696,49	4448	2288	<u>1931</u> 640	<u>40.4800</u> 9,7100	<u>15.27</u> 3,66
115	C121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,37729	<u>119272.26</u> -	<u>-</u> -	45000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,0348	<u>105569.62</u> -	<u>-</u> -	3674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	28	<u>31.73</u> 31,73	<u>-</u> -	888	888	<u>-</u> -	<u>0.2500</u> -	<u>7</u> -
118	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,28	<u>3057.62</u> 574,97	<u>106.84</u> 14,13	856	161	<u>30</u> 4	<u>3.5300</u> 0,0992	<u>0.99</u> 0,03
119	КБ13-26-12 к=2 до об'єму	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,28	<u>1857.95</u> 374,29	<u>70.87</u> 11,47	520	105	<u>20</u> 3	<u>2.3300</u> 0,0804	<u>0.65</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,046	<u>12103.12</u> 1482,81	<u>152.28</u> 64,36	557	68	<u>7</u> 3	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>0.5</u> 0,02
121	С111-1720 варіант 2	Плівка пароізоляційна	м2	5,06	<u>12.47</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,046	<u>18046.33</u> 9021,40	<u>697.44</u> 305,71	830	415	<u>32</u> 14	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>2.93</u> 0,09
123	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	0,046	<u>13924.74</u> 6985,32	<u>697.44</u> 305,71	641	321	<u>32</u> 14	<u>49.3000</u> 1,8756	<u>2.27</u> 0,09
124	С114-105-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата SUPERROCK, товщ.180мм	м2	4,738	<u>259.08</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,046	<u>12103.12</u> 1482,81	<u>152.28</u> 64,36	557	68	<u>7</u> 3	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>0.5</u> 0,02
126	С111-1720 варіант 1	Вартість плівки гідроізоляційної	м2	5,06	<u>14.51</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,098	<u>12103.12</u> 1482,81	<u>152.28</u> 64,36	1186	145	<u>15</u> 6	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>1.08</u> 0,04
128	С111-1720 варіант 3	Супердифузійна мембрана	м2	10,78	<u>29.46</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,0495	<u>20964.57</u> 15825,63	<u>643.05</u> 241,37	1038	783	<u>32</u> 12	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>6.17</u> 0,07
130	С111-35 варіант 1	Вартість металочерепиці товщ. 5мм ДСТУ Б EN 508 -1:2015	м2	5,6925	<u>171.14</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С1545-52 варіант 1	Самонарізні гвинти	100шт	0,38	<u>64.07</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (карнизний вузол)	100 м2	0,04	<u>19430.21</u> 18892,06	<u>364.33</u> 178,54	777	756	<u>15</u> 7	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>5.04</u> 0,05
133	С126-1289 варіант 1	Вартість сайдингу	м2	4,72	<u>255.36</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	С126-1305 варіант 1	Ј-профіль	м	12	<u>33.11</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	С126-1306 варіант 1	Ј-фаска	м	12	<u>97.85</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С111-1480-5 варіант 1	Шурупы самонарезающие розм. 6х40мм	шт	60	<u>0.38</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КР8-41-2	Водовідвідна система "PROFIL 90 " ===== Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,06	<u>7749.29</u> 7749,29	<u>-</u> -	465	465	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>3.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,06	<u>36676.60</u>	<u>175.41</u>	2201	334	<u>11</u>	<u>43.9200</u>	<u>2.64</u>
					5574,77	76,97			5	0,4723	0,03
139	C126-1255	Жолоб довж.3м, код 101	шт	2	<u>207.14</u>	-	414	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
140	C126-1257	Тримач жолоба металевий, діам. 90мм код 118	шт	14	<u>65.95</u>	-	923	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
141	C126-1259	Заглушка жолоба права "Р", код 105	шт	2	<u>48.35</u>	-	97	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
142	C126-1260	Воронка " L", код107	шт	2	<u>141.59</u>	-	283	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
143	C126-1262	Труба діам. 75 мм довжиною 3м, код 102	шт	2	<u>254.88</u>	-	510	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
144	C126-1258	З'єднувач для водостічної труби діам. 75мм, код 110	шт	4	<u>49.98</u>	-	200	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
145	C126-1265	Кріплення для труби діам. 75мм, код 119	шт	8	<u>72.99</u>	-	584	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	C126-1266	Коліно 60гр.код 109	шт	6	<u>85.77</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Металопластиковий вітраж =====									
147	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику	100м2	0,0168	<u>29660.89</u>	<u>1656.11</u>	498	467	<u>28</u>	<u>191.3300</u>	<u>3.21</u>
					27827,04	1232,06			21	8,1070	0,14
148	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,1728	<u>13712.61</u>	<u>862.66</u>	2370	2212	<u>149</u>	<u>86.6700</u>	<u>14.98</u>
					12800,29	641,78			111	4,2229	0,73
149	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику	100м2	0,0588	<u>16708.23</u>	<u>5511.88</u>	982	653	<u>324</u>	<u>79.2800</u>	<u>4.66</u>
					11097,61	2036,11			120	11,0550	0,65
150	C121-199	Вітражі металопластикові	шт	2	<u>16762.02</u>	-	33524	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					162722	23939	<u>8295</u>		<u>172.9</u>
									4571		31,77
		Разом будівельні роботи, грн.					162722				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130488				
		всього заробітна плата, грн.					28510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14825				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5393				
		Всього будівельні роботи, грн.					177547				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					177547				
		Розділ 8. Світові приямки (2шт.)									
151	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокочшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,012	<u>92978.33</u> 6366,15	<u>86612,18</u> 31412,43	1116	76	<u>1040</u> 377	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>0.66</u> 2,46
152	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0256	<u>55352.16</u> 2570,04	<u>52782.12</u> 20070,52	1417	66	<u>1351</u> 514	<u>22.2360</u> 132,0696	<u>0.57</u> 3,38
153	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04	<u>58193.43</u> 58193,43	<u>-</u> -	2328	2328	<u>-</u> -	<u>475.3200</u> -	<u>19.01</u> -
154	КБ1-172-2	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких	100м2	0,392	<u>12196.15</u> 5323,00	<u>1011.83</u> 426,92	4781	2087	<u>397</u> 167	<u>42.3300</u> 2,9792	<u>16.59</u> 1,17
155	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0208	<u>9101.05</u> -	<u>9101.05</u> 2801,24	189	-	<u>189</u> 58	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,37
156	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,208	<u>4077.72</u> 2330,43	<u>1747.29</u> 716,36	848	485	<u>363</u> 149	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>3.82</u> 1,06
157	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,088	<u>18391.21</u> 18391,21	<u>-</u> -	1618	1618	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>14.54</u> -
158	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	21	<u>143.00</u> -	<u>143.00</u> 25,52	3003	-	<u>3003</u> 536	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,38
159	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	<u>4995.65</u> 533,98	<u>4433.75</u> 1270,95	60	6	<u>53</u> 15	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.06</u> 0,08
160	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,05	<u>8690.42</u> 1007,41	<u>442.15</u> 162,18	435	50	<u>22</u> 8	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.4</u> 0,06
161	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,031	<u>15310.08</u> 7139,81	<u>169.11</u> 152,46	475	221	<u>5</u> 5	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.74</u> 0,03
162	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,031	<u>3175.79</u> 2853,10	<u>-</u> -	98	88	<u>-</u> -	<u>19.9100</u> -	<u>0.62</u> -
163	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,0814	<u>13940.53</u> 6472,68	<u>6822.06</u> 2848,63	1135	527	<u>555</u> 232	<u>46.2400</u> 16,0249	<u>3.76</u> 1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,0814	<u>124442,71</u>	-	10130	-	-	-	-
165	КБ12-10-3	Улаштування покрівель із прозорого шифера	100м2	0,042	<u>37455,94</u>	<u>871,24</u>	1573	366	<u>37</u>	<u>66.0400</u>	<u>2,77</u>
					8707,37	379,19			16	2,3232	0,1
166	C111-36	Прозорий шифер SOLLUX (ONDEX)	м2	5,46	<u>246,51</u>	-	1346	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
167	C1545-280	Самонарізні гвинти	шт	64	<u>4,44</u>	-	284	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
168	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	5,8	<u>31,73</u>	-	184	184	-	<u>0.2500</u>	<u>1,45</u>
					31,73	-			-	-	-
169	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,058	<u>3057,62</u>	<u>106,84</u>	177	33	<u>6</u>	<u>3.5300</u>	<u>0,2</u>
					574,97	14,13			1	0,0992	0,01
170	КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 за 2 рази	100м2	0,058	<u>1857,95</u>	<u>70,87</u>	108	22	<u>4</u>	<u>2.3300</u>	<u>0,14</u>
	К=2 до об'єму				374,29	11,47			1	0,0804	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					31305	8157	<u>7025</u>		<u>66.33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					31305		2079		13,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16123				
		всього заробітна плата, грн.					10236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5588				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2111				
		Всього будівельні роботи, грн.					36893				

		Всього по розділу 8					36893				
		Разом прямі витрати по кошторису					440787	71791	<u>18653</u>		<u>528.29</u>
									7920		52,56
		Разом будівельні роботи, грн.					440787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350343				
		всього заробітна плата, грн.					79711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15404				
		Всього будівельні роботи, грн.					482717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					482717				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					650,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95115				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на загальнобудівельні роботи надземної частини

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	528,29	135,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	46,75	149,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	5,81	158,51			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	69,32	222,19			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	650,17				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,16869	451,71			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,39679	479,13			
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,003093	460,82			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3586	421,56			
14	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,05889	709,92			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0248	146,91			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0144	759,01			
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,05473	747,88			
18	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	3,20926	703,72			
19	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,45634	810,04			
20	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03603	603,69			
21	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,128	454,81			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,98101	181,84			
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,71563	247,18			
24	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	16,16247	59,16			
25	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,89859	78,98			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,3736	392,65			
27	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,0865	444,98			
28	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,59826	58,30			
29	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,11607	519,55			
30	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,6644	664,31			
31	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,10372	867,72			
32	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,01785	501,72			
33	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,30938	6,92			
34	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	19,4832	182,32			
35	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,1341	122,89			
36	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,59826	18,25			
37	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	36,085	143,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
38	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	1,228205				
39	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,1848397				
40	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,063855				
41	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,01352				
42	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,803312				
43	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	6,88323				
44	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,376805				
45	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,695299				
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,874519				
47	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,855191				
48	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,9873				
49	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,698736				
50	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,8453475				
51	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,198				
52	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	14,305338				
53	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,894818				
54	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,53759				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
55	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,00126	7631,49	6941,05	540,80	149,64
56	+C111-35 варіант 1	Вартість металочерепиці товщ. 5мм ДСТУ Б EN 508 -1:2015	м2	5,6925	171,14	162,90	4,88	3,36
57	+C111-36	Листи азбестоцементні хвилясті уніфікованого профілю 54/200, товщина 7,5 мм	м2	5,46	146,50	136,95	6,68	2,87
58	+C111-36 варіант 1	Прозорий шифер SOLLUX (ONDEX)	м2	5,46	246,51	235,00	6,68	4,83
59	C111-61	Деталі до листів азбестоцементних хвилястих уніфікованого профілю, гребенева пара КУ-1 і КУ-2	100пар	0,0084	26988,75	25859,30	600,26	529,19
60	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,02601	7275,87	6500,00	633,21	142,66
61	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,00513	22298,07	21227,64	633,21	437,22
62	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,0043875	20288,61	19245,28	645,51	397,82
63	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004214	62622,30	60994,78	399,63	1227,89
64	+C111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002093	49098,50	47736,15	399,63	962,72
65	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,0001638	73810,49	71963,60	399,63	1447,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм	т	0,0002339	70429,34	68648,74	399,63	1380,97
67	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0000306	38263,91	37114,01	399,63	750,27
68	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00153356	48941,03	47581,77	399,63	959,63
69	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00132	4101,21	3479,99	540,80	80,42
70	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00018	5598,76	4953,53	535,45	109,78
71	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000476	235374,73	230399,16	360,38	4615,19
72	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,010179	26373,33	25304,70	551,51	517,12
73	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,9276	15,75	8,80	6,64	0,31
74	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,000244	202992,74	198418,14	594,35	3980,25
75	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000002	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
76	+C111-554 варіант 1	Лінолеум напівкомерційний, товщина 2 мм	м2	72,267	256,66	250,00	1,63	5,03
77	+C111-583 варіант 1	Стрічки армувальні	10м	2,54925	45,69	44,00	0,79	0,90
78	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,1060805	29046,87	27936,52	540,80	569,55
79	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	16,5375	131,94	125,00	4,35	2,59
80	+C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вогнестійкі, товщина 12 мм	м2	8,4	137,04	130,00	4,35	2,69
81	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,011274	68231,70	66494,19	399,63	1337,88
82	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000143	37523,10	36472,31	315,04	735,75
83	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000468	56721,38	55294,16	315,04	1112,18
84	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	20,96636	81,06	78,53	0,94	1,59
85	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000923	32952,14	32391,80	315,04	245,30
86	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00186	5378,09	4832,45	440,19	105,45
87	+&C111-1480- 5 варіант 1	Шурупы самонарезающие розм. 6х40мм	шт	60	0,38	0,30	0,07	0,01
88	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00054473	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
89	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000190276	114280,72	111633,16	406,76	2240,80
90	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000288	56661,90	55144,12	406,76	1111,02
91	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0016764	58971,05	57407,99	406,76	1156,30
92	C111-1564	Гідроізол	м2	10,53	72,12	70,28	0,43	1,41
93	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00855	25597,33	24490,36	605,06	501,91
94	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,2725	341,56	334,80	0,06	6,70
95	C111-1608	Дрантя	кг	0,43292	17,88	16,65	0,88	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,76548	62,46	60,38	0,86	1,22
97	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,18439	241,43	236,55	0,15	4,73
98	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,027	342,37	335,04	0,62	6,71
99	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0024	120130,26	117169,70	605,06	2355,50
100	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	25,76541	298,41	292,49	0,07	5,85
101	+C111-1720	Вартість плівки гідроізоляційної	м2	20,2115	14,51	14,00	0,23	0,28
	варіант 1							
102	+C111-1720	Плівка пароізоляційна	м2	5,06	12,47	12,00	0,23	0,24
	варіант 2							
103	+C111-1720	Супердифузійна мембрана	м2	10,78	29,46	28,65	0,23	0,58
	варіант 3							
104	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	76,76	42,19	40,54	0,82	0,83
105	+C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані	м2	18,0846	255,59	235,00	15,58	5,01
	варіант 1	багатобарвні квадратні та прямокутні (із жорсткою поверхнею)						
106	C111-1757	Рядно	м2	0,55375	90,61	88,67	0,16	1,78
107	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1,8144	7792,62	7639,77	0,05	152,80
108	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02064	57962,52	57216,00	315,04	431,48
109	C111-1870	Шайби	т	0,0007023	46779,87	45462,99	399,63	917,25
110	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	92,196	30,40	29,24	0,56	0,60
111	+C111-2000-2	Суміш суха Ceresit CN-69	кг	617,4	6,62	5,93	0,56	0,13
	варіант 1							
112	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,04	79,11	77,00	0,56	1,55
113	+C111-2015-5	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	5,44	51,60	50,00	0,59	1,01
	варіант 1							
114	+C111-2015-5	Шпаклівка "Фюгенфюллер"	кг	9,19275	14,88	14,00	0,59	0,29
	варіант 2							
115	+C111-2017-1	Цементно-пісчана суміш	кг	1463	3,33	2,70	0,56	0,07
	варіант 1							
116	C112-20	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	0,16856	3218,81	2848,53	307,17	63,11
117	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00049	14176,82	13634,94	263,90	277,98
118	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00072	8119,56	7696,45	263,90	159,21
119	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000438	6192,71	5807,38	263,90	121,43
120	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,3724	4511,96	4159,59	263,90	88,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,050985	4094,18	3750,00	263,90	80,28
122	+C113-2088 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	56	0,42	0,32	0,09	0,01
123	+C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	2,000775	2563,91	2500,00	13,64	50,27
124	+C114-105-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата SUPERROCK, товщ.180мм	м2	4,738	259,08	252,85	1,15	5,08
125	+C121-199 варіант 1	Вітражі металопластикові	шт	2	16762,02	16600,00	37,24	124,78
126	+C121-250 варіант 1	Двері протипожежні металеві ДМП Е160 21-9, погрунтовані та пофарбовані	шт	3	13642,05	13513,00	27,50	101,55
127	+C121-250 варіант 4	Двері протипожежні ДМП Е130 21-7,7В, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	11674,41	11560,00	27,50	86,91
128	+C121-250 варіант 5	Двері протипожежні ДМП Е160 21-11,5В, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	15744,71	15600,00	27,50	117,21
129	+C121-250 варіант 6	Двері ДМП Е160 двостулкові 21-12В, погрунтовані та пофарбовані	шт	2	16530,56	16380,00	27,50	123,06
130	C121-650	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,0984	124442,71	123110,20	406,14	926,37
131	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0004757	99324,60	98171,63	413,58	739,39
132	C121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,37729	119272,26	117970,80	413,58	887,88
133	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,0348	105569,62	104370,16	413,58	785,88
134	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0648	911,05	884,54	8,65	17,86
135	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0788	34134,34	33150,00	315,04	669,30
136	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,025	62542,85	61001,48	315,04	1226,33
137	+C126-346 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	4,725	3,86	3,50	0,33	0,03
138	+C126-948 варіант 1	Тяга підвісу	шт	11,025	3,90	3,80	0,07	0,03
139	+C126-949 варіант 1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	26,775	4,08	4,00	0,05	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+C126-1255 варіант 1	Жолоб довж.3м, код 101	шт	2	207,14	203,19	2,41	1,54
141	+C126-1257 варіант 1	Тримач жолоба металевий, діам. 90мм код 118	шт	14	65,95	64,26	1,20	0,49
142	+C126-1258 варіант 1	З'єднувач для водостічної труби діам. 75мм, код 110	шт	4	49,98	48,83	0,78	0,37
143	+C126-1259 варіант 1	Заглушка жолоба права "P", код 105	шт	2	48,35	46,94	1,05	0,36
144	+C126-1260 варіант 1	Воронка " L", код107	шт	2	141,59	140,49	0,05	1,05
145	+C126-1262 варіант 1	Труба діам. 75 мм довжиною 3м, код 102	шт	2	254,88	252,12	0,86	1,90
146	+C126-1265 варіант 1	Кріплення для труби діам. 75мм, код 119	шт	8	72,99	71,82	0,63	0,54
147	+C126-1266 варіант 1	Коліно 60гр.код 109	шт	6	85,77	84,11	1,02	0,64
148	+C126-1280 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	11,025	2,52	2,20	0,30	0,02
149	+C126-1289 варіант 1	Вартість сайдингу	м2	4,72	255,36	251,00	2,46	1,90
150	+C126-1300 варіант 1	Профіль VD 28x27	м	23,175	12,87	11,90	0,87	0,10
151	+C126-1301 варіант 1	Профіль CD60x27	м	65,6625	20,48	19,25	1,08	0,15
152	+C126-1305 варіант 1	J-профіль	м	12	33,11	31,42	1,44	0,25
153	+C126-1306 варіант 1	J-фаска	м	12	97,85	97,10	0,02	0,73
154	C142-10-2	Вода	м3	1,75451	78,98	78,98	-	-
155	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,002625	9012,03	8803,82	31,50	176,71
156	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0001475	117831,36	114846,27	674,67	2310,42
157	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0047996	138420,49	135031,69	674,67	2714,13
158	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,02079	5545,30	4885,06	551,51	108,73
159	+C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,001242	10764,19	9878,46	674,67	211,06
160	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00465914	71933,09	69847,97	674,67	1410,45
161	+C1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,006422	44058,38	42519,82	674,67	863,89
162	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1,62023	1416,37	690,00	698,60	27,77
163	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000412	1395,97	670,00	698,60	27,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,88	609,91	420,00	177,95	11,96
165	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,00561	2869,66	2290,00	523,39	56,27
166	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,827	3371,28	2365,00	940,18	66,10
167	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,000084	3441,31	2512,00	861,83	67,48
168	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,24684	3775,87	2840,00	861,83	74,04
169	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,008895	686,13	662,59	10,09	13,45
170	+C1545-43 варіант 1	Самонарізні гвинти 3,5х25мм	100шт	5,4075	19,87	19,00	0,48	0,39
171	+C1545-43 варіант 2	Дюбель стельовий 6х40мм металевий	100шт	0,18025	30,07	29,00	0,48	0,59
172	+C1545-43 варіант 3	Самонарізні гвинти 3,5х9,5мм	100шт	4,017	15,79	15,00	0,48	0,31
173	+C1545-44 варіант 1	Дюбелі 6х40мм пластмасові	100шт	0,4326	25,15	24,30	0,36	0,49
174	+C1545-52 варіант 1	Самонарізні гвинти	100шт	0,38	64,07	61,60	1,21	1,26
175	C1545-101 варіант 1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30мм	100м	0,23175	853,13	835,90	0,50	16,73
176	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000004	39554,94	38312,16	467,19	775,59
177	+C1545-280 варіант 1	Анкер LB 10 x126 "Sormat"	шт	24	16,01	12,20	3,50	0,31
178	+C1545-280 варіант 2	Анкер LB 12 x120 "Sormat"	шт	72	19,29	15,41	3,50	0,38
179	+C1545-280 варіант 3	Самонарізні гвинти	шт	64	4,44	0,85	3,50	0,09
180	+C1545-281 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	100шт	1,29	20,60	15,00	5,20	0,40
181	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,28066	77,25	65,80	9,94	1,51
182	+C1550-23	Розчинова суміш Ceresit CT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит	кг	116,55	15,85	15,00	0,54	0,31
183	+C1550-39 варіант 1	Багатофункціональна ґрунтовка Thomsit RS 777	кг	28,9	153,56	150,00	0,55	3,01
184	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	21,9861	295,93	289,58	0,55	5,80
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	C1999-9003	Бензин	кг	6,0572	62,71	62,71		
186	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	35,4295	8,43544	8,43544		
187	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2833	159,41	159,41		
188	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0037	142,97	142,97		
189	C1999-9009	Дрова	м3	0,1185	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляцію
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ОВ.С.1-4

Кошторисна вартість 497,546 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,220 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Системи П1,П2									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	2	<u>10698,57</u> 9214,54	<u>529,63</u> 165,34	21397	18429	<u>1059</u> 331	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>136,34</u> 2,23
2	С1630-751 варіант 1	Підвісна припливна установка з вбудованою системою керування та автоматикою Airmate-4000 A-4013-SAU "ССК" тм	шт	1	<u>47477,63</u> -	<u>-</u> -	47478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1630-752 варіант 1	Підвісна припливна установка з вбудованою системою керування та автомат. Airmate-2000 A-2031-SAU "ССК"тм	шт	1	<u>44373,63</u> -	<u>-</u> -	44374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	4,49	<u>1308,19</u> 1273,75	<u>9,03</u> 3,81	5874	5719	<u>41</u> 17	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>43,91</u> 0,12
5	С1630-732 варіант 1	Гнучка вставка ВГ930х340Н "ССК"тм	шт	1	<u>609,38</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С1630-732 варіант 2	Гнучка вставка ВГ635х340Н "ССК" тм	шт	1	<u>524,38</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	1	<u>4240.29</u> 209,43	<u>55.23</u> 19,55	4240	209	<u>55</u> 20	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
8	С130-528 варіант 1	Шумоглушник А-4007 "ССК" тм	шт	1	<u>6057.39</u> -	<u>-</u> -	6057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	1 шт	1	<u>2476.19</u> 209,43	<u>55.23</u> 19,55	2476	209	<u>55</u> 20	<u>1.6500</u> 0,1364	<u>1.65</u> 0,14
10	С130-527 варіант 1	Шумоглушник А-2007 "ССК" тм	шт	1	<u>5112.24</u> -	<u>-</u> -	5112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	31	<u>298.09</u> 242,88	<u>35.83</u> 10,60	9241	7529	<u>1111</u> 329	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>56.42</u> 2,31
12	С130-364 варіант 1	Решітка повітроприймальна КГ600х350 "ВЕНТС"	шт	1	<u>742.27</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С130-365 варіант 1	Решітка вентиляційна Р25 500х300Н	шт	5	<u>335.46</u> -	<u>-</u> -	1677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С130-366 варіант 1	Решітка вентиляційна МВ120	шт	21	<u>203.81</u> -	<u>-</u> -	4280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С130-367 варіант 1	Решітка вентиляційна МВ170	шт	4	<u>286.60</u> -	<u>-</u> -	1146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>432.37</u> 314,94	<u>54.86</u> 18,40	432	315	<u>55</u> 18	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>2.36</u> 0,13
17	С130-368 варіант 1	Решітка повітроприймальна КГ900х500	шт	1	<u>2853.47</u> -	<u>-</u> -	2853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,096	<u>170818.03</u> 34096,83	<u>741.30</u> 299,14	16399	3273	<u>71</u> 29	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>25.13</u> 0,2
19	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,03	<u>167849.34</u> 31218,53	<u>655.48</u> 262,93	5035	937	<u>20</u> 8	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>7.19</u> 0,06
20	С1630-522	Заглушки до питомертажних лючків СТД 8281	шт	10	<u>26.41</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С130-475	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,062	<u>15106.43</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1630-478	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової оцинкованої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 700 мм	шт	6	<u>581.48</u> -	<u>-</u> -	3489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1630-479	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової оцинкованої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	1	<u>746.45</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1630-480	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової оцинкованої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1300 мм	шт	1	<u>959.95</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	1 клапан	1	<u>1080.20</u> 923,21	<u>13.55</u> 5,72	1080	923	<u>14</u> 6	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
26	C1630-1796 варіант 1	Клапани вогнезатримувальні КПВ-1,0-150x150Р , переріз 150x150 мм	шт	1	<u>3776.32</u> -	<u>-</u> -	3776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (2шари)	10 м2	0,84	<u>901.58</u> 901,58	<u>-</u> -	757	757	<u>-</u> -	<u>6.6700</u> -	<u>5.6</u> -
28	C114-267-У варіант 1	Пенофолу самокл.т.5мм	м2	8,4	<u>46.36</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							192344	38300	<u>2481</u> 778		<u>287.08</u> 5,37
Разом будівельні роботи, грн.							192344				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							151563				
всього заробітна плата, грн.							39078				
Загальновиробничі витрати, грн.							18910				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6003				
Всього будівельні роботи, грн.							211254				
Всього по розділу 1							211254				
Розділ 2. Системи В1.....В10											
29	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	10	<u>938.94</u> 889,89	<u>46.58</u> 18,87	9389	8899	<u>466</u> 189	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>62.1</u> 1,23
30	C130-62 варіант 1	Вентилятори каналні ТТ200 "ВЕНТС"	шт	3	<u>3306.21</u> -	<u>-</u> -	9919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C130-62 варіант 2	Вентилятори каналні ВЦ-ВН125	шт	4	<u>3686.67</u> -	<u>-</u> -	14747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C130-62 варіант 3	Вентилятори каналні ВЦ-ВН150 "ВЕНТС"	шт	2	<u>4827.03</u> -	<u>-</u> -	9654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C130-63 варіант 1	Вентилятори каналні ТТ315 "ВЕНТС"	шт	1	<u>7223.43</u> -	<u>-</u> -	7223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	1 м2	4,37	<u>2032.19</u> 197,37	<u>45.17</u> 19,06	8881	863	<u>197</u> 83	<u>1.4100</u> 0,1330	<u>6.16</u> 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-521 варіант 1	Зонт витяжний з жируловлювачим фільтром "Фудмебель"	шт	1	<u>7527.61</u> -	-	7528	-	-	-	-
36	KB20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,113	<u>170747.03</u> 34096,83	<u>741.30</u> 299,14	19294	3853	<u>84</u> 34	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>29.58</u> 0,24
37	KB20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0079	<u>189144.46</u> 34096,83	<u>741.30</u> 299,14	1494	269	<u>6</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>2.07</u> 0,02
38	KB20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,078	<u>185413.31</u> 31218,53	<u>655.48</u> 262,93	14462	2435	<u>51</u> 21	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>18.7</u> 0,14
39	C1630-396	Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглі, діаметр до 315 мм	м2	19,1	<u>1635.37</u> -	-	31236	-	-	-	-
40	KB20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,067	<u>185413.31</u> 31218,53	<u>655.48</u> 262,93	12423	2092	<u>44</u> 18	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>16.06</u> 0,12
41	C1630-522	Заглушки до питомертажних лючків СТД 8281	шт	4	<u>26.41</u> -	-	106	-	-	-	-
42	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	31	<u>298.09</u> 242,88	<u>35.83</u> 10,60	9241	7529	<u>1111</u> 329	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>56.42</u> 2,31
43	C130-366 варіант 2	Рушівка вентиляційна MB150x150	шт	2	<u>193.30</u> -	-	387	-	-	-	-
44	C130-366 варіант 1	Решітка вентиляційна MB120	шт	12	<u>203.81</u> -	-	2446	-	-	-	-
45	C130-367 варіант 1	Решітка вентиляційна MB170	шт	17	<u>286.60</u> -	-	4872	-	-	-	-
46	KB13-74-6	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	100м2	0,058	<u>63070.75</u> 5169,88	<u>1413.94</u> 115,19	3658	300	<u>82</u> 7	<u>37.3600</u> 0,8140	<u>2.17</u> 0,05
47	KB13-74-8	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-6 (до товщ. 7мм)	100м2	0,348	<u>3512.98</u> 2413,35	<u>1047.99</u> 85,36	1223	840	<u>365</u> 30	<u>17.4400</u> 0,6032	<u>6.07</u> 0,21
48	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Фіброгейн"	кг	12,586	<u>104.74</u> -	-	1318	-	-	-	-
49	KB26-24-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	10 м2	1,33	<u>2039.79</u> 1119,49	<u>664.01</u> 280,17	2713	1489	<u>883</u> 373	<u>8.0900</u> 1,9551	<u>10.76</u> 2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,8	<u>3231,52</u> -	<u>-</u> -	2585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ26-30-1	Улаштування покривного шару плоских поверхонь з склотканини	10 м2	1,33	<u>1059,30</u> 187,55	<u>-</u> -	1409	249	<u>-</u> -	<u>1.4400</u> -	<u>1.92</u> -
52	C1544-64	Склолакотканина, марка ЛСБ-120/130, ширина 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, товщина від 0,15 до 0,2 мм	10м2	1,463	<u>1989,79</u> -	<u>-</u> -	2911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							179119	28818	<u>3289</u> 1086		<u>212,01</u> 7,5
Разом будівельні роботи, грн.							179119				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							147012				
всього заробітна плата, грн.							29904				
Загальновиробничі витрати, грн.							15061				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5039				
Всього будівельні роботи, грн.							194180				

Всього по розділу 2							194180				
Розділ 3. Теплопостачання припливних установок П1,П2											
53	КБ18-13-1	Установлення змішувального вузла	1 насос	2	<u>4143,89</u> 2950,26	<u>213,77</u> 74,69	8288	5901	<u>428</u> 149	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
54	C1630-1162 варіант 1	Вузол змішувальний УВС1-П ф-ми "ССК"тм	шт	2	<u>16361,90</u> -	<u>-</u> -	32724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,63	<u>50574,25</u> 13189,95	<u>3592,37</u> 905,10	31862	8310	<u>2263</u> 570	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>57,13</u> 3,94
56	C1630-224	Вентилі прохідні муфтові 15КЧ18П для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>260,59</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,3	<u>475,80</u> 475,80	<u>-</u> -	2998	2998	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>22,18</u> -
58	C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 38х2,5 мм товщиною 20 мм Thermaflex FRZ	м	41	<u>76,21</u> -	<u>-</u> -	3125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C113-2150 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 45х2,5 мм товщиною 20 мм Thermaflex FRZ	м	22	<u>84,84</u> -	<u>-</u> -	1866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,09	<u>1963,38</u> 757,63	<u>96,29</u> 10,24	177	68	<u>9</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.43</u> 0,01
61	КБ15-171-4	Олійно-бітумне антикорозійне покриття , труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,09	<u>15294,74</u> 14363,16	<u>1,82</u> 1,64	1377	1293	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>9.56</u> -
62	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,002214	<u>25175,63</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					82994	18570	<u>2700</u> 720		<u>131,94</u> 4,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82994 61724 19290 9120 13,09 2906 92114				

		Всього по розділу 3					92114				
		Разом прямі витрати по кошторису					454457	85688	<u>8470</u> 2584		<u>631,03</u> 17,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					454457 360299 88272 43089 62,84 13948 497546				

		Всього по кошторису					497546				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					711,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102220				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	631,03	135,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,82	144,99			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	62,84	221,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	711,69				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,44299	451,71			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1	421,56			
12	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,1008	686,41			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4904	747,88			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0009	603,69			
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,2273	216,48			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0009	181,84			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,75248	59,16			
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	6,5968	58,30			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	29,12	6,92			
20	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	6,36028	10,69			
21	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1008	18,25			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	62,4932				
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0018				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
24	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00353541	598794,98	586482,88	571,02	11741,08
25	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000189	21324,31	20349,32	556,87	418,12
26	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	11,07217	101,46	99,02	0,45	1,99
27	С111-311	Каболка	т	0,0003	162307,27	158589,32	535,45	3182,50
28	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00076	41692,30	40099,29	775,51	817,50
29	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00058	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
30	С111-540	Стрічка сталеві пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,002793	69723,76	67999,82	356,81	1367,13
31	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0019808	75874,55	73781,75	605,06	1487,74
32	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,002214	25175,63	24076,93	605,06	493,64
33	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00028	195717,30	191263,94	615,77	3837,59
34	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000931	83483,58	81531,61	315,04	1636,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000665	47990,42	46734,39	315,04	940,99
36	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02709	29836,92	29299,77	315,04	222,11
37	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,004985	4085,19	3282,23	722,86	80,10
38	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00016614	114280,72	111633,16	406,76	2240,80
39	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00068	70027,85	68247,99	406,76	1373,10
40	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0065	55204,31	53715,11	406,76	1082,44
41	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,003678	61365,97	59755,96	406,76	1203,25
42	C111-1608	Дрантя	кг	0,10356	17,88	16,65	0,88	0,35
43	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,06735	254,71	249,18	0,54	4,99
44	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,243	342,37	335,04	0,62	6,71
45	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,98686	972,30	952,36	0,88	19,06
46	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	15,295	13,07	12,58	0,23	0,26
47	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,798	45,72	44,50	0,32	0,90
48	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	121,20	118,37	0,45	2,38
49	+C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,00276	39771,10	39160,00	315,04	296,06
50	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0169087	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
51	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,15	93,92	92,55	0,67	0,70
52	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 38x2,5 мм товщиною 20 мм Thermaflex FRZ	м	41	76,21	74,67	0,05	1,49
53	+C113-2150 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 45x2,5 мм товщиною 20 мм Thermaflex FRZ	м	22	84,84	83,13	0,05	1,66
54	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,8	3231,52	3085,29	82,87	63,36
55	+C114-267-У варіант 1	Пенофолу самокл.т.5мм	м2	8,4	46,36	45,00	0,45	0,91
56	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	105163,91	102786,83	315,04	2062,04
57	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	52995,80	51505,59	451,08	1039,13
58	+C130-62 варіант 1	Вентилятори каналні ТТ200 "ВЕНТС"	шт	3	3306,21	3233,00	8,38	64,83
59	+C130-62 варіант 2	Вентилятори каналні ВЦ-ВН125	шт	4	3686,67	3606,00	8,38	72,29
60	+C130-62 варіант 3	Вентилятори каналні ВЦ-ВН150 "ВЕНТС"	шт	2	4827,03	4724,00	8,38	94,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+C130-63 варіант 1	Вентилятори каналні ТТ315 "ВЕНТС"	шт	1	7223,43	7025,00	56,79	141,64
62	+C130-364 варіант 1	Решітка повітроприймальна КГ600x350 "ВЕНТС"	шт	1	742,27	704,00	23,72	14,55
63	+C130-365 варіант 1	Решітка ветиляційна Р25 500x300Н	шт	5	335,46	300,00	28,88	6,58
64	+C130-366 варіант 1	Решітка вентиляційна МВ120	шт	33	203,81	166,30	33,51	4,00
65	+C130-366 варіант 2	Рушітка вентиляційна МВ150x150	шт	2	193,30	156,00	33,51	3,79
66	+C130-367 варіант 1	Решітка ветиляційна МВ170	шт	21	286,60	243,00	37,98	5,62
67	+C130-368 варіант 1	Решітка повітроприймальна КГ900x500	шт	1	2853,47	2750,00	47,52	55,95
68	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,062	15106,43	14359,15	451,08	296,20
69	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,00494	17197,53	16409,24	451,08	337,21
70	C130-527	Пластины звукопоглинальні із листової гарячекатаної та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-2, ВПЗ-2, переріз 400x500 мм, довжина 1 м, маса наповнювача 3,94 кг	шт	1	2107,99	2054,66	12,00	41,33
71	+C130-527 варіант 1	Шумоглушник А-2007 "ССК" тм	шт	1	5112,24	5000,00	12,00	100,24
72	C130-528	Пластины звукопоглинальні із листової гарячекатаної та тонколистової оцинкованої сталі, наповнювач - полотно із супертонкого скловолокна БСТ марки Ш, марка пластины ППЗ-3, ВПЗ-3, переріз 400x1000 мм, довжина 1 м, маса наповнювача 7,88 кг	шт	1	3872,09	3774,22	21,95	75,92
73	+C130-528 варіант 1	Шумоглушник А-4007 "ССК" тм	шт	1	6057,39	5916,67	21,95	118,77
74	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	2	288,27	281,93	0,69	5,65
75	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	319,28	312,19	0,83	6,26
76	C130-1103	Блочки	шт	2	11,67	11,35	0,09	0,23
77	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	11,3	1277,17	1250,00	2,13	25,04
78	+C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	12,6	1277,88	1250,00	2,82	25,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	15,29	1461,19	1430,00	2,54	28,65
80	C142-10-2	Вода	м3	1,1088	78,98	78,98	-	-
81	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00081	117831,36	114846,27	674,67	2310,42
82	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000135	32507,62	31329,42	540,80	637,40
83	+C1113-286 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Фіброгейн"	кг	12,586	104,74	102,10	0,59	2,05
84	C1113-295	Полімерна композиція К-9	кг	5,0054	653,79	640,30	0,67	12,82
85	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,028	2944,57	2025,00	861,83	57,74
86	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0189	3441,31	2512,00	861,83	67,48
87	C1544-64	Склолакотканина, марка ЛСБ-120/130, ширина 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, товщина від 0,15 до 0,2 мм	10м2	1,463	1989,79	1941,77	9,00	39,02
88	C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	4,37	1415,35	1380,03	7,57	27,75
89	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	25,6082	53,13	51,64	0,45	1,04
90	C1630-224	Вентилі прохідні муфтові 15КЧ18П для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	260,59	255,16	0,32	5,11
91	+C1630-396	Повітроводи із тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,8 мм, круглі, діаметр до 315 мм	м2	19,1	1635,37	1600,00	3,30	32,07
92	C1630-478	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової оцинкованої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 700 мм	шт	6	581,48	568,47	1,61	11,40
93	C1630-479	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової оцинкованої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	1	746,45	729,39	2,42	14,64
94	C1630-480	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової оцинкованої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1300 мм	шт	1	959,95	937,51	3,62	18,82
95	+C1630-521 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачим фільтром "Фудмебель"	шт	1	7527,61	6742,00	638,01	147,60
96	C1630-522	Заглушки до питометражних лючків СТД 8281	шт	14	26,41	25,88	0,01	0,52
97	+C1630-732 варіант 1	Гнучка вставка ВГ930х340Н "ССК"тм	шт	1	609,38	583,33	14,10	11,95
98	+C1630-732 варіант 2	Гнучка вставка ВГ635х340Н "ССК" тм	шт	1	524,38	500,00	14,10	10,28
99	+C1630-751 варіант 1	Підвісна припливна установка з вбудованою системою керування та автоматикою Airmate-4000 А-4013-SAU "ССК" тм	шт	1	47477,63	45833,33	713,37	930,93
100	+C1630-752 варіант 1	Підвісна припливна установка з вбудованою системою керування та автомат.Airmate-2000 А-2031-SAU "ССК"тм	шт	1	44373,63	42750,00	753,56	870,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	+С1630-1162 варіант 1	Вузол змішувальний УВС1-П ф-ми "ССК"тм	шт	2	16361,90	16000,00	41,08	320,82
102	С1630-1466	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	63	333,70	326,32	0,84	6,54
103	+С1630-1796 варіант 1	Клапани вогнезатримувальні КПВ-1,0-150х150Р , переріз 150х150 мм	шт	1	3776,32	3668,00	34,27	74,05
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
104	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,002	8,43544	8,43544		
105	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,625	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на кондиціонування
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ОВ.С.3

Кошторисна вартість 10,888 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04638 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,617 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-34-1	Установлення зовнішнього блоку кондиціонера	1агрегат	1	2122.64	354.25	2123	1661	354	12.7500	12.75
					1660,56	143,62			144	0,9723	0,97
2	КБ20-34-1	Установлення внутрішнього блоку кондиціонера	1агрегат	1	2122.64	354.25	2123	1661	354	12.7500	12.75
					1660,56	143,62			144	0,9723	0,97
3	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	444.89	19.86	445	236	20	1.6000	1.6
					236,30	5,07			5	0,0315	0,03
4	КМ12-548-1	Міжблокові комунікації із труб мідних у трубній ізоляції	100 м	0,06	7030.35	423.52	422	385	25	44.8000	2.69
					6419,84	99,26			6	0,7262	0,04
5	С1524-1 варіант 1	Труби мідні ф.10	10м	0,3	774.89	-	232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1524-1 варіант 2	Труби мідні ф.16	10м	0,3	888.80	-	267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>475.80</u>	<u>-</u>	285	285	<u>-</u>	<u>3.5200</u>	<u>2.11</u>
8	С113-2442	Ізоляція для труб С-12 Termaflex AC Coil,	м	3	<u>23.67</u>	<u>-</u>	71	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	товщ. 6 мм			-	-			-	-	-
9	С113-2442	Ізоляція для труб С-15 Termaflex AC Coil,	м	3	<u>24.21</u>	<u>-</u>	73	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2	товщ. 6 мм			-	-			-	-	-
10	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів	100м	0,03	<u>44930.07</u>	<u>5812.53</u>	1348	1174	<u>174</u>	<u>268.9600</u>	<u>8.07</u>
	Н6=0	водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням			39117,54	3422,54			103	24,7574	0,74
11	С113-1673	Конденсатовідвід з труб діам.19 мм	м	3	<u>85.77</u>	<u>-</u>	257	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	"UPONOR"			-	-			-	-	-
12	С1630-1432	Крани кутові 17П, діаметр 15 мм	шт	2	<u>276.53</u>	<u>-</u>	553	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8199	5402	<u>927</u>		<u>39.97</u>
									402		2,75
		Разом будівельні роботи, грн.					8199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1870				
		всього заробітна плата, грн.					5804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2689				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					10888				

		Всього по кошторису					10888				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					46,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6617				

Склав _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,68	133,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4,29	144,94			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,75	145,14			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3,66	222,17			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	46,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,016	371,20			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,4062	451,71			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0021	421,56			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,016	767,16			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1415	747,88			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,41	59,16			
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,228	22,51			
17	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,0192	967,76			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,5658	210,79			
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,14	5,61			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,204				
21	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	6,36				
22	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,0192				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000024	62622,30	60994,78	399,63	1227,89
24	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0000024	351018,83	343821,07	315,04	6882,72
25	С111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,0000006	120503,83	117825,97	315,04	2362,82
26	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00016	70027,85	68247,99	406,76	1373,10
27	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00008	37613,96	36469,67	406,76	737,53
28	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01	972,30	952,36	0,88	19,06
29	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0018	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
30	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,01	182,38	178,44	0,36	3,58
31	+С113-1673 варіант 1	Конденсатовідвід з труб діам. 19 мм "UPONOR"	м	3	85,77	84,00	0,09	1,68
32	+С113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб С-12 Termaflex AC Coil, товщ. 6 мм	м	3	23,67	23,20	0,01	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб С-15 Termaflex AC Coil, товщ. 6 мм	м	3	24,21	23,73	0,01	0,47
34	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00001	143490,17	140001,97	674,67	2813,53
35	+С1524-1 варіант 1	Труби мідні ф.10	10м	0,3	774,89	758,33	1,37	15,19
36	+С1524-1 варіант 2	Труби мідні ф.16	10м	0,3	888,80	870,00	1,37	17,43
37	С1542-31	Масило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,00031	101768,09	99087,26	685,38	1995,45
38	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0306	234,84	230,11	0,13	4,60
39	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0306	2712,40	2657,61	1,61	53,18
40	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	51,01	49,74	0,27	1,00
41	С1545-248	Скоби будівельні	кг	0,18	44,91	43,59	0,44	0,88
42	С1546-61	Припой А	т	0,0000024	242482,14	237192,14	535,45	4754,55
43	+С1630-1432 варіант 1	Крани кутові 17П, діаметр 15 мм	шт	2	276,53	270,83	0,28	5,42
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
44	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0125	8,43544	8,43544		
45	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0638	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу
«Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші
кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20.
Коригування. 2 пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

для кондиціонування

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 24,137 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1086 варіант 1	Кондиціонер MU-GA25VB/MSC-GE25VB "MITSUBISHI "; (маса=0,94) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	23225,00	23225 23225 24137

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс 10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на тепловий пункт
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ТМ.С1-5

Кошторисна вартість 5,686 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00699 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,057 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>938,94</u>	<u>46,58</u>	939	890	<u>47</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					889,89	18,87			19	0,1231	0,12
2	С130-61	Вентилятор каналний N=0,075кВт, ВЕНТС ВЦ-ВН125 "VENTS"	комплект	1	<u>4298,15</u>	<u>-</u>	4298	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5237	890	<u>47</u>		<u>6,21</u>
									19		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					5237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4300				
		всього заробітна плата, грн.					909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5686				

		Всього по розділу 1					5686				
		Разом прямі витрати по кошторису					5237	890	47		6,21
									19		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					5237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4300				
		всього заробітна плата, грн.					909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					449				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148				
		Всього будівельні роботи, грн.					5686				

		Всього по кошторису					5686				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1057				

Склав _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на тепловий пункт

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6,21	143,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,12	153,29			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,66	223,74			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6,99				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07	451,71			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,02	747,88			
12	КБМ203-303	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,55				
13	+С130-61 варіант 1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Вентилятор каналний N=0,075кВт, ВЕНТС ВЦ-ВН125 "VENTS"	комплект	1	4298,15	3606,00	607,87	84,28
14	С1999-9005	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Мастильні матеріали	кг	0,0155	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на водопостачання
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк. 126-17 - 01.00 - ВК.С - 1-3

Кошторисна вартість 56,579 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11647 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,726 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід Т-3 - Т-4									
1	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3084	<u>48604,42</u> 39117,54	<u>5812,53</u> 3422,54	14990	12064	<u>1793</u> 1056	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>82,95</u> 7,64
2	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,0368	<u>37226,46</u> 30769,29	<u>3678,70</u> 2117,11	1370	1132	<u>135</u> 78	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>7,79</u> 0,56
3	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,004	<u>30784,11</u> 25044,77	<u>2307,35</u> 1269,51	123	100	<u>9</u> 5	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>0,69</u> 0,04
4	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм "Ekoplastik"	м	27,73	<u>20,29</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1682 варіант 1	Труби поліетиленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм "Ekoplastik"	м	3,42	<u>29.46</u> -	-	101	-	-	-	-
6	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм " Ekoplastik "	м	0,37	<u>49.66</u> -	-	18	-	-	-	-
7	C1545-163 варіант 1	Патрони для будівельно-монтажного пістолета	100шт	1,28	<u>127.21</u> -	-	163	-	-	-	-
8	C1545-42 варіант 1	Дюбель	100шт	1,28	<u>81.97</u> -	-	105	-	-	-	-
9	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	60	<u>3.37</u> -	-	202	-	-	-	-
10	C113-1040 варіант 1	Трійник перехідний "Ekoplastik" діам. 25 / 20 мм	шт	5	<u>9.13</u> -	-	46	-	-	-	-
11	C113-1042 варіант 1	Трійник перехідний " Ekoplastik " діам. 32/25 мм	шт	2	<u>19.06</u> -	-	38	-	-	-	-
12	C113-1723 варіант 1	Коліно 90 град. з поліетилену діам. 25 мм "Ekoplastik"	шт	8	<u>6.34</u> -	-	51	-	-	-	-
13	C113-1725 варіант 1	Коліно 90 град. з поліетилену діам. 32 мм "Ekoplastik"	шт	1	<u>10.21</u> -	-	10	-	-	-	-
14	C113-1334 варіант 1	Перехід ППР / СТ " Ekoplastsk." діам. 32 / 1"	шт	1	<u>118.11</u> -	-	118	-	-	-	-
15	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,02	<u>50574.25</u> 13189,95	<u>3592.37</u> 905,10	1011	264	<u>72</u> 18	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>1.81</u> 0,12
16	C113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	<u>99.50</u> -	-	100	-	-	-	-
17	C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	<u>131.96</u> -	-	132	-	-	-	-
18	C1630-670 варіант 1	Кран кульовий 15Б1П діам. 25 мм	шт	1	<u>127.31</u> -	-	127	-	-	-	-
19	C1630-672 варіант 1	Кран кульовий 15Б1п діам. 32 мм	шт	1	<u>152.54</u> -	-	153	-	-	-	-
20	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	7	<u>4224.44</u> 71,27	-	29571	499	-	<u>0.4900</u> -	<u>3.43</u> -
21	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,0034	<u>3057.62</u> 574,97	<u>106.84</u> 14,13	10	2	-	<u>3.5300</u> 0,0992	<u>0.01</u> -
22	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0034	<u>20260.49</u> 14363,16	<u>1.82</u> 1,64	69	49	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					49071	14110	<u>2009</u>		<u>97,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49071		1157		8,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32952				
		всього заробітна плата, грн.					15267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2459				
		Всього будівельні роботи, грн.					56579				

		Всього по розділу 1					56579				
		Разом прямі витрати по кошторису					49071	14110	<u>2009</u>		<u>97,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49071		1157		8,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32952				
		всього заробітна плата, грн.					15267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2459				
		Всього будівельні роботи, грн.					56579				

		Всього по кошторису					56579				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					116,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17726				

Склад _____ О.С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на водопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	97,04	145,40			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,36	138,36			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,07	222,11			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	116,47				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,260444	451,71			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02444	421,56			
12	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0032	686,41			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01906	747,88			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00007	603,69			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00003	181,84			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,5478	59,16			
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	2,66208	22,51			
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	0,00381	58,30			
19	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	6,26513	210,79			
20	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш. год	0,00381	18,25			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,37456				
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,000068				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
23	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	21324,31	20349,32	556,87	418,12
24	С111-384-1	Біло густотерте цинкове	т	0,00008296	202992,74	198418,14	594,35	3980,25
25	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000007	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
26	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000092	61365,97	59755,96	406,76	1203,25
27	С111-1608	Дрантя	кг	0,00102	17,88	16,65	0,88	0,35
28	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,00918	342,37	335,04	0,62	6,71
29	+С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	99,50	98,00	0,76	0,74
30	+С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1	131,96	130,00	0,98	0,98
31	+С113-1040 варіант 1	Трійник перехідний "Ekoplastik" діам. 25 / 20 мм	шт	5	9,13	8,75	0,20	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+C113-1042 варіант 1	Трійник перехідний " Ekoplastik " діам. 32/25 мм	шт	2	19,06	18,08	0,61	0,37
33	+C113-1334 варіант 1	Перехід ППР / СТ " Ekoplastsk." діам. 32 / 1"	шт	1	118,11	114,92	0,87	2,32
34	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм "Ekoplastik"	м	27,73	20,29	19,80	0,09	0,40
35	+C113-1682 варіант 1	Труби поліетиленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм "Ekoplastik"	м	3,42	29,46	28,71	0,17	0,58
36	+C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм " Ekoplastik "	м	0,37	49,66	48,43	0,26	0,97
37	+C113-1723 варіант 1	Коліно 90 град. з поліетилену діам. 25 мм "Ekoplastik"	шт	8	6,34	6,13	0,09	0,12
38	+C113-1725 варіант 1	Коліно 90 град. з поліетилену діам. 32 мм "Ekoplastik"	шт	1	10,21	9,92	0,09	0,20
39	+C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	60	3,37	3,21	0,09	0,07
40	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	14	22,81	22,29	0,07	0,45
41	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	140	191,01	186,66	0,60	3,75
42	C142-10-2	Вода	м3	0,21222	78,98	78,98	-	-
43	C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімістка червоно-коричнева	т	0,00004828	138420,49	135031,69	674,67	2714,13
44	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001938	71933,09	69847,97	674,67	1410,45
45	C1530-149	Муфта, діаметр 20 мм	10шт	1,41864	48,13	47,16	0,03	0,94
46	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	0,10304	73,97	72,47	0,05	1,45
47	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10шт	0,0064	78,10	76,49	0,08	1,53
48	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,12336	34,03	33,34	0,02	0,67
49	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,01472	48,14	47,16	0,04	0,94
50	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,0016	64,03	62,71	0,06	1,26
51	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,70932	66,03	64,68	0,06	1,29
52	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,08464	108,06	105,84	0,10	2,12
53	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,0068	184,15	180,35	0,19	3,61
54	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10шт	0,24672	138,04	135,28	0,05	2,71
55	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,02944	146,08	143,14	0,08	2,86
56	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10шт	0,0032	234,19	229,44	0,16	4,59
57	+C1545-42 варіант 1	Дюбель	100шт	1,28	81,97	80,00	0,36	1,61
58	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00007	39554,94	38312,16	467,19	775,59
59	C1545-163 варіант 1	Патрони для будівельно-монтажного пістолета	100шт	1,28	127,21	123,39	1,33	2,49
60	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	7	286,95	280,64	0,68	5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	4,3176	8,74	8,53	0,04	0,17
62	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	0,2944	9,55	9,32	0,04	0,19
63	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	0,024	12,52	12,20	0,07	0,25
64	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	2,1588	23,29	22,60	0,23	0,46
65	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	0,1472	28,11	27,29	0,27	0,55
66	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,012	33,98	32,90	0,41	0,67
67	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	17,2704	50,97	49,81	0,16	1,00
68	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	1,1776	60,60	59,21	0,20	1,19
69	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	0,112	89,57	87,44	0,37	1,76
70	+C1630-670 варіант 1	Кран кульовий 15Б1П діам. 25 мм	шт	1	127,31	124,00	0,81	2,50
71	+C1630-672 варіант 1	Кран кульовий 15Б1п діам. 32 мм	шт	1	152,54	147,94	1,61	2,99
72	C1630-1466	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	333,70	326,32	0,84	6,54
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
73	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0001	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс 10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на каналізацію
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк. 126-17 - 01.00 - ВК.С - 4,5, ВК-9

Кошторисна вартість 95,625 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11185 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,082 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація К1									
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0924	<u>44066,73</u> 14145,75	<u>95,66</u> 40,39	4072	1307	<u>9</u> 4	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>8,85</u> 0,02
2	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм "Magplast"	м	9,22152	<u>55,16</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,152	<u>126587,34</u> 13563,85	<u>197,10</u> 84,01	19241	2062	<u>30</u> 13	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>13,96</u> 0,09
4	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм "Magplast "	м	15,1696	<u>166,77</u> -	<u>-</u> -	2530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С113-1206	Відвід 50/45 град. " Magplast "	шт	6	<u>21,46</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С113-1206	Відвід 110/45 град. " Magplast "	шт	11	<u>50,73</u> -	<u>-</u> -	558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1069 варіант 1	Трійник косий., 50х50 мм, кут 45 град. " Magnaplast "	шт	2	<u>43.01</u> -	-	86	-	-	-	-
8	C113-1070 варіант 1	Трійник косий, 110х110 мм, кут 45град. " Magnaplast "	шт	4	<u>92.69</u> -	-	371	-	-	-	-
9	C113-1477 варіант 1	Прочистка з поліетилену діам. 50 мм " Magnaplast "	шт	1	<u>15.57</u> -	-	16	-	-	-	-
10	C113-1478 варіант 1	Прочистка з поліетилену діам. 110 мм "Magnaplast "	шт	1	<u>22.82</u> -	-	23	-	-	-	-
11	C113-1205 варіант 1	Перехід з поліетилену діам. 110/50 мм Magnaplast	шт	4	<u>37.98</u> -	-	152	-	-	-	-
12	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	10	<u>22.23</u> -	-	222	-	-	-	-
13	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	<u>549.53</u> 398,75	-	550	399	-	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
14	КБ29-176-2	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 150 мм	10шт	0,1	<u>4589.50</u> 1728,06	<u>0.76</u> 0,24	459	173	-	<u>13.8600</u> 0,0018	<u>1.39</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					28918	3941	<u>39</u> 17		<u>27.15</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					28918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24938				
		всього заробітна плата, грн.					3958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					677				
		Всього будівельні роботи, грн.					30926				

		Всього по розділу 1					30926				
		Розділ 2. Каналізація К-3									
15	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,38	<u>44066.73</u> 14145,75	<u>95.66</u> 40,39	16745	5375	<u>36</u> 15	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>36.4</u> 0,1
16	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм "Magnaplast"	м	37,924	<u>55.16</u> -	-	2092	-	-	-	-
17	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1675	<u>126587.34</u> 13563,85	<u>197.10</u> 84,01	21203	2272	<u>33</u> 14	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>15.38</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм "Magnaplast "	м	16,7165	<u>166,77</u>	-	2788	-	-	-	-
19	C113-1260 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 50 мм	шт	3	<u>28,88</u>	-	87	-	-	-	-
20	C113-1206 варіант 2	Відвід 50/45 град. " Magnaplast "	шт	32	<u>21,46</u>	-	687	-	-	-	-
21	C113-1206 варіант 1	Відвід 110/45 град. " Magnaplast "	шт	7	<u>50,73</u>	-	355	-	-	-	-
22	C113-1069 варіант 1	Трійник косий., 50х50 мм, кут 45 град. " Magnaplast "	шт	12	<u>43,01</u>	-	516	-	-	-	-
23	C113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 110 мм " Magnaplast "	шт	2	<u>147,67</u>	-	295	-	-	-	-
24	C113-1477 варіант 1	Прочистка з поліетилену діам. 50 мм " Magnaplast "	шт	4	<u>15,57</u>	-	62	-	-	-	-
25	C113-1478 варіант 1	Прочистка з поліетилену діам. 110 мм "Magnaplast "	шт	7	<u>22,82</u>	-	160	-	-	-	-
26	C113-1205 варіант 1	Перехід з поліетилену діам. 110/50 мм Magnaplast	шт	1	<u>37,98</u>	-	38	-	-	-	-
27	C1630-130 варіант 1	Кріплення для труб діам. 50 мм	шт	22	<u>4,58</u>	-	101	-	-	-	-
		Санітарно-технічні прилади									
28	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,3	<u>5317,30</u>	<u>291,20</u>	1595	1375	<u>87</u>	<u>31,9800</u>	<u>9,59</u>
					4582,73	126,11			38	0,8669	0,26
29	C130-700 варіант 1	Умивальники с сифоном пляшковим та змішувачем	комплект	3	<u>2024,54</u>	-	6074	-	-	-	-
30	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталейних мілких	10компл.	0,1	<u>3406,29</u>	<u>737,49</u>	341	220	<u>74</u>	<u>16,2400</u>	<u>1,62</u>
					2195,16	315,63			32	2,1845	0,22
31	C130-540 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані з сифоном, латунним випуском	шт	1	<u>3452,69</u>	-	3453	-	-	-	-
32	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1803,62</u>	-	180	167	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
					1669,65	-			-	-	-
33	C130-624 варіант 1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	1	<u>541,67</u>	-	542	-	-	-	-
34	КБ29-176-2	Установлення гільз зі сталейних труб діаметром 150 мм	10шт	0,2	<u>4589,50</u>	<u>0,76</u>	918	346	-	<u>13,8600</u>	<u>2,77</u>
					1728,06	0,24			-	0,0018	-
35	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	2	<u>549,53</u>	-	1099	798	-	<u>2,9500</u>	<u>5,9</u>
					398,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					59331	10553	<u>230</u>		<u>72,81</u>
									99		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					59331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					48548 10652 5368 8,07 1795 64699 64699				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					88249 88249 73486 14610 7376 11,11 2472 95625 95625	14494	269 116		99.96 0,78
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					111,85 17082				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на каналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	99,96	144,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,78	146,58			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,11	222,34			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	111,85				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,508214	451,71			
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06042	421,56			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01903	747,88			
13	КБМ226-3401	Вагонетки шахтні для транспортування гірничої маси по підземним виробкам, місткість кузова 1 м3	маш. год	0,027	8,44			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,018				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
15	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00026	87744,43	85624,32	399,63	1720,48
16	+C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,33342	101,46	99,02	0,45	1,99
17	C111-311	Каболка	т	0,00007	162307,27	158589,32	535,45	3182,50
18	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0099	15,75	8,80	6,64	0,31
19	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	213255,08	208479,26	594,35	4181,47
20	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000266	202992,65	198418,05	594,35	3980,25
21	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000008	25741,51	24487,74	749,03	504,74
22	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00147	25857,20	24745,14	605,06	507,00
23	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00108	50664,18	49271,13	399,63	993,42
24	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00212	1825,99	1350,00	440,19	35,80
25	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00022	64832,22	63161,37	399,63	1271,22
26	C111-1608	Дрантя	кг	0,02	17,88	16,65	0,88	0,35
27	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,08	342,37	335,04	0,62	6,71
28	C111-1708	Клоччя просочене	кг	5,4	76,08	73,98	0,61	1,49
29	+C113-24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,224	700,83	690,00	5,61	5,22
30	+C113-1069 варіант 1	Трійник косий, 50х50 мм, кут 45 град. " Magnaplast "	шт	14	43,01	41,30	0,87	0,84
31	+C113-1070 варіант 1	Трійник косий, 110х110 мм, кут 45град. " Magnaplast "	шт	4	92,69	90,00	0,87	1,82
32	+C113-1205 варіант 1	Перехід з поліетилену діам. 110/50 мм Magnaplast	шт	5	37,98	35,50	1,74	0,74
33	+C113-1206 варіант 1	Відвід 110/45 град. " Magnaplast "	шт	18	50,73	48,00	1,74	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+C113-1206 варіант 2	Відвід 50/45 град. " Magnaplast "	шт	38	21,46	19,30	1,74	0,42
35	+C113-1260 варіант 1	Муфта з"єднувальна діам. 50 мм	шт	3	28,88	27,70	0,61	0,57
36	+C113-1477 варіант 1	Прочистка з поліетилену діам. 50 мм " Magnaplast "	шт	5	15,57	15,00	0,26	0,31
37	+C113-1478 варіант 1	Прочистка з поліетилену діам. 110 мм "Magnaplast "	шт	8	22,82	22,20	0,17	0,45
38	+C113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 110 мм " Magnaplast "	шт	2	147,67	144,60	0,17	2,90
39	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	10	22,23	21,70	0,09	0,44
40	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм "Magnaplast"	м	47,14552	55,16	53,95	0,13	1,08
41	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм "Magnaplast "	м	31,8861	166,77	163,33	0,17	3,27
42	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	65970,35	64225,73	451,08	1293,54
43	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0014168	52995,80	51505,59	451,08	1039,13
44	C130-540 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані з сифоном, латунним випуском	шт	1	3452,69	3375,57	9,42	67,70
45	+C130-624 варіант 1	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	1	541,67	530,09	0,96	10,62
46	+C130-700 варіант 1	Умивальники с сифоном пляшковим та змішувачем	комплект	3	2024,54	1978,45	6,39	39,70
47	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	47,14552	297,60	291,41	0,35	5,84
48	C142-10-2	Вода	м3	0,68585	78,98	78,98	-	-
49	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000043	610180,76	597761,32	455,11	11964,33
50	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000073	39554,94	38312,16	467,19	775,59
51	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,003	77,25	65,80	9,94	1,51
52	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	31,8861	1127,26	1104,20	0,96	22,10
53	+C1630-130 варіант 1	Кріплення для труб діам. 50 мм	шт	22	4,58	3,80	0,69	0,09

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на електроосвітлення
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк. 126-17 - 01.00 - Е.С - 1-3

Кошторисна вартість 6,193 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,471 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажні роботи									
1	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,15	<u>3552,64</u>	<u>-</u>	533	482	<u>-</u>	<u>25,3100</u>	<u>3,8</u>
					3212,60	-			-	-	-
2	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>4657,19</u>	<u>182,14</u>	47	31	<u>2</u>	<u>23,9800</u>	<u>0,24</u>
					3123,16	72,13			1	0,4400	-
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>4173,21</u>	<u>637,48</u>	4173	2240	<u>637</u>	<u>16,0000</u>	<u>16</u>
					2239,68	252,45			252	1,5400	1,54
		Разом прямі витрати по кошторису					4753	2753	<u>639</u>		<u>20,04</u>
									253		1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					4753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1361				
		всього заробітна плата, грн.					3006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6193				

		Всього по кошторису					6193				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					23,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3471				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
на електроосвітлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	20,04	137,39			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,54	163,93			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,09	222,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	23,67				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,5616	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5616	767,16			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,0448				
13	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	4				
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	4				
15	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,62				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,444				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000307	4101,21	3479,99	540,80	80,42
18	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00006	490739,51	480447,86	669,31	9622,34
19	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0000216	48139,23	46880,28	315,04	943,91
20	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0006	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
21	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00006	170322,25	166307,93	674,67	3339,65
22	+C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,032	93,92	92,55	0,67	0,70
23	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00004	58381,12	56833,64	402,75	1144,73
24	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,000062	34746,34	33750,00	315,04	681,30
25	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0002	3441,31	2512,00	861,83	67,48
26	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0008	354335,32	347072,53	315,04	6947,75
27	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0408	234,84	230,11	0,13	4,60
28	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,04	181,32	177,49	0,27	3,56
29	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0832	29,11	28,32	0,22	0,57
30	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0096	853,13	835,90	0,50	16,73
31	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,16	34,83	33,92	0,23	0,68
32	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,002	514,82	504,17	0,56	10,09
33	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0005	866270,60	848749,45	535,45	16985,70
34	C1546-83	Тавот	кг	8,24	50,88	49,26	0,62	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
35	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,0765	8,43544	8,43544		
36	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,08	159,41	159,41		
37	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,08	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на електросилове обладнання
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк. 126-17 - 01.00 - Е.С - 1-3

Кошторисна вартість 110,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37126 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,127 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажні роботи									
		Ввідно-розподільний пристрій ВРП-1									
1	КМ39-3-2	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою	пристрій	1	<u>8374,64</u> 5132,01	<u>887,67</u> 314,14	8375	5132	<u>888</u> 314	<u>36.2200</u> 1,9350	<u>36,22</u> 1,94
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>270,83</u> 236,30	<u>11,38</u> 4,51	271	236	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
3	КМ8-54-2	Монтаж обмежувача перенапруги	шт	1	<u>727,16</u> 458,56	<u>216,29</u> 85,65	727	459	<u>216</u> 86	<u>3.2000</u> 0,5225	<u>3,2</u> 0,52
		Щит вентиляції ЩВ									
4	КМ8-573-4	Монтаж щита металевого навісного	шт	1	<u>863,00</u> 472,61	<u>171,81</u> 47,88	863	473	<u>172</u> 48	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3,2</u> 0,29
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8	<u>443,08</u> 229,28	<u>25,86</u> 6,52	3545	1834	<u>207</u> 52	<u>1.6000</u> 0,0421	<u>12,8</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,02	<u>10938,08</u> 7798,03	<u>118,02</u> 33,75	219	156	<u>2</u> 1	<u>52,8000</u> 0,2258	<u>1,06</u> -
7	KM8-591-4	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,01	<u>11883,30</u> 8743,25	<u>118,02</u> 33,75	119	87	<u>1</u> -	<u>59,2000</u> 0,2258	<u>0,59</u> -
8	KM8-591-5	Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	<u>15752,45</u> 6852,82	<u>119,61</u> 34,05	158	69	<u>1</u> -	<u>46,4000</u> 0,2281	<u>0,46</u> -
9	KM8-522-1	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	4	<u>395,90</u> 229,28	<u>15,74</u> 5,51	1584	917	<u>63</u> 22	<u>1,6000</u> 0,0349	<u>6,4</u> 0,14
Матеріали											
10	C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (для ВРП1, ВРП2)	т	0,06	<u>42818,67</u> -	<u>-</u> -	2569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1505-6001 варіант 1	Трансформатор Т-0,66	шт	1	<u>895,00</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	2405-1119 варіант 1	Колодка монтажна КП 25	1000шт	0,001	<u>510015,61</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1517-1100 варіант 1	Металоконструкції шафи RP 48 Z	шт	2	<u>1866,61</u> -	<u>-</u> -	3733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1517-1100 варіант 2	Металоконструкції шафи RP 12 Z	шт	1	<u>679,43</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	1517-1500 варіант 1	Шинка занулення та заземлення на 20 клем	м	3,6	<u>101,88</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	2	<u>96,46</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	290902-255	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	1	<u>82,01</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	1	<u>93,95</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	290902-59 варіант 1	Перемикач на три положення OFF-1-2	шт	4	<u>73,61</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Додаткові роботи											
20	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	1,35	<u>7387,86</u> 3439,20	<u>273,21</u> 108,19	9974	4643	<u>369</u> 146	<u>24,0000</u> 0,6600	<u>32,4</u> 0,89
21	KM8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 4	шт	54	<u>284,15</u> 158,42	<u>-</u> -	15344	8555	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>51,84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	27	<u>284,15</u> 158,42	<u>-</u> -	7672	4277	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>25,92</u> -
23	КМ8-158-13	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 6 мм2, кількість жил до 7	шт	6	<u>341,24</u> 204,62	<u>-</u> -	2047	1228	<u>-</u> -	<u>1,2400</u> -	<u>7,44</u> -
24	КМ8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	12	<u>279,74</u> 229,28	<u>-</u> -	3357	2751	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>19,2</u> -
25	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130x130 мм	100шт	0,2	<u>12183,42</u> 8172,01	<u>4011,41</u> 1660,71	2437	1634	<u>803</u> 332	<u>59,7500</u> 11,9185	<u>11,95</u> 2,38
26	КБ46-31-2	Пробивання борозен в цегляних стінах (для прокл.кабелів в гофротрубі)	100м	2,84	<u>7154,46</u> 4425,88	<u>2728,58</u> 1129,62	20319	12569	<u>7750</u> 3208	<u>32,3600</u> 8,1070	<u>91,9</u> 23,02
		Разом прямі витрати по кошторису					86427	45020	<u>10483</u> 4214		<u>306,18</u> 29,55
		Разом устаткування, грн.					895				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35				
		Всього устаткування, грн.					930				
		Разом будівельні роботи, грн.					85532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30029				
		всього заробітна плата, грн.					49234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7893				
		Всього будівельні роботи, грн.					109298				

		Всього по кошторису					110228				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					371,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					57127				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
на електросилове обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	103,85	136,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	202,33	152,31			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	29,55	142,54			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	35,53	222,14			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	371,26				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,406	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,406	767,16			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,46	59,16			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	20,998	392,65			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,3155	6,92			
15	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	20,72	5,61			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	41,996	7,30			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0096	31102,25	29887,34	605,06	609,85
19	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00156	49098,50	47736,15	399,63	962,72
20	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
21	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000032	4101,21	3479,99	540,80	80,42
22	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00076	78328,00	76197,81	594,35	1535,84
23	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00099	58598,27	56838,87	610,41	1148,99
24	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00012	60051,45	58470,77	403,20	1177,48
25	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000009	80336,53	78361,67	399,63	1575,23
26	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0003	114280,72	111633,16	406,76	2240,80
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00066	61365,97	59755,96	406,76	1203,25
28	C111-1608	Дрантя	кг	15,06	17,88	16,65	0,88	0,35
29	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00005	122631,88	119552,66	674,67	2404,55
30	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,7544	972,30	952,36	0,88	19,06
31	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,81	232,28	227,32	0,41	4,55
32	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,002	30010,15	29421,32	0,40	588,43
33	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00248	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
34	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,067	182,38	178,44	0,36	3,58
35	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0142	65904,18	65000,00	413,58	490,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (для ВРП1, ВРП2)	т	0,06	42818,67	42086,34	413,58	318,75
37	C157-366	Провод мідний гнучкий	т	0,00957	236246,93	230950,10	664,54	4632,29
38	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00099	58381,12	56833,64	402,75	1144,73
39	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,02	26,06	25,51	0,04	0,51
40	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	143490,17	140001,97	674,67	2813,53
41	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000388	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
42	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00435	941448,19	922673,38	315,04	18459,77
43	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,3572	234,84	230,11	0,13	4,60
44	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,55	53,39	52,31	0,03	1,05
45	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,145	775,42	759,86	0,36	15,20
46	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1056	143,17	140,00	0,36	2,81
47	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,8648	29,11	28,32	0,22	0,57
48	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,2338	853,13	835,90	0,50	16,73
49	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	1149,90	1126,26	1,09	22,55
50	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	2,247	2712,40	2657,61	1,61	53,18
51	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	55,08	26,16	25,63	0,02	0,51
52	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,0335	444,79	435,63	0,44	8,72
53	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,4382	21,18	20,72	0,04	0,42
54	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1056	127,21	123,39	1,33	2,49
55	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	14	51,01	49,74	0,27	1,00
56	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0309	2038,88	1998,19	0,71	39,98
57	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	112,49	109,84	0,44	2,21
58	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000355	176486,18	172409,90	615,77	3460,51
59	C1546-13	Жир паяльний	кг	1,74	525,96	515,03	0,62	10,31
60	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000395	324727,26	317685,39	674,67	6367,20
61	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0018	69853,54	67637,31	846,55	1369,68
62	C1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0405	1515,47	1485,08	0,67	29,72
63	+1517-1100 варіант 1	Металоконструкції шафи RP 48 Z	шт	2	1866,61	1830,00	0,01	36,60
64	+1517-1100 варіант 2	Металоконструкції шафи RP 12 Z	шт	1	679,43	666,10	0,01	13,32
65	+1517-1500 варіант 1	Шинка занулення та заземлення на 20 клем	м	3,6	101,88	99,87	0,01	2,00
66	+2405-1119 варіант 1	Колодка монтажна КП 25	1000шт	0,001	510015,61	500000,00	15,30	10000,31
67	+290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	2	96,46	94,50	0,07	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+290902-59 варіант 1	Перемикач на три положення OFF-1-2	шт	4	73,61	72,10	0,07	1,44
69	290902-255	Вимикач двоклавішний для відкритої проводки	шт	1	82,01	80,33	0,07	1,61
70	+290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	1	93,95	92,04	0,07	1,84
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
71	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,126	8,43544	8,43544		
		IV. Устаткування						
72	+1505-6001 варіант 1	Трансформатор Т-0,66	шт	1	930,15	895,00	26,85	8,30

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пожежну сигналізацію
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк. 126-17 - 01.00 - АПС.С-1,2

Кошторисна вартість 309,318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93233 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 135,788 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>8495.55</u>	<u>1.80</u>	8496	8218	<u>2</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
					8218,34	0,33			-	0,0026	-
2	КМ11-96-1	Установлення модулів релейних ліній, модуля цифрового автодозвону	шт	2	<u>221.41</u>	<u>-</u>	443	443	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					221,41	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення джерела безперервного живлення	шт	1	<u>221.41</u>	<u>-</u>	221	221	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					221,41	-			-	-	-
4	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	62	<u>480.55</u>	<u>2.08</u>	29794	25183	<u>129</u>	<u>3.2000</u>	<u>198.4</u>
					406,18	0,38			24	0,0030	0,19
5	КМ11-96-1	Установлення блока комутаційного вогнестійкого	шт	2	<u>221.41</u>	<u>-</u>	443	443	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					221,41	-			-	-	-
6	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,48	<u>20375.71</u>	<u>3489.81</u>	30156	14585	<u>5165</u>	<u>70.4000</u>	<u>104.19</u>
					9854,59	1048,71			1552	7,3161	10,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-401-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,46	<u>20877.23</u> 10347,32	<u>3489.81</u> 1048,71	9604	4760	<u>1605</u> 482	<u>73.9200</u> 7,3161	<u>34</u> 3,37
8	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Труба гнучка армована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,19	<u>23676.62</u> 5712,71	<u>14159.11</u> 4208,18	51852	12511	<u>31008</u> 9216	<u>44.4465</u> 29,9834	<u>97.34</u> 65,66
9	КБ21-12-2	Прокладання мініканалу пластикового	100м	2,88	<u>8559.66</u> 4486,06	<u>2700.21</u> 878,79	24652	12920	<u>7777</u> 2531	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>94.46</u> 17,61
10	КМ8-412-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,19	<u>1425.62</u> 1175,83	<u>22.77</u> 9,02	3122	2575	<u>50</u> 20	<u>8.4000</u> 0,0550	<u>18.4</u> 0,12
11	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у каналах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,88	<u>1050.50</u> 223,97	<u>703.04</u> 215,97	3025	645	<u>2025</u> 622	<u>1.6000</u> 1,5334	<u>4.61</u> 4,42
12	КМ10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>25462.63</u> 20858,53	<u>4604.10</u> 1134,24	25463	20859	<u>4604</u> 1134	<u>126.4000</u> 7,6800	<u>126.4</u> 7,68
Матеріали											
13	1704-50007 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	<u>839.28</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1704-50015 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	<u>1621.63</u> -	<u>-</u> -	1622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	1604-8022 варіант 1	Джерело безперервного живлення БЖ-1230	шт	1	<u>6018.01</u> -	<u>-</u> -	6018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	1602-30090 варіант 1	Акумулятор HV 12-7	шт	1	<u>345.61</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	1602-30090 варіант 1	Акумулятор HV 12-18	шт	1	<u>1250.00</u> -	<u>-</u> -	1250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	1602-30064 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід "	шт	6	<u>371.38</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	1602-30045 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ " Джміль- 1"	шт	7	<u>972.49</u> -	<u>-</u> -	6807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	1602-30087 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	7	<u>561.83</u> -	<u>-</u> -	3933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	1602-30063 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 2 -Тірас	шт	39	<u>470.03</u> -	<u>-</u> -	18331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	1602-30087 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас	шт	3	<u>272.15</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	1602-10073 варіант 1	Блок комутаційний вогнестійкий БКП-1М3	шт	2	<u>460.00</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1504-10236 варіант 1	Резистори кінцевий та струмообмеження 3 кОм. 560 Ом	шт	67	<u>6.22</u>	-	417	-	-	-	-
25	C113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	219	<u>16.92</u>	-	3705	-	-	-	-
26	2405-1203 варіант 1	Мініканал пластиковий односекційний розм. 12x7x2000мм	шт	144	<u>68.51</u>	-	9865	-	-	-	-
27	15093-34013 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння перерізом 2.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,191	<u>43430.56</u>	-	8295	-	-	-	-
28	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий не розповсюджуючий горіння перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,003	<u>53286.08</u>	-	160	-	-	-	-
29	15095-46111 варіант 1	Провід перерізом 2.0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,507	<u>3759.74</u>	-	1906	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					254729	103363	<u>52365</u> 15581		<u>746.6</u> 109,88
		Разом устаткування, грн.					2170				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					85				
		Всього устаткування, грн.					2255				
		Разом будівельні роботи, грн.					252559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96831				
		всього заробітна плата, грн.					118944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16844				
		Всього будівельні роботи, грн.					307063				

		Всього по кошторису					309318				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					932,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					135788				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
на пожежну сигналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	746,6	138,44			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	109,88	141,82			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	75,85	222,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	932,33				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,0912	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,0912	767,16			
12	КБМ203-1001	Автогідропідймачі, висота підйому 12 м	маш. год	71,9744	607,39			
13	КБМ203-1080	Підймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,6336	181,84			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,7841	59,16			
15	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	3,504	154,97			
16	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	6	767,35			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	18,86	6,92			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	30,7481				
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	24,0312				
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,4992				
21	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,0512				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
22	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00144	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
23	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,020416	4101,21	3479,99	540,80	80,42
24	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	490739,51	480447,86	669,31	9622,34
25	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0062	68588,20	66843,70	399,63	1344,87
26	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0001702	61365,97	59755,96	406,76	1203,25
27	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00265	37613,96	36469,67	406,76	737,53
28	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,5532	972,30	952,36	0,88	19,06
29	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,013386	36083,65	35500,00	315,04	268,61
30	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000942	22626,22	21641,77	540,80	443,65
31	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,4164	93,92	92,55	0,67	0,70
32	+С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	10,088	119,81	118,06	0,86	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+C113-2125 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	219	16,92	16,50	0,09	0,33
34	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,013578	65904,18	65000,00	413,58	490,60
35	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,02134	65904,18	65000,00	413,58	490,60
36	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004599	58381,12	56833,64	402,75	1144,73
37	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	39,42	26,06	25,51	0,04	0,51
38	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00072	1218166,92	1193966,25	315,04	23885,63
39	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0864	1220,08	1195,26	0,90	23,92
40	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,144	234,84	230,11	0,13	4,60
41	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,26718	41,77	40,93	0,02	0,82
42	C1545-21	Втулка В28	100шт	0,39576	87,40	85,62	0,07	1,71
43	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	9,5156	775,42	759,86	0,36	15,20
44	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,9	969,49	950,00	0,48	19,01
45	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	6,1806	143,17	140,00	0,36	2,81
46	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,219	127,23	124,63	0,11	2,49
47	C1545-70	Кнопка К227	100шт	4,5336	29,11	28,32	0,22	0,57
48	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,726	853,13	835,90	0,50	16,73
49	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	17,52	34,83	33,92	0,23	0,68
50	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,1806	261,15	254,70	1,33	5,12
51	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,3942	2153,74	2107,08	4,43	42,23
52	C1545-179	Полоса монтажна К-200	100шт	0,6596	2427,36	2379,45	0,31	47,60
53	C1545-180	Полоски К-404	100шт	2,34748	26,42	25,69	0,21	0,52
54	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,34748	77,73	76,05	0,16	1,52
55	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06701	1651,96	1617,55	2,02	32,39
56	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,61	835,96	819,38	0,19	16,39
57	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	3,4	366,36	358,74	0,44	7,18
58	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,438	514,82	504,17	0,56	10,09
59	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	1,24	288,48	282,26	0,56	5,66
60	+1504-10236 варіант 1	Резистори кінцевий та струмообмеження 3 кОм. 560 Ом	шт	67	6,22	3,28	2,82	0,12
61	+1602-30045 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ " Джміль-1"	шт	7	972,49	950,00	3,42	19,07
62	+1602-30063 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 2 -Тірас	шт	39	470,03	460,00	0,81	9,22
63	+1602-30064 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід "	шт	6	371,38	350,00	14,10	7,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+1602-30087 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-Тірас	шт	7	561,83	550,00	0,81	11,02
65	+1602-30087 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-Тірас	шт	3	272,15	266,00	0,81	5,34
66	+1602-30090 варіант 1	Акумулятор HV 12-7	шт	1	345,61	334,00	4,83	6,78
67	+1604-8022 варіант 1	Джерело безперервного живлення БЖ-1230	шт	1	6018,01	5900,00	0,01	118,00
68	+1704-50007 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	839,28	820,00	2,82	16,46
69	+1704-50015 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону	шт	1	1621,63	1585,00	4,83	31,80
70	+2405-1203 варіант 1	Мініканал пластиковий односекційний розм. 12x7x2000мм	шт	144	68,51	65,14	2,03	1,34
71	+15093-34013 варіант 1	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння перерізом 2. 1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,191	43430,56	42552,00	26,98	851,58
72	+15093-35013 варіант 1	Кабель силовий не розповсюджуючий горіння перерізом 3. 1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,003	53286,08	52205,00	36,25	1044,83
73	+15095-46111 варіант 1	Провід перерізом 2.0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,507	3759,74	3660,00	26,02	73,72
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
74	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,0536	8,43544	8,43544		
75	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,615	159,41	159,41		
IV. Устаткування								
76	+1602-10073 варіант 1	Блок комутаційний вогнестійкий БКП-1М3	шт	2	478,06	460,00	13,80	4,26
77	+1602-30090 варіант 1	Акумулятор HV 12-18	шт	1	1299,09	1250,00	37,50	11,59

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу
«Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші
кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20.
Коригування. 2 пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

для пожежної сигналізації

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа: креслення (специфікації) № арк. АПС./С - 1,2 відомості тощо

Кошторисна вартість 15,589 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30046 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-16П"; (маса=0,03) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	15000,00	15000 15000 589 15589

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	1	<u>455.78</u> 455,78	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>2.4000</u> -	<u>2.4</u> -
6	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня	параметр	1	<u>3190.49</u> 3190,49	<u>-</u> -	3190	3190	<u>-</u> -	<u>16.8000</u> -	<u>16.8</u> -
7	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	параметр	1	<u>2126.99</u> 2126,99	<u>-</u> -	2127	2127	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
8	КП2-8-2	Прилад електронний, що реєструє	шт	1	<u>2430.85</u> 2430,85	<u>-</u> -	2431	2431	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>12.8</u> -
9	КП2-1-1	КЛАПАН ПОВОРОТНИЙ РЕГУЛЮЮЧИЙ ДІАМ.32 мм Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	1	<u>455.78</u> 455,78	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>2.4000</u> -	<u>2.4</u> -
10	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	параметр	2	<u>2126.99</u> 2126,99	<u>-</u> -	4254	4254	<u>-</u> -	<u>11.2000</u> -	<u>22.4</u> -
11	КП7-43-1	ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВОДОПІГРІВАЧІВ Система гарячого водопостачання [ГВП] котельні [теплообмінник, трубопроводи, вузол регулювання], теплопродуктивність ГВП до 10 Гкал/год	система	1	<u>6684.83</u> 6684,83	<u>-</u> -	6685	6685	<u>-</u> -	<u>35.2000</u> -	<u>35.2</u> -
12	КП7-42-1	ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ПРЯМОЇ ТА ЗВОРОТНЬОЇ ВОДИ Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год	система	1	<u>8052.18</u> 8052,18	<u>-</u> -	8052	8052	<u>-</u> -	<u>42.4000</u> -	<u>42.4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					35855	35855	<u>-</u> -		<u>188.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					35855				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3604				
		Всього будівельні роботи, грн.					49932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					49932				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					205,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39459				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
на пусконаладжувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	188,8	189,91			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16,41	219,50			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	205,21				
		Середній розряд робіт	розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс 10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на монтаж технологічного обладнання
Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ТХ.С.1-4

Кошторисна вартість 144,640 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7553 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,701 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	2883,09	326,66	2883	2234	327	17,6000	17,6
					2233,97	155,21			155	1,1088	1,11
2	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	5822,17	275,76	5822	5314	276	38,4000	38,4
					5313,79	78,76			79	0,5495	0,55
3	КМ28-927-9	Монтаж шафи жарочної електричної, маса 0, 26 т	шт	1	7066,01	165,73	7066	4484	166	33,6000	33,6
					4483,92	63,85			64	0,4505	0,45
4	КМ28-928-10	Монтаж секції-вставки до теплового обладнання з гладким столом	шт	3	425,79	19,50	1277	1219	59	3,2000	9,6
					406,18	7,51			23	0,0530	0,16
5	КМ28-928-1	Монтаж плити електричної секційної ПЭСМ-4ШБ	шт	1	2012,41	68,24	2012	1828	68	14,4000	14,4
					1827,79	26,29			26	0,1855	0,19
6	КМ28-925-1	Монтаж привода універсального	шт	1	1999,35	94,67	1999	1875	95	14,4000	14,4
					1875,46	32,81			33	0,2292	0,23
7	КМ28-923-1	Монтаж кип'ятильника	шт	1	1998,03	108,30	1998	1625	108	12,8000	12,8
					1624,70	32,52			33	0,2274	0,23
8	КМ28-925-2	Монтаж ванни мийної ВМЛ-2А	шт	3	2654,68	119,79	7964	7502	359	19,2000	57,6
					2500,61	41,26			124	0,2880	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ36-2-4	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	4	<u>4173,87</u> 3829,56	<u>162,39</u> 63,79	16695	15318	<u>650</u> 255	<u>28,0000</u> 0,3892	<u>112</u> 1,56
10	КМ36-1-1	Монтаж центрифуги автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	4	<u>4143,21</u> 3784,76	<u>162,39</u> 63,79	16573	15139	<u>650</u> 255	<u>28,0000</u> 0,3892	<u>112</u> 1,56
11	КМ36-5-2	Монтаж преса прасувального напівавтоматичного, маса до 0,5 т	шт	2	<u>6180,03</u> 5487,22	<u>322,34</u> 127,03	12360	10974	<u>645</u> 254	<u>39,2000</u> 0,7750	<u>78,4</u> 1,55
12	КМ10-350-21	Монтаж комп'ютера	шт	4	<u>968,78</u> 812,35	<u>36,22</u> 11,95	3875	3249	<u>145</u> 48	<u>6,4000</u> 0,0834	<u>25,6</u> 0,33
13	КМ28-925-2	Монтаж стола з вбудованою мийною ванною	шт	3	<u>2654,68</u> 2500,61	<u>119,79</u> 41,26	7964	7502	<u>359</u> 124	<u>19,2000</u> 0,2880	<u>57,6</u> 0,86
14	КМ28-927-10	Монтаж мікрохвильової печі	шт	1	<u>1790,15</u> 1708,16	<u>58,49</u> 22,53	1790	1708	<u>58</u> 23	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,8</u> 0,16
15	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	4	<u>2732,44</u> 2437,06	<u>188,25</u> 72,03	10930	9748	<u>753</u> 288	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>76,8</u> 2,03
16	КМ8-602-1	Монтаж електрорушника	шт	2	<u>334,50</u> 236,30	<u>13,81</u> 4,95	669	473	<u>28</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0310	<u>3,2</u> 0,06
17	КМ28-931-1	Монтаж хліборізки	шт	1	<u>1462,75</u> 1421,62	<u>41,13</u> 12,47	1463	1422	<u>41</u> 12	<u>11,2000</u> 0,0866	<u>11,2</u> 0,09
		Разом прямі витрати по кошторису					103340	91614	<u>4787</u> 1806		<u>688</u> 11,98
		Разом будівельні роботи, грн.					103340				
		в тому числі:					6939				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93420				
		всього заробітна плата, грн.					41300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55,32				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12281				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144640				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					144640				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					755,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105701				

Склав _____ Василенко Н.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Нарва Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на монтаж технологічного обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	688	133,16			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,98	150,73			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	55,32	222,01			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	755,3				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,65	371,20			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,7	767,16			
12	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,37	603,69			
13	КБМ225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,02	14,40			
14	КБМ225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,76	19,39			
15	КБМ225-2303	Тельфери електричні, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,16	30,70			
16	КБМ225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	3,07	39,36			
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,7	6,92			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
18	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,89				
19	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,28				
20	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,63				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	57998,73	56461,87	399,63	1137,23
22	C142-10-2	Вода	м3	0,25	78,98	78,98	-	-
23	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм ²	т	0,0016	239054,34	233957,81	409,19	4687,34
24	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00004	1772497,08	1737427,20	315,04	34754,84
25	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0816	775,42	759,86	0,36	15,20
26	C1545-131	Наконечники ПН-1, П-1	100шт	0,08	343,13	336,13	0,27	6,73
27	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	2	51,01	49,74	0,27	1,00
28	C1545-211	Гума листові підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки	кг	12	177,24	173,29	0,47	3,48
29	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	487,32	8,43544	8,43544	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
30	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,1192	8,43544	8,43544		
31	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,058	159,41	159,41		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____Василенко Н.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Нарва Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу
«Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші
кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20.
Коригування. 2 пусковий комплекс

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

технологічного

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні (варіант стрічкових фундаментів)

Основа: креслення (специфікації) № арк.ТХ.С.1-4 відомості тощо
Кошторисна вартість 942,716 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Обладнання, яке монтується				
1	2406-12001	Сковорідка електрична СЕСМ-0,2; (маса=0,2)	шт	1	12500,00	12500
2	2406-7003	Котел стравоварочний електричний КПЕСМ-60м; (маса=0,17)	шт	1	49030,29	49030
3	2406-10006	Шафа для смаження ШЖЕСМ-2К; (маса=0,24)	шт	1	26656,97	26657
4	2406-8020	Секція-вставка до теплового обладнання з гладким столом габ.210х840х860; варіант 1 (маса=2,05)	шт	1	2860,00	2860
5	2406-8020	Секція-вставка до теплового обладнання з гл.столом габ.420х840х860; (маса=2,05) варіант 2	шт	2	5100,00	10200
6	2406-1001	Шафа морозильна, габ.600х640х1850 Gorenje FN6192DW; (маса=0,18) варіант 1	шт	3	16667,00	50001
7	2406-15014	Стіл з мийною ванною 600х1200х850; (маса=0,125) варіант 1	шт	3	3200,00	9600
8	2406-10006	Мікрохвильова піч; (маса=0,24) варіант 1	шт	1	1500,00	1500
9	2406-1001	Шафа холодильна ШХ-0,40М; (маса=0,18)	шт	3	4200,00	12600
10	2406-1002	Холодильник побутовий двокамерний об'єм=420л; (маса=0,3) варіант 1	шт	1	6667,00	6667
11	2406-11005	Плита електрична ПЕСМ-4ШБ; (маса=0,245)	шт	1	27323,06	27323
12	2406-3011	Привід універсальний ПУ-0,6; (маса=0,117) варіант 1	шт	1	2917,00	2917
13	2406-6003	Кип'ятильник КНЕ-50м; (маса=0,022)	шт	1	7167,00	7167
14	2406-1036	Ванна мийна габ.1120х520х850 ВМЛ-2А; (маса=0,375) варіант 1	шт	3	4000,00	12000

1	2	3	4	5	6	7
15	2410-3002 варіант 1	Машина пральна TWF 1286 LEW ELECTROLUX; (маса=0,185)	шт	4	8000,00	32000
16	2410-3010 варіант 1	Сушильний автомат WTG 864000E BOSCH; (маса=0,11)	шт	4	15000,00	60000
17	2410-3017 варіант 1	Машина для прасування ,електрична ; (маса=1,45)	шт	1	15000,00	15000
18	1701-6022 варіант 1	Комп'ютор персональний; (маса=0,109)	шт	4	16667,00	66668
19	2406-15018	Електросушарка для рук ЄР-4; (маса=0,004)	шт	2	2123,02	4246
20	2406-15012	Машина хліборізальна МХР-200; (маса=0,08) Обладнання,яке не монтується	шт	1	30941,56	30942
21	241996-20301 варіант 1	Стіл виробничий,габ 1000х600х850мм СП-2; (маса=0)	шт	5	2100,00	10500
22	241996-20301 варіант 2	Стіл виробничий,габ.1000х630х1800мм СП-3; (маса=0)	шт	2	2200,00	4400
23	241996-20301 варіант 3	Стіл виробничий,габ.1500х600х850 СП-2А; (маса=0)	шт	7	2484,00	17388
24	241996-20301 варіант 4	Стіл виробничий,габ.900х500х850; (маса=0)	шт	3	1790,00	5370
25	241996-12001 варіант 1	Шафа для посуду,габ.1000х630х1800мм ШП-2; (маса=0)	шт	3	13126,00	39378
26	241996-20104 варіант 1	Шафа підвісна для посуду,габ.1050х420х1000мм ШПП; (маса=0)	шт	2	8300,00	16600
27	241996-18014- 14	Шафа для хлібу ТЛ-25; (маса=0)	шт	1	17297,82	17298
28	241996-18014- 7 варіант 1	Стіл виробничий для збирання залишків їжі ; (маса=0)	шт	1	4995,51	4996
29	241996-20228 варіант 1	Вантажний візок ТГ-125; (маса=0)	шт	1	3334,00	3334
30	241996-18014- 11 варіант 1	Стелаж виробничий стаціонарний СПС-1,СПС-2; (маса=0)	шт	12	2150,00	25800
31	2406-6001 варіант 1	Електрочайник "Bomann CB-563"; (маса=0,025)	шт	2	2046,70	4093
32	241996-14048 варіант 1	Підтоварник,габ.1470х840х280мм ПТ-1; (маса=0)	шт	3	1834,00	5502
33	241996-20303 варіант 1	Комплект меблів на 4 місця (стіл,4стілья); (маса=0)	шт	2	4250,00	8500

1	2	3	4	5	6	7
34	241996-19013-6 варіант 1	Шафа для зберігання верхнього одягу 2ДД-25-,2; (маса=0)	шт	5	6900,55	34503
35	241996-18014-18 варіант 1	Скриня для овочів ЛО-3,габ.1050х630х1500мм; (маса=0)	шт	8	2202,62	17621
36	241996-11039 варіант 1	Дзеркало підвісне настінне; (маса=0)	шт	1	834,00	834
37	241996-19013-1 варіант 1	Стіл для білизни,габ.1200х600х825мм С1260; (маса=0)	шт	6	13524,50	81147
38	241996-11053 варіант 1	Стелаж для білизни пересувний,габ.1023х471х1610 СН-500; (маса=0)	шт	9	2400,00	21600
39	241996-20208 варіант 1	Стелаж поточний для хозтоварів,габ.1200х500х2000мм СПЛ; (маса=0)	шт	2	6240,93	12482
40	241996-20307 варіант 1	Стілець напівм'який офісний; (маса=0)	шт	9	517,00	4653
41	241996-19104 варіант 1	Стіл комп'юторний,габ.1400х750х750мм; (маса=0)	шт	4	5797,63	23191
42	560103-33 варіант 1	Стіл канцелярський,габ.1500х750х850; (маса=0)	шт	1	850,00	850
43	560103-38-А варіант 1	Шафа конторська; (маса=0)	шт	8	1300,00	10400
44	560103-37 варіант 1	Шафа для верхнього одягу; (маса=0)	шт	4	2044,01	8176
45	560110-132 варіант 1	Шафа металева (сейф); (маса=0)	шт	1	4700,00	4700
46	1701-6023 варіант 1	Принтер; (маса=0,085)	шт	1	3000,00	3000
47	560110-16 варіант 1	Шафа металева для одягу,600х500х1800мм; (маса=0)	шт	5	6956,95	34785
48	550101-144 варіант 1	Лава ; (маса=0)	шт	2	4927,95	9856
49	2406-1048 варіант 1	Кулер для води з холодильником; (маса=0,275)	шт	2	5000,00	10000
50	560110-206	Диван для відпочинку; (маса=0)	шт	1	4130,00	4130
51	560110-214	Стіл журнальний; (маса=0)	шт	1	4789,69	4790
52	241996-18014-10 варіант 1	Стіл для хліборізки ,габ.1470х630х860; (маса=0)	шт	1	2484,00	2484
53	241996-18014-17	Скриня для білизни ТЛ-28; (маса=0)	шт	2	7427,18	14854

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				907093
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35623
		Всього по кошторису				942716

Склав _____ Василенко Н.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Нарва Н.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 196,651 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,22278 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,918 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі водопостачання	196,651	-	196,651	0,22278	33,918	-
-	-	Всього:	196,651	-	196,651	0,22278	33,918	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні мережі водопостачання	<u>0.10662</u> 13,313	<u>-</u> -	<u>0.06590</u> 11,18	<u>0.02736</u> 4,336	<u>-</u> -	<u>0.19988</u> 28,829	<u>0.02290</u> 5,089	<u>0.22278</u> 33,918
-	Разом :	<u>0.10662</u> 13,313	<u>-</u> -	<u>0.06590</u> 11,18	<u>0.02736</u> 4,336	<u>-</u> -	<u>0.19988</u> 28,829	<u>0.02290</u> 5,089	<u>0.22278</u> 33,918

Склад _____

О. С. Пилаєва

Перевірів _____

Р. В. Гаврилов

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс
10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:

креслення (специфікації) № арк.ЗВК.С.1-3

Кошторисна вартість

196,651 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,22278 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,918 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,051	<u>92978,33</u> 6366,15	<u>86612,18</u> 31412,43	4742	325	<u>4417</u> 1602	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>2.81</u> 10,45
2	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,041	<u>92978,33</u> 6366,15	<u>86612,18</u> 31412,43	3812	261	<u>3551</u> 1288	<u>55.0800</u> 204,9486	<u>2.26</u> 8,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03	<u>58193.43</u> 58193,43	<u>-</u> -	1746	1746	<u>-</u> -	<u>475.3200</u> -	<u>14.26</u> -
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (при доробці траншей та котлованів)	1000м3	0,005	<u>60956.83</u> 4165,50	<u>56791.33</u> 20596,70	305	21	<u>284</u> 103	<u>36.0400</u> 134,3816	<u>0.18</u> 0,67
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	169,75	<u>143.00</u> -	<u>143.00</u> 25,52	24274	-	<u>24274</u> 4332	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 27,33
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,27	<u>8687.81</u> 1978,80	<u>-</u> -	2346	534	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>4.41</u> -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, пісок	1000м3	0,0597	<u>9101.05</u> -	<u>9101.05</u> 2801,24	543	-	<u>543</u> 167	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 1,06
8	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	73,7	<u>609.91</u> -	<u>-</u> -	44950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,537	<u>4077.72</u> 2330,43	<u>1747.29</u> 716,36	2190	1251	<u>939</u> 385	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.86</u> 2,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					84908	4138	<u>34008</u> 7877		<u>33.78</u> 50,66
		Разом будівельні роботи, грн.					84908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46762				
		всього заробітна плата, грн.					12015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2224				
		Всього будівельні роботи, грн.					91081				

		Всього по розділу 1					91081				
10	КБ22-38-3	Розділ 2. Трубопроводи Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	1 вріз	1	<u>1037.81</u> 510,37	<u>503.30</u> 108,75	1038	510	<u>503</u> 109	<u>3.2200</u> 0,7589	<u>3.22</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>10771.90</u> 5177,66	<u>5594.24</u> 2359,41	2154	1036	<u>1118</u> 472	<u>35.6000</u> 17,1849	<u>7.12</u> 3,44
12	С113-1125	Рівносторонні трійники з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	<u>546.32</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>380.06</u> -	<u>-</u> -	1140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ22-40-2	Установлення фланців до сталевих трубопроводів діаметром 63 мм	1 фланець	2	<u>122.11</u> 122,11	<u>-</u> -	244	244	<u>-</u> -	<u>0.7400</u> -	<u>1.48</u> -
15	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (гільзи)	1000м	0,0008	<u>79648.75</u> 54051,50	<u>21548.86</u> 9064,98	64	43	<u>17</u> 7	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>0.32</u> 0,05
16	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>431.47</u> 295,34	<u>22.59</u> 9,53	431	295	<u>23</u> 10	<u>2.2400</u> 0,0665	<u>2.24</u> 0,07
17	С1630-67 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з гумованим клином, діаметр 100 мм	шт	1	<u>5383.53</u> -	<u>-</u> -	5384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							11548	2128	<u>1661</u> 598		<u>14.38</u> 4,32
Разом будівельні роботи, грн.							11548				
в тому числі:							7759				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2726				
всього заробітна плата, грн.							1247				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,75				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							390				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12795				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							12795				
Розділ 3. Демонтажні роботи											
18	КР16-1-1	Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 50 мм	100м	0,27	<u>9077.51</u> 9068,41	<u>9.10</u> 3,85	2451	2448	<u>3</u> 1	<u>78.4600</u> 0,0246	<u>21.18</u> 0,01
19	КБ22-11-1 Н2=0, 6;Н5=0,6	Демонтаж трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм	1000м	0,022	<u>19923.32</u> 19893,51	<u>29.81</u> 12,58	438	438	<u>-</u> -	<u>143.7600</u> 0,0878	<u>3.16</u> -
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,163	<u>188.40</u> 188,40	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>0.27</u> -
21	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,163	<u>150.10</u> -	<u>150.10</u> 25,52	24	-	<u>24</u> 4	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					2944	2917	<u>27</u> 5		<u>24,61</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2944				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					516				
		Всього будівельні роботи, грн.					4435				

		Всього по розділу 3					4435				
		Розділ 4. Розбирання та відновлення а/бетонного покриття									
		Розбирання дорожніх покриттів									
22	КР18-35-1	Нарізування щілин в а/бетонному покритті	100м шва	1	<u>16979.83</u> 1572,76	<u>15407.07</u> 6683,85	16980	1573	<u>15407</u> 6684	<u>13.4700</u> 35,7700	<u>13.47</u> 35,77
23	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0384	<u>46476.14</u> 25181,65	<u>21294.49</u> 8362,45	1785	967	818 321	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>7.83</u> 2,27
24	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,1152	<u>2123.20</u> 2123,20	<u>-</u> -	245	245	<u>-</u> -	<u>18.3700</u> -	<u>2.12</u> -
		Відновлення асфальтового покриття									
25	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,064	<u>299752.21</u> 3955,71	<u>1328.62</u> 408,94	19184	253	85 26	<u>32.0300</u> 2,5800	<u>2.05</u> 0,17
26	КБ27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,192	<u>18274.08</u> -	<u>86.36</u> 26,58	3509	-	17 5	<u>-</u> 0,1677	<u>-</u> 0,03
27	КР18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,64	<u>2320.54</u> 1367,52	<u>-</u> -	1485	875	<u>-</u> -	<u>10.5000</u> -	<u>6.72</u> -
28	КР18-42-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	1,28	<u>180.73</u> 169,31	<u>-</u> -	231	217	<u>-</u> -	<u>1.3000</u> -	<u>1.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,872	<u>4996,78</u> -	<u>-</u> -	39335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					82754	4130	<u>16327</u> 7036		<u>33.85</u> 38,24
		Разом будівельні роботи, грн.					82754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62297				
		всього заробітна плата, грн.					11166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5585				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1959				
		Всього будівельні роботи, грн.					88339				

		Всього по розділу 4					88339				
		Разом прямі витрати по кошторису					182154	13313	<u>52023</u> 15516		<u>106.62</u> 93,26
		Разом будівельні роботи, грн.					182154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116818				
		всього заробітна плата, грн.					28829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14497				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5089				
		Всього будівельні роботи, грн.					196651				

		Всього по кошторису					196651				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					222,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33918				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	106,62	124,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	65,9	169,68			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	27,36	158,51			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	22,9	222,29			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	222,78				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,58866	451,71			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00657	747,88			
12	КБМ203-850	Навантажувачі однокішні, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0054	454,81			
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3,0439	163,13			
14	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,9	293,21			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,16949	392,65			
16	КБМ206-337	Екскаватори однокішні дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	12,03134	519,55			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,98359	664,31			
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,08218	1130,12			
19	КБМ212-1303-16ВД	Нарізкач швів Hydrostress HFS 857	маш. год	24,5	628,86			
20	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	3,0439	207,42			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3,55968	7,30			
22	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	169,75	143,00			
23	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,163	150,10			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,58545				
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,32				
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,0288				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
27	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,193	15,75	8,80	6,64	0,31
28	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,1	340,51	333,38	0,45	6,68
29	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00028	56661,90	55144,12	406,76	1111,02
30	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,04608	11418,94	10500,00	695,04	223,90
31	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,041	127,57	114,90	10,17	2,50
32	+С113-1125	Рівносторонні трійники з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	2	546,32	533,00	2,61	10,71
33	+С113-1293	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	380,06	370,00	2,61	7,45
34	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0015	52995,80	51505,59	451,08	1039,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C142-10-2	Вода	м3	0,0384	78,98	78,98	-	-
36	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	15,4752	1443,47	670,00	745,17	28,30
37	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	7,872	4996,78	4500,00	398,80	97,98
38	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	76,83128	609,91	420,00	177,95	11,96
39	+C1630-67 варіант 1	Засувки паралельні фланцеві з гумованим клином, діаметр 100 мм	шт	1	5383,53	5259,44	18,53	105,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
40	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0014	142,97	142,97		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території

Кошторисна вартість об'єкта 7,655 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01621 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2,239 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на водовідвідні споруди	7,655	-	7,655	0,01621	2,239	-
-	-	Всього:	7,655	-	7,655	0,01621	2,239	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	водовідвідні споруди	<u>0.01423</u> 1,807	<u>-</u> -	<u>0.00009</u> 0,012	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01432</u> 1,819	<u>0.00189</u> 0,42	<u>0.01621</u> 2,239
-	Разом :	<u>0.01423</u> 1,807	<u>-</u> -	<u>0.00009</u> 0,012	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01432</u> 1,819	<u>0.00189</u> 0,42	<u>0.01621</u> 2,239

Склав _____

О. С. Пилаєва

Перевірів _____

Р. В. Гаврилов

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс 10-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на водовідвідні споруди
Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ГП-4

Кошторисна вартість 7,655 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01621 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,239 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-1-2 прист.	Улаштування лотків тротуарних (0,35x0,16x0,06)	100 м	0,4025	5146,02	72,27	2071	1807	29	35.3600	14,23
2	С1415-8338 варіант 1	Лотки тротуарні розм.0,35x0,16x0,06	шт	115	4488,24	30,49	4511	-	12	0,2128	0,09
					39,23	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6582	1807	29		14,23
		Разом будівельні роботи, грн.					6582		12		0,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4746				
		всього заробітна плата, грн.					1819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1073				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					420				
		Всього будівельні роботи, грн.					7655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					7655				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2239				

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво будівлі харчоблоку та пральні Комунального закладу «Полтавський спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 «Перші кроки» Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Стрітенській, 20. Коригування. 2 пусковий комплекс

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на водовідвідні споруди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14,23	126,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,09	143,28			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,89	222,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16,21				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0644	451,71			
11	+С1415-8338 варіант 1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Лотки тротуарні розм.0,35х0,16х0,06	шт	115	39,23	17,00	21,46	0,77
12	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,3864	609,91	420,00	177,95	11,96

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 жовтня 2025 р.

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]