

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Гаврилов Руслан Васильович

**«Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення
Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2».
Коригування (I пусковий комплекс)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

13-23 - КД

Том 6.1

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



Р. В. Гаврилов

В. І. Іванов



2024 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт приймального відділення № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на опалення № 02-01-06	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
4. Локальний кошторис на вентиляцію № 02-01-07	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
6. Локальний кошторис на кондиціонування № 02-01-08	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
8. Локальний кошторис на придбання устаткування для кондиціонування № 02-01-09	-----
9. Локальний кошторис на електросилове обладнання № 02-01-014	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----
11. Локальний кошторис на автоматичну пожежну сигналізацію № 02-01-016	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016	-----
13. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі електропостачання № 04-02	-----
14. Локальний кошторис на зовнішнє електропостачання 0,4кВ № 04-02-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування для зовнішнього електропостачання № 04-02-02	-----
17. Об'єктний кошторис : Електропостачання зовнішнє № 04-03	-----
18. Локальний кошторис на облік електроенергії № 04-03-01	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01	-----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування для обліку електроенергії № 04-03-02	-----

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (I пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приймального відділення

Кошторисна вартість об`єкта	375,478 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,402 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-06	на опалення	46,437	-	46,437	0,01137	1,268	-
2	02-01-07	на вентиляцію	16,618	-	16,618	0,02061	2,359	-
3	02-01-08	на кондиціонування	33,438	-	33,438	0,09248	10,633	-
4	02-01-09	на придбання устаткування для кондиціонування	-	115,148	115,148	-	-	-
5	02-01-014	на електросилове обладнання	156,676	-	156,676	0,13419	14,759	-
6	02-01-016	на автоматичну пожежну сигналізацію	7,161	-	7,161	0,02180	2,383	-
---	---	Всього:	260,33	115,148	375,478	0,28045	31,402	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-06	опалення	<u>0,01018</u> 1,064	-	<u>0,00011</u> 0,016	-	-	<u>0,01029</u> 1,08	<u>0,00108</u> 0,188	<u>0,01137</u> 1,268
02-01-07	вентиляцію	<u>0,01860</u> 2,011	-	<u>0,00005</u> 0,007	-	-	<u>0,01865</u> 2,018	<u>0,00196</u> 0,341	<u>0,02061</u> 2,359
02-01-08	кондиціонування	<u>0,02648</u> 2,803	<u>0,05760</u> 6,466	<u>0,00131</u> 0,131	-	-	<u>0,08539</u> 9,4	<u>0,00709</u> 1,233	<u>0,09248</u> 10,633
02-01-09	придбання устаткування для кондиціонування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-014	електросилове обладнання	-	<u>0,12032</u> 12,438	<u>0,00202</u> 0,259	-	-	<u>0,12234</u> 12,697	<u>0,01185</u> 2,062	<u>0,13419</u> 14,759
02-01-016	автоматичну пожежну сигналізацію	-	<u>0,01985</u> 2,046	<u>0,00002</u> 0,002	-	-	<u>0,01987</u> 2,048	<u>0,00193</u> 0,335	<u>0,02180</u> 2,383
	Разом :	<u>0,05526</u> 5,878	<u>0,19777</u> 20,95	<u>0,00351</u> 0,415	-	-	<u>0,25654</u> 27,243	<u>0,02391</u> 4,159	<u>0,28045</u> 31,402

Склав _____ О. С. Пилаєва

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на опалення
Капітальний ремонт приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) № арк.ОВ.С 3, ОВ.ВР 2

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

46,437 тис. грн.
0,01137 тис.люд.год.
1,268 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
1	C113-1831	Футорка діам. 20 мм	шт	2	35,77	-	72	-	-	-	-		
	варіант 6				-	-			-	-	-		
2	C113-1831	Різьбове з'єднання ЗР 20 1/2" ППР	шт	1	424,39	-	424	-	-	-	-		
	варіант 5				-	-			-	-	-		
3	C1630-1433	Крани кульові, діаметр 20 мм ППР Wavin	шт	1	511,06	-	511	-	-	-	-		
	варіант 6	Escoplatic			-	-			-	-	-		
4	C113-1808	Згін із різьбою діам. 15 мм довж.130мм	шт	1	32,71	-	33	-	-	-	-		
	варіант 4				-	-			-	-	-		
5	C113-1873-1A	Кран кульовий BASE VT.214.N.04 1/2" VALTEC	шт	1	555,97	-	556	-	-	-	-		
	варіант 8				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,06603	<u>19413,93</u> 13982,43	<u>672,27</u> 208,96	1282	923	<u>44</u> 14	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>8,83</u> 0,1
7	C130-553 варіант 5	Радіатори сталеві UTERM тип 20 h=500мм, l=1000мм	шт	1	<u>5254,87</u> -	-	5255	-	-	-	-
8	C130-553 варіант 4	Радіатори сталеві UTERM тип 20 h=500мм, l=1500мм	шт	2	<u>10039,98</u> -	-	20080	-	-	-	-
9	C130-553 варіант 6	Радіатори сталеві UTERM тип 20 h=500мм, l=1700мм	шт	1	<u>10476,25</u> -	-	10476	-	-	-	-
10	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,0101	<u>19413,93</u> 13982,43	<u>672,27</u> 208,96	196	141	<u>7</u> 2	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>1,35</u> 0,01
11	C130-419 варіант 1	Радіатори біметалеві секційні MIRADO 96/500 ТОВ " САНТЕХРАЙ"	шт	5	<u>1338,82</u> -	-	6694	-	-	-	-
12	C1630-115 варіант 9	Кріплення для біметалевих радіаторів довж 150мм з дюбелями	комплект	1	<u>284,48</u> -	-	284	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					45863	1064	<u>51</u> 16		<u>10,18</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					45863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44748				
		всього заробітна плата, грн.					1080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					188				
		Всього будівельні роботи, грн.					46437				

		Всього по кошторису					46437				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1268				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10,18	104,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,11	144,27			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	1,08	174,06			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	11,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,07765	659,09			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3562884				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002116	41990,48	40663,51	503,63	823,34
13	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003426	61979,07	60425,00	338,79	1215,28
14	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,10597	225,40	220,46	0,52	4,42
15	+C113-1808	Згін із різьбою діам. 15 мм довж. 130мм	шт	1	32,71	32,00	0,07	0,64
16	+C113-1831	Різьбове з'єднання 3Р 20 1/2" ППР	шт	1	424,39	416,00	0,07	8,32
17	+C113-1831	Футорка діам. 20 мм	шт	2	35,77	35,00	0,07	0,70
18	+C113-1873-1A	Кран кульовий BASE VT.214.N.04 1/2" VALTEC	шт	1	555,97	545,00	0,07	10,90
19	+C130-419	Радіатори біметалеві секційні MIRADO 96/500 ТОВ "САНТЕХРАЙ"	шт	5	1338,82	1298,30	14,27	26,25
20	+C130-553	Радіатори сталеві UTERM тип 20 h=500мм, l=1500мм	шт	2	10039,98	9842,29	0,83	196,86
21	+C130-553	Радіатори сталеві UTERM тип 20 h=500мм, l=1000мм	шт	1	5254,87	5151,00	0,83	103,04
22	+C130-553	Радіатори сталеві UTERM тип 20 h=500мм, l=1700мм	шт	1	10476,25	10270,00	0,83	205,42
23	C142-10-2	Вода	м3	1,14195	42,10	42,10	-	-
24	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,051007	2829,58	2229,64	544,46	55,48
25	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000115	26347,46	25438,55	392,29	516,62
26	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	3,36495	33,29	32,34	0,30	0,65
27	+C1630-115	Кріплення для біметалевих радіаторів довж 150мм з дюбелями	комплект	1	284,48	278,60	0,30	5,58
28	+C1630-1433	Крани кульові, діаметр 20 мм ППР Wavin Ecoplastic	шт	1	511,06	500,60	0,44	10,02
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1496	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на вентиляцію
Капітальний ремонт приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ОВ.С1-3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16,618 тис. грн.
0,02061 тис.люд.год.
2,359 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.										
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин										
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини							
													на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	КР15-129-1	Система В2	шт	1			981	962	16	8,5680	8,57									
		=====																		
		Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т				980,61						15,82		961,76	4,92		5	0,0341	0,03	
		2			С130-62	Вентилятор каналний N=0,122кВт, марка С-VENT 200 "ССК ТМ"						шт	1	11484,99	-	11485	-	-	-	-
		3			КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2						ґрати	4	290,96	10,63	1164	1049	43	2,5080	10,03
4	С126-375	Решітка вентиляційна ОНВ 250х150(һ) "VENTS"	шт	4			1935	-	-	-	-									
		Разом прямі витрати по кошторису					15565	2011	59		18,6									
		Разом будівельні роботи, грн.					15565				0,05									
		в тому числі:																		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13495													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1053				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					341				
		Всього будівельні роботи, грн.					16618				

		Всього по кошторису					16618				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2359				

Склав _____ О. С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
на вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,6	108,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,05	132,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,96	173,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20,61				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,024	659,09			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,96	44,28			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,86				
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,544				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0004	159390,14	155920,00	344,84	3125,30
15	+С126-375 варіант 9	Решітка вентиляційна ОНВ 250х150(н) "VENTS"	шт	4	483,73	480,00	0,13	3,60
16	+С130-62 варіант 5	Вентилятор каналний N=0,122кВт, марка C-VENT 200 "ССК ТМ"	шт	1	11484,99	11252,76	7,03	225,20
17	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0012	2201,35	1432,50	725,69	43,16
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
18	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0685	5,754	5,754		
19	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0186	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на кондиціонування

Капітальний ремонт приймального відділення

Основа:

креслення (специфікації) № арк.ОВ.С.17

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

33,438 тис. грн.

0,09248 тис.люд.год.

10,633 тис. грн.

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “5 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажні роботи									
		=====									
1	КМ12-71-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см2], діаметр зовнішній 30 мм	100 м	0,18	<u>39463,63</u> 35920,00	<u>3410,15</u> 729,44	7103	6466	<u>614</u> 131	<u>320,0000</u> 7,2540	<u>57,6</u> 1,31
2	С1524-2	Труби мідні ф 9,52	10м	1,2	<u>4387,25</u>	-	5265	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
3	С1524-2	Трубки мідні в відокремлених футлярах діам. 15.9	10м	0,6	<u>9160,85</u>	-	5497	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
4	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,56	<u>5006,01</u> 5006,01	-	2803	2803	-	<u>47,2800</u>	<u>26,48</u>
5	С113-2442	Ізоляція для труб 6.32мм K-Flex товщиною 6 мм	м	15,33	<u>15,15</u>	-	232	-	-	-	-
	варіант 15				-	-			-	-	-
6	С113-2442	Ізоляція для труб 9.52мм K-Flex товщиною 6 мм	м	18,396	<u>16,67</u>	-	307	-	-	-	-
	варіант 16				-	-			-	-	-
7	С113-2442	Ізоляція для труб 12.7 K-Flex товщиною 6 мм	м	10,22	<u>18,18</u>	-	186	-	-	-	-
	варіант 17				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2442 варіант 18	Ізоляція для труб 15.88 K-Flex товщиною 6 мм	м	13,286	<u>20,44</u>	-	272	-	-	-	-
9	C188888-5 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	168	<u>2,99</u>	-	502	-	-	-	-
10	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	77,36	<u>41,36</u>	-	3200	-	-	-	-
11	C111-2014-3 варіант 2	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів Thermaflex Glue	л	0,795	<u>668,22</u>	-	531	-	-	-	-
12	C111-2018-1 варіант 1	Очищувач для клею	л	0,174	<u>569,00</u>	-	99	-	-	-	-
13	C1534-7 варіант 6	Коліно мідне під кутом 90 град. діам.9,5	шт	15	<u>182,53</u>	-	2738	-	-	-	-
14	C1534-7 варіант 5	Коліно мідне під кутом 90 град. діам.15.9	шт	7	<u>61,85</u>	-	433	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					29168	9269	<u>614</u> 131		<u>84,08</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					29168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19285				
		всього заробітна плата, грн.					9400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4270				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1233				
		Всього будівельні роботи, грн.					33438				

		Всього по кошторису					33438				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					92,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10633				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26,48	105,88			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	57,6	112,25			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,31	100,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	7,09	173,94			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	92,48				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,432	315,52			
11	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,54	884,30			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,08				
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,108				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00018	89597,95	79447,31	8393,82	1756,82
15	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,18	11,65	5,79	5,63	0,23
16	+C111-1683-1	Стрічка липка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3ммх50мм	м	77,36	41,36	40,50	0,05	0,81
17	+C111-2014-3	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів	л	0,795	668,22	654,44	0,68	13,10
	Thermaflex Glue							
18	+C111-2018-1	Очищувач для клею	л	0,174	569,00	557,16	0,68	11,16
	варіант 1							
19	+C113-2442	Ізоляція для труб 6.32мм K-Flex товщиною 6 мм	м	15,33	15,15	14,85	-	0,30
	варіант 15							
20	+C113-2442	Ізоляція для труб 9.52мм K-Flex товщиною 6 мм	м	18,396	16,67	16,34	-	0,33
	варіант 16							
21	+C113-2442	Ізоляція для труб 12.7 K-Flex товщиною 6 мм	м	10,22	18,18	17,82	-	0,36
	варіант 17							
22	+C113-2442	Ізоляція для труб 15.88 K-Flex товщиною 6 мм	м	13,286	20,44	20,04	-	0,40
	варіант 18							
23	+C1524-2	Труби мідні ф 9,52	10м	1,2	4387,25	4300,00	1,23	86,02
	варіант 10							
24	+C1524-2	Трубки мідні в відокремлених футлярах діам. 15.9	10м	0,6	9160,85	8980,00	1,23	179,62
	варіант 11							
25	+C1534-7	Коліно мідне під кутом 90 град. діам.15.9	шт	7	61,85	60,54	0,10	1,21
	варіант 5							
26	+C1534-7	Коліно мідне під кутом 90 град. діам.9,5	шт	15	182,53	178,85	0,10	3,58
	варіант 6							
27	+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	168	2,99	2,93	-	0,06
	варіант 1							
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,702	5,754	5,754		
29	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0108	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2. Корикування. (І пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

для кондиціонування

Капітальний ремонт приймального відділення

Основа: креслення (специфікації) № арк. ОВ.С -17 відомості тощо

Кошторисна вартість 115,148 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1087 варіант 1	Кондиціонер Olmo Premion OSH-24FWH, витрати холоду 6,5кВт; (маса=0, 014)	шт	2	39199,00	78398
2	2308-1087 варіант 2	Кондиціонер Olmo Premion OSH-18FWH, витрати холоду 6,5кВт; (маса=0, 014)	шт	1	32399,00	32399
		Разом				110797
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4351
		Всього по кошторису				115148

Склав О. С. Пилаєва[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів Р. В. Гаврилов[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)
13-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на електросилове обладнання
Капітальний ремонт приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) № арк. ЕМ.С 1-5

Кошторисна вартість 156,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,759 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Силове електрообладнання									
1	KM11-31-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	138,21	-	138	111	-	0,9600	0,96
					111,06	-			-	-	-
2	1504-6005 варіант 2	Перемикач швидкостей з монтажною коробкою МКВ-2, 230 В, Ін=1,5А, РС-1-300, ВЕНТС	шт	1	2033,93	-	2034	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	290220-1244 варіант 13	Монтажна коробка Вентс МКВ-2	шт	1	123,82	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2296	111	-		0,96
		Разом будівельні роботи, грн.					2296		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2185				
		всього заробітна плата, грн.					111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13				
		Всього будівельні роботи, грн.					2344				

		Всього по розділу 1					2344				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
4	КБ21-13-2 κ=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 80 мм2 у коробах	100м	1,4	1748,57	68,52	2448	2023	96	13,1790	18,45
					1445,08	24,37			34	0,1898	0,27
5	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,21	2068,20	-	434	387	-	18,3240	3,85
					1844,86	-			-	-	-
6	15093-35023 варіант 4	Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.4мм2, ВВГнг-Ls-660	1000м	0,02142	87498,17	-	1874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	15095-46141 варіант 6	Провід перерізом 5.16мм2 (ПВСнгд)	1000м	0,0721	617789,83	-	44543	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	15095-1234 варіант 2	Провід напругою 660в перерізом 16мм2 ПВЗ- 450	1000м	0,0721	110747,30	-	7985	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					57284	2410	96		22,3
									34		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					57284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54778				
		всього заробітна плата, грн.					2444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					58497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					58497				
		Розділ 3. Електромонтажні вироби та матеріали									
9	КБ21-2-7 к=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,29	<u>6831,24</u> 5625,18	<u>219,27</u> 77,97	1981	1631	<u>64</u> 23	<u>56,5800</u> 0,6072	<u>16,41</u> 0,18
10	C113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, із сталюю протяжкою, легкого типу, діаметром 25 мм, сірий, 91925, ДКС Україна	м	21,21	<u>16,80</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2127 варіант 3	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, із сталюю протяжкою, легкого типу, діаметром 20 мм, сірий, 91920, ДКС Україна	м	8,08	<u>11,89</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2433	1631	<u>64</u> 23		<u>16,41</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					2433				
		в тому числі:					738				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1654				
		всього заробітна плата, грн.					857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					280				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3290				

		Всього по розділу 3					3290				
		Розділ 4. Установочні вироби									
12	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення монтажних коробок	100шт	0,03	<u>5411,60</u> 5377,01	<u>-</u> -	162	161	<u>-</u> -	<u>50,7840</u> -	<u>1,52</u> -
13	290220-1244 варіант 14	Коробка монтажна пластикова TAREL Z1 SO IP55 без кабельних ввідів (165x165x140)	шт	3	<u>1183,08</u> -	<u>-</u> -	3549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3711	161	<u>-</u> -		<u>1,52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3550 161 81 0,15 26 3792				
		Всього по розділу 4					3792				
		Розділ 5. Мережа живлення комп'ютерного томографа та рентгенапарату									
14	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² в труби	100м	0,36	<u>2755,75</u> 2505,72	-	992	902	-	<u>24,8880</u>	<u>8,96</u>
15	15093-35203 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 1000в перерізом 4.70мм ² , ВВГнг-LS-1000	1000м	0,02448	<u>1888721,4</u> 1	-	46236	-	-	-	-
16	15093-34203 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 4.50мм ² , ВВГнг-LS-660	1000м	0,01224	<u>1405971,1</u> 7	-	17209	-	-	-	-
17	KB21-2-9 κ=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	100м	0,36	<u>8203,86</u> 6802,36	<u>877,07</u> 311,88	2953	2449	<u>316</u> 112	<u>68,4204</u> 2,4288	<u>24,63</u> 0,87
18	C113-2128 варіант 1	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевією затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 63/51,5; стійкість до стискання не менше 450Н, колір червоний, 121963, ДКС	м	36,36	<u>41,21</u> -	-	1498	-	-	-	-
19	KM8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	<u>513,79</u> 296,34	-	2055	1185	-	<u>2,6400</u>	<u>10,56</u>
20	2405-1491 варіант 1	Муфта кінцева термоусаджувальна для кабеля 70...120 мм ² КВтпВ-4х(70-120)-1	комплект	2	<u>812,57</u> -	-	1625	-	-	-	-
21	2405-1490 варіант 1	Муфта кінцева термоусаджувальна для кабеля 25...50 мм ² КВтпВ-4х(25-50)-1	комплект	2	<u>394,24</u> -	-	788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					73356	4536	<u>316</u> 112		<u>44,15</u> 0,87
		Разом будівельні роботи, грн.					73356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68504				
		всього заробітна плата, грн.					4648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					759				
		Всього будівельні роботи, грн.					75722				

		Всього по розділу 5					75722				
		Розділ 6. Мережа живлення споживачів II та III поверху									
22	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² в трубу 7	100м	0,29	<u>2755,75</u> 2505,72	-	799	727	-	<u>24,8880</u>	<u>7,22</u>
23	15093-36213 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці напругою до 660в перерізом 4. 35мм ² , АВВГнг-Ls-660	1000м	0,02142	<u>144174,07</u> -	-	3088	-	-	-	-
24	15093-38083 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці напругою до 660в перерізом 4. 16мм ² , АВВГнг-Ls-660	1000м	0,00816	<u>72668,70</u> -	-	593	-	-	-	-
25	KB21-2-9 к=1,15	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	100м	0,29	<u>8203,86</u> 6802,36	<u>877,07</u> 311,88	2379	1973	<u>254</u> 90	<u>68,4204</u> 2,4288	<u>19,84</u> 0,7
26	C113-2128 варіант 2	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; стійкість до стискання не менше 450Н, колір червоний, 121950, ДКС	м	29,29	<u>32,04</u> -	-	938	-	-	-	-
27	KM8-163-2	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	3	<u>513,79</u> 296,34	-	1541	889	-	<u>2,6400</u>	<u>7,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2405-1490 варіант 1	Муфта кінцева термоусаджувальна для кабеля 25...50 мм2 КВтпВ-4х(25-50)-1	комплект	3	394,24	-	1183	-	-	-	-
29	C1545-171 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 15мм	шт	6	68,70	-	412	-	-	-	-
30	& C1545-35- 1	Гільза GL-35 алюмінієва з'єднувальна, ІЕК	шт	8	22,62	-	181	-	-	-	-
31	& C1545-35- 1 варіант 1	Гільза GL-16 алюмінієва з'єднувальна, ІЕК	шт	4	10,62	-	42	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					11156	3589	254 90		34,98 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					11156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7313				
		всього заробітна плата, грн.					3679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1873				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					603				
		Всього будівельні роботи, грн.					13029				

		Всього по розділу 6					13029				
		Разом прямі витрати по кошторису					150236	12438	730 259		120,32 2,02
		Разом будівельні роботи, грн.					150236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137068				
		всього заробітна плата, грн.					12697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2062				
		Всього будівельні роботи, грн.					156676				

		Всього по кошторису					156676				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					134,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14759				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (I пусковий комплекс)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на електросилове обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	120,32	103,38			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,02	128,41			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,85	173,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	134,19				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,73471	315,52			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,73471	677,54			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
12	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	11,41536				
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,103136				
14	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,17388				
15	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,09522				
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,15164				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0056	26827,33	25788,60	512,70	526,03
18	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000658	6587,43	6000,00	458,26	129,17
19	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00007	38677,03	37401,42	517,24	758,37
20	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00421	66571,11	65000,00	265,79	1305,32
21	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000725	51376,31	50030,14	338,79	1007,38
22	C111-1608	Дрантя	кг	3,71	12,08	11,10	0,74	0,24
23	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	162232,71	158750,00	301,68	3181,03
24	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00104	12235,39	11537,22	458,26	239,91
25	+C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,4524	360,60	357,36	0,56	2,68
26	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,014	146,55	144,34	1,12	1,09
27	+C113-2126 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, із сталлюю протяжкою, легкого типу, діаметром 25 мм, сірий, 91925, ДКС Україна	м	21,21	16,80	16,40	0,07	0,33
28	+C113-2127 варіант 3	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику, із сталлюю протяжкою, легкого типу, діаметром 20 мм, сірий, 91920, ДКС Україна	м	8,08	11,89	11,59	0,07	0,23
29	+C113-2128 варіант 1	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 63/51,5; стійкість до стискання не менше 450Н, колір червоний, 121963, ДКС	м	36,36	41,21	40,33	0,07	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+С113-2128 варіант 2	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 50/41,5; стійкість до стискання не менше 450Н, колір червоний, 121950, ДКС	м	29,29	32,04	31,34	0,07	0,63
31	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	5,64	16,65	16,29	0,03	0,33
32	С1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,14	710,92	696,22	0,76	13,94
33	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,2737	138,51	135,03	0,76	2,72
34	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1414	125,24	122,67	0,11	2,46
35	+&С1545-35-1	Гільза GL-35 алюмінієва з'єднувальна, ІЕК	шт	8	22,62	22,17	0,01	0,44
36	+&С1545-35-1 варіант 1	Гільза GL-16 алюмінієва з'єднувальна, ІЕК	шт	4	10,62	10,40	0,01	0,21
37	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,4228	15,60	15,10	0,19	0,31
38	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0938	454,96	445,62	0,42	8,92
39	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01	980,24	950,90	10,12	19,22
40	С1545-171	Рукавичка термоусаджувальна	шт	7,14	176,07	172,57	0,05	3,45
41	+С1545-171 варіант 1	Термоусаджувальна трубка 15мм	шт	6	68,70	67,30	0,05	1,35
42	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,42	16,69	16,18	0,18	0,33
43	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	4,2	41,49	40,54	0,14	0,81
44	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01	231,93	226,12	1,26	4,55
45	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	367,52	358,45	1,86	7,21
46	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00105	46128,89	44507,07	717,33	904,49
47	+1504-6005 варіант 2	Перемикач швидкостей з монтажною коробкою МКВ-2, 230 В, Ін=1,5А, РС-1-300, ВЕНТС	шт	1	2033,93	1993,98	0,07	39,88
48	+2405-1490 варіант 1	Муфта кінцева термоусаджувальна для кабеля 25...50 мм2 КВтпВ-4х(25-50)-1	комплект	5	394,24	386,00	0,51	7,73
49	+2405-1491 варіант 1	Муфта кінцева термоусаджувальна для кабеля 70...120 мм2 КВтпВ-4х(70-120)-1	комплект	2	812,57	796,00	0,64	15,93
50	+15093-34203 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 4.50мм2, ВВГнг-Ls-660	1000м	0,01224	1405971,17	1377679,74	723,37	27568,06
51	+15093-35023 варіант 4	Трижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 660в перерізом 3.4мм2, ВВГнг-Ls-660	1000м	0,02142	87498,17	85735,17	47,35	1715,65
52	+15093-35203 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і оболонці напругою до 1000в перерізом 4.70мм2, ВВГнг-Ls-1000	1000м	0,02448	1888721,41	1850623,75	1063,91	37033,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+15093-36213 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці напругою до 660в перерізом 4. 35мм ² , АВВГнг-Ls-660	1000м	0,02142	144174,07	141091,80	255,33	2826,94
54	+15093-38083 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці напругою до 660в перерізом 4. 16мм ² , АВВГнг-Ls-660	1000м	0,00816	72668,70	70985,79	258,03	1424,88
55	+15095-1234 варіант 2	Провід напругою 660в перерізом 16мм ² ПВЗ-450	1000м	0,0721	110747,30	108514,23	61,55	2171,52
56	+15095-46141 варіант 6	Провід перерізом 5.16мм ² (ПВСнгд)	1000м	0,0721	617789,83	605622,19	54,11	12113,53
57	+290220-1244 варіант 13	Монтажная коробка Вентс МКВ-2	шт	1	123,82	121,39	-	2,43
58	+290220-1244 варіант 14	Коробка монтажна пластикова TAREL Z1 SO IP55 без кабельних вводів (165x165x140)	шт	3	1183,08	1159,88	-	23,20
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,7498	5,754	5,754		
60	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2318	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

Склад _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)
13-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на автоматичну пожежну сигналізацію
Капітальний ремонт приймального відділення

Основа:
креслення (специфікації) № арк. СПС.С - 4

Кошторисна вартість 7,161 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0218 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,383 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Монтажні роботи									
1	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	1,56	1140,60	-	1779	1459	-	9,2880	14,49
					935,12	-			-	-	-
2	15095-46111	Провід перерізом 2.0,4мм2 ПСВВ	1000м	0,16068	6948,09	-	1116	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,62	1038,75	8,71	644	587	5	8,6388	5,36
	κ=1,15				947,24	3,81			2	0,0348	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	15093-34123 варіант 3	Двожильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 2. 1,5мм ² (N)HXH FE180/E30-2x1,5-0.6	1000м	0,06324	<u>40760,82</u> -	- -	2578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					6117	2046	<u>5</u> 2		<u>19,85</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6117 4066 2048 1044 1,93 335 7161				
		----- Всього по кошторису					7161				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					21,8 2383				

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (I пусковий комплекс)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016
на автоматичну пожежну сигналізацію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	19,85	103,10			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,02	109,56			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,93	173,69			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21,8				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,01711	315,52			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,89856				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,004056	66571,11	65000,00	265,79	1305,32
13	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000671	12235,39	11537,22	458,26	239,91
14	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,031	710,92	696,22	0,76	13,94
15	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,2496	138,51	135,03	0,76	2,72
16	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,031	125,24	122,67	0,11	2,46
17	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,124	15,60	15,10	0,19	0,31
18	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,031	454,96	445,62	0,42	8,92
19	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,1612	16,69	16,18	0,18	0,33
20	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,1612	41,49	40,54	0,14	0,81
21	+15093-34123 варіант 3	Двожильний кабель силовий не розповсюджуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю перерізом 2.1, 5мм ² (N)HXH FE180/E30-2x1,5-0.6	1000м	0,06324	40760,82	39905,45	56,14	799,23
22	+15095-46111 варіант 3	Провід перерізом 2.0,4мм ² ПСВВ	1000м	0,16068	6948,09	6790,00	21,85	136,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
23	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3478	5,754	5,754		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

Склав	_____	О. С. Пилаєва
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	_____	Р. В. Гаврилов
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (I пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

445,444 тис.грн.
0,06506 тис.люд.год.
7,737 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-02-01	на зовнішнє електропостачання 0,4кВ	377,891	-	377,891	0,06506	7,737	-
2	04-02-02	на придбання устаткування для зовнішнього електропостачання	-	67,553	67,553	-	-	-
		Всього:	377,891	67,553	445,444	0,06506	7,737	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. І. Іванов

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. С. Пилаєва

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	зовнішнє електропостачання 0,4кВ	<u>-</u>	<u>0,05014</u>	<u>0,00918</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,05932</u>	<u>0,00574</u>	<u>0,06506</u>
		-	5,556	1,18	-	-	6,736	1,001	7,737
04-02-02	придбання устаткування для зовнішнього електропостачання	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	<u>-</u>	<u>0,05014</u>	<u>0,00918</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,05932</u>	<u>0,00574</u>	<u>0,06506</u>
		-	5,556	1,18	-	-	6,736	1,001	7,737

Склад _____

О. С. Пилаєва

Перевірив _____

Р. В. Гаврилов

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)
13-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на зовнішнє електропостачання 0,4кВ
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № арк.Е3.С 1

Кошторисна вартість 377,891 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06506 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,737 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електропостачання 0,4кВ									
1	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	2	<u>2773,93</u> 555,31	<u>487,05</u> 151,85	5548	1111	<u>974</u> 304	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>9,6</u> 2,37
2	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,21	<u>5963,36</u> 3333,36	<u>1688,20</u> 600,32	1252	700	<u>355</u> 126	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>6,38</u> 0,98
3	КМ8-148-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,3	<u>6130,03</u> 3500,03	<u>1688,20</u> 600,32	1839	1050	<u>506</u> 180	<u>31,9200</u> 4,6750	<u>9,58</u> 1,4
4	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,2	<u>7547,67</u> 4210,56	<u>2363,48</u> 840,45	1510	842	<u>473</u> 168	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>7,68</u> 1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-148-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,3	<u>7758,20</u> 4421,09	<u>2363,48</u> 840,45	2327	1326	<u>709</u> 252	<u>40,3200</u> 6,5450	<u>12,1</u> 1,96
6	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,1	<u>9982,80</u> 2105,28	<u>1821,39</u> 622,88	998	211	<u>182</u> 62	<u>19,2000</u> 4,8222	<u>1,92</u> 0,48
7	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>11828,45</u> 3157,92	<u>2577,64</u> 881,51	1183	316	<u>258</u> 88	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>2,88</u> 0,68
8	15094-6231 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці не підтримуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю, броньований, підвищеної гнучкості, перерізом 4.50мм2 ВВБШв-1	1000м	0,06222	<u>2468777,7</u> 7 -	- -	153607	-	- -	- -	- -
9	15094-6241 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці не підтримуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю, броньований, підвищеної гнучкості, перерізом 4.70мм2 ВВБШв-1	1000м	0,0612	<u>3372021,6</u> 3 -	- -	206368	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					374632	5556	<u>3457</u> 1180		<u>50,14</u> 9,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					374632 365619 6736 3259 5,74 1001 377891				

		Всього по розділу 1					377891				
		Разом прямі витрати по кошторису					374632	5556	<u>3457</u> 1180		<u>50,14</u> 9,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374632 365619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					6736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3259				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1001				
		Всього будівельні роботи, грн.					377891				

		Всього по кошторису					377891				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					65,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7737				

Склав _____ О. С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01
на зовнішнє електропостачання 0,4кВ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	50,14	110,81			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,18	128,39			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,74	174,41			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	65,06				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,897	315,52			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,413	387,60			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,31	677,54			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,16	44,28			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9,3046				
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	9,3046				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,5466				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000726	323048,35	316146,92	567,15	6334,28
18	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00005	108631,29	105997,63	503,63	2130,03
19	C111-1129	Товстостіловий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,0002	28551,73	28073,40	265,79	212,54
20	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0005	38733,23	37628,91	344,84	759,48
21	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000726	112206,67	109434,85	571,69	2200,13
22	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00034	162232,71	158750,00	301,68	3181,03
23	+C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,624	1576,96	1563,00	2,22	11,74
24	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,05	67658,73	66800,53	354,54	503,66
25	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000484	37356,18	36285,53	338,18	732,47
26	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,001	48305,38	47680,00	265,79	359,59
27	+C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,001	48904,71	47680,00	265,79	958,92
28	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00006	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
29	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000968	226291,93	221589,04	265,79	4437,10
30	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04937	125,24	122,67	0,11	2,46
31	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0404	96,75	94,62	0,23	1,90
32	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,10067	15,60	15,10	0,19	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,011616	454,96	445,62	0,42	8,92
34	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000605	570131,51	558498,74	453,72	11179,05
35	C1546-83	Тавот	кг	9,3627	33,60	32,42	0,52	0,66
36	+15094-6231 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці не підтримуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю, броньований, підвищеної гнучкості, перерізом 4.50мм ² ВВБШв-1	1000м	0,06222	2468777,77	2419422,10	948,26	48407,41
37	+15094-6241 варіант 1	Чотирижильний кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції і ПВХ оболонці не підтримуючий горіння з помірною димоутворювальною здатністю, броньований, підвищеної гнучкості, перерізом 4.70мм ² ВВБШв-1 Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	1000м	0,0612	3372021,63	3304673,60	1229,96	66118,07
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,9275	5,754	5,754		
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1861	163,15	163,15		
40	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1861	115,36	115,36		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.
Коригування. (І пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-02-02

для зовнішнього електропостачання
Зовнішні мережі електропостачання

Основа: креслення (специфікації) № арк. ЕЗ.С 1 відомості тощо

Кошторисна вартість 67,553 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-2433-6 варіант 1	Панель розподільча на 4 групи з запобіжниками 3х250А+1х100А з рубільниками 4х250А та трансформаторами ситруму 12х300/5, ЩО- 90-2402УЗ, Energy Group; (маса=0)	шт	1	32000,00	32000
2	1517-2434-6 варіант 1	Панель розподільча на 6 груп з запобіжниками 2х100А+2х250А+2х100А з рубільниками 2х100А+2х250А+2х400А та трансформаторами ситруму 6х300/5+6х400/5, ЩО-90-2407УЗ, Energy Group ; (маса=0)	шт	1	33000,00	33000
		Разом				65000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2553
		Всього по кошторису				67553

Склав О. С. Пилаєва

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Р. В. Гаврилов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (I пусковий комплекс)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Електропостачання зовнішнє

Кошторисна вартість об`єкта 140,451 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,326 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 5 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-03-01	на облік електроенергії	30,784	-	30,784	0,14222	17,326	-
2	04-03-02	на придбання устаткування для обліку електроенергії	-	109,667	109,667	-	-	-
		Всього:	30,784	109,667	140,451	0,14222	17,326	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

В. І. Іванов

Керівник відділу

Р. В. Гаврилов

Склав

О. С. Пилаєва

Перевірів

Р. В. Гаврилов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01	облік електроенергії	-	<u>0,11596</u> 13,236	<u>0,00514</u> 0,634	-	<u>0,00920</u> -	<u>0,13030</u> 15,256	<u>0,01192</u> 2,07	<u>0,14222</u> 17,326
04-03-02	придбання устаткування для обліку електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	-	<u>0,11596</u> 13,236	<u>0,00514</u> 0,634	-	<u>0,00920</u> -	<u>0,13030</u> 15,256	<u>0,01192</u> 2,07	<u>0,14222</u> 17,326

Склад _____

О. С. Пилаєва

Перевірив _____

Р. В. Гаврилов

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)
13-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на облік електроенергії
Електропостачання зовнішнє

Основа:
креслення (специфікації) № 13-23-00.00.EOM

Кошторисна вартість 30,784 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. БОЕ 1-0,38кВ									
1	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	<u>2773,93</u> 555,31	<u>487,05</u> 151,85	2774	555	<u>487</u> 152	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>207,68</u> 185,10	<u>9,93</u> 3,53	208	185	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
3	КМ10-386-13	Колодка клемна на стіні з установленням захисного кожуха, кількість пір'їв до 20	шт	1	<u>1291,87</u> 1257,20	<u>-</u> -	1292	1257	<u>-</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
4	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>750,60</u> 359,20	<u>22,01</u> 5,10	1501	718	<u>44</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>6,4</u> 0,08
5	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>514,93</u> 359,20	<u>59,58</u> 21,19	1545	1078	<u>179</u> 64	<u>3,2000</u> 0,1650	<u>9,6</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2405-1635 варіант 1	Накінечник e.end.stand.sc.2.5 мідний кабельний під пайку, E.NEXTКод товару: 85704	1000шт	0,038	<u>3499,23</u>	-	133	-	-	-	-
7	2405-1132 варіант 1	Шина нульова e.bs.stand.1.12 12 отв. артикул: s025002	шт	4	<u>41,64</u>	-	167	-	-	-	-
8	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>2746,48</u>	<u>224,81</u>	2746	2155	<u>225</u>	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
9	C1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00009	<u>2155,20</u>	<u>86,59</u>	28	-	<u>87</u>	<u>0,7714</u>	<u>0,77</u>
10	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,27	<u>2539,98</u>	-	686	670	-	<u>19,2000</u>	<u>5,18</u>
11	15095-1194	Провід напругою 660в перерізом 2,5мм2 ПВЗ	1000м	0,02781	<u>2481,98</u>	-	92	-	-	-	-
12	KП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	3	<u>3291,56</u>	-	633	633	-	<u>1,4000</u>	<u>4,2</u>
13	KП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	<u>210,90</u>	-	60	60	-	<u>0,4000</u>	<u>0,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					11865	7311	<u>945</u>		<u>62,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11865		<u>317</u>		<u>2,57</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3609				
		всього заробітна плата, грн.					7628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1035				
		Всього будівельні роботи, грн.					15392				

		Всього по розділу 1					15392				
14	KM8-572-4	Розділ 2. BOE 2-0,38кВ Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	<u>2773,93</u>	<u>487,05</u>	2774	555	<u>487</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					<u>555,31</u>	<u>151,85</u>			<u>152</u>	<u>1,1866</u>	<u>1,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>207,68</u> 185,10	<u>9,93</u> 3,53	208	185	<u>10</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,6</u> 0,03
16	КМ10-386-13	Колодка клемна на стіні з установленням захисного кожуха, кількість пір'їв до 20	шт	1	<u>1291,87</u> 1257,20	<u>-</u> -	1292	1257	<u>-</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -
17	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>750,60</u> 359,20	<u>22,01</u> 5,10	1501	718	<u>44</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0421	<u>6,4</u> 0,08
18	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	<u>514,93</u> 359,20	<u>59,58</u> 21,19	1545	1078	<u>179</u> 64	<u>3,2000</u> 0,1650	<u>9,6</u> 0,5
19	2405-1635 варіант 1	Накінечник e.end.stand.sc.2.5 мідний кабельний під пайку, E.NEXTКод товару: 85704	1000шт	0,038	<u>3499,23</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	2405-1132 варіант 1	Шина нульова e.bs.stand.1.12 12 отв. артикул: s025002	шт	4	<u>41,64</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>2746,48</u> 2155,20	<u>224,81</u> 86,59	2746	2155	<u>225</u> 87	<u>19,2000</u> 0,7714	<u>19,2</u> 0,77
22	С1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00009	<u>307436,50</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,27	<u>2539,98</u> 2481,98	<u>-</u> -	686	670	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>5,18</u> -
24	15095-1194	Провід напругою 660в перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,02781	<u>3291,56</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КП11-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	3	<u>210,90</u> 210,90	<u>-</u> -	633	633	<u>-</u> -	<u>1,4000</u> -	<u>4,2</u> -
26	КП11-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	<u>60,26</u> 60,26	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>0,4000</u> -	<u>0,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11865	7311	<u>945</u> 317		<u>62,58</u> 2,57
		Разом будівельні роботи, грн.					11865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3609				
		всього заробітна плата, грн.					7628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1035				
		Всього будівельні роботи, грн.					15392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					15392				
		Разом прямі витрати по кошторису					23730	14622	<u>1890</u>		<u>125,16</u>
									634		5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					23730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7218				
		всього заробітна плата, грн.					15256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2070				
		Всього будівельні роботи, грн.					30784				

		Всього по кошторису					30784				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					142,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17326				

Склав _____ О. С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2.Коригування. (І пусковий комплекс)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-03-01
на облік електроенергії

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	115,96	114,15			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,14	123,11			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	9,2	150,64			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,92	173,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	142,22				
		Середній розряд робіт	розряд	4,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,26	315,52			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,16	387,60			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,26	677,54			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,68	44,28			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16	6,29			
15	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	4,64	5,23			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,72				
17	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,18				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0064	26827,33	25788,60	512,70	526,03
19	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00172	94185,57	92000,00	338,79	1846,78
20	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,126	367,26	358,60	1,46	7,20
21	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00006	37114,70	36048,17	338,79	727,74
22	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0002	51656,60	50140,10	503,63	1012,87
23	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	35087,85	34058,04	341,81	688,00
24	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00078	38733,23	37628,91	344,84	759,48
25	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1	566,58	554,73	0,74	11,11
26	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00268	162232,71	158750,00	301,68	3181,03
27	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,062	67658,73	66800,53	354,54	503,66
28	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00006	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
29	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	777806,66	762289,76	265,79	15251,11
30	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,3258	125,24	122,67	0,11	2,46
31	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	413,50	405,09	0,30	8,11
32	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	932,82	914,23	0,30	18,29
33	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,2448	566,84	555,16	0,57	11,11
34	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,246	13,34	13,04	0,04	0,26
35	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,0216	980,24	950,90	10,12	19,22
36	+С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,2328	342,84	335,00	1,12	6,72
37	С1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	10	32,17	31,32	0,22	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,04	65,64	63,98	0,37	1,29
39	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00004	116251,32	113450,10	521,78	2279,44
40	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00008	213809,10	209045,07	571,69	4192,34
41	+C1546-73	Масило "Циатим-201"	т	0,00018	307436,50	300841,18	567,15	6028,17
42	+2405-1132	Шина нульова e.bs.stand.1.12 12 отв. артикул: s025002	шт	8	41,64	40,62	0,20	0,82
	варіант 1							
43	+2405-1635	Накінецьник e.end.stand.sc.2.5 мідний кабельний під пайку, Е.	1000шт	0,076	3499,23	3420,00	10,62	68,61
	варіант 1	NEXTКод товару: 85704						
44	15095-1194	Провід напругою 660в перерізом 2,5мм2 ПВ3	1000м	0,05562	3291,56	3215,18	11,84	64,54
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
45	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,117	5,754	5,754		
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0018	163,15	163,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 5 червня 2024 р.

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

для обліку електроенергії
Електропостачання зовнішнє

Складений за поточними цінами станом на "5 червня" 2024 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. BOE 1-0,38кВ				
1	1517-2432-6 варіант 1	Шафа 3-фазна для трифазних приладів обліку електроенергії в зборі. ЯВО-200А, Altek ; (маса=0)	шт	1	22857,00	22857
2	1701-8046 варіант 1	Лічильник трифазний обліку електроенергії трансформаторного відключення активно-реактивний багатотарифний клас точності 1.0, 3х220/380 В, 5(10)А, NIK 2303 ARTT.1800.MC.11, NIK; (маса=0,0032)	шт	1	4740,00	4740
3	1605-3004 варіант 1	Колодка комутаційна КП25, NIK; (маса=0,000035)	шт	1	576,00	576
4	1504-1001 варіант 7	Силовий автомат Eaton LZMC2-A200-I; (маса=0,000083)	шт	1	12791,43	12791
5	1504-1002 варіант 1	Силовий автомат Eaton LZMC1-A160-I; (маса=0,00055)	шт	1	8792,76	8793
6	1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму вимірювальний ТОПН-0,66 200/5 0,5S, NIK; (маса=0,005)	шт	3	1140,00	3420
7	170311-2055 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапруг ПЗІП ОПС1-С 3Р, Електроконтроль; (маса=0,0213)	шт	1	1924,47	1924
		Разом по розділу 1				55101
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2164
		Всього по розділу 1				57265
		Розділ 2. BOE 2-0,38кВ				

1	2	3	4	5	6	7
8	1517-2432-6 варіант 1	Шафа 3-фазна для трифазних приладів обліку електроенергії в зборі. ЯВО-200А, Altek ; (маса=0)	шт	1	22857,00	22857
9	1701-8046 варіант 1	Лічильник трифазний обліку електроенергії трансформаторного відключення активно-реактивний багатотарифний клас точності 1.0, 3х220/380 В, 5(10)А, NIK 2303 ARTT.1800.MC.11, NIK; (маса=0,0032)	шт	1	4740,00	4740
10	1605-3004 варіант 1	Колодка комутаційна КП25, NIK; (маса=0,000035)	шт	1	576,00	576
11	1504-1002 варіант 1	Силовий автомат Eaton LZMC1-A160-I; (маса=0,00055)	шт	1	8792,76	8793
12	1504-1003 варіант 3	Силовий автомат Eaton LZMC1-A125-I; (маса=0,00073)	шт	1	8111,39	8111
13	1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму вимірювальний ТОПН-0,66 200/5 0,5S, NIK; (маса=0,005)	шт	3	1140,00	3420
14	170311-2055 варіант 1	Обмежувач імпульсних перенапруг ПЗІП ОПС1-С 3Р, Електроконтроль; (маса=0,0213)	шт	1	1924,47	1924
		Разом по розділу 2				50421
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1981
		Всього по розділу 2				52402
		Разом				105522
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4145
		Всього по кошторису				109667

Склав _____ О. С. Пилаєва
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення +

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6,603	
2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	1,01	

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вентиляцію +

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Система В2 =====			
1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт кондиціонування +

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи =====			
1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 20 МПа [200 кгс/см ²], діаметр зовнішній 30 мм	м	18	
2	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	56	

Склав _____ О.С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електросилове обладнання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	
2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 80 мм ² у коробах	м	140	
3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	21	
4	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	29	
5	Установлення монтажних коробок	шт	3	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² в труби	м	36	
7	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	м	36	
8	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	4	
9	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² в труби ⁷	м	29	
10	Прокладання ПВХ гофрованих труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 63 мм	м	29	
11	Закладення кінцеве з термоусадочними поліетіленовими рукавицями для кабеля із паперовою ізоляцією напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	3	

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт автоматичну пожежну сигналізацію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Монтажні роботи			
1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	156	
2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	62	

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Р.В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт зовнішнє електропостачання 0,4кВ

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	2	
2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	21	
3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	30	
4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	20	
5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	30	
6	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	10	
7	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	10	

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірів _____ Н. А. Василенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт облік електроенергії

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	
2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
3	Колодка клемна на стіні з установленням захисного кожуха, кількість пір'їв до 20	шт	1	
4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
5	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	
6	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	
7	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	27	
8	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	3	
9	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	
10	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	
11	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
12	Колодка клемна на стіні з установленням захисного кожуха, кількість пір'їв до 20	шт	1	
13	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
14	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	
15	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	
16	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	27	
17	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	3	

1	2	3	4	5
18	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	

Склав _____ О. С. Пилаєва
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Р. В. Гаврилов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]