

«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень подвійного призначення Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 63 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Володимира Великого, 50 в м. Кременчуці Полтавської області»

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на ремонтно-будівельні роботи**

**Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №63 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

Основа:

креслення (специфікації) № 01/63-2024-АБ

Кошторисна вартість

1188,449 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,70025 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

430,610 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Демонтаж</b>									
1	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	1,159	66868,96	-	77501	77501	-	877,2000	1016,67
2	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	202,8	66868,96	178,91	36283	-	36283	-	-
						29,70			6023	0,2870	58,2
3	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,7	2659,51	-	7181	7181	-	35,2440	95,16
4	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,575	2659,51	-	8697	8697	-	44,7600	115,26
					3377,59	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках (демонтаж з/б блоків)	1 м3	1,4	<u>2757,50</u> 2692,23	<u>65,27</u> 28,27	3861	3769	<u>92</u> 40	<u>34,3440</u> 0,3406	<u>48,08</u> 0,48			
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,08	<u>147,60</u> 147,60	-	455	455	-	<u>1,9560</u> -	<u>6,02</u> -			
7	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	3,08	<u>196,03</u> -	<u>196,03</u> 29,70	604	-	<u>604</u> 91	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,88			
Разом прямі витрати по розділу 1							134582	97603	<u>36979</u> 6154		<u>1281,19</u> 59,56			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							134582			103757	62996	160,89	23326	<b>197578</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>197578</b>							
<b>Розділ 2. Підлога - конструктив</b>														
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,2575	<u>2096,28</u> 2096,28	-	540	540	-	<u>25,2960</u> -	<u>6,51</u> -			
9	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно-піщаного 0...20 мм	м3	12,9	<u>455,45</u> 455,45	-	5875	5875	-	<u>5,4960</u> -	<u>70,9</u> -			
10	С1421-9641 варіант 2	Суміш піщано-гравійна	м3	14,448	<u>575,44</u> -	-	8314	-	-	-	-			
11	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	2,575	<u>678,24</u> 678,24	-	1746	1746	-	<u>8,5680</u> -	<u>22,06</u> -			
12	С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	296,125	<u>47,47</u> -	-	14057	-	-	-	-			
13	КБ7-57-10 К=1,15	Улаштування у демпферної стрічки	100м шва	1	<u>1836,52</u> 1836,52	-	1837	1837	-	<u>20,8104</u> -	<u>20,81</u> -			
14	С1550-36 варіант 1	Демпферна стрічка 5x100 мм	пм	100	<u>5,62</u> -	-	562	-	-	-	-			
15	КР7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100м2	0,558	<u>6406,18</u> 6406,18	-	3575	3575	-	<u>77,3040</u> -	<u>43,14</u> -			
16	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	2,017	<u>5841,34</u> 5841,34	-	11782	11782	-	<u>70,4880</u> -	<u>142,17</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КР7-17-9 Крес=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додається до товщини 80 мм)	100м2	2,575	<u>2577,59</u> 2577,59	-	6637	6637	-	<u>31,1040</u>	<u>80,09</u>	
18	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,21012	<u>377550,06</u> 27975,13	<u>4838,96</u> 4693,86	79331	5878	<u>1017</u> 986	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>77,9</u> 11,9	
19	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,575	<u>1910,58</u> 1769,70	-	4920	4557	-	<u>22,3560</u>	<u>57,57</u>	
20	С111-874 варіант 6	Сітка Ф4 Вр-1 100*100 мм	м2	283	<u>117,49</u>	-	33250	-	-	-	-	
21	КР18-35-2	Нарізування деформаційних швів	100м шва	0,48	<u>4714,37</u> 1489,07	<u>3225,30</u> 729,03	2263	715	<u>1548</u> 350	<u>18,4680</u> 6,7666	<u>8,86</u> 3,25	
Разом прямі витрати по розділу 2							174689	43142	<u>2565</u> 1336		<u>530,01</u> 15,15	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							174689					
-----												
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>200840</b>					
<b>Розділ 3. Мурування стін та перегородок</b>												
<b>ПЕРЕГОРОДКИ ІЗ ГАЗОБЕТОННИХ БЛОКІВ</b>												
22	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,62	<u>16619,97</u> 16619,97	-	10304	10304	-	<u>175,0392</u>	<u>108,52</u>	
23	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	141,4	<u>6,29</u>	-	889	-	-	-	-	
24	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,5	<u>306,22</u>	-	459	-	-	-	-	
25	С1555-304 варіант 1	Дюбелі металеві	100шт	2,48	<u>398,11</u>	-	987	-	-	-	-	
26	С188888-1 варіант 1	Газобетонний блок 600*200*100	м3	6,14	<u>3120,81</u>	-	19162	-	-	-	-	
27	С124-1 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка А240С, діаметр 6 мм	т	0,0018	<u>36784,33</u>	-	66	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0582	<u>13051,23</u> 11163,62	<u>1670,85</u> 27,86	760	650	<u>97</u> 2	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>6,2</u> 0,02
29	С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 40*4	т	0,0582	<u>40743,87</u>	-	2371	-	-	-	-
30	КР5-9-1	САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,152	<u>16481,88</u> 16481,88	-	2505	2505	-	<u>193,8360</u>	<u>29,46</u>
31	С111-1495 варіант 1	Перегородки для санвузлів в комплекті	м2	15,2	<u>4702,76</u>	-	71482	-	-	-	-
32	КБ8-25-1 К=1,15	ОПОРЯДЖЕННЯ КОЛОН ГАЗОБЕТОННИМИ БЛОКАМИ Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,12	<u>16619,97</u> 16619,97	-	1994	1994	-	<u>175,0392</u>	<u>21</u>
33	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	27,4	<u>6,29</u>	-	172	-	-	-	-
34	С1555-304 варіант 1	Дюбелі металеві	100шт	0,48	<u>398,11</u>	-	191	-	-	-	-
35	С188888-1 варіант 1	Газобетонний блок 600*200*100	м3	1,19	<u>3120,81</u>	-	3714	-	-	-	-
36	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару гравійно-щебеневого	м3	5	<u>546,94</u> 546,94	-	2735	2735	-	<u>6,6000</u>	<u>33</u>
37	С1421-9634 варіант 2	Гравійно-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 20 мм	м3	5	<u>737,09</u>	-	3685	-	-	-	-
38	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1	<u>7094,33</u> 7094,33	-	709	709	-	<u>85,6080</u>	<u>8,56</u>
39	КР7-17-9 Крес=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додається до товщини 50 мм)	100м2	0,1	<u>1288,79</u> 1288,79	-	129	129	-	<u>15,5520</u>	<u>1,56</u>
40	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 МУРУВАННЯ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК СТІН (НІШІ)	100м3	0,0051	<u>377550,06</u> 27975,13	<u>4838,96</u> 4693,86	1926	143	<u>25</u> 24	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>1,89</u> 0,29
41	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,009	<u>587182,45</u> 92090,45	-	5285	829	-	<u>1069,8240</u>	<u>9,63</u>
42	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,002124	<u>255621,27</u> 27975,13	<u>4838,96</u> 4693,86	543	59	<u>10</u> 10	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,79</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 3					130068	20057	<u>132</u> 36		<u>220,61</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					130068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					109879 20093 11084 26,54 3846 <b>141152</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>141152</b>				
		<b>Розділ 4. Заповнення прорізів</b>									
43	КБ10-96-2 К=1,15	Д-1 - 1 шт; Д-3 - 1 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0693	<u>31324,89</u> 31324,89	-	2171	2171	-	<u>324,8796</u>	<u>22,51</u>
44	С121-251 варіант 2	Двері металеві утеплені ДГ 2100_900 в комплекті	шт	1	<u>25012,68</u>	-	25013	-	-	-	-
45	С121-251 варіант 3	Двері металеві глухі ДГ 2100_800 в комплекті	шт	1	<u>18967,68</u>	-	18968	-	-	-	-
46	КБ10-28-1 К=1,15	Д-2 - 5 шт Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0945	<u>12373,46</u> 12373,46	-	1169	1169	-	<u>135,3918</u>	<u>12,79</u>
47	& С123-216-6 варіант 2	Двері металопластикові глухи в комплекті	м2	9,45	<u>5580,28</u>	-	52734	-	-	-	-
48	& С111-1632-2	Піна монтажна	л	1,7	<u>407,26</u>	-	692	-	-	-	-
49	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	43	<u>3,72</u>	-	160	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					100907	3340	-		<u>35,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100907 97567 3340 1802 4,24 615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>102709</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>102709</b>				
		<b>Розділ 5. Опорядження приміщень</b>									
		СТЕЛЯ (приміщення №1; №2; №8 - 222,7 м2)									
50	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,227	<u>9928,55</u> 8134,11	-	22111	18115	-	<u>86,9400</u>	<u>193,62</u>
51	С111-2015-4 варіант 2	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	334,05	<u>14,55</u>	-	4860	-	-	-	-
52	КБ15-56-6 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,227	<u>1795,43</u> 1704,29	-	3998	3795	-	<u>18,2160</u>	<u>40,57</u>
53	С111-2015-4 варіант 2	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	111,35	<u>14,55</u>	-	1620	-	-	-	-
54	КБ15-56-6 К=1,15; Крес=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,227	<u>3590,86</u> 3408,58	-	7997	7591	-	<u>36,4320</u>	<u>81,13</u>
55	С111-2015-4 варіант 3	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	222,7	<u>15,57</u>	-	3467	-	-	-	-
56	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,227	<u>16797,77</u> 5225,11	-	37409	11636	-	<u>59,2080</u>	<u>131,86</u>
		СТЕЛЯ (приміщення №3; №4; №5; №6; №7 - 23,4 м2)									
57	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,234	<u>9031,34</u> 8134,11	-	2113	1903	-	<u>86,9400</u>	<u>20,34</u>
58	С111-2015-4 варіант 2	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	334,05	<u>14,55</u>	-	4860	-	-	-	-
59	КБ15-56-6 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,234	<u>1795,43</u> 1704,29	-	420	399	-	<u>18,2160</u>	<u>4,26</u>
60	С111-2015-4 варіант 2	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	111,35	<u>14,55</u>	-	1620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-56-6 К=1,15; Крес=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,234	<u>3590,86</u> 3408,58	-	840	798	-	<u>36,4320</u>	<u>8,53</u>
62	С111-2015-4 варіант 3	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	222,7	<u>15,57</u>	-	3467	-	-	-	-
63	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ (приміщення №1; №2; №8 - 324,5 м2)	100м2	0,234	<u>16797,77</u> 5225,11	-	3931	1223	-	<u>59,2080</u>	<u>13,85</u>
64	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	3,245	<u>732,57</u> 732,57	-	2377	2377	-	<u>9,7080</u>	<u>31,5</u>
65	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	64,9	<u>43,26</u>	-	2808	-	-	-	-
66	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,245	<u>9584,35</u> 9584,35	-	31101	31101	-	<u>106,0920</u>	<u>344,27</u>
67	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,048999	<u>376344,56</u> 5 27975,13	<u>4838,96</u> 4693,86	18441	1371	<u>237</u> 230	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>18,17</u> 2,78
68	КБ15-56-1 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,245	<u>7333,91</u> 5630,61	-	23799	18271	-	<u>60,1818</u>	<u>195,29</u>
69	С111-2015-4 варіант 2	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	389,4	<u>14,55</u>	-	5666	-	-	-	-
70	КБ15-56-4 Крес=2 К=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,245	<u>2885,90</u> 2703,62	-	9365	8773	-	<u>28,8972</u>	<u>93,77</u>
71	С111-2015-4 варіант 3	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	324,5	<u>15,57</u>	-	5052	-	-	-	-
72	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ (приміщення №3; №4; №5; №6; №7 - 105,1 м2)	100м2	3,245	<u>15207,65</u> 4641,60	-	49349	15062	-	<u>52,5960</u>	<u>170,67</u>
73	КР12-66-1	Грунтування поверхні	100м2	1,051	<u>732,57</u> 732,57	-	770	770	-	<u>9,7080</u>	<u>10,2</u>
74	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	31,53	<u>43,26</u>	-	1364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,051	<u>9584,35</u> 9584,35	-	10073	10073	-	<u>106,0920</u>	<u>111,5</u>
76	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,015870	<u>376344,56</u> 27975,13	<u>4838,96</u> 4693,86	5973	444	<u>77</u> 74	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>5,88</u> 0,9
77	KB15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,051	<u>32739,37</u> 31874,17	-	34409	33500	-	<u>352,8246</u>	<u>370,82</u>
78	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	546,52	<u>11,50</u>	-	6285	-	-	-	-
79	C111-2001-1 варіант 2	Суміш для заповнення швів	кг	47,61	<u>153,28</u>	-	7298	-	-	-	-
80	C188888-32 варіант 2	Хрестики дистанційні	шт	444	<u>0,31</u>	-	138	-	-	-	-
81	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні стінові	м2	106,2	<u>541,52</u>	-	57509	-	-	-	-
82	KP11-29-1	ШТУКАТУРЕННЯ ОКРЕМИХ ДІЛЯНОК СТІН - 100 м2 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1	<u>5235,73</u> 5235,73	-	5236	5236	-	<u>63,1800</u>	<u>63,18</u>
83	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 ВІДКОСИ - 9 м2	100м3	0,006	<u>376344,56</u> 27975,13	<u>4838,96</u> 4693,86	2258	168	<u>29</u> 28	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>2,22</u> 0,34
84	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,09	<u>35784,69</u> 35784,69	-	3221	3221	-	<u>360,6600</u>	<u>32,46</u>
85	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0396	<u>376344,56</u> 27975,13	<u>4838,96</u> 4693,86	14903	1108	<u>192</u> 186	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>14,68</u> 2,24
86	KB15-56-1 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,09	<u>7333,91</u> 5630,61	-	660	507	-	<u>60,1818</u>	<u>5,42</u>
87	C111-2015-4 варіант 2	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	10,8	<u>14,55</u>	-	157	-	-	-	-
88	KB15-56-4 Крес=2 K=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,09	<u>2885,90</u> 2703,62	-	260	243	-	<u>28,8972</u>	<u>2,6</u>
89	C111-2015-4 варіант 3	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	9	<u>15,57</u>	-	140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГИ (приміщення №1; №2; №8 - 222,7 м2)	100м2	0,09	<u>15207,65</u> 4641,60	-	1369	418	-	<u>52,5960</u>	<u>4,73</u>
91	КБ13-13-3 К=1,15	Грунтування бетонних поверхонь розрідженою розчинником на 10-20% емаллю Farbex ProBeton	100м2	2,227	<u>4541,71</u> 707,58	<u>7,59</u> 2,81	10114	1576	<u>17</u> 6	<u>6,4584</u> 0,0309	<u>14,38</u> 0,07
92	КБ13-21-5 К=1,15	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю Farbex ProBeton	100м2	2,227	<u>6879,24</u> 456,39	<u>4,40</u> 1,63	15320	1016	<u>10</u> 4	<u>4,2918</u> 0,0179	<u>9,56</u> 0,04
93	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,234	<u>21575,64</u> 20564,18	-	5049	4812	-	<u>227,6310</u>	<u>53,27</u>
94	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	121,7	<u>11,50</u>	-	1400	-	-	-	-
95	С111-2001-1 варіант 2	Суміш для заповнення швів	кг	10,6	<u>153,28</u>	-	1625	-	-	-	-
96	С188888-32 варіант 2	Хрестики дистанційні	шт	169	<u>0,31</u>	-	52	-	-	-	-
97	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог, розмір 300x300	м2	23,9	<u>469,26</u>	-	11215	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					443469	185507	<u>562</u> 528		<u>2048,73</u> 6,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					443469	257400 186035 102702 245,8 35637 <b>546171</b>			
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>546171</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					983715	349649	<u>40238</u> 8054		<u>4115,84</u> 81,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					983715 593828 357703 204734 502,9 72907 <b>1188449</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>1188449</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>4700,25</b> <b>430610</b>				

Склав: Інженер-проектувальник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Анна ГРИЩИНСЬКА (ГРИГОРЕНКО)

Перевірив: Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ЯЦИНА