ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ»

21022, м.Вінниця, вул. Київська, 173, тел. (0432) 67-03-12, факс 66-45-27, office@vinvk.com.ua, www.vinvk.com.ua, UA 763052990000026003026107448 АТ Приватбанк, м. Вінниця МФО 302689, код 03339012

Від 18.05.2026р. **№** 2/277

На № 180 від 16.04.2026 р
Зміни до ТУ № 2/610 від 08.08.24 р.
Раніше видані:
ТУ № 2/610 від 08.08.24 р.
вважати недійсними.

ТОВ "РОСИНКА СВ"

м.Вінниця, вул.Липовецька, 6А

Технічні умови на проектування мереж водопостачання та водовідведення об'єкту: "Реконструкція складських будівель під торгово - офісні по вул.Максима Шимка, 7 в м.Вінниця" (площа забудови 4200 кв.м., земельна ділянка площею 0,9265 га кадастровий №0510100000:01:047:0017)

1. Водопостачання об'єкту: "Реконструкція складських будівель під торгово - офісні по вул.Максима Шимка, 7 в м.Вінниця" (9,0 м3/добу), передбачити від водогону Д=400мм по вул.М.Шимка.Трасу підключення попередньо узгодити в ВТВ (тел: 53-72-62) і в СзЕМ (тел: 61-90-18; 61-90-20) КП "Вінницяоблводоканал". Передбачити заходи пожежогасіння з врахуванням витрат води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння, згідно ДБН В 2.5 - 64:2012, ДБН В 2.5 - 74:2013 та при необхідності ДБН В 2.5 - 56:2014.
2. Підключення передбачити в існуючому колодязі, попередньо виконавши його реконструкцію з розширенням колодязя та встановити запірну арматуру з гумованим клином тип F4. Виконати заміну пожежного гідранта.
3. Глибина закладання труб 1.4 м. до їх поверхні від спланованої поверхні землі.
4. Гарантований тиск води в указаному районі міста - 10 м. вод. ст.
5. Передбачити облік спожитої води. Передбачити встановлення метрологічного приладу обліку холодного водопостачання параметри якого відповідають діючим стандартам та технологічному регламенту. Прилад обліку має бути опломбований представником служби обліку та збуту (СОтаЗ) (тел: 61-89-33; 050-222-04-75) КП "Вінницяоблводоканал".
6. Прилад обліку холодного водопостачання встановлює відділ з обслуговування приладів обліку СОтаЗ, тел: 61-06-00; 050-024-93-59 КП "Вінницяоблводоканал", або спеціалізована будівельно - монтажна організація, яка має ліцензію на відповідну господарську діяльність.
7. Матеріал для труб взяти ПЕ, ЧВ, або ПВХ.
8. Водовідведення об'єкту: "Реконструкція складських будівель під торгово - офісні по вул.Максима Шимка, 7 в м.Вінниця" (9,0 м3/добу), передбачити до каналізаційного колектора Д=400мм по вул.М.Шимка. Трасу підключення попередньо узгодити в ВТВ (тел: 53-72-62) і в СзЕМ (тел: 61-90-18; 61-90-20) КП "Вінницяоблводоканал". В разі облаштування закладу громадського харчування передбачити встановлення масложировловлювача.
9. Підключення передбачити в існуючому колодязі.
10. В разі попадання мереж водопостачання та водовідведення під пляму забудови, виконати винос існуючих мереж водопостачання та водовідведення, з дотриманням вимог ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", попередньо узгодивши трасу у ВТВ КП "Вінницяоблводоканал".
11. При проведенні робіт витримати межі санітарно - захисних зон існуючих інженерних комунікацій, згідно ДБН В.2.5-74:2013, ДБН В.2.5-75:2013 та ДБН Б.2.2-12:2019.
12. Після введення в експлуатацію винесені, просановані, або перекладені мережі передати власнику мереж.
13. Монтаж систем водопостачання та водовідведення виконується КП "Вінницяоблводоканал" або спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями, які мають ліцензію на відповідну господарську діяльність.
14. У випадку виконання робіт, пов`язаних з порушенням існуючого благоустрою, отримати ордер в МКП "Адміністративно-технічний центр", згідно рішення виконкому міської ради від 13.08.2009 р. №1833.
15. Перед початком виконання робіт, надати письмове повідомлення в ВТВ КП "Вінницяоблводоканал" про проведення даних робіт, для можливості здійснення технічного супроводу.

16. Виконані роботи підлягають обов'язковому пред'явленню представнику КП "Вінницяоблводоканал". Підключення до мереж водопостачання (водовідведення) виконувати лише в присутності представника КП "Вінницяоблводоканал". Виклик по тел.53-72-62 .
17. При приєднанні до мереж водопостачання та водовідведення передбачити влаштування запірно-регулюючої арматури короткої (F4) з ковкого чавуну не нижче марки EN-GJS-400-18 з зовнішнім та внутрішнім покриттям, з клином покритим вулканізованим еластаном (придатним для питного водопостачання).
18. Приєднання до мереж водопостачання (водовідведення) виконує КП "Вінницяоблводоканал". (СзЕМ - тел: 61-90-18, 61-90-20.)
19. Проект зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення об`єкта будівництва в одному примірнику передається на розгляд і зберігання КП "Вінницяоблводоканал".
20. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта відповідно до частини сьомої статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
21. Після введення в експлуатацію даного об'єкта попередню технічну документацію анулювати та демонтувати існуючі підключення.
22. Користування послугами централізованного водопостачання та водовідведення до заключення договору забороняється.
23. Після закінчення робіт по улаштуванню мереж водопостачання та водовідведення здати їх в експлуатацію згідно нормативних актів та заключити договір в службі обліку та збуту (СОтаЗ) (тел:61-89-32).
24. Строк дії технічних умов складає три роки з дня їх надання у разі неприєднання об'єкта до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення. Збільшення ліміту водоспоживання/водовідведення потребує розробки нових технічних умов, згідно "Правил користування п 3.8." В разі недотримання ліміту використання води у відповідності з опитувальним листом, Вам будуть нараховані штрафні санкції, згідно "Правил приймання параграф II п.2.4." та 3.20. "У разі зміни цільового призначення приміщення та/або запланованих змін господарської діяльності споживачів, якщо вони ведуть до зміни обсягів спожитої питної води та скидів стічних вод, у місячний строк споживачі до дати виникнення змін надають виконавцю послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення заяву та відповідні документи для одержання технічних умов та внесення змін до договору".
25. На період будівництва отримати тимчасові технічні умови та заключити угоду на тимчасове водокористування.

Заступник начальника
КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ" **Віталій КОВАЛЬ**

Виконавець Людмила ВОЛЯНСЬКА
0432 537262