.

ТОВ "Крокус Інжиніринг"

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2405/222 - КД

Том 15

Директор Лащ Б.М.

Головний архітектор проєкту Лащ Б.М.

2024 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Будівництво розташоване на території ...Сумської..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (К = 0,6), Настанова [4.41]	1,114	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,98	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,05	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	38,40328	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	34,464	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3135,045	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4	14033,29	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	27282,190	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	17688,967	тис.грн.
вартість устаткування -	2957,653	тис.грн.

інші витрати -	2245,257	тис.грн.
податок на додану вартість -	4390,313	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Тузнік Т.М. Перевірив: Лащ Б.М.

ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27282,190 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Складений за поточними цінами станом на 4 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області	15985,974	1817,111	-	17803,085
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 2:	15985,974	1817,111	-	17803,085
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішнє електропостачання	217,498	992,157	-	1209,655

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	217,498	992,157	-	1209,655
		Разом по главах 1-7:	16203,472	2809,268	-	19012,740
		Разом по главах 1-8:	16203,472	2809,268	-	19012,740
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (К=0,5)	-	-	549,473	549,473
		Разом по главі 9:	-	-	549,473	549,473
		Разом по главах 1-9:	16203,472	2809,268	549,473	19562,213
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	195,622	195,622
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	293,433	293,433
		Разом по главі 10:	-	-	489,055	489,055
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість інженерно-геодезичних вишукувань	-	-	21,547	21,547
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	644,582	644,582
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	32,417	32,417
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	192,240	192,240
10	Настанова [4.34]	Вартість технічного обстеження	-	-	81,941	81,941
		Разом по главі 12:	-	-	972,727	972,727
		Разом по главах 1-12:	16203,472	2809,268	2011,255	21023,995
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	690,614	-	-	690,614
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	193,777	193,777
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	324,069	56,185	40,225	420,479
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,6)**	470,812	92,200	-	563,012
		Разом	17688,967	2957,653	2245,257	22891,877
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	4390,313	4390,313

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17688,967	2957,653	6635,570	27282,190



Директор Лащ Б.М.

Головний архітектор проєкту Лащ Б.М.

Інженер-проектувальник Тузнік Т.М.

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загально-будівельні роботи

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-АБ

Кошторисна вартість	11949,943	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	30,32483	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2456,353	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ11-28-3	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток	100м2	0,45	9645,66	114,64	4341	4289	52	128,3120	57,74
	Н2,3,5=0,8	керамічних			9531,02	82,96			37	0,9991	0,45
2	КБ11-11-1	(Демонтаж) Улаштування стяжок цементних	100м2	0,45	3311,67	80,69	1490	1448	36	45,0000	20,25
	к дем. =0,8	товщиною 20 мм			3217,50	68,71			31	0,8258	0,37
3	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	1,4	3103,79	-	4345	4345	-	47,6700	66,74
					3103,79	-			-	-	-
4	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,4	720,12	-	1008	1008	-	11,0600	15,48
					720,12	-			-	-	-
5	КБ11-2-9	Демонтаж бетонного підстилаючого шару	м3	28,03	325,65	3,92	9128	8947	110	4,4640	125,13
	Н2,3,5=0,8				319,18	0,90			25	0,0111	0,31
6	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання	100 м3	3,3204	49082,46	-	162973	159662	-	731,0000	2427,21
		ґрунту з розробленням та навантаженням			48085,18	-			-	-	-
7	КБ11-2-9	Демонтаж бетонного вимощення	м3	13,3	325,65	3,92	4331	4245	52	4,4640	59,37
	Н2,3,5=0,8				319,18	0,90			12	0,0111	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,168	11208,79 10174,56	999,02 310,30	1883	1709	168 52	150,4000 3,8437	25,27 0,65
9	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	0,064	19495,24 18461,01	999,02 310,30	1248	1182	64 20	272,8900 3,8437	17,46 0,25
10	КР6-2-1	Знімання дерев'яних віконниць	100 м2	0,064	2870,04 2754,00	116,04 98,81	184	176	8 6	41,0800 1,1877	2,63 0,08
11	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1782	5999,94 4981,07	1018,87 308,48	1069	888	181 55	74,3000 3,8357	13,24 0,68
12	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,225	3823,95 3446,27	377,68 114,84	8508	7668	840 256	52,9300 1,3038	117,77 2,9
13	*КБ10-7-4 Н2,3,5=0,8*	*Розбирання обшивки стін із дерев'яних дощок*	*100м2*	*0,6365*	*2187,33* *2187,33*	- -	*1392*	*1392*	- -	*30,5920* -	*19,47* -
14	*КБ6-13-1 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Улаштування бетонних стін приямків*	*100м3*	*0,0872*	*29051,42* *22141,98*	*6875,36* *2687,39*	*2533*	*1931*	*600* *234*	*298,0880* *29,7130*	*25,99* *2,59*
15	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	11,79	582,89 524,79	58,10 31,91	6872	6187	685 376	8,0600 0,3771	95,03 4,45
16	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	3,28	1237,03 869,82	367,21 109,23	4057	2853	1204 358	11,7100 1,3915	38,41 4,56
17	*КБ7-42-1 к дем.= 0,8*	*(Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т*	*100шт*	*0,04*	*15757,20* *3286,98*	*12470,22* *4182,11*	*630*	*131*	*499* *167*	*44,8000* *44,2963*	*1,79* *1,77*
18	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	0,91	2366,65 622,05	1744,60 516,76	2154	566	1588 470	8,7000 6,5276	7,92 5,94
19	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	13,93	40,89 40,89	- -	570	570	- -	0,6100 -	8,5 -
20	*КБ16-10-7 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних труб діаметром 160 мм*	*100м*	*0,0348*	*7175,27* *5380,14*	*1795,13* *397,06*	*250*	*187*	*63* *14*	*68,2240* *4,8344*	*2,37* *0,17*
21	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (стінах)	м3	2,63	5950,64 2952,32	2998,32 891,86	15650	7765	7885 2346	39,2700 11,3619	103,28 29,88
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	47,65	106,13 106,13	- -	5057	5057	- -	1,6300 -	77,67 -
23	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	47,65	124,13 -	124,13 14,38	5915	-	5915 685	- 0,1610	- 7,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					245588	222206	19950 5144		3328,72 62,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					245588 3432 227350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					141178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					406,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50894				
		Всього будівельні роботи, грн.					**386766**				
		Всього по розділу 1					**386766**				
		Розділ 2. Фундаменти під колони									
		Фундаменти під колони									
24	КБ6-1-1	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,1008*	*395650,44*	*2459,78*	*39882*	*1038*	*248*	*150,7000*	*15,19*
					10294,32	*965,14*			*97*	*10,6641*	*1,07*
25	КБ6-1-5	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,2772*	*528920,66*	*11447,21*	*146617*	*11990*	*3173*	*582,3200*	*161,42*
					43254,73	*4363,06*			*1209*	*48,3367*	*13,4*
26	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,27911	44024,87	-	56313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КБ6-11-3	*Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури*	*m*	*0,20769*	*116926,50*	*372,16*	*24284*	*2190*	*77*	*135,3000*	*28,1*
					10546,64	*68,51*			*14*	*0,6730*	*0,14*
28	КБ13-16-6	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1092*	*1557,86*	*80,52*	*170*	*47*	*9*	*4,7800*	*0,52*
					426,81	*5,78*			*1*	*0,0720*	*0,01*
29	КБ13-26-6	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,1092*	*5932,32*	*117,21*	*648*	*70*	*13*	*7,2400*	*0,79*
					637,70	*12,94*			*1*	*0,1608*	*0,02*
		Фундаменти під перегородки									
30	КБ6-1-22	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,239*	*467392,72*	*11121,22*	*111707*	*8101*	*2658*	*456,3300*	*109,06*
					33896,19	*3525,39*			*843*	*39,1711*	*9,36*
31	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,09328	30191,10	-	2816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,72448	34771,67	-	25191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					407628	23436	6178		315,08
									2165		24
		Разом будівельні роботи, грн.					407628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378014				
		всього заробітна плата, грн.					25601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					14777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5085				
		Всього будівельні роботи, грн.					**422405**				
		Всього по розділу 2					**422405**				
		Розділ 3. Стіни і перегородки									
33	КБ8-5-7	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*38,775*	*5535,65* *643,26*	*133,55* *55,39*	*214645*	*24942*	*5178* *2148*	*8,6600* *0,6120*	*335,79* *23,73*
34	КБ8-6-5	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,6551*	*75066,57* *14902,48*	*1252,41* *519,40*	*274376*	*54470*	*4578* *1898*	*191,1800* *5,7392*	*698,78* *20,98*
		Разом прямі витрати по розділу 3					489021	79412	9756 4046		1034,57 44,71
		Разом будівельні роботи, грн.					489021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					399853				
		всього заробітна плата, грн.					83458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**536542**				
		Всього по розділу 3					**536542**				
		Розділ 4. Перемички									
		ПРм-1 - 1 шт.									
35	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	м3	0,095	19336,79 5029,68	53,90 14,01	1837	478	5 1	61,3900 0,1350	5,83 0,01
36	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	м3	0,095	4066,87 4023,75	43,12 11,21	386	382	4 1	49,1120 0,1080	4,67 0,01
37	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,05	5950,64 2952,32	2998,32 891,86	6248	3100	3148 936	39,2700 11,3619	41,23 11,93
38	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,0346	5063,16 3147,30	1915,86 569,88	175	109	66 20	39,9100 7,2600	1,38 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	30412,49 6399,35	4388,73 3409,73	1216	256	176 136	74,7500 44,6694	2,99 1,79
40	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	35464,30 3775,40	2295,29 1913,81	1419	151	92 77	44,1000 25,1340	1,76 1,01
41	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,11306*	*21022,16* *13431,80*	*851,52* *251,24*	*2377*	*1519*	*96* *28*	*196,6300* *3,1488*	*22,23* *0,36*
42	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,097968	38834,58 -	- -	3805	-	- -	- -	- -
43	С111-1804	Сталь листова	т	0,031616	33441,95 -	- -	1057	-	- -	- -	- -
44	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	64890,89 -	- -	205	-	- -	- -	- -
45	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	104829,32 -	- -	65	-	- -	- -	- -
46	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*19981,92* *12839,61*	*180,03* *153,30*	*204*	*131*	*2* *2*	*166,6400* *1,8426*	*1,7* *0,02*
47	С111-874 варіант 5	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,79 -	- -	121	-	- -	- -	- -
48	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,07 -	- -	17	-	- -	- -	- -
49	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0572*	*1557,86* *426,81*	*80,52* *5,78*	*89*	*24*	*5* -	*4,7800* *0,0720*	*0,27* -
50	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0572*	*5932,32* *637,70*	*117,21* *12,94*	*339*	*36*	*7* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,41* *0,01*
51	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*16690,31* *10432,15*	*107,37* *91,43*	*434*	*271*	*3* *2*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
52	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*т*	*0,02812*	*34463,74* *24262,75*	*7654,42* *1509,39*	*969*	*682*	*215* *42*	*296,1400* *15,3799*	*8,33* *0,43*
53	С111-1804	Сталь листова	т	0,0024378	33441,95 -	- -	82	-	- -	- -	- -
54	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,0262446	45128,06 -	- -	1184	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРм-2 - 1 шт.									
55	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	м3	0,095	19336,79 5029,68	53,90 14,01	1837	478	5 1	61,3900 0,1350	5,83 0,01
56	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	м3	0,095	4066,87 4023,75	43,12 11,21	386	382	4 1	49,1120 0,1080	4,67 0,01
57	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,26	5950,64 2952,32	2998,32 891,86	7498	3720	3778 1124	39,2700 11,3619	49,48 14,32
58	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,0346	5063,16 3147,30	1915,86 569,88	175	109	66 20	39,9100 7,2600	1,38 0,25
59	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	30412,49 6399,35	4388,73 3409,73	1216	256	176 136	74,7500 44,6694	2,99 1,79
60	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	35464,30 3775,40	2295,29 1913,81	1419	151	92 77	44,1000 25,1340	1,76 1,01
61	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,11686*	*21022,16* *13431,80*	*851,52* *251,24*	*2457*	*1570*	*100* *29*	*196,6300* *3,1488*	*22,98* *0,37*
62	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,074256	38834,58 -	- -	2884	-	- -	- -	- -
63	С111-1804	Сталь листова	т	0,043472	33441,95 -	- -	1454	-	- -	- -	- -
64	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	64890,89 -	- -	205	-	- -	- -	- -
65	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	104829,32 -	- -	65	-	- -	- -	- -
66	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*19981,92* *12839,61*	*180,03* *153,30*	*204*	*131*	*2* *2*	*166,6400* *1,8426*	*1,7* *0,02*
67	С111-874 варіант 5	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,79 -	- -	121	-	- -	- -	- -
68	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,07 -	- -	17	-	- -	- -	- -
69	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0588*	*1557,86* *426,81*	*80,52* *5,78*	*92*	*25*	*5* -	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
70	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0588*	*5932,32* *637,70*	*117,21* *12,94*	*349*	*37*	*7* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,43* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*0,027*	*16690,31*	*107,37*	*451*	*282*	*3*	*127,3300*	*3,44*
					10432,15	*91,43*			*2*	*1,0989*	*0,03*
		Обойма посилення прорізу									
72	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*т*	*0,02812*	*34463,74*	*7654,42*	*969*	*682*	*215*	*296,1400*	*8,33*
					24262,75	*1509,39*			*42*	*15,3799*	*0,43*
73	С111-1804	Сталь листова	т	0,002437	33441,95	-	82	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
74	С1110-175	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,026244	45128,06	-	1184	-	-	-	-
	варіант 1			6	-	-			-	-	-
		ПРм-3 - 1 шт.									
75	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	м3	0,095	19336,79	53,90	1837	478	5	61,3900	5,83
					5029,68	14,01			1	0,1350	0,01
76	КБ10-36-1	Розбирання тимчасових стійок з брусів	м3	0,095	4066,87	43,12	386	382	4	49,1120	4,67
	к=0,8				4023,75	11,21			1	0,1080	0,01
77	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,36	5950,64	2998,32	8093	4015	4078	39,2700	53,41
					2952,32	891,86			1213	11,3619	15,45
78	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,0346	5063,16	1915,86	175	109	66	39,9100	1,38
					3147,30	569,88			20	7,2600	0,25
79	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	30412,49	4388,73	1216	256	176	74,7500	2,99
					6399,35	3409,73			136	44,6694	1,79
80	КБ46-26-18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	35464,30	2295,29	1419	151	92	44,1000	1,76
	к=30				3775,40	1913,81			77	25,1340	1,01
81	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,11762*	*21022,16*	*851,52*	*2473*	*1580*	*100*	*196,6300*	*23,13*
					13431,80	*251,24*			*30*	*3,1488*	*0,37*
82	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,074256	38834,58	-	2884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	С111-1804	Сталь листова	т	0,043472	33441,95	-	1454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	С111-1809	Сталь кругла	т	0,003952	64890,89	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	104829,32	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*19981,92*	*180,03*	*204*	*131*	*2*	*166,6400*	*1,7*
					12839,61	*153,30*			*2*	*1,8426*	*0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С111-874 варіант 5	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,79 -	- -	121	-	- -	- -	- -
88	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,07 -	- -	17	-	- -	- -	- -
89	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0593*	*1557,86* *426,81*	*80,52* *5,78*	*92*	*25*	*5* -	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
90	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0593*	*5932,32* *637,70*	*117,21* *12,94*	*352*	*38*	*7* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,43* *0,01*
91	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,0275*	*16690,31* *10432,15*	*107,37* *91,43*	*459*	*287*	*3* *3*	*127,3300* *1,0989*	*3,5* *0,03*
92	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*т*	*0,02812*	*34463,74* *24262,75*	*7654,42* *1509,39*	*969*	*682*	*215* *42*	*296,1400* *15,3799*	*8,33* *0,43*
93	С111-1804	Сталь листова	т	0,0024378	33441,95 -	- -	82	-	- -	- -	- -
94	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм ПРм-4 - 1 шт.	т	0,0262446	45128,06 -	- -	1184	-	- -	- -	- -
95	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	м3	0,095	19336,79 5029,68	53,90 14,01	1837	478	5 1	61,3900 0,1350	5,83 0,01
96	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	м3	0,095	4066,87 4023,75	43,12 11,21	386	382	4 1	49,1120 0,1080	4,67 0,01
97	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1,01	5950,64 2952,32	2998,32 891,86	6010	2982	3028 901	39,2700 11,3619	39,66 11,48
98	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,0346	5063,16 3147,30	1915,86 569,88	175	109	66 20	39,9100 7,2600	1,38 0,25
99	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	30412,49 6399,35	4388,73 3409,73	1216	256	176 136	74,7500 44,6694	2,99 1,79
100	КБ46-26-18 к=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	23642,86 2516,93	1530,19 1275,87	946	101	61 51	29,4000 16,7560	1,18 0,67
101	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,11306*	*21022,16* *13431,80*	*851,52* *251,24*	*2377*	*1519*	*96* *28*	*196,6300* *3,1488*	*22,23* *0,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,074256	38834,58	-	2884	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	С111-1804	Сталь листова	т	0,03952	33441,95	-	1322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	С111-1809	Сталь кругла	т	0,003161 6	64890,89	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	104829,32	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*19981,92*	*180,03*	*204*	*131*	*2*	*166,6400*	*1,7*
					12839,61	*153,30*			*2*	*1,8426*	*0,02*
107	С111-874 варіант 5	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,79	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,07	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0588*	*1557,86*	*80,52*	*92*	*25*	*5*	*4,7800*	*0,28*
					426,81	*5,78*			-	*0,0720*	-
110	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0588*	*5932,32*	*117,21*	*349*	*37*	*7*	*7,2400*	*0,43*
					637,70	*12,94*			*1*	*0,1608*	*0,01*
111	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* ПРм-5 - 1 шт.	*100м2*	*0,0208*	*16690,31*	*107,37*	*347*	*217*	*2*	*127,3300*	*2,65*
					10432,15	*91,43*			*2*	*1,0989*	*0,02*
112	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	м3	0,095	19336,79	53,90	1837	478	5	61,3900	5,83
					5029,68	14,01			1	0,1350	0,01
113	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	м3	0,095	4066,87	43,12	386	382	4	49,1120	4,67
					4023,75	11,21			1	0,1080	0,01
114	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,76	5950,64	2998,32	4522	2244	2278	39,2700	29,85
					2952,32	891,86			678	11,3619	8,64
115	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,028	5063,16	1915,86	142	88	54	39,9100	1,12
					3147,30	569,88			16	7,2600	0,2
116	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	30412,49	4388,73	1216	256	176	74,7500	2,99
					6399,35	3409,73			136	44,6694	1,79
117	КБ46-26-18 к=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	23642,86	1530,19	946	101	61	29,4000	1,18
					2516,93	1275,87			51	16,7560	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,06239*	*21022,16* *13431,80*	*851,52* *251,24*	*1312*	*838*	*53* *16*	*196,6300* *3,1488*	*12,27* *0,2*
119	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,054912	38834,58 -	- -	2132	-	- -	- -	- -
120	С111-1804	Сталь листова	т	0,007904	33441,95 -	- -	264	-	- -	- -	- -
121	С111-1809	Сталь кругла	т	0,001580 8	64890,89 -	- -	103	-	- -	- -	- -
122	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00047	104829,32 -	- -	49	-	- -	- -	- -
123	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0112*	*19981,92* *12839,61*	*180,03* *153,30*	*224*	*144*	*2* *2*	*166,6400* *1,8426*	*1,87* *0,02*
124	С111-874 варіант 5	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,2096	109,79 -	- -	133	-	- -	- -	- -
125	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,07 -	- -	17	-	- -	- -	- -
126	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0364*	*1557,86* *426,81*	*80,52* *5,78*	*57*	*16*	*3* -	*4,7800* *0,0720*	*0,17* -
127	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0364*	*5932,32* *637,70*	*117,21* *12,94*	*216*	*23*	*4* -	*7,2400* *0,1608*	*0,26* *0,01*
128	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* ПРм-6 - 5 шт.	*100м2*	*0,0204*	*16690,31* *10432,15*	*107,37* *91,43*	*340*	*213*	*2* *2*	*127,3300* *1,0989*	*2,6* *0,02*
129	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	м3	0,475	19336,79 5029,68	53,90 14,01	9185	2389	26 7	61,3900 0,1350	29,16 0,06
130	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	м3	0,475	4066,87 4023,75	43,12 11,21	1932	1911	21 5	49,1120 0,1080	23,33 0,05
131	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	6,7	5950,64 2952,32	2998,32 891,86	39869	19781	20088 5975	39,2700 11,3619	263,11 76,12
132	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,12	5063,16 3147,30	1915,86 569,88	608	378	230 68	39,9100 7,2600	4,79 0,87
133	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,15	30412,49 6399,35	4388,73 3409,73	4562	960	658 511	74,7500 44,6694	11,21 6,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,15	35464,30 3775,40	2295,29 1913,81	5320	566	344 287	44,1000 25,1340	6,62 3,77
135	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,23835*	*21022,16* *13431,80*	*851,52* *251,24*	*5011*	*3201*	*203* *60*	*196,6300* *3,1488*	*46,87* *0,75*
136	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,17472	38834,58 -	- -	6785	-	- -	- -	- -
137	С111-1804	Сталь листова	т	0,05928	33441,95 -	- -	1982	-	- -	- -	- -
138	С111-1809	Сталь кругла	т	0,011856	64890,89 -	- -	769	-	- -	- -	- -
139	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00235	104829,32 -	- -	246	-	- -	- -	- -
140	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,048*	*19981,92* *12839,61*	*180,03* *153,30*	*959*	*616*	*9* *7*	*166,6400* *1,8426*	*8* *0,09*
141	С111-874 варіант 5	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	5,184	109,79 -	- -	569	-	- -	- -	- -
142	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	40	2,07 -	- -	83	-	- -	- -	- -
143	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1145*	*1557,86* *426,81*	*80,52* *5,78*	*178*	*49*	*9* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,55* *0,01*
144	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,1145*	*5932,32* *637,70*	*117,21* *12,94*	*679*	*73*	*13* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,83* *0,02*
145	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* ПР-6 - 3 шт.	*100м2*	*0,122*	*16690,31* *10432,15*	*107,37* *91,43*	*2036*	*1273*	*13* *11*	*127,3300* *1,0989*	*15,53* *0,13*
146	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,06*	*7264,27* *1574,52*	*4976,23* *1730,11*	*436*	*94*	*299* *104*	*21,4600* *20,4483*	*1,29* *1,23*
147	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 ПР-7 - 3 шт.	шт	6	104,70 -	- -	628	-	- -	- -	- -
148	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,03*	*7264,27* *1574,52*	*4976,23* *1730,11*	*218*	*47*	*149* *52*	*21,4600* *20,4483*	*0,64* *0,61*
149	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1 ПР-8 - 10 шт.	шт	3	83,62 -	- -	251	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,1*	*7264,27*	*4976,23*	*726*	*157*	*498*	*21,4600*	*2,15*
					1574,52	*1730,11*			*173*	*20,4483*	*2,04*
151	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 ПР-9 - 2 шт.	шт	10	104,70 -	- -	1047	-	- -	- -	- -
152	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,02*	*7264,27*	*4976,23*	*145*	*31*	*100*	*21,4600*	*0,43*
					1574,52	*1730,11*			*35*	*20,4483*	*0,41*
153	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1 Підсилення фундаментних блоків Вузли А,Б,В	шт	2	264,25 -	- -	529	-	- -	- -	- -
154	*КБ46-4-1*	*Підсилення фундаментів сталевими елементами*	*т*	*0,39685*	*28042,80*	*1298,06*	*11129*	*7255*	*515*	*252,4700*	*100,19*
					18281,35	*202,68*			*80*	*2,4649*	*0,98*
155	С111-1814	Сталь кутова	т	0,314874	34921,33	-	10996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	С111-1804	Сталь листова	т	0,0768672	33441,95	-	2571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0130458	64890,89	-	847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2064	1558,02	80,52	322	88	17	4,7800	0,99
					426,81	5,78			1	0,0720	0,01
159	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,2064	5932,64	117,21	1224	132	24	7,2400	1,49
					637,70	12,94			3	0,1608	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					213323	73117	42335		967,78
									13634		173,55
		Разом будівельні роботи, грн.					213323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97871				
		всього заробітна плата, грн.					86751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17114				
		Всього будівельні роботи, грн.					**263177**				
		Всього по розділу 4					**263177**				
		Розділ 5. Металоконструкції									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	КБ9-71-1	Виготовлення прогонів	т	34,03926	4773,81	1553,75	162497	102445	52889	37,2800	1268,98
					3009,61	237,66			8090	2,5290	86,09
161	С111-1102 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату	т	31,97496	30756,38	-	983434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	С111-1804	Сталь листова	т	2,7450852	33441,95	-	91801	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*m*	*34,03926*	*3830,52*	*1840,56*	*130388*	*56343*	*62651*	*22,5600*	*767,93*
					1655,23	*552,03*			*18791*	*5,6596*	*192,65*
164	*КБ9-72-1*	*Виготовлення колон*	*m*	*6,63469*	*19830,92*	*6836,55*	*131572*	*77986*	*45358*	*145,6000*	*966,01*
					11754,29	*1077,28*			*7147*	*10,8062*	*71,7*
165	С111-1102 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату	т	4,18190136	30756,38	-	128620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	С111-1804	Сталь листова	т	2,66509872	33441,95	-	89126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	*КБ9-43-1*	*Монтаж колон*	*m*	*6,63469*	*7909,50*	*3883,73*	*52477*	*22670*	*25767*	*40,4800*	*268,57*
					3416,92	*955,92*			*6342*	*9,7100*	*64,42*
168	*КБ9-75-2*	*Виготовлення стільців опорних*	*m*	*0,34702*	*20370,45*	*5477,02*	*7069*	*4816*	*1901*	*176,0000*	*61,08*
					13879,36	*373,53*			*130*	*4,1760*	*1,45*
169	С111-1804	Сталь листова	т	0,2756212	33441,95	-	9217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,09222	45128,06	-	4162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	*КБ9-34-1*	*Монтаж опорних стільців*	*m*	*0,34702*	*12072,11*	*1527,81*	*4189*	*3112*	*530*	*117,7600*	*40,87*
					8967,42	*145,02*			*50*	*1,7764*	*0,62*
172	С1545-291	Шпилька	комплект	32	64,01	-	2048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0096	48514,39	-	466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	*КБ46-4-2*	*Підсилення цегляних стін вентканалів стальними обоймами*	*m*	*8,18564*	*35015,88*	*7654,42*	*286627*	*198606*	*62656*	*296,1400*	*2424,1*
					24262,75	*1509,39*			*12355*	*15,3799*	*125,89*
175	С111-1804	Сталь листова	т	2,644758	33441,95	-	88446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	5,7045948	45128,06	-	257437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					2429576	465978	251752		5797,54
									52905		542,82
		Разом будівельні роботи, грн.					2429576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1711846				
		всього заробітна плата, грн.					518883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					285842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					760,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95181				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2715418**				
		Всього по розділу 5					**2715418**				
		Розділ 6. Двері									
177	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевих у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,2016*	*13750,74* *7736,95*	*5929,11* *1540,84*	*2772*	*1560*	*1195* *311*	*98,1100* *14,8500*	*19,78* *2,99*
178	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 металевих у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,089*	*10733,26* *6252,02*	*4413,89* *1147,07*	*955*	*556*	*393* *102*	*79,2800* *11,0550*	*7,06* *0,98*
179	& С121-250-4-С варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100 мм	шт	9	13900,88 -	- -	125108	-	- -	- -	- -
180	& С121-250-4-С варіант 10	Двері металеві протипожежні EI 30 800х2100 мм	шт	1	12359,97 -	- -	12360	-	- -	- -	- -
181	& С121-250-4-С варіант 11	Двері металеві протипожежні EI 30 700х2100 мм	шт	1	10819,04 -	- -	10819	-	- -	- -	- -
182	& С121-250-4-С варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 30 1000х2100 мм	шт	1	14210,18 -	- -	14210	-	- -	- -	- -
183	& С121-250-4-С варіант 6	Двері металеві герметичні протипожежні EI 30 ДУ-III (440 кПа) 1200х2000 мм	шт	2	109044,14 -	- -	218088	-	- -	- -	- -
184	& С121-250-4-С варіант 9	Двері металеві герметичні протипожежні EI 30 ДУ-III (440 кПа) 1000х2000 мм	шт	1	90875,86 -	- -	90876	-	- -	- -	- -
185	& С111-146-1 варіант 2	Анкер д. 10 мм	шт	125	12,82 -	- -	1603	-	- -	- -	- -
186	& С111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	5,1	227,50 -	- -	1160	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	*КБ10-28-1*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,1113*	*13750,74* *7736,95*	*5929,11* *1540,84*	*1530*	*861*	*660* *171*	*98,1100* *14,8500*	*10,92* *1,65*
188	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,11235*	*10733,26* *6252,02*	*4413,89* *1147,07*	*1206*	*702*	*496* *129*	*79,2800* *11,0550*	*8,91* *1,24*
189	& С111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	3,78	227,50 -	- -	860	-	- -	- -	- -
190	& С123-198-1-2Г варіант 1	Двері металопластикові глухі	м2	22,365	3997,24 -	- -	89398	-	- -	- -	- -
191	& С111-146-1 варіант 2	Анкер д. 10 мм	шт	62	12,82 -	- -	795	-	- -	- -	- -
192	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки дверного прорізу гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,0134*	*18462,96* *14935,22*	- -	*247*	*200*	- -	*191,6000* -	*2,57* -
193	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1,407	115,26 -	- -	162	-	- -	- -	- -
194	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	0,42	47,28 -	- -	20	-	- -	- -	- -
195	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,16	4,34 -	- -	5	-	- -	- -	- -
196	& С1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	1,17	17,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
197	& С1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	2,42	28,89 -	- -	70	-	- -	- -	- -
198	& С111-1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	5	1,04 -	- -	5	-	- -	- -	- -
199	& С111-117-12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	23	2,12 -	- -	49	-	- -	- -	- -
200	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,06901	2166,86 -	- -	150	-	- -	- -	- -
201	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0134*	*6945,12* *5849,84*	*4,34* *3,69*	*93*	*78*	- -	*76,8200* *0,0444*	*1,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	2,412	12,48 -	- -	30	-	- -	- -	- -
203	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0134*	*1739,73* *1734,08*	*3,25* *2,77*	*23*	*23*	- -	*21,4800* *0,0333*	*0,29* -
204	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	2,412	16,05 -	- -	39	-	- -	- -	- -
205	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,0134*	*14029,76* *2902,08*	*1,08* *0,92*	*188*	*39*	- -	*38,1100* *0,0111*	*0,51* -
		Разом прямі витрати по розділу 6					572842	4019	2744 713		51,07 6,86
		Разом будівельні роботи, грн.					572842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566079				
		всього заробітна плата, грн.					4732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					870				
		Всього будівельні роботи, грн.					**575453**				
		Всього по розділу 6					**575453**				
		Розділ 7. Підлоги									
		ТИП 1. Приміщення 03,04,05,06									
206	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2813	8808,06 567,54	354,40 91,36	2478	160	100 26	8,0800 1,1053	2,27 0,31
207	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляції з геотекстилю*	*10 м2*	*2,813*	*660,41* *105,65*	- -	*1858*	*297*	- -	*1,4400* -	*4,05* -
208	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	32,3495	56,66 -	- -	1833	-	- -	- -	- -
209	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,813	1323,57 284,57	126,82 31,93	3723	800	357 90	3,9800 0,4036	11,2 1,14
210	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*0,2813*	*2456,59* *2434,90*	*21,69* *18,47*	*691*	*685*	*6* *5*	*32,7800* *0,2220*	*9,22* *0,06*
211	& С1427-11803-6-2 варіант 1	Екструдований пінополістирол Y=35 кг/м3	м3	1,43463	3910,04 -	- -	5609	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляції*	*10 м2*	*2,813*	*660,41*	*-*	*1858*	*297*	*-*	*1,4400*	*4,05*
					105,65	-			-	-	-
213	С111-1720 варіант 6	Пароізоляційна мембрана	м2	32,3495	24,43	-	790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,813	4790,02	4,91	13474	1122	14	5,5800	15,7
					398,97	1,12			3	0,0139	0,04
215	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*0,2813*	*5449,71*	*55,31*	*1533*	*311*	*16*	*16,2000*	*4,56*
					1106,62	*47,10*			*13*	*0,5661*	*0,16*
216	С111-874 варіант 1	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200	м2	30,943	188,59	-	5836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2813*	*24220,90*	*39,04*	*6813*	*3617*	*11*	*164,9500*	*46,4*
					12857,85	*33,25*			*9*	*0,3996*	*0,11*
218	& С111-287-5	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	28,6926	350,72	-	10063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 2. Приміщення 01,07,08,013...024,026									
219	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	4,9209	8808,06	354,40	43344	2793	1744	8,0800	39,76
					567,54	91,36			450	1,1053	5,44
220	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляції з геотекстилю*	*10 м2*	*49,209*	*660,41*	*-*	*32498*	*5199*	*-*	*1,4400*	*70,86*
					105,65	-			-	-	-
221	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	565,9035	56,66	-	32064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	49,209	1323,57	126,82	65132	14003	6241	3,9800	195,85
					284,57	31,93			1571	0,4036	19,86
223	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих*	*100м2*	*4,9209*	*2456,59*	*21,69*	*12089*	*11982*	*107*	*32,7800*	*161,31*
					2434,90	*18,47*			*91*	*0,2220*	*1,09*
224	& С1427-11803-6-2 варіант 1	Екструдований пінополістирол Y=35 кг/м3	м3	25,09659	3910,04	-	98129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляції*	*10 м2*	*49,209*	*660,41*	*-*	*32498*	*5199*	*-*	*1,4400*	*70,86*
					105,65	-			-	-	-
226	С111-1720 варіант 6	Пароізоляційна мембрана	м2	565,9035	24,43	-	13825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	49,209	4790,02	4,91	235712	19633	242	5,5800	274,59
					398,97	1,12			55	0,0139	0,68
228	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*4,9209*	*5449,71*	*55,31*	*26817*	*5446*	*272*	*16,2000*	*79,72*
					1106,62	*47,10*			*232*	*0,5661*	*2,79*
229	С111-874 варіант 1	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200	м2	541,299	188,59	-	102084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*4,9209*	*14676,58* *5460,40*	*8,68* *7,39*	*72222*	*26870*	*43* *36*	*70,0500* *0,0888*	*344,71* *0,44*
231	& С111-1641-3-1 варіант 1	Клей для лінолеума УК-200	кг	150,57954	109,02 -	- -	16416	-	- -	- -	- -
232	& С111-1624-Г варіант 1	ГрунтовкаThomsit RS-777	кг	100,38636	148,97 -	- -	14955	-	- -	- -	- -
233	С111-554 варіант 2	Лінолеум класу min 33	м2	501,9318	416,86 -	- -	209235	-	- -	- -	- -
		ТИП 3. Приміщення 02,09,010,011,012,025									
234	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,8226	8808,06 567,54	354,40 91,36	7246	467	292 75	8,0800 1,1053	6,65 0,91
235	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляції з геотекстилю*	*10 м2*	*8,226*	*660,41* *105,65*	- -	*5433*	*869*	- -	*1,4400* -	*11,85* -
236	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	94,599	56,66 -	- -	5360	-	- -	- -	- -
237	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	8,226	1323,57 284,57	126,82 31,93	10888	2341	1043 263	3,9800 0,4036	32,74 3,32
238	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,226	4790,02 398,97	4,91 1,12	39403	3282	40 9	5,5800 0,0139	45,9 0,11
239	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*0,8226*	*5449,71* *1106,62*	*55,31* *47,10*	*4483*	*910*	*45* *39*	*16,2000* *0,5661*	*13,33* *0,47*
240	С111-874 варіант 1	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200	м2	90,486	188,59 -	- -	17065	-	- -	- -	- -
		Плінтуси (для типів 1,2,3)									
241	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*6,1422*	*1002,23* *996,21*	- -	*6156*	*6119*	- -	*12,3400* -	*75,79* -
242	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з ПВХ	м	620,3622	54,97 -	- -	34101	-	- -	- -	- -
243	& С111-1477-2-В варіант 3	Шурупи 60х3,5	шт	916	1,30 -	- -	1191	-	- -	- -	- -
244	& С1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	916	3,13 -	- -	2867	-	- -	- -	- -
245	& С111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	307	9,16 -	- -	2812	-	- -	- -	- -
246	& С111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	307	9,16 -	- -	2812	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1203396	112402	10573 2967		1521,37 36,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1203396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1080421				
		всього заробітна плата, грн.					115369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					182,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22826				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1270059**				
		Всього по розділу 7					**1270059**				
		Розділ 8. Опорядження внутрішнє									
		Стеля.									
		Приміщення 01...026									
247	*КБ15-182-5*	*Шпаклювання стель шпаклівкою полімерцементною*	*100м2*	*0,435*	*6645,04* *6378,32*	*2,17* *1,85*	*2891*	*2775*	*1* *1*	*83,7600* *0,0222*	*36,44* *0,01*
248	*КБ15-182-7*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель*	*100м2*	*0,435*	*4584,65* *4579,81*	*2,17* *1,85*	*1994*	*1992*	*1* *1*	*56,7300* *0,0222*	*24,68* *0,01*
249	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	104,4	125,78 -	- -	13131	-	- -	- -	- -
250	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	10,875	61,93 -	- -	673	-	- -	- -	- -
251	*КБ15-55-3*	*Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування стелі*	*100м2*	*0,633*	*876,56* *707,85*	*3,25* *2,77*	*555*	*448*	*2* *2*	*9,9000* *0,0333*	*6,27* *0,02*
252	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель стартовою шпаклівкою*	*100м2*	*6,326*	*6715,81* *5620,53*	*4,34* *3,69*	*42484*	*35555*	*27* *23*	*100,4200* *0,0444*	*635,26* *0,28*
253	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	1138,68	12,48 -	- -	14211	-	- -	- -	- -
254	*КБ15-182-3*	*Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою*	*100м2*	*6,326*	*1739,73* *1734,08*	*3,25* *2,77*	*11006*	*10970*	*21* *18*	*21,4800* *0,0333*	*135,88* *0,21*
255	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	1138,68	16,05 -	- -	18276	-	- -	- -	- -
256	*КБ15-179-6*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*6,326*	*14589,51* *2401,12*	*1,08* *0,92*	*92293*	*15189*	*7* *6*	*42,9000* *0,0111*	*271,39* *0,07*
		Стіни.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приміщення 01...026									
257	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*9,6826*	*30423,29* *11287,83*	*315,30* *261,90*	*294577*	*109296*	*3053* *2536*	*146,5000* *3,7244*	*1418,5* *36,06*
258	*КБ15-63-1*	*Улаштування обшивки стінок колон та балок гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї*	*100м2*	*2,4717*	*10273,24* *6227,65*	*271,28* *237,76*	*25392*	*15393*	*671* *588*	*84,8800* *3,2672*	*209,8* *8,08*
259	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	259,5285	115,26 -	- -	29913	-	- -	- -	- -
260	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	78,501192	47,28 -	- -	3712	-	- -	- -	- -
261	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	217,5096	4,34 -	- -	944	-	- -	- -	- -
262	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*14,8422*	*6945,12* *5849,84*	*4,34* *3,69*	*103081*	*86824*	*64* *55*	*76,8200* *0,0444*	*1140,18* *0,66*
263	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	2671,596	12,48 -	- -	33342	-	- -	- -	- -
264	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*14,8422*	*1739,73* *1734,08*	*3,25* *2,77*	*25821*	*25738*	*48* *41*	*21,4800* *0,0333*	*318,81* *0,49*
265	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	2671,596	16,05 -	- -	42879	-	- -	- -	- -
266	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)*	*100м2*	*14,8422*	*14029,76* *2902,08*	*1,08* *0,92*	*208233*	*43073*	*16* *14*	*38,1100* *0,0111*	*565,64* *0,16*
267	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,6788*	*22040,32* *19929,48*	*36,87* *31,40*	*14961*	*13528*	*25* *21*	*255,6700* *0,3774*	*173,55* *0,26*
268	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	68,5588	370,58 -	- -	25407	-	- -	- -	- -
269	& С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	352,976	13,61 -	- -	4804	-	- -	- -	- -
270	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 2	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	30,74964	72,45 -	- -	2228	-	- -	- -	- -
271	*КБ15-252-1*	*Обклеювання стін фотошпалерами по штукатурці й бетону*	*100м2*	*0,2325*	*9054,79* *8015,33*	*1,08* *0,92*	*2105*	*1864*	- -	*101,6400* *0,0111*	*23,63* -
272	С111-1706 варіант 1	Фотошпалери	100м2	0,2604	50449,90 -	- -	13137	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При опорядженні стін і дверних укосів									
273	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих кутиків*	*100м*	*3,7456*	*1660,72*	*-*	*6220*	*6220*	*-*	*20,2700*	*75,92*
					1660,72	-			-	-	-
274	С111-1844-1 варіант 3	Кутики штукатурні металеві перфоровані	м	393,288	23,54	-	9258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1043528	368865	3936		5035,95
									3306		46,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1043528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					670727				
		всього заробітна плата, грн.					372171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					609,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76295				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1262447**				
		Всього по розділу 8					**1262447**				
		Розділ 9. Зовнішнє оздоблення. Нижче рівня землі.									
275	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,723096	36377,64	35171,15	26305	872	25433	18,5300	13,4
					1206,49	9421,81			6813	110,0580	79,58
276	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,80344	37828,45	-	30393	30393	-	538,5600	432,7
					37828,45	-			-	-	-
277	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	4,56	34206,10	715,56	155980	11093	3263	34,3400	156,59
					2432,65	222,26			1014	2,7531	12,55
278	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*2,097*	*13783,84*	*-*	*28905*	*5607*	*-*	*33,5000*	*70,25*
					2673,97	-			-	-	-
279	*КБ15-78-1*	*Утеплення стін нижче рівня землі екструдованим полістиролом (Г1) Y=35 кг/м3 толщ.100мм*	*100 м2*	*2,097*	*39356,70*	*-*	*82531*	*76129*	*-*	*417,8600*	*876,25*
					36303,68	-			-	-	-
280	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка СТ-17	кг	41,94	31,71	-	1330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	& С111-23-199 варіант 2	Склосітка лугостійка	м2	482,31	15,35 -	- -	7404	-	- -	- -	- -
282	& С111-1650-103 варіант 2	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	2516,4	11,61 -	- -	29215	-	- -	- -	- -
283	& С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	22,4379	3910,04 -	- -	87733	-	- -	- -	- -
284	& С111-140-6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	1695	3,11 -	- -	5271	-	- -	- -	- -
285	& С111-140-6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	23	1,22 -	- -	28	-	- -	- -	- -
286	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	566,19	9,22 -	- -	5220	-	- -	- -	- -
287	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*2,097*	*13783,84* *2673,97*	- -	*28905*	*5607*	- -	*33,5000* -	*70,25* -
288	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*-2,097*	*21029,56* *20377,31*	- -	*-44099*	*-42731*	- -	*231,3500* -	*-485,14* -
289	*КБ15-158-3 к=2*	*Фарбування фасадів з риштувань за 2 рази*	*100м2*	*-2,097*	*1492,45* *1490,28*	*2,17* *1,85*	*-3130*	*-3125*	*-5* *-4*	*18,4600* *0,0222*	*-38,71* *-0,05*
290	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,723096	4641,80 -	4641,80 764,82	3356	-	3356 553	- 7,3712	- 5,33
291	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,80344	9433,22 9433,22	- -	7579	7579	- -	150,4500 -	120,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 9					452926	91424	32047 8376		1216,47 97,41
		Разом будівельні роботи, грн.					452926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329455				
		всього заробітна плата, грн.					99800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19725				
		Всього будівельні роботи, грн.					**510357**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 9					**510357**				
		Розділ 10. Зовнішнє оздоблення. Цоколь.									
292	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1,003*	*13783,84* *2673,97*	-	*13825*	*2682*	-	*33,5000*	*33,6*
293	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів (цоколю) утеплювачем мінераловатні плити 150 кг/м3 товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,003*	*39350,43* *36303,68*	-	*39468*	*36413*	-	*417,8600*	*419,11*
294	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка СТ-17	кг	20,06	31,71	-	636	-	-	-	-
295	& С111-1747-55	Профіль цокольний	м	110,2	47,01	-	5181	-	-	-	-
296	& С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	811	3,14	-	2547	-	-	-	-
297	& С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	11	4,43	-	49	-	-	-	-
298	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	270,81	9,22	-	2497	-	-	-	-
299	& С111-1650-103 варіант 2	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	1203,6	11,61	-	13974	-	-	-	-
300	С114-97 варіант 1	Утеплювач мінераловатні плити 150 кг/м3 (НГ)	м3	16,09815	3807,02	-	61286	-	-	-	-
301	& С111-23-199 варіант 2	Склосітка лугостійка	м2	234,4735	15,35	-	3600	-	-	-	-
302	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	17,051	229,28	-	3909	-	-	-	-
303	С1555-101 варіант 3	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	50,3506	150,53	-	7579	-	-	-	-
304	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	270,81	77,74	-	21053	-	-	-	-
305	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих алюмінієвих кутиків*	*100м*	*1,23*	*1660,72* *1660,72*	-	*2043*	*2043*	-	*20,2700*	*24,93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	С111-1844-1 варіант 2	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стінкою	м	129,15	18,39 -	- -	2375	-	- -	- -	- -
307	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2755	77394,49 9495,20	192,81 51,69	21322	2616	53 14	132,8000 0,5247	36,59 0,14
308	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,835	11165,83 3288,86	- -	31655	9324	- -	45,4200 -	128,77 -
		Разом прямі витрати по розділу 10					232999	53078	53 14		643 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					232999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179868				
		всього заробітна плата, грн.					53092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9654				
		Всього будівельні роботи, грн.					**262101**				
		Всього по розділу 10					**262101**				
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення. Вентшахти вище рівня землі.									
309	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів (цоколю) утеплювачем мінераловатні плити 150 кг/м3 товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,529*	*39350,43* *36303,68*	- -	*20816*	*19205*	- -	*417,8600* -	*221,05* -
310	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка СТ-17	кг	10,58	31,71 -	- -	335	-	- -	- -	- -
311	& С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	428	3,14 -	- -	1344	-	- -	- -	- -
312	& С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	6	4,43 -	- -	27	-	- -	- -	- -
313	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	142,83	9,22 -	- -	1317	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	& С111-1650-103 варіант 2	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	634,8	11,61 -	- -	7370	-	- -	- -	- -
315	С114-97 варіант 1	Утеплювач мінераловатні плити 150 кг/м3 (НГ)	м3	5,6603	3807,02 -	- -	21549	-	- -	- -	- -
316	& С111-23-199 варіант 2	Склосітка лугостійка	м2	121,67	15,35 -	- -	1868	-	- -	- -	- -
317	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	8,993	229,28 -	- -	2062	-	- -	- -	- -
318	С1555-101 варіант 3	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	26,5558	150,53 -	- -	3997	-	- -	- -	- -
319	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	142,83	77,74 -	- -	11104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					71789	19205	- -		221,05 -
		Разом будівельні роботи, грн.					71789				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52584				
		всього заробітна плата, грн.					19205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3318				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82015**				
		Всього по розділу 11					**82015**				
		Розділ 12. Вимощення									
320	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,6086	8808,06 567,54	354,40 91,36	14169	913	570 147	8,0800 1,1053	13 1,78
321	КБ11-2-9	Улаштування бетонного вимощення бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	19,8	4547,00 398,97	4,91 1,12	90031	7900	97 22	5,5800 0,0139	110,48 0,28
		Разом прямі витрати по розділу 12					104200	8813	667 169		123,48 2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					104200				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94720				
		всього заробітна плата, грн.					8982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1885				
		Всього будівельні роботи, грн.					**109559**				
		Всього по розділу 12					**109559**				
		Розділ 13. Універсальна сантехнічна кабіна									
322	*КБ17-2-4*	*Установлення опорних поручнів*	*10шт*	*0,7*	*401,10*	-	*281*	*259*	-	*4,5900*	*3,21*
					370,55	-			-	-	-
323	& С111-825-1 варіант 4	Стаціонарний опорний поручень довж. 1,2 м з тримачем для туалетного паперу	шт	2	2445,30	-	4891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	& С111-825-1 варіант 3	Відкідний настінний поручень	шт	1	1545,30	-	1545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	& С111-825-1 варіант 1	Поручень для раковини настінного кріплення	шт	1	1830,00	-	1830	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	& С111-825-1 варіант 2	Стаціонарний опорний поручень	шт	3	1189,00	-	3567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	*КР15-33-5*	*Установлення дзеркала 650х1200*	*10шт*	*0,1*	*961,15*	-	*96*	*96*	-	*11,8800*	*1,19*
					959,07	-			-	-	-
328	& С1-37-104-1-ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2	3,40	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	& С100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650х 1200 мм	шт.	1	2632,20	-	2632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	& С1630-234-1В варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	1	65,05	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	& С111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	1	209,30	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КМ8-602-1	Монтаж електрорушника	шт	1	223,01	11,05	223	133	11	1,6000	1,6
					133,12	2,79			3	0,0310	0,03
333	2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	2415,00 -	- -	2415	-	- -	- -	- -
334	*КБ17-2-4*	*Установлення інформаційного покажчика*	*10шт*	*0,1*	*401,10*	-	*40*	*37*	-	*4,5900*	*0,46*
					370,55	-			-	-	-
335	& 560110-22-27 варіант 1	Інформаційний покажчик	шт	1	96,12 -	- -	96	-	- -	- -	- -
336	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,1*	*3213,48*	*220,78*	*321*	*258*	*22*	*31,9800*	*3,2*
					2581,75	*71,05*			*7*	*0,8669*	*0,09*
337	С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	1	5133,94 -	- -	5134	-	- -	- -	- -
338	С130-616 варіант 1	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	1	2397,50 -	- -	2398	-	- -	- -	- -
339	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів та штанги для душу*	*10шт*	*0,2*	*1055,85*	-	*211*	*188*	-	*11,4800*	*2,3*
					940,56	-			-	-	-
340	С130-616 варіант 2	Змішувачі однорукояткові для душу (для інвалідів)	комплект	1	3111,50 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
341	С130-616 варіант 3	Штанга для душу з регулятором висоти (для інвалідів)	комплект	1	853,22 -	- -	853	-	- -	- -	- -
342	*КБ17-1-8*	*Установлення відкідних сидінь для інвалідів*	*10компл.*	*0,1*	*4071,32*	*280,03*	*407*	*360*	*28*	*45,1000*	*4,51*
					3599,88	*89,14*			*9*	*1,0927*	*0,11*
343	С130-616 варіант 6	Відкідне сидіння для інвалідів	комплект	1	4076,42 -	- -	4076	-	- -	- -	- -
344	*КБ17-2-5*	*Установлення гарнітури туалетної: поличок*	*10шт*	*0,1*	*863,35*	-	*86*	*83*	-	*10,3300*	*1,03*
					833,94	-			-	-	-
345	С130-616 варіант 4	Полиця для туалетного приладдя	комплект	1	635,96 -	- -	636	-	- -	- -	- -
346	*КБ17-2-4*	*Установлення тримачів для рушників*	*10шт*	*0,1*	*401,10*	-	*40*	*37*	-	*4,5900*	*0,46*
					370,55	-			-	-	-
347	С130-616 варіант 5	Тримачі для рушників	комплект	1	405,32 -	- -	405	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					35576	1451	61		17,96
									19		0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					35576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34064				
		всього заробітна плата, грн.					1470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					238				
		Всього будівельні роботи, грн.					**36369**				
		Всього по розділу 13					**36369**				
		Розділ 14. Аварійний тунель									
348	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0249*	*395650,44* *10294,32*	*2459,78* *965,14*	*9852*	*256*	*61* *24*	*150,7000* *10,6641*	*3,75* *0,27*
349	*КБ5-34-1*	*Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 500-600 мм у стійких ґрунтах 2 групи установкою СБУ, довжина паль до 12 м*	*м3*	*2,698*	*9865,15* *1214,62*	*3978,66* *1013,90*	*26616*	*3277*	*10734* *2736*	*13,7900* *10,1742*	*37,21* *27,45*
350	*КБ6-1-22*	*Улаштування ростверків залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм] бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0897*	*490917,38* *33896,19*	*11121,22* *3525,39*	*44035*	*3040*	*998* *316*	*456,3300* *39,1711*	*40,93* *3,51*
351	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00336	30191,10 -	- -	101	-	- -	- -	- -
352	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0616	42958,53 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
353	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,75364	37031,89 -	- -	27909	-	- -	- -	- -
354	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1243*	*13783,84* *2673,97*	- -	*1713*	*332*	- -	*33,5000* -	*4,16* -
355	*КБ6-24-5*	*Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,2955*	*528902,86* *49851,35*	*41436,06* *12590,33*	*156291*	*14731*	*12244* *3720*	*647,0000* *124,4195*	*191,19* *36,77*
356	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01716	30191,10 -	- -	518	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0264	42958,53 -	- -	1134	-	- -	- -	- -
358	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,0832	37031,89 -	- -	114177	-	- -	- -	- -
359	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00338	66600,41 -	- -	225	-	- -	- -	- -
360	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* Монолітна з/бетонна плита покриття тунелю	*100м2*	*0,7385*	*13783,84* *2673,97*	- -	*10179*	*1975*	- -	*33,5000* -	*24,74* -
361	*КБ12-20-1*	*Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар по плитам перекриття аварійного тунелю*	*100м2*	*0,161*	*17141,62* *1931,28*	*147,55* *45,90*	*2760*	*311*	*24* *7*	*24,4900* *0,4915*	*3,94* *0,08*
362	КБ12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на кожний наступний шар	100м2	0,161	15684,39 1258,61	144,09 44,82	2525	203	23 7	15,9600 0,4782	2,57 0,08
363	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,161	9830,54 2481,15	1895,58 433,54	1583	399	305 70	38,3900 6,3918	6,18 1,03
364	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати Монолітна з/бетонна плита покриття оголовку	100м2	0,161	14410,33 361,93	993,09 209,44	2320	58	160 34	5,6000 3,3040	0,9 0,53
365	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0529	9830,54 2481,15	1895,58 433,54	520	131	100 23	38,3900 6,3918	2,03 0,34
366	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0529	14410,33 361,93	993,09 209,44	762	19	53 11	5,6000 3,3040	0,3 0,17
367	*КБ9-40-1*	*Монтаж Q- профілю*	*100м*	*0,162*	*1688,56* *1596,42*	*44,94* *13,96*	*274*	*259*	*7* *2*	*20,4800* *0,1729*	*3,32* *0,03*
368	& С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 20	м	5,4	79,21 -	- -	428	-	- -	- -	- -
369	& С126-1317-4-2 варіант 4	Q-профіль 30	м	5,4	81,22 -	- -	439	-	- -	- -	- -
370	& С126-1317-4-2 варіант 5	Q-профіль 50	м	5,4	84,25 -	- -	455	-	- -	- -	- -
371	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа*	*100м2*	*0,0759*	*8291,01* *3721,33*	*3066,19* *912,95*	*629*	*282*	*233* *69*	*50,7200* *9,3275*	*3,85* *0,71*
372	& С111-35-37 варіант 1	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszynski	м2	7,8936	668,80 -	- -	5279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	& С111-1477-2-В варіант 4	Шурупи самонарізні	шт	46	1,49 -	- -	69	-	- -	- -	- -
374	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	34	1,22 -	- -	41	-	- -	- -	- -
375	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	9	1,25 -	- -	11	-	- -	- -	- -
376	& С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	1	247,29 -	- -	247	-	- -	- -	- -
377	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	1	255,43 -	- -	255	-	- -	- -	- -
378	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,028*	*83610,04* *9495,20*	*192,81* *51,69*	*2341*	*266*	*5* *1*	*132,8000* *0,5247*	*3,72* *0,01*
379	*КБ7-20-3*	*Установлення ходових скоб*	*т*	*0,02992*	*10974,07* *5300,97*	*3633,24* *776,96*	*328*	*159*	*109* *23*	*61,9200* *9,6221*	*1,85* *0,29*
380	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02992	39482,31 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
381	*КБ20-11-2*	*Установлення грат вентиляційних металевих площею у просвіті до 1 м2*	*грати*	*3*	*274,30* *177,42*	*42,15* *10,37*	*823*	*532*	*126* *31*	*2,3600* *0,1291*	*7,08* *0,39*
382	& С130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900х900 мм	шт	3	1123,28 -	- -	3370	-	- -	- -	- -
383	С111-956 варіант 3	Петля накладна	шт	6	29,38 -	- -	176	-	- -	- -	- -
384	*КБ7-60-4*	*Установлення металевого поручня*	*100м*	*0,166*	*6544,75* *4745,79*	*862,71* *181,39*	*1086*	*788*	*143* *30*	*60,1800* *2,2464*	*9,99* *0,37*
385	С113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,6	243,32 -	- -	4039	-	- -	- -	- -
386	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00775	41889,48 -	- -	325	-	- -	- -	- -
387	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,23592	80406,53 9091,55	245,55 63,81	18970	2145	58 15	119,3900 0,6150	28,17 0,15
388	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,18*	*1557,86* *426,81*	*80,52* *5,78*	*280*	*77*	*14* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,86* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,18*	*5932,32*	*117,21*	*1068*	*115*	*21*	*7,2400*	*1,3*
					637,70	*12,94*			*2*	*0,1608*	*0,03*
		Земляні роботи									
390	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06	36377,64	35171,15	2183	72	2111	18,5300	1,11
					1206,49	9421,81			565	110,0580	6,6
391	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,06	20002,57	-	1200	1200	-	314,1600	18,85
					20002,57	-			-	-	-
392	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06	6587,93	6587,93	395	-	395	-	-
					-	1268,70			76	12,0516	0,72
393	КБ1-27-7 к=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,06	18059,47	18059,47	1084	-	1084	-	-
					-	3789,75			227	42,4410	2,55
394	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06	9433,22	-	566	566	-	150,4500	9,03
					9433,22	-			-	-	-
395	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,6	2685,52	1372,78	1611	788	823	18,3600	11,02
					1312,74	89,98			54	5,5180	3,31
396	КБ1-18-4	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	48125,44	45778,88	3994	195	3799	36,0400	2,99
					2346,56	11602,74			963	134,3816	11,15
397	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	136,95	115,43	115,43	15808	-	15808	-	-
					-	14,38			1969	0,1610	22,05
398	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,083	4920,29	4491,31	408	30	373	5,6400	0,47
					367,22	872,53			72	8,3241	0,69
		Шахта ВШ1...ВШ4									
399	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,364	2089,80	136,48	761	60	50	2,4000	0,87
					163,94	40,41			15	0,5009	0,18
400	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,728	1154,18	93,29	840	114	68	2,3000	1,67
					157,11	27,71			20	0,3399	0,25
401	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,01496*	*419951,94*	*2459,78*	*6282*	*154*	*37*	*150,7000*	*2,25*
					10294,32	*965,14*			*14*	*10,6641*	*0,16*
402	*КБ11-11-18*	*Армування бетонного шару*	*100м2*	*0,0728*	*1345,71*	*55,31*	*98*	*81*	*4*	*16,2000*	*1,18*
					1106,62	*47,10*			*3*	*0,5661*	*0,04*
403	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01932	56847,51	-	1098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	*КБ8-5-9*	*Мурування стін шахти з цегли [керамічної]*	*1 м3*	*19,6*	*5103,64*	*118,71*	*100031*	*17150*	*2327*	*11,7800*	*230,89*
					875,02	*49,23*			*965*	*0,5440*	*10,66*
405	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,44	10964,97	180,10	4825	2684	79	78,2600	34,43
					6100,37	149,57			66	2,1293	0,94
406	*КБ8-3-3*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	*100м2*	*0,046*	*40985,82*	-	*1885*	*106*	-	*30,3200*	*1,39*
					2308,87	-			-	-	-
407	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1328*	*13783,84*	-	*1830*	*355*	-	*33,5000*	*4,45*
					2673,97	-			-	-	-
408	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,08*	*7264,27*	*4976,23*	*581*	*126*	*398*	*21,4600*	*1,72*
					1574,52	*1730,11*			*138*	*20,4483*	*1,64*
409	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	237,12	-	1897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
410	*КБ6-22-11*	*Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм*	*100м3*	*0,00944*	*647519,91*	*17323,67*	*6113*	*711*	*164*	*1001,6200*	*9,46*
					75301,79	*5959,80*			*56*	*66,2207*	*0,63*
411	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,06084	41889,48	-	2549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
412	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0944	9830,54	1895,58	928	234	179	38,3900	3,62
					2481,15	433,54			41	6,3918	0,6
413	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0944	14410,33	993,09	1360	34	94	5,6000	0,53
					361,93	209,44			20	3,3040	0,31
414	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,1056*	*8324,48*	*3066,19*	*879*	*393*	*324*	*50,7200*	*5,36*
					3721,33	*912,95*			*96*	*9,3275*	*0,98*
415	& С121-585-2-8 варіант 11	Профлист по типу Blachy Pruszynski T 6	м2	10,9824	630,52	-	6925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	& С111-1477-2-В варіант 4	Шурупи самонарізні	шт	64	1,49	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
417	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	48	1,22	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	12	1,25	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	& С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	2	247,29 -	- -	495	-	- -	- -	- -
420	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	2	255,43 -	- -	511	-	- -	- -	- -
421	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0288*	*83610,04* *9495,20*	*192,81* *51,69*	*2408*	*273*	*6* *1*	*132,8000* *0,5247*	*3,82* *0,02*
422	*КБ9-40-1*	*Монтаж Q- профілю*	*100м*	*0,24*	*1688,56* *1596,42*	*44,94* *13,96*	*405*	*383*	*11* *3*	*20,4800* *0,1729*	*4,92* *0,04*
423	& С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 20	м	6	79,21 -	- -	475	-	- -	- -	- -
424	& С126-1317-4-2 варіант 4	Q-профіль 30	м	6	81,22 -	- -	487	-	- -	- -	- -
425	& С126-1317-4-2 варіант 5	Q-профіль 50	м	12	84,25 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					620072	55064	53552 12486		728,07 135,74
		Разом будівельні роботи, грн.					620072				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511456				
		всього заробітна плата, грн.					67550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12943				
		Всього будівельні роботи, грн.					**658265**				
		Всього по розділу 14					**658265**				
		Розділ 15. Зона зберігання запасу води									
		Фундамент Фм-2 - 5 шт.									
426	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,025*	*438221,23* *18526,17*	*9007,38* *2938,19*	*10956*	*463*	*225* *73*	*249,4100* *32,7235*	*6,24* *0,82*
427	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,00755	56847,51 -	- -	429	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приямок									
428	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін та днищ приямків при товщині стін до 300 мм*	*100м3*	*0,0022*	*495621,65*	*40100,74*	*1090*	*91*	*88*	*552,4500*	*1,22*
					41533,19	*12861,27*			*28*	*126,6017*	*0,28*
429	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,0192*	*13783,84*	*-*	*265*	*51*	*-*	*33,5000*	*0,64*
					2673,97	-			-	-	-
430	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,013	15472,07	222,63	201	118	3	112,4200	1,46
					9075,67	184,89			2	2,6322	0,03
431	*КБ15-151-3*	*Фарбування стін приямків вапняне*	*100м2*	*0,013*	*1482,17*	*1,08*	*19*	*15*	*-*	*14,9100*	*0,19*
					1135,40	*0,92*			-	*0,0111*	-
		Щити Щ2-1 шт.									
432	*КБ34-53-1*	*Улаштування настилу з щитів для підпідлогових каналів*	*10м2*	*0,035*	*6865,93*	*2123,11*	*240*	*130*	*74*	*48,7000*	*1,7*
					3708,51	*410,90*			*14*	*5,7064*	*0,2*
433	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,00596	45128,55	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
434	С111-1804	Сталь листова	т	0,00142	33441,95	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
435	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0043	34921,33	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
436	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0063	1558,02	80,52	10	3	1	4,7800	0,03
					426,81	5,78			-	0,0720	-
437	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0063	5932,64	117,21	37	4	1	7,2400	0,05
					637,70	12,94			-	0,1608	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					13713	875	392		11,53
									117		1,33
		Разом будівельні роботи, грн.					13713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12446				
		всього заробітна плата, грн.					992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193				
		Всього будівельні роботи, грн.					**14278**				
		Всього по розділу 15					**14278**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Приямки Пр-1 - 2 шт., Пр-2 - 1 шт.									
438	*КБ8-5-9*	*Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної*	*1 м3*	*2,97*	*4588,71* *875,02*	*118,71* *49,23*	*13628*	*2599*	*353* *146*	*11,7800* *0,5440*	*34,99* *1,62*
439	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,0585*	*8757,26* *567,54*	*303,60* *75,58*	*512*	*33*	*18* *4*	*8,0800* *0,9532*	*0,47* *0,06*
440	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,585	1154,18 157,11	93,29 27,71	675	92	55 16	2,3000 0,3399	1,35 0,2
441	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,02	4790,02 398,97	4,91 1,12	4886	407	5 1	5,5800 0,0139	5,69 0,01
442	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0315*	*10156,42* *4021,88*	*100,86* *85,89*	*320*	*127*	*3* *3*	*56,2500* *1,0323*	*1,77* *0,03*
443	*КБ11-11-2 к=7*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,0315*	*11312,24* *940,94*	*182,20* *155,15*	*356*	*30*	*6* *5*	*13,1600* *1,8648*	*0,41* *0,06*
444	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,0315	1902,39 1607,33	- -	60	51	- -	19,9100 -	0,63 -
445	*КБ8-3-3*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари*	*100м2*	*0,033*	*40985,82* *2308,87*	- -	*1353*	*76*	- -	*30,3200* -	*1* -
446	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,1353*	*13783,84* *2673,97*	- -	*1865*	*362*	- -	*33,5000* -	*4,53* -
447	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,123	15472,07 9075,67	222,63 184,89	1903	1116	27 23	112,4200 2,6322	13,83 0,32
448	*КБ15-151-3*	*Фарбування стін приямків вапняне*	*100м2*	*0,123*	*1482,17* *1135,40*	*1,08* *0,92*	*182*	*140*	- -	*14,9100* *0,0111*	*1,83* -
449	*КБ8-11-3*	*Установлення металевих грат приямків*	*1 т*	*0,07656*	*67386,14* *3517,90*	*623,24* *258,47*	*5159*	*269*	*48* *20*	*47,3600* *2,8560*	*3,63* *0,22*
450	*КБ16-10-2*	*Прокладання труб для відводу води*	*100м*	*0,03*	*10546,42* *7430,23*	*2705,57* *510,14*	*316*	*223*	*81* *15*	*90,6900* *6,2497*	*2,72* *0,19*
451	С113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	183,45 -	- -	550	-	- -	- -	- -
452	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0468	1558,02 426,81	80,52 5,78	73	20	4 -	4,7800 0,0720	0,22 -
453	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0468	5932,64 637,70	117,21 12,94	278	30	5 1	7,2400 0,1608	0,34 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 16					32116	5575	605 234		73,41 2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					32116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25936				
		всього заробітна плата, грн.					5809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35445**				
		Всього по розділу 16					**35445**				
		Розділ 17. Аварійний резервуар - 1 шт.									
454	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0049*	*395650,44* *10294,32*	*2459,78* *965,14*	*1939*	*50*	*12* *5*	*150,7000* *10,6641*	*0,74* *0,05*
455	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін, днищ резервуара, при товщині стін до 300 мм* Плита монолітна ПМ1 - 1 шт.	*100м3*	*0,0144*	*495621,65* *41533,19*	*40100,74* *12861,27*	*7137*	*598*	*577* *185*	*552,4500* *126,6017*	*7,96* *1,82*
456	*КБ6-22-11*	*Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм*	*100м3*	*0,0032*	*647519,91* *75301,79*	*17323,67* *5959,80*	*2072*	*241*	*55* *19*	*1001,6200* *66,2207*	*3,21* *0,21*
457	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,00276	60722,23 -	- -	168	-	- -	- -	- -
458	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,063*	*13783,84* *2673,97*	- -	*868*	*168*	- -	*33,5000* -	*2,11* -
459	КБ46-27-2	Пробивання отворів в конструкціях з бетону Земляні роботи	м3	0,035	5950,64 2952,32	2998,32 891,86	208	103	105 31	39,2700 11,3619	1,37 0,4
460	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0767	47220,88 42103,76	- -	3622	3229	- -	605,2000 -	46,42 -
461	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0316	9433,22 9433,22	- -	298	298	- -	150,4500 -	4,75 -
462	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0451	11954,20 11954,20	- -	539	539	- -	183,6000 -	8,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,4415	115,43	115,43	859	-	859	-	-
					-	14,38			107	0,1610	1,2
464	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,00451	4920,29	4491,31	22	2	20	5,6400	0,03
					367,22	872,53			4	8,3241	0,04
		Сантехнічні перегородки									
465	КБ10-12-1	Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах	100м2	0,2416	19548,49	-	4723	2490	-	140,4600	33,94
					10305,55	-			-	-	-
466	& С123-204-2-К варіант 1	Перегородка сантехнічна з дверима	м2	24,16	1533,60	-	37052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					59507	7718	1628		108,81
									351		3,72
		Разом будівельні роботи, грн.					59507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50161				
		всього заробітна плата, грн.					8069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1689				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64314**				
		Всього по розділу 17					**64314**				
		Розділ 18. Навіс для генератора - 1 шт.									
		Елементи навісу									
467	*КБ7-24-9*	*Установлення огорожі з сітки по стовпах без цоколя*	*100м*	*0,1192*	*56391,39*	*17986,42*	*6722*	*3004*	*2144*	*323,3500*	*38,54*
					25205,13	*4670,61*			*557*	*46,4975*	*5,54*
468	С113-2296 варіант 8	Огородження панельне решітчасте 2500х2030 (комплект)	шт	4	3601,86	-	14407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
469	С113-2296 варіант 9	Огородження панельне решітчасте 950х2500 (комплект)	шт	4	2327,16	-	9309	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
470	*КБ9-46-1*	*Монтаж металоконструкцій воріт*	*т*	*0,1123*	*21825,35*	*12133,55*	*2451*	*628*	*1363*	*66,2400*	*7,44*
					5591,32	*3756,26*			*422*	*32,7836*	*3,68*
471	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,1123	45482,61	-	5108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
472	С111-956 варіант 4	Петля точена (приварна) діам. 20	шт	4	17,12	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	С111-953 варіант 1	Ручка сталева	шт	4	263,69	-	1055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	С111-956 варіант 5	Петля для навісного замку	шт	4	39,58 -	- -	158	-	- -	- -	- -
475	*КБ9-43-1*	*Монтаж стійок металевих.*	*т*	*0,20532*	*7702,10* *3416,92*	*3901,03* *961,44*	*1581*	*702*	*801* *197*	*40,4800* *9,7672*	*8,31* *2,01*
476	С111-1804	Сталь листова	т	0,00282	33441,95 -	- -	94	-	- -	- -	- -
477	& С111-826-4-5 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,2025	46579,11 -	- -	9432	-	- -	- -	- -
478	& С113-2085-1-2 варіант 1	Фіксатор	шт	100	35,77 -	- -	3577	-	- -	- -	- -
479	& С113-2122-1-У варіант 1	Болт М6х30	шт	100	4,26 -	- -	426	-	- -	- -	- -
480	С113-2303 варіант 2	Прокладка гумова 250х50х5 мм	шт	200	9,12 -	- -	1824	-	- -	- -	- -
		Навіс									
481	*КБ9-75-2*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*т*	*0,09869*	*20357,34* *13879,36*	*5463,91* *370,08*	*2009*	*1370*	*539* *37*	*176,0000* *4,1280*	*17,37* *0,41*
482	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,104611 4	45482,61 -	- -	4758	-	- -	- -	- -
483	*КБ9-61-12*	*Монтаж конструкцій навісу*	*т*	*0,09869*	*12751,53* *8805,65*	*2383,50* *104,40*	*1258*	*869*	*235* *10*	*104,3200* *2,0526*	*10,3* *0,2*
484	*КБ9-42-1*	*Підшивання навісу із профлиста*	*100м2*	*0,108*	*8291,01* *3721,33*	*3066,19* *912,95*	*895*	*402*	*331* *99*	*50,7200* *9,3275*	*5,48* *1,01*
485	& С121-585-2-8 варіант 10	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5	м2	11,232	625,49 -	- -	7026	-	- -	- -	- -
486	& С111-1477-2-В варіант 4	Шурупи самонарізні	шт	66	1,49 -	- -	98	-	- -	- -	- -
487	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	49	1,22 -	- -	60	-	- -	- -	- -
488	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	12	1,25 -	- -	15	-	- -	- -	- -
489	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,23943	1558,02 426,81	80,52 5,78	373	102	19 1	4,7800 0,0720	1,14 0,02
490	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,23943	5932,64 637,70	117,21 12,94	1420	153	28 3	7,2400 0,1608	1,73 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0956	16668,81 16668,81	- -	1594	1594	- -	261,8000 -	25,03 -
492	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0664	9433,22 9433,22	- -	626	626	- -	150,4500 -	9,99 -
493	КБ8-2-2	Улаштування фундаментів під стійки із щебеню	1 м3	0,39	2089,80 163,94	136,48 40,41	815	64	53 16	2,4000 0,5009	0,94 0,2
494	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,96	2089,80 163,94	136,48 40,41	2006	157	131 39	2,4000 0,5009	2,3 0,48
495	*КБ27-29-1*	*Армування покриття геотекстилем*	*1000 м2*	*0,008*	*158,73* *158,73*	- -	*1*	*1*	- -	*2,2200* -	*0,02* -
496	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	8,272	56,66 -	- -	469	-	- -	- -	- -
497	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,64	1154,18 157,11	93,29 27,71	739	101	60 18	2,3000 0,3399	1,47 0,22
498	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення*	*100м2*	*0,08*	*9787,28* *9449,01*	*199,34* *58,07*	*783*	*756*	*16* *5*	*119,8200* *0,6603*	*9,59* *0,05*
499	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,4424	3147,53 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
500	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 70 мм	м2	8,08	644,25 -	- -	5206	-	- -	- -	- -
501	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*0,1*	*25408,96* *5809,38*	*580,93* *150,97*	*2541*	*581*	*58* *15*	*81,2500* *1,4550*	*8,13* *0,15*
502	& С1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	295,11 -	- -	2951	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					93247	11110	5778 1419		147,78 14,01
		Разом будівельні роботи, грн.					93247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76359				
		всього заробітна плата, грн.					12529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2430				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100388**				
		Всього по розділу 18					**100388**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 19. Вхід до укриття №1									
503	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,009*	*395650,44* *10294,32*	*2459,78* *965,14*	*3561*	*93*	*22* *9*	*150,7000* *10,6641*	*1,36* *0,1*
504	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,0282*	*467392,72* *33896,19*	*11121,22* *3525,39*	*13180*	*956*	*314* *99*	*456,3300* *39,1711*	*12,87* *1,1*
505	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00698	30191,10 -	- -	211	-	- -	- -	- -
506	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04304	37031,89 -	- -	1594	-	- -	- -	- -
507	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (в блоках незнімної опалубки)*	*100м3*	*0,113*	*441286,76* *33896,19*	*11121,22* *3525,39*	*49865*	*3830*	*1257* *398*	*456,3300* *39,1711*	*51,57* *4,43*
508	& С1417-8778-4-1	Блок незнімної опалубки БНО 500х400х200	шт	435	67,44 -	- -	29336	-	- -	- -	- -
509	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3962	34771,67 -	- -	13777	-	- -	- -	- -
510	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*395650,44* *10294,32*	*2459,78* *965,14*	*791*	*21*	*5* *2*	*150,7000* *10,6641*	*0,3* *0,02*
511	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,1855	2089,80 163,94	136,48 40,41	388	30	25 7	2,4000 0,5009	0,45 0,09
512	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,371	1154,18 157,11	93,29 27,71	428	58	35 10	2,3000 0,3399	0,85 0,13
513	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,015*	*438221,23* *18526,17*	*9007,38* *2938,19*	*6573*	*278*	*135* *44*	*249,4100* *32,7235*	*3,74* *0,49*
514	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0067	56847,51 -	- -	381	-	- -	- -	- -
515	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0371*	*10156,42* *4021,88*	*100,86* *85,89*	*377*	*149*	*4* *3*	*56,2500* *1,0323*	*2,09* *0,04*
516	*КБ11-11-2 к=2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,0371*	*3232,07* *268,84*	*52,06* *44,33*	*120*	*10*	*2* *2*	*3,7600* *0,5328*	*0,14* *0,02*
517	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,0371	1902,39 1607,33	- -	71	60	- -	19,9100 -	0,74 -
518	*КБ8-5-9*	*Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної*	*1 м3*	*2,2*	*4639,52* *875,02*	*118,71* *49,23*	*10207*	*1925*	*261* *108*	*11,7800* *0,5440*	*25,92* *1,2*
519	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,22*	*7264,27* *1574,52*	*4976,23* *1730,11*	*1598*	*346*	*1095* *381*	*21,4600* *20,4483*	*4,72* *4,5*
520	К582821-641	Перемички з/б марки 2ПП18-5 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	9	1052,32 -	- -	9471	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	К582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	13	1203,33 -	- -	15643	-	- -	- -	- -
522	*КБ9-75-2*	*Виготовлення огорожі*	*т*	*0,178552*	*20370,45* *13879,36*	*5477,02* *373,53*	*3637*	*2478*	*978* *67*	*176,0000* *4,1760*	*31,43* *0,75*
523	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	15,423	149,38 -	- -	2304	-	- -	- -	- -
524	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,0450818	45482,61 -	- -	2050	-	- -	- -	- -
525	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний	т	0,0303054	30356,44 -	- -	920	-	- -	- -	- -
526	С113-17 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	16,536	196,33 -	- -	3247	-	- -	- -	- -
527	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожі*	*т*	*0,178552*	*9403,33* *3646,49*	*5133,60* *1588,71*	*1679*	*651*	*917* *284*	*46,2400* *15,8689*	*8,26* *2,83*
528	*КБ9-71-1*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*т*	*0,62336*	*4773,81* *3009,61*	*1553,75* *237,66*	*2976*	*1876*	*969* *148*	*37,2800* *2,5290*	*23,24* *1,58*
529	С111-1814	Сталь кутова	т	0,07599	34921,33 -	- -	2654	-	- -	- -	- -
530	С111-1804	Сталь листова	т	0,0670548	33441,95 -	- -	2242	-	- -	- -	- -
531	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,4696896	45482,61 -	- -	21363	-	- -	- -	- -
532	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4,59	243,32 -	- -	1117	-	- -	- -	- -
533	*КБ9-25-2*	*Монтаж конструкцій навісу*	*т*	*0,62336*	*4750,08* *1713,92*	*2695,29* *935,75*	*2961*	*1068*	*1680* *583*	*23,3600* *9,5331*	*14,56* *5,94*
534	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4043*	*1511,75* *426,81*	*80,52* *2,01*	*611*	*173*	*33* *1*	*4,7800* *0,0723*	*1,93* *0,03*
535	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,4043	5932,36 637,70	117,21 5,95	2398	258	47 2	7,2400 0,1620	2,93 0,07
536	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,076*	*71464,18* *9495,20*	*192,81* *51,69*	*5431*	*722*	*15* *4*	*132,8000* *0,5247*	*10,09* *0,04*
537	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,298*	*8324,48* *3721,33*	*3066,19* *912,95*	*2481*	*1109*	*914* *272*	*50,7200* *9,3275*	*15,11* *2,78*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	& С121-585-2-8 варіант 17	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	30,992	595,26 -	- -	18448	-	- -	- -	- -
539	& С111-1477-2-В варіант 4	Шурупи самонарізні	шт	183	1,49 -	- -	273	-	- -	- -	- -
540	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	134	1,22 -	- -	163	-	- -	- -	- -
541	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	33	1,25 -	- -	41	-	- -	- -	- -
542	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	1	104,95 -	- -	105	-	- -	- -	- -
543	& С126-1300-5-3 варіант 3	Фарба аерозольна	флакон	1	158,75 -	- -	159	-	- -	- -	- -
544	С111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	36	60,66 -	- -	2184	-	- -	- -	- -
545	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,023*	*9037,05* *4365,69*	- -	*208*	*100*	- -	*55,3600* -	*1,27* -
546	С113-1359 варіант 2	Водостічна труба d=75мм	м	2,392	178,60 -	- -	427	-	- -	- -	- -
547	С130-1156 варіант 1	Воронки водостічні	шт	2	419,22 -	- -	838	-	- -	- -	- -
548	С113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	4	54,06 -	- -	216	-	- -	- -	- -
549	С113-1475 варіант 2	Заглушка зовнішня	шт	2	33,86 -	- -	68	-	- -	- -	- -
550	С113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	3	28,25 -	- -	85	-	- -	- -	- -
551	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,042*	*3638,92* *3140,28*	*132,50* *43,36*	*153*	*132*	*6* *2*	*43,9200* *0,4723*	*1,84* *0,02*
552	С113-1360 варіант 2	Ринва діам.100мм	м	4,284	167,97 -	- -	720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					239731	16323	8714 2426		215,41 26,16
		Разом будівельні роботи, грн.					239731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214694				
		всього заробітна плата, грн.					18749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3607				
		Всього будівельні роботи, грн.					**250355**				
		Всього по розділу 19					**250355**				
		Розділ 20. Вхід до укриття №2									
553	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,011*	*395650,44* *10294,32*	*2459,78* *965,14*	*4352*	*113*	*27* *11*	*150,7000* *10,6641*	*1,66* *0,12*
554	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,023*	*467392,72* *33896,19*	*11121,22* *3525,39*	*10750*	*780*	*256* *81*	*456,3300* *39,1711*	*10,5* *0,9*
555	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0052	30191,10 -	- -	157	-	- -	- -	- -
556	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04928	37031,89 -	- -	1825	-	- -	- -	- -
557	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (в блоках незнімної опалубки)*	*100м3*	*0,108*	*441286,76* *33896,19*	*11121,22* *3525,39*	*47659*	*3661*	*1201* *381*	*456,3300* *39,1711*	*49,28* *4,23*
558	& С1417-8778-4-1	Блок незнімної опалубки БНО 500х400х200	шт	416	67,44 -	- -	28055	-	- -	- -	- -
559	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,38	34771,67 -	- -	13213	-	- -	- -	- -
560	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*395650,44* *10294,32*	*2459,78* *965,14*	*791*	*21*	*5* *2*	*150,7000* *10,6641*	*0,3* *0,02*
561	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,145	2089,80 163,94	136,48 40,41	303	24	20 6	2,4000 0,5009	0,35 0,07
562	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,29	1154,18 157,11	93,29 27,71	335	46	27 8	2,3000 0,3399	0,67 0,1
563	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,015*	*438221,23* *18526,17*	*9007,38* *2938,19*	*6573*	*278*	*135* *44*	*249,4100* *32,7235*	*3,74* *0,49*
564	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0067	56847,51 -	- -	381	-	- -	- -	- -
565	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,029*	*10156,42* *4021,88*	*100,86* *85,89*	*295*	*117*	*3* *2*	*56,2500* *1,0323*	*1,63* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,029	3232,07 268,84	52,06 44,33	94	8	2 1	3,7600 0,5328	0,11 0,02
567	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,029	1902,39 1607,33	- -	55	47	- -	19,9100 -	0,58 -
568	КБ8-5-9	Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної	1 м3	2,1	4639,52 875,02	118,71 49,23	9743	1838	249 103	11,7800 0,5440	24,74 1,14
569	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,21	7264,27 1574,52	4976,23 1730,11	1525	331	1045 363	21,4600 20,4483	4,51 4,29
570	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	1	308,97 -	- -	309	-	- -	- -	- -
571	К582821-640	Перемички з/б марки 2ПП17-5 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	20	976,58 -	- -	19532	-	- -	- -	- -
572	КБ9-75-2	Виготовлення огорожі	т	0,15722	20370,45 13879,36	5477,02 373,53	3203	2182	861 59	176,0000 4,1760	27,67 0,66
573	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3,816	149,38 -	- -	570	-	- -	- -	- -
574	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,0532544	45482,61 -	- -	2422	-	- -	- -	- -
575	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний	т	0,0305916	30356,44 -	- -	929	-	- -	- -	- -
576	С113-17 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	16,536	196,33 -	- -	3247	-	- -	- -	- -
577	КБ9-29-1	Монтаж огорожі	т	0,15722	9403,33 3646,49	5133,60 1588,71	1478	573	807 250	46,2400 15,8689	7,27 2,49
578	КБ9-71-1	Виготовлення конструкцій навісу	т	0,43383	4773,81 3009,61	1553,75 237,66	2071	1306	674 103	37,2800 2,5290	16,17 1,1
579	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0796008	34921,33 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
580	С111-1804	Сталь листова	т	0,0589356	33441,95 -	- -	1971	-	- -	- -	- -
581	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,3056838	45482,61 -	- -	13903	-	- -	- -	- -
582	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,9568	243,32 -	- -	1449	-	- -	- -	- -
583	КБ9-25-2	Монтаж конструкцій навісу	т	0,43383	4750,08 1713,92	2695,29 935,75	2061	744	1169 406	23,3600 9,5331	10,13 4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,3113*	*1511,75* *426,81*	*80,52* *2,01*	*471*	*133*	*25* *1*	*4,7800* *0,0723*	*1,49* *0,02*
585	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,3113	5932,36 637,70	117,21 5,95	1847	199	36 2	7,2400 0,1620	2,25 0,05
586	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,068*	*71464,18* *9495,20*	*192,81* *51,69*	*4860*	*646*	*13* *4*	*132,8000* *0,5247*	*9,03* *0,04*
587	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,323*	*8324,48* *3721,33*	*3066,19* *912,95*	*2689*	*1202*	*990* *295*	*50,7200* *9,3275*	*16,38* *3,01*
588	& С121-585-2-8 варіант 17	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	33,592	595,26 -	- -	19996	-	- -	- -	- -
589	& С111-1477-2-В варіант 4	Шурупи самонарізні	шт	188	1,49 -	- -	280	-	- -	- -	- -
590	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	141	1,22 -	- -	172	-	- -	- -	- -
591	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	38	1,25 -	- -	48	-	- -	- -	- -
592	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	1	104,95 -	- -	105	-	- -	- -	- -
593	& С126-1300-5-3 варіант 3	Фарба аерозольна	флакон	1	158,75 -	- -	159	-	- -	- -	- -
594	С111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	36	60,66 -	- -	2184	-	- -	- -	- -
595	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,023*	*9037,05* *4365,69*	- -	*208*	*100*	- -	*55,3600* -	*1,27* -
596	С113-1359 варіант 2	Водостічна труба d=75мм	м	2,392	178,60 -	- -	427	-	- -	- -	- -
597	С130-1156 варіант 1	Воронки водостічні	шт	2	419,22 -	- -	838	-	- -	- -	- -
598	С113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	4	54,06 -	- -	216	-	- -	- -	- -
599	С113-1475 варіант 2	Заглушка зовнішня	шт	2	33,86 -	- -	68	-	- -	- -	- -
600	С113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	3	28,25 -	- -	85	-	- -	- -	- -
601	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,042*	*3638,92* *3140,28*	*132,50* *43,36*	*153*	*132*	*6* *2*	*43,9200* *0,4723*	*1,84* *0,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	С113-1360 варіант 2	Ринва діам.100мм	м	4,284	167,97 -	- -	720	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					217557	14481	7551		191,57
									2124		22,94
		Разом будівельні роботи, грн.					217557				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195525				
		всього заробітна плата, грн.					16605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3204				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226985**				
		Всього по розділу 20					**226985**				
		Розділ 21. Вузол А. Влаштування захисної армошуби.									
603	*КБ46-6-2*	*Підсилення стін у підвалі монолітним залізобетоном*	*м3*	*112,76*	*7609,27* *741,73*	*1285,14* *361,28*	*858021*	*83637*	*144912* *40738*	*10,5600* *3,9873*	*1190,75* *449,61*
604	КБ8-11-1	Армування шару бетону	1 т	25,62124	4989,56 4853,04	136,52 56,62	127839	124341	3498 1451	63,7300 0,6256	1632,84 16,03
605	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	23,37986	37031,89 -	- -	865800	-	- -	- -	- -
606	С124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,7744	39949,11 -	- -	30937	-	- -	- -	- -
607	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8835	34771,67 -	- -	30721	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					1913318	207978	148410		2823,59
									42189		465,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1913318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1556930				
		всього заробітна плата, грн.					250167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143850				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					394,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49378				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2057168**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 21					**2057168**				
		Розділ 22. Інші роботи									
		Отвори									
608	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сколів, бруду та пилу	100м2	0,145	1912,28 1912,28	- -	277	277	- -	29,3700 -	4,26 -
609	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,45	5950,64 2952,32	2998,32 891,86	2678	1329	1349 401	39,2700 11,3619	17,67 5,11
610	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,3	2001,42 1314,90	686,52 204,21	4603	3024	1579 470	17,4900 2,6015	40,23 5,98
611	*КБ46-4-2*	*Улаштування обрамлення отворів*	*т*	*0,15008*	*34463,74* *24262,75*	*7654,42* *1509,39*	*5172*	*3641*	*1149* *227*	*296,1400* *15,3799*	*44,44* *2,31*
612	С111-1814	Сталь кутова	т	0,10488	34921,33 -	- -	3663	-	- -	- -	- -
613	С111-1804	Сталь листова	т	0,0452	33441,95 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
614	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0781*	*1511,89* *426,81*	*80,52* *5,78*	*118*	*33*	*6* -	*4,7800* *0,0720*	*0,37* *0,01*
615	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0781	5932,64 637,70	117,21 12,94	463	50	9 1	7,2400 0,1608	0,57 0,01
616	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,37	5886,83 1726,01	110,62 34,36	2178	639	41 13	24,1400 0,4256	8,93 0,16
		Земляні роботи по шахтам, входам та приямкам									
617	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,502	16668,81 16668,81	- -	25037	25037	- -	261,8000 -	393,22 -
618	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,727	9433,22 9433,22	- -	6858	6858	- -	150,4500 -	109,38 -
619	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,775	11954,20 11954,20	- -	9265	9265	- -	183,6000 -	142,29 -
620	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	127,875	115,43 -	115,43 14,38	14761	-	14761 1839	- 0,1610	- 20,59
621	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0775	4920,29 367,22	4491,31 872,53	381	28	348 68	5,6400 8,3241	0,44 0,65
		Разом прямі витрати по розділу 22					76966	50181	19242 3019		761,8 34,82
		Разом будівельні роботи, грн.					76966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7543				
		всього заробітна плата, грн.					53200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11954				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110078**				
		Всього по розділу 22					**110078**				
		Разом прямі витрати по кошторису					10768619	1892711	625924 157823		25336,01 1744,97
		Разом будівельні роботи, грн.					10768619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8249984				
		всього заробітна плата, грн.					2050534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1181324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3243,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					405819				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11949943**				
		Всього по кошторису					**11949943**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**30324,83**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2456353**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	437,672	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,81032	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,525	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	8229,20	829,42	411	370	41	105,3500	5,27
					7399,78	359,08			18	4,1874	0,21
2	КБ16-15-2	*(Демонтаж) Установлення вентилів,*	*шт*	*61*	*109,79*	*33,77*	*6697*	*4637*	*2060*	*0,9640*	*58,8*
	к дем.=0,4	*засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*			*76,02*	*6,24*			*381*	*0,0726*	*4,43*
3	КБ16-6-1	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,33*	*1769,82*	*214,61*	*584*	*513*	*71*	*19,4840*	*6,43*
	к дем.=0,4	*опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*			*1555,21*	*55,29*			*18*	*0,6605*	*0,22*
4	КБ16-6-2	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,16*	*1769,82*	*214,61*	*283*	*249*	*34*	*19,4840*	*3,12*
	к дем.=0,4	*опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*			*1555,21*	*55,29*			*9*	*0,6605*	*0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,22	1769,82 1555,21	214,61 55,29	389	342	47 12	19,4840 0,6605	4,29 0,15
6	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,11	1769,82 1555,21	214,61 55,29	195	171	24 6	19,4840 0,6605	2,14 0,07
7	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,41	1769,82 1555,21	214,61 55,29	726	638	88 23	19,4840 0,6605	7,99 0,27
8	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 45 мм	100м	0,94	2417,55 1947,93	469,62 109,64	2272	1831	441 103	24,4040 1,3354	22,94 1,26
9	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм	100м	1,15	4054,32 2972,09	1082,23 204,05	4662	3418	1244 235	36,2760 2,4999	41,72 2,87
10	КБ18-9-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення регістрів зі стальних ребристих труб, діаметр нитки 100 мм	100м	0,24	1463,38 1121,12	341,20 104,16	351	269	82 25	15,6800 1,2575	3,76 0,3
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,9	127,36 127,36	- -	369	369	- -	1,9560 -	5,67 -
12	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,9	124,13 -	124,13 14,38	360	-	360 42	- 0,1610	- 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					17299	12807	4492 872		162,13 10,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					17299 13679 7492 18,22 2276 **24791**				
		Всього по розділу 1					**24791**				
		Розділ 2. Опалення									
13	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,0572	12901,80 7286,45	1931,98 614,98	738	417	111 35	96,9200 7,4618	5,54 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С130-557-1-9-1-4 варіант 6	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-12с (або аналог)	шт	3	5700,00 -	- -	17100	-	- -	- -	- -
15	& С130-557-1-9-1-4 варіант 7	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-16с (або аналог)	шт	1	7599,04 -	- -	7599	-	- -	- -	- -
16	& С130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	4	120,85 -	- -	483	-	- -	- -	- -
17	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,47*	*29555,66* *3888,03*	*536,52* *138,23*	*13891*	*1827*	*252* *65*	*48,7100* *1,6512*	*22,89* *0,78*
18	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,22*	*32618,11* *3888,03*	*536,52* *138,23*	*7176*	*855*	*118* *30*	*48,7100* *1,6512*	*10,72* *0,36*
19	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*35660,56* *3888,03*	*536,52* *138,23*	*4279*	*467*	*64* *17*	*48,7100* *1,6512*	*5,85* *0,2*
20	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,45*	*39163,57* *3888,03*	*536,52* *138,23*	*17624*	*1750*	*241* *62*	*48,7100* *1,6512*	*21,92* *0,74*
21	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 45 мм*	*100м*	*1,02*	*46895,35* *4869,82*	*1174,04* *274,10*	*47833*	*4967*	*1198* *280*	*61,0100* *3,3385*	*62,23* *3,41*
22	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,2*	*59847,79* *7430,23*	*2705,57* *510,14*	*71817*	*8916*	*3247* *612*	*90,6900* *6,2497*	*108,83* *7,5*
23	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	165	51,56 -	- -	8507	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3,48*	*879,48* *802,35*	*5,46* *1,14*	*3061*	*2792*	*19* *4*	*8,2200* *0,0150*	*28,61* *0,05*
25	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром до 50 мм	шт	4	3473,81 746,75	102,65 23,07	13895	2987	411 92	9,2500 0,2824	37 1,13
26	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,15*	*10124,27* *7570,33*	*2512,77* *1192,64*	*1519*	*1136*	*377* *179*	*92,4000* *15,2947*	*13,86* *2,29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С113-1698 варіант 4	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20 "Fiber" для опалення діам. 25х4,2 мм	м	13,935	139,63 -	- -	1946	-	- -	- -	- -
28	*КБ16-15-1*	*Установлення термостатичного клапану з терморегулятором д.15 мм*	*шт*	*4*	*270,21* *190,05*	*59,42* *12,60*	*1081*	*760*	*238* *50*	*2,4100* *0,1561*	*9,64* *0,62*
29	& С1630-148-1 варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою 1/2"	шт	4	1069,00 -	- -	4276	-	- -	- -	- -
30	*КБ16-15-1*	*Установлення комплекту для радіатора з боковим підключенням д.15 мм*	*шт*	*4*	*270,21* *190,05*	*59,42* *12,60*	*1081*	*760*	*238* *50*	*2,4100* *0,1561*	*9,64* *0,62*
31	& С1630-148-1 варіант 2	Комплект радіаторний з боковим підключенням кутовий RA-N+RLv-S 1/2"	шт	4	1080,00 -	- -	4320	-	- -	- -	- -
32	*КБ26-27-1*	*Улаштування тепловідбивного екрану для опалювальних приладів h=0,6 м*	*10 м2*	*0,25*	*507,92* *507,92*	- -	*127*	*127*	- -	*6,6700* -	*1,67* -
33	С111-1720 варіант 3	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,6 м	м2	2,555	130,07 -	- -	332	-	- -	- -	- -
34	С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	13,36 -	- -	214	-	- -	- -	- -
35	С113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	59,23 -	- -	711	-	- -	- -	- -
36	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	89,46 -	- -	358	-	- -	- -	- -
37	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	16	61,51 -	- -	984	-	- -	- -	- -
38	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	18	70,33 -	- -	1266	-	- -	- -	- -
39	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	10	101,90 -	- -	1019	-	- -	- -	- -
40	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	5	237,51 -	- -	1188	-	- -	- -	- -
41	С113-1835 варіант 1	Різьба коротка сталева діам.15 мм	шт	56	15,78 -	- -	884	-	- -	- -	- -
42	С113-1835 варіант 2	Різьба коротка сталева діам.20 мм	шт	32	19,76 -	- -	632	-	- -	- -	- -
43	С113-1835 варіант 4	Різьба коротка сталева діам.50 мм	шт	10	32,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -
44	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*5,7*	*1143,79* *750,79*	*228,93* *8,10*	*6520*	*4280*	*1305* *46*	*9,3000* *0,1000*	*53,01* *0,57*
45	С1545-8 варіант 1	Штуцер 1/2"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	47	76,72 -	- -	3606	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С1545-8 варіант 2	Штуцер 3/4"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	10	74,68 -	- -	747	-	- -	- -	- -
47	& С113-1873-1А-2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 15 мм по типу Base VT.218.N.04 Valtec	шт	73	221,41 -	- -	16163	-	- -	- -	- -
48	& С113-1873-1А-2 варіант 1	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.218.N.05 Valtec	шт	16	415,21 -	- -	6643	-	- -	- -	- -
49	& С113-1873-1А-2 варіант 9	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.217.N.05 Valtec	шт	10	261,80 -	- -	2618	-	- -	- -	- -
50	& С113-1873-1А-2 варіант 2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 25 мм по типу Base VT.218.N.06 Valtec	шт	5	603,10 -	- -	3016	-	- -	- -	- -
51	& С113-1873-1А-2 варіант 3	Трійник латунний діам. 15 мм по типу VTr. 130.N.0004 Valtec	шт	26	142,87 -	- -	3715	-	- -	- -	- -
52	& С113-1873-1А-2 варіант 4	Трійник латунний перехідний ВН 3/4"х1/2"х3/4" по типу VTr.750.N.0504 Valtec	шт	16	234,67 -	- -	3755	-	- -	- -	- -
53	& С113-1873-1А-2 варіант 5	Трійник латунний перехідний ВН 1"х1/2"х1" по типу VTr.750.N.0604 Valtec	шт	5	373,39 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
54	& С113-1873-1А-2 варіант 6	Американка діам. 15 мм по типу VTr.341.N. 0004 Valtec	шт	26	152,05 -	- -	3953	-	- -	- -	- -
55	& С113-1873-1А-2 варіант 7	Американка діам. 20 мм по типу VTr.341.N. 0005 Valtec	шт	16	291,79 -	- -	4669	-	- -	- -	- -
56	& С113-1873-1А-2 варіант 8	Американка діам. 25 мм по типу VTr.341.N. 0006 Valtec	шт	5	432,55 -	- -	2163	-	- -	- -	- -
57	С113-2122 варіант 1	Болт М18, гайка М18х70	шт	64	36,44 -	- -	2332	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*шт*	*8*	*359,47* *190,05*	*84,43* *15,61*	*2876*	*1520*	*675* *125*	*2,4100* *0,1814*	*19,28* *1,45*
59	С1630-1907 варіант 2	Крани сталеві кульові фланцеві Breeze діам. 50 мм 11с42п (або аналог)	шт	8	2145,10 -	- -	17161	-	- -	- -	- -
60	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	366,24 -	- -	5860	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КБ26-7-2*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами армованими фольгою Izover, товщина ізоляційного шару 50 мм*	*10 м*	*12*	*664,50* *389,57*	*100,25* *31,14*	*7974*	*4675*	*1203* *374*	*4,9400* *0,3857*	*59,28* *4,63*
62	С114-61 варіант 2	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	0,97129	4001,31 -	- -	3886	-	- -	- -	- -
63	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*18,1*	*268,05* *268,05*	- -	*4852*	*4852*	- -	*3,5200* -	*63,71* -
64	С113-2149 варіант 8	Термоізоляція "Термофлекс" 28/20	м	22,44	76,54 -	- -	1718	-	- -	- -	- -
65	С113-2149 варіант 9	Термоізоляція "Термофлекс" 35/20	м	12,24	92,86 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
66	С113-2149 варіант 10	Термоізоляція "Термофлекс" 42/30	м	45,9	221,38 -	- -	10161	-	- -	- -	- -
67	С113-2149 варіант 11	Термоізоляція "Термофлекс" 48/30	м	104,04	270,34 -	- -	28126	-	- -	- -	- -
68	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	2,57	479,89 -	- -	1233	-	- -	- -	- -
69	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	250,1	11,83 -	- -	2960	-	- -	- -	- -
70	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	543	1,39 -	- -	755	-	- -	- -	- -
71	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,562	245,87 -	- -	138	-	- -	- -	- -
72	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4929	1557,88 426,81	80,52 2,01	768	210	40 1	4,7800 0,0723	2,36 0,04
73	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази	100м2	0,4929	2873,06 485,74	126,25 9,83	1416	239	62 5	5,4400 0,1224	2,68 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 2					389049	43537	9799 2027		538,72 24,88
		Разом будівельні роботи, грн.					389049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335713				
		всього заробітна плата, грн.					45564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7006				
		Всього будівельні роботи, грн.					**412881**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**412881**				
		Разом прямі витрати по кошторису					406348	56344	14291 2899		700,85 35,24
		Разом будівельні роботи, грн.					406348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335713				
		всього заробітна плата, грн.					59243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9282				
		Всього будівельні роботи, грн.					**437672**				
		Всього по кошторису					**437672**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**810,32**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**68525**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на вентиляція

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	1648,601	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,35551	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	109,690	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ20-3-3 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,14*	*7226,71 7034,72*	*191,99 59,26*	*1012*	*985*	*27 8*	*95,8800 0,7340*	*13,42 0,1*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1012	985	27 8		13,42 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1012				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1580**				
		Всього по розділу 1					**1580**				
		Розділ 2. Вентиляція									
		Система В1									
2	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих діам. 150 мм*	*клапан*	*1*	*681,23* *520,10*	*10,37* *3,22*	*681*	*520*	*10* *3*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
3	С1630-536 варіант 10	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н діам. 150 мм	шт	1	1909,64 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
4	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,01413*	*110659,82* *19208,27*	*545,66* *168,54*	*1564*	*271*	*8* *2*	*261,8000* *2,0876*	*3,7* *0,03*
5	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,28757*	*95225,13* *15216,94*	*438,50* *135,26*	*27384*	*4376*	*126* *39*	*207,4000* *1,6753*	*59,64* *0,48*
6	*КБ20-11-1*	*Установлення дифузора*	*грати*	*9*	*182,66* *136,83*	*27,48* *5,98*	*1644*	*1231*	*247* *54*	*1,8200* *0,0745*	*16,38* *0,67*
7	С1630-462 варіант 2	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 200 ПФ, 0.025 м2	шт	9	411,33 -	- -	3702	-	- -	- -	- -
8	*КБ20-31-1*	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т*	*шт*	*1*	*1107,21* *795,09*	*46,55* *13,85*	*1107*	*795*	*47* *14*	*10,2000* *0,1630*	*10,2* *0,16*
9	2308-1005 варіант 1	Вентилятор канальний VENT-355N N=0.287 кВт; n=1404 об/хв; 1ф 220В	шт	1	38966,50 -	- -	38967	-	- -	- -	- -
10	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*206,48* *129,99*	*6,91* *2,15*	*206*	*130*	*7* *2*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
11	& С1630-1581-1 варіант 2	Клапани зворотні КОМ, діаметр 315 мм	шт	1	734,38 -	- -	734	-	- -	- -	- -
12	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*клапан*	*1*	*683,78* *520,10*	*10,37* *3,22*	*684*	*520*	*10* *3*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
13	С1630-43 варіант 9	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	1	6438,50 -	- -	6439	-	- -	- -	- -
14	С1630-43 варіант 10	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	1	5248,46 -	- -	5248	-	- -	- -	- -
15	*КБ20-11-1*	*Установлення грат припливно-витяжних*	*грати*	*1*	*164,51* *136,83*	*10,19* *0,61*	*165*	*137*	*10* *1*	*1,8200* *0,0080*	*1,82* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С130-605-8-1 варіант 13	Решітка припливно-витяжна діам.150 мм	шт	1	199,06 -	- -	199	-	- -	- -	- -
17	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*т*	*0,207*	*34975,21* *20314,34*	*12297,50* *1834,14*	*7240*	*4205*	*2546* *380*	*257,6000* *18,2900*	*53,32* *3,79*
18	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	3,482472	8698,71 -	- -	30293	-	- -	- -	- -
19	*КБ20-9-3*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм (+відводи)* Система В2	*100м2*	*0,03273*	*47397,52* *33566,72*	*5215,58* *376,86*	*1551*	*1099*	*171* *12*	*409,7000* *4,6229*	*13,41* *0,15*
20	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*шт*	*1*	*747,82* *680,55*	*63,83* *19,22*	*748*	*681*	*64* *19*	*8,4300* *0,2295*	*8,43* *0,23*
21	2308-1005 варіант 2	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-2,8 N=0.55 кВт; n=3000 об/хв;	шт	1	43265,00 -	- -	43265	-	- -	- -	- -
22	2308-1005 варіант 11	Рама монтажна K-RM-2,8	шт	1	5737,31 -	- -	5737	-	- -	- -	- -
23	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*1366,55* *638,56*	*51,00* *9,79*	*1367*	*639*	*51* *10*	*8,0000* *0,0958*	*8* *0,1*
24	& 2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60)	шт	1	4865,00 -	- -	4865	-	- -	- -	- -
25	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*206,48* *129,99*	*6,91* *2,15*	*206*	*130*	*7* *2*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
26	С1630-43 варіант 34	Клапан для сховищ K-RB	комплект	1	6050,90 -	- -	6051	-	- -	- -	- -
27	*КБ18-14-6*	*Установлення вставок віброізолюючих*	*шт*	*2*	*1002,94* *219,82*	*92,24* *20,79*	*2006*	*440*	*184* *42*	*2,8200* *0,2542*	*5,64* *0,51*
28	С1630-43 варіант 24	Вставки COM 100-ERV-028A-ZS	комплект	1	655,10 -	- -	655	-	- -	- -	- -
29	С1630-43 варіант 25	Вставки COM 100-ERV-028Б-ZS	комплект	1	746,90 -	- -	747	-	- -	- -	- -
30	С1630-43 варіант 26	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	1	2399,30 -	- -	2399	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*грати*	*9*	*164,51* *136,83*	*10,19* *0,61*	*1481*	*1231*	*92* *5*	*1,8200* *0,0080*	*16,38* *0,07*
32	& С130-605-8-1 варіант 35	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	1	164,64 -	- -	165	-	- -	- -	- -
33	& С130-605-8-1 варіант 36	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	4	215,89 -	- -	864	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С130-605-8-1 варіант 37	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	3	179,94 -	- -	540	-	- -	- -	- -
35	& С130-605-8-1 варіант 37	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	1	179,94 -	- -	180	-	- -	- -	- -
36	& С130-605-8-1 варіант 38	Решітка вентиляційна DXT-A 600х300 мм	шт	1	513,63 -	- -	514	-	- -	- -	- -
37	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*2*	*681,23* *520,10*	*10,37* *3,22*	*1362*	*1040*	*21* *6*	*6,8300* *0,0399*	*13,66* *0,08*
38	С1630-536 варіант 30	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х200	шт	1	3732,38 -	- -	3732	-	- -	- -	- -
39	С1630-536 варіант 31	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х150	шт	1	2799,32 -	- -	2799	-	- -	- -	- -
40	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*т*	*0,14*	*34975,21* *20314,34*	*12297,50* *1834,14*	*4897*	*2844*	*1722* *257*	*257,6000* *18,2900*	*36,06* *2,56*
41	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	2,345056	8698,71 -	- -	20399	-	- -	- -	- -
42	*КБ20-9-3*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,02204*	*47397,52* *33566,72*	*5215,58* *376,86*	*1045*	*740*	*115* *8*	*409,7000* *4,6229*	*9,03* *0,1*
43	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,01413*	*95225,13* *15216,94*	*438,50* *135,26*	*1346*	*215*	*6* *2*	*207,4000* *1,6753*	*2,93* *0,02*
44	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,108*	*117837,48* *17586,79*	*479,98* *148,14*	*12726*	*1899*	*52* *16*	*239,7000* *1,8349*	*25,89* *0,2*
45	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,181*	*114707,13* *15216,94*	*438,50* *135,26*	*20762*	*2754*	*79* *24*	*207,4000* *1,6753*	*37,54* *0,3*
46	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	1182,20 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*клапан*	*1*	*683,78* *520,10*	*10,37* *3,22*	*684*	*520*	*10* *3*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
48	С1630-43 варіант 9	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	1	6438,50 -	- -	6439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С1630-43 варіант 10	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	1	5248,46 -	- -	5248	-	- -	- -	- -
		Система В3									
50	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*шт*	*1*	*747,82 680,55*	*63,83 19,22*	*748*	*681*	*64 19*	*8,4300 0,2295*	*8,43 0,23*
51	2308-1005 варіант 3	Вентилятор електроручний для укриттів ERVN-040-00055/4-R0	шт	1	55100,00 -	- -	55100	-	- -	- -	- -
52	2308-1005 варіант 9	Рама монтажна K-RMN-040	шт	1	8685,11 -	- -	8685	-	- -	- -	- -
53	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*1366,55 638,56*	*51,00 9,79*	*1367*	*639*	*51 10*	*8,0000 0,0958*	*8 0,1*
54	& 2308-1006-8-Ц варіант 2	Комплект автоматики SAU-SPV-(1,50-2,60)	шт	1	4865,00 -	- -	4865	-	- -	- -	- -
55	*КБ20-13-2*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм*	*клапан*	*1*	*262,23 161,93*	*10,37 3,22*	*262*	*162*	*10 3*	*2,1800 0,0399*	*2,18 0,04*
56	С1630-43 варіант 21	Зворотний клапан C-KOL-K-400	комплект	1	1700,60 -	- -	1701	-	- -	- -	- -
57	*КБ18-14-6*	*Установлення вставок віброізолюючих*	*шт*	*2*	*1002,94 219,82*	*92,24 20,79*	*2006*	*440*	*184 42*	*2,8200 0,2542*	*5,64 0,51*
58	С1630-43 варіант 22	Вставки COM 100-ERVN-040A-ZS	комплект	1	1409,90 -	- -	1410	-	- -	- -	- -
59	С1630-43 варіант 23	Вставки COM 100-ERVN-040Б-ZS	комплект	1	1950,50 -	- -	1951	-	- -	- -	- -
60	С1630-43 варіант 17	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV-040)	комплект	1	2399,30 -	- -	2399	-	- -	- -	- -
61	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*грати*	*11*	*164,51 136,83*	*10,19 0,61*	*1810*	*1505*	*112 7*	*1,8200 0,0080*	*20,02 0,09*
62	& С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 200x150 мм	шт	1	219,46 -	- -	219	-	- -	- -	- -
63	& С130-605-8-1 варіант 26	Решітка вентиляційна 300x200 мм	шт	7	287,80 -	- -	2015	-	- -	- -	- -
64	& С130-605-8-1 варіант 27	Решітка вентиляційна 400x200 мм	шт	3	314,32 -	- -	943	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*1*	*681,23 520,10*	*10,37 3,22*	*681*	*520*	*10 3*	*6,8300 0,0399*	*6,83 0,04*
66	С1630-536 варіант 19	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550x200	шт	1	5865,10 -	- -	5865	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)	100м2	0,01456	95225,13 15216,94	438,50 135,26	1386	222	6 2	207,4000 1,6753	3,02 0,02
68	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм	100м2	0,0745	117837,48 17586,79	479,98 148,14	8779	1310	36 11	239,7000 1,8349	17,86 0,14
69	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)	100м2	0,537	114707,13 15216,94	438,50 135,26	61598	8171	235 73	207,4000 1,6753	111,37 0,9
70	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	1182,20 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
71	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	230	51,56 -	- -	11859	-	- -	- -	- -
72	КБ20-13-15	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	683,78 520,10	10,37 3,22	684	520	10 3	6,8300 0,0399	6,83 0,04
73	С1630-43 варіант 11	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	1	29867,90 -	- -	29868	-	- -	- -	- -
74	С1630-43 варіант 12	Коробка монтажна K-UZ-3	комплект	1	5248,46 -	- -	5248	-	- -	- -	- -
		П1									
75	КБ20-42-1	Установлення установок припливних П1	камера	1	6630,31 5191,15	403,72 92,80	6630	5191	404 93	68,1700 1,1100	68,17 1,11
76	КМ11-168-1	Монтаж автоматики керування	шт	1	1366,55 638,56	51,00 9,79	1367	639	51 10	8,0000 0,0958	8 0,1
77	& 2308-1006-8-1 варіант 1	Припливна установка для укриттів SM-SH-43 (б/з 43624)	шт	1	149805,00 -	- -	149805	-	- -	- -	- -
78	& С1630-1369-1 варіант 3	Повітронагрівач електричний C-EVN-70-40-36 спец.	шт	1	32792,25 -	- -	32792	-	- -	- -	- -
79	КБ20-13-15	Установлення противибухового пристрою	клапан	1	683,78 520,10	10,37 3,22	684	520	10 3	6,8300 0,0399	6,83 0,04
80	С1630-43 варіант 11	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	1	29867,90 -	- -	29868	-	- -	- -	- -
81	С1630-43 варіант 12	Коробка монтажна K-UZ-3	комплект	1	5248,46 -	- -	5248	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	& 2308-1006-8-Ц варіант 3	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-1603 вер.1 (з перетворювачем частоти GD10-1R5G-4-B)	шт	1	78095,00 -	- -	78095	-	- -	- -	- -
83	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*грати*	*11*	*164,51* *136,83*	*10,19* *0,61*	*1810*	*1505*	*112* *7*	*1,8200* *0,0080*	*20,02* *0,09*
84	& С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 200х150 мм	шт	1	219,46 -	- -	219	-	- -	- -	- -
85	& С130-605-8-1 варіант 36	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	5	215,89 -	- -	1079	-	- -	- -	- -
86	& С130-605-8-1 варіант 37	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	3	179,94 -	- -	540	-	- -	- -	- -
87	& С130-605-8-1 варіант 34	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	2	684,79 -	- -	1370	-	- -	- -	- -
88	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*1*	*681,23* *520,10*	*10,37* *3,22*	*681*	*520*	*10* *3*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
89	С1630-536 варіант 32	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	1	4590,10 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
90	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*т*	*0,282*	*34975,21* *20314,34*	*12297,50* *1834,14*	*9863*	*5729*	*3468* *517*	*257,6000* *18,2900*	*72,64* *5,16*
91	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	4,74544	8698,71 -	- -	41279	-	- -	- -	- -
92	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0446*	*40112,44* *25209,86*	*4017,68* *305,88*	*1789*	*1124*	*179* *14*	*307,7000* *3,7454*	*13,72* *0,17*
93	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм (+відвод)*	*100м2*	*0,101*	*117837,48* *17586,79*	*479,98* *148,14*	*11902*	*1776*	*48* *15*	*239,7000* *1,8349*	*24,21* *0,19*
94	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,27*	*114707,13* *15216,94*	*438,50* *135,26*	*30971*	*4109*	*118* *37*	*207,4000* *1,6753*	*56* *0,45*
95	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм П2	шт	1	1182,20 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
96	*КБ20-42-1*	*Установлення установок припливних П2*	*камера*	*1*	*6630,31* *5191,15*	*403,72* *92,80*	*6630*	*5191*	*404* *93*	*68,1700* *1,1100*	*68,17* *1,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*1366,55*	*51,00*	*1367*	*639*	*51*	*8,0000*	*8*
					638,56	*9,79*			*10*	*0,0958*	*0,1*
98	& 2308-1006-8-1 варіант 2	Припливна установка для укриттів SM-SH-54 (б/з 43625)	шт	1	202600,00	-	202600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& С1630-1369-1 варіант 2	Повітронагрівач електричний C-EVN-70-40-45	шт	1	35760,45	-	35760	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*клапан*	*1*	*683,78*	*10,37*	*684*	*520*	*10*	*6,8300*	*6,83*
					520,10	*3,22*			*3*	*0,0399*	*0,04*
101	С1630-43 варіант 11	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	1	29867,90	-	29868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	С1630-43 варіант 12	Коробка монтажна K-UZ-3	комплект	1	5248,46	-	5248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& 2308-1006-8-Ц варіант 4	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-1604 вер.1 (з перетворювачем частоти GD10-2R2G-4-B)	шт	1	95015,00	-	95015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*грати*	*11*	*164,51*	*10,19*	*1810*	*1505*	*112*	*1,8200*	*20,02*
					136,83	*0,61*			*7*	*0,0080*	*0,09*
105	& С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 200x150 мм	шт	1	219,46	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& С130-605-8-1 варіант 26	Решітка вентиляційна 300x200 мм	шт	3	287,80	-	863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& С130-605-8-1 варіант 27	Решітка вентиляційна 400x200 мм	шт	5	314,32	-	1572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& С130-605-8-1 варіант 39	Решітка вентиляційна DXT-A 600x500 мм	шт	2	706,00	-	1412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*клапан*	*4*	*681,23*	*10,37*	*2725*	*2080*	*41*	*6,8300*	*27,32*
					520,10	*3,22*			*13*	*0,0399*	*0,16*
110	С1630-536 варіант 32	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400x150	шт	1	4590,10	-	4590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	С1630-536 варіант 19	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550x200	шт	3	5865,10	-	17595	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*т*	*0,288*	*34975,21*	*12297,50*	*10073*	*5851*	*3542*	*257,6000*	*74,19*
					20314,34	*1834,14*			*528*	*18,2900*	*5,27*
113	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	4,85184	8698,71	-	42205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0456*	*40112,44* *25209,86*	*4017,68* *305,88*	*1829*	*1150*	*183* *14*	*307,7000* *3,7454*	*14,03* *0,17*
115	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,0035*	*112339,48* *17586,79*	*479,98* *148,14*	*393*	*62*	*2* *1*	*239,7000* *1,8349*	*0,84* *0,01*
116	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,583*	*114707,13* *15216,94*	*438,50* *135,26*	*66874*	*8871*	*256* *79*	*207,4000* *1,6753*	*120,91* *0,98*
117	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	1182,20 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
118	С1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	1648,43 -	- -	1648	-	- -	- -	- -
119	С1630-465	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1500 мм Д1...Д3	шт	1	3550,69 -	- -	3551	-	- -	- -	- -
120	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*клапан*	*3*	*683,78* *520,10*	*10,37* *3,22*	*2051*	*1560*	*31* *10*	*6,8300* *0,0399*	*20,49* *0,12*
121	С1630-43 варіант 11	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	3	29867,90 -	- -	89604	-	- -	- -	- -
122	*КБ20-13-20*	*Установлення клапанів для димовидалення периметром до 2000 мм*	*клапан*	*3*	*479,45* *326,28*	*17,28* *5,37*	*1438*	*979*	*52* *16*	*4,3400* *0,0665*	*13,02* *0,2*
123	С1630-43 варіант 35	Клапан GMK-DU-550x300-1*f-EM220-in-RES-MRZ	комплект	3	10691,90 -	- -	32076	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1569406	90108	15387 2550		1186,44 27,35
		Разом устаткування, грн.					672577				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26412				
		Всього устаткування, грн.					**698989**				
		Разом будівельні роботи, грн.					896829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					791334				
		всього заробітна плата, грн.					92658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					51202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15861				
		Всього будівельні роботи, грн.					**948031**				
		Всього по розділу 2					**1647020**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1570418	91093	15414 2558		1199,86 27,45
		Разом устаткування, грн.					672577				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26412				
		Всього устаткування, грн.					**698989**				
		Разом будівельні роботи, грн.					897841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					791334				
		всього заробітна плата, грн.					93651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**949612**				
		Всього по кошторису					**1648601**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1355,51**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**109690**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	32,785	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23175	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,418	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	2166,80 2166,80	- -	10834	10834	- -	20,0000 -	100 -
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], канальні	пристр.	3	1300,08 1300,08	- -	3900	3900	- -	12,0000 -	36 -
3	КП3-1-1	Припливні установки	пристр.	2	390,02 390,02	- -	780	780	- -	3,6000 -	7,2 -
4	КП3-24-1	Система димовидалення	система	1	7583,80 7583,80	- -	7584	7584	- -	70,0000 -	70 -
		Разом прямі витрати по кошторису					23098	23098	- -		213,2 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					23098 23098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9687				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2320				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32785**				
		Всього по кошторису					**32785**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**231,75**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**25418**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на водопровід господарсько-протипожежний В1

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	155,380	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,35116	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29,563	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ16-7-4 к дем.=0,4	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,19*	*2015,56* *1784,78*	*230,78* *57,78*	*383*	*339*	*44* *11*	*22,1080* *0,6913*	*4,2* *0,13*
2	КБ16-7-6 к дем.=0,4	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,34*	*2908,66* *2293,05*	*615,61* *143,03*	*989*	*780*	*209* *49*	*28,4040* *1,7412*	*9,66* *0,59*
3	КБ16-7-10 к дем.=0,4	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,42*	*4617,29* *3487,59*	*1129,70* *263,45*	*1939*	*1465*	*474* *111*	*45,2640* *3,2030*	*19,01* *1,35*
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,56	106,13 106,13	- -	272	272	- -	1,6300 -	4,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,56	124,13 -	124,13 14,38	318	-	318 37	- 0,1610	- 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					3901	2856	1045 208		37,04 2,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					3901 3064 1703 4,22 528 **5604**				
		Всього по розділу 1					**5604**				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-протипожежний В1									
6	КБ16-7-6	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,1*	*66018,68* *5732,64*	*1539,03* *357,58*	*6602*	*573*	*154* *36*	*71,0100* *4,3530*	*7,1* *0,44*
7	КБ16-29-1	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,1*	*879,48* *802,35*	*5,46* *1,14*	*88*	*80*	*1* -	*8,2200* *0,0150*	*0,82* -
8	КБ16-7-8	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,52*	*93646,12* *7013,09*	*2007,76* *429,18*	*48696*	*3647*	*1044* *223*	*91,0200* *5,2270*	*47,33* *2,72*
9	КБ16-29-2	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,52*	*1035,08* *802,35*	*5,46* *1,14*	*538*	*417*	*3* *1*	*8,2200* *0,0150*	*4,27* *0,01*
10	КБ16-14-14	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,32*	*10307,40* *8692,77*	*1547,30* *715,16*	*3298*	*2782*	*495* *229*	*106,1000* *9,1445*	*33,95* *2,93*
11	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	30,016	128,49 -	- -	3857	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,28*	*13421,19* *9493,85*	*3763,87* *1847,59*	*3758*	*2658*	*1054* *517*	*117,6000* *23,7433*	*32,93* *6,65*
13	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	26,488	346,85 -	- -	9187	-	- -	- -	- -
14	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	372,69 -	- -	2236	-	- -	- -	- -
15	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	1262,51 -	- -	6313	-	- -	- -	- -
16	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	6	379,53 -	- -	2277	-	- -	- -	- -
17	С1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	887,99 -	- -	4440	-	- -	- -	- -
18	& С113-2388-1	Коліно сталеве діам. 80 мм	шт	4	170,07 -	- -	680	-	- -	- -	- -
19	& С113-2388-1 варіант 1	Коліно сталеве діам. 50 мм	шт	5	135,12 -	- -	676	-	- -	- -	- -
20	& С113-2388-1 варіант 2	Трійник сталевий 80х80	шт	1	242,32 -	- -	242	-	- -	- -	- -
21	& С113-2388-1 варіант 3	Перехід сталевий 80х50	шт	3	98,41 -	- -	295	-	- -	- -	- -
22	& С113-2388-1 варіант 4	Перехід сталевий 100х80	шт	1	131,65 -	- -	132	-	- -	- -	- -
23	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	15	27,58 -	- -	414	-	- -	- -	- -
24	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	59,23 -	- -	711	-	- -	- -	- -
25	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	6	237,51 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
26	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	5	555,88 -	- -	2779	-	- -	- -	- -
27	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	12	104,60 -	- -	1255	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С113-1822 варіант 2	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	9	137,77 -	- -	1240	-	- -	- -	- -
29	С113-1835 варіант 6	Різьба коротка сталева діам.25 мм	шт	12	22,61 -	- -	271	-	- -	- -	- -
30	С113-1835 варіант 5	Різьба коротка сталева діам.40 мм	шт	10	30,47 -	- -	305	-	- -	- -	- -
31	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	40	10,58 -	- -	423	-	- -	- -	- -
32	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	33	20,42 -	- -	674	-	- -	- -	- -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,168	1558,02 426,81	80,52 5,78	262	72	14 1	4,7800 0,0720	0,8 0,01
34	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,168*	*10192,37* *4610,88*	*1,08* *0,92*	*1712*	*775*	- -	*60,5500* *0,0111*	*10,17* -
35	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*12,2*	*268,05* *268,05*	- -	*3270*	*3270*	- -	*3,5200* -	*42,94* -
36	С113-2149 варіант 13	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	32,64	36,82 -	- -	1202	-	- -	- -	- -
37	С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	38,76	49,20 -	- -	1907	-	- -	- -	- -
38	С113-2150 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" Е80х13	м	53,04	104,08 -	- -	5520	-	- -	- -	- -
39	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,74	479,89 -	- -	835	-	- -	- -	- -
40	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	168,53	11,83 -	- -	1994	-	- -	- -	- -
41	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	366	1,39 -	- -	509	-	- -	- -	- -
42	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,38	245,87 -	- -	93	-	- -	- -	- -
43	КБ16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	шт	6	1041,26 608,19	39,04 8,07	6248	3649	234 48	7,3100 0,0999	43,86 0,6
44	КБ16-27-5	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм	шт	4	1282,71 608,19	39,04 8,07	5131	2433	156 32	7,3100 0,0999	29,24 0,4
45	КБ16-27-8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	1	5833,57 881,57	184,49 40,12	5834	882	184 40	10,9200 0,4850	10,92 0,49
46	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	8,5	51,56 -	- -	438	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					137767	21238	3339		264,33
									1127		14,25
		Разом будівельні роботи, грн.					137767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113190				
		всього заробітна плата, грн.					22365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3606				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149775**				
		Всього по розділу 2					**149775**				
		Разом прямі витрати по кошторису					141668	24094	4384		301,37
									1335		16,73
		Разом будівельні роботи, грн.					141668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113190				
		всього заробітна плата, грн.					25429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13712				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155380**				
		Всього по кошторису					**155380**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**351,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**29563**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопровід господарсько-питний (підвал) В1п

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	92,490	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17497	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,685	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1п (підвал)									
1	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, діаметром водоміру до 40 мм*	*шт*	*1*	*1229,36* *740,94*	*137,95* *33,66*	*1229*	*741*	*138* *34*	*9,7300* *0,4051*	*9,73* *0,41*
2	& С1630-1455-6 варіант 3	Лічильник холодної води Ду15 по типу Sensus	шт	1	3743,12 -	- -	3743	-	- -	- -	- -
3	& С1630-103-3-2Е варіант 2	Фільтр осадовий діам. 40 мм	шт	1	863,36 -	- -	863	-	- -	- -	- -
4	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	1262,51 -	- -	2525	-	- -	- -	- -
5	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	423,47 -	- -	423	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	49,58 -	- -	99	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм*	*шт*	*3*	*78,61* *40,15*	- -	*236*	*120*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
8	С1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	3	201,48 -	- -	604	-	- -	- -	- -
9	С130-606 варіант 1	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	м	15	50,59 -	- -	759	-	- -	- -	- -
		Ємність для води									
10	& С1630-18-1 варіант 6	Ємність для питної води вертикальна біла (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	4	4232,27 -	- -	16929	-	- -	- -	- -
11	& С1630-18-1 варіант 7	Ємність для технічної води вертикальна (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	1	4055,35 -	- -	4055	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,3*	*11414,13* *7365,51*	*4022,46* *1928,04*	*3424*	*2210*	*1207* *578*	*89,9000* *24,7574*	*26,97* *7,43*
13	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	26,97	49,30 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,045*	*10124,27* *7570,33*	*2512,77* *1192,64*	*456*	*341*	*113* *54*	*92,4000* *15,2947*	*4,16* *0,69*
15	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	4,1805	77,45 -	- -	324	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,22*	*10307,40* *8692,77*	*1547,30* *715,16*	*2268*	*1912*	*340* *157*	*106,1000* *9,1445*	*23,34* *2,01*
17	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	20,636	128,49 -	- -	2652	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,29*	*13421,19* *9493,85*	*3763,87* *1847,59*	*3892*	*2753*	*1092* *536*	*117,6000* *23,7433*	*34,1* *6,89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	27,434	346,85 -	- -	9515	-	- -	- -	- -
20	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	14	295,63 -	- -	4139	-	- -	- -	- -
21	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	295,63 -	- -	296	-	- -	- -	- -
22	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	372,69 -	- -	2982	-	- -	- -	- -
23	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	181,56 -	- -	182	-	- -	- -	- -
24	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	8,59 -	- -	172	-	- -	- -	- -
25	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	13,36 -	- -	40	-	- -	- -	- -
26	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	9	27,58 -	- -	248	-	- -	- -	- -
27	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	59,23 -	- -	355	-	- -	- -	- -
28	С113-1744	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х16 мм	шт	10	20,42 -	- -	204	-	- -	- -	- -
29	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	1	20,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -
30	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	35,55 -	- -	36	-	- -	- -	- -
31	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	4	43,93 -	- -	176	-	- -	- -	- -
32	С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	2	112,82 -	- -	226	-	- -	- -	- -
33	С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	1	112,82 -	- -	113	-	- -	- -	- -
34	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	14	70,33 -	- -	985	-	- -	- -	- -
35	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	1	101,90 -	- -	102	-	- -	- -	- -
36	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	8	237,51 -	- -	1900	-	- -	- -	- -
37	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	555,88 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
38	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	1	107,31 -	- -	107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	14	61,42 -	- -	860	-	- -	- -	- -
40	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	8	104,60 -	- -	837	-	- -	- -	- -
41	С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	1	39,35 -	- -	39	-	- -	- -	- -
42	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	1	9,91 -	- -	10	-	- -	- -	- -
43	С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	37	7,13 -	- -	264	-	- -	- -	- -
44	С113-1880 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	5	9,29 -	- -	46	-	- -	- -	- -
45	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	27	10,58 -	- -	286	-	- -	- -	- -
46	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	36	20,42 -	- -	735	-	- -	- -	- -
47	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*8,55*	*268,05* *268,05*	- -	*2292*	*2292*	- -	*3,5200* -	*30,1* -
48	С113-2149 варіант 15	Термоізоляція "Термофлекс" Е20х13	м	30,6	30,66 -	- -	938	-	- -	- -	- -
49	С113-2149 варіант 14	Термоізоляція "Термофлекс" Е25х13	м	4,59	31,86 -	- -	146	-	- -	- -	- -
50	С113-2149 варіант 13	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	22,44	36,82 -	- -	826	-	- -	- -	- -
51	С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	29,58	49,20 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
52	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,22	479,89 -	- -	585	-	- -	- -	- -
53	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	118,11	11,83 -	- -	1398	-	- -	- -	- -
54	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	257	1,39 -	- -	357	-	- -	- -	- -
55	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,265	245,87 -	- -	65	-	- -	- -	- -
56	КБ16-27-8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	1	5833,57 881,57	184,49 40,12	5834	882	184 40	10,9200 0,4850	10,92 0,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					85694	11251	3074 1399		140,79 17,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					85694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71369				
		всього заробітна плата, грн.					12650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2035				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92490**				
		Всього по розділу 1					**92490**				
		Разом прямі витрати по кошторису					85694	11251	3074 1399		140,79 17,92
		Разом будівельні роботи, грн.					85694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71369				
		всього заробітна плата, грн.					12650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6796				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2035				
		Всього будівельні роботи, грн.					**92490**				
		Всього по кошторису					**92490**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**174,97**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**14685**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на водопровід протипожежний В2п

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	41,800	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05189	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,431	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід протипожежний В2п									
1	*КБ10-39-1*	*Установлення шафи навісної з барабаном для рукава*	*100шт*	*0,03*	*9464,85* *7648,36*	- -	*284*	*229*	- -	*106,9700* -	*3,21* -
2	& С130-1200-1-ИНБ варіант 2	Шафи пожежні навісні 600х600х230 ТОВ "Пожбуд"	шт	3	1882,28 -	- -	5647	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм*	*шт*	*3*	*143,87* *118,13*	*23,22* *7,83*	*432*	*354*	*70* *23*	*1,4800* *0,0937*	*4,44* *0,28*
4	С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	571,68 -	- -	1715	-	- -	- -	- -
5	С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	45,46 -	- -	409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	3	100,02 -	- -	300	-	- -	- -	- -
7	С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	60	97,76 -	- -	5866	-	- -	- -	- -
8	С1630-91 варіант 2	Котушка для пожежного рукава діаметр 25 мм	шт	3	108,12 -	- -	324	-	- -	- -	- -
9	& С111-961-1-П	Важіль для відкривання	шт	3	347,50 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,52*	*40075,55* *4461,95*	*576,95* *144,46*	*20839*	*2320*	*300* *75*	*55,2700* *1,7283*	*28,74* *0,9*
11	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,52*	*879,48* *802,35*	*5,46* *1,14*	*457*	*417*	*3* *1*	*8,2200* *0,0150*	*4,27* *0,01*
12	С1630-65 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	518,37 -	- -	518	-	- -	- -	- -
13	С1630-65 варіант 2	Клапани зворотні муфтові електромагнітні, діаметр 25 мм	шт	1	1062,94 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
14	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	51,56 -	- -	155	-	- -	- -	- -
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,045	1558,02 426,81	80,52 5,78	70	19	4 -	4,7800 0,0720	0,22 -
16	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,045*	*13673,19* *8091,70*	*1,08* *0,92*	*615*	*364*	- -	*106,2600* *0,0111*	*4,78* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					39737	3703	377 99		45,66 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					39737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35657				
		всього заробітна плата, грн.					3802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41800**				
		Всього по розділу 1					**41800**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					39737	3703	377 99		45,66 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					39737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35657				
		всього заробітна плата, грн.					3802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41800**				
		Всього по кошторису					**41800**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**51,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4431**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на гаряча вода Т3

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	15,121	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0253	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,095	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гаряча вода Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*11414,13* *7365,51*	*4022,46* *1928,04*	*913*	*589*	*322* *154*	*89,9000* *24,7574*	*7,19* *1,98*
2	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	7,192	105,30 -	- -	757	-	- -	- -	- -
3	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	1	295,63 -	- -	296	-	- -	- -	- -
4	С113-1744 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х16 мм	шт	1	20,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	3	8,59 -	- -	26	-	- -	- -	- -
6	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	1	70,33 -	- -	70	-	- -	- -	- -
7	С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	8	7,13 -	- -	57	-	- -	- -	- -
8	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*1055,85* *940,56*	- -	*106*	*94*	- -	*11,4800* -	*1,15* -
9	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	1	936,47 -	- -	936	-	- -	- -	- -
10	КМ35-6-6	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	1141,01 970,83	89,39 25,40	1141	971	89 25	12,6000 0,2750	12,6 0,28
11	& 1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	1	9876,70 -	- -	9877	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14199	1654	411 179		20,94 2,26
		Разом будівельні роботи, грн.					14199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12134				
		всього заробітна плата, грн.					1833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15121**				
		Всього по розділу 1					**15121**				
		Разом прямі витрати по кошторису					14199	1654	411 179		20,94 2,26
		Разом будівельні роботи, грн.					14199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12134				
		всього заробітна плата, грн.					1833				
		Загальновиробничі витрати, грн.					922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**15121**				
		Всього по кошторису					**15121**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**25,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2095**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на каналізація К1

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	170,479	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5043	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,363	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-5-1*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах*	*100м*	*0,13*	*4191,72*	*315,61*	*545*	*504*	*41*	*45,9200*	*5,97*
	к дем.=0,4	*будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*			*3876,11*	*97,43*			*13*	*1,1793*	*0,15*
2	*КБ16-5-2*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах*	*100м*	*0,4*	*4736,79*	*473,07*	*1895*	*1705*	*190*	*50,5120*	*20,2*
	к дем.=0,4	*будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм*			*4263,72*	*146,04*			*58*	*1,7682*	*0,71*
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,72	106,13	-	76	76	-	1,6300	1,17
					106,13	-			-	-	-
4	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,72	124,13	124,13	89	-	89	-	-
					-	14,38			10	0,1610	0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2605	2285	320		27,34
									81		0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2605				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					375				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3863**				
		Всього по розділу 1					**3863**				
		Розділ 2. Каналізація К1									
5	*КБ18-13-1*	*Установлення насосної установки з електродвигуном*	*шт*	*6*	*2767,41* *1661,89*	*161,90* *42,09*	*16604*	*9971*	*971* *253*	*21,3200* *0,5002*	*127,92* *3*
6	& 2301-1001-3-1 варіант 6	Насосна установка Сололіфт Sanibo 5, Q=6м3/год., H=9,5м, N=0,6 кВт (або аналог)	шт	6	8166,77 -	- -	49001	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,26*	*8187,29* *7968,90*	*73,22* *22,75*	*2129*	*2072*	*19* *6*	*95,7800* *0,2700*	*24,9* *0,07*
8	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	26	108,06 -	- -	2810	-	- -	- -	- -
9	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*0,78*	*8139,05* *7641,09*	*150,34* *47,33*	*6348*	*5960*	*117* *37*	*91,8400* *0,5652*	*71,64* *0,44*
10	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	78	277,47 -	- -	21642	-	- -	- -	- -
11	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	36	31,69 -	- -	1141	-	- -	- -	- -
12	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	23,81 -	- -	48	-	- -	- -	- -
13	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	17	59,25 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
14	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	23,81 -	- -	48	-	- -	- -	- -
15	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	43,42 -	- -	130	-	- -	- -	- -
16	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	238,12 -	- -	238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	61,51 -	- -	62	-	- -	- -	- -
18	С113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	12	54,74 -	- -	657	-	- -	- -	- -
19	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	1	20,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -
20	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	1	30,18 -	- -	30	-	- -	- -	- -
21	& С130-1090-17 варіант 1	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 50 мм	шт	1	90,98 -	- -	91	-	- -	- -	- -
22	& С130-1090-17 варіант 2	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 110 мм	шт	10	111,38 -	- -	1114	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,19*	*10307,40* *8692,77*	*1547,30* *715,16*	*1958*	*1652*	*294* *136*	*106,1000* *9,1445*	*20,16* *1,74*
24	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	17,822	128,49 -	- -	2290	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,07*	*11403,92* *9438,34*	*1861,02* *871,50*	*798*	*661*	*130* *61*	*115,2000* *11,1495*	*8,06* *0,78*
26	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	6,559	196,10 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
27	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	7	372,69 -	- -	2609	-	- -	- -	- -
28	С113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	600,33 -	- -	600	-	- -	- -	- -
29	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	7	379,53 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
30	С1630-645	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	569,40 -	- -	569	-	- -	- -	- -
31	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	27,58 -	- -	55	-	- -	- -	- -
32	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	45,47 -	- -	91	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	7	237,51 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
34	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	7	104,60 -	- -	732	-	- -	- -	- -
35	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	468,55 -	- -	469	-	- -	- -	- -
36	С113-1822 варіант 3	Муфта із накидною гайкою діам. 40х5/4" мм	шт	1	130,94 -	- -	131	-	- -	- -	- -
37	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	1	43,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
38	С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	3	64,64 -	- -	194	-	- -	- -	- -
39	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	23,96 -	- -	24	-	- -	- -	- -
40	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	19	10,58 -	- -	201	-	- -	- -	- -
41	С113-1882 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 40 мм	шт	7	12,55 -	- -	88	-	- -	- -	- -
42	*КБ22-34-1 прист.*	*Установлення муфт вогнегасних діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,8*	*3940,67* *2015,48*	*1925,19* *886,16*	*3153*	*1612*	*1541* *709*	*24,6000* *11,4566*	*19,68* *9,17*
43	& С113-2419-1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/110"	шт	8	856,87 -	- -	6855	-	- -	- -	- -
44	*КБ16-28-1*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*1340,92* *826,54*	- -	*1341*	*827*	- -	*11,5600* -	*11,56* -
45	*КБ16-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*шт*	*9*	*2010,28* *1048,19*	*10,37* *3,22*	*18093*	*9434*	*93* *29*	*14,6600* *0,0399*	*131,94* *0,36*
		Разом прямі витрати по розділу 2					149021	32189	3165 1231		415,86 15,56
		Разом будівельні роботи, грн.					149021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113667				
		всього заробітна плата, грн.					33420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166614**				
		Всього по розділу 2					**166614**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					151626	34474	3485 1312		443,2 16,54
		Разом будівельні роботи, грн.					151626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113667				
		всього заробітна плата, грн.					35786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5577				
		Всього будівельні роботи, грн.					**170479**				
		Всього по кошторису					**170479**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**504,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**41363**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на каналізація К1

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	170,479	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5043	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	41,363	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-5-1*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах*	*100м*	*0,13*	*4191,72*	*315,61*	*545*	*504*	*41*	*45,9200*	*5,97*
	к дем.=0,4	*будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*			*3876,11*	*97,43*			*13*	*1,1793*	*0,15*
2	*КБ16-5-2*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах*	*100м*	*0,4*	*4736,79*	*473,07*	*1895*	*1705*	*190*	*50,5120*	*20,2*
	к дем.=0,4	*будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм*			*4263,72*	*146,04*			*58*	*1,7682*	*0,71*
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,72	106,13	-	76	76	-	1,6300	1,17
					106,13	-			-	-	-
4	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,72	124,13	124,13	89	-	89	-	-
					-	14,38			10	0,1610	0,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2605	2285	320		27,34
									81		0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2605				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					375				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3863**				
		Всього по розділу 1					**3863**				
		Розділ 2. Каналізація К1									
5	*КБ18-13-1*	*Установлення насосної установки з електродвигуном*	*шт*	*6*	*2767,41* *1661,89*	*161,90* *42,09*	*16604*	*9971*	*971* *253*	*21,3200* *0,5002*	*127,92* *3*
6	& 2301-1001-3-1 варіант 6	Насосна установка Сололіфт Sanibo 5, Q=6м3/год., H=9,5м, N=0,6 кВт (або аналог)	шт	6	8166,77 -	- -	49001	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,26*	*8187,29* *7968,90*	*73,22* *22,75*	*2129*	*2072*	*19* *6*	*95,7800* *0,2700*	*24,9* *0,07*
8	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	26	108,06 -	- -	2810	-	- -	- -	- -
9	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*0,78*	*8139,05* *7641,09*	*150,34* *47,33*	*6348*	*5960*	*117* *37*	*91,8400* *0,5652*	*71,64* *0,44*
10	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	78	277,47 -	- -	21642	-	- -	- -	- -
11	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	36	31,69 -	- -	1141	-	- -	- -	- -
12	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	23,81 -	- -	48	-	- -	- -	- -
13	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	17	59,25 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
14	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	23,81 -	- -	48	-	- -	- -	- -
15	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	43,42 -	- -	130	-	- -	- -	- -
16	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	238,12 -	- -	238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	61,51 -	- -	62	-	- -	- -	- -
18	С113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	12	54,74 -	- -	657	-	- -	- -	- -
19	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	1	20,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -
20	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	1	30,18 -	- -	30	-	- -	- -	- -
21	& С130-1090-17 варіант 1	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 50 мм	шт	1	90,98 -	- -	91	-	- -	- -	- -
22	& С130-1090-17 варіант 2	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 110 мм	шт	10	111,38 -	- -	1114	-	- -	- -	- -
23	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,19*	*10307,40* *8692,77*	*1547,30* *715,16*	*1958*	*1652*	*294* *136*	*106,1000* *9,1445*	*20,16* *1,74*
24	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	17,822	128,49 -	- -	2290	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,07*	*11403,92* *9438,34*	*1861,02* *871,50*	*798*	*661*	*130* *61*	*115,2000* *11,1495*	*8,06* *0,78*
26	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	6,559	196,10 -	- -	1286	-	- -	- -	- -
27	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	7	372,69 -	- -	2609	-	- -	- -	- -
28	С113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	600,33 -	- -	600	-	- -	- -	- -
29	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	7	379,53 -	- -	2657	-	- -	- -	- -
30	С1630-645	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	569,40 -	- -	569	-	- -	- -	- -
31	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	27,58 -	- -	55	-	- -	- -	- -
32	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	45,47 -	- -	91	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	7	237,51 -	- -	1663	-	- -	- -	- -
34	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	7	104,60 -	- -	732	-	- -	- -	- -
35	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	468,55 -	- -	469	-	- -	- -	- -
36	С113-1822 варіант 3	Муфта із накидною гайкою діам. 40х5/4" мм	шт	1	130,94 -	- -	131	-	- -	- -	- -
37	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	1	43,93 -	- -	44	-	- -	- -	- -
38	С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	3	64,64 -	- -	194	-	- -	- -	- -
39	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	23,96 -	- -	24	-	- -	- -	- -
40	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	19	10,58 -	- -	201	-	- -	- -	- -
41	С113-1882 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 40 мм	шт	7	12,55 -	- -	88	-	- -	- -	- -
42	*КБ22-34-1 прист.*	*Установлення муфт вогнегасних діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,8*	*3940,67* *2015,48*	*1925,19* *886,16*	*3153*	*1612*	*1541* *709*	*24,6000* *11,4566*	*19,68* *9,17*
43	& С113-2419-1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/110"	шт	8	856,87 -	- -	6855	-	- -	- -	- -
44	*КБ16-28-1*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм*	*шт*	*1*	*1340,92* *826,54*	- -	*1341*	*827*	- -	*11,5600* -	*11,56* -
45	*КБ16-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*шт*	*9*	*2010,28* *1048,19*	*10,37* *3,22*	*18093*	*9434*	*93* *29*	*14,6600* *0,0399*	*131,94* *0,36*
		Разом прямі витрати по розділу 2					149021	32189	3165 1231		415,86 15,56
		Разом будівельні роботи, грн.					149021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113667				
		всього заробітна плата, грн.					33420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17593				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166614**				
		Всього по розділу 2					**166614**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					151626	34474	3485 1312		443,2 16,54
		Разом будівельні роботи, грн.					151626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113667				
		всього заробітна плата, грн.					35786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5577				
		Всього будівельні роботи, грн.					**170479**				
		Всього по кошторису					**170479**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**504,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**41363**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на дренажна каналізація К13Н

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	23,465	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05419	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,587	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дренажна каналізація К13Н									
1	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,18*	*8187,29*	*73,22*	*1474*	*1434*	*13*	*95,7800*	*17,24*
					7968,90	*22,75*			*4*	*0,2700*	*0,05*
2	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	18	108,06	-	1945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ18-13-1*	*Монтаж насосу дренажного*	*шт*	*1*	*2767,41*	*161,90*	*2767*	*1662*	*162*	*21,3200*	*21,32*
					1661,89	*42,09*			*42*	*0,5002*	*0,5*
4	& С1330-1162-2-ИНБ варіант 1	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=3,2 m3/год. H=4м N=0.3кВт по типу Aquaviva	шт	1	6215,16	-	6215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,16*	*49657,16*	*576,95*	*7945*	*714*	*92*	*55,2700*	*8,84*
					4461,95	*144,46*			*23*	*1,7283*	*0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,16*	*879,48* *802,35*	*5,46* *1,14*	*141*	*128*	*1* -	*8,2200* *0,0150*	*1,32* -
7	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	372,69 -	- -	373	-	- -	- -	- -
8	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	237,51 -	- -	238	-	- -	- -	- -
9	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	1	104,60 -	- -	105	-	- -	- -	- -
10	С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	232,70 -	- -	233	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21436	3938	268 69		48,72 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					21436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17230				
		всього заробітна плата, грн.					4007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23465**				
		Всього по розділу 1					**23465**				
		Разом прямі витрати по кошторису					21436	3938	268 69		48,72 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					21436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17230				
		всього заробітна плата, грн.					4007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23465**				
		Всього по кошторису					**23465**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**54,19** **4587**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на санітарно-технічне обладнання

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	89,237	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0517	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,367	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Санітарно-технічне обладнання									
1	КБ17-1-6	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,5*	*3213,48*	*220,78*	*1607*	*1291*	*110*	*31,9800*	*15,99*
					2581,75	*71,05*			*36*	*0,8669*	*0,43*
2	С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	5	4579,12	-	22896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-616 варіант 7	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	5	2123,12	-	10616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ17-3-1	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,4*	*4702,69*	*386,25*	*1881*	*1163*	*155*	*36,4100*	*14,56*
					2906,25	*124,92*			*50*	*1,5210*	*0,61*
5	С130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	3	4336,32	-	13009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	1	5797,09	-	5797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	1013,25 -	- -	4053	-	- -	- -	- -
8	*КБ17-1-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10компл.*	*0,3*	*20278,27* *1034,47*	*111,63* *36,22*	*6083*	*310*	*33* *11*	*12,9600* *0,4404*	*3,89* *0,13*
9	С188888-45 варіант 1	Кришка до унітазів	шт	3	512,37 -	- -	1537	-	- -	- -	- -
10	*КБ17-5-4*	*Установлення раковин*	*10компл.*	*0,3*	*1504,27* *1072,09*	*112,61* *35,90*	*451*	*322*	*34* *11*	*13,2800* *0,4398*	*3,98* *0,13*
11	С130-573 варіант 2	Раковини сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, з привареним випуском та кріпленнями РС-1 в комплекті з краном водорозбірним КВ-15	шт	3	1638,81 -	- -	4916	-	- -	- -	- -
12	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	178,25 -	- -	535	-	- -	- -	- -
13	*КР15-33-4*	*Установлення рукомийників*	*10шт*	*0,3*	*440,72* *426,25*	- -	*132*	*128*	- -	*5,2800* -	*1,58* -
14	С130-573 варіант 1	Рукомийник V=10 л	шт	3	1374,91 -	- -	4125	-	- -	- -	- -
15	*КБ17-1-9*	*Установлення піддонів душових*	*10компл.*	*0,1*	*2997,40* *1935,73*	*538,40* *168,86*	*300*	*194*	*54* *17*	*25,4200* *1,9886*	*2,54* *0,2*
16	С130-540 варіант 1	Піддон душовий 900х900 з сифоном	шт	1	6027,09 -	- -	6027	-	- -	- -	- -
17	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*1055,85* *940,56*	- -	*106*	*94*	- -	*11,4800* -	*1,15* -
18	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	1	936,47 -	- -	936	-	- -	- -	- -
19	*КБ17-4-1*	*Установлення піссуарів настінних [одиночних]*	*10компл.*	*0,1*	*1498,61* *1202,62*	*166,94* *53,40*	*150*	*120*	*17* *5*	*15,2500* *0,6532*	*1,53* *0,07*
20	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	1	2040,77 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					87198	3622	403 130		45,22 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					87198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83173				
		всього заробітна плата, грн.					3752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					615				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89237**				
		Всього по розділу 1					**89237**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87198	3622	403		45,22
									130		1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					87198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83173				
		всього заробітна плата, грн.					3752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					615				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89237**				
		Всього по кошторису					**89237**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**51,7**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4367**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис , ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на сигналізація загазованості приміщень

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-СЗП

Кошторисна вартість	93,119	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23117	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,331	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КМ10-669-2	Установлення сигналізатору газу	шт	1	1163,32	0,84	1163	609	1	8,0000	8
					609,20	0,10			-	0,0014	-
2	& 1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	10740,00	-	10740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Монтаж датчиків метану	шт	4	318,16	1,57	1273	915	6	3,2000	12,8
					228,80	0,19			1	0,0026	0,01
4	& 1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик метану ДМ-4	шт	4	3810,00	-	15240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ10-99-6*	*Блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*1341,59*	-	*1342*	*1339*	-	*14,4000*	*14,4*
					1338,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	1	7220,00 -	- -	7220	-	- -	- -	- -
7	КМ10-668-3	Сповіщувач світло-звуковий	шт	2	322,26 228,80	1,81 0,22	645	458	4 -	3,2000 0,0030	6,4 0,01
8	& 1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	2	1089,47 -	- -	2179	-	- -	- -	- -
9	КМ10-698-1	Коробка розподільна на стіні	шт	1	58,78 57,20	- -	59	57	- -	0,8000 -	0,8 -
10	& 2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою влагозахищена (70х70)	шт	1	59,31 -	- -	59	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-3-1*	*Прокладання ПВХ труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*3,36*	*3352,07* *1759,41*	*143,02* *40,63*	*11263*	*5912*	*481* *137*	*23,9800* *0,4400*	*80,57* *1,48*
12	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*3,36*	*674,64* *536,56*	*56,91* *34,09*	*2267*	*1803*	*191* *115*	*7,4100* *0,4130*	*24,9* *1,39*
13	*КБ21-4-6*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*2,66*	*481,79* *245,47*	*56,91* *34,09*	*1282*	*653*	*151* *91*	*3,3900* *0,4130*	*9,02* *1,1*
14	& С113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	339,36	27,12 -	- -	9203	-	- -	- -	- -
15	290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 IEK	шт	336	3,46 -	- -	1163	-	- -	- -	- -
16	15096-12111 варіант 2	Кабель перерізом 3.1мм2 КВВГЕнгLS	1000м	0,27398	35331,75 -	- -	9680	-	- -	- -	- -
17	С157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм2	1000м	0,27398	5740,11 -	- -	1573	-	- -	- -	- -
18	& 15093-35013-1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,0721	37771,05 -	- -	2723	-	- -	- -	- -
19	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	1386,99 1096,56	290,43 48,99	1387	1097	290 49	14,4000 0,5888	14,4 0,59
20	*КМ10-51-1*	*Оброблення і вмикання кабеля*	*10кінців*	*0,2*	*3324,54* *3229,20*	- -	*665*	*646*	- -	*40,0000* -	*8* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					81126	13489	1124 393		179,29 4,58
		Разом устаткування, грн.					33200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					519				
		Всього устаткування, грн.					**33719**				
		Разом будівельні роботи, грн.					47926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33313				
		всього заробітна плата, грн.					13882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2110				
		Всього будівельні роботи, грн.					**55094**				
		Всього по розділу 1					**88813**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
21	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	3033,52 3033,52	- -	3034	3034	- -	28,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3034	3034	- -		28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3034				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4306**				
		Всього по розділу 2					**4306**				
		Разом прямі витрати по кошторису					84160	16523	1124 393		207,29 4,58
		Разом устаткування, грн.					33200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**33719**				
		Разом будівельні роботи, грн.					50960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33313				
		всього заробітна плата, грн.					16916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2415				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59400**				
		Всього по кошторису					**93119**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**231,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**19331**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на електротехнічні рішення

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР

Кошторисна вартість	824,599	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,58916	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133,173	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електротехнічні рішення									
		ШО									
1	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*шт*	*1*	*550,84* *304,78*	*35,27* *14,56*	*551*	*305*	*35* *15*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
2	& 1517-2229-1-3 варіант 2	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI	шт	1	10120,00 -	- -	10120	-	- -	- -	- -
		В щитах встановити:									
3	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*852,95* *258,34*	*20,57* *3,67*	*1706*	*517*	*41* *7*	*3,2000* *0,0421*	*6,4* *0,08*
4	1503-2004 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/250 3Р IP=250А	шт	1	1815,30 -	- -	1815	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3р з електронним розчіплювачем	шт	1	5307,00 -	- -	5307	-	- -	- -	- -
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	163,09 133,12	8,94 2,54	163	133	9 3	1,6000 0,0275	1,6 0,03
7	& 15171-1477-2 варіант 1	Лічильник трифазний трансформаторного включення МТХ 3G20.DD.3Z3-PD4	шт	1	4800,00 -	- -	4800	-	- -	- -	- -
8	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	394,98 258,34	53,63 15,24	1185	775	161 46	3,2000 0,1650	9,6 0,5
9	1503-5013 варіант 4	Трансформатор струму 200/5 Т-0,66-5-0,5s УЗ ВРП	шт	3	908,68 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
10	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*шт*	*1*	*550,84* *304,78*	*35,27* *14,56*	*551*	*305*	*35* *15*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
11	& 1517-2229-1-3 варіант 15	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI В щитах встановити:	шт	1	10120,00 -	- -	10120	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*9*	*406,54* *129,17*	*20,57* *3,67*	*3659*	*1163*	*185* *33*	*1,6000* *0,0421*	*14,4* *0,38*
13	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*2*	*697,59* *226,04*	*20,57* *3,67*	*1395*	*452*	*41* *7*	*2,8000* *0,0421*	*5,6* *0,08*
14	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*852,95* *258,34*	*20,57* *3,67*	*1706*	*517*	*41* *7*	*3,2000* *0,0421*	*6,4* *0,08*
15	1503-2004 варіант 3	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=25А	шт	1	275,00 -	- -	275	-	- -	- -	- -
16	1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=6А	шт	6	172,70 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
17	1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=10А	шт	1	190,65 -	- -	191	-	- -	- -	- -
18	1503-2004 варіант 6	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=25А	шт	1	275,00 -	- -	275	-	- -	- -	- -
19	1503-2004 варіант 7	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=80А	шт	1	1252,50 -	- -	1253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1503-2004 варіант 8	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3P IP=100A	шт	1	1383,50 -	- -	1384	-	- -	- -	- -
21	1503-2004	Вимикач автоматичний ВАТ-42-2000/10Л-У4	шт	2	8956,68 -	- -	17913	-	- -	- -	- -
22	1504-1231 варіант 1	Незалежний розчіплювач РН	шт	1	347,00 -	- -	347	-	- -	- -	- -
		РП1									
23	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*шт*	*1*	*550,84* *304,78*	*35,27* *14,56*	*551*	*305*	*35* *15*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
24	& 1517-2229-1-3 варіант 3	Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP31 UBox	шт	1	2762,00 -	- -	2762	-	- -	- -	- -
		В щитах встановити:									
25	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*8*	*406,54* *129,17*	*20,57* *3,67*	*3252*	*1033*	*165* *29*	*1,6000* *0,0421*	*12,8* *0,34*
26	1503-2004	Вимикач автоматичний ВАТ-42-2000/10Л-У4	шт	2	8956,68 -	- -	17913	-	- -	- -	- -
27	1503-2004	Вимикач автоматичний ВАТ-42-2000/10Л-У4	шт	1	8956,68 -	- -	8957	-	- -	- -	- -
28	1503-2004 варіант 9	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3P IP=20A	шт	1	263,00 -	- -	263	-	- -	- -	- -
29	1503-2004 варіант 10	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 10А 30 мА	шт	2	358,01 -	- -	716	-	- -	- -	- -
30	1503-2004 варіант 11	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 16А 30 мА	шт	2	402,30 -	- -	805	-	- -	- -	- -
		Світильники									
31	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників світлодіодних*	*100шт*	*1,05*	*37138,47* *16655,23*	*6366,96* *3114,34*	*38995*	*17488*	*6685* *3270*	*211,2000* *36,6924*	*221,76* *38,53*
32	& С1-38 варіант 4	Світильник світлодіодний 40Вт LE-СПО-03-040-0803-20Х	шт	44	1395,22 -	- -	61390	-	- -	- -	- -
33	& С1-38 варіант 1	Світильник світлодіодний 12Вт ДББ26У-12-102	шт	44	2038,08 -	- -	89676	-	- -	- -	- -
34	& С1-38 варіант 2	Світильник світлодіодний 12Вт з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДББ26У-12-БАЖ-102	шт	17	2054,91 -	- -	34933	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,11*	*12856,39* *10915,84*	*1604,15* *423,83*	*1414*	*1201*	*176* *47*	*131,2000* *4,5967*	*14,43* *0,51*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 1507-1009-1-1 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний акумуляторний з написом "Вихід" 6 Вт	шт	9	2201,38 -	- -	19812	-	- -	- -	- -
37	& 1507-1009-1-1 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційний з покажчиком напрямку руху ДБО01ВСП-6-б-101 6 Вт	шт	2	2272,85 -	- -	4546	-	- -	- -	- -
38	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*22*	*1338,77* *1338,77*	- -	*29453*	*29453*	- -	*14,4000* -	*316,8* -
39	& 1602-5-1-1-5 варіант 1	Блок аварійного живлення LE 0274	шт	22	1521,84 -	- -	33480	-	- -	- -	- -
40	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,28*	*2136,49* *1809,67*	- -	*598*	*507*	- -	*25,3100* -	*7,09* -
41	290902-54 варіант 1	Вимикач накладний 1-клавішний 782400, Forix білий	шт	28	116,34 -	- -	3258	-	- -	- -	- -
42	*КБ21-22-5*	*Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,02*	*2358,85* *2032,03*	- -	*47*	*41*	- -	*28,4200* -	*0,57* -
43	290902-54 варіант 2	Перемикач накладний 1-клавішний 782404, Forix білий	шт	2	130,62 -	- -	261	-	- -	- -	- -
44	КМ8-80-4	Монтаж контакторів	шт	1	282,72 129,17	143,02 40,63	283	129	143 41	1,6000 0,4400	1,6 0,44
45	& 1504-5088-1 варіант 2	Контактор 9А,220В, в оболонці КМІ-1096 /АС-3 IP54	шт	1	1043,75 -	- -	1044	-	- -	- -	- -
46	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*3*	*349,21* *161,46*	*14,86* *2,78*	*1048*	*484*	*45* *8*	*2,0000* *0,0305*	*6* *0,09*
47	& 1504-18109-1 варіант 1	Корпус КП101 для кнопок 1 місце з кнопкою управління LAY5-BA41 ,без підсвітки 1з	шт	3	143,97 -	- -	432	-	- -	- -	- -
48	& 2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розподільча Mureva Box 65х65х45, Schneider Electric ENN05142	1000шт	0,119	68301,86 -	- -	8128	-	- -	- -	- -
49	& 2405-1372-8-Ю варіант 2	Коробка розподільча з клемником, вогнетривка	1000шт	0,006	291401,86 -	- -	1748	-	- -	- -	- -
50	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,63*	*7351,02* *1989,13*	- -	*4631*	*1253*	- -	*27,8200* -	*17,53* -
51	& 1504-17078-1 варіант 1	Розетка із заземленням IP44 Forix 782393, колір сірий накладний	шт	63	259,40 -	- -	16342	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	*КБ21-8-2*	*Прокладання проводу в гофрованих трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2*	*100м*	*16,13*	*3251,74* *2058,43*	*286,04* *81,27*	*52451*	*33202*	*4614* *1311*	*27,3800* *0,8800*	*441,64* *14,19*
53	С113-2127 варіант 4	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 20мм, колір чорний	м	1471,57	12,21 -	- -	17968	-	- -	- -	- -
54	С113-2127 варіант 5	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 40мм, колір чорний	м	152,51	32,71 -	- -	4989	-	- -	- -	- -
55	С113-2127 варіант 3	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	5,05	34,55 -	- -	174	-	- -	- -	- -
56	С1110-15 варіант 2	Тримач з фіксатором діам. 20 мм	100шт	14,57	383,62 -	- -	5589	-	- -	- -	- -
57	С1110-15 варіант 3	Тримач з фіксатором діам. 40 мм	100шт	1,51	1557,64 -	- -	2352	-	- -	- -	- -
58	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,03*	*5459,32* *3722,98*	*1122,94* *428,08*	*164*	*112*	*34* *13*	*47,2100* *4,9268*	*1,42* *0,15*
59	& С1511-1-1-Р варіант 2	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0,7 мм	м	3,03	211,42 -	- -	641	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,03*	*307,41* *171,91*	*17,88* *5,08*	*9*	*5*	*1* -	*2,1800* *0,0550*	*0,07* -
61	*КБ21-9-1*	*Прокладання кабелю при схованій проводці*	*100м*	*9,32*	*2327,97* *1894,14*	*26,82* *7,62*	*21697*	*17653*	*250* *71*	*25,5000* *0,0825*	*237,66* *0,77*
62	15093-35013 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,91979	34204,38 -	- -	31461	-	- -	- -	- -
63	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,62727	39420,30 -	- -	24727	-	- -	- -	- -
64	15093-35053 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,0721	90218,94 -	- -	6505	-	- -	- -	- -
65	15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,08343	181190,39 -	- -	15117	-	- -	- -	- -
66	15093-35073 варіант 1	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,02266	468121,81 -	- -	10608	-	- -	- -	- -
67	15093-35073 варіант 2	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 ВВГнгд	1000м	0,0824	792481,81 -	- -	65301	-	- -	- -	- -
68	15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,00515	182860,02 -	- -	942	-	- -	- -	- -
69	& 15093-35013-1У-19 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,56444	44142,54 -	- -	24916	-	- -	- -	- -
70	& 15093-35013-1У-19 варіант 4	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х2,5	1000м	0,14832	56880,61 -	- -	8437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& 15093-35013-1У-19 варіант 5	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 1х2,5	1000м	0,09888	12563,34 -	- -	1242	-	- -	- -	- -
72	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУЗ	1000шт	0,01	12793,95 -	- -	128	-	- -	- -	- -
73	2405-1583	Наконечники кабельні П35-8-МУЗ	1000шт	0,01	6350,54 -	- -	64	-	- -	- -	- -
74	2405-1582	Наконечники кабельні П25-6-МУЗ	1000шт	0,01	4939,19 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Заземлення									
75	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	9663,65 883,23	3378,43 533,64	2899	265	1014 160	11,2000 6,1915	3,36 1,86
76	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	9000,06 1766,46	474,66 88,27	4500	883	237 44	22,4000 0,9664	11,2 0,48
77	& С113-2268-2	Хрестовий з`єднувач для плоских провідників	шт	1	138,79 -	- -	139	-	- -	- -	- -
78	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,105	16668,81 16668,81	- -	1750	1750	- -	261,8000 -	27,49 -
79	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,105	9433,22 9433,22	- -	990	990	- -	150,4500 -	15,8 -
80	*КБ21-29-1*	*Монтаж кнопки виклику*	*100компл*	*0,01*	*4329,91* *3058,06*	- -	*43*	*31*	- -	*42,7700* -	*0,43* -
81	& 1504-18001-1	Бездротова кнопка виклику для МГН BELFIX-BO9WH (або аналог)	шт	1	658,96 -	- -	659	-	- -	- -	- -
82	*КБ21-22-9*	*Установлення приймача сигналу*	*100шт*	*0,01*	*3752,26* *3566,42*	- -	*38*	*36*	- -	*49,8800* -	*0,5* -
83	& 1504-18001-1 варіант 1	Приймач сигналу від бездротової кнопки виклику для МГН BELFIX-RE02WH (або аналог)	шт	1	748,72 -	- -	749	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					762514	110988	13947 5142		1393,88 59,02
		Разом устаткування, грн.					86684				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3314				
		Всього устаткування, грн.					**89998**				
		Разом будівельні роботи, грн.					675830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					550895				
		всього заробітна плата, грн.					116130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					58773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17043				
		Всього будівельні роботи, грн.					**734603**				
		Всього по розділу 1					**824599**				
		Разом прямі витрати по кошторису					762514	110988	13947 5142		1393,88 59,02
		Разом устаткування, грн.					86684				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3314				
		Всього устаткування, грн.					**89998**				
		Разом будівельні роботи, грн.					675830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					550895				
		всього заробітна плата, грн.					116130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17043				
		Всього будівельні роботи, грн.					**734603**				
		Всього по кошторису					**824599**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1589,16**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**133173**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним рішенням

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР

Кошторисна вартість	1,322	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00945	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,025	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	162,51 162,51	- -	163	163	- -	1,5000 -	1,5 -
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	3	216,68 216,68	- -	650	650	- -	2,0000 -	6 -
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	43,34 43,34	- -	130	130	- -	0,4000 -	1,2 -
		Разом прямі витрати по кошторису					943	943	- -		8,7 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					943 943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1322**				
		Всього по кошторису					**1322**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1025**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу та система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень
Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ПС, ОП, ТС

Кошторисна вартість	178,410	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56689	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,288	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-99-6	*Блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*1338,77*	*-*	*1339*	*1339*	*-*	*14,4000*	*14,4*
					1338,77	*-*			*-*	*-*	*-*
2	КМ10-667-1	*Прилад приймально-контрольний*	*шт*	*1*	*2803,89*	*1,57*	*2804*	*2802*	*2*	*36,8000*	*36,8*
					2802,32	*0,19*			*-*	*0,0026*	*-*
3	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні*	*шт*	*31*	*284,03*	*1,57*	*8805*	*7093*	*49*	*3,2000*	*99,2*
					228,80	*0,19*			*6*	*0,0026*	*0,08*
4	КМ10-668-2	*Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні*	*шт*	*5*	*284,03*	*1,57*	*1420*	*1144*	*8*	*3,2000*	*16*
					228,80	*0,19*			*1*	*0,0026*	*0,01*
5	КМ10-668-2	*Сповіщувач світлозвуковий*	*шт*	*1*	*284,03*	*1,57*	*284*	*229*	*2*	*3,2000*	*3,2*
					228,80	*0,19*			*-*	*0,0026*	*-*
6	КМ8-594-1	Світильник аварійний	100 шт	0,01	39509,37	8676,09	395	169	87	203,2000	2,03
					16906,24	4818,50			48	58,7929	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ8-125-1*	*Акумулятор, ємкість 7 А/год*	*шт*	*2*	*59,59*	*5,53*	*119*	*97*	*11*	*0,6400*	*1,28*
					48,74	*1,99*			*4*	*0,0252*	*0,05*
8	*КМ10-683-10*	*Модуль МРЛ*	*шт*	*1*	*473,19*	-	*473*	*258*	-	*3,2000*	*3,2*
					258,34	-			-	-	-
9	& 1602-6-1-1-1	МРЛ - 2.1 Модуль на 2 релейных выхода для отключения вентиляции или других вспомогательных устройств	шт	1	712,00	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	15076,09	1398,55	754	189	70	47,8400	2,39
					3772,66	125,58			6	1,4338	0,07
11	241649-1047	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-12мм	1000м	0,0051	11639,73	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,05*	*674,64*	*56,91*	*34*	*27*	*3*	*7,4100*	*0,37*
					536,56	*34,09*			*2*	*0,4130*	*0,02*
13	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	3033,52	-	3034	3034	-	28,0000	28
					3033,52	-			-	-	-
14	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,92*	*6252,04*	*2151,10*	*18256*	*7380*	*6281*	*32,8000*	*95,78*
					2527,24	*495,04*			*1446*	*6,1138*	*17,85*
15	& 2405-1-1-1-1-2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	272,7	38,06	-	10379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	22,22	50,03	-	1112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*2,92*	*1443,39*	*809,68*	*4215*	*1441*	*2364*	*6,2600*	*18,28*
					493,66	*179,13*			*523*	*2,2579*	*6,59*
18	& 15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ek 30)	1000м	0,01545	57099,95	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,00721	45390,35	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& 15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	1000м	0,37595	9180,47	-	3451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	60	5,37	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1	шт	1	10578,00 -	- -	10578	-	- -	- -	- -
23	& 1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	4734,00 -	- -	4734	-	- -	- -	- -
24	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	31	234,00 -	- -	7254	-	- -	- -	- -
25	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	5	540,00 -	- -	2700	-	- -	- -	- -
26	& 1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	990,00 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
27	& 1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	812,27 -	- -	812	-	- -	- -	- -
28	& 1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2	шт	1	1297,47 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
		Резерв									
29	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	4	234,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
30	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	540,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					90007	25202	8877 2036		320,93 25,26
		Разом устаткування, грн.					29434				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1012				
		Всього устаткування, грн.					**30446**				
		Разом будівельні роботи, грн.					60573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26494				
		всього заробітна плата, грн.					27238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**73963**				
		Всього по розділу 1					**104410**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
31	КМ10-668-2	*Сповіщувач пожежний ручний*	*шт*	*1*	*284,03*	*1,57*	*284*	*229*	*2*	*3,2000*	*3,2*
					228,80	*0,19*			-	*0,0026*	-
32	КМ10-668-2	*Сповіщувач світлозвуковий*	*шт*	*17*	*284,03*	*1,57*	*4829*	*3890*	*27*	*3,2000*	*54,4*
					228,80	*0,19*			*3*	*0,0026*	*0,04*
33	КМ10-309-2	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*129,17*	-	*129*	*129*	-	*1,6000*	*1,6*
					129,17	-			-	-	-
34	КМ10-683-10	*Пристрій комутаційний*	*шт*	*1*	*605,05*	-	*605*	*258*	-	*3,2000*	*3,2*
					258,34	-			-	-	-
35	КБ21-12-2	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,3*	*6252,04*	*2151,10*	*8128*	*3285*	*2796*	*32,8000*	*42,64*
					2527,24	*495,04*			*644*	*6,1138*	*7,95*
36	& 2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	131,3	50,03	-	6569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ21-13-1	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*1,65*	*1443,39*	*809,68*	*2382*	*815*	*1336*	*6,2600*	*10,33*
					493,66	*179,13*			*296*	*2,2579*	*3,73*
38	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,16995	45390,35	-	7714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	360	5,37	-	1933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	540,00	-	540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& 1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач за написом "Пожежа"	шт	12	1025,00	-	12300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& 1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	368,00	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	5	702,00	-	3510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& 1602-6	Реле контроля фаз HRN-54N	шт	1	2203,00 -	- -	2203	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51494	8606	4161 943		115,37 11,72
		Разом устаткування, грн.					18921				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					570				
		Всього устаткування, грн.					**19491**				
		Разом будівельні роботи, грн.					32573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19806				
		всього заробітна плата, грн.					9549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1402				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37412**				
		Всього по розділу 2					**56903**				
		Розділ 3. Система передавання тривожних сповіщень									
45	*КМ10-261-2*	*Передавач МЦА-GSM.4*	*комплект*	*1*	*8329,82* *3659,10*	*747,44* *195,15*	*8330*	*3659*	*747* *195*	*46,4000* *2,1028*	*46,4* *2,1*
46	& С12405-1362-2	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	5233,42 -	- -	5233	-	- -	- -	- -
47	& С12405-1362-2 варіант 1	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	1760,32 -	- -	1760	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15323	3659	747 195		46,4 2,1
		Разом будівельні роботи, грн.					15323				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10917				
		всього заробітна плата, грн.					3854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					467				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17097**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**17097**				
		Разом прямі витрати по кошторису					156824	37467	13785		482,7
									3174		39,08
		Разом устаткування, грн.					48355				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1582				
		Всього устаткування, грн.					**49937**				
		Разом будівельні роботи, грн.					108469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57217				
		всього заробітна плата, грн.					40641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5647				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128472**				
		Всього по кошторису					**178410**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**566,89**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**46288**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на вогнезахист металевих конструкцій

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВЗК

Кошторисна вартість	965,866	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,11402	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	89,919	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металеві конструкції									
		Підвальний поверх									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	1087,3	17,88	-	19441	19441	-	0,2500	271,83
					17,88	-			-	-	-
2	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	10,873	1558,02	80,52	16940	4641	875	4,7800	51,97
					426,81	5,78			63	0,0720	0,78
3	*КБ13-74-5*	*Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*10,873*	*3695,88*	*998,33*	*40185*	*28647*	*10855*	*33,8000*	*367,51*
					2634,71	*53,11*			*577*	*0,6638*	*7,22*
4	*КБ13-74-7 к=2*	*На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5*	*100м2*	*10,873*	*3811,01*	*1446,09*	*41437*	*24562*	*15723*	*28,9800*	*315,1*
					2258,99	*76,91*			*836*	*0,9612*	*10,45*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	10700,4	75,58 -	- -	808736	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					926739	77291	27453 1476		1006,41 18,45
		Разом будівельні роботи, грн.					926739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					821995				
		всього заробітна плата, грн.					78767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11152				
		Всього будівельні роботи, грн.					**965866**				
		Всього по розділу 1					**965866**				
		Разом прямі витрати по кошторису					926739	77291	27453 1476		1006,41 18,45
		Разом будівельні роботи, грн.					926739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					821995				
		всього заробітна плата, грн.					78767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11152				
		Всього будівельні роботи, грн.					**965866**				
		Всього по кошторису					**965866**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1114,02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**89919**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на вогнезахист повітроводів

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВЗК

Кошторисна вартість	6,219	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02108	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,706	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Повітроводи									
		Підвальний поверх									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	16,23	17,88	-	290	290	-	0,2500	4,06
					17,88	-			-	-	-
2	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1623	1558,02	80,52	253	69	13	4,7800	0,78
					426,81	5,78			1	0,0720	0,01
3	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,1623*	*3796,23*	*16,97*	*616*	*611*	*3*	*48,2700*	*7,83*
					3762,65	*0,53*			-	*0,0066*	-
4	*КБ13-73-7 к=2*	*На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5*	*100м2*	*0,1623*	*3242,16*	-	*526*	*524*	-	*41,4200*	*6,72*
					3228,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	50,2	75,58 -	- -	3794	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5479	1494	16 1		19,39 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3969				
		всього заробітна плата, грн.					1495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6219**				
		Всього по розділу 1					**6219**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5479	1494	16 1		19,39 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3969				
		всього заробітна плата, грн.					1495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6219**				
		Всього по кошторису					**6219**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**21,08**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1706**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на технологічне обладнання та меблі

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2406-АБ

Кошторисна вартість	1076,577	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17842	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,485	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С130-539-1	Піддон з водою для дезактивації взуття	шт	2	6904,92 -	- -	13810	-	- -	- -	- -
2	*КМ3-575-1*	*Монтаж похилого підйомника*	*шт*	*2*	*11623,73* *2733,50*	*8526,34* *2150,25*	*23247*	*5467*	*17053* *4301*	*36,8000* *20,8688*	*73,6* *41,74*
3	& 550101-84-1 варіант 1	Похилий підйомник по типу Forstor FIL	шт	2	160000,00 -	- -	320000	-	- -	- -	- -
4	2402-3018 варіант 3	Вогнегаситель водопінний ВВП-6	шт	13	1431,04 -	- -	18604	-	- -	- -	- -
5	*КБ17-2-4*	*Установлення відбійника вертикального*	*10шт*	*4,7*	*401,10* *370,55*	- -	*1885*	*1742*	- -	*4,5900* -	*21,57* -
6	& 560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	47	579,71 -	- -	27246	-	- -	- -	- -
7	*КБ15-77-1*	*Відбійники горизонтальні*	*100м2*	*0,057*	*19194,79* *18811,67*	*19,52* *16,62*	*1094*	*1072*	*1* *1*	*241,3300* *0,1998*	*13,76* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 560110-22-26 варіант 1	Відбійник горизонтальний	м.п.	57	441,70 -	- -	25177	-	- -	- -	- -
9	560110-223 варіант 1	Ліжко одноярусні (лежачі) металеві 0,55х1,8 м	шт	46	4420,00 -	- -	203320	-	- -	- -	- -
10	560110-223 варіант 2	Ліжко двоярусні (лежачі) металеві 1,8 м	шт	3	6310,00 -	- -	18930	-	- -	- -	- -
11	560110-223 варіант 3	Ліжка двоярусні металеві (лежачі на 2-му ярусі та 4 сидячих на 1-му ярусі) 0,55х1,8 м	шт	13	9680,80 -	- -	125850	-	- -	- -	- -
12	560110-223 варіант 4	Місця для сидіння 0,45х0,45 м	шт	183	1315,20 -	- -	240682	-	- -	- -	- -
13	*КБ17-2-4*	*Установлення інформаційних тактильних табличок*	*10шт*	*2,8*	*401,10* *370,55*	- -	*1123*	*1038*	- -	*4,5900* -	*12,85* -
14	& 560110-22-23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	28	477,40 -	- -	13367	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1034335	9319	17054 4302		121,78 41,75
		Разом устаткування, грн.					908782				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35688				
		Всього устаткування, грн.					**944470**				
		Разом будівельні роботи, грн.					125553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99180				
		всього заробітна плата, грн.					13621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6555				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1864				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132108**				
		Всього по кошторису					**1076577**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**178,42**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15485**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішнє електропостачання

Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 2205/22ЕП

Кошторисна вартість	1209,655	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75717	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,041	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 листопада” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	2	84584,63 22713,60	14164,29 5563,05	169169	45427	28329 11126	273,0000 54,6889	546 109,38
2	& 1501-9065-1 варіант 1 Комерційна пропозиція №161024/МД-2 "Вінур"	Дизель-генератор Malcomson 132 кВт, ML166-B3 (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	863666,67 -	- -	863667	-	- -	- -	- -
		Щит АВР									
3	*КМ39-50-1*	*Монтаж щита автоматичного ввода резерва*	*пристрій*	*1*	*3222,82* *486,96*	*207,18* *47,43*	*3223*	*487*	*207* *47*	*6,3200* *0,5162*	*6,32* *0,52*
4	& 1517-2229-1-3 варіант 1	Щит АВР 250 А (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	91000,00 -	- -	91000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,21*	*5459,32*	*1122,94*	*1146*	*782*	*236*	*47,2100*	*9,91*
					3722,98	*428,08*			*90*	*4,9268*	*1,03*
6	& С1511-1-1-Р варіант 2	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0,7 мм	м	21,21	211,42	-	4484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С111-1844-1-1 варіант 4	Кут горизонтальний ДКС СР0 90 град. 100х100 мм	шт	2	352,58	-	705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,23*	*307,41*	*17,88*	*71*	*40*	*4*	*2,1800*	*0,5*
					171,91	*5,08*			*1*	*0,0550*	*0,01*
9	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0225	16668,81	-	375	375	-	261,8000	5,89
					16668,81	-			-	-	-
10	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,05	7949,00	7191,94	397	38	359	9,6000	0,48
					757,06	2064,42			103	22,2955	1,11
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,3	808,99	-	1861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,05*	*297,64*	*29,52*	*15*	*13*	*2*	*3,4000*	*0,17*
					268,12	*8,47*			-	*0,0915*	-
13	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	5,15	9,45	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225	9433,22	-	212	212	-	150,4500	3,39
					9433,22	-			-	-	-
15	*КБ34-104-1*	*Улаштування труб електротехнічних*	*км*	*0,023*	*15726,48*	-	*362*	*362*	-	*222,0000*	*5,11*
					15726,48	-			-	-	-
16	С113-2127 варіант 3	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	23,23	34,55	-	803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КМ8-148-3*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*0,23*	*4791,11*	*1519,61*	*1102*	*551*	*350*	*30,4000*	*6,99*
					2397,34	*431,73*			*99*	*4,6750*	*1,08*
18	*КМ8-155-1*	*Герметизація кабелю в трубі*	*прохід*	*3*	*73,34*	-	*220*	*220*	-	*0,9300*	*2,79*
					73,34	-			-	-	-
19	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,112	901,17	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	140	11,49	-	1609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУЗ	1000шт	0,01	12793,95	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,02369	182860,02	-	4332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1145031	48507	29487		587,55
									11466		113,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					954667				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					37490				
		Всього устаткування, грн.					**992157**				
		Разом будівельні роботи, грн.					190364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112370				
		всього заробітна плата, грн.					59973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7068				
		Всього будівельні роботи, грн.					**217498**				
		Всього по розділу 1					**1209655**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1145031	48507	29487 11466		587,55 113,13
		Разом устаткування, грн.					954667				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					37490				
		Всього устаткування, грн.					**992157**				
		Разом будівельні роботи, грн.					190364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112370				
		всього заробітна плата, грн.					59973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7068				
		Всього будівельні роботи, грн.					**217498**				
		Всього по кошторису					**1209655**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**757,17**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**67041**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Кошторисна вартість об`єкта	17803,085	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	37,64611	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3068,004	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 4 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	11949,943	-	11949,943	30,32483	2456,353	-
2	02-01-02	на опалення	437,672	-	437,672	0,81032	68,525	-
3	02-01-03	на вентиляція	949,612	698,989	1648,601	1,35551	109,69	-
4	02-01-04	на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції	32,785	-	32,785	0,23175	25,418	-
5	02-01-05	на водопровід господарсько-протипожежний В1	155,38	-	155,38	0,35116	29,563	-
6	02-01-06	на водопровід господарсько-питний (підвал) В1п	92,49	-	92,49	0,17497	14,685	-
7	02-01-07	на водопровід протипожежний В2п	41,8	-	41,8	0,05189	4,431	-
8	02-01-08	на гаряча вода Т3	15,121	-	15,121	0,02530	2,095	-
9	02-01-09	на каналізація К1	170,479	-	170,479	0,50430	41,363	-
10	02-01-010	на дренажна каналізація К13Н	23,465	-	23,465	0,05419	4,587	-
11	02-01-011	на санітарно-технічне обладнання	89,237	-	89,237	0,05170	4,367	-
12	02-01-012	на сигналізація загазованості приміщень	59,4	33,719	93,119	0,23117	19,331	-
13	02-01-013	на електротехнічні рішення	734,603	89,996	824,599	1,58916	133,173	-
14	02-01-014	на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним рішенням	1,322	-	1,322	0,00945	1,025	-
15	02-01-015	на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу та система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень	128,472	49,938	178,41	0,56689	46,288	-
16	02-01-016	на вогнезахист металевих конструкцій	965,866	-	965,866	1,11402	89,919	-
17	02-01-017	на вогнезахист повітроводів	6,219	-	6,219	0,02108	1,706	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на технологічне обладнання та меблі	132,108	944,469	1076,577	0,17842	15,485	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	15985,974	1817,111	17803,085	37,64611	3068,004	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	1209,655	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,75717	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	67,041	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 4 листопада 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє електропостачання	217,498	992,157	1209,655	0,75717	67,041	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	217,498	992,157	1209,655	0,75717	67,041	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	29315,07	75,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2730,55	79,52				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2088,21	90,55				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	52,51	89,32				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	277,9	108,34				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	3939,04	125,10				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	38403,28					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	16,1536	276,72 4470,02				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	230,8022917	345,68 79783,74				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	35,7303436	366,68 13101,60				
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,0280517	358,05 10,04				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	63,2412464	296,78 18768,74				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	27,9435916	352,91 9861,57				
16	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,3755648	515,93 193,77				
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	5,5334612	493,03 2728,16				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	125,3925202	617,17 77388,50				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	209,6669084	598,9 125569,51				
20	+КБМ202-1141 варіант 9	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,641264	598,9 384,05				
21	+КБМ202-1141 варіант 10	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,18	598,9 107,80				
22	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	17,92	1508,75 27036,80				
23	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	23,68654788	537,66 12735,31				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	26,4291302	626,11 16547,54				
25	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	67,752084	751,82 50937,37				
26	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	2,1672395	1113,75 2413,76				
27	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	0,652463	1798,2 1173,26				
28	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,14	440,29 61,64				
29	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,0728415	490,5 2488,23				
30	+КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,040709	490,5 19,97				
31	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,3764284	356,3 1559,32				
32	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	15,8746	123,89 1966,70				
33	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,3706248	135,65 185,93				
34	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,4416	150,52 66,47				
35	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,3093	487,09 11353,73				
36	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	24,393352	108,45 2645,46				
37	+КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,06326	108,45 6,86				
38	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,1172864	545,49 63,98				
39	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,103356	515,32 53,26				
40	+КБМ204-102 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8	46,39 371,12				
41	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,41428	271,88 2831,43				
42	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	870,70794278	43,66 38015,11				
43	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	43,409112	43,66 1895,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+КБМ204-502 варіант 14	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,746989	43,66 207,25				
45	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,7	80,53 781,14				
46	+КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	497,661047	105,44 52473,38				
47	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	18,681866	105,44 1969,82				
48	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	23,90125984	54,29 1297,60				
49	+КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	22,379	3,64 81,46				
50	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	222,3233024	308,49 68584,52				
51	+КБМ205-101 варіант 2	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,67	308,49 823,67				
52	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	22,920297	357,33 8190,11				
53	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	466,0396216	51,42 23963,76				
54	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,2838	51,42 117,43				
55	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,5794206	51,42 29,79				
56	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	73,16847736	415,44 30397,11				
57	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,69542	548,92 2028,49				
58	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,5609614	721,57 1126,34				
59	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,91918032	856,42 3356,46				
60	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,116046	22,13 24,70				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	34,711956	90,5 3141,43				
62	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	6,92076	84,49 584,74				
63	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,0112	74,98 0,84				
64	КБМ214-1400	Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т	маш. год	10,41428	739,16 7697,82				
65	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,992342	390,79 387,80				
66	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	723,31 911,37				
67	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,46	631,37 290,43				
68	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	25,5184	144,24 3680,77				
69	+КБМ225-5913 варіант 2	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8	144,24 1153,92				
70	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	66,6901846	6,02 401,47				
71	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,4683522	17,18 59,59				
72	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	19,592	107,76 2111,23				
73	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	26,68	4,93 131,53				
74	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	2,751	206,34 567,64				
75	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	16,1713522	97,83 1582,04				
76	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	1,2838	53,37 68,52				
77	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	550,646975	5,41 2979,00				
78	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	166,5920158	5,46 909,59				
79	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	437,20333	8,31 3633,16				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	16,4640026	13,01 214,20				
81	+КБМ234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,2838	13,01 29,71				
82	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	272,2665	115,43 31427,72				
83	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	53,83	124,13 6681,92				
		Разом по розділу II	**грн.**		**770895,46**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	901,041					
		Дизельне паливо	кг	4058,693					
		Електроенергія	кВт-год	8203,001					
		Стиснене повітря	м3	38159,835					
		Мастильні матеріали	кг	411,753					
		Гідравлічна рідина	кг	49,562					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
84	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,74704					
85	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,7481					
86	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	44,3948					
87	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	83,42108866					
88	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	25,22					
89	+КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	58,36					
90	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	74,158084					
91	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	1,42					
92	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,3737648					
93	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	3,9489574					
94	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,9836238					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,052794					
96	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,2438					
97	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	758,21080688					
98	КБМ204-1802	Дефектоскопи переносні магнітні	маш. год	9,2328895					
99	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	47,142222					
100	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,064368					
101	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	45,869435					
102	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	10,41428					
103	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	18,4451078					
104	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,215					
105	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	1,9257					
106	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	36,159327					
107	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	134,1844					
108	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,438914					
109	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	339,3925816					
110	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,2113586					
111	+КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	34,95699					
112	КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	45,4673515					
113	+КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні	маш. год	100,422888					
114	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	80,284463					
115	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	0,771045					
116	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	39,92318					
117	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,10332					
118	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-242,55999					
119	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	150,211092					
120	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,6320284					
121	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	110,197684					
122	КБМ270-162	Бункер	маш. год	10,41428					
123	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,6368					
124	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	12,476344					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
125	&С1-37-104-1-ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2	3,4 6,80	3,40 6,80	- -	- -	
126	&С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	17	4,43 75,31	4,34 73,78	- -	0,09 1,53	
127	&С1-38 варіант 1	Світильник світлодіодний 12Вт ДББ26У-12-102	шт	44	2038,08 89675,52	1998,00 87912,00	0,12 5,28	39,96 1758,24	30 км.
128	&С1-38 варіант 2	Світильник світлодіодний 12Вт з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДББ26У-12-БАЖ-102	шт	17	2054,91 34933,47	2014,50 34246,50	0,12 2,04	40,29 684,93	30 км.
129	&С1-38 варіант 4	Світильник світлодіодний 40Вт LE-СПО-03-040-0803-20Х	шт	44	1395,22 61389,68	1367,74 60180,56	0,12 5,28	27,36 1203,84	30 км.
130	&С100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650х 1200 мм	шт.	1	2632,2 2632,20	2632,20 2632,20	- -	- -	
131	&С111-23-199 варіант 2	Склосітка лугостійка	м2	838,4535	15,35 12871,94	14,862 12461,10	0,19 159,31	0,3 251,53	30 км.
132	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,02198292	550312,99 12097,49	539043,95 11849,76	478,59 10,52	10790,45 237,21	30 км.
133	&С111-35-37 варіант 1	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszynski	м2	7,8936	668,8 5279,24	625,00 4933,50	30,69 242,25	13,11 103,49	30 км.
134	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0026956	115529,56 311,42	104870,45 282,69	8393,82 22,63	2265,29 6,10	30 км.
135	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,004025	29733,61 119,68	28605,99 115,14	544,61 2,19	583,01 2,35	30 км.
136	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0222819	194166,67 4326,40	194166,67 4326,40	- -	- -	
137	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002543	56298,04 143,17	54855,37 139,50	338,79 0,86	1103,88 2,81	30 км.
138	&С111-117-12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	23	2,12 48,76	2,05 47,15	0,03 0,69	0,04 0,92	
139	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,013052	84131,04 1098,08	82142,62 1072,13	338,79 4,42	1649,63 21,53	30 км.
140	&С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	80	2,07 165,60	2,00 160,00	0,03 2,40	0,04 3,20	30 км.
141	&С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	1239	3,14 3890,46	3,04 3766,56	0,04 49,56	0,06 74,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	&С111-140-6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	23	1,22 28,06	1,19 27,37	0,01 0,23	0,02 0,46	
143	&С111-140-6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	1695	3,11 5271,45	3,11 5271,45	- -	- -	
144	&С111-146-1 варіант 2	Анкер д. 10 мм	шт	187	12,82 2397,34	12,54 2344,98	0,03 5,61	0,25 46,75	
145	&С111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	1	209,3 209,30	209,30 209,30	- -	- -	
146	С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,59673	361,78 215,88	354,33 211,44	0,36 0,21	7,09 4,23	30 км.
147	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,0003192	96353,07 30,76	94125,00 30,04	338,79 0,11	1889,28 0,61	30 км.
148	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0112173	37124,74 416,44	36058,01 404,47	338,79 3,80	727,94 8,17	30 км.
149	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0213733	37124,74 793,48	37124,74 793,48	- -	- -	
150	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,024958	47498,05 1185,46	46227,93 1153,76	338,79 8,46	931,33 23,24	30 км.
151	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0002593	43391,76 11,25	42202,15 10,94	338,79 0,09	850,82 0,22	30 км.
152	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0001	43391,76 4,34	42202,15 4,22	338,79 0,03	850,82 0,09	30 км.
153	&С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	104	1,25 130,00	1,25 130,00	- -	- -	
154	&С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	406	1,22 495,32	1,22 495,32	- -	- -	
155	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,001102	54325,05 59,87	52921,06 58,32	338,79 0,37	1065,2 1,18	30 км.
156	+С111-191 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0008032	54325,05 43,63	54325,05 43,63	- -	- -	
157	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,623177	3831,38 6219,01	3297,99 5353,22	458,26 743,84	75,13 121,95	30 км.
158	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	68,5588	370,58 25406,52	356,48 24439,84	6,83 468,26	7,27 498,42	30 км.
159	&С111-287-5	Плитки керамічні "Керамограніт"	м2	28,6926	350,72 10063,07	330,50 9482,90	13,34 382,76	6,88 197,41	30 км.
160	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	27,56371	205,96 5677,02	201,54 5555,19	0,38 10,47	4,04 111,36	30 км.
161	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0002147	223137,13 47,91	218456,38 46,90	305,51 0,07	4375,24 0,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0006938	465006,03	455321,11	567,15	9117,77	30 км.
					322,62	315,90	0,39	6,33	
163	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	171,98493	13,78	13,78	-	-	
					2369,95	2369,95	-	-	
164	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	202041,3	197576,08	503,63	3961,59	30 км.
					2,02	1,98	0,01	0,03	
165	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0011308	192315,58	188041,06	503,63	3770,89	30 км.
					217,47	212,64	0,57	4,26	
166	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0051972	192315,68	188041,15	503,63	3770,9	30 км.
					999,50	977,29	2,62	19,59	
167	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00008344	60249,39	58564,40	503,63	1181,36	30 км.
					5,03	4,89	0,04	0,10	
168	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000426	60249,39	58564,40	503,63	1181,36	30 км.
					2,57	2,49	0,02	0,06	
169	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0011	74170,73	72212,77	503,63	1454,33	30 км.
					81,59	79,43	0,55	1,61	
170	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	103410,52	100879,23	503,63	2027,66	30 км.
					2,07	2,02	0,01	0,04	
171	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0006	96399	94005,19	503,63	1890,18	30 км.
					57,84	56,40	0,30	1,14	
172	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,02988	67694,87	66065,03	302,49	1327,35	30 км.
					2022,72	1974,02	9,04	39,66	
173	+С111-554 варіант 2	Лінолеум класу min 33	м2	501,9318	416,86	407,30	1,39	8,17	30 км.
					209235,29	204436,82	697,69	4100,78	
174	+С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0236206	43955,1	42459,60	633,64	861,86	30 км.
					1038,25	1002,92	14,97	20,36	
175	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,085694	27472,41	26475,48	458,26	538,67	30 км.
					2354,22	2268,79	39,27	46,16	
176	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,162136	19680,32	18836,17	458,26	385,89	30 км.
					3190,89	3054,02	74,30	62,57	
177	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0111903	71844,49	69923,07	512,7	1408,72	30 км.
					803,96	782,46	5,74	15,76	
178	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,571604	36121,7	34900,73	512,7	708,27	30 км.
					56769,01	54850,13	805,76	1113,12	
179	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	260,9355	115,26	109,33	3,67	2,26	30 км.
					30075,43	28528,08	957,63	589,72	
180	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1247464	49172,18	47869,23	338,79	964,16	30 км.
					6134,05	5971,51	42,26	120,28	
181	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0057156	80180,59	78342,63	265,79	1572,17	30 км.
					458,28	447,78	1,52	8,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
182	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0013021	36414,38 47,42	35434,58 46,14	265,79 0,35	714,01 0,93	30 км.
183	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0013114	54848,44 71,93	53507,19 70,17	265,79 0,35	1075,46 1,41	30 км.
184	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	81067,16 4,05	79211,82 3,96	265,79 0,01	1589,55 0,08	30 км.
185	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,004568	67471,64 308,21	65882,88 300,95	265,79 1,21	1322,97 6,05	30 км.
186	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0381485	55066,41 2100,70	53720,89 2049,37	265,79 10,14	1079,73 41,19	30 км.
187	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0199265	39317,47 783,46	38280,75 762,80	265,79 5,30	770,93 15,36	30 км.
188	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0411306	46728,44 1921,97	45546,41 1873,35	265,79 10,93	916,24 37,69	30 км.
189	&С111-825-1 варіант 1	Поручень для раковини настінного кріплення	шт	1	1830 1830,00	1830,00 1830,00	- -	- -	
190	&С111-825-1 варіант 2	Стаціонарний опорний поручень	шт	3	1189 3567,00	1189,00 3567,00	- -	- -	
191	&С111-825-1 варіант 3	Відкідний настінний поручень	шт	1	1545,3 1545,30	1545,30 1545,30	- -	- -	
192	&С111-825-1 варіант 4	Стаціонарний опорний поручень довж. 1,2 м з тримачем для туалетного паперу	шт	2	2445,3 4890,60	2445,30 4890,60	- -	- -	
193	&С111-826-4-5 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,2025	46579,11 9432,27	45400,00 9193,50	265,79 53,82	913,32 184,95	30 км.
194	С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,71	331,41 566,71	324,53 554,95	0,38 0,65	6,5 11,11	30 км.
195	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,52	312,93 475,65	306,41 465,74	0,38 0,58	6,14 9,33	30 км.
196	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,1	152,69 15,27	149,32 14,93	0,38 0,04	2,99 0,30	30 км.
197	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	36,77652	78,21 2876,29	75,88 2790,60	0,8 29,42	1,53 56,27	30 км.
198	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,32234	178,39 592,67	178,39 592,67	- -	- -	
199	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200	м2	662,728	188,59 124983,87	184,60 122339,59	0,29 192,19	3,7 2452,09	30 км.
200	+С111-874 варіант 5	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1056,5208	109,79 115995,42	107,35 113417,51	0,29 306,39	2,15 2271,52	30 км.
201	+С111-953 варіант 1	Ручка сталева	шт	4	263,69 1054,76	258,38 1033,52	0,14 0,56	5,17 20,68	30 км.
202	+С111-956 варіант 3	Петля накладна	шт	6	29,38 176,28	28,68 172,08	0,12 0,72	0,58 3,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	+С111-956 варіант 4	Петля точена (приварна) діам. 20	шт	4	17,12 68,48	16,66 66,64	0,12 0,48	0,34 1,36	30 км.
204	+С111-956 варіант 5	Петля для навісного замку	шт	4	39,58 158,32	38,68 154,72	0,12 0,48	0,78 3,12	30 км.
205	&С111-961-1-П	Важіль для відкривання	шт	3	347,5 1042,50	339,24 1017,72	1,45 4,35	6,81 20,43	30 км.
206	+С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний	т	0,060897	30356,44 1848,62	29864,67 1818,67	265,79 16,19	225,98 13,76	30 км.
207	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0853965	31973,97 2730,47	31470,16 2687,44	265,79 22,70	238,02 20,33	30 км.
208	+С111-1102 варіант 1	Швелери N 30 з гарячекатаного прокату	т	36,1568614	30756,38 1112054,17	30261,63 1094165,56	265,79 9610,13	228,96 8278,48	30 км.
209	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,03396	45128,55 1532,57	44526,82 1512,13	265,79 9,03	335,94 11,41	30 км.
210	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02365	28947,38 684,61	28466,10 673,22	265,79 6,29	215,49 5,10	30 км.
211	С111-1154	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0,00042	27828,17 11,69	27355,22 11,49	265,79 0,11	207,16 0,09	30 км.
212	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,4154525	4488,64 1864,82	3788,11 1573,78	612,52 254,47	88,01 36,57	30 км.
213	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,58	78267,59 45395,20	76144,95 44164,07	587,98 341,03	1534,66 890,10	30 км.
214	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,13173	4917,69 647,81	4441,56 585,09	379,7 50,02	96,43 12,70	30 км.
215	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0013	4917,69 6,39	4917,69 6,39	- -	- -	
216	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02064	16395,77 338,41	15694,58 323,94	379,7 7,84	321,49 6,63	30 км.
217	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0249	2841,93 70,76	2410,27 60,02	375,94 9,36	55,72 1,38	30 км.
218	С111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000032	130281,85 0,42	127388,51 0,41	338,79 -	2554,55 0,01	30 км.
219	&С111-1477-2-В варіант 3	Шурупи 60х3,5	шт	916	1,3 1190,80	1,24 1135,84	0,03 27,48	0,03 27,48	30 км.
220	&С111-1477-2-В варіант 4	Шурупи самонарізні	шт	547	1,49 815,03	1,45 793,15	0,01 5,47	0,03 16,41	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,008852	78000,27 690,46	76132,06 673,92	338,79 3,00	1529,42 13,54	30 км.
222	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00611	66586,22 406,84	64941,82 396,79	338,79 2,07	1305,61 7,98	30 км.
223	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0031589	62937,11 198,81	61364,26 193,84	338,79 1,07	1234,06 3,90	30 км.
224	&С111-1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	5	1,04 5,20	1,02 5,10	- -	0,02 0,10	
225	&С111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	307	9,16 2812,12	8,64 2652,48	0,34 104,38	0,18 55,26	30 км.
226	&С111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	307	9,16 2812,12	8,64 2652,48	0,34 104,38	0,18 55,26	30 км.
227	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0237982	104394,09 2484,39	102002,31 2427,47	344,84 8,21	2046,94 48,71	30 км.
228	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,05124059	51746,18 2651,50	50386,71 2581,84	344,84 17,67	1014,63 51,99	30 км.
229	+С111-1514 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,002862	43394,65 124,20	42198,93 120,77	344,84 0,99	850,88 2,44	30 км.
230	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0320403	53856,11 1725,57	52455,27 1680,68	344,84 11,05	1056 33,84	30 км.
231	С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50А	т	0,0066	61099,5 403,26	59556,63 393,07	344,84 2,28	1198,03 7,91	30 км.
232	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00638	63959,02 408,06	62360,08 397,86	344,84 2,20	1254,1 8,00	30 км.
233	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,31546723	50414,35 15904,08	49080,99 15483,44	344,84 108,79	988,52 311,85	30 км.
234	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0398705	56044,43 2234,52	54600,68 2176,96	344,84 13,75	1098,91 43,81	30 км.
235	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,3025443	50996,51 15428,70	49651,74 15021,85	344,84 104,33	999,93 302,52	30 км.
236	С111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,0002698	56724,67 15,30	55267,58 14,91	344,84 0,09	1112,25 0,30	30 км.
237	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	61,23346	317,03 19412,84	310,76 19028,91	0,05 3,06	6,22 380,87	30 км.
238	С111-1608	Дрантя	кг	0,2175	16,51 3,59	15,45 3,36	0,74 0,16	0,32 0,07	30 км.
239	&С111-1613-ПМ	Піна монтажна	л	8,88	227,5 2020,20	227,50 2020,20	- -	- -	
240	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,519128	30508,32 15837,72	30508,32 15837,72	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
241	+С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка СТ-17	кг	72,58	31,71 2301,51	30,36 2203,53	0,73 52,98	0,62 45,00	30 км.
242	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7,81275	59,11 461,81	57,22 447,05	0,73 5,70	1,16 9,06	30 км.
243	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17 супер	л	319,22649	57,86 18470,44	56,00 17876,68	0,73 233,04	1,13 360,72	30 км.
244	&С111-1624-Г варіант 1	ГрунтовкаThomsit RS-777	кг	100,38636	148,97 14954,56	145,60 14616,25	0,45 45,17	2,92 293,14	30 км.
245	+С111-1626-1 варіант 2	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 51	кг	1372,3968	173,17 237657,95	169,20 232209,54	0,57 782,27	3,4 4666,14	30 км.
246	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,292552	287,66 84,16	281,89 82,47	0,13 0,04	5,64 1,65	30 км.
247	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	5,67776	298,89 1697,03	292,78 1662,33	0,25 1,42	5,86 33,28	30 км.
248	&С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	5,53	479,89 2653,79	470,00 2599,10	0,48 2,65	9,41 52,04	30 км.
249	&С111-1641-3-1 варіант 1	Клей для лінолеума УК-200	кг	150,57954	109,02 16416,18	106,40 16021,66	0,48 72,28	2,14 322,24	30 км.
250	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0098868	282456,82 2792,59	276442,04 2733,13	476,41 4,71	5538,37 54,75	30 км.
251	С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0006045	398457,68 240,87	390186,52 235,87	458,26 0,28	7812,9 4,72	30 км.
252	&С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 2	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	30,74964	72,45 2227,81	70,74 2175,23	0,29 8,92	1,42 43,66	
253	&С111-1650-103 варіант 2	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	4354,8	11,61 50559,23	10,90 47467,32	0,48 2090,30	0,23 1001,61	30 км.
254	С111-1654	Фарба БТ-177, сріблясta	т	0,0088722	121155,35 1074,91	118208,06 1048,77	571,69 5,07	2375,6 21,07	30 км.
255	С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0000544	32998,79 1,80	31852,66 1,73	499,09 0,03	647,04 0,04	30 км.
256	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0003966	161345,59 63,99	157610,26 62,51	571,69 0,23	3163,64 1,25	30 км.
257	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00245	51054,27 125,08	49481,52 121,23	571,69 1,40	1001,06 2,45	30 км.
258	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,1667	324,39 378,47	317,51 370,44	0,52 0,61	6,36 7,42	30 км.
259	&С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	536,74	11,83 6351,78	11,554 6201,49	0,05 26,84	0,23 123,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	&С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	218,6696	4,34 949,03	4,20 918,41	0,05 10,93	0,09 19,69	30 км.
261	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	83,81434	747,65 62663,79	747,65 62663,79	- -	- -	
262	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,000402	113785,67 45,74	111041,88 44,64	512,7 0,21	2231,09 0,89	30 км.
263	+С111-1706 варіант 1	Фотошпалери	100м2	0,2604	50449,9 13137,15	49445,00 12875,48	15,69 4,09	989,21 257,58	30 км.
264	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	176,46347	243,67 42998,85	238,83 42144,77	0,06 10,59	4,78 843,49	30 км.
265	&С111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	140	11,49 1608,60	11,20 1568,00	0,06 8,40	0,23 32,20	30 км.
266	&С111-1714-1-1	Хрестики для укладання плитки	шт	203,0986	1,07 217,32	1,02 207,16	0,03 6,09	0,02 4,07	30 км.
267	+С111-1720 варіант 3	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,6 м	м2	2,555	130,07 332,33	127,32 325,30	0,2 0,51	2,55 6,52	30 км.
268	+С111-1720 варіант 6	Пароізоляційна мембрана	м2	598,253	24,43 14615,32	23,75 14208,51	0,2 119,65	0,48 287,16	30 км.
269	+С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	5,15	9,45 48,67	9,45 48,67	- -	- -	
270	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з ПВХ	м	620,3622	54,97 34101,31	53,20 33003,27	0,69 428,05	1,08 669,99	30 км.
271	&С111-1738-1	Труби профільні	т	1,090621	45482,61 49604,29	44325,00 48341,78	265,79 289,88	891,82 972,63	30 км.
272	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,316	111,35 35,19	108,79 34,38	0,38 0,12	2,18 0,69	30 км.
273	+С111-1746 варіант 1	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,42	111,35 46,77	111,35 46,77	- -	- -	
274	&С111-1747-55	Профіль цокольний	м	110,2	47,01 5180,50	45,94 5062,59	0,15 16,53	0,92 101,38	30 км.
275	С111-1755	Грати металеві	т	0,07656	55539,77 4252,12	53983,42 4132,97	467,33 35,78	1089,02 83,37	30 км.
276	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	17,38	70,64 1227,72	68,93 1198,00	0,32 5,56	1,39 24,16	30 км.
277	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,126	26809,46 3377,99	26283,44 3311,71	0,34 0,04	525,68 66,24	30 км.
278	С111-1777	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	2,1042	7769,03 16347,59	7616,64 16026,93	0,06 0,13	152,33 320,53	30 км.
279	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,016416	127618,53 2094,99	126402,73 2075,03	265,79 4,36	950,01 15,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
280	С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,01596	127618,53 2036,79	126402,73 2017,39	265,79 4,24	950,01 15,16	30 км.
281	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,157035	116714,05 18328,19	115579,42 18150,01	265,79 41,74	868,84 136,44	30 км.
282	С111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	82,08	106,31 8725,92	105,25 8638,92	0,27 22,16	0,79 64,84	30 км.
283	+С111-1804	Сталь листова	т	8,815438	33441,95 294805,44	33441,95 294805,44	- -	- -	
284	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0642194	64890,89 4167,25	64142,04 4119,16	265,79 17,07	483,06 31,02	30 км.
285	С111-1814	Сталь кутова	т	0,579645	34921,33 20241,97	34395,58 19937,23	265,79 154,06	259,96 150,68	30 км.
286	С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,22	50048,73 11010,72	49410,37 10870,28	265,79 58,47	372,57 81,97	30 км.
287	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,550368	38834,58 21373,31	38279,70 21067,92	265,79 146,28	289,09 159,11	30 км.
288	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,099225	137561,45 13649,53	136215,82 13516,01	321,6 31,91	1024,03 101,61	30 км.
289	+С111-1844-1 варіант 2	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стінкою	м	129,15	18,39 2375,07	17,96 2319,53	0,07 9,04	0,36 46,50	30 км.
290	+С111-1844-1 варіант 3	Кутики штукатурні металеві перфоровані	м	393,288	23,54 9258,00	23,01 9049,56	0,07 27,53	0,46 180,91	30 км.
291	&С111-1844-1-1 варіант 4	Кут горизонтальний ДКС СР0 90 град. 100х100 мм	шт	2	352,58 705,16	345,60 691,20	0,07 0,14	6,91 13,82	30 км.
292	С111-1846	Болти анкерні	т	0,007	82748,52 579,24	80827,01 565,79	298,99 2,09	1622,52 11,36	30 км.
293	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,120185	90973,64 10933,67	90973,64 10933,67	- -	- -	
294	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,0053	104829,32 555,60	102472,16 543,10	301,68 1,60	2055,48 10,90	30 км.
295	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00012	612126,76 73,46	599825,28 71,98	298,99 0,04	12002,49 1,44	30 км.
296	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0293176	45611,07 1337,21	44417,75 1302,22	298,99 8,77	894,33 26,22	30 км.
297	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0004247	39080,08 16,60	38012,12 16,14	301,68 0,13	766,28 0,33	30 км.
298	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0035505	39080,08 138,75	38012,12 134,96	301,68 1,07	766,28 2,72	30 км.
299	С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,0798	41 3,27	39,90 3,18	0,3 0,02	0,8 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
300	&C111-1894-4 варіант 1	Суміш клейова CM11 Pro	кг	146,276	13,08 1913,29	12,71 1859,17	0,11 16,09	0,26 38,03	
301	&C111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова CM11	кг	352,976	13,61 4804,00	12,80 4518,09	0,54 190,61	0,27 95,30	30 км.
302	&C111-1894-5-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	12,77102	49,02 626,04	47,95 612,37	0,11 1,40	0,96 12,27	
303	+C111-1895 варіант 2	Шпаклівка клейова	т	0,1092886	24356,28 2661,86	24356,28 2661,86	- -	- -	
304	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка стартова	кг	3812,688	12,48 47582,35	11,70 44608,45	0,54 2058,85	0,24 915,05	30 км.
305	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	3812,688	16,05 61193,64	15,20 57952,86	0,54 2058,85	0,31 1181,93	30 км.
306	&C111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	78,92119	47,28 3731,39	47,28 3731,39	- -	- -	
307	C111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	72	60,66 4367,52	59,46 4281,12	0,01 0,72	1,19 85,68	30 км.
308	+C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	413,64	77,74 32156,37	75,72 31320,82	0,5 206,82	1,52 628,73	30 км.
309	C111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	26,044	229,28 5971,37	224,10 5836,46	0,68 17,71	4,5 117,20	30 км.
310	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,1276	3711,31 4184,87	3378,45 3809,54	260,09 293,28	72,77 82,05	30 км.
311	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,042367	13137,04 556,58	12655,99 536,20	223,46 9,47	257,59 10,91	30 км.
312	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001536	9515,21 14,62	9515,21 14,62	- -	- -	
313	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,130464	10823,79 1412,11	10388,10 1355,27	223,46 29,15	212,23 27,69	30 км.
314	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,018387	8510,51 156,48	8120,18 149,31	223,46 4,11	166,87 3,06	30 км.
315	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,532	12739,35 6777,33	12266,10 6525,57	223,46 118,88	249,79 132,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
316	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,4655	10514,88 4894,68	10514,88 4894,68	- -	- -	
317	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,028341	7850,5 222,49	7473,11 211,80	223,46 6,33	153,93 4,36	30 км.
318	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,006	6061,86 36,37	5719,54 34,32	223,46 1,34	118,86 0,71	30 км.
319	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,1276	9561,39 10781,42	9150,45 10318,05	223,46 251,97	187,48 211,40	30 км.
320	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,32897	7140,94 2349,16	7140,94 2349,16	- -	- -	
321	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,042159	7140,94 301,05	6777,46 285,73	223,46 9,42	140,02 5,90	30 км.
322	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,013212	4641,55 61,32	4327,08 57,17	223,46 2,95	91,01 1,20	30 км.
323	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,818149	4166,09 3408,48	3860,94 3158,82	223,46 182,82	81,69 66,84	30 км.
324	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001184	12469,94 14,76	12001,97 14,21	223,46 0,26	244,51 0,29	30 км.
325	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,081068	3741,56 303,32	3444,74 279,26	223,46 18,12	73,36 5,94	30 км.
326	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,042185	3712,64 156,62	3379,75 142,57	260,09 10,97	72,8 3,08	30 км.
327	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	83,876	89,56 7511,93	88,49 7422,19	0,4 33,55	0,67 56,19	30 км.
328	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	13,842	115,24 1595,15	113,82 1575,50	0,56 7,75	0,86 11,90	30 км.
329	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	19,239	149,38 2873,92	147,54 2838,52	0,73 14,04	1,11 21,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
330	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	37,81766	119,51 4519,59	117,98 4461,73	0,64 24,20	0,89 33,66	30 км.
331	С113-17 варіант 3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	33,072	196,33 6493,03	193,85 6411,01	1,02 33,73	1,46 48,29	30 км.
332	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10,5468	243,32 2566,25	240,21 2533,45	1,3 13,71	1,81 19,09	30 км.
333	+С113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,6	243,32 4039,11	243,32 4039,11	- -	- -	
334	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2,4	204,51 490,82	202,35 485,64	0,64 1,54	1,52 3,64	30 км.
335	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,6	298,15 477,04	294,90 471,84	1,03 1,65	2,22 3,55	30 км.
336	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0051	559,26 2,85	545,78 2,78	2,51 0,01	10,97 0,06	30 км.
337	С113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	183,45 550,35	181,19 543,57	0,89 2,67	1,37 4,11	30 км.
338	С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,6	353,67 565,87	349,81 559,70	1,23 1,97	2,63 4,20	30 км.
339	С113-401	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	698,99 559,19	691,05 552,84	2,74 2,19	5,2 4,16	30 км.
340	С113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	0,04047	7123,2 288,28	7041,46 284,97	28,71 1,16	53,03 2,15	30 км.
341	+С113-1359 варіант 2	Водостічна труба d=75мм	м	4,784	178,6 854,42	175,10 837,68	- -	3,5 16,74	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
342	+С113-1360 варіант 2	Ринва діам.100мм	м	8,568	167,97 1439,17	164,68 1410,98	- -	3,29 28,19	
343	+С113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	8	54,06 432,48	53,00 424,00	- -	1,06 8,48	
344	+С113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	6	28,25 169,50	27,70 166,20	- -	0,55 3,30	
345	+С113-1475 варіант 2	Заглушка зовнішня	шт	4	33,86 135,44	33,20 132,80	- -	0,66 2,64	
346	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	26,97	49,3 1329,62	48,26 1301,57	0,07 1,89	0,97 26,16	30 км.
347	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	4,1805	77,45 323,78	75,78 316,80	0,15 0,63	1,52 6,35	30 км.
348	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	68,474	128,49 8798,22	125,75 8610,61	0,22 15,06	2,52 172,55	30 км.
349	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	6,559	196,1 1286,22	191,88 1258,54	0,37 2,43	3,85 25,25	30 км.
350	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	53,922	346,85 18702,85	339,54 18308,68	0,51 27,50	6,8 366,67	30 км.
351	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	7,192	105,3 757,32	103,17 742,00	0,07 0,50	2,06 14,82	30 км.
352	С113-1698 варіант 4	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20 "Fiber" для опалення діам. 25х4,2 мм	м	13,935	139,63 1945,74	136,74 1905,47	0,15 2,09	2,74 38,18	30 км.
353	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	23	8,59 197,57	8,35 192,05	0,07 1,61	0,17 3,91	30 км.
354	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	13,36 40,08	13,03 39,09	0,07 0,21	0,26 0,78	30 км.
355	С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	13,36 213,76	13,03 208,48	0,07 1,12	0,26 4,16	30 км.
356	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	26	27,58 717,08	26,97 701,22	0,07 1,82	0,54 14,04	30 км.
357	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	45,47 90,94	44,51 89,02	0,07 0,14	0,89 1,78	30 км.
358	+С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	18	59,23 1066,14	59,23 1066,14	- -	- -	
359	+С113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	59,23 710,76	58,00 696,00	0,07 0,84	1,16 13,92	30 км.
360	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	89,46 357,84	87,64 350,56	0,07 0,28	1,75 7,00	30 км.
361	С113-1744	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х16 мм	шт	10	20,42 204,20	19,95 199,50	0,07 0,70	0,4 4,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
362	С113-1744 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х16 мм	шт	1	20,42 20,42	19,95 19,95	0,07 0,07	0,4 0,40	30 км.
363	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	1	20,42 20,42	19,95 19,95	0,07 0,07	0,4 0,40	30 км.
364	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	35,55 35,55	34,78 34,78	0,07 0,07	0,7 0,70	30 км.
365	+С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	5	43,93 219,65	43,00 215,00	0,07 0,35	0,86 4,30	30 км.
366	С113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм	шт	3	64,64 193,92	63,26 189,78	0,11 0,33	1,27 3,81	30 км.
367	С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	2	112,82 225,64	110,46 220,92	0,15 0,30	2,21 4,42	30 км.
368	С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	1	112,82 112,82	110,46 110,46	0,15 0,15	2,21 2,21	30 км.
369	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	1	9,91 9,91	9,50 9,50	0,22 0,22	0,19 0,19	30 км.
370	С113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	23,96 23,96	23,27 23,27	0,22 0,22	0,47 0,47	30 км.
371	С113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	1	39,35 39,35	38,36 38,36	0,22 0,22	0,77 0,77	30 км.
372	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	16	61,51 984,16	60,23 963,68	0,07 1,12	1,21 19,36	30 км.
373	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	33	70,33 2320,89	68,88 2273,04	0,07 2,31	1,38 45,54	30 км.
374	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	11	101,9 1120,90	99,83 1098,13	0,07 0,77	2 22,00	30 км.
375	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	27	237,51 6412,77	232,78 6285,06	0,07 1,89	4,66 125,82	30 км.
376	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	468,55 468,55	459,29 459,29	0,07 0,07	9,19 9,19	30 км.
377	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	7	555,88 3891,16	544,91 3814,37	0,07 0,49	10,9 76,30	30 км.
378	С113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	14	61,42 859,88	60,15 842,10	0,07 0,98	1,2 16,80	30 км.
379	+С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	1	107,31 107,31	105,14 105,14	0,07 0,07	2,1 2,10	30 км.
380	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	28	104,6 2928,80	102,48 2869,44	0,07 1,96	2,05 57,40	30 км.
381	+С113-1822 варіант 2	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	9	137,77 1239,93	135,00 1215,00	0,07 0,63	2,7 24,30	30 км.
382	+С113-1822 варіант 3	Муфта із накидною гайкою діам. 40х5/4" мм	шт	1	130,94 130,94	128,30 128,30	0,07 0,07	2,57 2,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	+С113-1835 варіант 1	Різьба коротка сталева діам.15 мм	шт	56	15,78 883,68	15,40 862,40	0,07 3,92	0,31 17,36	30 км.
384	+С113-1835 варіант 2	Різьба коротка сталева діам.20 мм	шт	32	19,76 632,32	19,30 617,60	0,07 2,24	0,39 12,48	30 км.
385	+С113-1835 варіант 4	Різьба коротка сталева діам.50 мм	шт	10	32 320,00	31,30 313,00	0,07 0,70	0,63 6,30	30 км.
386	+С113-1835 варіант 5	Різьба коротка сталева діам.40 мм	шт	10	30,47 304,70	29,80 298,00	0,07 0,70	0,6 6,00	30 км.
387	+С113-1835 варіант 6	Різьба коротка сталева діам.25 мм	шт	12	22,61 271,32	22,10 265,20	0,07 0,84	0,44 5,28	30 км.
388	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	61,51 61,51	60,23 60,23	0,07 0,07	1,21 1,21	30 км.
389	+С113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	12	54,74 656,88	53,60 643,20	0,07 0,84	1,07 12,84	30 км.
390	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	295,63 295,63	289,76 289,76	0,07 0,07	5,8 5,80	30 км.
391	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	15	295,63 4434,45	289,76 4346,40	0,07 1,05	5,8 87,00	30 км.
392	&С113-1873-1А-2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 15 мм по типу Base VT.218.N.04 Valtec	шт	73	221,41 16162,93	217,00 15841,00	0,07 5,11	4,34 316,82	30 км.
393	&С113-1873-1А-2 варіант 1	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.218.N.05 Valtec	шт	16	415,21 6643,36	407,00 6512,00	0,07 1,12	8,14 130,24	30 км.
394	&С113-1873-1А-2 варіант 2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 25 мм по типу Base VT.218.N.06 Valtec	шт	5	603,1 3015,50	591,20 2956,00	0,07 0,35	11,83 59,15	30 км.
395	&С113-1873-1А-2 варіант 3	Трійник латунний діам. 15 мм по типу VTr. 130.N.0004 Valtec	шт	26	142,87 3714,62	140,00 3640,00	0,07 1,82	2,8 72,80	30 км.
396	&С113-1873-1А-2 варіант 4	Трійник латунний перехідний ВН 3/4"х1/2"х3/4" по типу VTr.750.N.0504 Valtec	шт	16	234,67 3754,72	230,00 3680,00	0,07 1,12	4,6 73,60	30 км.
397	&С113-1873-1А-2 варіант 5	Трійник латунний перехідний ВН 1"х1/2"х1" по типу VTr.750.N.0604 Valtec	шт	5	373,39 1866,95	366,00 1830,00	0,07 0,35	7,32 36,60	30 км.
398	&С113-1873-1А-2 варіант 6	Американка діам. 15 мм по типу VTr.341.N. 0004 Valtec	шт	26	152,05 3953,30	149,00 3874,00	0,07 1,82	2,98 77,48	30 км.
399	&С113-1873-1А-2 варіант 7	Американка діам. 20 мм по типу VTr.341.N. 0005 Valtec	шт	16	291,79 4668,64	286,00 4576,00	0,07 1,12	5,72 91,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
400	&С113-1873-1А-2 варіант 8	Американка діам. 25 мм по типу VTr.341.N. 0006 Valtec	шт	5	432,55 2162,75	424,00 2120,00	0,07 0,35	8,48 42,40	30 км.
401	&С113-1873-1А-2 варіант 9	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.217.N.05 Valtec	шт	10	261,8 2618,00	256,60 2566,00	0,07 0,70	5,13 51,30	30 км.
402	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	22	372,69 8199,18	365,31 8036,82	0,07 1,54	7,31 160,82	30 км.
403	С113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	600,33 600,33	588,49 588,49	0,07 0,07	11,77 11,77	30 км.
404	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	7	1262,51 8837,57	1237,68 8663,76	0,07 0,49	24,76 173,32	30 км.
405	+С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	45	7,13 320,85	6,92 311,40	0,07 3,15	0,14 6,30	30 км.
406	С113-1880 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	5	9,29 46,45	9,04 45,20	0,07 0,35	0,18 0,90	30 км.
407	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	86	10,58 909,88	10,30 885,80	0,07 6,02	0,21 18,06	30 км.
408	С113-1882 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 40 мм	шт	7	12,55 87,85	12,23 85,61	0,07 0,49	0,25 1,75	30 км.
409	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	1	20,42 20,42	19,95 19,95	0,07 0,07	0,4 0,40	30 км.
410	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	69	20,42 1408,98	19,95 1376,55	0,07 4,83	0,4 27,60	30 км.
411	+С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	1	30,18 30,18	29,52 29,52	0,07 0,07	0,59 0,59	30 км.
412	&С113-2085-1-2 варіант 1	Фіксатор	шт	100	35,77 3577,00	35,00 3500,00	0,07 7,00	0,7 70,00	30 км.
413	+С113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	2711,16	9,12 24725,78	8,87 24047,99	0,07 189,78	0,18 488,01	30 км.
414	+С113-2122 варіант 1	Болт М18, гайка М18х70	шт	64	36,44 2332,16	35,66 2282,24	0,07 4,48	0,71 45,44	30 км.
415	&С113-2122-1-У варіант 1	Болт М6х30	шт	100	4,26 426,00	4,11 411,00	0,07 7,00	0,08 8,00	30 км.
416	&С113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	339,36	27,12 9203,44	26,52 8999,83	0,07 23,76	0,53 179,85	30 км.
417	+С113-2127 варіант 3	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	28,28	34,55 977,07	33,80 955,86	0,07 1,98	0,68 19,23	30 км.
418	+С113-2127 варіант 4	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 20мм, колір чорний	м	1471,57	12,21 17967,87	11,90 17511,68	0,07 103,01	0,24 353,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
419	+С113-2127 варіант 5	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 40мм, колір чорний	м	152,51	32,71 4988,60	32,00 4880,32	0,07 10,68	0,64 97,60	30 км.
420	+С113-2149 варіант 8	Термоізоляція "Термофлекс" 28/20	м	22,44	76,54 1717,56	75,00 1683,00	0,04 0,90	1,5 33,66	30 км.
421	+С113-2149 варіант 9	Термоізоляція "Термофлекс" 35/20	м	12,24	92,86 1136,61	91,00 1113,84	0,04 0,49	1,82 22,28	30 км.
422	+С113-2149 варіант 10	Термоізоляція "Термофлекс" 42/30	м	45,9	221,38 10161,34	217,00 9960,30	0,04 1,84	4,34 199,20	30 км.
423	+С113-2149 варіант 11	Термоізоляція "Термофлекс" 48/30	м	104,04	270,34 28126,17	265,00 27570,60	0,04 4,16	5,3 551,41	30 км.
424	+С113-2149 варіант 13	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	55,08	36,82 2028,05	36,06 1986,18	0,04 2,20	0,72 39,67	30 км.
425	+С113-2149 варіант 14	Термоізоляція "Термофлекс" Е25х13	м	4,59	31,86 146,24	31,20 143,21	0,04 0,18	0,62 2,85	30 км.
426	+С113-2149 варіант 15	Термоізоляція "Термофлекс" Е20х13	м	30,6	30,66 938,20	30,02 918,61	0,04 1,22	0,6 18,37	30 км.
427	+С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	68,34	49,2 3362,33	48,20 3293,99	0,04 2,73	0,96 65,61	30 км.
428	+С113-2150 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" Е80х13	м	53,04	104,08 5520,40	102,00 5410,08	0,04 2,12	2,04 108,20	30 км.
429	+С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	44	108,06 4754,64	105,83 4656,52	0,11 4,84	2,12 93,28	30 км.
430	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	78	277,47 21642,27	271,875 21206,25	0,15 11,70	5,44 424,32	30 км.
431	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	36	31,69 1140,84	31,05 1117,80	0,02 0,72	0,62 22,32	30 км.
432	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	23,81 47,62	23,27 46,54	0,07 0,14	0,47 0,94	30 км.
433	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	43,42 130,26	42,50 127,50	0,07 0,21	0,85 2,55	30 км.
434	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	17	59,25 1007,25	58,02 986,34	0,07 1,19	1,16 19,72	30 км.
435	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	23,81 47,62	23,27 46,54	0,07 0,14	0,47 0,94	30 км.
436	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	238,12 238,12	233,38 233,38	0,07 0,07	4,67 4,67	30 км.
437	&С113-2268-2	Хрестовий з`єднувач для плоских провідників	шт	1	138,79 138,79	136,00 136,00	0,07 0,07	2,72 2,72	30 км.
438	+С113-2296 варіант 8	Огородження панельне решітчасте 2500х2030 (комплект)	шт	4	3601,86 14407,44	3531,17 14124,68	0,07 0,28	70,62 282,48	30 км.
439	+С113-2296 варіант 9	Огородження панельне решітчасте 950х2500 (комплект)	шт	4	2327,16 9308,64	2281,46 9125,84	0,07 0,28	45,63 182,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
440	+С113-2303 варіант 2	Прокладка гумова 250х50х5 мм	шт	200	9,12 1824,00	8,87 1774,00	0,07 14,00	0,18 36,00	30 км.
441	&С113-2388-1	Коліно сталеве діам. 80 мм	шт	4	170,07 680,28	166,67 666,68	0,07 0,28	3,33 13,32	30 км.
442	&С113-2388-1 варіант 1	Коліно сталеве діам. 50 мм	шт	5	135,12 675,60	132,40 662,00	0,07 0,35	2,65 13,25	30 км.
443	&С113-2388-1 варіант 2	Трійник сталевий 80х80	шт	1	242,32 242,32	237,50 237,50	0,07 0,07	4,75 4,75	30 км.
444	&С113-2388-1 варіант 3	Перехід сталевий 80х50	шт	3	98,41 295,23	96,41 289,23	0,07 0,21	1,93 5,79	30 км.
445	&С113-2388-1 варіант 4	Перехід сталевий 100х80	шт	1	131,65 131,65	129,00 129,00	0,07 0,07	2,58 2,58	30 км.
446	&С113-2419-1	Муфта вогнезахисна "АММКОТЕ FC-180/110"	шт	8	856,87 6854,96	840,00 6720,00	0,07 0,56	16,8 134,40	30 км.
447	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,06901	2166,86 149,54	2086,42 143,98	37,95 2,62	42,49 2,94	30 км.
448	+С114-61 варіант 2	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	0,97129	4001,31 3886,43	3850,00 3739,47	72,85 70,76	78,46 76,20	30 км.
449	+С114-97 варіант 1	Утеплювач мінераловатні плити 150 кг/м3 (НГ)	м3	21,75845	3807,02 82834,85	3720,93 80961,67	11,44 248,92	74,65 1624,26	30 км.
450	+С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	12,8	1197,41 15326,85	1138,03 14566,78	35,9 459,52	23,48 300,55	30 км.
451	С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	11,4	1927,36 21971,90	1876,71 21394,49	12,86 146,60	37,79 430,81	30 км.
452	С119-305	Кріплення анкерне штангове	т	0,0130003	76772,72 998,07	74905,74 973,80	361,63 4,70	1505,35 19,57	30 км.
453	&С121-250-4-С варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100 мм	шт	9	13900,88 125107,92	13765,00 123885,00	32,4 291,60	103,48 931,32	
454	&С121-250-4-С варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 30 1000х2100 мм	шт	1	14210,18 14210,18	14072,00 14072,00	32,4 32,40	105,78 105,78	
455	&С121-250-4-С варіант 6	Двері металеві герметичні протипожежні EI 30 ДУ-III (440 кПа) 1200х2000 мм	шт	2	109044,14 218088,28	108200,00 216400,00	32,4 64,80	811,74 1623,48	
456	&С121-250-4-С варіант 9	Двері металеві герметичні протипожежні EI 30 ДУ-III (440 кПа) 1000х2000 мм	шт	1	90875,86 90875,86	90166,96 90166,96	32,4 32,40	676,5 676,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
457	&С121-250-4-С варіант 10	Двері металеві протипожежні EI 30 800х2100 мм	шт	1	12359,97 12359,97	12235,56 12235,56	32,4 32,40	92,01 92,01	
458	&С121-250-4-С варіант 11	Двері металеві протипожежні EI 30 700х2100 мм	шт	1	10819,04 10819,04	10706,10 10706,10	32,4 32,40	80,54 80,54	
459	&С121-585-2-8 варіант 10	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5	м2	11,232	625,49 7025,50	620,00 6963,84	0,83 9,32	4,66 52,34	
460	&С121-585-2-8 варіант 11	Профлист по типу Blachy Pruszynski T 6	м2	10,9824	630,52 6924,62	625,00 6864,00	0,83 9,12	4,69 51,50	
461	&С121-585-2-8 варіант 17	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	64,584	595,26 38444,27	590,00 38104,56	0,83 53,60	4,43 286,11	
462	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,02297392	96450,91 2215,86	95378,37 2191,22	354,54 8,15	718 16,49	30 км.
463	+С121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0004415	96450,91 42,58	96450,91 42,58	- -	- -	
464	С121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,05016	94824,99 4756,42	93764,56 4703,23	354,54 17,78	705,89 35,41	30 км.
465	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0002384	108729,8 25,92	107565,86 25,64	354,54 0,08	809,4 0,20	30 км.
466	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0736	102771,56 7563,99	101651,97 7481,58	354,54 26,09	765,05 56,32	30 км.
467	&С123-198-1-2Г варіант 1	Двері металопластикові глухі	м2	22,365	3997,24 89398,27	3916,70 87597,00	2,16 48,31	78,38 1752,96	
468	&С123-204-2-К варіант 1	Перегородка сантехнічна з дверима	м2	24,16	1533,6 37051,78	1500,00 36240,00	3,53 85,28	30,07 726,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
469	С123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	100,32	1364,31 136867,58	1315,58 131978,99	21,98 2205,03	26,75 2683,56	30 км.
470	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	97,786	580,35 56750,11	580,35 56750,11	- -	- -	
471	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,198	844,93 167,30	821,03 162,56	7,33 1,45	16,57 3,29	30 км.
472	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,639	866,9 8356,05	842,57 8121,53	7,33 70,65	17 163,87	30 км.
473	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,025515	12761,68 325,61	12256,61 312,73	254,84 6,50	250,23 6,38	30 км.
474	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,12598	30191,1 3803,47	29333,33 3695,41	265,79 33,48	591,98 74,58	30 км.
475	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,088	42958,53 3780,35	41850,42 3682,84	265,79 23,39	842,32 74,12	30 км.
476	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,06859	41889,48 2873,20	40802,33 2798,63	265,79 18,23	821,36 56,34	30 км.
477	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,037645	41353,79 1556,76	40277,14 1516,23	265,79 10,01	810,86 30,52	30 км.
478	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02992	39482,31 1181,31	38442,36 1150,20	265,79 7,95	774,16 23,16	30 км.
479	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,38418	34771,67 82901,92	33824,08 80642,70	265,79 633,69	681,8 1625,53	30 км.
480	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	27,30902	37031,89 1011304,62	36039,98 984216,53	265,79 7258,46	726,12 19829,63	30 км.
481	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,27911	44024,87 56312,65	42895,85 54868,51	265,79 339,97	863,23 1104,17	30 км.
482	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00338	66600,41 225,11	65028,73 219,80	265,79 0,90	1305,89 4,41	30 км.
483	+С124-28 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,7744	39949,11 30936,59	38900,00 30124,16	265,79 205,83	783,32 606,60	30 км.
484	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,00276	60722,23 167,59	59265,81 163,57	265,79 0,73	1190,63 3,29	30 км.
485	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,04027	56847,51 2289,25	55467,06 2233,66	265,79 10,70	1114,66 44,89	30 км.
486	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,22309	102130,62 22784,32	99862,27 22278,27	265,79 59,30	2002,56 446,75	30 км.
487	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,23592	70739,16 16688,78	69086,33 16298,85	265,79 62,71	1387,04 327,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
488	&С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	2	104,95 209,90	104,00 208,00	0,17 0,34	0,78 1,56	
489	&С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	3	255,43 766,29	252,78 758,34	0,75 2,25	1,9 5,70	30 км.
490	&С126-1300-5-3 варіант 3	Фарба аерозольна	флакон	2	158,75 317,50	157,40 314,80	0,17 0,34	1,18 2,36	
491	&С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 20	м	11,4	79,21 902,99	78,45 894,33	0,17 1,94	0,59 6,72	30 км.
492	&С126-1317-4-2 варіант 4	Q-профіль 30	м	11,4	81,22 925,91	80,45 917,13	0,17 1,94	0,6 6,84	30 км.
493	&С126-1317-4-2 варіант 5	Q-профіль 50	м	17,4	84,25 1465,95	83,45 1452,03	0,17 2,96	0,63 10,96	30 км.
494	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	1013,25 4053,00	987,60 3950,40	5,78 23,12	19,87 79,48	30 км.
495	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	64032,63 0,64	62398,33 0,62	378,76 -	1255,54 0,02	30 км.
496	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0284928	51427,25 1465,31	50040,11 1425,78	378,76 10,79	1008,38 28,74	30 км.
497	С130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0096	48514,39 465,74	47184,37 452,97	378,76 3,64	951,26 9,13	30 км.
498	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	1	2040,77 2040,77	1996,86 1996,86	3,89 3,89	40,02 40,02	30 км.
499	&С130-539-1	Піддон з водою для дезактивації взуття	шт	2	6904,92 13809,84	6765,00 13530,00	4,53 9,06	135,39 270,78	30 км.
500	+С130-540 варіант 1	Піддон душовий 900х900 з сифоном	шт	1	6027,09 6027,09	5901,00 5901,00	7,91 7,91	118,18 118,18	30 км.
501	&С130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	4	120,85 483,40	110,03 440,12	8,45 33,80	2,37 9,48	30 км.
502	&С130-557-1-9-1-4 варіант 6	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-12с (або аналог)	шт	3	5700 17100,00	5585,40 16756,20	2,84 8,52	111,76 335,28	30 км.
503	&С130-557-1-9-1-4 варіант 7	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-16с (або аналог)	шт	1	7599,04 7599,04	7447,20 7447,20	2,84 2,84	149 149,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
504	+С130-573 варіант 1	Рукомийник V=10 л	шт	3	1374,91 4124,73	1345,20 4035,60	2,75 8,25	26,96 80,88	30 км.
505	+С130-573 варіант 2	Раковини сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, з привареним випуском та кріпленнями РС-1 в комплекті з краном водорозбірним КВ-15	шт	3	1638,81 4916,43	1603,93 4811,79	2,75 8,25	32,13 96,39	30 км.
506	&С130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900х900 мм	шт	3	1123,28 3369,84	1100,00 3300,00	1,25 3,75	22,03 66,09	30 км.
507	&С130-605-8-1 варіант 13	Решітка припливно-витяжна діам.150 мм	шт	1	199,06 199,06	195,00 195,00	0,16 0,16	3,9 3,90	30 км.
508	&С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 200х150 мм	шт	3	219,46 658,38	215,00 645,00	0,16 0,48	4,3 12,90	30 км.
509	&С130-605-8-1 варіант 26	Решітка вентиляційна 300х200 мм	шт	10	287,8 2878,00	282,00 2820,00	0,16 1,60	5,64 56,40	30 км.
510	&С130-605-8-1 варіант 27	Решітка вентиляційна 400х200 мм	шт	8	314,32 2514,56	308,00 2464,00	0,16 1,28	6,16 49,28	30 км.
511	&С130-605-8-1 варіант 34	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	2	684,79 1369,58	671,20 1342,40	0,16 0,32	13,43 26,86	30 км.
512	&С130-605-8-1 варіант 35	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	1	164,64 164,64	161,25 161,25	0,16 0,16	3,23 3,23	30 км.
513	&С130-605-8-1 варіант 36	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	9	215,89 1943,01	211,50 1903,50	0,16 1,44	4,23 38,07	30 км.
514	&С130-605-8-1 варіант 37	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	7	179,94 1259,58	176,25 1233,75	0,16 1,12	3,53 24,71	30 км.
515	&С130-605-8-1 варіант 38	Решітка вентиляційна DXT-A 600х300 мм	шт	1	513,63 513,63	503,40 503,40	0,16 0,16	10,07 10,07	30 км.
516	&С130-605-8-1 варіант 39	Решітка вентиляційна DXT-A 600х500 мм	шт	2	706 1412,00	692,00 1384,00	0,16 0,32	13,84 27,68	30 км.
517	+С130-606 варіант 1	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	м	15	50,59 758,85	49,19 737,85	0,41 6,15	0,99 14,85	30 км.
518	+С130-616 варіант 1	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	1	2397,5 2397,50	2350,00 2350,00	0,49 0,49	47,01 47,01	30 км.
519	+С130-616 варіант 2	Змішувачі однорукояткові для душу (для інвалідів)	комплект	1	3111,5 3111,50	3050,00 3050,00	0,49 0,49	61,01 61,01	30 км.
520	+С130-616 варіант 3	Штанга для душу з регулятором висоти (для інвалідів)	комплект	1	853,22 853,22	836,00 836,00	0,49 0,49	16,73 16,73	30 км.
521	+С130-616 варіант 4	Полиця для туалетного приладдя	комплект	1	635,96 635,96	623,00 623,00	0,49 0,49	12,47 12,47	30 км.
522	+С130-616 варіант 5	Тримачі для рушників	комплект	1	405,32 405,32	396,88 396,88	0,49 0,49	7,95 7,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
523	+С130-616 варіант 6	Відкідне сидіння для інвалідів	комплект	1	4076,42 4076,42	3996,00 3996,00	0,49 0,49	79,93 79,93	30 км.
524	+С130-616 варіант 7	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	5	2123,12 10615,60	2081,00 10405,00	0,49 2,45	41,63 208,15	30 км.
525	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	2	936,47 1872,94	917,45 1834,90	0,66 1,32	18,36 36,72	30 км.
526	С130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 355х200х142 мм	комплект	3	1907,97 5723,91	1866,20 5598,60	4,36 13,08	37,41 112,23	30 км.
527	+С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	1	5133,94 5133,94	5026,64 5026,64	6,63 6,63	100,67 100,67	30 км.
528	+С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	5	4579,12 22895,60	4482,70 22413,50	6,63 33,15	89,79 448,95	30 км.
529	&С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	15,424808	8698,71 134175,93	8525,50 131504,20	2,65 40,88	170,56 2630,85	30 км.
530	С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	47	249,68 11734,96	244,43 11488,21	0,35 16,45	4,9 230,30	30 км.
531	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	22	280,06 6161,32	273,91 6026,02	0,66 14,52	5,49 120,78	30 км.
532	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	12	310,24 3722,88	303,31 3639,72	0,85 10,20	6,08 72,96	30 км.
533	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	45	344,92 15521,40	337,12 15170,40	1,04 46,80	6,76 304,20	30 км.
534	С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	102	405,45 41355,90	396,17 40409,34	1,33 135,66	7,95 810,90	30 км.
535	+С130-889 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	52	348,27 18110,04	340,80 17721,60	0,64 33,28	6,83 355,16	30 км.
536	С130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	16	443,63 7098,08	434,05 6944,80	0,88 14,08	8,7 139,20	30 км.
537	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	10	581,69 5816,90	568,90 5689,00	1,38 13,80	11,41 114,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
538	С130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	52	836,07 43475,64	817,47 42508,44	2,21 114,92	16,39 852,28	30 км.
539	+С130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	3	4336,32 13008,96	4242,60 12727,80	8,69 26,07	85,03 255,09	30 км.
540	+С130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	1	5797,09 5797,09	5674,97 5674,97	8,45 8,45	113,67 113,67	30 км.
541	С130-914	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	1	97,61 97,61	95,09 95,09	0,61 0,61	1,91 1,91	30 км.
542	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	9	250,21 2251,89	243,91 2195,19	1,39 12,51	4,91 44,19	30 км.
543	С130-920	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм	шт	1	152,86 152,86	148,85 148,85	1,01 1,01	3 3,00	30 км.
544	С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	9	329,46 2965,14	320,40 2883,60	2,6 23,40	6,46 58,14	30 км.
545	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	7	279,98 1959,86	273,91 1917,37	0,58 4,06	5,49 38,43	30 км.
546	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	11	310,09 3410,99	303,31 3336,41	0,7 7,70	6,08 66,88	30 км.
547	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	538,67 1077,34	526,77 1053,54	1,34 2,68	10,56 21,12	30 км.
548	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	366,24 5859,84	358,19 5731,04	0,87 13,92	7,18 114,88	30 км.
549	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	624,88 2499,52	611,03 2444,12	1,6 6,40	12,25 49,00	30 км.
550	&С130-1090-17 варіант 1	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 50 мм	шт	1	90,98 90,98	88,52 88,52	0,68 0,68	1,78 1,78	30 км.
551	&С130-1090-17 варіант 2	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 110 мм	шт	10	111,38 1113,80	108,52 1085,20	0,68 6,80	2,18 21,80	30 км.
552	С130-1103	Блочки	шт	34	11,32 384,88	11,03 375,02	0,07 2,38	0,22 7,48	30 км.
553	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,413	823,53 1163,65	805,59 1138,30	1,79 2,53	16,15 22,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
554	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	0,35	857,24 300,03	838,06 293,32	2,37 0,83	16,81 5,88	30 км.
555	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,626	717,4 22688,49	701,20 22176,15	2,13 67,36	14,07 444,98	30 км.
556	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	185,45	912,22 169171,20	891,96 165413,98	2,37 439,52	17,89 3317,70	30 км.
557	+С130-1156 варіант 1	Воронки водостічні	шт	4	419,22 1676,88	411,00 1644,00	- -	8,22 32,88	
558	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	6	19,23 115,38	18,79 112,74	0,06 0,36	0,38 2,28	30 км.
559	С130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	1	244,24 244,24	239,16 239,16	0,29 0,29	4,79 4,79	30 км.
560	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	9	340,57 3065,13	332,74 2994,66	1,15 10,35	6,68 60,12	30 км.
561	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	120	492,82 59138,40	481,72 57806,40	1,44 172,80	9,66 1159,20	30 км.
562	&С130-1200-1-ИНБ варіант 2	Шафи пожежні навісні 600х600х230 ТОВ "Пожбуд"	шт	3	1882,28 5646,84	1845,00 5535,00	0,37 1,11	36,91 110,73	30 км.
563	+С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,112	901,17 100,93	502,63 56,29	380,87 42,66	17,67 1,98	30 км.
564	+С142-10-2	Вода	м3	72,82963	55,57 4047,14	55,57 4047,14	- -	- -	
565	С142-10-3	Вода технічна	т	0,02	76,31 1,53	76,31 1,53	- -	- -	
566	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,12805	8751,51 1120,63	8553,33 1095,25	26,58 3,40	171,6 21,98	30 км.
567	+С157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм2	1000м	0,27398	5740,11 1572,68	5622,39 1540,42	5,17 1,42	112,55 30,84	30 км.
568	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0006009	123825,91 74,41	121019,19 72,72	378,76 0,23	2427,96 1,46	30 км.
569	+С1110-15 варіант 2	Тримач з фіксатором діам. 20 мм	100шт	14,57	383,62 5589,34	353,00 5143,21	23,1 336,57	7,52 109,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
570	+С1110-15 варіант 3	Тримач з фіксатором діам. 40 мм	100шт	1,51	1557,64 2352,04	1504,00 2271,04	23,1 34,88	30,54 46,12	30 км.
571	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001592	56665,83 9,02	55216,56 8,79	338,18 0,05	1111,09 0,18	30 км.
572	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,088407	50122,83 4431,21	48874,24 4320,82	265,79 23,50	982,8 86,89	30 км.
573	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	50718,84 304,31	49458,56 296,75	265,79 1,59	994,49 5,97	30 км.
574	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	5,8755486	45128,06 265152,11	43977,41 258391,41	265,79 1561,66	884,86 5199,04	30 км.
575	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,1370139	111599,89 15290,74	108839,97 14912,59	571,69 78,33	2188,23 299,82	30 км.
576	+С1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00032	139800,3 44,74	136446,60 43,66	612,52 0,20	2741,18 0,88	30 км.
577	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,02065304	30752,16 635,13	29690,92 613,21	458,26 9,46	602,98 12,46	30 км.
578	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00174	45598,92 79,34	44133,13 76,79	571,69 0,99	894,1 1,56	30 км.
579	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0026134	68102,04 177,98	66195,02 172,99	571,69 1,49	1335,33 3,50	30 км.
580	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00001	90018,29 0,90	87640,71 0,88	612,52 0,01	1765,06 0,01	30 км.
581	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,07473954	135916,79 10158,36	132680,06 9916,45	571,69 42,73	2665,04 199,18	30 км.
582	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,038324	3830,75 146,81	3211,18 123,07	544,46 20,87	75,11 2,87	30 км.
583	&С1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	10750,6	75,58 812530,35	73,60 791244,16	0,5 5375,30	1,48 15910,89	30 км.
584	&С1330-1162-2-ИНБ варіант 1	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=3,2 m3/год. H=4м N=0.3кВт по типу Aquaviva	шт	1	6215,16 6215,16	6058,80 6058,80	34,49 34,49	121,87 121,87	30 км.
585	&С1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	295,11 2951,10	239,85 2398,50	49,47 494,70	5,79 57,90	30 км.
586	&С1417-8778-4-1	Блок незнімної опалубки БНО 500х400х200	шт	851	67,44 57391,44	65,00 55315,00	1,12 953,12	1,32 1123,32	30 км.
587	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,351175	1543,9 3629,98	1543,90 3629,98	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
588	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	39,23529	1543,9 60575,36	925,00 36292,64	588,63 23095,07	30,27 1187,65	30 км.
589	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,4424	3147,53 1392,47	2613,51 1156,22	472,3 208,95	61,72 27,30	30 км.
590	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	97,78424	808,99 79106,47	320,83 31372,12	472,3 46183,50	15,86 1550,85	30 км.
591	+С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	33,737829	10460,46 352913,21	9235,35 311580,66	1020 34412,59	205,11 6919,96	30 км.
592	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	8,622296	8421,02 72608,53	7235,90 62390,07	1020 8794,74	165,12 1423,72	30 км.
593	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	2,908	7372,47 21439,14	6207,91 18052,60	1020 2966,16	144,56 420,38	30 км.
594	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	54,061328	3862,54 208814,04	2995,14 161921,25	791,66 42798,19	75,74 4094,60	30 км.
595	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	39,0978	4094,31 160078,51	3222,37 125987,58	791,66 30952,16	80,28 3138,77	30 км.
596	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	28,1358	4422,76 124437,89	3544,38 99723,97	791,66 22273,99	86,72 2439,93	30 км.
597	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,9652	3751,56 134925,61	2886,34 103807,80	791,66 28472,21	73,56 2645,60	30 км.
598	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	72,6775	3989,81 289969,42	3119,92 226747,99	791,66 57535,87	78,23 5685,56	30 км.
599	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	115,0152	4981,33 572928,67	4092,00 470642,20	791,66 91052,93	97,67 11233,54	30 км.
600	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,187144	3719,32 696,05	2854,73 534,25	791,66 148,15	72,93 13,65	30 км.
601	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,28296	4326,22 5550,37	3449,73 4425,87	791,66 1015,67	84,83 108,83	30 км.
602	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,9103	2209,75 2011,54	1440,73 1311,50	725,69 660,60	43,33 39,44	30 км.
603	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,144074	2421,46 2770,33	1648,29 1885,77	725,69 830,24	47,48 54,32	30 км.
604	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	22,41673	2607,7 58456,11	1830,88 41042,34	725,69 16267,60	51,13 1146,17	30 км.
605	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,632281	2854,09 1804,59	2072,44 1310,36	725,69 458,84	55,96 35,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,729563	3199,83 5534,31	2411,40 4170,67	725,69 1255,13	62,74 108,51	30 км.
607	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,134929	2641,19 356,37	1863,71 251,47	725,69 97,92	51,79 6,98	30 км.
608	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,612684	2840,79 1740,51	2059,40 1261,76	725,69 444,62	55,7 34,13	30 км.
609	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,310022	3056,19 947,49	2270,57 703,93	725,69 224,98	59,93 18,58	30 км.
610	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,41242	2757,65 3894,96	1977,89 2793,61	725,69 1024,98	54,07 76,37	30 км.
611	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	30,474362	2186,97 66646,52	2186,97 66646,52	- -	- -	
612	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 70 мм	м2	8,08	644,25 5205,54	580,20 4688,02	51,42 415,47	12,63 102,05	30 км.
613	&С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	22,4379	3910,04 87733,09	3727,50 83637,27	105,87 2375,50	76,67 1720,32	30 км.
614	&С1427-11803-6-2 варіант 1	Екструдований пінополістирол Y=35 кг/м3	м3	26,53122	3910,04 103738,13	3727,50 98895,12	105,87 2808,86	76,67 2034,15	30 км.
615	&С1511-1-1-Р варіант 2	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0,7 мм	м	24,24	211,42 5124,82	207,15 5021,32	0,12 2,91	4,15 100,59	30 км.
616	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000184	344212,41 63,34	337197,36 62,04	265,79 0,05	6749,26 1,25	30 км.
617	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00011	1183465,62 130,18	1159994,62 127,60	265,79 0,03	23205,21 2,55	30 км.
618	С1527-1	Труби сталеві, футеровані поліетиленом високої щільності [оболонка поліетиленова], умовний прохід 25 мм, товщина стінки 2 мм	10м	0,0003	7171,54 2,15	7025,76 2,11	5,16 -	140,62 0,04	30 км.
619	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	2,36366	181,2 428,30	176,55 417,30	1,1 2,60	3,55 8,40	30 км.
620	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01457	642,6 9,36	614,44 8,95	15,56 0,23	12,6 0,18	30 км.
621	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,76919	665,3 511,74	643,74 495,16	8,51 6,55	13,05 10,03	30 км.
622	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,004	3392,54 13,57	3317,62 13,27	8,4 0,03	66,52 0,27	30 км.
623	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,01	6146,43 61,46	6012,40 60,12	13,51 0,14	120,52 1,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
624	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	3843,17 61,49	3733,99 59,74	33,82 0,54	75,36 1,21	30 км.
625	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	4,7763	1121,33 5355,81	1098,58 5247,15	0,76 3,63	21,99 105,03	30 км.
626	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	5,06268	226,91 1148,77	222,35 1125,69	0,11 0,56	4,45 22,52	30 км.
627	С1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,13	51,58 6,71	50,55 6,57	0,02 -	1,01 0,14	30 км.
628	+С1545-8 варіант 1	Штуцер 1/2"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	47	76,72 3605,84	75,00 3525,00	0,22 10,34	1,5 70,50	30 км.
629	+С1545-8 варіант 2	Штуцер 3/4"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	10	74,68 746,80	73,00 730,00	0,22 2,20	1,46 14,60	30 км.
630	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0092	175,17 1,61	171,51 1,58	0,23 -	3,43 0,03	30 км.
631	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,005	232,97 1,16	227,96 1,14	0,44 -	4,57 0,02	30 км.
632	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	7,249	749,24 5431,24	734,25 5322,58	0,3 2,17	14,69 106,49	30 км.
633	&С1545-42-1-И варіант 1	Дюбелі	100шт	0,1	28,17 2,82	27,32 2,73	0,3 0,03	0,55 0,06	30 км.
634	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,415	1692,47 2394,85	1658,87 2347,30	0,41 0,58	33,19 46,97	30 км.
635	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,46	1692,47 778,54	1692,47 778,54	- -	- -	
636	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,1696	1690,57 1977,29	1657,12 1938,17	0,3 0,35	33,15 38,77	30 км.
637	&С1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	916	3,13 2867,08	2,77 2537,32	0,3 274,80	0,06 54,96	30 км.
638	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,2046	162,45 33,24	158,59 32,45	0,67 0,14	3,19 0,65	30 км.
639	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,20514	28,11 33,88	27,37 32,98	0,19 0,23	0,55 0,67	30 км.
640	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,012	602,82 7,23	590,55 7,09	0,45 0,01	11,82 0,13	30 км.
641	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,45371	824,3 373,99	807,72 366,47	0,42 0,19	16,16 7,33	30 км.
642	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,0005	26942,68 13,47	26052,54 13,03	361,85 0,18	528,29 0,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
643	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	53,76	31,99	31,17	0,19	0,63	30 км.
					1719,78	1675,70	10,21	33,87	
644	С1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	1,6	543,78	532,88	0,24	10,66	30 км.
					870,05	852,61	0,38	17,06	
645	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	739,65	724,63	0,52	14,5	30 км.
					90,53	88,69	0,06	1,78	
646	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,2448	862,28	844,80	0,57	16,91	30 км.
					211,09	206,81	0,14	4,14	
647	С1545-149	Наконечники кабельні для пайки мідні П16-6	100шт	2	325,39	317,52	1,49	6,38	30 км.
					650,78	635,04	2,98	12,76	
648	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	13,26	25,42	24,91	0,01	0,5	30 км.
					337,07	330,31	0,13	6,63	
649	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,327	19,34	18,92	0,04	0,38	30 км.
					6,32	6,19	0,01	0,12	
650	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,8264	238,53	232,73	1,12	4,68	30 км.
					197,12	192,33	0,93	3,86	
651	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3554	116,15	112,75	1,12	2,28	30 км.
					41,28	40,07	0,40	0,81	
652	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,08	210,22	204,98	1,12	4,12	30 км.
					16,82	16,40	0,09	0,33	
653	+С1545-168 варіант 1	Патрубок У-479	100шт	0,005	3474,06	3474,06	-	-	
					17,37	17,37	-	-	
654	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	31,25	46,58	45,45	0,22	0,91	30 км.
					1455,63	1420,31	6,88	28,44	
655	С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,2558	24,13	23,48	0,18	0,47	30 км.
					30,30	29,49	0,23	0,58	
656	С1545-181	Полоски-пряжки з оцинкованої сталі	1000шт	0,2	679,71	666,16	0,22	13,33	30 км.
					135,94	133,23	0,04	2,67	
657	&С1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	2,42	28,89	28,30	0,02	0,57	30 км.
					69,91	68,49	0,05	1,37	
658	&С1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	1,17	17,56	17,20	0,02	0,34	30 км.
					20,55	20,12	0,02	0,41	
659	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,2558	75,09	73,48	0,14	1,47	30 км.
					94,30	92,28	0,18	1,84	
660	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,4	419,34	409,86	1,26	8,22	30 км.
					167,74	163,94	0,50	3,30	
661	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,08	410,33	401,64	0,64	8,05	30 км.
					32,83	32,13	0,05	0,65	
662	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,125	812,14	796,06	0,16	15,92	30 км.
					101,52	99,51	0,02	1,99	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
663	С1545-248	Скоби будівельні	кг	10	43,57	42,35	0,37	0,85	30 км.
					435,70	423,50	3,70	8,50	
664	+С1545-262 варіант 1	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	41,19	40,01	0,37	0,81	30 км.
					0,82	0,80	0,01	0,01	
665	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,68	336,69	329,72	0,37	6,6	30 км.
					565,64	553,93	0,62	11,09	
666	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0107036	239157,99	234096,62	372	4689,37	30 км.
					2559,85	2505,68	3,98	50,19	
667	С1545-291	Шпилька	комплект	248,24	64,01	62,61	0,14	1,26	30 км.
					15889,84	15542,31	34,75	312,78	
668	С1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00048	90367,31	88209,87	385,53	1771,91	30 км.
					43,38	42,34	0,19	0,85	
669	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,672	487,85	477,80	0,48	9,57	30 км.
					327,84	321,08	0,32	6,44	
670	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,12	273,35	267,51	0,48	5,36	30 км.
					32,80	32,10	0,06	0,64	
671	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00004	236644,02	231432,25	571,69	4640,08	30 км.
					9,47	9,26	0,02	0,19	
672	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00031	307675,43	301070,89	571,69	6032,85	30 км.
					95,38	93,33	0,18	1,87	
673	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	816,3	799,77	0,52	16,01	30 км.
					4,90	4,80	-	0,10	
674	С1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,04	991,19	971,23	0,52	19,44	30 км.
					39,65	38,85	0,02	0,78	
675	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000115	820911,07	804361,05	453,72	16096,3	30 км.
					94,40	92,50	0,05	1,85	
676	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	39,36224	72,2	62,36	8,42	1,42	30 км.
					2841,95	2454,63	331,43	55,89	
677	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00004	66113,66	64099,98	717,33	1296,35	30 км.
					2,64	2,56	0,03	0,05	
678	С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	829,57	812,85	0,45	16,27	30 км.
					16,59	16,26	0,01	0,32	
679	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	104,4	125,78	122,85	0,46	2,47	30 км.
					13131,43	12825,54	48,02	257,87	
680	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	10,875	61,93	60,26	0,46	1,21	30 км.
					673,49	655,33	5,00	13,16	
681	&С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	1,207	245,87	241,00	0,05	4,82	30 км.
					296,77	290,89	0,06	5,82	
682	+С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	979,83	9,22	8,58	0,46	0,18	30 км.
					9034,03	8406,94	450,72	176,37	
683	+С1555-101 варіант 3	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	76,9064	150,53	147,12	0,46	2,95	30 км.
					11576,72	11314,47	35,38	226,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
684	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	701,124	56,66 39725,69	56,66 39725,69	- -	- -	
685	&С1630-18-1 варіант 6	Ємність для питної води вертикальна біла (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	4	4232,27 16929,08	4128,00 16512,00	21,28 85,12	82,99 331,96	30 км.
686	&С1630-18-1 варіант 7	Ємність для технічної води вертикальна (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	1	4055,35 4055,35	3954,55 3954,55	21,28 21,28	79,52 79,52	30 км.
687	+С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	571,68 1715,04	558,47 1675,41	2 6,00	11,21 33,63	30 км.
688	С1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	3	201,48 604,44	197,26 591,78	0,27 0,81	3,95 11,85	30 км.
689	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	6	278,69 1672,14	272,66 1635,96	0,57 3,42	5,46 32,76	30 км.
690	С1630-28	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	482,68 1930,72	471,73 1886,92	1,49 5,96	9,46 37,84	30 км.
691	+С1630-43 варіант 9	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	2	6438,5 12877,00	6295,00 12590,00	17,25 34,50	126,25 252,50	30 км.
692	+С1630-43 варіант 10	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	2	5248,46 10496,92	5128,30 10256,60	17,25 34,50	102,91 205,82	30 км.
693	+С1630-43 варіант 11	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	6	29867,9 179207,40	29265,00 175590,00	17,25 103,50	585,65 3513,90	30 км.
694	+С1630-43 варіант 12	Коробка монтажна K-UZ-3	комплект	3	5248,46 15745,38	5128,30 15384,90	17,25 51,75	102,91 308,73	30 км.
695	+С1630-43 варіант 17	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV-040)	комплект	1	2399,3 2399,30	2335,00 2335,00	17,25 17,25	47,05 47,05	30 км.
696	+С1630-43 варіант 21	Зворотний клапан C-KOL-K-400	комплект	1	1700,6 1700,60	1650,00 1650,00	17,25 17,25	33,35 33,35	30 км.
697	+С1630-43 варіант 22	Вставки COM 100-ERVN-040A-ZS	комплект	1	1409,9 1409,90	1365,00 1365,00	17,25 17,25	27,65 27,65	30 км.
698	+С1630-43 варіант 23	Вставки COM 100-ERVN-040Б-ZS	комплект	1	1950,5 1950,50	1895,00 1895,00	17,25 17,25	38,25 38,25	30 км.
699	+С1630-43 варіант 24	Вставки COM 100-ERV-028A-ZS	комплект	1	655,1 655,10	625,00 625,00	17,25 17,25	12,85 12,85	30 км.
700	+С1630-43 варіант 25	Вставки COM 100-ERV-028Б-ZS	комплект	1	746,9 746,90	715,00 715,00	17,25 17,25	14,65 14,65	30 км.
701	+С1630-43 варіант 26	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	1	2399,3 2399,30	2335,00 2335,00	17,25 17,25	47,05 47,05	30 км.
702	+С1630-43 варіант 34	Клапан для сховищ K-RB	комплект	1	6050,9 6050,90	5915,00 5915,00	17,25 17,25	118,65 118,65	30 км.
703	+С1630-43 варіант 35	Клапан GMK-DU-550x300-1*f-EM220-in-RES-MRZ	комплект	3	10691,9 32075,70	10465,00 31395,00	17,25 51,75	209,65 628,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
704	+С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	45,46 409,14	44,43 399,87	0,14 1,26	0,89 8,01	30 км.
705	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	2048,14 8192,56	2000,88 8003,52	7,1 28,40	40,16 160,64	30 км.
706	+С1630-65 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	518,37 518,37	501,11 501,11	7,1 7,10	10,16 10,16	30 км.
707	+С1630-65 варіант 2	Клапани зворотні муфтові електромагнітні, діаметр 25 мм	шт	1	1062,94 1062,94	1035,00 1035,00	7,1 7,10	20,84 20,84	30 км.
708	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	3761,19 7522,38	3671,88 7343,76	15,56 31,12	73,75 147,50	30 км.
709	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	23,7 284,40	22,90 274,80	0,34 4,08	0,46 5,52	30 км.
710	+С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	3	100,02 300,06	97,66 292,98	0,4 1,20	1,96 5,88	30 км.
711	+С1630-91 варіант 2	Котушка для пожежного рукава діаметр 25 мм	шт	3	108,12 324,36	105,60 316,80	0,4 1,20	2,12 6,36	30 км.
712	&С1630-103-3-2Е варіант 2	Фільтр осадовий діам. 40 мм	шт	1	863,36 863,36	846,00 846,00	0,43 0,43	16,93 16,93	
713	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	406,5	51,56 20959,14	50,17 20394,11	0,38 154,47	1,01 410,56	30 км.
714	С1630-114 варіант 1	Кріплення	кг	0,03	51,56 1,55	50,17 1,51	0,38 0,01	1,01 0,03	30 км.
715	+С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	60	97,76 5865,60	95,78 5746,80	0,06 3,60	1,92 115,20	30 км.
716	+С1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	49,58 99,16	48,50 97,00	0,11 0,22	0,97 1,94	30 км.
717	&С1630-148-1 варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою 1/2"	шт	4	1069 4276,00	1069,00 4276,00	- -	- -	
718	&С1630-148-1 варіант 2	Комплект радіаторний з боковим підключенням кутовий RA-N+RLv-S 1/2"	шт	4	1080 4320,00	1080,00 4320,00	- -	- -	
719	&С1630-234-1В варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	1	65,05 65,05	65,05 65,05	- -	- -	
720	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	4	1182,2 4728,80	1157,33 4629,32	1,69 6,76	23,18 92,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
721	+С1630-462 варіант 2	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 200 ПФ, 0.025 м2	шт	9	411,33 3701,97	401,23 3611,07	2,03 18,27	8,07 72,63	30 км.
722	С1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	1648,43 1648,43	1613,07 1613,07	3,04 3,04	32,32 32,32	30 км.
723	С1630-465	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1500 мм	шт	1	3550,69 3550,69	3476,00 3476,00	5,07 5,07	69,62 69,62	30 км.
724	С1630-522	Заглушки до питометражних лючків СТД 8281	шт	22,4316	23,59 529,16	23,12 518,62	0,01 0,22	0,46 10,32	30 км.
725	+С1630-536 варіант 10	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н діам. 150 мм	шт	1	1909,64 1909,64	1872,10 1872,10	0,1 0,10	37,44 37,44	30 км.
726	+С1630-536 варіант 19	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х200	шт	4	5865,1 23460,40	5750,00 23000,00	0,1 0,40	115 460,00	30 км.
727	+С1630-536 варіант 30	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х200	шт	1	3732,38 3732,38	3659,10 3659,10	0,1 0,10	73,18 73,18	30 км.
728	+С1630-536 варіант 31	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х150	шт	1	2799,32 2799,32	2744,33 2744,33	0,1 0,10	54,89 54,89	30 км.
729	+С1630-536 варіант 32	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	2	4590,1 9180,20	4500,00 9000,00	0,1 0,20	90 180,00	30 км.
730	С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	232,7 232,70	227,94 227,94	0,2 0,20	4,56 4,56	30 км.
731	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	423,47 423,47	413,82 413,82	1,35 1,35	8,3 8,30	30 км.
732	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	181,56 181,56	177,87 177,87	0,13 0,13	3,56 3,56	30 км.
733	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	13	379,53 4933,89	371,71 4832,23	0,38 4,94	7,44 96,72	30 км.
734	С1630-645	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	569,4 569,40	557,64 557,64	0,6 0,60	11,16 11,16	30 км.
735	С1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	887,99 4439,95	869,57 4347,85	1,01 5,05	17,41 87,05	30 км.
736	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	178,25 534,75	173,16 519,48	1,59 4,77	3,5 10,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
737	&С1630-1369-1 варіант 2	Повітронагрівач електричний С-EVN-70-40-45	шт	1	35760,45 35760,45	35055,00 35055,00	4,26 4,26	701,19 701,19	30 км.
738	&С1630-1369-1 варіант 3	Повітронагрівач електричний С-EVN-70-40-36 спец.	шт	1	32792,25 32792,25	32145,00 32145,00	4,26 4,26	642,99 642,99	30 км.
739	&С1630-1455-6 варіант 3	Лічильник холодної води Ду15 по типу Sensus	шт	1	3743,12 3743,12	3668,78 3668,78	0,95 0,95	73,39 73,39	30 км.
740	&С1630-1581-1 варіант 2	Клапани зворотні КОМ, діаметр 315 мм	шт	1	734,38 734,38	719,00 719,00	0,98 0,98	14,4 14,40	30 км.
741	+С1630-1907 варіант 2	Крани сталеві кульові фланцеві Breeze діам. 50 мм 11с42п (або аналог)	шт	8	2145,1 17160,80	2100,00 16800,00	3,04 24,32	42,06 336,48	30 км.
742	&С1632-49-1	Хрестики для плитки	шт	490,0936	1,23 602,82	1,21 593,01	0,01 4,90	0,01 4,91	
743	&С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	3	247,29 741,87	243,54 730,62	0,06 0,18	3,69 11,07	
744	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,582	5,754 32,12	5,75400 32,12	- -	- -	
745	&С12405-1362-2	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	5233,42 5233,42	5127,00 5127,00	3,8 3,80	102,62 102,62	30 км.
746	&С12405-1362-2 варіант 1	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	1760,32 1760,32	1722,00 1722,00	3,8 3,80	34,52 34,52	30 км.
747	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	1166	1,39 1620,74	1,36 1585,76	- -	0,03 34,98	
748	+С188888-45 варіант 1	Кришка до унітазів	шт	3	512,37 1537,11	502,32 1506,96	- -	10,05 30,15	
749	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	83,62 250,86	77,48 232,44	4,5 13,50	1,64 4,92	ВЦ=75,22*1,03 30 км.
750	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	16	104,7 1675,20	97,03 1552,48	5,62 89,92	2,05 32,80	ВЦ=75,22*1,29 30 км.
751	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	237,12 1896,96	220,33 1762,64	12,14 97,12	4,65 37,20	ВЦ=170,8*1,29 30 км.
752	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	264,25 528,50	244,45 488,90	14,62 29,24	5,18 10,36	ВЦ=157,71*1,55 30 км.
753	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	308,97 308,97	286,94 286,94	15,97 15,97	6,06 6,06	ВЦ=170,8*1,68 30 км.
754	К582821-640	Перемички з/б марки 2ПП17-5 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	20	976,58 19531,60	907,28 18145,60	50,15 1003,00	19,15 383,00	ВЦ=540,05*1,68 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
755	К582821-641	Перемички з/б марки 2ПП18-5 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	9	1052,32 9470,88	977,49 8797,41	54,2 487,80	20,63 185,67	ВЦ=540,05*1,81 30 км.
756	К582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	13	1203,33 15643,29	1117,90 14532,70	61,84 803,92	23,59 306,67	ВЦ=540,05*2,07 30 км.
757	+1503-5013 варіант 4	Трансформатор струму 200/5 Т-0,66-5-0,5s УЗ	шт	3	908,68 2726,04	889,17 2667,51	1,69 5,07	17,82 53,46	30 км.
758	&1504-5088-1 варіант 2	Контактор 9А,220В, в оболонці КМІ-1096 /АС-3 IP54	шт	1	1043,75 1043,75	1023,00 1023,00	0,28 0,28	20,47 20,47	30 км.
759	&1504-17078-1 варіант 1	Розетка із заземленням IP44 Forix 782393, колір сірий накладний	шт	63	259,4 16342,20	254,30 16020,90	0,01 0,63	5,09 320,67	30 км.
760	&1504-18001-1	Бездротова кнопка виклику для МГН BELFIX-BO9WH (або аналог)	шт	1	658,96 658,96	646,00 646,00	0,04 0,04	12,92 12,92	30 км.
761	&1504-18001-1 варіант 1	Приймач сигналу від бездротової кнопки виклику для МГН BELFIX-RE02WH (або аналог)	шт	1	748,72 748,72	734,00 734,00	0,04 0,04	14,68 14,68	30 км.
762	&1507-1009-1-1 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний акумуляторний з написом "Вихід" 6 Вт	шт	9	2201,38 19812,42	2157,44 19416,96	0,78 7,02	43,16 388,44	30 км.
763	&1507-1009-1-1 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційний з покажчиком напрямку руху ДБО01ВСП-6-б-101 6 Вт	шт	2	2272,85 4545,70	2227,50 4455,00	0,78 1,56	44,57 89,14	30 км.
764	&1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	1	9876,7 9876,70	9649,00 9649,00	34,04 34,04	193,66 193,66	30 км.
765	&1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2	шт	1	1297,47 1297,47	1272,00 1272,00	0,03 0,03	25,44 25,44	30 км.
766	&1602-5-1-1-5 варіант 1	Блок аварійного живлення LE 0274	шт	22	1521,84 33480,48	1492,00 32824,00	- -	29,84 656,48	
767	&1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	812,27 812,27	796,00 796,00	0,34 0,34	15,93 15,93	30 км.
768	&1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	2	1089,47 2178,94	1068,00 2136,00	0,11 0,22	21,36 42,72	
769	&2301-1001-3-1 варіант 6	Насосна установка Сололіфт Sanibo 5, Q=6м3/год., H=9,5м, N=0,6 кВт (або аналог)	шт	6	8166,77 49000,62	7985,00 47910,00	21,64 129,84	160,13 960,78	30 км.
770	+2308-1005 варіант 9	Рама монтажна K-RMN-040	шт	1	8685,11 8685,11	8435,00 8435,00	79,81 79,81	170,3 170,30	30 км.
771	+2308-1005 варіант 11	Рама монтажна K-RM-2,8	шт	1	5737,31 5737,31	5545,00 5545,00	79,81 79,81	112,5 112,50	30 км.
772	+2402-3018 варіант 3	Вогнегаситель водопінний ВВП-6	шт	13	1431,04 18603,52	1399,43 18192,59	3,55 46,15	28,06 364,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
773	&2405-1-1-1-1-2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	272,7	38,06 10378,96	37,26 10160,80	0,05 13,64	0,75 204,52	
774	&2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	153,52	50,03 7680,61	49,00 7522,48	0,05 7,68	0,98 150,45	
775	&2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	420	5,37 2255,40	5,26 2209,20	- -	0,11 46,20	
776	&2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою влагозахищена (70х70)	шт	1	59,31 59,31	58,15 58,15	- -	1,16 1,16	
777	&2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розподільча Mureva Box 65х65х45, Schneider Electric ENN05142	1000шт	0,119	68301,86 8127,92	68300,00 8127,70	0,44 0,05	1,42 0,17	
778	&2405-1372-8-Ю варіант 2	Коробка розподільча з клемником, вогнетривка	1000шт	0,006	291401,86 1748,41	291400,00 1748,40	0,44 -	1,42 0,01	
779	2405-1582	Наконечники кабельні П25-6-МУ3	1000шт	0,01	4939,19 49,39	4838,01 48,38	4,33 0,04	96,85 0,97	30 км.
780	2405-1583	Наконечники кабельні П35-8-МУ3	1000шт	0,01	6350,54 63,51	6220,34 62,20	5,68 0,06	124,52 1,25	30 км.
781	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУ3	1000шт	0,02	12793,95 255,88	12526,69 250,53	16,4 0,33	250,86 5,02	30 км.
782	+2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	2415 2415,00	2366,77 2366,77	0,88 0,88	47,35 47,35	30 км.
783	+15093-35013 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,91979	34204,38 31460,85	33503,27 30815,97	30,44 28,00	670,67 616,88	30 км.
784	&15093-35013-1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,0721	37771,05 2723,29	37000,00 2667,70	30,44 2,19	740,61 53,40	30 км.
785	&15093-35013-1У-19 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,56444	44142,54 24915,82	43270,00 24423,32	7 3,95	865,54 488,55	
786	&15093-35013-1У-19 варіант 4	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х2,5	1000м	0,14832	56880,61 8436,53	55758,30 8270,07	7 1,04	1115,31 165,42	
787	&15093-35013-1У-19 варіант 5	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 1х2,5	1000м	0,09888	12563,34 1242,26	12310,00 1217,21	7 0,69	246,34 24,36	
788	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,62727	39420,3 24727,17	38600,00 24212,62	47,35 29,70	772,95 484,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
789	+15093-35053 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,0721	90218,94 6504,79	88312,30 6367,32	137,64 9,92	1769 127,55	30 км.
790	+15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,08343	181190,39 15116,71	177500,00 14808,83	137,64 11,48	3552,75 296,40	30 км.
791	+15093-35073 варіант 1	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,02266	468121,81 10607,64	458667,00 10393,39	275,95 6,25	9178,86 208,00	30 км.
792	+15093-35073 варіант 2	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.35мм2 ВВГнгд	1000м	0,0824	792481,81 65300,50	776667,00 63997,36	275,95 22,74	15538,86 1280,40	30 км.
793	+15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,02884	182860,02 5273,68	178470,00 5147,07	804,53 23,20	3585,49 103,41	30 км.
794	&15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	1000м	0,37595	9180,47 3451,40	9000,00 3383,55	0,46 0,17	180,01 67,68	
795	&15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ek 30)	1000м	0,01545	57099,95 882,19	55980,00 864,89	0,34 0,01	1119,61 17,29	30 км.
796	&15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,17716	45390,35 8041,35	44500,00 7883,62	0,34 0,06	890,01 157,67	30 км.
797	+15096-12111 варіант 2	Кабель перерізом 3.1мм2 КВВГЕнгLS	1000м	0,27398	35331,75 9680,19	34587,23 9476,21	51,74 14,18	692,78 189,80	30 км.
798	+241649-1047	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-12мм	1000м	0,0051	11639,73 59,36	11317,89 57,72	93,61 0,48	228,23 1,16	30 км.
799	+290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 IEK	шт	336	3,46 1162,56	3,46 1162,56	- -	- -	
800	+290902-54 варіант 1	Вимикач накладний 1-клавішний 782400, Forix білий	шт	28	116,34 3257,52	114,00 3192,00	0,06 1,68	2,28 63,84	30 км.
801	+290902-54 варіант 2	Перемикач накладний 1-клавішний 782404, Forix білий	шт	2	130,62 261,24	128,00 256,00	0,06 0,12	2,56 5,12	30 км.
802	&560110-22-23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	28	477,4 13367,20	465,00 13020,00	3,04 85,12	9,36 262,08	30 км.
803	&560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	47	579,71 27246,37	565,30 26569,10	3,04 142,88	11,37 534,39	30 км.
804	&560110-22-26 варіант 1	Відбійник горизонтальний	м.п.	57	441,7 25176,90	430,00 24510,00	3,04 173,28	8,66 493,62	30 км.
805	&560110-22-27 варіант 1	Інформаційний покажчик	шт	1	96,12 96,12	91,20 91,20	3,04 3,04	1,88 1,88	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
806	С1999-9003	Бензин	кг	41,4852	55,69 2310,31	55,69 2310,31			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
807	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	60,6292	0,07206 -4,37	0,07206 -4,37			
808	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,0324	150,82 1060,63	150,82 1060,63			
809	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,6684	115,36 192,47	115,36 192,47			
		Разом	грн.		3559,04	3559,04			
		Разом по розділу III	**грн.**		**11502388,02**	**10838326,46**	**472696,01**	**191365,55**	
		IV. Устаткування							
810	&1501-9065-1 варіант 1	Дизель-генератор Malcomson 132 кВт, ML166-B3 (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	897582,86 897582,86	863666,67 863666,67	25910,00 25910,00	8006,19 8006,19	3%
811	1503-2004	Вимикач автоматичний ВАТ-42-2000/10Л-У4	шт	5	9308,41 46542,05	8956,68 44783,40	268,70 1343,50	83,03 415,15	3%
812	+1503-2004 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/250 3P IP=250A	шт	1	1856,86 1856,86	1815,30 1815,30	25,00 25,00	16,56 16,56	
813	+1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3p з електронним розчіплювачем	шт	1	5379,99 5379,99	5307,00 5307,00	25,00 25,00	47,99 47,99	
814	+1503-2004 варіант 3	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/C 3P IP=25A	шт	1	302,7 302,70	275,00 275,00	25,00 25,00	2,70 2,70	
815	+1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/C 1P IP=6A	шт	6	199,48 1196,88	172,70 1036,20	25,00 150,00	1,78 10,68	
816	+1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/C 1P IP=10A	шт	1	217,59 217,59	190,65 190,65	25,00 25,00	1,94 1,94	
817	+1503-2004 варіант 6	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/C 1P IP=25A	шт	1	302,7 302,70	275,00 275,00	25,00 25,00	2,70 2,70	
818	+1503-2004 варіант 7	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3P IP=80A	шт	1	1289 1289,00	1252,50 1252,50	25,00 25,00	11,50 11,50	
819	+1503-2004 варіант 8	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3P IP=100A	шт	1	1421,18 1421,18	1383,50 1383,50	25,00 25,00	12,68 12,68	
820	+1503-2004 варіант 9	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/C 3P IP=20A	шт	1	290,59 290,59	263,00 263,00	25,00 25,00	2,59 2,59	
821	+1503-2004 варіант 10	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 10A 30 мА	шт	2	386,46 772,92	358,01 716,02	25,00 50,00	3,45 6,90	
822	+1503-2004 варіант 11	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 16A 30 мА	шт	2	431,15 862,30	402,30 804,60	25,00 50,00	3,85 7,70	
823	+1504-1231 варіант 1	Незалежний розчіплювач РН	шт	1	360,63 360,63	347,00 347,00	10,41 10,41	3,22 3,22	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
824	&1504-18109-1 варіант 1	Корпус КП101 для кнопок 1 місце з кнопкою управління LAY5-BA41 ,без підсвітки 1з	шт	3	149,62 448,86	143,97 431,91	4,32 12,96	1,33 3,99	3%
825	&1517-2229-1-3 варіант 1	Щит АВР 250 А (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	94573,57 94573,57	91000,00 91000,00	2730,00 2730,00	843,57 843,57	3%
826	&1517-2229-1-3 варіант 2	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI	шт	1	10517,41 10517,41	10120,00 10120,00	303,60 303,60	93,81 93,81	3%
827	&1517-2229-1-3 варіант 3	Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP31 UBox	шт	1	2870,46 2870,46	2762,00 2762,00	82,86 82,86	25,60 25,60	3%
828	&1517-2229-1-3 варіант 15	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI	шт	1	10517,41 10517,41	10120,00 10120,00	303,60 303,60	93,81 93,81	3%
829	&1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П.1	шт	1	10993,4 10993,40	10578,00 10578,00	317,34 317,34	98,06 98,06	3%
830	&1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	35	243,19 8511,65	234,00 8190,00	7,02 245,70	2,17 75,95	3%
831	&1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	7	561,21 3928,47	540,00 3780,00	16,20 113,40	5,01 35,07	3%
832	&1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач за написом "Пожежа"	шт	12	1065,25 12783,00	1025,00 12300,00	30,75 369,00	9,50 114,00	3%
833	&1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	1028,88 2057,76	990,00 1980,00	29,70 59,40	9,18 18,36	3%
834	&1602-6	Реле контроля фаз HRN-54N	шт	1	2222,9 2222,90	2203,00 2203,00	0,07 0,07	19,83 19,83	
835	&1602-6-1-1-1	МРЛ - 2.1 Модуль на 2 релейных выхода для отключения вентиляции или других вспомогательных устройств	шт	1	739,96 739,96	712,00 712,00	21,36 21,36	6,60 6,60	3%
836	&1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	382,45 382,45	368,00 368,00	11,04 11,04	3,41 3,41	3%
837	&1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	5	708,33 3541,65	702,00 3510,00	0,01 0,05	6,32 31,60	
838	&1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	10836,79 10836,79	10740,00 10740,00	0,13 0,13	96,66 96,66	
839	&1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик метану ДМ-4	шт	4	3844,42 15377,68	3810,00 15240,00	0,13 0,52	34,29 137,16	
840	&1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	1	7503,53 7503,53	7220,00 7220,00	216,60 216,60	66,93 66,93	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
841	&1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	4776,7 4776,70	4734,00 4734,00	0,09 0,09	42,61 42,61	
842	+2308-1005 варіант 1	Вентилятор канальний VENT-355N N=0.287 кВт; n=1404 об/хв; 1ф 220В	шт	1	40496,72 40496,72	38966,50 38966,50	1169,00 1169,00	361,22 361,22	3%
843	+2308-1005 варіант 2	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-2,8 N=0.55 кВт; n=3000 об/хв;	шт	1	44964,02 44964,02	43265,00 43265,00	1297,95 1297,95	401,07 401,07	3%
844	+2308-1005 варіант 3	Вентилятор електроручний для укриттів ERVN-040-00055/4-R0	шт	1	57263,78 57263,78	55100,00 55100,00	1653,00 1653,00	510,78 510,78	3%
845	&2308-1006-8-1 варіант 1	Припливна установка для укриттів SM-SH-43 (б/з 43624)	шт	1	155687,84 155687,84	149805,00 149805,00	4494,15 4494,15	1388,69 1388,69	3%
846	&2308-1006-8-1 варіант 2	Припливна установка для укриттів SM-SH-54 (б/з 43625)	шт	1	210556,1 210556,10	202600,00 202600,00	6078,00 6078,00	1878,10 1878,10	3%
847	&2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60)	шт	1	5056,05 5056,05	4865,00 4865,00	145,95 145,95	45,10 45,10	3%
848	&2308-1006-8-Ц варіант 2	Комплект автоматики SAU-SPV-(1,50-2,60)	шт	1	5056,05 5056,05	4865,00 4865,00	145,95 145,95	45,10 45,10	3%
849	&2308-1006-8-Ц варіант 3	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-1603 вер.1 (з перетворювачем частоти GD10-1R5G-4-B)	шт	1	81161,79 81161,79	78095,00 78095,00	2342,85 2342,85	723,94 723,94	3%
850	&2308-1006-8-Ц варіант 4	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-OVT-2-1604 вер.1 (з перетворювачем частоти GD10-2R2G-4-B)	шт	1	98746,24 98746,24	95015,00 95015,00	2850,45 2850,45	880,79 880,79	3%
851	&15171-1477-2 варіант 1	Лічильник трифазний трансформаторного включення MTX 3G20.DD.3Z3-PD4	шт	1	4844,21 4844,21	4800,00 4800,00	1,00 1,00	43,21 43,21	
852	&550101-84-1 варіант 1	Похилий підйомник по типу Forstor FIL	шт	2	166283,2 332566,40	160000,00 320000,00	4800,00 9600,00	1483,20 2966,40	3%
853	+560110-223 варіант 1	Ліжко одноярусні (лежачі) металеві 0,55х1,8 м	шт	46	4593,57 211304,22	4420,00 203320,00	132,60 6099,60	40,97 1884,62	3%
854	+560110-223 варіант 2	Ліжко двоярусні (лежачі) металеві 1,8 м	шт	3	6557,79 19673,37	6310,00 18930,00	189,30 567,90	58,49 175,47	3%
855	+560110-223 варіант 3	Ліжка двоярусні металеві (лежачі на 2-му ярусі та 4 сидячих на 1-му ярусі) 0,55х1,8 м	шт	13	10060,96 130792,48	9680,80 125850,40	290,42 3775,46	89,74 1166,62	3%
856	+560110-223 варіант 4	Місця для сидіння 0,45х0,45 м	шт	183	1366,85 250133,55	1315,20 240681,60	39,46 7221,18	12,19 2230,77	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**2809264,72**	**2704263,25**	**79944,07**	**25057,40**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8263,63					
		Стиснене повітря	м3	38159,835					
		Мастильні матеріали	кг	418,785					
		Гідравлічна рідина	кг	51,23					
		Бензин	л	1273,683					
		Дизельне паливо	л	4774,933					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	28,480948					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]