

Реконструкція приміщень з облаштуванням внутрішніх туалетів Іванківської гімназії за адресою: вул. Мельника, 4 с. Іванків Житомирського району, Житомирської області
4П-22

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01
на Зовнішня каналізація
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,411 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14978 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,337 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	E1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,0365	<u>30208.72</u> 1397,86	<u>28810.86</u> 10915,85	1103	51	<u>1052</u> 398	<u>23.1625</u> 137,5725	<u>0.85</u> 5,02
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,011	<u>18538.58</u> 18538,58	<u>-</u> -	204	204	<u>-</u> -	<u>314.1600</u> -	<u>3.46</u> -
3	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04	<u>8744.15</u> 8744,15	<u>-</u> -	350	350	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>6.02</u> -
4	E1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,015	<u>4081.01</u> -	<u>4081.01</u> 1254,43	61	-	<u>61</u> 19	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,23
Разом прями витрати по розділу 1							1718	605	<u>1113</u> 417		<u>10.33</u> 5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1718 1022 622 1,86 217 2340				

		Всього по розділу 1					2340				
		Розділ 2. Трубопроводи									
5	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3	<u>5907.54</u> 1033,22	<u>-</u> -	1772	310	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>4.9</u> -
6	EH22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03	<u>39861.36</u> 28221,23	<u>11506.17</u> 4733,08	1196	847	<u>345</u> 142	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>11.86</u> 1,97
7	C113-1453-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,6 мм	м	30,3	<u>300.14</u> -	<u>-</u> -	9094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C113- 1485-2	Перехідник ПВХ діам. 160х110 мм	шт	2	<u>230.62</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	E23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,104	<u>36684.25</u> 14228,93	<u>11399.27</u> 4245,52	3815	1480	<u>1186</u> 442	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>20.97</u> 4,7
10	K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>1842.48</u> -	<u>-</u> -	3685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	K585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1430.70</u> -	<u>-</u> -	2861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2325.37</u> -	<u>-</u> -	4651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>32.34</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	E23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,29	<u>29554.98</u> 10389,38	<u>5696.90</u> 2128,99	8571	3013	<u>1652</u> 617	<u>147.2000</u> 22,8058	<u>42.69</u> 6,61
15	K585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	4	<u>2897.40</u> -	<u>-</u> -	11590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	K585521- Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3013.74</u> -	<u>-</u> -	6027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3126.36</u>	-	6253	-	-	-	-	
18	C111-1789	Скоби ходові	кг	9,84	<u>32.34</u>	-	318	-	-	-	-	
19	& C113-7531	Люк для колодязів	шт	4	<u>1724.87</u>	-	6899	-	-	-	-	
20	E23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2200.83</u>	<u>72.09</u>	2201	1901	<u>72</u>	<u>26.9400</u>	<u>26.94</u>	
					<u>1901,43</u>	<u>28,36</u>			<u>28</u>	<u>0,3362</u>	<u>0,34</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 2						69553	7551	<u>3255</u>		<u>107.36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						69553		1229		13,62
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						58747				
		всього заробітна плата, грн.						8780				
		Загальновиробничі витрати, грн.						4520				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						11,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1318				
		Всього будівельні роботи, грн.						74073				

		Всього по розділу 2						74073				
		Разом прямі витрати по кошторису						71271	8156	<u>4368</u>		<u>117.69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						71271		1646		18,87
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						58747				
		всього заробітна плата, грн.						9802				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5140				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						13,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1535				
		Всього будівельні роботи, грн.						76411				

		Всього по кошторису						76411				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						149,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						11337				

Склав _____ Богданова О.С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данченко Ю.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]