"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Номер локально-го кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загально-виробни-чих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загально-виробни-чих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-01-01	ЛК на Архітектурні рішення	6423070,27	2463817,54	0	0	642252,23
02-01-02	ЛК на Технологічні рішення	45568,06	0	0	0	4556,81
02-01-03	ЛК на Конструктивні рішення	387146,92	88532,90	0	0	38714,59
02-01-05	ЛК на Опалення, вентиляція та кондиціонування	1261458,70	566967,16	0	0	126146,84
02-01-07	ЛК на Водопровід та каналізація	519385,03	128969,35	0	0	51939,26
02-01-08	ЛК на Електротехнічні рішення	1346888,67	591459,45	0	0	134698,78
02-01-09	ЛК на монтаж системи протипожежного захисту	473685,32	272952,00	0	0	47388,87
02-01-010	ЛК на вартість обладнання системи протипожежного захисту	0	0	0	0	0
02-01-011	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту	194342,40	194342,40	0	0	19434,24
02-01-012	ЛК на монтаж системи оповіщення	218857,79	132032,71	0	0	21893,83
02-01-013	ЛК на вартість обладнання системи оповіщення	0	0	0	0	0
02-01-014	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення	56177,10	56177,10	0	0	5617,71
02-01-015	ЛК на монтаж автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	163239,59	104664,48	0	0	16329,69
02-01-016	ЛК на вартість обладнання автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	0	0	0	0	0
02-01-017	ЛК на пусконалагоджувальні роботи автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	288173,34	288173,34	0	0	28817,34
02-01-018	ЛК на системи протидимного захисту	1377748,71	140336,22	0	0	137777,44
02-01-019	ЛК на вартість обладнання систем протидимного захисту	0	0	0	0	0
02-01-020	ЛК на пусконалагоджувальні роботи систем протидимного захисту	119034,72	119034,72	0	0	11903,48

1	2	3	4	5	6	7
02-01-021	ЛК на система контролю загазованності	106672,99	52150,58	0	0	10673,85
02-01-022	ЛК на вартість обладнання системи контролю загазованості	0	0	0	0	0
02-01-023	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи контролю загазованості	118427,40	118427,40	0	0	11842,75
02-01-024	ЛК на електронні комунікації (системи зв'язку)	1486720,77	407734,86	0	0	148650,08
02-01-025	ЛК на вартість обладнання електронні комунікації (системи зв'язку)	100,04	0	0	0	10,00
02-01-026	ЛК на пусконалагоджувальні роботи електронні комунікації (системи зв'язку)	576346,68	576346,68	0	0	57634,69
02-01-027	ЛК на автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	60648,70	35342,69	0	0	6066,91
02-01-028	ЛК на вартість обладнання автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	0	0	0	0	0
02-01-029	ЛК на пусконалагоджувальні роботи автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	159117,84	159117,84	0	0	15911,79
Разом		**15382811,04**	**6496579,42**	**0**	**0**	**1538261,18**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Кошторисна вартість об`єкта	26210,44212	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	27,26705	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6496,57942	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 26 серпня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	7065,3225	-	7065,3225	10,93587	2463,81754	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Технологічні рішення	50,12487	7635,80818	7685,93305	-	-	-
3	02-01-03	на Конструктивні рішення	425,86151	-	425,86151	0,38668	88,5329	-
4	02-01-05	на Опалення, вентиляція та кондиціонування	1387,60554	-	1387,60554	2,27354	566,96716	-
5	02-01-07	на Водопровід та каналізація	571,32429	-	571,32429	0,58267	128,96935	-
6	02-01-08	на Електротехнічні рішення	1481,58745	-	1481,58745	2,73809	591,45945	-
		Пегас						
7	02-01-09	на монтаж системи протипожежного захисту	521,07419	-	521,07419	1,31913	272,952	-
8	02-01-010	на придбання устаткування вартість обладнання системи протипожежного захисту	-	203,38853	203,38853	-	-	-
9	02-01-011	на пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту	213,77664	-	213,77664	0,64000	194,3424	-
10	02-01-012	на монтаж системи оповіщення	240,75162	-	240,75162	0,62392	132,03271	-
11	02-01-013	на придбання устаткування вартість обладнання системи оповіщення	-	170,02759	170,02759	-	-	-
12	02-01-014	на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення	61,79481	-	61,79481	0,18500	56,1771	-
13	02-01-015	на монтаж автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	179,56928	-	179,56928	0,49432	104,66448	-
14	02-01-016	на придбання устаткування вартість обладнання автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	-	300,87777	300,87777	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	02-01-017	на пусконалагоджувальні роботи автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	316,99068	-	316,99068	0,94900	288,17334	-
16	02-01-018	на системи протидимного захисту	1515,52615	-	1515,52615	0,64210	140,33622	-
17	02-01-019	на придбання устаткування вартість обладнання систем протидимного захисту	-	237,70226	237,70226	-	-	-
18	02-01-020	на пусконалагоджувальні роботи систем протидимного захисту	130,9382	-	130,9382	0,39200	119,03472	-
19	02-01-021	на система контролю загазованності	117,34684	-	117,34684	0,25320	52,15058	-
20	02-01-022	на придбання устаткування вартість обладнання системи контролю загазованості	-	87,91559	87,91559	-	-	-
21	02-01-023	на пусконалагоджувальні роботи системи контролю загазованості	130,27015	-	130,27015	0,39000	118,4274	-
22	02-01-024	на електронні комунікації (системи зв'язку)	1635,37085	-	1635,37085	1,87712	407,73486	-
23	02-01-025	на придбання устаткування вартість обладнання електронні комунікації (системи зв'язку)	0,11004	653,17607	653,28611	-	-	-
24	02-01-026	на пусконалагоджувальні роботи електронні комунікації (системи зв'язку)	633,98137	-	633,98137	1,89800	576,34668	-
25	02-01-027	на автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	66,71561	-	66,71561	0,16241	35,34269	-
26	02-01-028	на придбання устаткування вартість обладнання автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	-	0,47391	0,47391	-	-	-
27	02-01-029	на пусконалагоджувальні роботи автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	175,02963	-	175,02963	0,52400	159,11784	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		-	--	-	-	-	-	-
		Разом по розділу:	5939,24606	1653,56172	7592,80778	10,35020	2656,83302	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	16921,07222	9289,3699	26210,44212	27,26705	6496,57942	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	7,39574 1599,35834	- -	2,03414 487,50584	1,50599 376,95336	- -	10,93587 2463,81754	- -	10,93587 2463,81754
02-01-02	придбання устаткування Технологічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	Конструктивні рішення	0,31406 70,19807	- -	0,07262 18,33483	- -	- -	0,38668 88,5329	- -	0,38668 88,5329
02-01-05	Опалення, вентиляція та кондиціонування	1,31516 277,55288	- -	0,02018 4,52012	- -	0,9382 284,89416	2,27354 566,96716	- -	2,27354 566,96716
02-01-07	Водопровід та каналізація	0,33141 75,16671	0,2352 50,19876	0,01606 3,60388	- -	- -	0,58267 128,96935	- -	0,58267 128,96935
02-01-08	Електротехнічні рішення	0,34477 79,53153	2,25507 481,64419	0,13525 29,37275	- -	0,003 0,91098	2,73809 591,45945	- -	2,73809 591,45945
	Пегас								
02-01-09	монтаж системи протипожежного захисту	0,07041 16,6377	1,20469 246,81536	0,04403 9,49894	- -	- -	1,31913 272,952	- -	1,31913 272,952
02-01-010	придбання устаткування вартість обладнання системи протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	0,64 194,3424	0,64 194,3424	- -	0,64 194,3424
02-01-012	монтаж системи оповіщення	0,0405 9,71866	0,5571 116,65938	0,02632 5,65467	- -	- -	0,62392 132,03271	- -	0,62392 132,03271
02-01-013	придбання устаткування вартість обладнання системи оповіщення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-014	пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення	- -	- -	- -	- -	0,185 56,1771	0,185 56,1771	- -	0,185 56,1771

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	монтаж автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	0,00822 1,97315	0,47331 99,85617	0,01279 2,83516	- -	- -	0,49432 104,66448	- -	0,49432 104,66448
02-01-016	придбання устаткування вартість обладнання автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-017	пусконалагоджувальні роботи автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту	- -	- -	- -	- -	0,949 288,17334	0,949 288,17334	- -	0,949 288,17334
02-01-018	системи протидимного захисту	0,60628 131,98964	- -	0,03582 8,34658	- -	- -	0,6421 140,33622	- -	0,6421 140,33622
02-01-019	придбання устаткування вартість обладнання систем протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	пусконалагоджувальні роботи систем протидимного захисту	- -	- -	- -	- -	0,392 119,03472	0,392 119,03472	- -	0,392 119,03472
02-01-021	система контролю загазованності	0,01266 3,03644	0,23143 47,14588	0,00911 1,96826	- -	- -	0,2532 52,15058	- -	0,2532 52,15058
02-01-022	придбання устаткування вартість обладнання системи контролю загазованості	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-023	пусконалагоджувальні роботи системи контролю загазованості	- -	- -	- -	- -	0,39 118,4274	0,39 118,4274	- -	0,39 118,4274
02-01-024	електронні комунікації (системи зв'язку)	0,14591 32,58536	1,65974 359,65848	0,07147 15,49102	- -	- -	1,87712 407,73486	- -	1,87712 407,73486
02-01-025	придбання устаткування вартість обладнання електронні комунікації (системи зв'язку)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-026	пусконалагоджувальні роботи електронні комунікації (системи зв'язку)	- -	- -	- -	- -	1,898 576,34668	1,898 576,34668	- -	1,898 576,34668
02-01-027	автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	0,00823 1,97316	0,14725 31,85943	0,00693 1,5101	- -	- -	0,16241 35,34269	- -	0,16241 35,34269
02-01-028	придбання устаткування вартість обладнання автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-029	пусконалагоджувальні роботи автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)	- -	- -	- -	- -	0,524 159,11784	0,524 159,11784	- -	0,524 159,11784
	Разом по розділу:	0,89221 197,91411	4,27352 901,9947	0,20647 45,30473	- -	4,978 1511,61948	10,3502 2656,83302	- -	10,3502 2656,83302
	Разом :	10,59335 2299,72164	6,76379 1433,83765	2,48472 588,64215	1,50599 376,95336	5,9192 1797,42462	27,26705 6496,57942	- -	27,26705 6496,57942

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7065,32250	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,93587	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2463,81754	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи (залишки)									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (зайвий грунт в місце складування)	1000м3	9,5075	106470,79 8377,21	98093,58 41334,65	1012271,04	79646,32	932624,72 392989,18	45,9000 170,7905	436,39 1623,79
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15212	79,74 -	79,74 24,78	1213004,88	-	1213004,88 376953,36	- 0,0990	- 1505,99
3	*КБ1-20-2*	*Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3*	*1000м3*	*9,5075*	*8402,38* *1029,36*	*7257,44* *2445,55*	*79885,63*	*9786,64*	*69000,11* *23251,07*	*5,6400* *8,3241*	*53,62* *79,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					2305161,55	89432,96	2214629,71		490,01
									793193,61		3208,92
		Разом будівельні роботи, грн.					2305161,55				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1098,88				
		всього заробітна плата, грн.					882626,57				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230455,33				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2535616,88**				
		Всього по розділу 1					**2535616,88**				
		Розділ 2. Отвори в стінах									
4	*КБ46-25-16*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм (13 отворів на 1 отвір в стіні під вентиляцію)*	*100шт*	*5,07*	*52679,75* *24035,40*	*12931,30* *12296,65*	*267086,33*	*121859,48*	*65561,69* *62344,02*	*100,1600* *57,5706*	*507,81* *291,88*
		Разом прямі витрати по розділу 2					267086,33	121859,48	65561,69		507,81
									62344,02		291,88
		Разом будівельні роботи, грн.					267086,33				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79665,16				
		всього заробітна плата, грн.					184203,50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26708,66				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**293794,99**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**293794,99**				
		Розділ 3. Огорожі сходів									
5	*КБ7-60-3*	*Установлення металевої огорожі сходів*	*100м*	*1,4524*	*20976,03* *18302,11*	*1216,65* *559,43*	*30465,59*	*26581,98*	*1767,06* *812,52*	*82,8000* *2,4725*	*120,26* *3,59*
6	& С121-394-11 варіант 1	Огородження Ог-1	м	102,37	3851,24 -	- -	394251,44	-	- -	- -	- -
7	& С121-394-11 варіант 2	Огородження Ог-2	м	36,47	14297,69 -	- -	521436,75	-	- -	- -	- -
8	& С121-394-11 варіант 3	Огородження Ог-3	м	6,4	10377,79 -	- -	66417,86	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1012571,64	26581,98	1767,06 812,52		120,26 3,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1012571,64				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					984222,60				
		всього заробітна плата, грн.					27394,50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101256,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1113828,42**				
		Всього по розділу 3					**1113828,42**				
		Розділ 4. Мурування (додаткові роботи)									
		===Мурування парапетів===									
9	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*3,19*	*7699,59* *1727,99*	*214,13* *155,23*	*24561,69*	*5512,29*	*683,07* *495,18*	*8,2000* *0,6120*	*26,16* *1,95*
10	*КР20-17-5*	*Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100*	*100м3*	*0,0054*	*679668,46* *62836,37*	*9742,01* *9459,28*	*3670,21*	*339,32*	*52,61* *51,08*	*344,2900* *47,1975*	*1,86* *0,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===Закладання отворів===									
11	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3*	*1 м3*	*2,23*	*10884,16* *4838,14*	*200,88* *96,30*	*24271,68*	*10789,05*	*447,96* *214,75*	*24,1400* *0,4256*	*53,83* *0,95*
12	*КР20-17-5*	*Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100*	*100м3*	*0,0054*	*679668,46* *62836,37*	*9742,01* *9459,28*	*3670,21*	*339,32*	*52,61* *51,08*	*344,2900* *47,1975*	*1,86* *0,25*
		Разом прямі витрати по розділу 4					56173,79	16979,98	1236,25 812,09		83,71 3,40
		Разом будівельні роботи, грн.					56173,79				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37957,56				
		всього заробітна плата, грн.					17792,07				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5617,39				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61791,18**				
		Всього по розділу 4					**61791,18**				
		Розділ 5. Дверні прорізи									
13	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*0,0409*	*58148,47* *54902,30*	*2363,84* *1020,83*	*2378,27*	*2245,50*	*96,68* *41,75*	*235,4200* *3,5100*	*9,63* *0,14*
14	& С111-1283-2 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI30 2080х990мм ліві, ДО2, RAL 9010	шт	1	17629,74 -	- -	17629,74	-	- -	- -	- -
15	& С111-1283-2 варіант 3	Двері металеві протипожежні EI30 2070х980мм праві, ДО2, RAL 9010	шт	1	17170,74 -	- -	17170,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					37178,75	2245,50	96,68 41,75		9,63 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					37178,75				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34836,57				
		всього заробітна плата, грн.					2287,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3717,87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**40896,62**				
		Всього по розділу 5					**40896,62**				
		Розділ 6. Навіс та комори покрівля									
16	*КБ11-9-2*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих (в два шари)*	*100м2*	*0,136*	*1808,44* *1759,21*	*49,23* *46,59*	*245,95*	*239,25*	*6,70* *6,34*	*9,1000* *0,1998*	*1,24* *0,03*
17	С1555-391	Фанера водостійка	м2	13,872	659,83 -	- -	9153,16	-	- -	- -	- -
18	& С111-220-47-ГЮ варіант 1	Шумоізоляційна стрічка	м	6	17,85 -	- -	107,10	-	- -	- -	- -
19	*КБ9-40-1*	*Монтаж допоміжних планок*	*100м*	*0,33*	*4608,79* *4474,88*	*81,61* *39,12*	*1520,90*	*1476,71*	*26,93* *12,91*	*20,4800* *0,1729*	*6,76* *0,06*
20	С1600-458 варіант 1	Планка притискна	м	6	148,32 -	- -	889,92	-	- -	- -	- -
21	С1600-458 варіант 2	Вітрогон опорний	м	6	148,32 -	- -	889,92	-	- -	- -	- -
22	С1600-458 варіант 3	Планка карнизна	м	6	148,32 -	- -	889,92	-	- -	- -	- -
23	С1600-458 варіант 4	Планка торцьова	м	9	148,32 -	- -	1334,88	-	- -	- -	- -
24	С1600-458 варіант 5	Фартух притискуючий	м	6	148,32 -	- -	889,92	-	- -	- -	- -
25	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,06*	*9026,00* *8802,45*	*223,55* *121,54*	*541,56*	*528,15*	*13,41* *7,29*	*43,9200* *0,4723*	*2,64* *0,03*
26	& С1-1-3 варіант 1	Лоток відводу води металевий	м	6	183,99 -	- -	1103,94	-	- -	- -	- -
27	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з листової сталі*	*100м2*	*0,068*	*16860,97* *16860,97*	- -	*1146,55*	*1146,55*	- -	*79,0000* -	*5,37* -
28	& С111-1194-1 варіант 2	Гладкий лист 0,45	м2	7,48	342,54 -	- -	2562,20	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					21275,92	3390,66	47,04 26,54		16,01 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					21275,92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17838,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3417,20				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2127,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23403,40**				
		Всього по розділу 6					**23403,40**				
		Розділ 7. Підлоги (додаткові роботи)									
		===ТИП 1===									
29	*КБ11-11-6 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 100 мм)*	*100м2*	*16,3283*	*1665,52*	*262,58*	*27195,11*	*22907,63*	*4287,48*	*7,0000*	*114,30*
					1402,94	*248,51*			*4057,75*	*1,0656*	*17,40*
		Н1=4									
30	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	33,187658	6213,51 -	- -	206211,84	-	- -	- -	- -
31	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної товщиною 2 мм (з напуском на стіни)*	*100м2*	*0,57586*	*7192,23*	*19,15*	*4141,72*	*4130,69*	*11,03*	*31,7000*	*18,25*
					7173,08	*18,12*			*10,43*	*0,0777*	*0,04*
32	*КБ11-4-6*	*Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (додавати до 3 мм)*	*100м2*	*0,57586*	*2338,42*	*5,47*	*1346,60*	*1343,45*	*3,15*	*10,3100*	*5,94*
					2332,95	*5,18*			*2,98*	*0,0222*	*0,01*
33	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	287,93	29,91 -	- -	8611,99	-	- -	- -	- -
34	*КБ11-9-1*	*Укладка утеплювача б=50мм*	*100м2*	*0,5208*	*6824,80*	- -	*3554,36*	*3554,36*	- -	*32,7800*	*17,07*
					6824,80	-			-	-	-
35	& С1555-13-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 50мм	м2	53,1216	363,81 -	- -	19326,17	-	- -	- -	- -
36	*КБ11-4-1*	*Улаштування пароізоляції (з напуском на стіни)*	*100м2*	*0,57586*	*13753,23*	*41,03*	*7919,94*	*6658,62*	*23,63*	*51,1000*	*29,43*
					11562,91	*38,83*			*22,36*	*0,1665*	*0,10*
37	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,5208*	*12496,53*	*139,50*	*6508,19*	*1615,42*	*72,65*	*16,2000*	*8,44*
					3101,81	*132,02*			*68,76*	*0,5661*	*0,29*
38	*КБ11-11-5*	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,5208*	*24527,03*	*254,37*	*12773,68*	*6036,22*	*132,48*	*57,8300*	*30,12*
					11590,29	*240,74*			*125,38*	*1,0323*	*0,54*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ11-11-6 к=16*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 100 мм)* Н1=16	*100м2*	*0,5208*	*56314,00* *5611,76*	- -	*29328,33*	*2922,60*	- -	*28,0000* -	*14,58* -
40	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм*	*100м2*	*0,5208*	*12821,45* *12766,75*	*54,70* *51,77*	*6677,41*	*6648,92*	*28,49* *26,96*	*63,7000* *0,2220*	*33,17* *0,12*
41	*КБ11-11-14 к=10*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)* Н1=10	*100м2*	*0,5208*	*10751,71* *10642,30*	*109,41* *103,54*	*5599,49*	*5542,51*	*56,98* *53,92*	*53,1000* *0,4440*	*27,65* *0,23*
42	& С1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш	кг	1406,16	44,95 -	- -	63206,89	-	- -	- -	- -
43	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix	кг	10,26	664,31 -	- -	6815,82	-	- -	- -	- -
44	*КБ11-39-3*	*Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках*	*100м2*	*0,57586*	*16029,39* *15305,93*	*21,88* *20,71*	*9230,68*	*8814,07*	*12,60* *11,93*	*70,0500* *0,0888*	*40,34* *0,05*
45	& С1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix	кг	11,75	664,31 -	- -	7805,64	-	- -	- -	- -
46	С111-329 варіант 1	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack	кг	17,62	433,01 -	- -	7629,64	-	- -	- -	- -
47	С111-561 варіант 1	ПВХ покриття для підлог Surestep R10, товщина 2 мм	м2	58,74	1263,32 -	- -	74207,42	-	- -	- -	- -
48	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	20,7	74,93 -	- -	1551,05	-	- -	- -	- -
49	*КБ11-43-2*	*Улаштування плінтусів*	*100м*	*1,1012*	*2954,30* *2948,83*	*5,47* *5,18*	*3253,28*	*3247,25*	*6,03* *5,70*	*12,8400* *0,0222*	*14,14* *0,02*
50	С111-1722 варіант 2	Плінтус EL-3,5	м	55,61	71,60 -	- -	3981,68	-	- -	- -	- -
51	С111-1722 варіант 3	Галтель НК 25/25	м	55,61	82,80 -	- -	4604,51	-	- -	- -	- -
52	С111-327 варіант 2	Клей для плінтуса HKS 18/300 білий ===ТИП 2===	кг	0,88096	1459,80 -	- -	1286,03	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	*КБ11-11-6 к=6*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 90 мм)* Н1=6	*100м2*	*2,0484*	*21511,62* *2104,41*	*393,87* *372,76*	*44064,40*	*4310,67*	*806,80* *763,56*	*10,5000* *1,5984*	*21,51* *3,27*
54	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*0,095*	*16221,29* *16218,55*	*2,74* *2,59*	*1541,02*	*1540,76*	*0,26* *0,25*	*75,9900* *0,0111*	*7,22* -
55	& С111-335-1 варіант 2	Фарба епоксидна для бетонних підлог ===ТИП 3=== (раніше було забрано 115,89 м2 товщиною 70 мм, додаємо товщину до 80 мм)	кг	6,65	328,45 -	- -	2184,19	-	- -	- -	- -
56	*КБ11-11-6 к=2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 70 мм)* Н1=2	*100м2*	*1,1589*	*7170,54* *701,47*	*131,29* *124,25*	*8309,94*	*812,93*	*152,15* *143,99*	*3,5000* *0,5328*	*4,06* *0,62*
57	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*0,0616*	*16221,29* *16218,55*	*2,74* *2,59*	*999,23*	*999,06*	*0,17* *0,16*	*75,9900* *0,0111*	*4,68* -
58	& С111-335-1 варіант 2	Фарба епоксидна для бетонних підлог	кг	4,312	328,45 -	- -	1416,28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					581282,53	81085,16	5593,90 5294,13		390,90 22,69
		Разом будівельні роботи, грн.					581282,53				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					494603,47				
		всього заробітна плата, грн.					86379,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58134,69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**639417,22**				
		Всього по розділу 7					**639417,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Опорядження стін (додаткові роботи)									
59	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*46,1222*	*13822,92* *13734,22*	*5,47* *5,18*	*637543,48*	*633452,44*	*252,29* *238,91*	*64,3500* *0,0222*	*2967,96* *1,02*
60	С111-2016-2 варіант 2	Фарба Ceresit CT 42, RAL1001	л	166,452	289,44 -	- -	48177,87	-	- -	- -	- -
61	С111-2016-2 варіант 3	Фарба Ceresit CT 42, RAL1013	л	1349,764	287,88 -	- -	388570,06	-	- -	- -	- -
62	С111-2016-2 варіант 4	Фарба Ceresit CT 42, RAL6034	л	82,892	261,07 -	- -	21640,61	-	- -	- -	- -
63	С111-2016-2 варіант 5	Фарба Ceresit CT 42, біла	л	245,78	219,50 -	- -	53948,71	-	- -	- -	- -
64	*КБ15-180-10*	*Декоративне клейове оздоблення поверхні за ескізами 2-ї категорії складності*	*100м2*	*2,7487*	*33106,69* *33106,69*	- -	*91000,36*	*91000,36*	- -	*127,0500* -	*349,22* -
65	С111-2016-2 варіант 6	Фарба Ceresit CT 42, RAL1019	л	21,795	321,99 -	- -	7017,77	-	- -	- -	- -
66	С111-2016-2 варіант 7	Фарба Ceresit CT 42, RAL1017	л	11,13	911,67 -	- -	10146,89	-	- -	- -	- -
67	С111-2016-2 варіант 8	Фарба Ceresit CT 44, RAL6018	л	9,828	911,67 -	- -	8959,89	-	- -	- -	- -
68	С111-2016-2 варіант 9	Фарба Ceresit CT 42, RAL7036	л	32,958	219,50 -	- -	7234,28	-	- -	- -	- -
69	С111-2016-2 варіант 10	Фарба Ceresit CT 44, RAL1016	л	6,75	1156,43 -	- -	7805,90	-	- -	- -	- -
		===Штукатурення цегляних стін і дверних відкосів===									
70	*КБ15-36-1*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом*	*100м2*	*1,7762*	*19324,11* *18532,88*	*791,23* *729,29*	*34323,48*	*32918,10*	*1405,38* *1295,36*	*77,2300* *3,7044*	*137,18* *6,58*
71	С111-1891-1К варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна MPI25	кг	2150	9,30 -	- -	19995,00	-	- -	- -	- -
72	С111-1891-1К варіант 2	Штукатурка універсальна Ротбанд	кг	420	12,77 -	- -	5363,40	-	- -	- -	- -
73	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*13,425*	*4655,21* *4655,21*	- -	*62496,19*	*62496,19*	- -	*20,2700* -	*272,12* -
74	С111-1844-1 варіант 1	Кут для мокрої штукатурки пластиковий	м	435	14,52 -	- -	6316,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С111-1844-1 варіант 2	Профіль ПВХ віконний без сітки, 6 мм	м	907,5	29,76 -	- -	27007,20	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1437547,29	819867,09	1657,67 1534,27		3726,48 7,60
		Разом будівельні роботи, грн.					1437547,29				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					616022,53				
		всього заробітна плата, грн.					821401,36				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143761,01				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1581308,30**				
		Всього по розділу 8					**1581308,30**				
		Розділ 9. Опорядження стель									
76	*КБ10-57-1*	*Ґрунтування поверхні*	*100м2*	*21,4676*	*1892,48* *1865,34*	*27,14* *12,64*	*40627,00*	*40044,37*	*582,63* *271,35*	*9,0700* *0,0572*	*194,71* *1,23*
77	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка Knauf Tiefengrunt	л	751,37	40,14 -	- -	30159,99	-	- -	- -	- -
78	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*21,4676*	*17344,52* *17255,82*	*5,47* *5,18*	*372345,22*	*370441,04*	*117,43* *111,20*	*80,8500* *0,0222*	*1735,66* *0,48*
79	С111-2016-2 варіант 11	Фарба Farbex універсальна гумова біла	л	751,37	189,52 -	- -	142399,64	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					585531,85	410485,41	700,06 382,55		1930,37 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					585531,85				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174346,38				
		всього заробітна плата, грн.					410867,96				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58548,67				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**644080,52**				
		Всього по розділу 9					**644080,52**				
		Розділ 10. Засоби доступності МГН									
80	*КБ17-2-4*	*Установлення інформаційних табличок*	*10шт*	*12,1*	*1067,24* *1038,63*	*-* -	*12913,60*	*12567,42*	*-* -	*4,5900* -	*55,54* -
81	& С111-1905-ТБ варіант 1	Табличка інформаційна тактильна 200*200	шт	42	255,14 -	- -	10715,88	-	- -	- -	- -
82	& С111-1905-ТБ варіант 2	Табличка інформаційна тактильна 200х150	шт	8	214,34 -	- -	1714,72	-	- -	- -	- -
83	& С111-1905-ТБ варіант 3	Табличка інформаційна тактильна 300*350	шт	4	816,14 -	- -	3264,56	-	- -	- -	- -
84	& С111-1905-ТБ варіант 4	Табличка інформаційна тактильна 300*200	шт	4	367,34 -	- -	1469,36	-	- -	- -	- -
85	& С111-1905-ТБ варіант 7	Табличка інформаційна тактильна 300*100	шт	41	183,74 -	- -	7533,34	-	- -	- -	- -
86	& С111-1905-ТБ варіант 8	Наліпка тактильна 100*40	шт	16	46,04 -	- -	736,64	-	- -	- -	- -
87	& С111-1905-ТБ варіант 9	Табличка інформаційна тактильна 400*600 мнемосхема	шт	4	3417,14 -	- -	13668,56	-	- -	- -	- -
88	& С111-1905-ТБ варіант 10	Табличка інформаційна тактильна 400*300 мнемосхема	шт	2	2448,14 -	- -	4896,28	-	- -	- -	- -
89	*КБ11-43-1*	*Улаштування попереджувальної контрасної смуги*	*100м*	*3,42*	*4635,62* *2948,83*	*5,47* *5,18*	*15853,82*	*10085,00*	*18,71* *17,72*	*12,8400* *0,0222*	*43,91* *0,08*
90	С111-1722 варіант 8	Тактильна смуга - попереджувальна, спеціальна (контрастна, шористка)	м	36	354,58 -	- -	12764,88	-	- -	- -	- -
91	С111-1722 варіант 9	Візуальні елементи доступності - кольорове контрастне зонування підлоги	м	306	32,74 -	- -	10018,44	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					95550,08	22652,42	18,71 17,72		99,45 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					95550,08				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72878,95				
		всього заробітна плата, грн.					22670,14				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9553,32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105103,40**				
		Всього по розділу 10					**105103,40**				
		Розділ 11. Монтаж обладнання									
92	*КБ17-2-4*	*Установлення гарнітури туалетної: поручні*	*10шт*	*0,8*	*1067,24* *1038,63*	- -	*853,79*	*830,90*	- -	*4,5900* -	*3,67* -
93	С126-1237 варіант 1	Поручень підйомний з тримачем туалетного паперу 800х328 мм	шт	2	2583,69 -	- -	5167,38	-	- -	- -	- -
94	С126-1237 варіант 2	Поручень під раковину з двома опорами 750х730х550 мм	шт	2	2667,92 -	- -	5335,84	-	- -	- -	- -
95	С126-1237 варіант 3	Поручень пристінний для ванних кімнат 800х600 мм, правий	шт	1	1950,08 -	- -	1950,08	-	- -	- -	- -
96	С126-1237 варіант 4	Поручень пристінний для ванних кімнат 800х600 мм, лівий	шт	1	1950,08 -	- -	1950,08	-	- -	- -	- -
97	С126-1237 варіант 5	Поручень для інвалідів у туалет з опорою 700х700 мм	шт	2	2198,93 -	- -	4397,86	-	- -	- -	- -
98	*КБ17-2-4*	*Установлення гарнітури туалетної: диспенсер для паперових рушників, дзеркало настінне, тримач туалетного паперу*	*10шт*	*0,6*	*1067,24* *1038,63*	- -	*640,34*	*623,18*	- -	*4,5900* -	*2,75* -
99	*КБ17-2-4*	*Установлення гарнітури: вішак настінний, гачки для одягу*	*10шт*	*3,2*	*1067,24* *1038,63*	- -	*3415,17*	*3323,62*	- -	*4,5900* -	*14,69* -
		Разом прямі витрати по розділу 11					23710,54	4777,70	-		21,11 -
		Разом будівельні роботи, грн.					23710,54				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18932,84				
		всього заробітна плата, грн.					4777,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2371,03 - - **26081,57**				
		Всього по розділу 11					**26081,57**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6423070,27	1599358,34	2291308,77 864459,20		7395,74 3540,13
		Разом будівельні роботи, грн.					6423070,27				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2532403,16				
		всього заробітна плата, грн.					2463817,54				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					642252,23 - -				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7065322,50**				
		Всього по кошторису					**7065322,50**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**10935,87**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2463817,54**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Технологічні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 7685,93305 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Меблі та інвентар				
1	& 560103-1-254 варіант 5	Ліжко дитяче 2-ярусне на металевому каркасі	шт	69	6890,00	475410,00
2	& 560103-1-254 варіант 3	Ліжко дитяче 2-ярусне висувне	шт	12	7035,00	84420,00
3	& 560103-1-254 варіант 4	Кушетка медична оглядова	шт	1	8250,10	8250,10
4	& 560103-1-2 варіант 3	Шафа металева для роздягальні, в 2 рівні, кольорова 600х500х1800мм	шт	68	7541,93	512851,24
5	& 560103-1-3 варіант 3	Стіл трапецевидний з регулювання по висоті, ростові групи 1-3	шт	60	3424,70	205482,00
6	& 560103-1-101 варіант 11	Стілець зі спинкою з регульованням по висоті 260, 310, 350мм	шт	180	1414,50	254610,00
7	& 560103-1-3 варіант 5	Стіл учнівський-парта на 2-х, Ростові групи 4-6	шт	190	3473,00	659870,00
8	& 560103-1-101 варіант 14	Стілець зі спинкою з регульованням по висоті 380,430, 460мм	шт	354	1886,00	667644,00
9	& 560103-1-65 варіант 7	Стіл офісний	шт	19	4720,00	89680,00

1	2	3	4	5	6	7
10	& 560103-1-101 варіант 6	Стілець зі спинкою, металевий каркас, м'яка оббивка	шт	72	1568,60	112939,20
11	241996-20313 варіант 1	Інтерактивна панель з мобільною стійкою (інтерактивний навчальний комплекс)	шт	15	118080,00	1771200,00
12	241996-20313 варіант 2	Дошка аудиторна обертова (крейдяна)	шт	15	10010,00	150150,00
13	& 560103-1-101 варіант 16	Комплект пуфів Пелюстка 5	шт	6	12512,50	75075,00
14	241996-20223 варіант 1	Диван-лавка (Банкетка)	шт	16	4615,00	73840,00
15	& 560103-1-2 варіант 7	Шафа для зберігання дидактичного матеріалу	шт	14	13617,00	190638,00
16	& 560103-1-2 варіант 8	Шафа комбінована з відкритим верхом	шт	48	5621,63	269838,24
17	& 560103-1-65 варіант 5	Стіл обідній з розкладними лавами	шт	30	6380,00	191400,00
18	& 560103-1-2 варіант 6	Стелаж для зберігання продовольства	шт	14	17100,50	239407,00
19	15062-6048 варіант 1	Бак для відходів	шт	10	1818,33	18183,30
20	& 560103-1-2 варіант 5	Стіл кухонний виробничий з нержавіючої сталі	шт	1	17215,50	17215,50
21	& 560103-1-65 варіант 8	Шафа нижня кухонна 900х600х900 мм	шт	4	4972,50	19890,00
22	& 560103-1-65 варіант 9	Шафа кухонна верхня 900х300х900 мм	шт	4	3365,00	13460,00
23	& 560103-1-65 варіант 6	Шафа кухонна	шт	4	6775,00	27100,00
24	& 560103-1-101 варіант 12	Шафа для медпункута	шт	1	17565,10	17565,10
25	& 1514-1001-1	Мікрохвильова піч	шт	2	4999,16	9998,32
26	15062-6039 варіант 1	Холодильник двокамерний окреморозташований	шт	2	38214,00	76428,00
27	2407-2203 варіант 2	Вішак настінний, на 10 гачків	шт	30	1290,00	38700,00
28	2407-2203 варіант 1	Стійка-вішалка для одягу підлогова	шт	15	1913,60	28704,00

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				6299949,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				247397,34
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6507126,54	0,007	45549,89
		Всього по розділу 1				**6592896,23**
		Розділ 2. Обладнання санвузлів				
29	& 175-1189-56-Д варіант 2	Диспенсер для паперових рушників	шт	2	1379,70	2759,40
30	& 175-1189-56-Д варіант 1	Диспенсер для рідкого мила	шт	2	613,92	1227,84
31	241996-11039 варіант 1	Дзеркало настінне	шт	2	2987,75	5975,50
32	& 2410-1001-КА варіант 1	Контейнер для сміття	шт	2	432,00	864,00
33	& 2410-1001-КА варіант 2	Щітка для миття унітазу	шт	2	203,17	406,34
34	& 2410-1001-КА варіант 3	Тримач для туалетного паперу	шт	2	543,33	1086,66
35	& 2410-1001-КА варіант 4	Гачки для одягу та речей настінні	шт	2	456,67	913,34
		Разом по розділу 2				13233,08
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				519,66
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2596,28	0,007	18,17
		Всього по розділу 2				**13770,91**
		Розділ 3. Підйомник				

1	2	3	4	5	6	7
36	1906-15012 варіант 1	Приймальна платформа Forstor FIS250-4,5x0,1-1,4x1,1 (з монтажем)	шт	2	517050,00	1034100,00
		Разом по розділу 3				1034100,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40609,10
		Всього по розділу 3				**1074709,10**
		Разом				**7347282,08**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				288526,10
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6509722,82	0,007	45568,06
		Всього вартість устаткування				**7635808,18**
		Всього вартість будівельних робіт				**45568,06**
		Всього по кошторису				**7685933,05**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструктивні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	425,86151	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,38668	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	88,53290	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шахти димовиделення									
1	КБ6-1-16	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,037*	*71219,90*	*12339,60*	*2635,14*	*1921,30*	*456,57*	*249,4100*	*9,23*
					51927,16	*8234,13*			*304,66*	*32,7235*	*1,21*
2	С1424-11626 варіант 2	Суміші бетонні С32/40	м3	3,76	6506,84	-	24465,72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ6-55-3	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки*	*1 т*	*2,84676*	*7519,62*	*216,02*	*21406,55*	*20235,40*	*614,96*	*31,7700*	*90,44*
					7108,22	*151,35*			*430,86*	*0,5967*	*1,70*
4	КБ6-58-9	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм*	*100 м3*	*0,138*	*66760,71*	*29079,75*	*9212,98*	*5189,68*	*4013,01*	*176,2000*	*24,32*
					37606,37	*20374,20*			*2811,64*	*80,3250*	*11,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1424-11626 варіант 2	Суміші бетонні С32/40	м3	14	6506,84 -	- -	91095,76	-	- -	- -	- -
6	*КБ6-55-4*	*Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань*	*1 т*	*0,82514*	*8010,73* *7463,97*	*320,99* *184,04*	*6609,97*	*6158,82*	*264,86* *151,86*	*33,3600* *0,7560*	*27,53* *0,62*
7	*КБ6-58-6*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2*	*100 м3*	*0,04*	*39378,14* *24979,84*	*14329,39* *10039,63*	*1575,13*	*999,19*	*573,18* *401,59*	*119,9800* *39,5811*	*4,80* *1,58*
8	С1424-11626 варіант 2	Суміші бетонні С32/40	м3	4,06	6506,84 -	- -	26417,77	-	- -	- -	- -
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14696	40338,00 -	- -	5928,07	-	- -	- -	- -
10	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,45132	32936,21 -	- -	47800,98	-	- -	- -	- -
11	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,8369	32936,21 -	- -	93436,73	-	- -	- -	- -
12	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання опалубки*	*100 м3*	*0,215*	*263079,61* *166017,11*	*96948,86* *66205,66*	*56562,12*	*35693,68*	*20844,00* *14234,22*	*733,6800* *262,4795*	*157,74* *56,43*
		Разом прямі витрати по розділу 1					387146,92	70198,07	26766,58 18334,83		314,06 72,62
		Разом будівельні роботи, грн.					387146,92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					290182,27				
		всього заробітна плата, грн.					88532,90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38714,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**425861,51**				
		Всього по розділу 1					**425861,51**				
		Разом прямі витрати по кошторису					387146,92	70198,07	26766,58 18334,83		314,06 72,62
		Разом будівельні роботи, грн.					387146,92				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					290182,27				
		всього заробітна плата, грн.					88532,90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38714,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**425861,51**				
		Всього по кошторису					**425861,51**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**386,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**88532,90**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення, вентиляція та кондиціонування

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1387,60554	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,27354	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	566,96716	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
		Коло1									
		ДОДАТКОВО									
1	*КР15-59-1*	*Перегрупування секцій радіаторів*	*100секц.*	*1,18*	*21693,46*	-	*25598,28*	*25598,28*	-	*108,2400*	*127,72*
					21693,46	-			-	-	-
2	& С113-915-8 варіант 1	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	16	11,22	-	179,52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,007*	*11138,73*	*39,26*	*77,97*	*76,29*	*0,27*	*48,7100*	*0,34*
					10898,38	*10,89*			*0,08*	*0,0482*	-
4	С113-5 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні, д. 40х3,5мм	м	0,7	222,89	-	156,02	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,05*	*67330,84* *61769,35*	*5561,49* *4293,07*	*3366,54*	*3088,47*	*278,07* *214,65*	*268,9600* *19,8790*	*13,45* *0,99*
6	С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20	м	5	85,87 -	- -	429,35	-	- -	- -	- -
7	& С130-420-11-18 варіант 3	Коліно 45° із PP-R d20	шт	24	7,82 -	- -	187,68	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,007*	*51994,44* *48586,87*	*3407,57* *2619,93*	*363,96*	*340,11*	*23,85* *18,34*	*211,5600* *12,1320*	*1,48* *0,08*
9	С113-1690 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,7	44,16 -	- -	30,91	-	- -	- -	- -
10	С113-1813 варіант 2	Муфта перехідна зовнішня ППР d25x20	шт	6	4,98 -	- -	29,88	-	- -	- -	- -
11	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*41518,13* *39547,45*	*1970,68* *1504,23*	*415,18*	*395,47*	*19,71* *15,04*	*172,2000* *6,9660*	*1,72* *0,07*
12	& С130-420-11-30 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.32	м	1	76,38 -	- -	76,38	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,019*	*55179,58* *52729,94*	*2449,64* *1876,13*	*1048,41*	*1001,87*	*46,54* *35,65*	*229,6000* *8,6880*	*4,36* *0,17*
14	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	1,9	148,63 -	- -	282,40	-	- -	- -	- -
15	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*0,99*	*751,27* *751,27*	- -	*743,76*	*743,76*	- -	*3,5200* -	*3,48* -
16	& С113-2145-К2-7 варіант 10	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	0,9	4,97 -	- -	4,47	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	1	35,10 -	- -	35,10	-	- -	- -	- -
18	& С113-2145-К2-7 варіант 11	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=9 мм для д.40	м	8	7,72 -	- -	61,76	-	- -	- -	- -
		Коло2									
		ДОДАТКОВО									
19	*КР15-59-1*	*Перегрупування секцій радіаторів*	*100секц.*	*2,21*	*21693,46* *21693,46*	- -	*47942,55*	*47942,55*	- -	*108,2400* -	*239,21* -
20	& С113-915-8 варіант 1	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	34	11,22 -	- -	381,48	-	- -	- -	- -
21	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,05*	*51994,44* *48586,87*	*3407,57* *2619,93*	*2599,72*	*2429,34*	*170,38* *131,00*	*211,5600* *12,1320*	*10,58* *0,61*
22	С113-1690 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.25	м	5	44,16 -	- -	220,80	-	- -	- -	- -
23	& С130-420-11-18 варіант 3	Коліно 45° із PP-R d20	шт	26	7,82 -	- -	203,32	-	- -	- -	- -
24	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,006*	*51994,44* *48586,87*	*3407,57* *2619,93*	*311,97*	*291,52*	*20,45* *15,72*	*211,5600* *12,1320*	*1,27* *0,07*
25	С113-1690 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,6	44,16 -	- -	26,50	-	- -	- -	- -
26	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*41518,13* *39547,45*	*1970,68* *1504,23*	*415,18*	*395,47*	*19,71* *15,04*	*172,2000* *6,9660*	*1,72* *0,07*
27	& С130-420-11-30 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.32	м	1	76,38 -	- -	76,38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,025*	*55179,58* *52729,94*	*2449,64* *1876,13*	*1379,49*	*1318,25*	*61,24* *46,90*	*229,6000* *8,6880*	*5,74* *0,22*
29	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	2,5	148,63 -	- -	371,58	-	- -	- -	- -
30	& С130-420-11-1И	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	9	17,70 -	- -	159,30	-	- -	- -	- -
31	С113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	2	32,68 -	- -	65,36	-	- -	- -	- -
32	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*3*	*751,27* *751,27*	- -	*2253,81*	*2253,81*	- -	*3,5200* -	*10,56* -
33	& С113-2145-К2-7 варіант 10	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25 Коло3 ДОДАТКОВО	м	30	4,97 -	- -	149,10	-	- -	- -	- -
34	*КР15-59-1*	*Перегрупування секцій радіаторів*	*100секц.*	*1,82*	*21693,46* *21693,46*	- -	*39482,10*	*39482,10*	- -	*108,2400* -	*197,00* -
35	& С113-915-8 варіант 1	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	28	11,22 -	- -	314,16	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,05*	*67330,84* *61769,35*	*5561,49* *4293,07*	*3366,54*	*3088,47*	*278,07* *214,65*	*268,9600* *19,8790*	*13,45* *0,99*
37	С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20	м	5	85,87 -	- -	429,35	-	- -	- -	- -
38	& С130-420-11-18 варіант 3	Коліно 45° із PP-R d20	шт	14	7,82 -	- -	109,48	-	- -	- -	- -
39	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,006*	*51994,44* *48586,87*	*3407,57* *2619,93*	*311,97*	*291,52*	*20,45* *15,72*	*211,5600* *12,1320*	*1,27* *0,07*
40	С113-1690 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,6	44,16 -	- -	26,50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	2	22,61 -	- -	45,22	-	- -	- -	- -
42	С113-1813 варіант 2	Муфта перехідна зовнішня ППР d25x20	шт	2	4,98 -	- -	9,96	-	- -	- -	- -
43	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,025*	*55179,58* *52729,94*	*2449,64* *1876,13*	*1379,49*	*1318,25*	*61,24* *46,90*	*229,6000* *8,6880*	*5,74* *0,22*
44	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	2,5	148,63 -	- -	371,58	-	- -	- -	- -
45	& С130-420-11-1И	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	17	17,70 -	- -	300,90	-	- -	- -	- -
46	С113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	4	32,68 -	- -	130,72	-	- -	- -	- -
47	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*3*	*751,27* *751,27*	- -	*2253,81*	*2253,81*	- -	*3,5200* -	*10,56* -
48	& С113-2145-К2-7 варіант 10	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25 Коло4 ДОДАТКОВО	м	30	4,97 -	- -	149,10	-	- -	- -	- -
49	*КР15-59-1*	*Перегрупування секцій радіаторів*	*100секц.*	*1,51*	*21693,46* *21693,46*	- -	*32757,12*	*32757,12*	- -	*108,2400* -	*163,44* -
50	С1545-274 варіант 1	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	3	26,92 -	- -	80,76	-	- -	- -	- -
51	& С113-915-8 варіант 1	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	36	11,22 -	- -	403,92	-	- -	- -	- -
52	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,028*	*67330,84* *61769,35*	*5561,49* *4293,07*	*1885,26*	*1729,54*	*155,72* *120,21*	*268,9600* *19,8790*	*7,53* *0,56*
53	С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20	м	2,8	85,87 -	- -	240,44	-	- -	- -	- -
54	С1530-149 варіант 2	Муфта сполучна із PP-R d20	10шт	1	36,07 -	- -	36,07	-	- -	- -	- -
55	& С130-420-11-18 варіант 2	Коліно 90° із PP-R d20	шт	13	5,63 -	- -	73,19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С130-420-11-18 варіант 3	Коліно 45° із PP-R d20	шт	36	7,82 -	- -	281,52	-	- -	- -	- -
57	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	129,40 -	- -	258,80	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,006*	*51994,44* *48586,87*	*3407,57* *2619,93*	*311,97*	*291,52*	*20,45* *15,72*	*211,5600* *12,1320*	*1,27* *0,07*
59	С113-1690 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,6	44,16 -	- -	26,50	-	- -	- -	- -
60	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,006*	*41518,13* *39547,45*	*1970,68* *1504,23*	*249,11*	*237,28*	*11,83* *9,03*	*172,2000* *6,9660*	*1,03* *0,04*
61	& С130-420-11-30 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.32	м	0,6	76,38 -	- -	45,83	-	- -	- -	- -
62	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,188*	*55179,58* *52729,94*	*2449,64* *1876,13*	*10373,76*	*9913,23*	*460,53* *352,71*	*229,6000* *8,6880*	*43,16* *1,63*
63	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	18,8	148,63 -	- -	2794,24	-	- -	- -	- -
64	& С130-420-11-19 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d40	шт	53	24,83 -	- -	1315,99	-	- -	- -	- -
65	& С130-420-11-1И	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	4	17,70 -	- -	70,80	-	- -	- -	- -
66	& С130-420-11-1К	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40х20 PP-R	шт	2	26,34 -	- -	52,68	-	- -	- -	- -
67	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*6,25*	*751,27* *751,27*	- -	*4695,44*	*4695,44*	- -	*3,5200* -	*22,00* -
68	& С113-2145-К2-7 варіант 10	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	0,6	4,97 -	- -	2,98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	0,6	35,10 -	- -	21,06	-	- -	- -	- -
70	& С113-2145-К2-7 варіант 11	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=9 мм для д.40	м	61,3	7,72 -	- -	473,24	-	- -	- -	- -
71	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, 100х100 мм	100шт	0,02	176312,89 49097,86	36307,68 29934,94	3526,26	981,96	726,15 598,70	204,6000 138,9246	4,09 2,78
72	КБ46-32-2	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	100м	0,05	18905,05 12939,68	5965,37 2795,21	945,25	646,98	298,27 139,76	58,5400 12,7050	2,93 0,64
		Разом прямі витрати по розділу 1					199247,18	183562,41	2672,93 2005,82		895,10 9,28
		Разом будівельні роботи, грн.					199247,18				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13011,84				
		всього заробітна плата, грн.					185568,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19924,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**219171,40**				
		Всього по розділу 1					**219171,40**				
		Розділ 2. Приміщення обліку тепла ДОДАТКОВО									
73	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	1,6	6442,42 4063,71	2364,96 1095,82	10307,87	6501,94	3783,94 1753,31	19,0400 4,9558	30,46 7,93
74	& С111-31-12-1 варіант 2	Болт М16х70	шт.	110	17,35 -	- -	1908,50	-	- -	- -	- -
75	& С111-31-12-1 варіант 1	Болт М16х50	шт.	50	13,17 -	- -	658,50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& С111-31-12-3 варіант 1	Гайка М16	шт.	160	5,69 -	- -	910,40	-	- -	- -	- -
77	& С111-31-12-2 варіант 1	Шайба М16	шт.	160	1,07 -	- -	171,20	-	- -	- -	- -
78	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,4685*	*52784,77* *52729,94*	*54,83* *16,61*	*24729,66*	*24703,98*	*25,68* *7,78*	*229,6000* *0,0780*	*107,57* *0,04*
79	& С130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	43,9	148,63 -	- -	6524,86	-	- -	- -	- -
80	& С130-420-11-1И	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	45	17,70 -	- -	796,50	-	- -	- -	- -
81	& С130-420-11-19 варіант 2	Коліно 45° із PP-R d40	шт	36	24,83 -	- -	893,88	-	- -	- -	- -
82	С113-1814 варіант 3	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю Дн40xG1 1/4"	шт	11	105,38 -	- -	1159,18	-	- -	- -	- -
83	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,012*	*11138,73* *10898,38*	*39,26* *10,89*	*133,66*	*130,78*	*0,47* *0,13*	*48,7100* *0,0482*	*0,58* -
84	& С130-420-11-32 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.15х2,8	м	1,2	68,31 -	- -	81,97	-	- -	- -	- -
85	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,02*	*11138,73* *10898,38*	*39,26* *10,89*	*222,77*	*217,97*	*0,79* *0,22*	*48,7100* *0,0482*	*0,97* -
86	& С130-420-11-35 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5	м	2	190,46 -	- -	380,92	-	- -	- -	- -
87	С113-1791 варіант 68	Відвід 45* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	5	38,76 -	- -	193,80	-	- -	- -	- -
88	С1545-274 варіант 7	Ніпель Ду 40х32 (1 1/22 х 1 1/4")	шт	1	165,94 -	- -	165,94	-	- -	- -	- -
89	& С130-420-11-3 варіант 1	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN32 VT.161.N.07	шт	1	529,52 -	- -	529,52	-	- -	- -	- -
90	С113-1791 варіант 63	Перехід сталевий концентричний Ду32х15 вик.1	шт	2	34,45 -	- -	68,90	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С130-420-11-17 варіант 2	Хомут із гумкою D40	шт	43	45,39 -	- -	1951,77	-	- -	- -	- -
92	& С130-420-11-17 варіант 3	Хомут із гумкою D32	шт	15	40,35 -	- -	605,25	-	- -	- -	- -
93	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,015*	*13921,40* *13650,38*	*127,39* *35,35*	*208,82*	*204,76*	*1,91* *0,53*	*61,0100* *0,1564*	*0,92* -
94	& С130-420-11-36 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна д.50х3	м	1,5	188,40 -	- -	282,60	-	- -	- -	- -
95	& С130-420-11-17 варіант 1	Хомут із гумкою D50	шт	22	46,96 -	- -	1033,12	-	- -	- -	- -
96	С113-1791 варіант 58	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду50	шт	12	58,51 -	- -	702,12	-	- -	- -	- -
97	С113-1791 варіант 65	Перехід сталевий концентричний Ду50х32 вик.1	шт	5	52,75 -	- -	263,75	-	- -	- -	- -
98	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,008*	*28747,30* *27306,57*	*475,51* *131,94*	*229,98*	*218,45*	*3,80* *1,06*	*118,9000* *0,5838*	*0,95* -
99	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм	м	0,8	299,11 -	- -	239,29	-	- -	- -	- -
100	& С130-420-11-17 варіант 4	Хомут із гумкою D80	шт	20	336,42 -	- -	6728,40	-	- -	- -	- -
101	С113-1791 варіант 60	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80 вик.2	шт	10	163,46 -	- -	1634,60	-	- -	- -	- -
102	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [конструкція кріплення насосів]*	*1т*	*0,4*	*66455,26* *56939,90*	*3199,32* *1618,85*	*26582,10*	*22775,96*	*1279,73* *647,54*	*257,6000* *6,1650*	*103,04* *2,47*
103	С111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат,товщина 8 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,425	67818,58 -	- -	28822,90	-	- -	- -	- -
104	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,4*	*24936,87* *22501,29*	*2248,86* *56,10*	*9974,75*	*9000,52*	*899,54* *22,44*	*88,7100* *0,2480*	*35,48* *0,10*
105	& С111-1904-11	Анкер розпірний М18х100	шт	20	362,34 -	- -	7246,80	-	- -	- -	- -
106	& С111-31-12-1 варіант 3	Болт М12	шт.	20	12,56 -	- -	251,20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					136595,48	63754,36	5995,86 2433,01		279,97 10,54
		Разом будівельні роботи, грн.					136595,48				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66845,26				
		всього заробітна плата, грн.					66187,37				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13660,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**150256,41**				
		Всього по розділу 2					**150256,41**				
		Розділ 3. Вентиляція									
107	*КБ20-13-6*	*Установлення клапанів витратомірів*	*1 клапан*	*2*	*476,70* *453,88*	*-* -	*953,40*	*907,76*	*-* -	*2,1800* -	*4,36* -
108	& С130-376-11-101 варіант 1	Клапан для сховищ	шт	2	12559,57 -	- -	25119,14	-	- -	- -	- -
109	*КБ20-27-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих*	*1 шт*	*7*	*3199,56* *272,74*	*-* -	*22396,92*	*1909,18*	*-* -	*1,3100* -	*9,17* -
110	& С1630-734-19 варіант 1	Шумоглушник канальний 800х500	шт	4	20144,01 -	- -	80576,04	-	- -	- -	- -
111	& С1630-734-19 варіант 2	Шумоглушник канальний 700х400	шт	2	13868,55 -	- -	27737,10	-	- -	- -	- -
112	& С1630-734-19 варіант 3	Шумоглушник канальний 600х350	шт	1	12433,32 -	- -	12433,32	-	- -	- -	- -
113	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*1*	*391,47* *379,31*	*-* -	*391,47*	*379,31*	*-* -	*1,8000* -	*1,80* -
114	& С1630-554-7 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 150 мм	шт	1	4952,67 -	- -	4952,67	-	- -	- -	- -
115	*КБ16-12-6*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм*	*1 шт*	*2*	*144971,24* *937,50*	*32,58* *9,04*	*289942,48*	*1875,00*	*65,16* *18,08*	*4,0200* *0,0400*	*8,04* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С130-950-104	Фланець сталевий ДУ 150	шт	2	1156,82 -	- -	2313,64	-	- -	- -	- -
117	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*2*	*856,53* *379,31*	- -	*1713,06*	*758,62*	- -	*1,8000* -	*3,60* -
118	& С130-376-11-102	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 200 мм	шт	2	1663,08 -	- -	3326,16	-	- -	- -	- -
119	*КБ20-14-3*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм*	*1 шт*	*1*	*2876,00* *526,83*	- -	*2876,00*	*526,83*	- -	*2,5000* -	*2,50* -
120	& С130-376-11-104	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 400 мм	шт	1	2751,42 -	- -	2751,42	-	- -	- -	- -
121	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	3	1659,50 792,34	43,94 21,07	4978,50	2377,02	131,82 63,21	3,7600 0,0931	11,28 0,28
122	& С130-376-11-112	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 900х350 мм	шт	1	4229,65 -	- -	4229,65	-	- -	- -	- -
123	& С130-376-11-113	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 800х500 мм	шт	2	4229,65 -	- -	8459,30	-	- -	- -	- -
124	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*5*	*607,72* *526,83*	- -	*3038,60*	*2634,15*	- -	*2,5000* -	*12,50* -
125	& С130-376-11-114	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 700х400 мм	шт	2	3889,31 -	- -	7778,62	-	- -	- -	- -
126	& С130-376-11-115	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 700х350 мм	шт	1	3889,31 -	- -	3889,31	-	- -	- -	- -
127	& С130-376-11-116	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х400 мм	шт	2	2759,83 -	- -	5519,66	-	- -	- -	- -
128	*КБ20-14-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм*	*1 шт*	*12*	*447,22* *423,57*	- -	*5366,64*	*5082,84*	- -	*2,0100* -	*24,12* -
129	& С130-376-11-106	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х300 мм	шт	2	2923,45 -	- -	5846,90	-	- -	- -	- -
130	& С130-376-11-106 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х200 мм	шт	1	2953,00 -	- -	2953,00	-	- -	- -	- -
131	& С130-376-11-107 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х400 мм	шт	2	2583,12 -	- -	5166,24	-	- -	- -	- -
132	& С130-376-11-107	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х300 мм	шт	4	2260,54 -	- -	9042,16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& С130-376-11-107 варіант 2	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х200 мм	шт	1	2158,63 -	- -	2158,63	-	- -	- -	- -
134	& С130-376-11-111 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 350х300 мм	шт	1	2401,72 -	- -	2401,72	-	- -	- -	- -
135	& С130-376-11-111 варіант 2	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 300х250 мм	шт	1	2278,30 -	- -	2278,30	-	- -	- -	- -
136	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*3*	*607,72* *526,83*	- -	*1823,16*	*1580,49*	- -	*2,5000* -	*7,50* -
137	& С130-376-11-109 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х350 мм	шт	3	2843,98 -	- -	8531,94	-	- -	- -	- -
138	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою*	*10 м2*	*6,8*	*1794,84* *1794,84*	- -	*12204,91*	*12204,91*	- -	*8,1200* -	*55,22* -
139	& С111-1721-11В-2	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	15	595,74 -	- -	8936,10	-	- -	- -	- -
140	& С1555-13-3 варіант 1	Мати з базальтової вати , товщиною 30 мм, Conlit MAT	м2	68	862,29 -	- -	58635,72	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					640721,88	30236,11	196,98 81,29		140,09 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					640721,88				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					610288,79				
		всього заробітна плата, грн.					30317,40				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64072,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**704794,03**				
		Всього по розділу 3					**704794,03**				
		Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи									
141	КП3-1-1	Шахта витяжна [дефлектор]	пристр.	2	1093,18 1093,18	- -	2186,36	2186,36	- -	3,6000 -	7,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	6	2732,94 2732,94	- -	16397,64	16397,64	- -	9,0000 -	54,00 -
143	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	3643,92 3643,92	- -	7287,84	7287,84	- -	12,0000 -	24,00 -
144	КП3-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	82	2611,48 2611,48	- -	214141,36	214141,36	- -	8,6000 -	705,20 -
145	КП3-26-1	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	2	18523,26 18523,26	- -	37046,52	37046,52	- -	61,0000 -	122,00 -
146	КП3-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	6	1305,74 1305,74	- -	7834,44	7834,44	- -	4,3000 -	25,80 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					284894,16	284894,16	- -		938,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					284894,16				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					284894,16				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28489,54				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**313383,70**				
		Всього по розділу 4					**313383,70**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1261458,70	562447,04	8865,77 4520,12		2253,36 20,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1261458,70				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					690145,89				
		всього заробітна плата, грн.					566967,16				
		Загальновиробничі витрати, грн.					126146,84				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1387605,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**1387605,54**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**2273,54** **566967,16**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Водопровід та каналізація

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	571,32429	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58267	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	128,96935	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-протипожежний водопровід В1									
		==== ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ ====									
		ДОДАТКОВО									
1	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*1*	*371,41*	*-*	*371,41*	*371,41*	*-*	*1,6600*	*1,66*
					371,41	-			-	-	-
2	С130-474 варіант 2	Крани кульові зі спуском повітря, діаметр 15 мм	шт	1	186,86	-	186,86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С113-2076 варіант 1	Різьба сталева, Ду 1/2"	шт	3	9,72	-	29,16	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С113-2068 варіант 1	Муфта сталева, Ду 1/2"	шт	1	32,32	-	32,32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С113-2070 варіант 1	Муфта сталева, Ду 2"	шт	1	594,34	-	594,34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1630-1911-24 варіант 75	Коліно Д=50мм 90град	шт	4	56,26 -	- -	225,04	-	- -	- -	- -
7	& С1630-1911-24 варіант 76	Трійник сталевий Д=50х32мм	шт	1	305,94 -	- -	305,94	-	- -	- -	- -
8	С113-2074 варіант 1	Перехідник сталева, Ду 1/2"х3/4"	шт	2	18,55 -	- -	37,10	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1782,17	371,41	- -		1,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1782,17				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1410,76				
		всього заробітна плата, грн.					371,41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					178,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1960,40**				
		Всього по розділу 1					**1960,40**				
		Розділ 2. Мережі В1									
		ДОДАТКОВО									
9	*КР15-16-3*	*Під'єднання баків до існуючих мереж водопостачання діаметром 25 мм*	*1 шт*	*20*	*228,48* *226,21*	- -	*4569,60*	*4524,20*	- -	*0,9700* -	*19,40* -
10	С113-2073 варіант 1	Врізка в бак, Ду 1" мм	шт	20	235,73 -	- -	4714,60	-	- -	- -	- -
11	*КР15-16-4*	*Під'єднання баків до до існуючих мереж водопостачання діаметром 32 мм*	*1 шт*	*4*	*250,13* *247,20*	- -	*1000,52*	*988,80*	- -	*1,0600* -	*4,24* -
12	С113-2073 варіант 2	Врізка в бак, Ду 1 1/4" мм	шт	4	276,44 -	- -	1105,76	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*20*	*688,82* *532,71*	*77,03* *35,32*	*13776,40*	*10654,20*	*1540,60* *706,40*	*2,4100* *0,1561*	*48,20* *3,12*
14	& С130-465-3	Кран кульовий DN 20 (3/4") з американкою	шт	20	331,80 -	- -	6636,00	-	- -	- -	- -
15	С113-2075 варіант 1	Муфта з"єднувальна, Ду 3/4"ВРх1"ВР, латунь	шт	21	4,98 -	- -	104,58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 57 мм*	*100м*	*0,005*	*38042,24* *16068,14*	*2027,29* *933,07*	*190,21*	*80,34*	*10,14* *4,67*	*71,0100* *4,0810*	*0,36* *0,02*
17	С1534-9 варіант 1	Відвід 90 град. із сталі марки 20, Ду 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	16	56,69 -	- -	907,04	-	- -	- -	- -
18	С1534-139 варіант 1	Трійники із сталі марки 20, Ду 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм	шт	3	95,66 -	- -	286,98	-	- -	- -	- -
19	С1534-362 варіант 1	Різьба з сталі марки 20, Ду 50 мм	шт	6	40,95 -	- -	245,70	-	- -	- -	- -
20	С1534-256 варіант 1	Перехід, Ду 50х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-25х2,5 мм	шт	6	45,93 -	- -	275,58	-	- -	- -	- -
21	С1534-7 варіант 1	Відвід 90 град. із сталі марки 20, Ду 25 мм	шт	3	27,74 -	- -	83,22	-	- -	- -	- -
22	С1534-355 варіант 1	Різьба з сталі марки 20, Ду 25 мм	шт	3	17,04 -	- -	51,12	-	- -	- -	- -
23	*КР15-23-2*	*Установлення кранів діаметром 25 мм*	*шт*	*8*	*128,61* *128,61*	- -	*1028,88*	*1028,88*	- -	*0,5600* -	*4,48* -
24	& С1630-1911-24 варіант 77	Кран кульовий д.20мм	шт	8	210,08 -	- -	1680,64	-	- -	- -	- -
25	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,215*	*26647,89* *12506,50*	*795,48* *366,89*	*5729,30*	*2688,90*	*171,03* *78,88*	*55,2700* *1,5787*	*11,88* *0,34*
26	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,1169*	*42516,53* *39547,45*	*2969,08* *1980,47*	*4970,18*	*4623,10*	*347,08* *231,52*	*172,2000* *9,0493*	*20,13* *1,06*
27	С113-1673 варіант 13	Труби поліпропіленові д.32мм	м	8,52	140,65 -	- -	1198,34	-	- -	- -	- -
28	С113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. ППР діам. 32 мм	шт	20	15,69 -	- -	313,80	-	- -	- -	- -
29	С113-1778 варіант 1	Муфта ППР діам. 32х25 мм	шт	4	6,59 -	- -	26,36	-	- -	- -	- -
30	С1630-120 варіант 3	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2	51,15 -	- -	102,30	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,005*	*53457,36* *48586,87*	*4870,49* *3318,88*	*267,29*	*242,93*	*24,36* *16,59*	*211,5600* *15,1995*	*1,06* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С113-1673 варіант 11	Труби поліпропіленові д.25мм	м	0,46	78,22 -	- -	35,98	-	- -	- -	- -
33	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. ППР діам. 25 мм	шт	28	7,33 -	- -	205,24	-	- -	- -	- -
34	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*112,53* *112,53*	- -	*337,59*	*337,59*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
35	С1630-26 варіант 1	Кран поливальний, діаметр 25 мм	шт	3	478,66 -	- -	1435,98	-	- -	- -	- -
36	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів для біде*	*10шт*	*0,2*	*2662,32* *2636,50*	- -	*532,46*	*527,30*	- -	*11,4800* -	*2,30* -
37	& С130-613-1	Змішувач для біде	шт	2	1336,47 -	- -	2672,94	-	- -	- -	- -
38	С113-2084 варіант 1	Планка монтажна для змішувача подвійна 20х1/2"ВР	шт	2	289,36 -	- -	578,72	-	- -	- -	- -
39	& С111-155-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом 12 мм	шт	4	3,64 -	- -	14,56	-	- -	- -	- -
40	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,2413*	*69603,55* *61769,35*	*7834,20* *5380,25*	*16795,34*	*14904,94*	*1890,40* *1298,25*	*268,9600* *24,6622*	*64,90* *5,95*
41	С113-1673 варіант 12	Труби поліпропіленові д.20мм	м	21,7	51,60 -	- -	1119,72	-	- -	- -	- -
42	С113-1795 варіант 3	Муфта протипожежна ППМ діам. 20 мм	шт	4	188,84 -	- -	755,36	-	- -	- -	- -
43	С113-1792 варіант 1	Муфта ППР діам. 20 мм	шт	20	3,79 -	- -	75,80	-	- -	- -	- -
44	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. ППР діам. 20 мм	шт	100	7,18 -	- -	718,00	-	- -	- -	- -
45	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. ППР діам. 20 мм	шт	150	4,99 -	- -	748,50	-	- -	- -	- -
46	С113-1737 варіант 1	Трійник ППР діам. 20 мм	шт	24	8,08 -	- -	193,92	-	- -	- -	- -
47	С113-1862 варіант 1	Заглушка ППР діам. 20 мм	шт	13	14,65 -	- -	190,45	-	- -	- -	- -
48	*КБ17-1-10*	*Установлення піддонів стальних мілких*	*10компл.*	*0,4*	*4426,54* *3466,10*	*960,44* *460,45*	*1770,62*	*1386,44*	*384,18* *184,18*	*16,2400* *2,0349*	*6,50* *0,81*
49	& С111-574-1	Килимок для дезбар'єру 500х1000мм	шт	4	775,28 -	- -	3101,12	-	- -	- -	- -
		Матеріали не враховані при монтажі кран-комплектів пожежних									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1630-23 варіант 6	Кран пожежний, Ду 50 мм латунний кутовий (90 град) 3-В	шт	3	1232,64 -	- -	3697,92	-	- -	- -	- -
51	С1630-63 варіант 1	Головка сполучна муфтова ГМ50	шт	3	142,78 -	- -	428,34	-	- -	- -	- -
52	С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний, діаметр 50 мм	шт	3	1045,57 -	- -	3136,71	-	- -	- -	- -
53	С113-2070 варіант 1	Муфта сталева, Ду 2"	шт	3	594,34 -	- -	1783,02	-	- -	- -	- -
54	С1630-23 варіант 7	Кран пожежний, Ду 25 мм латунний кутовий (90 град) 3-В	шт	3	303,49 -	- -	910,47	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					90503,16	41987,62	4367,79 2520,49		184,92 11,38
		Разом будівельні роботи, грн.					90503,16				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44147,75				
		всього заробітна плата, грн.					44508,11				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9050,76				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**99553,92**				
		Всього по розділу 2					**99553,92**				
		Розділ 3. Сантехнічні прилади									
55	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*0,1*	*10424,58* *8385,94*	*983,97* *464,04*	*1042,46*	*838,59*	*98,40* *46,40*	*37,0600* *1,9823*	*3,71* *0,20*
56	С130-491 варіант 1	Мийка із нержавіючої сталі двосекційна МВ-5-2С	шт	1	7128,48 -	- -	7128,48	-	- -	- -	- -
57	& С113-1707-С варіант 2	Сифон для мийки кухонної з двома чашами	шт	1	618,91 -	- -	618,91	-	- -	- -	- -
58	& С1632-98-41 варіант 1	Шланг 80 см	шт	4	292,69 -	- -	1170,76	-	- -	- -	- -
59	& С1545-44-20-1 варіант 2	Дюбель розпірний діам.10	шт	2	12,47 -	- -	24,94	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С130-616-1 варіант 2	Змішувач для мийки кухонної	комплект	2	422,04 -	- -	844,08	-	- -	- -	- -
61	& С1545-44-20-1 варіант 2	Дюбель розпірний діам.10	шт	2	12,47 -	- -	24,94	-	- -	- -	- -
62	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,5*	*7718,46* *7236,43*	*357,81* *171,54*	*3859,23*	*3618,22*	*178,91* *85,77*	*31,9800* *0,7581*	*15,99* *0,38*
63	С130-644 варіант 8	Умивальник керамічний підвісний	комплект	5	957,27 -	- -	4786,35	-	- -	- -	- -
64	С130-615 варіант 13	Змішувач для умивальника	комплект	5	961,99 -	- -	4809,95	-	- -	- -	- -
65	& С1545-44-20-1 варіант 3	Кріплення умивальника в блістері 2 шт	шт	5	45,92 -	- -	229,60	-	- -	- -	- -
66	& С1632-98-2-3Ю варіант 1	Водяний гнучкий шланг 1/2	шт	5	156,93 -	- -	784,65	-	- -	- -	- -
		ДОДАТКОВО									
67	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника, Ду 40/50 мм пляшковий	шт	28	89,42 -	- -	2503,76	-	- -	- -	- -
68	*КР15-22-1*	*Установлення кранів зливних*	*100 шт*	*0,04*	*11200,86* *11200,86*	- -	*448,03*	*448,03*	- -	*49,5000* -	*1,98* -
69	С1630-973 варіант 2	Сифон для пісуара, Ду 40/50 мм пляшковий	шт	4	401,72 -	- -	1606,88	-	- -	- -	- -
70	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0,2*	*11200,86* *11200,86*	- -	*2240,17*	*2240,17*	- -	*49,5000* -	*9,90* -
71	С113-1763 варіант 1	Коліно ППР Ду 20х1/2" мм з кріпленням	шт	10	63,90 -	- -	639,00	-	- -	- -	- -
72	С113-1763 варіант 2	Кран підключення кутовий 15х15 вентиль, хром	шт	10	335,95 -	- -	3359,50	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					36121,69	7145,01	277,31 132,17		31,58 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					36121,69				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28699,37				
		всього заробітна плата, грн.					7277,18				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3612,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**39733,86**				
		Всього по розділу 3					**39733,86**				
		Розділ 4. Мережі каналізації К-1									
		ДОДАТКОВО									
73	*КМ18-1-1*	*Монтаж кабін біотуалетів*	*шт*	*6*	*8382,17*	*15,71*	*50293,02*	*50198,76*	*94,26*	*39,2000*	*235,20*
					8366,46	*8,36*			*50,16*	*0,0378*	*0,23*
74	С1417-8748 варіант 1	Мобільна туалетна кабіна "Стандарт"	шт	6	26307,57 -	- -	157845,42	-	- -	- -	- -
75	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,1*	*5649,64* *5649,64*	- -	*564,96*	*564,96*	- -	*24,6000* -	*2,46* -
76	& С113-1100-1	Напірний трубопровід для MDG 1 1/2"	компл.	1	77942,75 -	- -	77942,75	-	- -	- -	- -
77	*КБ20-14-1*	*Установлення клапанів повітряних діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*1*	*404,02* *379,31*	*12,55* *6,02*	*404,02*	*379,31*	*12,55* *6,02*	*1,8000* *0,0266*	*1,80* *0,03*
78	& С113-2301-1	Вентиляційний клапан, 2 ход Multilift	шт	1	10142,82 -	- -	10142,82	-	- -	- -	- -
79	*КБ18-20-7*	*Установлення насосів ручних*	*1 вузол*	*1*	*2208,97* *2096,57*	*109,46* *50,55*	*2208,97*	*2096,57*	*109,46* *50,55*	*10,0700* *0,2063*	*10,07* *0,21*
80	С1630-1615 варіант 1	Діафрагмений насос Rp 1 1/2"	шт	1	16228,00 -	- -	16228,00	-	- -	- -	- -
81	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*5*	*816,34* *532,71*	*84,92* *36,82*	*4081,70*	*2663,55*	*424,60* *184,10*	*2,4100* *0,1542*	*12,05* *0,77*
82	С1630-544 варіант 1	Клапани зворотні каналізаційний, Ду 1 1/4"	шт	1	652,68 -	- -	652,68	-	- -	- -	- -
83	С1630-635 варіант 1	Кран кульовий, Ду 1 1/4"	шт	1	765,02 -	- -	765,02	-	- -	- -	- -
84	С113-1814 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	12,76 -	- -	25,52	-	- -	- -	- -
85	С111-960 варіант 3	Засувка ножова шиберна Ду 100 мм каналізаційна	шт	1	2173,04 -	- -	2173,04	-	- -	- -	- -
86	& С1-94-1-26 варіант 1	Кран кульовий, ПЕ 50х50 мм	шт	1	1016,42 -	- -	1016,42	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С113-1478 варіант 1	Ревізія пластикова Ду 100 мм	шт	1	683,66 -	- -	683,66	-	- -	- -	- -
88	& С1633-28ВД-1	Сидіння для унітазу біотуалету Перлина (сіра)	шт	6	190,98 -	- -	1145,88	-	- -	- -	- -
89	*КР15-16-6*	*Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізіції діаметром 50 мм*	*1 шт*	*6*	*329,27* *296,18*	*2,93* *0,81*	*1975,62*	*1777,08*	*17,58* *4,86*	*1,2700* *0,0036*	*7,62* *0,02*
90	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,013*	*22336,85* *22336,85*	- -	*290,38*	*290,38*	- -	*95,7800* -	*1,25* -
91	С113-2226 варіант 14	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1,3	155,35 -	- -	201,96	-	- -	- -	- -
92	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	12,95 -	- -	77,70	-	- -	- -	- -
93	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	43,10 -	- -	43,10	-	- -	- -	- -
94	& С113-1478-1	Ревізія діам. 50 мм	шт	2	242,95 -	- -	485,90	-	- -	- -	- -
95	& С113-2291-3	Прочистка Ду 50 мм	шт	6	162,14 -	- -	972,84	-	- -	- -	- -
96	& С111-1691-11 варіант 25	Кріплення для труби д.50 мм (хомут + дюбель)	шт	5	13,19 -	- -	65,95	-	- -	- -	- -
97	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,005*	*21418,01* *21418,01*	- -	*107,09*	*107,09*	- -	*91,8400* -	*0,46* -
98	С113-2227 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	0,5	390,66 -	- -	195,33	-	- -	- -	- -
99	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	48	117,99 -	- -	5663,52	-	- -	- -	- -
100	С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50х110 мм	шт	6	98,58 -	- -	591,48	-	- -	- -	- -
101	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	38,13 -	- -	190,65	-	- -	- -	- -
102	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	114,83 -	- -	803,81	-	- -	- -	- -
103	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна одноплосткістна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	1	166,79 -	- -	166,79	-	- -	- -	- -
104	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	26,43 -	- -	105,72	-	- -	- -	- -
105	& С113-1489-2	Заглушка каналізаційна 110мм	шт	51	24,85 -	- -	1267,35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С111-1691-11 варіант 26	Кріплення для труби д.100мм (хомут + дюбель)(108-118)	шт	20	40,70 -	- -	814,00	-	- -	- -	- -
107	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропиленових труб низького тиску діаметром 40 мм*	*100м*	*0,13*	*22477,70* *22336,85*	*140,85* *65,60*	*2922,10*	*2903,79*	*18,31* *8,53*	*95,7800* *0,2728*	*12,45* *0,04*
108	С130-1199 варіант 1	Труби ППР для каналізації, діаметр 40 мм	м	13	233,04 -	- -	3029,52	-	- -	- -	- -
109	С113-1795 варіант 1	Муфта протипожежна ППМ діам. 40 мм	шт	2	268,98 -	- -	537,96	-	- -	- -	- -
110	*КБ16-14-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,0795*	*52627,42* *45274,10*	*7353,32* *5146,53*	*4183,88*	*3599,29*	*584,59* *409,15*	*200,0800* *23,6173*	*15,91* *1,88*
111	С113-2226 варіант 17	Труби ПЕ 100 д. 50 мм для напірної каналізації	м	9	56,59 -	- -	509,31	-	- -	- -	- -
112	С113-1795 варіант 2	Муфта протипожежна ППМ діам. 50 мм	шт	2	240,04 -	- -	480,08	-	- -	- -	- -
113	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [перекриття приямків]*	*1т*	*0,142*	*66455,26* *56939,90*	*3199,32* *1618,85*	*9436,65*	*8085,47*	*454,30* *229,88*	*257,6000* *6,1650*	*36,58* *0,88*
114	& С111-964-2	Труба профільна 40х40х2мм	т	0,032	38274,20 -	- -	1224,77	-	- -	- -	- -
115	С111-1110 варіант 1	Лист рифлений, товщина листа 3 мм	т	0,11	36323,30 -	- -	3995,56	-	- -	- -	- -
116	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,142*	*24936,87* *22501,29*	*2248,86* *56,10*	*3541,04*	*3195,18*	*319,34* *7,97*	*88,7100* *0,2480*	*12,60* *0,04*
		===ПРИДБАННЯ НАСОСУ ДЛЯ ВІДКАЧУВАННЯ БІОТУАЛЕТІВ===									
117	& 16-1234-В0 варіант 1	Насос дренажний Pedrollo VXm 8/35	шт	1	17391,14 -	- -	17391,14	-	- -	- -	- -
118	& С14-67-44-16 варіант 1	Рукав В-40-53-10	м	10	334,62 -	- -	3346,20	-	- -	- -	- -
119	С1555-382 варіант 1	Штуцер НЖ для шлангу Ду 40	шт	1	186,73 -	- -	186,73	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					390978,01	75861,43	2034,99 951,22		348,45 4,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					390978,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313081,59				
		всього заробітна плата, грн.					76812,65				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39098,10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**430076,11**				
		Всього по розділу 4					**430076,11**				
		Разом прямі витрати по кошторису					519385,03	125365,47	6680,09 3603,88		566,61 16,06
		Разом будівельні роботи, грн.					519385,03				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387339,47				
		всього заробітна плата, грн.					128969,35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51939,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**571324,29**				
		Всього по кошторису					**571324,29**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**582,67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**128969,35**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електротехнічні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1481,58745	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,73809	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	591,45945	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*2809,37*	-	*2809,37*	*2409,06*	-	*10,3300*	*10,33*
					2409,06					-	-
2	& С1545-274-18	ЩР (комплектація згідно проекту)	шт	1	78612,29	-	78612,29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					81421,66	2409,06	-		10,33
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					81421,66				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79012,60				
		всього заробітна плата, грн.					2409,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8142,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89563,83**				
		Всього по розділу 1					**89563,83**				
		Розділ 2. Світильники									
3	*КБ21-17-5*	*Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2*	*100шт*	*0,02*	*29477,74* *29477,74*	- -	*589,55*	*589,55*	- -	*126,4000* -	*2,53* -
4	С1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник MEGALIGHT 12Вт 1080Lm AC165-265V 6500K (коло) з датчиком руху	шт	2	190,68 -	- -	381,36	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					970,91	589,55	- -		2,53 -
		Разом будівельні роботи, грн.					970,91				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381,36				
		всього заробітна плата, грн.					589,55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97,10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1068,01**				
		Всього по розділу 2					**1068,01**				
		Розділ 3. 7. Труби (металеві, неметалеві, металорукава)									
5	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*22,49*	*9099,56* *8591,30*	- -	*204649,10*	*193218,34*	- -	*42,3300* -	*952,00* -
6	& С10000-2-3 варіант 5	Труба d-20 гладка жорстка світлосіра KOPOS	м	2249	28,15 -	- -	63309,35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1-1-255-9 варіант 1	Коліно сіре до жорстких труб, d-20, ПВХ, KOPOS	шт	140	17,30 -	- -	2422,00	-	- -	- -	- -
8	& С1-1-255-8 варіант 9	Муфта d-20 світлосіра KOPOS	шт	10	10,17 -	- -	101,70	-	- -	- -	- -
9	& С1-1-255-8 варіант 10	Кріплення труби d-20мм KOPOS	шт	3530	7,73 -	- -	27286,90	-	- -	- -	- -
10	*КМ8-395-2*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм*	*100 м*	*0,03*	*10616,15* *10417,62*	- -	*318,48*	*312,53*	- -	*47,1300* -	*1,41* -
11	& С113-2422-2-22 варіант 4	Лоток перфорований, цинкування, метод Сендзіміра, 50х400х3000, Standard	шт	1	429,41 -	- -	429,41	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					298516,94	193530,87	- -		953,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					298516,94				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104986,07				
		всього заробітна плата, грн.					193530,87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29852,47				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**328369,41**				
		Всього по розділу 3					**328369,41**				
		Розділ 4. 5. Кабельна та провідникова продукція									
12	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*21,68*	*3591,44* *3536,64*	- -	*77862,42*	*76674,36*	- -	*16,0000* -	*346,88* -
13	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*34,94*	*6309,77* *5304,96*	- -	*220463,36*	*185355,30*	- -	*24,0000* -	*838,56* -
14	& С152-50-3-1	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3х1,5 мм2	м	666	38,09 -	- -	25367,94	-	- -	- -	- -
15	& С152-51-3-2	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3х2,5 мм2	м	2353	57,26 -	- -	134732,78	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С152-64-4-1	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 4х1,5 мм2	м	90	48,10 -	- -	4329,00	-	- -	- -	- -
17	& С152-65-5-2	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 5х2,5 мм2	м	257	94,10 -	- -	24183,70	-	- -	- -	- -
18	& С152-67-5-6	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5х6 мм2	м	106	230,99 -	- -	24484,94	-	- -	- -	- -
19	& С152-71-5-35	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5х35 мм2	м	7	1247,80 -	- -	8734,60	-	- -	- -	- -
20	& С152-36-2-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 2х1,5 мм2	м	64	33,64 -	- -	2152,96	-	- -	- -	- -
21	& С152-37-3-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 3х1,5 мм2	м	232	45,70 -	- -	10602,40	-	- -	- -	- -
22	& С152-37-3-2	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 3х2,5 мм2	м	460	67,32 -	- -	30967,20	-	- -	- -	- -
23	& С152-38-4-1 варіант 1	Кабель НХН-FE180/E90-О 4х1.5 RE-0.6/1 kV	м	491	48,22 -	- -	23676,02	-	- -	- -	- -
24	& С152-37-3-1-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3х1,5 мм2	м	238	61,42 -	- -	14617,96	-	- -	- -	- -
25	& С152-37-3-2-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3х2,5 мм2	м	123	70,03 -	- -	8613,69	-	- -	- -	- -
26	& С152-66-5-4-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 5х4 мм2	м	215	167,15 -	- -	35937,25	-	- -	- -	- -
27	& С157-4-2	Провід ПВ3нг-нд, 1х16 мм2	м	233	116,59 -	- -	27165,47	-	- -	- -	- -
28	& С157-4-1	Проводи з мідних дротів, марка МГ, 1х16 мм2	м	127	109,48 -	- -	13903,96	-	- -	- -	- -
29	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,6*	*12404,33* *4951,30*	*6252,30* *2270,64*	*19846,93*	*7922,08*	*10003,68* *3633,02*	*22,4000* *10,2726*	*35,84* *16,44*
30	& С152-50-3-1	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3х1,5 мм2	м	40	38,09 -	- -	1523,60	-	- -	- -	- -
31	& С1545-183-3-1	Провід ПВСнг-нд 3х1,5 мм2	м	30	56,92 -	- -	1707,60	-	- -	- -	- -
32	& С1545-184-4-1	Провід ПВСнг-нд 4х1,5 мм2	м	90	73,49 -	- -	6614,10	-	- -	- -	- -
33	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	1,93	48637,98 17937,76	10102,55 9437,09	93871,30	34619,88	19497,92 18213,58	74,7500 44,1374	144,27 85,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ46-26-17 К=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 250 мм) Н1=5	100шт	1,93	7335,18 1427,82	757,94 730,37	14156,90	2755,69	1462,82 1409,61	5,9500 3,4220	11,48 6,60
35	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,14	41024,96 13342,33	7084,96 6821,08	5743,49	1867,93	991,89 954,95	55,6000 31,9574	7,78 4,47
36	КБ46-25-17 К=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 250 мм) Н1=5	100шт	0,14	6310,44 755,91	405,11 390,37	883,46	105,83	56,72 54,65	3,1500 1,8290	0,44 0,26
37	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,06	48637,98 17937,76	10102,55 9437,09	2918,28	1076,27	606,15 566,23	74,7500 44,1374	4,49 2,65
38	КБ46-26-17 К=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 400 мм) Н1=20	100шт	0,06	29340,74 5711,29	3031,78 2921,46	1760,44	342,68	181,91 175,29	23,8000 13,6880	1,43 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	*КБ46-68-1*	*Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм*	*1 м різ.*	*1,2*	*3136,31* *296,67*	*-* -	*3763,57*	*356,00*	*-* -	*1,3900* -	*1,67* -
40	*КБ46-68-2 К=5*	*Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 250мм)* Н1=5	*1 м різ.*	*1,2*	*751,53* *41,62*	*-* -	*901,84*	*49,94*	*-* -	*0,1950* -	*0,23* -
41	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,18*	*4163,98* *4163,98*	*-* -	*749,52*	*749,52*	*-* -	*17,6000* -	*3,17* -
42	& С1545-150-4	Наконечник алюмінієвий DL(A) 120/14	шт	8	34,37 -	- -	274,96	-	- -	- -	- -
43	& С1545-150-3 варіант 1	Наконечник мідний луджений DT(G)-35/8	шт	10	45,07 -	- -	450,70	-	- -	- -	- -
44	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,02*	*4163,98* *4163,98*	*-* -	*83,28*	*83,28*	*-* -	*17,6000* -	*0,35* -
45	& С1545-183-3-2	Провід ПВСнг-нд 3х2,5 мм2	м	2	63,00 -	- -	126,00	-	- -	- -	- -
46	& С1512-14-В	Вилка електрична заземленням	шт	2	49,01 -	- -	98,02	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (гільзи)*	*100м*	*0,033*	*43085,19* *10898,38*	*807,81* *387,39*	*1421,81*	*359,65*	*26,66* *12,78*	*48,7100* *1,6512*	*1,61* *0,05*
48	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм (гільзи)*	*100м*	*0,5175*	*61769,35* *61769,35*	*-* -	*31965,64*	*31965,64*	*-* -	*268,9600* -	*139,19* -
49	С113-1673 варіант 12	Труби поліпропіленові д.20мм	м	46,52	51,60 -	- -	2400,43	-	- -	- -	- -
50	*КР20-37-1*	*Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2*	*100м*	*0,2675*	*3413,96* *3413,96*	*-* -	*913,23*	*913,23*	*-* -	*16,6000* -	*4,44* -
51	& С111-196-1-3 варіант 1	Вогнетривка піна 750 мл	шт	4,01	369,32 -	- -	1480,97	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КМ8-574-1	*Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2*	*100 жил*	*0,5*	*5556,40* *5430,72*	*125,68* *66,84*	*2778,20*	*2715,36*	*62,84* *33,42*	*24,0000* *0,3024*	*12,00* *0,15*
53	КМ8-574-2	*Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2*	*100 жил*	*0,09*	*7857,16* *7851,92*	*5,24* *2,79*	*707,14*	*706,67*	*0,47* *0,25*	*34,7000* *0,0126*	*3,12* -
54	КМ8-574-8	*Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2*	*100 жил*	*0,01*	*23999,67* *23947,30*	*52,37* *27,85*	*240,00*	*239,47*	*0,53* *0,28*	*91,9000* *0,1260*	*0,92* -
55	КМ8-574-3	*Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2*	*100 жил*	*0,08*	*9064,26* *9048,55*	*15,71* *8,36*	*725,14*	*723,88*	*1,26* *0,67*	*38,8000* *0,0378*	*3,10* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					885902,20	349582,66	32892,85 25054,73		1560,97 116,63
		Разом будівельні роботи, грн.					885902,20				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					503426,69				
		всього заробітна плата, грн.					374637,39				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88599,09				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**974501,29**				
		Всього по розділу 4					**974501,29**				
		Розділ 5. Електроінсталяція, фурнітура									
56	КМ8-591-8	*Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100 шт*	*0,04*	*14994,25* *13432,90*	- -	*599,77*	*537,32*	- -	*57,6000* -	*2,30* -
57	С1512-14 варіант 1	Розетка з з/к, з зах.шт., з кр., IP44, антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	4	149,24 -	- -	596,96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& С1633-92-1-7 варіант 1	Коробка для зовн. монт. антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	4	285,44 -	- -	1141,76	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2338,49	537,32	- -		2,30 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2338,49 1801,17 537,32 233,82 - - **2572,31**				
		Всього по розділу 5					**2572,31**				
		Розділ 6. Заземлення									
59	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0675	46718,21 46718,21	- -	3153,48	3153,48	- -	261,8000 -	17,67 -
60	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*2*	*10815,79* *2475,65*	*4985,17* *1346,21*	*21631,58*	*4951,30*	*9970,34* *2692,42*	*11,2000* *5,6140*	*22,40* *11,23*
61	& С1545-291-2 варіант 1	Шпилька заземлення різьбова д.16 1500мм	шт	18	354,55 -	- -	6381,90	-	- -	- -	- -
62	& С1545-291-2 варіант 2	Шпилька заземлення загострена різьбова д. 16 1500мм	шт	2	354,55 -	- -	709,10	-	- -	- -	- -
63	& С118-72-1	З'єднувач для шпильок заземлення різьбових D16	шт	20	60,20 -	- -	1204,00	-	- -	- -	- -
64	& С111-31-8-40 варіант 4	Болт для забивання шпильки заземлення різьбової D16	шт	5	48,21 -	- -	241,05	-	- -	- -	- -
65	С1545-405 варіант 1	Затискач шпильки заземлення D16 з смугою В40-50	шт	2	106,62 -	- -	213,24	-	- -	- -	- -
66	& С111-1679-1	Стрічка антикорозійна(А100)	шт	2	334,34 -	- -	668,68	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С101-ПЖ-47 варіант 1	Ударна насадка SDS для шпильок заземлення	шт.	5	735,29 -	- -	3676,45	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 105 мм2*	*100 м*	*0,3*	*5152,34* *4951,30*	*70,37* *19,53*	*1545,70*	*1485,39*	*21,11* *5,86*	*22,4000* *0,0864*	*6,72* *0,03*
69	& С111-1813-2 варіант 3	Полоса 30х3,5 гарячецинкована сталь (0,84 кг/м), бухта 30м	м	30	120,22 -	- -	3606,60	-	- -	- -	- -
70	290116-7042 варіант 2	Контрольно-вимірювальний колодязь	шт	2	122,59 -	- -	245,18	-	- -	- -	- -
71	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,6*	*12404,33* *4951,30*	*6252,30* *2270,64*	*7442,60*	*2970,78*	*3751,38* *1362,38*	*22,4000* *10,2726*	*13,44* *6,16*
72	& С1545-184-4-1 варіант 1	Провід ПВ3 3х35 мм2	м	60	368,26 -	- -	22095,60	-	- -	- -	- -
73	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045	26441,59 26441,59	- -	1189,87	1189,87	- -	150,4500 -	6,77 -
74	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	1	910,98 910,98	- -	910,98	910,98	- -	3,0000 -	3,00 -
75	КБ46-26-10	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	100шт	0,01	113175,23 31479,26	21469,19 18332,39	1131,75	314,79	214,69 183,32	131,1800 85,2729	1,31 0,85
76	КБ46-26-26 К=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм (до 400 мм) Н1=20	100шт	0,01	82404,95 14494,19	7683,98 7404,39	824,05	144,94	76,84 74,04	60,4000 34,6920	0,60 0,35
77	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів зі стальних труб діаметром 76 мм (гільза)*	*100м*	*0,008*	*65340,79* *27306,57*	*-* -	*522,73*	*218,45*	*-* -	*118,9000* -	*0,95* -
78	*КР20-37-1*	*Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2*	*100м*	*0,005*	*3413,96* *3413,96*	*-* -	*17,07*	*17,07*	*-* -	*16,6000* -	*0,08* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С111-196-1-3 варіант 1	Вогнетривка піна 750 мл	шт	0,1	369,32 -	- -	36,93	-	- -	- -	- -
80	*КБ22-17-2*	*Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 76 мм*	*1000м*	*0,00026*	*26940,00* *20149,34*	- -	*7,00*	*5,24*	- -	*86,4000* -	*0,02* -
81	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,01*	*28293,43* *7495,29*	- -	*282,93*	*74,95*	- -	*33,5000* -	*0,34* -
		Разом прямі витрати по розділу 6					77738,47	15437,24	14034,36 4318,02		73,30 18,62
		Разом будівельні роботи, грн.					77738,47				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48266,87				
		всього заробітна плата, грн.					19755,26				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7774,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85512,60**				
		Всього по розділу 6					**85512,60**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1346888,67	562086,70	46927,21 29372,75		2602,84 135,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1346888,67				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					737874,76				
		всього заробітна плата, грн.					591459,45				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134698,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1481587,45**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**1481587,45**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**2738,09** **591459,45**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на монтаж системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № -СПС.СПТС.С аркуш. 1

Кошторисна вартість	521,07419	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31913	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	272,95200	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні вироби									
1	КМ10-667-2	*Монтаж ППКП на 16 промінів*	*шт*	*1*	*12976,54*	*-*	*12976,54*	*12976,54*	*-*	*60,8000*	*60,80*
					12976,54	*-*			*-*	*-*	*-*
2	КМ10-667-1	*Монтаж ПКП на 8 промінів*	*шт*	*1*	*7854,22*	*-*	*7854,22*	*7854,22*	*-*	*36,8000*	*36,80*
					7854,22	*-*			*-*	*-*	*-*
3	КМ11-96-1	*Установлення комунікатора (модуля) МЦА-GSM.4*	*шт*	*1*	*355,88*	*6,28*	*355,88*	*349,60*	*6,28*	*1,6000*	*1,60*
					349,60	*3,01*			*3,01*	*0,0133*	*0,01*
4	КМ10-485-16	*Монтаж виносної антени*	*антена*	*1*	*2048,93*	*-*	*2048,93*	*2048,93*	*-*	*9,6000*	*9,60*
					2048,93	*-*			*-*	*-*	*-*
5	КМ8-81-1	*Монтаж модуля розширення на 2 релейних виходa, кількість кінців, що підключаються, до 2*	*шт*	*3*	*393,44*	*31,39*	*1180,32*	*1086,15*	*94,17*	*1,6000*	*4,80*
					362,05	*15,05*			*45,15*	*0,0665*	*0,20*
6	КМ8-125-2	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*1*	*149,15*	*12,55*	*149,15*	*136,60*	*12,55*	*0,6400*	*0,64*
					136,60	*6,02*			*6,02*	*0,0266*	*0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1601-10-5А варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18 А/год HW18/12	шт	1	2162,29 -	- -	2162,29	-	- -	- -	- -
8	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*1*	*149,15* *136,60*	*12,55* *6,02*	*149,15*	*136,60*	*12,55* *6,02*	*0,6400* *0,0266*	*0,64* *0,03*
9	& 1601-10-5Б варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/год HW 7/12	шт	1	758,17 -	- -	758,17	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-309-3*	*Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1)*	*шт*	*8*	*362,05* *362,05*	- -	*2896,40*	*2896,40*	- -	*1,6000* -	*12,80* -
11	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)*	*шт*	*96*	*641,34* *641,34*	- -	*61568,64*	*61568,64*	- -	*3,2000* -	*307,20* -
12	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (ТПТ-3)*	*шт*	*5*	*320,67* *320,67*	- -	*1603,35*	*1603,35*	- -	*1,6000* -	*8,00* -
13	*КМ10-51-34*	*Припаювання резистора*	*100кінц.*	*2,18*	*1086,14* *1086,14*	- -	*2367,79*	*2367,79*	- -	*4,8000* -	*10,46* -
14	& 1517-1544А варіант 1	Резистор 0,5Вт, 0,47 кОм, +- 5% МЛТ 0,5Вт, 0,47 кОм, +- 5%	шт	109	1,56 -	- -	170,04	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96240,87	93024,82	125,55 60,20		453,34 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					96240,87				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3090,50				
		всього заробітна плата, грн.					93085,02				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9624,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**105865,05**				
		Всього по розділу 1					**105865,05**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
15	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,4*	*1396,26* *1383,71*	*12,55* *6,02*	*558,50*	*553,48*	*5,02* *2,41*	*6,2600* *0,0266*	*2,50* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*16,09*	*1516,48* *1503,93*	*12,55* *6,02*	*24400,16*	*24198,23*	*201,93* *96,86*	*7,4100* *0,0266*	*119,23* *0,43*
17	*КБ21-4-8*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1,5*	*1375,17* *1337,51*	*37,66* *18,06*	*2062,76*	*2006,27*	*56,49* *27,09*	*6,5900* *0,0798*	*9,89* *0,12*
18	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,3*	*494,42* *481,87*	*12,55* *6,02*	*148,33*	*144,56*	*3,77* *1,81*	*2,1800* *0,0266*	*0,65* *0,01*
19	*КБ21-15-2*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*0,1*	*725,46* *694,07*	*31,39* *15,05*	*72,55*	*69,41*	*3,14* *1,51*	*3,1400* *0,0665*	*0,31* *0,01*
20	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,4*	*3888,17* *3536,64*	*351,53* *168,53*	*1555,27*	*1414,66*	*140,61* *67,41*	*16,0000* *0,7448*	*6,40* *0,30*
21	& С1-8912-3Д варіант 2	Кабель J-Y(ST)Y-1x2x0,8 мм	м	1712,58	16,79 -	- -	28754,22	-	- -	- -	- -
22	& С1545-66-1-Р варіант 10	Кабель типу "вита пара", вогнестійкий SF/UTP FR Cat5 E30 (4x2x0,51)	м	204	221,41 -	- -	45167,64	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					102719,43	28386,61	410,96 197,09		138,98 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					102719,43				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73921,86				
		всього заробітна плата, грн.					28583,70				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10273,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112992,92**				
		Всього по розділу 2					**112992,92**				
		Розділ 3. Монтажні матеріали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*13,0009*	*8781,04* *8591,30*	*161,20* *65,01*	*114161,42*	*111694,63*	*2095,75* *845,19*	*42,3300* *0,2874*	*550,33* *3,74*
24	& С113-1439-1В варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	1266,54	39,15 -	- -	49585,04	-	- -	- -	- -
25	& С113-1707В варіант 1	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	36	39,15 -	- -	1409,40	-	- -	- -	- -
26	& С113-1794Г варіант 2	Муфта труба-труба, діам. 16 мм	шт	446	12,09 -	- -	5392,14	-	- -	- -	- -
27	& С113-1794Д варіант 2	Муфта гнучка труба-труба діам. 16	шт	86	223,56 -	- -	19226,16	-	- -	- -	- -
28	& С1110-15Г варіант 1	Тримач оцинкований односторонній, діам. 16мм	шт	3762	3,60 -	- -	13543,20	-	- -	- -	- -
29	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	3768	0,57 -	- -	2147,76	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*7284,70* *7083,82*	*200,88* *96,30*	*145,69*	*141,68*	*4,01* *1,93*	*32,8000* *0,4256*	*0,66* *0,01*
31	& С100-505Б варіант 1	Кабель канал пластиковий 40х20 мм	м	2,02	80,58 -	- -	162,77	-	- -	- -	- -
32	КБ9-49-1	Монтаж кріплення для вогнегасників на болтах будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,51	6442,42 4063,71	2364,96 1095,82	3285,63	2072,49	1206,13 558,87	19,0400 4,9558	9,71 2,53
33	& С1-1-7-1-53 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника ВВП-6	шт	34	169,53 -	- -	5764,02	-	- -	- -	- -
34	& С1-1-7-1-53 варіант 4	Кріплення транспортне для вогнегасника ВВК-3,5	шт	17	286,57 -	- -	4871,69	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					219694,92	113908,80	3305,89 1405,99		560,70 6,28
		Разом будівельні роботи, грн.					219694,92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102480,23				
		всього заробітна плата, грн.					115314,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21988,00				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**241682,92**				
		Всього по розділу 3					**241682,92**				
		Розділ 4. Супутні роботи									
35	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 25 мм	100шт	0,36	51280,36 17937,76	10353,65 9557,47	18460,93	6457,59	3727,31 3440,69	74,7500 44,6694	26,91 16,08
36	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 40 мм	100шт	0,18	62369,44 24073,79	14587,39 13153,88	11226,50	4333,28	2625,73 2367,70	100,3200 61,3925	18,06 11,05
37	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 40 мм	100шт	0,12	62369,44 24073,79	14587,39 13153,88	7484,33	2888,85	1750,49 1578,47	100,3200 61,3925	12,04 7,37
38	КБ46-26-20 к=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром до 40 мм (до глибини 350 мм) Н1=15	100шт	0,12	29041,47 7379,08	3881,20 3739,97	3484,98	885,49	465,74 448,80	30,7500 17,5230	3,69 2,10
39	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів при вводі кабелів*	*прохід*	*66*	*205,57* *205,57*	- -	*13567,62*	*13567,62*	- -	*0,9300* -	*61,38* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55030,10	28132,83	8569,27 7835,66		122,08 36,60
		Разом будівельні роботи, грн.					55030,10				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18328,00				
		всього заробітна плата, грн.					35968,49				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5503,20				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60533,30**				
		Всього по розділу 4					**60533,30**				
		Разом прямі витрати по кошторису					473685,32	263453,06	12411,67 9498,94		1275,10 44,03
		Разом будівельні роботи, грн.					473685,32				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197820,59				
		всього заробітна плата, грн.					272952,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47388,87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**521074,19**				
		Всього по кошторису					**521074,19**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1319,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**272952,00**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

вартість обладнання системи протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № -СПС.СПТС.С аркуш. 1
Кошторисна вартість 203,38853 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання протипожежного захисту				
1	& 1602-30092-В1	Прилад приймально – контрольний на 16 зон Тірас 16П	шт	1	19983,15	19983,15
2	& 1603-1044-1А	Прилад приймально-контрольний на 8 зон Тірас-8П	шт	1	10436,25	10436,25
3	& 1602-3000-9	Комунікатор мережевий МЦА-GSM.4	шт	1	7133,28	7133,28
4	& 290116-17005-В1	Виносна GSM-антенна ATIS GSM antenna SMA20м	шт	1	462,00	462,00
5	& 1503-2001-В1	Модуль розширення на 2 релейних виходів МРЛ-2.1	шт	3	942,48	2827,44
6	& 1602-30076-В1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	8	219,29	1754,32
7	& 1602-30063И	Сповіщувач пожежний димовий оптичний безадресний СПД-3	шт	96	280,00	26880,00
8	& 1602-30076-В2	Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-3)	шт	5	124,25	621,25
9	& 2402-3018-1 варіант 1	Вогнегасник водо-пінний ВВП-6	шт	34	2508,00	85272,00
10	& 100000-50 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5	шт	17	2187,62	37189,54
		Разом по розділу 1				192559,23

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7562,27
		Всього по розділу 1				**200121,50**
		Розділ 2. Резерв 10%				
11	& 1602-30076-В1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	219,29	219,29
12	& 1602-30063И	Сповіщувач пожежний димовий оптичний безадресний СПД-3	шт	10	280,00	2800,00
13	& 1602-30076-В2	Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-3)	шт	1	124,25	124,25
		Разом по розділу 2				3143,54
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				123,49
		Всього по розділу 2				**3267,03**
		Разом				**195702,77**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7685,76
		Всього по кошторису				**203388,53**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-011
на пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	213,77664	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	194,34240	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (ППКП)	шт	2	19434,24	38868,48	64,0000	128,00
2	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА, МРЛ)	шт	4	6984,18	27936,72	23,0000	92,00
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
4	КП2-16-10 к=14	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (шлейфи системи) (до 19) Н1=14	система	1	97778,52	97778,52	322,0000	322,00
		Разом прямі витрати по кошторису				194342,40		640,00
		всього заробітна плата, грн.				194342,40		
		Разом будівельні роботи, грн.				194342,40		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				19434,24		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**213776,64**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису, грн.				**213776,64**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**				**640,00** **194342,40**		

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на монтаж системи оповіщення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № - СО.С арк.1

Кошторисна вартість	240,75162	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,62392	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	132,03271	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні вироби									
1	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,14*	*31681,14* *30597,15*	*1083,99* *509,95*	*4435,36*	*4283,60*	*151,76* *71,39*	*131,2000* *2,2537*	*18,37* *0,32*
2	*КМ10-667-8*	*Моноблок настінний з 4 зонами оповіщення «ВЕЛЛЕЗн»*	*шт*	*1*	*2565,38* *2565,38*	- -	*2565,38*	*2565,38*	- -	*12,8000* -	*12,80* -
3	*КМ8-81-1*	*Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (БКІ-02Б)*	*шт*	*1*	*393,44* *362,05*	*31,39* *15,05*	*393,44*	*362,05*	*31,39* *15,05*	*1,6000* *0,0665*	*1,60* *0,07*
4	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*62*	*682,98* *682,98*	- -	*42344,76*	*42344,76*	- -	*3,2000* -	*198,40* -
5	*КБ21-31-3*	*Установлення розподільних коробок*	*100шт*	*0,1*	*7867,84* *7854,22*	- -	*786,78*	*785,42*	- -	*36,8000* -	*3,68* -
6	& 1504-19165А варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КП2-90-РІ/4	шт	10	1057,13 -	- -	10571,30	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					61097,02	50341,21	183,15 86,44		234,85 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					61097,02 10572,66 50427,65 6109,80 - - **67206,82**				
		Всього по розділу 1					**67206,82**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
7	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 (310 м передбачено в гучномавцях)*	*100м*	*4,52*	*1516,48* *1503,93*	*12,55* *6,02*	*6854,49*	*6797,76*	*56,73* *27,21*	*7,4100* *0,0266*	*33,49* *0,12*
8	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,12*	*1396,26* *1383,71*	*12,55* *6,02*	*167,55*	*166,05*	*1,50* *0,72*	*6,2600* *0,0266*	*0,75* -
9	& С1-8912-3Е варіант 1	Кабель ПСРкН FRHF FE180/E30 (J-HXH-FE180) 2x0,8 мм	м	789,48	20,12 -	- -	15884,34	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22906,38	6963,81	58,23 27,93		34,24 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					22906,38 15884,34 6991,74 2289,07 - - **25195,45**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**25195,45**				
		Розділ 3. Монтажні матеріали									
10	*КБ21-2-1*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*5,624*	*8781,04* *8591,30*	*161,20* *65,01*	*49384,57*	*48317,47*	*906,59* *365,62*	*42,3300* *0,2874*	*238,06* *1,62*
11	& С113-1439-1В варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	805,8	39,15 -	- -	31547,07	-	- -	- -	- -
12	& С113-1707В варіант 1	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	23	39,15 -	- -	900,45	-	- -	- -	- -
13	& С113-1794Г варіант 2	Муфта труба-труба, діам. 16 мм	шт	296	12,09 -	- -	3578,64	-	- -	- -	- -
14	& С113-1794Д варіант 2	Муфта гнучка труба-труба діам. 16	шт	11	223,56 -	- -	2459,16	-	- -	- -	- -
15	& С1110-15Г варіант 1	Тримач оцинкований односторонній, діам. 16мм	шт	1626	3,60 -	- -	5853,60	-	- -	- -	- -
16	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	1632	0,57 -	- -	930,24	-	- -	- -	- -
17	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*7284,70* *7083,82*	*200,88* *96,30*	*145,69*	*141,68*	*4,01* *1,93*	*32,8000* *0,4256*	*0,66* *0,01*
18	& С100-505Б варіант 1	Кабель канал пластиковий 40х20 мм	м	2,02	80,58 -	- -	162,77	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					94962,19	48459,15	910,60 367,55		238,72 1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					94962,19				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45592,44				
		всього заробітна плата, грн.					48826,70				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9505,58				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**104467,77**				
		Всього по розділу 3					**104467,77**				
		Розділ 4. Влаштування отворів									
19	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	100шт	0,04	51280,36 17937,76	10353,65 9557,47	2051,21	717,51	414,15 382,30	74,7500 44,6694	2,99 1,79
20	КБ46-26-18 к=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 22 мм (до 350 мм) Н1=15	100шт	0,04	25316,53 5291,34	2783,48 2682,20	1012,66	211,65	111,34 107,29	22,0500 12,5670	0,88 0,50
21	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	100шт	0,49	51280,36 17937,76	10353,65 9557,47	25127,38	8789,50	5073,29 4683,16	74,7500 44,6694	36,63 21,89
22	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів при вводі кабелів*	*прохід*	*53*	*205,57* *205,57*	- -	*10895,21*	*10895,21*	- -	*0,9300* -	*49,29* -
23	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					39892,20	20613,87	5598,78 5172,75		89,79 24,18
		Разом будівельні роботи, грн.					39892,20				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13679,55				
		всього заробітна плата, грн.					25786,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3989,38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**43881,58**				
		Всього по розділу 4					**43881,58**				
		Разом прямі витрати по кошторису					218857,79	126378,04	6750,76 5654,67		597,60 26,32
		Разом будівельні роботи, грн.					218857,79				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85728,99				
		всього заробітна плата, грн.					132032,71				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21893,83				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**240751,62**				
		Всього по кошторису					**240751,62**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**623,92**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**132032,71**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

вартість обладнання системи оповіщення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № - СО.С арк.1
Кошторисна вартість 170,02759 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30063-В70	Покажчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	8	850,08	6800,64
2	& 1602-30063-В70 варіант 1	Покажчик світловий "ПОЖЕЖА", світлодіодний ОС-6,8	шт	4	850,08	3400,32
3	& 1602-30063-В71	Покажчик світловий «Стрілка покажчик напрямку руху для МГН Грінлайт УА-2-12 / 24	шт	2	1799,82	3599,64
4	& 1602-30063-В72	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	67799,00	67799,00
5	& 1602-30063-В73	Блок керування інформацією БКІ-02Б	шт	1	18589,40	18589,40
6	& 1601-1001-1	Гучномовець настінний 1/3 Вт ЗАС100ПН-2	шт	29	863,78	25049,62
7	& 1601-1001-1А	Гучномовець настінний 3/6 Вт 6АС100ПН-2	шт	29	1031,91	29925,39
8	& 1601-1001-1Б	Гучномовець настінний 10Вт 10АСП100Пв	шт	4	2109,69	8438,76
		Разом				**163602,77**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6424,82

		Всього по кошторису				**170027,59**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-014
на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	61,79481	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,185	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,17710	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження (ВЕЛЛЕЗ)	шт	1	19434,24	19434,24	64,0000	64,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
3	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 6)	система	1	6984,18	6984,18	23,0000	23,00
		Разом прямі витрати по кошторису				56177,10		185,00
		всього заробітна плата, грн.				56177,10		
		Разом будівельні роботи, грн.				56177,10		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5617,71		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**61794,81**		
		Всього по кошторису, грн.				**61794,81**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**185,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**56177,10**		

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на монтаж автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № - АПЗ.С, арк.1 та 2

Кошторисна вартість	179,56928	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49432	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	104,66448	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні вироби									
1	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	12976,54 12976,54	- -	12976,54	12976,54	- -	60,8000 -	60,80 -
2	КМ10-3-8	Монтаж блока живлення 24 В БЖ2415	ящик	1	1024,46 1024,46	- -	1024,46	1024,46	- -	4,8000 -	4,80 -
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	149,15 136,60	12,55 6,02	596,60	546,40	50,20 24,08	0,6400 0,0266	2,56 0,11
4	& 1601-10-5 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г	шт	4	748,49 -	- -	2993,96	-	- -	- -	- -
5	КМ10-349-6	Монтаж адресна виносна панель індикації на 32 індикатори	шт	2	1998,72 1998,72	- -	3997,44	3997,44	- -	9,6000 -	19,20 -
6	КМ10-683-10	Монтаж адресна виносна панель керування	шт	1	724,10 724,10	- -	724,10	724,10	- -	3,2000 -	3,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Монтаж адресних модулей, маса до 5 кг	шт	35	355,88	6,28	12455,80	12236,00	219,80	1,6000	56,00
					349,60	3,01			105,35	0,0133	0,47
8	КМ10-309-3	Монтаж кнопка управління автоматикою	шт	1	362,05	-	362,05	362,05	-	1,6000	1,60
					362,05	-			-	-	-
9	КМ8-80-1	Датчик-реле тиску ДВТ500	шт	2	393,44	31,39	786,88	724,10	62,78	1,6000	3,20
					362,05	15,05			30,10	0,0665	0,13
10	КМ8-81-1	Блок управління пожежним краном, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	393,44	31,39	1180,32	1086,15	94,17	1,6000	4,80
					362,05	15,05			45,15	0,0665	0,20
11	КМ10-668-4	Датчик відкриття магнітогерконний на металеві пристрої	шт	3	320,67	-	962,01	962,01	-	1,6000	4,80
					320,67	-			-	-	-
12	КМ11-250-1	Монтаж реле контролю рівня рідини HRH-5 24 V	комплект	1	395,02	-	395,02	395,02	-	1,6000	1,60
					395,02	-			-	-	-
13	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,08	4163,98	-	333,12	333,12	-	17,6000	1,41
					4163,98	-			-	-	-
14	КМ11-31-1	Монтаж датчик рівня води SHR-1-N, маса до 5 кг	шт	3	186,57	-	559,71	559,71	-	0,8000	2,40
					186,57	-			-	-	-
15	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,06	4163,98	-	249,84	249,84	-	17,6000	1,06
					4163,98	-			-	-	-
16	КМ11-31-1	Монтаж цифровой термостат, маса до 5 кг	шт	1	186,57	-	186,57	186,57	-	0,8000	0,80
					186,57	-			-	-	-
17	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,08	4163,98	-	333,12	333,12	-	17,6000	1,41
					4163,98	-			-	-	-
18	КМ11-31-1	Монтаж термодатчика, маса до 5 кг	шт	1	186,57	-	186,57	186,57	-	0,8000	0,80
					186,57	-			-	-	-
19	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,02	4163,98	-	83,28	83,28	-	17,6000	0,35
					4163,98	-			-	-	-
20	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях (проміжне реле під цоколь MER)	шт	1	362,05	-	362,05	362,05	-	1,6000	1,60
					362,05	-			-	-	-
21	КМ11-31-1	Монтаж цоколь MERB-M, маса до 5 кг	шт	1	186,57	-	186,57	186,57	-	0,8000	0,80
					186,57	-			-	-	-
22	С1547-16 варіант 2	Цоколь MERB-M	шт	1	185,77	-	185,77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& 1504-1007-6П варіант 1	Фіксуюча скоба (пружина)	шт	1	41,62	-	41,62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	701,81	18,83	701,81	682,98	18,83	3,2000	3,20
					682,98	9,03			9,03	0,0399	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	*КМ8-397-1*	*Монтаж DIN-рейки*	*100 м*	*0,005*	*3561,60* *3182,98*	*368,76* *163,17*	*17,81*	*15,91*	*1,84* *0,82*	*14,4000* *0,7212*	*0,07* -
26	& 7564-2-4А варіант 1	DIN рейка ТН 35х7,5/L-0,5м	шт.	1	106,46 -	- -	106,46	-	- -	- -	- -
27	*КМ10-901-8*	*Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм*	*шт*	*24*	*304,57* *292,02*	*12,55* *6,02*	*7309,68*	*7008,48*	*301,20* *144,48*	*1,6000* *0,0266*	*38,40* *0,64*
28	& 1504-1007-6С варіант 1	Коробка комутаційна Крома-КП2-90-К4/4	шт	24	817,81 -	- -	19627,44	-	- -	- -	- -
29	*КМ8-572-4*	*Монтаж шафи керування вентилятором димовидалення, що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм*	*шт*	*2*	*1408,80* *1119,41*	*289,39* *133,54*	*2817,60*	*2238,82*	*578,78* *267,08*	*4,8000* *0,5902*	*9,60* *1,18*
30	*КМ8-572-5*	*Монтаж шафи керування електрозасувкою (крана шарового), що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм*	*шт*	*1*	*1468,55* *1119,41*	*349,14* *161,53*	*1468,55*	*1119,41*	*349,14* *161,53*	*4,8000* *0,7139*	*4,80* *0,71*
31	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х вентиляторів), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,08*	*4163,98* *4163,98*	- -	*333,12*	*333,12*	- -	*17,6000* -	*1,41* -
32	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (6-х клапанів вогнезатримуючих), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,12*	*4163,98* *4163,98*	- -	*499,68*	*499,68*	- -	*17,6000* -	*2,11* -
33	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (4-х клапанів протипожежних KPU), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,12*	*4163,98* *4163,98*	- -	*499,68*	*499,68*	- -	*17,6000* -	*2,11* -
34	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х клапанів повітряних GMK), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,06*	*4163,98* *4163,98*	- -	*249,84*	*249,84*	- -	*17,6000* -	*1,06* -
35	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (підключення насосної установки)	шт	1	75,15 75,15	- -	75,15	75,15	- -	0,3400 -	0,34 -
36	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (крана шарового з електроприводом), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,03*	*4163,98* *4163,98*	- -	*124,92*	*124,92*	- -	*17,6000* -	*0,53* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					74995,14	50363,09	1676,74 787,62		236,82 3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					74995,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22955,31				
		всього заробітна плата, грн.					51150,71				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7499,67				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82494,81**				
		Всього по розділу 1					**82494,81**				
		Розділ 2. Кабельні вироби									
37	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,5*	*3888,17* *3536,64*	*351,53* *168,53*	*17496,77*	*15914,88*	*1581,89* *758,39*	*16,0000* *0,7448*	*72,00* *3,35*
38	& С1-8912-3Д варіант 3	Кабель JE-H(St)H-FE180/E30 1x2x0,8 мм	м	459	21,69 -	- -	9955,71	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					27452,48	15914,88	1581,89 758,39		72,00 3,35
		Разом будівельні роботи, грн.					27452,48				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9955,71				
		всього заробітна плата, грн.					16673,27				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2745,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30198,20**				
		Всього по розділу 2					**30198,20**				
		Розділ 3. Монтажні матеріали									
39	*КМ8-409-1*	*Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм*	*100 м*	*3,6287*	*8774,13* *8591,30*	*161,20* *65,01*	*31838,69*	*31175,25*	*584,95* *235,90*	*42,3300* *0,2874*	*153,60* *1,04*
40	& С113-1439-1В варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	320,28	39,15 -	- -	12538,96	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1530-144 варіант 6	Труба гофрована 16мм	м	40,8	25,77 -	- -	1051,42	-	- -	- -	- -
42	С113-1673 варіант 15	Труби поліпропіленові д.25мм	м	2,55	98,46 -	- -	251,07	-	- -	- -	- -
43	& С113-1707В варіант 1	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	8	39,15 -	- -	313,20	-	- -	- -	- -
44	& С113-1794Г варіант 2	Муфта труба-труба, діам. 16 мм	шт	105	12,09 -	- -	1269,45	-	- -	- -	- -
45	& С1110-15В варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, діам.16 мм	шт	1062	3,60 -	- -	3823,20	-	- -	- -	- -
46	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	1068	0,57 -	- -	608,76	-	- -	- -	- -
47	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,02*	*7284,70* *7083,82*	*200,88* *96,30*	*145,69*	*141,68*	*4,01* *1,93*	*32,8000* *0,4256*	*0,66* *0,01*
48	& С100-505Б варіант 1	Кабель канал пластиковий 40х20 мм	м	2,02	80,58 -	- -	162,77	-	- -	- -	- -
49	& С113-1495А варіант 4	Кабельний ввід М-32G	шт	1	63,29 -	- -	63,29	-	- -	- -	- -
50	& С113-1495А варіант 5	Гайка М-32N	шт	1	11,43 -	- -	11,43	-	- -	- -	- -
51	& С113-1495А варіант 3	Ущільнююче кільце М-32S	шт	1	6,19 -	- -	6,19	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					52084,12	31316,93	588,96 237,83		154,26 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					52084,12				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20178,23				
		всього заробітна плата, грн.					31554,76				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5213,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57297,61**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**57297,61**				
		Розділ 4. Супутні роботи									
52	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 24 мм	100шт	0,11	51280,36 17937,76	10353,65 9557,47	5640,84	1973,15	1138,90 1051,32	74,7500 44,6694	8,22 4,91
53	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів при вводі кабелів*	*прохід*	*11*	*205,57* *205,57*	*-* *-*	*2261,27*	*2261,27*	*-* *-*	*0,9300* *-*	*10,23* *-*
54	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8707,85	4234,42	1138,90 1051,32		18,45 4,91
		Разом будівельні роботи, грн.					8707,85				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3334,53				
		всього заробітна плата, грн.					5285,74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					870,81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9578,66**				
		Всього по розділу 4					**9578,66**				
		Разом прямі витрати по кошторису					163239,59	101829,32	4986,49 2835,16		481,53 12,79
		Разом будівельні роботи, грн.					163239,59				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56423,78				
		всього заробітна плата, грн.					104664,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16329,69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**179569,28**				
		Всього по кошторису					**179569,28**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**494,32**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**104664,48**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

вартість обладнання автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № - АПЗ.С, арк.1
Кошторисна вартість 300,87777 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1603-1044-1Б	Прилад приймально-контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	36535,95	36535,95
2	& 1602-10054-В15	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	7854,00	7854,00
3	& 1504-1007-В1 варіант 1	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND	шт	2	6172,32	12344,64
4	& 1504-1007-В1 варіант 2	Адресна виносна панель керування AM-BTN	шт	1	6615,84	6615,84
5	& 1504-1007-6В	Адресний модуль AM-IN 4	шт	11	1459,92	16059,12
6	& 1504-1007-6Г варіант 1	Адресний модуль AM-OUT1R+	шт	24	1885,00	45240,00
7	& 1504-1007-В2	Кнопка управління автоматикою DETECTO BTN100	шт	1	1293,60	1293,60
8	& 1504-1007-В3	Датчик-реле тиску ДВТ500	шт	2	3727,63	7455,26
9	& 1504-1007-В4	Блок управління пожежним краном (БУПК)	шт	3	891,00	2673,00
10	& 1504-1007-В5	Датчик відкриття магнітогерконовий на металеві поверхні (СОМК 1-8)	шт	3	160,88	482,64

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1504-1007-В6	Реле контролю рівня рідини HRH-5 24 V	шт	1	2742,30	2742,30
12	& 1504-1007-В7	Датчик рівня води SHR-1-N	шт	3	316,87	950,61
13	& 1504-1007-В8	Цифровий термостат TER-3 24 V	шт	1	6191,63	6191,63
14	& 1504-1007-В7 варіант 1	Термодатчик ТС-0	шт	1	384,04	384,04
15	& 1504-1007-В9	Проміжне реле під цоколь MER MER2-005DC-2p	шт	1	90,95	90,95
16	& 1504-1007-В10	Металева шафа GT 25-20-15	шт	1	3588,75	3588,75
17	& 1504-1007-В11	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 7,5 кВт, 380В, IP54, з плавним пуском двигуна АПК40-016-54КП-11-ВПА	комплект	2	54418,11	108836,22
18	& 1504-1007-В12	Шафа управління електрозасувкою	шт	1	30170,25	30170,25
		Разом				**289508,80**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11368,97
		Всього по кошторису				**300877,77**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-017
на пусконалагоджувальні роботи автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	316,99068	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,949	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	288,17334	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
2	КП2-16-10 к=37	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 42) Н1=37	система	1	258414,66	258414,66	851,0000	851,00
		Разом прямі витрати по кошторису				288173,34		949,00
		всього заробітна плата, грн.				288173,34		
		Разом будівельні роботи, грн.				288173,34		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				28817,34		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**316990,68**		
		Всього по кошторису, грн.				**316990,68**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**				**949,00** **288173,34**		

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на системи протидимного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1515,52615	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6421	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,33622	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Системи Д1, Д2									
1	*КБ20-33-2*	*Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т*	*1 шт*	*2*	*4327,25* *2966,53*	*1360,72* *591,81*	*8654,50*	*5933,06*	*2721,44* *1183,62*	*13,1100* *2,0762*	*26,22* *4,15*
2	*КБ20-13-9*	*Установлення стакану димовидалення*	*1 клапан*	*2*	*1310,34* *1213,81*	*94,16* *45,14*	*2620,68*	*2427,62*	*188,32* *90,28*	*5,8300* *0,1995*	*11,66* *0,40*
3	*КБ20-4-19*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм*	*100м2*	*1,42*	*24359,00* *23879,18*	*452,11* *211,65*	*34589,78*	*33908,44*	*642,00* *300,54*	*116,1100* *0,9354*	*164,88* *1,33*
4	С130-1138 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі 1,0 мм, 1000х250	м2	142	2306,49 -	- -	327521,58	-	- -	- -	- -
5	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою*	*10 м2*	*14,2*	*2579,52* *1794,84*	*784,68* *376,19*	*36629,18*	*25486,73*	*11142,45* *5341,90*	*8,1200* *1,6625*	*115,30* *23,61*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С114-63-У-3 варіант 2	Вогнезахисна система "FIX-M" EI 45.	м2	156,2	1108,62 -	- -	173166,44	-	- -	- -	- -
7	*КБ19-7-3*	*Установлення противибухових пристроїв*	*1 шт*	*2*	*4857,22 4725,39*	*131,83 63,20*	*9714,44*	*9450,78*	*263,66 126,40*	*21,1200 0,2793*	*42,24 0,56*
8	& С111-1755-1Г варіант 2	Противибуховий пристрій УЗС-25	шт	2	127279,29 -	- -	254558,58	-	- -	- -	- -
9	*КБ19-7-3*	*Установлення протипожежних клапанів площею до 0,25 м2*	*1 шт*	*4*	*4857,22 4725,39*	*131,83 63,20*	*19428,88*	*18901,56*	*527,32 252,80*	*21,1200 0,2793*	*84,48 1,12*
10	& С130-376-45-820 варіант 3	Протипожежний клапан канальний, з ел. приводом 220В, зі зв. пруж, прив. ззовні, з накладно. решіткою KPU-1N-D-N-1000*250(h)- 2*f-MP220-out-RON	шт	4	23927,38 -	- -	95709,52	-	- -	- -	- -
11	*КБ9-61-13*	*Монтаж монтажних елементів конструкцій*	*1т*	*0,335*	*16231,53 12838,00*	*3393,53 1623,63*	*5437,56*	*4300,73*	*1136,83 543,92*	*58,0800 7,1754*	*19,46 2,40*
12	& 2405-1940-11А варіант 1	Шпилька М10х2000	шт	25	128,71 -	- -	3217,75	-	- -	- -	- -
13	& С188888-8-7А варіант 1	Дюбель латунний М10	шт	200	13,38 -	- -	2676,00	-	- -	- -	- -
14	& С11110-15-2А варіант 1	Профіль монтажний посилений Т30	шт	30	389,13 -	- -	11673,90	-	- -	- -	- -
15	& 2405-Д9119 варіант 1	Гайка М10	шт	200	2,16 -	- -	432,00	-	- -	- -	- -
16	& С111-121-10 варіант 1	Гайка М8	шт	300	1,39 -	- -	417,00	-	- -	- -	- -
17	С113-2122 варіант 7	Болт М8	шт	300	3,17 -	- -	951,00	-	- -	- -	- -
18	& С1-1-7-10А варіант 2	Шайба М10	шт	100	2,01 -	- -	201,00	-	- -	- -	- -
19	& С113-533-В варіант 1	Стрічка алюмінієва 75 мм х 50 м х 30 мк	шт	16	610,79 -	- -	9772,64	-	- -	- -	- -
20	& С1520-4-БП14-1Д1 варіант 1	Затискач для профілю 30х20 м товщина 2,5 мм з болтом	шт	300	16,98 -	- -	5094,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	5	805,74 -	- -	4028,70	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1006495,13	100408,92	16622,02 7839,46		464,24 33,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1006495,13				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					889464,19				
		всього заробітна плата, грн.					108248,38				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100652,10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1107147,23**				
		Всього по розділу 1					**1107147,23**				
		Розділ 2. Системи КП1 та КП2									
22	*КБ20-15-9*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм*	*1 шт*	*2*	*1194,36* *1116,87*	*75,33* *36,11*	*2388,72*	*2233,74*	*150,66* *72,22*	*5,3000* *0,1596*	*10,60* *0,32*
23	& С130-376-45-820 варіант 4	Клапан повітряний з електроприводом типу "відкрито/закрито", 8Вт, 220В GMK-P-1350(h)x650-N-M220-S-1-Y2	шт	2	50470,49 -	- -	100940,98	-	- -	- -	- -
24	*КБ20-11-2*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*2*	*556,59* *497,32*	*59,27* *27,85*	*1113,18*	*994,64*	*118,54* *55,70*	*2,3600* *0,1231*	*4,72* *0,25*
25	С113-2299 варіант 2	Решітка об'ємна накладна RON 650*1350 (h)-30-ZS	шт	2	4244,70 -	- -	8489,40	-	- -	- -	- -
26	*КБ19-7-3*	*Установлення противибухових пристроїв*	*1 шт*	*6*	*4857,22* *4725,39*	*131,83* *63,20*	*29143,32*	*28352,34*	*790,98* *379,20*	*21,1200* *0,2793*	*126,72* *1,68*
27	& С111-1755-2Г варіант 2	Противибуховий пристрій УЗС-1 (уніфікована захисна секція)	шт	6	38196,33 -	- -	229177,98	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					371253,58	31580,72	1060,18 507,12		142,04 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					371253,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					338612,68 32087,84 37125,34 - - **408378,92**				
		Всього по розділу 2					**408378,92**				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1377748,71 1377748,71 1228076,87 140336,22 137777,44 - - **1515526,15**	131989,64	17682,20 8346,58		606,28 35,82
		Всього по кошторису					**1515526,15**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**642,10** **140336,22**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

вартість обладнання систем протидимного захисту

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 237,70226 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-1102-В	Вентилятор димовидалення даховий в комплекті з електродвигуном потужністю 7,5 кВт, 1500 об/хв, 380В UKROS61-071-DUF400-N- 00750/4-Y1	шт	2	89633,95	179267,90
2	& 2308-1102-В1	Стакан під вентилятор утеплений в комплекті зі зворотним клапаном STAM 402-071-N	шт	2	24726,25	49452,50
		Разом				**228720,40**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8981,86
		Всього по кошторису				**237702,26**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-020
на пусконалагоджувальні роботи систем протидимного захисту
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	130,93820	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,392	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	119,03472	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (системи Д1, Д2, КП1, КП2)	система	4	29758,68	119034,72	98,0000	392,00
		Разом прямі витрати по кошторису				119034,72		392,00
		всього заробітна плата, грн.				119034,72		
		Разом будівельні роботи, грн.				119034,72		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11903,48		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**130938,20**		
		Всього по кошторису, грн.				**130938,20**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**392,00**		

		Кошторисна заробітна плата, грн.	**119034,72**		

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на система контролю загазованності

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № -СКЗ.С, арк.1

Кошторисна вартість	117,34684	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2532	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	52,15058	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	*КМ10-349-6*	*Монтаж сигналізатора газу*	*шт*	*1*	*1998,72*	*-*	*1998,72*	*1998,72*	*-*	*9,6000*	*9,60*
					1998,72	*-*			*-*	*-*	*-*
2	*КМ8-80-1*	*Встановлення датчику метану, кількість кінців, що підключаються, до 2*	*шт*	*5*	*393,44*	*31,39*	*1967,20*	*1810,25*	*156,95*	*1,6000*	*8,00*
					362,05	*15,05*			*75,25*	*0,0665*	*0,33*
3	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*641,34*	*-*	*5130,72*	*5130,72*	*-*	*3,2000*	*25,60*
					641,34	*-*			*-*	*-*	*-*
4	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*1024,46*	*-*	*1024,46*	*1024,46*	*-*	*4,8000*	*4,80*
					1024,46	*-*			*-*	*-*	*-*
		Разом прямі витрати по розділу 1					10121,10	9964,15	156,95		48,00
									75,25		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					10121,10				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					10039,40				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1012,06				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11133,16**				
		Всього по розділу 1					**11133,16**				
		Розділ 2. Вироби та матеріали									
5	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*3,5426*	*8346,20* *8217,22*	*100,44* *48,15*	*29567,25*	*29110,32*	*355,82* *170,58*	*41,0000* *0,2128*	*145,25* *0,75*
6	& С113-1439-1Б варіант 2	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.25мм сіра	м	349,46	56,04 -	- -	19583,74	-	- -	- -	- -
7	& С113-1794Г варіант 3	Муфта труба-труба, діам. 25 мм	шт	58	19,25 -	- -	1116,50	-	- -	- -	- -
8	& С113-1794Д варіант 3	Муфта гнучка труба-труба діам. 25	шт	17	253,52 -	- -	4309,84	-	- -	- -	- -
9	& С14-67-47-Т4 варіант 2	Скоба однолапкова, оцинкована, 25мм	шт	960	6,75 -	- -	6480,00	-	- -	- -	- -
10	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	960	0,57 -	- -	547,20	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*0,0882*	*16595,20* *15899,41*	*695,79* *328,71*	*1463,70*	*1402,33*	*61,37* *28,99*	*71,9300* *1,4527*	*6,34* *0,13*
12	С113-4 варіант 2	Труба сталева=32ммм	м	4,59	173,70 -	- -	797,28	-	- -	- -	- -
13	& С115-76-А варіант 3	Коліно що відкривається, 90°, IP40, д.25мм	шт	40	55,85 -	- -	2234,00	-	- -	- -	- -
14	& С115-76-А варіант 4	Трійник що відкривається, IP40, д.25мм	шт	10	66,59 -	- -	665,90	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					66765,41	30512,65	417,19 199,57		151,59 0,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					66765,41 35835,57 30712,22 6683,29 - - **73448,70**				
		Всього по розділу 2					**73448,70**				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
15	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1,65*	*1764,29* *1745,46*	*18,83* *9,03*	*2911,08*	*2880,01*	*31,07* *14,90*	*8,6000* *0,0399*	*14,19* *0,07*
16	& С1-8912-3 варіант 3	Кабель контрольний 5х1,0 типу КВВГнг-LS	м	168,3	48,27 -	- -	8123,84	-	- -	- -	- -
17	*КБ21-4-7*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1,66*	*771,81* *752,98*	*18,83* *9,03*	*1281,20*	*1249,95*	*31,25* *14,99*	*3,7100* *0,0399*	*6,16* *0,07*
18	& С1-8912-3 варіант 4	Кабель силовий 2х1,5 типу ВВГнг -LS	м	169,32	26,94 -	- -	4561,48	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,15*	*494,42* *481,87*	*12,55* *6,02*	*74,16*	*72,28*	*1,88* *0,90*	*2,1800* *0,0266*	*0,33* -
20	& С153-42-12-1Н-1 варіант 2	Провід ПВ-3 6мм2	м	15,45	79,61 -	- -	1229,97	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18181,73	4202,24	64,20 30,79		20,68 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18181,73 13915,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4233,03				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1817,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19999,72**				
		Всього по розділу 3					**19999,72**				
		Розділ 4. Інші роботи									
21	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	100шт	0,06	62369,44 24073,79	14587,39 13153,88	3742,17	1444,43	875,24 789,23	100,3200 61,3925	6,02 3,68
22	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	100шт	0,02	62369,44 24073,79	14587,39 13153,88	1247,39	481,48	291,75 263,08	100,3200 61,3925	2,01 1,23
23	КБ46-26-20 к=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 35 мм (до 350 мм) Н1=15	100шт	0,02	29041,47 7379,08	3881,20 3739,97	580,83	147,58	77,62 74,80	30,7500 17,5230	0,62 0,35
24	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,04	69044,56 24073,79	15077,03 13388,62	2761,78	962,95	603,08 535,54	100,3200 62,4299	4,01 2,50
25	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів при вводі кабелів*	*прохід*	*12*	*205,57* *205,57*	- -	*2466,84*	*2466,84*	- -	*0,9300* -	*11,16* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11604,75	5503,28	1847,69 1662,65		23,82 7,76
		Разом будівельні роботи, грн.					11604,75				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4253,78				
		всього заробітна плата, грн.					7165,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1160,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12765,26**				
		Всього по розділу 4					**12765,26**				
		Разом прямі витрати по кошторису					106672,99	50182,32	2486,03 1968,26		244,09 9,11
		Разом будівельні роботи, грн.					106672,99				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54004,64				
		всього заробітна плата, грн.					52150,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10673,85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117346,84**				
		Всього по кошторису					**117346,84**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**253,20**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**52150,58**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

вартість обладнання системи контролю загазованості

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № -СКЗ.С, арк.1
Кошторисна вартість 87,91559 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-30063 варіант 8	Сигналізатор загазованності по типу Варта-1-03.14	шт	1	24997,50	24997,50
2	1602-30063 варіант 9	Датчик метану по типу ДМ-14	шт	5	8415,00	42075,00
3	1602-30063 варіант 10	Світлозвуковий оповіщувач з написом "Увага! Усім залишити приміщення! Аварійний витік газу" по типу С-07С-24	шт	8	1296,90	10375,20
4	& 1503-8456-В45	ДБЖ Eaton UPS 5E Gen2 900UD	шт	1	7145,87	7145,87
		Разом				**84593,57**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3322,02
		Всього по кошторису				**87915,59**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-023
на пусконалагоджувальні роботи системи контролю загазованості
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	130,27015	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	118,42740	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП2-2-2	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу	комплект	1	4858,56	4858,56	16,0000	16,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
3	КП2-16-10 к=12	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 17) Н1=12	система	1	83810,16	83810,16	276,0000	276,00
		Разом прямі витрати по кошторису				118427,40		390,00
		всього заробітна плата, грн.				118427,40		
		Разом будівельні роботи, грн.				118427,40		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11842,75		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**130270,15**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по кошторису, грн.				**130270,15**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**				**390,00** **118427,40**		

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на електронні комунікації (системи зв'язку)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № -СЗ.С, арк.1-6

Кошторисна вартість	1635,37085	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,87712	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	407,73486	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Структурована кабельна система									
		Розділ 1. Обладнання									
1	*КМ8-571-4*	*Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм*	*м ширини*	*0,8*	*2687,32* *1865,68*	*821,64* *383,91*	*2149,86*	*1492,54*	*657,32* *307,13*	*8,0000* *1,6967*	*6,40* *1,36*
2	& 7545-3-37А варіант 1	Направляючі сервера глибина 800, сталеві, сталь 2 мм, (2 шт.)	шт.	1	471,14 -	- -	471,14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	*КМ11-96-1*	*Монтаж комутатора L2 24-Port 100/1000, SFP 2 GS2024S2 та комутатора L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W, маса до 5 кг*	*шт*	*6*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*2135,28*	*2097,60*	*37,68* *18,06*	*1,6000* *0,0133*	*9,60* *0,08*
4	*КМ11-96-1*	*Монтаж маршрутизатора 2.5G Tri-Band Wi-Fi Mesh router WR11000, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*355,88*	*349,60*	*6,28* *3,01*	*1,6000* *0,0133*	*1,60* *0,01*
5	*КМ11-96-1*	*Монтаж точки безпровідного доступу AP3000, маса до 5 кг*	*шт*	*4*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*1423,52*	*1398,40*	*25,12* *12,04*	*1,6000* *0,0133*	*6,40* *0,05*
6	*КМ11-96-1*	*Установлення патч-панелей 19" на 24 порти RJ45, cat 5e FTP NVC-PN-12/24*	*шт*	*6*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*2135,28*	*2097,60*	*37,68* *18,06*	*1,6000* *0,0133*	*9,60* *0,08*
7	*КМ11-96-1*	*Монтаж фільтра мережевого, маса до 5 кг*	*шт*	*3*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*1067,64*	*1048,80*	*18,84* *9,03*	*1,6000* *0,0133*	*4,80* *0,04*
8	1704-50266 варіант 5	Фільтр мережевий на 8 розеток стандарта Schuko, 19" TRX-PDU/8M-16A	шт	3	1066,50 -	- -	3199,50	-	- -	- -	- -
9	*КМ10-3-8*	*Ящик живлення*	*ящик*	*1*	*1024,46* *1024,46*	- -	*1024,46*	*1024,46*	- -	*4,8000* -	*4,80* -
10	*КМ11-31-1*	*Монтаж термостата для шаф TRX, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*186,57* *186,57*	- -	*186,57*	*186,57*	- -	*0,8000* -	*0,80* -
11	*КМ11-96-1*	*Монтаж електрична розподільна панель 19" 3U під автомати, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*355,88*	*349,60*	*6,28* *3,01*	*1,6000* *0,0133*	*1,60* *0,01*
12	*КМ8-591-11*	*Розетка штепсельна*	*100 шт*	*0,03*	*24739,97* *24626,98*	*112,99* *54,17*	*742,20*	*738,81*	*3,39* *1,63*	*105,6000* *0,2394*	*3,17* *0,01*
13	& C1110-30-2 варіант 2	Модульна розетка на DIN-рейку, 250V/10-16A, t-2P+Z Schuko	шт	3	370,56 -	- -	1111,68	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-125-5*	*Монтаж акумулятор, ємкість 80 А.год*	*шт*	*6*	*372,88* *341,49*	*31,39* *15,05*	*2237,28*	*2048,94*	*188,34* *90,30*	*1,6000* *0,0665*	*9,60* *0,40*
15	& 1601-10-505 варіант 2	Акумулятор гелевий, 12 В, 80А*год, (-20, +60 °С), клеми М6 Ventura VG 12-80	шт	6	10419,74 -	- -	62518,44	-	- -	- -	- -
16	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації*	*100кінц.*	*0,2*	*4163,98* *4163,98*	- -	*832,80*	*832,80*	- -	*17,6000* -	*3,52* -
17	& 1504-3013-53-2А варіант 2	Кабель для з'єднання АКБ перемичка, 0,1 м, мідний 16 мм, із клемами М8 мідь	шт	10	701,41 -	- -	7014,10	-	- -	- -	- -
18	*КМ11-96-1*	*Установлення полиц для шафи та полиці консольної*	*шт*	*3*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*1067,64*	*1048,80*	*18,84* *9,03*	*1,6000* *0,0133*	*4,80* *0,04*
19	1503-8456 варіант 12	Серверна полиця для шафи глибиною 800 мм, навантаження до 80 кг TRX-800D/SH Black	шт	2	843,10 -	- -	1686,20	-	- -	- -	- -
20	1503-8456 варіант 13	Полиця консольна в комутаційну шафу 19" 250 мм TRX-250D/SH Black	шт	1	470,02 -	- -	470,02	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КМ11-96-1*	*Монтаж панелей (панель оптична ОРП 24 1U, лицьова панель SC-08, лицьова панель-заглушка), маса до 5 кг*	*шт*	*4*	*355,88*	*6,28*	*1423,52*	*1398,40*	*25,12*	*1,6000*	*6,40*
					349,60	*3,01*			*12,04*	*0,0133*	*0,05*
22	*КМ11-96-1*	*Монтаж організатора кабелю, маса до 5 кг*	*шт*	*5*	*355,88*	*6,28*	*1779,40*	*1748,00*	*31,40*	*1,6000*	*8,00*
					349,60	*3,01*			*15,05*	*0,0133*	*0,07*
23	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	75,15	-	826,65	826,65	-	0,3400	3,74
					75,15	-			-	-	-
24	& 1509-501-2-B67 варіант 1	Пігтейл SC/UPC 1,0 м (G651 LSZH)	шт	10	21,09	-	210,90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& 1509-501-2-B68 варіант 1	Адаптер SC	шт	10	7,05	-	70,50	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	*КМ11-96-1*	*Монтаж блок вентиляторів 19" 1U (4 вентилятори) TRX-FAN4*	*шт*	*1*	*355,88*	*6,28*	*355,88*	*349,60*	*6,28*	*1,6000*	*1,60*
					349,60	*3,01*			*3,01*	*0,0133*	*0,01*
27	*КМ8-68-1*	*Монтаж шина заземлення 19", мідна*	*100 м*	*0,00482*	*16130,99*	*200,88*	*77,75*	*76,78*	*0,97*	*70,4000*	*0,34*
					15930,11	*96,30*			*0,46*	*0,4256*	-
28	& C12-1-1-5-38 варіант 2	Шина заземлення 19", мідна	шт	1	1178,61	-	1178,61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	*КМ8-591-11*	*Розетка штепсельна*	*100 шт*	*0,62*	*24739,97*	*112,99*	*15338,78*	*15268,73*	*70,05*	*105,6000*	*65,47*
					24626,98	*54,17*			*33,59*	*0,2394*	*0,15*
30	1504-17001 варіант 9	Розетка RJ45 подвійна, внутр. ASFORA, антрацит	шт	58	746,08	-	43272,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	1504-17001 варіант 10	Розетка RJ45, внутр. ASFORA, антрацит	шт	4	372,38	-	1489,52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	*КМ11-96-1*	*Монтаж модулів SFP, маса до 5 кг*	*шт*	*12*	*355,88*	*6,28*	*4270,56*	*4195,20*	*75,36*	*1,6000*	*19,20*
					349,60	*3,01*			*36,12*	*0,0133*	*0,16*
33	*КМ10-698-1*	*Монтаж коробки з рамкою*	*шт*	*62*	*160,34*	-	*9941,08*	*9941,08*	-	*0,8000*	*49,60*
					160,34	-			-	-	-
34	& C1512-1B варіант 4	Коробка для зовн. монтажу одиночна, ASFORA, антрацит	шт	62	353,16	-	21895,92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1512-1B варіант 3	Рамка 1-а кратна, ASFORA, антрацит	шт	62	92,80	-	5753,60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					200070,68	48518,96	1208,95		221,04
									571,57		2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					200070,68				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150342,77				
		всього заробітна плата, грн.					49090,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					20007,39				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**220078,07**				
		Всього по розділу 1					**220078,07**				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
36	*КМ10-867-1*	*Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг*	*км*	*0,04*	*8878,69* 8878,69	*-* -	*355,15*	*355,15*	*-* -	*41,6000* -	*1,66* -
37	*КМ10-55-5*	*Кабель відкрито, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,15*	*12976,54* 12976,54	*-* -	*14923,02*	*14923,02*	*-* -	*60,8000* -	*69,92* -
38	*КБ21-10-1*	*Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі*	*100м*	*0,3*	*6861,72* 6470,86	*390,86* 175,64	*2058,52*	*1941,26*	*117,26* 52,69	*31,0800* 0,7763	*9,32* 0,23
39	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*0,5*	*2513,77* 2476,11	*37,66* 18,06	*1256,89*	*1238,06*	*18,83* 9,03	*12,2000* 0,0798	*6,10* 0,04
40	*КБ21-4-8*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*11*	*1375,17* 1337,51	*37,66* 18,06	*15126,87*	*14712,61*	*414,26* 198,66	*6,5900* 0,0798	*72,49* 0,88
41	*КБ21-15-2*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*67,08*	*725,46* 694,07	*31,39* 15,05	*48663,86*	*46558,22*	*2105,64* 1009,55	*3,1400* 0,0665	*210,63* 4,46
42	& С1545-66-1А варіант 2	Кабель ОКЛ-4-ДА(2,7)Внг-LS 2х4Е20	м	255	54,33 -	- -	13854,15	-	- -	- -	- -
43	& С1545-66-1-Р варіант 6	Кабель типу "вита пара" FTP 4х2х0,5 кат5е LSZH	м	7948,86	71,44 -	- -	567866,56	-	- -	- -	- -
44	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	247	75,15 75,15	- -	18562,05	18562,05	- -	0,3400 -	83,98 -
45	& 1509-501-2-В69 варіант 3	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 0,5 м	шт	121	42,21 -	- -	5107,41	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 1509-501-2-В69 варіант 4	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 1,0 м	шт	120	50,45 -	- -	6054,00	-	- -	- -	- -
47	& 1509-501-2-В69 варіант 5	Патч-корд оптичний OFPC-LC/UPC-LC/UPS, 3 м	шт	6	94,06 -	- -	564,36	-	- -	- -	- -
48	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,2*	*13881,37* *13792,90*	*31,39* *15,05*	*2776,27*	*2758,58*	*6,28* *3,01*	*62,4000* *0,0665*	*12,48* *0,01*
49	& С1545-66-1-Р варіант 9	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ3нгд 1,5	м	20,6	21,96 -	- -	452,38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					697621,49	101048,95	2662,27 1272,94		466,58 5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					697621,49				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					593910,27				
		всього заробітна плата, грн.					102321,89				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69731,70				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**767353,19**				
		Всього по розділу 2					**767353,19**				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
50	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*2,49*	*8346,20* *8217,22*	*100,44* *48,15*	*20782,04*	*20460,88*	*250,10* *119,89*	*41,0000* *0,2128*	*102,09* *0,53*
51	& С113-1439-1Б варіант 2	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.25мм сіра	м	221,19	56,04 -	- -	12395,49	-	- -	- -	- -
52	& С113-1794Г варіант 3	Муфта труба-труба, діам. 25 мм	шт	230	19,25 -	- -	4427,50	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С113-1794Д варіант 3	Муфта гнучка труба-труба діам. 25	шт	56	253,52 -	- -	14197,12	-	- -	- -	- -
54	& С111-81-3В варіант 1	Тримач оцинкований двосторонній, діам. 25мм	шт	1300	6,18 -	- -	8034,00	-	- -	- -	- -
55	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	1300	0,57 -	- -	741,00	-	- -	- -	- -
56	& С111-81-38В варіант 1	Хомут кабельний 4х200	шт	400	0,97 -	- -	387,60	-	- -	- -	- -
57	С1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	2	380,31 -	- -	760,62	-	- -	- -	- -
58	1504-17001 варіант 11	Коробка протяжна габ. 200х200х90 мм по типу ПК-20М	шт	17	878,63 -	- -	14936,71	-	- -	- -	- -
59	& С130-1097-2А варіант 1	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	144	10,14 -	- -	1460,16	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*1,08*	*10965,88* *10435,30*	*530,58* *239,76*	*11843,15*	*11270,12*	*573,03* *258,94*	*47,2100* *1,0597*	*50,99* *1,14*
61	& 2405-1205-В варіант 1	Лоток перфорований 200Н50 оцинкований	м	63,63	269,80 -	- -	17167,37	-	- -	- -	- -
62	& 2405-1205-В1 варіант 1	Лоток перфорований 300Н50 оцинкований	м	45,45	376,72 -	- -	17121,92	-	- -	- -	- -
63	*КМ10-901-13*	*Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]*	*100 шт*	*1,17*	*2061,48* *2048,93*	*12,55* *6,02*	*2411,93*	*2397,25*	*14,68* *7,04*	*9,6000* *0,0266*	*11,23* *0,03*
64	& С111-81-40 варіант 1	Пластина-з'єднувач Н50 по типу GTO	шт	78	27,55 -	- -	2148,90	-	- -	- -	- -
65	& С1534-9-6А варіант 2	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200	шт	21	216,98 -	- -	4556,58	-	- -	- -	- -
66	& С1534-9-6А варіант 3	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 300	шт	15	300,46 -	- -	4506,90	-	- -	- -	- -
67	& 2405-1205-В2 варіант 2	Трійник лотка 300Н50	шт	1	862,72 -	- -	862,72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& 2405-1205-В2 варіант 3	Перехідник RRC симетричний 300/200 висота 50 мм	шт	2	1127,96 -	- -	2255,92	-	- -	- -	- -
69	& С111-81-41 варіант 3	Шпилька з різьбою, довж. 1000мм по типу М8	шт	54	33,55 -	- -	1811,70	-	- -	- -	- -
70	& С111-81-42 варіант 3	Гайка з шайбою по типу М8	шт	216	1,18 -	- -	254,88	-	- -	- -	- -
71	*КМ8-397-1*	*Профіль перфорований монтажний*	*100 м*	*0,346*	*3561,60* *3182,98*	*368,76* *163,17*	*1232,31*	*1101,31*	*127,59* *56,46*	*14,4000* *0,7212*	*4,98* *0,25*
72	& С111-81-43 варіант 3	Профіль 41х41х200мм по типу BPL-41	шт	17,3	310,90 -	- -	5378,57	-	- -	- -	- -
73	& С111-81-44 варіант 3	Анкер 12х65/М8 по типу М8	шт	216	17,70 -	- -	3823,20	-	- -	- -	- -
74	& 1601-221-1298 варіант 1	Шайба кузовна М6	шт	432	0,65 -	- -	280,80	-	- -	- -	- -
75	& С1555-217-9 варіант 1	Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10	шт	432	4,27 -	- -	1844,64	-	- -	- -	- -
76	& С130-1201-В4 варіант 1	Гайка з насічкою М6	шт	432	1,14 -	- -	492,48	-	- -	- -	- -
77	*КБ21-12-1*	*Прокладання коробів металевих*	*100м*	*0,028*	*12405,27* *10727,07*	*1678,20* *790,18*	*347,35*	*300,36*	*46,99* *22,13*	*48,5300* *3,4922*	*1,36* *0,10*
78	& С1545-89-1-Т варіант 3	Короб/лоток драбинного типу 80х300, гарячого цинкування	м	2,828	663,02 -	- -	1875,02	-	- -	- -	- -
79	& С111-80-154В варіант 1	Кріплення (кронштейн) лотка стіновий	шт	4	126,49 -	- -	505,96	-	- -	- -	- -
80	& С1545-260-В варіант 1	Анкер 15х80/М10 болт цб	шт	8	27,91 -	- -	223,28	-	- -	- -	- -
81	*КБ21-3-1*	*Прокладання гнучких поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,85*	*5032,17* *4931,73*	*100,44* *48,15*	*4277,34*	*4191,97*	*85,37* *40,93*	*23,9800* *0,2128*	*20,38* *0,18*
82	& С113-1451-В варіант 1	Труба гофрована діаметром 20 мм	м	85,85	25,13 -	- -	2157,41	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб (гільзи), діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,0432*	*13149,37* *12692,12*	*457,25* *214,35*	*568,05*	*548,30*	*19,75* *9,26*	*57,4200* *0,9473*	*2,48* *0,04*
84	& С113-49-В варіант 1	Труба металева О16 мм	м	4,4064	106,15 -	- -	467,74	-	- -	- -	- -
85	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*1*	*639,86* *633,58*	*6,28* *3,01*	*639,86*	*633,58*	*6,28* *3,01*	*2,8000* *0,0133*	*2,80* *0,01*
86	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*368,33* *362,05*	*6,28* *3,01*	*368,33*	*362,05*	*6,28* *3,01*	*1,6000* *0,0133*	*1,60* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 3					167546,55	41265,82	1130,07 520,67		197,91 2,29
		Разом будівельні роботи, грн.					167546,55				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125150,66				
		всього заробітна плата, грн.					41786,49				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16764,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**184311,08**				
		Всього по розділу 3					**184311,08**				
		Розділ 4. Влаштування отворів в залізобетонних конструкціях									
87	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,13	69044,56 24073,79	15077,03 13388,62	8975,79	3129,59	1960,01 1740,52	100,3200 62,4299	13,04 8,12
88	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	100шт	0,59	62369,44 24073,79	14587,39 13153,88	36797,97	14203,54	8606,56 7760,79	100,3200 61,3925	59,19 36,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	100шт	0,04	62369,44 24073,79	14587,39 13153,88	2494,78	962,95	583,50 526,16	100,3200 61,3925	4,01 2,46
90	КБ46-26-20 к=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 35 мм (до 350 мм) Н1=15	100шт	0,04	29041,47 7379,08	3881,20 3739,97	1161,66	295,16	155,25 149,60	30,7500 17,5230	1,23 0,70
91	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	100шт	0,11	51280,36 17937,76	10353,65 9557,47	5640,84	1973,15	1138,90 1051,32	74,7500 44,6694	8,22 4,91
92	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	100шт	0,08	51280,36 17937,76	10353,65 9557,47	4102,43	1435,02	828,29 764,60	74,7500 44,6694	5,98 3,57
93	КБ46-26-18 к=15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 22 мм (до 350 мм) Н1=15	100шт	0,08	25316,53 5291,34	2783,48 2682,20	2025,32	423,31	222,68 214,58	22,0500 12,5670	1,76 1,01
94	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів*	*прохід*	*95*	*205,57* *205,57*	- -	*19529,15*	*19529,15*	- -	*0,9300* -	*88,35* -
95	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					81533,68	41951,87	13495,19		181,78
									12207,57		56,99
		Разом будівельні роботи, грн.					81533,68				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26086,62				
		всього заробітна плата, грн.					54159,44				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8153,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89687,32**				
		Всього по розділу 4					**89687,32**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1146772,40	232785,60	18496,48		1067,31
									14572,75		67,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1146772,40				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					895490,32				
		всього заробітна плата, грн.					247358,35				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114657,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1261429,66**				
		Всього по відділу 1					**1261429,66**				
		Відділ 2. Радіозв'язок									
		Розділ 1. Обладнання									
96	*КМ11-96-1*	*Монтаж репітер 3G/4G HSPA Lintratek IMT GD KW17L, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*355,88*	*6,28*	*355,88*	*349,60*	*6,28*	*1,6000*	*1,60*
					349,60	*3,01*			*3,01*	*0,0133*	*0,01*
97	*КМ10-485-16*	*Монтаж антена для репітера зовнішня панельна 12 dBi 700-2700 МГц*	*антена*	*1*	*2048,93*	*-*	*2048,93*	*2048,93*	*-*	*9,6000*	*9,60*
					2048,93	*-*			*-*	*-*	*-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	*КМ10-485-16*	*Монтаж антена для репітера внутрішня 3 dB*	*антена*	*4*	*2048,93* 2048,93	*-* -	*8195,72*	*8195,72*	*-* -	*9,6000* -	*38,40* -
99	*КМ10-385-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75*	*Монтаж устаткування формування спец. повідомлень, прийому радіоефіру, 65,9-108МГц ДМП03-FM/MP, маса до 20 кг*	*шт*	*1*	*1900,75* 1900,75	*-* -	*1900,75*	*1900,75*	*-* -	*8,4000* -	*8,40* -
100	*КМ10-485-16*	*Монтаж антена зовнішня FM/DAB діапазону 88,0-108,0 Мгц по типу ROKS FM-10A*	*антена*	*1*	*2048,93* 2048,93	*-* -	*2048,93*	*2048,93*	*-* -	*9,6000* -	*9,60* -
101	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	75,15 75,15	- -	75,15	75,15	- -	0,3400 -	0,34 -
102	& 1504-17060-B варіант 1	Штекер IEC 9.5 мм (TV/FM) Male	шт	1	50,54 -	- -	50,54	-	- -	- -	- -
103	*КМ11-91-1*	*Пульт мікрофонний настільний ПМН-12, маса до 0,015 т*	*шт*	*1*	*364,38* *345,55*	*18,83* *9,03*	*364,38*	*345,55*	*18,83* *9,03*	*1,6000* *0,0399*	*1,60* *0,04*
104	КМ10-513-4	Відгалужувачі сигналу	шт	3	641,34 641,34	- -	1924,02	1924,02	- -	3,2000 -	9,60 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16964,30	16888,65	25,11 12,04		79,14 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					16964,30				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50,54				
		всього заробітна плата, грн.					16900,69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1696,41				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18660,71**				
		Всього по розділу 1					**18660,71**				
		Розділ 2. Кабельна продукція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1,5*	*1764,29* *1745,46*	*18,83* *9,03*	*2646,44*	*2618,19*	*28,25* *13,55*	*8,6000* *0,0399*	*12,90* *0,06*
106	& С1545-66-1-Р варіант 8	Кабель коаксильний в ПВХ оболонці 50 Ом по типу RG8	м	153	174,14 -	- -	26643,42	-	- -	- -	- -
107	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,2*	*13881,37* *13792,90*	*31,39* *15,05*	*2776,27*	*2758,58*	*6,28* *3,01*	*62,4000* *0,0665*	*12,48* *0,01*
108	& С1545-66-1-Р варіант 9	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ3нгд 1,5	м	20,6	21,96 -	- -	452,38	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					32518,51	5376,77	34,53 16,56		25,38 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					32518,51				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27107,21				
		всього заробітна плата, грн.					5393,33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3251,33				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35769,84**				
		Всього по розділу 2					**35769,84**				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
109	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1,5*	*11196,69* *10574,55*	*602,26* *207,68*	*16795,04*	*15861,83*	*903,39* *311,52*	*47,8400* *0,9184*	*71,76* *1,38*
110	& С101-17-2 варіант 2	Металорукав діам. ум. проходу 15 мм	м	154,5	39,13 -	- -	6045,59	-	- -	- -	- -
111	& С1110-134-11 варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, діам. 15 мм	шт	500	2,82 -	- -	1410,00	-	- -	- -	- -
112	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	500	0,57 -	- -	285,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення конектор*	*100кінц.*	*0,17*	*4163,98* *4163,98*	- -	*707,88*	*707,88*	- -	*17,6000* -	*2,99* -
114	& С111-81-46 варіант 1	Конектори N-Male	шт	15	281,27 -	- -	4219,05	-	- -	- -	- -
115	& С111-81-47 варіант 1	Конектор типу F	шт	2	224,43 -	- -	448,86	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29911,42	16569,71	903,39 311,52		74,75 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					29911,42				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12438,32				
		всього заробітна плата, грн.					16881,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2991,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32902,65**				
		Всього по розділу 3					**32902,65**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					79394,23	38835,13	963,03 340,12		179,27 1,50
		Разом будівельні роботи, грн.					79394,23				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39596,07				
		всього заробітна плата, грн.					39175,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7938,97				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87333,20**				
		Всього по відділу 2					**87333,20**				
		Відділ 3. Сигналізація охоронного призначення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
116	*КМ10-669-2*	*Прилад приймально-контрольний Оріон NOVA L*	*шт*	*1*	*1707,44* *1707,44*	*-* *-*	*1707,44*	*1707,44*	*-* *-*	*8,0000* *-*	*8,00* *-*
117	*КМ11-91-1*	*Установлення клавіатури K-GLCD та K-LED8*	*шт*	*5*	*364,38* *345,55*	*18,83* *9,03*	*1821,90*	*1727,75*	*94,15* *45,15*	*1,6000* *0,0399*	*8,00* *0,20*
118	*КМ10-3-8*	*Монтаж блока живлення БЖ 1230*	*ящик*	*1*	*1024,46* *1024,46*	*-* *-*	*1024,46*	*1024,46*	*-* *-*	*4,8000* *-*	*4,80* *-*
119	*КМ10-683-10*	*Монтаж панелі індикації виносноїпо типу P-IND32*	*шт*	*1*	*724,10* *724,10*	*-* *-*	*724,10*	*724,10*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*3,20* *-*
120	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*22*	*320,67* *320,67*	*-* *-*	*7054,74*	*7054,74*	*-* *-*	*1,6000* *-*	*35,20* *-*
121	*КМ8-125-2*	*Монтаж акумулятор, ємкість 18 А.год*	*шт*	*1*	*149,15* *136,60*	*12,55* *6,02*	*149,15*	*136,60*	*12,55* *6,02*	*0,6400* *0,0266*	*0,64* *0,03*
122	1602-30063 варіант 3	Акумулятор 12в 18Аг	шт	1	2135,85 -	- -	2135,85	-	- -	- -	- -
123	*КМ10-668-2*	*Монтаж сповіщувачу світлозвукового*	*шт*	*3*	*641,34* *641,34*	*-* *-*	*1924,02*	*1924,02*	*-* *-*	*3,2000* *-*	*9,60* *-*
124	*КМ11-96-1*	*Зрощувач витої пари RJ45-RJ45 UTP cat.5e, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*355,88* *349,60*	*6,28* *3,01*	*355,88*	*349,60*	*6,28* *3,01*	*1,6000* *0,0133*	*1,60* *0,01*
125	& 1509-501-2-В70 варіант 1	Зрощувач витої пари RJ45-RJ45 UTP cat.5e	шт	1	140,25 -	- -	140,25	-	- -	- -	- -
126	*КМ8-125-1*	*Монтаж акумулятор, ємкість 7 А.год*	*шт*	*1*	*149,15* *136,60*	*12,55* *6,02*	*149,15*	*136,60*	*12,55* *6,02*	*0,6400* *0,0266*	*0,64* *0,03*
127	1602-30063 варіант 4	Акумулятор 12в 7Аг	шт	1	743,19 -	- -	743,19	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17930,13	14785,31	125,53 60,20		71,68 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					17930,13				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3019,29				
		всього заробітна плата, грн.					14845,51				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1793,10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19723,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**19723,23**				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
128	*КМ10-867-1*	*Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг*	*км*	*0,04*	*8878,69* 8878,69	- -	*355,15*	*355,15*	- -	*41,6000* -	*1,66* -
129	*КБ21-10-1*	*Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі*	*100м*	*0,3*	*6861,72* 6470,86	*390,86* 175,64	*2058,52*	*1941,26*	*117,26* 52,69	*31,0800* 0,7763	*9,32* 0,23
130	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1,2*	*2513,77* 2476,11	*37,66* 18,06	*3016,52*	*2971,33*	*45,19* 21,67	*12,2000* 0,0798	*14,64* 0,10
131	*КБ21-4-8*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*0,5*	*1375,17* 1337,51	*37,66* 18,06	*687,59*	*668,76*	*18,83* 9,03	*6,5900* 0,0798	*3,30* 0,04
132	*КБ21-4-6*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*1,2*	*700,58* 688,03	*12,55* 6,02	*840,70*	*825,64*	*15,06* 7,22	*3,3900* 0,0266	*4,07* 0,03
133	*КБ21-4-7*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,21*	*771,81* 752,98	*18,83* 9,03	*162,08*	*158,13*	*3,95* 1,90	*3,7100* 0,0399	*0,78* 0,01
134	*КБ21-15-2*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*2,6*	*725,46* 694,07	*31,39* 15,05	*1886,20*	*1804,58*	*81,62* 39,13	*3,1400* 0,0665	*8,16* 0,17
135	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*5,37*	*494,42* 481,87	*12,55* 6,02	*2655,04*	*2587,64*	*67,40* 32,33	*2,1800* 0,0266	*11,71* 0,14
136	С151-374 варіант 7	Кабель типу "вита пара" неекранований UTP4x2x0,5, кат.5е по типу U/UTP Cat.5e 4Pr Outdoor FG-8	1000м	0,204	322,33 -	- -	65,76	-	- -	- -	- -
137	& С1545-66-1-Р варіант 11	Кабель типу "вита пара" неекранований UTP4x2x0,5, кат.5е з обол. LSZH	м	306	71,44 -	- -	21860,64	-	- -	- -	- -
138	С151-374 варіант 6	Кабель сигнальний з оболонкою ПВХ, що не поширює горіння КМВЕВнг 4х0,2	1000м	0,53346	22486,11 -	- -	11995,44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С151-374 варіант 4	Кабель живлення вогнестійкий 2х1,5 ВВГнг	1000м	0,1581	27303,67 -	- -	4316,71	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					49900,35	11312,49	349,31 163,97		53,64 0,72
		Разом будівельні роботи, грн.					49900,35				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38238,55				
		всього заробітна плата, грн.					11476,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4988,80				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54889,15**				
		Всього по розділу 2					**54889,15**				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
140	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,365*	*8346,20* *8217,22*	*100,44* *48,15*	*3046,36*	*2999,29*	*36,66* *17,57*	*41,0000* *0,2128*	*14,97* *0,08*
141	& С113-1439-1В варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	31,31	39,15 -	- -	1225,79	-	- -	- -	- -
142	& С113-1794Д варіант 2	Муфта гнучка труба-труба діам. 16	шт	25	223,56 -	- -	5589,00	-	- -	- -	- -
143	& С1110-15Г варіант 1	Тримач оцинкований односторонній, діам. 16мм	шт	100	3,60 -	- -	360,00	-	- -	- -	- -
144	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	100	0,57 -	- -	57,00	-	- -	- -	- -
145	& С1545-90-1-1Л варіант 5	Коробка відгалужувальна з клемником на 8 жил КМС-2-28Mn-08	100шт	0,02	28108,92 -	- -	562,18	-	- -	- -	- -
146	& С1545-90-1-1Л варіант 4	Коробка монтажна з'єднувальна 1-4 КМС	100шт	0,11	4590,71 -	- -	504,98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	1	380,31 -	- -	380,31	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					11725,62	2999,29	36,66 17,57		14,97 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					11725,62				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8689,67				
		всього заробітна плата, грн.					3016,86				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1173,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12898,75**				
		Всього по розділу 3					**12898,75**				
		Разом прямі витрати по відділу 3					79556,10	29097,09	511,50 241,74		140,29 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					79556,10				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49947,51				
		всього заробітна плата, грн.					29338,83				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7955,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87511,13**				
		Всього по відділу 3					**87511,13**				
		Відділ 4. Система відеонагляду									
		Розділ 1. Обладнання									
148	*КМ11-96-1*	*Установлення патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e UTP WT-2089A-CAT.5E, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*355,88 349,60*	*6,28 3,01*	*355,88*	*349,60*	*6,28 3,01*	*1,6000 0,0133*	*1,60 0,01*
149	*КМ11-96-1*	*Установлення кабельний органайзер 1U, 19"/24 металевий PLMN-060Z, маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*355,88 349,60*	*6,28 3,01*	*355,88*	*349,60*	*6,28 3,01*	*1,6000 0,0133*	*1,60 0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КМ11-96-1	Установлення жорсткий диск 8 Тб HDD WD85PURZ, маса до 5 кг	шт	1	355,88 349,60	6,28 3,01	355,88	349,60	6,28 3,01	1,6000 0,0133	1,60 0,01
151	КМ11-96-1	Монтаж полиці висувної 19", маса до 5 кг	шт	1	355,88 349,60	6,28 3,01	355,88	349,60	6,28 3,01	1,6000 0,0133	1,60 0,01
152	1503-8456 варіант 14	Полиця висувна 19" 450мм	шт	1	1268,42 -	- -	1268,42	-	- -	- -	- -
153	КМ11-96-1	Монтаж IP-відеореєстратор 16-канальний 16Мр TD-3316H2-B2-B, маса до 5 кг	шт	1	355,88 349,60	6,28 3,01	355,88	349,60	6,28 3,01	1,6000 0,0133	1,60 0,01
154	КМ11-96-1	Монтаж комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W, маса до 5 кг	шт	1	355,88 349,60	6,28 3,01	355,88	349,60	6,28 3,01	1,6000 0,0133	1,60 0,01
155	КМ11-96-1	Монтаж модуль оптичний SFP, маса до 5 кг	шт	2	355,88 349,60	6,28 3,01	711,76	699,20	12,56 6,02	1,6000 0,0133	3,20 0,03
156	КМ10-683-9 заст	Монтаж циліндрична зовнішня IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9442S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	6	4344,58 4344,58	- -	26067,48	26067,48	- -	19,2000 -	115,20 -
157	КМ10-683-9 заст	Монтаж купольна IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9545S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	5	4344,58 4344,58	- -	21722,90	21722,90	- -	19,2000 -	96,00 -
		Віддалене робоче місце									
158	КМ11-91-2	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (системний блок ПК із відеокартою, HDMI, без ОС Artline Home H57 та монітор LED LCD 32", HDMI)	шт	2	1068,05 1036,66	31,39 15,05	2136,10	2073,32	62,78 30,10	4,8000 0,0665	9,60 0,13
159	ТЕ8-101301-701	Засоби обчислювальної техніки. Програмне забезпечення. Установка і налаштування ліцензії	ПК	1	1254,80 1254,80	- -	1254,80	1254,80	- -	4,0000 -	4,00 -
160	КМ10-3-8	Монтаж джерело безперебійного живлення (ДБЖ) LP UL1250VA 4 Pro (720 Вт) LP UL1250VA 4 Pro	ящик	1	1024,46 1024,46	- -	1024,46	1024,46	- -	4,8000 -	4,80 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					56321,20	54939,76	113,02 54,18		242,40 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					56321,20				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1268,42				
		всього заробітна плата, грн.					54993,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5632,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61953,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**61953,37**				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
161	*КБ21-4-3*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1,7*	*2513,77* *2476,11*	*37,66* *18,06*	*4273,41*	*4209,39*	*64,02* *30,70*	*12,2000* *0,0798*	*20,74* *0,14*
162	*КБ21-15-2*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках*	*100м*	*6,14*	*725,46* *694,07*	*31,39* *15,05*	*4454,32*	*4261,59*	*192,73* *92,41*	*3,1400* *0,0665*	*19,28* *0,41*
163	& С1545-66-1-Р варіант 6	Кабель типу "вита пара" FTP 4x2x0,5 кат5е LSZH	м	799,68	71,44 -	- -	57129,14	-	- -	- -	- -
164	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	15	75,15 75,15	- -	1127,25	1127,25	- -	0,3400 -	5,10 -
165	& 1509-501-2-В69 варіант 3	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 0,5 м	шт	12	42,21 -	- -	506,52	-	- -	- -	- -
166	& С111-81-50 варіант 1	Кабель HDMI-HDMI 3,0м	шт	2	422,82 -	- -	845,64	-	- -	- -	- -
167	& 1509-501-2-В69 варіант 5	Патч-корд оптичний OFPC-LC/UPC-LC/UPS, 3 м	шт	1	94,06 -	- -	94,06	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					68430,34	9598,23	256,75 123,11		45,12 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					68430,34				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58575,36				
		всього заробітна плата, грн.					9721,34				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6839,94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75270,28**				
		Всього по розділу 2					**75270,28**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
168	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,825*	*8346,20* *8217,22*	*100,44* *48,15*	*6885,62*	*6779,21*	*82,86* *39,72*	*41,0000* *0,2128*	*33,83* *0,18*
169	& С113-1439-1Б варіант 2	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.25мм сіра	м	80,8	56,04 -	- -	4528,03	-	- -	- -	- -
170	& С113-1794Д варіант 3	Муфта гнучка труба-труба діам. 25	шт	8	253,52 -	- -	2028,16	-	- -	- -	- -
171	& С113-1794Г варіант 3	Муфта труба-труба, діам. 25 мм	шт	8	19,25 -	- -	154,00	-	- -	- -	- -
172	& С111-81-3В варіант 1	Тримач оцинкований двосторонній, діам. 25мм	шт	300	6,18 -	- -	1854,00	-	- -	- -	- -
173	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	300	0,57 -	- -	171,00	-	- -	- -	- -
174	& С111-81-38В варіант 1	Хомут кабельний 4х200	шт	100	0,97 -	- -	96,90	-	- -	- -	- -
175	С1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	0,5	380,31 -	- -	190,16	-	- -	- -	- -
176	& С1545-90-1-1Л варіант 6	Коробка розподільча УМК-117	100шт	0,11	11908,76 -	- -	1309,96	-	- -	- -	- -
177	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення конектор RJ45*	*100кінц.*	*0,09*	*4163,98* *4163,98*	- -	*374,76*	*374,76*	- -	*17,6000* -	*1,58* -
178	& С113-58-В34	Конектор RJ 45	шт	9	127,50 -	- -	1147,50	-	- -	- -	- -
179	& С1545-453-В	Ковпачки для кінцювання кабелів	шт	50	4,39 -	- -	219,50	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18959,59	7153,97	82,86 39,72		35,41 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					18959,59				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11722,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7193,69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1897,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20857,12**				
		Всього по розділу 3					**20857,12**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					143711,13	71691,96	452,63 217,01		322,93 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					143711,13				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71566,54				
		всього заробітна плата, грн.					71908,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14369,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158080,77**				
		Всього по відділу 4					**158080,77**				
		Відділ 5. Зовнішні мережі									
		Розділ 1. Земляні роботи									
180	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0912	63254,33 63254,33	- -	5768,79	5768,79	- -	321,3000 -	29,30 -
181	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,456	22139,17 3124,79	- -	10095,46	1424,90	- -	16,3200 -	7,44 -
182	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям грунтом, група ґрунтів 1	100м3	0,0456	26441,59 26441,59	- -	1205,74	1205,74	- -	150,4500 -	6,86 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17069,99	8399,43	- -		43,60 -
		Разом будівельні роботи, грн.					17069,99				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8670,56				
		всього заробітна плата, грн.					8399,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1707,00				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18776,99**				
		Всього по розділу 1					**18776,99**				
		Розділ 2. Вироби та матеріали									
183	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,38*	*770,37* *751,54*	*18,83* *9,03*	*292,74*	*285,59*	*7,15* *3,43*	*3,4000* *0,0399*	*1,29* *0,02*
184	& С111-1721-11А-1А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель зв'язку"	м	38	10,76 -	- -	408,88	-	- -	- -	- -
185	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з гофрованих труб*	*1 км*	*0,04*	*44080,32* *44080,32*	- -	*1763,21*	*1763,21*	- -	*222,0000* -	*8,88* -
186	& С1-111-В варіант 1	Труба гофрована двостінна з протяжкою 40мм 1219110	м	40	56,49 -	- -	2259,60	-	- -	- -	- -
187	*КМ8-407-3*	*Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,025*	*17205,61* *16226,55*	*979,06* *440,27*	*430,14*	*405,66*	*24,48* *11,01*	*73,4100* *1,9459*	*1,84* *0,05*
188	С113-54 варіант 3	Труби металеві діаметром 50 мм	м	2,58	335,58 -	- -	865,80	-	- -	- -	- -
189	*КМ12-595-3*	*Монтаж троса із замками тросової системи*	*100 м*	*0,3*	*12318,51* *12309,63*	*8,88* *3,73*	*3695,55*	*3692,89*	*2,66* *1,12*	*54,4000* *0,0165*	*16,32* -
190	& С111-795-В варіант 1	Трос сталевий 4 мм	м	30	35,52 -	- -	1065,60	-	- -	- -	- -
191	& С1545-400-В варіант 1	Талреп гак-кільце 8х110 мм DIN 1480 сталь	шт	2	71,04 -	- -	142,08	-	- -	- -	- -
192	& С111-136-В варіант 1	Шуруп відкр.кільце 8,0х120/150	шт	2	12,24 -	- -	24,48	-	- -	- -	- -
193	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,5*	*11196,69* *10574,55*	*602,26* *207,68*	*5598,35*	*5287,28*	*301,13* *103,84*	*47,8400* *0,9184*	*23,92* *0,46*
194	& С130-1187-В варіант 1	Металорукав д. 16 мм в ПВХ оболонці	м	51,5	69,39 -	- -	3573,59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& С111-81-38В варіант 1	Хомут кабельний 4х200	шт	100	0,97 -	- -	96,90	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20216,92	11434,63	335,42 119,40		52,25 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					20216,92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8446,87				
		всього заробітна плата, грн.					11554,03				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2022,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22239,10**				
		Всього по розділу 2					**22239,10**				
		Разом прямі витрати по відділу 5					37286,91	19834,06	335,42 119,40		95,85 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					37286,91				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17117,43				
		всього заробітна плата, грн.					19953,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3729,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41016,09**				
		Всього по відділу 5					**41016,09**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1486720,77	392243,84	20759,06 15491,02		1805,65 71,47
		Разом будівельні роботи, грн.					1486720,77				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1073717,87				
		всього заробітна плата, грн.					407734,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					148650,08 - - **1635370,85**				
		Всього по кошторису					**1635370,85**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1877,12** **407734,86**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

вартість обладнання електронні комунікації (системи зв'язку)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № -СЗ.С, арк.1-5
Кошторисна вартість 653,28611 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС)				
1	& 1503-1270-В	Комутаційна шафа Trinix TRX-47U/600x800x2280 Black	шт	1	22510,00	22510,00
2	& 1503-8456-В	Комутатор L2 24-Port 100/1000, SFP 2 GS2024S2	шт	5	12188,14	60940,70
3	& 1503-8456-В1	Маршрутизатор 2.5G Tri-Band Wi-Fi Mesh router WR11000	шт	1	6583,42	6583,42
4	& 1503-8456-В2	Точка безпровідного доступу (Wi-Fi) AP3000	шт	4	4488,25	17953,00
5	& 1503-8456-В3	Патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e FTP NVC-PN-12/24	шт	6	1839,17	11035,02
6	& 1503-8456-В варіант 1	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W	шт	1	16873,58	16873,58
7	& 75009-1-53А	Шнур живлення С13-С14, 7/7 1,8 м, 1.5 мм2	шт.	1	434,13	434,13
8	& 1503-8456-В44	ДБЖ, 1,8 кВт, зов. АКБ, 72 В, роз. С13, каб. живл., каб. підкл. АКБ HR 1102L	шт	1	33288,75	33288,75
9	& 1503-8456-В5	Термостат для шаф TRX	шт	1	285,04	285,04
10	& 1503-8456-В6	Електрична розподільна панель 19" 3U під автомати	шт	1	932,25	932,25
11	& 1503-8456-В10 варіант 1	Кабельний органайзер 1U, 19"/24 металевий	шт	4	631,13	2524,52

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1503-8456-В3 варіант 1	Панель оптична ОРП 24 1U	шт	1	790,65	790,65
13	& 1503-8456-В3 варіант 2	Лицьова панель SC-08	шт	2	19,26	38,52
14	& 1503-8456-В10	Організатор кабелю К-856 1U	шт	1	291,51	291,51
15	& 1503-8456-В3 варіант 3	Лицьова панель-заглушка	шт	1	15,13	15,13
16	& 1503-8456-В7	Блок вентиляторів 19" 1U (4 вентилятори) TRX-FAN4	шт	1	3031,88	3031,88
17	& 1503-8456-В8	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203A	шт	6	636,90	3821,40
18	& 1503-8456-В8 варіант 1	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203B	шт	6	636,90	3821,40
19	& 1504-1095-48В	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 DC 40A 2P характеристика C	шт	1	1229,25	1229,25
20	& 1504-1095-49В	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 2p 3 16A характеристика C	шт	1	415,84	415,84
		Разом по розділу 1				186815,99
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7336,27
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	451,17	0,007	3,16
		Всього по розділу 1				**194155,42**
		Розділ 2. Радіозв'язок				
21	& 1704-50707-В58	Репітер (ретранслятор) мобильного зв'язку 3G/4G HSPA Lintratek IMT GD KW174	шт	1	5501,95	5501,95
22	& 1704-50707-В59	Антена для репітера зовнішня панельна 12 dBi 700-2700 МГц	шт	1	2772,00	2772,00
23	& 1704-50707-В60	Антена для репітера внутрішня 3 dB	шт	4	1597,00	6388,00
24	& 1602-20012-В	Устаткування формування спеці. повідомлень, прийому радіоефіру, 65,9-108МГ ДМП03-FM/MP Vellez	шт	1	3613,50	3613,50

1	2	3	4	5	6	7
25	& 560103-1-10 варіант 1	Антенна зовнішня діапазону 88,0-108,0 Мгц по типу ROKS FM-10A	шт	1	5263,50	5263,50
26	& 1601-2206-В	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12	шт	1	12581,25	12581,25
27	& 560103-1-11	Відгалужувач сигналу 1/20 по типу ТАР 1/20	шт	1	68,00	68,00
28	& 560103-1-11 варіант 1	Відгалужувач сигналу 1/16 по типу ТАР 1/16	шт	1	68,00	68,00
29	& 560103-1-11 варіант 2	Відгалужувач сигналу 1/10 по типу ТАР 1/10	шт	1	68,00	68,00
		Разом по розділу 2				36324,20
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1426,45
		Всього по розділу 2				**37750,65**
		Розділ 3. Телефонізація				
30	& 560103-1-14	Абонентський радіотермінал стандарту GSM (мобільний телефон) по типу Nokia 150	шт	4	2409,00	9636,00
31	& 560103-1-15	Картка оператора стільникового зв'язку (SIM-картка)	шт	4	330,00	1320,00
		Разом по розділу 3				10956,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				430,24
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	11386,24	0,007	79,70
		Всього по розділу 3				**11465,94**
		Розділ 4. Сигналізація охоронного призначення				
32	1602-30063 варіант 5	Прилад приймально-контрольний (ППК) Оріон NOVA L	шт	1	9438,00	9438,00
33	1602-30063 варіант 1	Сенсорна клавіатура з OLED дисплеєм по типу K-GLCD	шт	1	5673,36	5673,36
34	1602-30063 варіант 2	Клавіатура K- LED на 8 індикаторів зон/груп по типу K- LED8	шт	4	2531,76	10127,04
35	1602-30063 варіант 6	Блок живлення по типу БЖ 1230	шт	1	7743,12	7743,12
36	1602-30063 варіант 3	Панель індикації на 32 зони по типу P-IND32	шт	1	5895,17	5895,17

1	2	3	4	5	6	7
37	1602-30063 варіант 7	Сповіщувач магнітоконтактний, накладний, для металу по типу СОМК 1-3м	шт	22	145,53	3201,66
38	1602-30063 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль	шт	2	1330,56	2661,12
39	1602-30063 варіант 11	Сповіщувач світло-звуковий внутрішній Джміль-1	шт	1	1330,56	1330,56
		Разом по розділу 4				46070,03
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1809,27
		Всього по розділу 4				**47879,30**
		Розділ 5. Система відеонагляду				
40	& 1503-8456-B33	Патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e UTP WT-2089A-CAT.5E	шт	1	1184,29	1184,29
41	& 1503-8456-B10 варіант 1	Кабельний органайзер 1U, 19"/24 металевий	шт	1	631,13	631,13
42	& 1503-11039-B	IP-відеореєстратор 16-канальний 16Мр TD-3316H2-B2-B	шт	1	13667,69	13667,69
43	& 1503-8456-B варіант 1	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W	шт	1	16873,58	16873,58
44	& 1602-30063-54	Жорсткий диск 8 Тб	шт	1	29081,25	29081,25
45	& 1503-8456-B8	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203A	шт	1	636,90	636,90
46	& 1503-8456-B8 варіант 1	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203B	шт	1	636,90	636,90
47	& 1602-30063-55A варіант 1	Ноутбук 15.1" OLED WQXGA 165 Гц / Intel Core i7-13650HX / RAM 32 ГБ / SSD 1 ТБ / nVidia GeForce RTX 5070, 8 ГБ, з ОС Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY005ERA) Eclipse	шт	1	125949,45	125949,45
48	& 1602-30056-B1	Циліндрична зовнішня IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12, 0mm TD-9442S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	6	7217,10	43302,60
49	& 1602-30063-B1	Купольна IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9545S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	5	7217,10	36085,50
		Віддалене робоче місце у складі				
50	& 1602-10054-B1	Системний блок ПК із відеокартою, HDMI, без ОС Artline Home H57	шт	1	34380,00	34380,00

1	2	3	4	5	6	7
51	& 1602-10054-В2	Монітор LED LCD 32", HDMI	шт	1	23430,00	23430,00
52	& 7545-3-15 варіант 1	Клавіатура	шт.	1	1461,38	1461,38
53	& 1000-ПР51-108 варіант 1	Програмне забезпечення (ліцензія) Windows 11 Pro	шт	1	14552,50	14552,50
54	& 7545-3-15 варіант 2	Миша комп'ютерна, безпровідна	шт.	1	957,00	957,00
55	& 1602-30101-В54	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) LP UL1250VA 4 Pro (720 Вт)	шт	1	6105,00	6105,00
		Разом по розділу 5				348935,17
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13072,45
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2454,66	0,007	17,18
		Всього по розділу 5				**362024,80**
		Разом				**629101,39**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				24074,68
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	14292,07	0,007	100,04
		Всього вартість устаткування				**653176,07**
		Всього вартість будівельних робіт				**100,04**
		Всього по кошторису				**653286,11**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-026
на пусконалагоджувальні роботи електронні комунікації (системи зв'язку)
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	633,98137	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,898	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	576,34668	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Відділ 1. Структурована кабельна система						
1	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (комутатор)	шт	6	6984,18	41905,08	23,0000	138,00
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
3	КП2-16-10 к=6	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 11) Н1=6	система	1	41905,08	41905,08	138,0000	138,00
		Разом прямі витрати по відділу 1				113568,84		374,00
		всього заробітна плата, грн.				113568,84		
		Разом будівельні роботи, грн.				113568,84		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				11356,90		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**124925,74**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього по відділу 1, грн.				**124925,74**		
		Відділ 2. Радіозв'язок						
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
5	КП2-16-10 к=4	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 9) Н1=4	система	1	27936,72	27936,72	92,0000	92,00
		Разом прямі витрати по відділу 2				57695,40		190,00
		всього заробітна плата, грн.				57695,40		
		Разом будівельні роботи, грн.				57695,40		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				5769,54		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**63464,94**		
		Всього по відділу 2, грн.				**63464,94**		
		Відділ 3. Телефонізація						
6	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління	система	1	3340,26	3340,26	11,0000	11,00
		Разом прямі витрати по відділу 3				3340,26		11,00
		всього заробітна плата, грн.				3340,26		
		Разом будівельні роботи, грн.				3340,26		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				334,03		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всього будівельні роботи, грн.				**3674,29**		
		Всього по відділу 3, грн.				**3674,29**		
		Відділ 4. Сигналізація охоронного призначення						
7	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
8	КП2-16-10 к=38	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 43) Н1=38	система	1	265398,84	265398,84	874,0000	874,00
		Разом прямі витрати по відділу 4				295157,52		972,00
		всього заробітна плата, грн.				295157,52		
		Разом будівельні роботи, грн.				295157,52		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				29515,75		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**324673,27**		
		Всього по відділу 4, грн.				**324673,27**		
		Відділ 5. Система відеонагляду						
9	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (комутатор)	шт	1	6984,18	6984,18	23,0000	23,00
10	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
11	КП2-16-10 к=10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 15)	система	1	69841,80	69841,80	230,0000	230,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Н1=10						
		Разом прямі витрати по відділу 5 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**576346,68**		

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	66,71561	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16241	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,34269	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Автоматизація (Ч1 водопровід)									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*1*	*368,33* *362,05*	*6,28* *3,01*	*368,33*	*362,05*	*6,28* *3,01*	*1,6000* *0,0133*	*1,60* *0,01*
2	*КМ11-350-3*	*Монтаж електромагнітного клапану], діаметр до 50 мм*	*шт*	*2*	*1181,77* *1060,99*	*112,99* *54,17*	*2363,54*	*2121,98*	*225,98* *108,34*	*4,8000* *0,2394*	*9,60* *0,48*
3	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х клапанів електромагнітних), спосіб підключення під гвинт*	*100кінц.*	*0,04*	*4163,98* *4163,98*	- -	*166,56*	*166,56*	- -	*17,6000* -	*0,70* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х електричних поплавків), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,06	4163,98 4163,98	- -	249,84	249,84	- -	17,6000 -	1,06 -
5	КМ8-481-29	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (2-х насосів)	шт	2	754,67 746,27	8,40 3,60	1509,34	1492,54	16,80 7,20	3,2000 0,0159	6,40 0,03
6	КМ8-572-4	Монтаж шафи керування насосом Grundfos FIRE CRF, що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	1408,80 1119,41	289,39 133,54	1408,80	1119,41	289,39 133,54	4,8000 0,5902	4,80 0,59
7	КМ11-350-3	Монтаж електромагнітного клапану засувки на обвідній лінії, діаметр до 50 мм	шт	1	1181,77 1060,99	112,99 54,17	1181,77	1060,99	112,99 54,17	4,8000 0,2394	4,80 0,24
8	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го електромагнітного клапану засувки на обвідній лінії), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,02	4163,98 4163,98	- -	83,28	83,28	- -	17,6000 -	0,35 -
9	КМ8-481-29 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (вагою 0,0117 т) (2-х насосів дренажних)	шт	2	566,00 559,70	6,30 2,70	1132,00	1119,40	12,60 5,40	2,4000 0,0119	4,80 0,02
10	КМ8-481-29 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (вагою 0,0694 т) (1-ї насосної каналізаційної установки)	шт	1	641,47 634,33	7,14 3,06	641,47	634,33	7,14 3,06	2,7200 0,0135	2,72 0,01
11	КМ8-572-3	Монтаж шафи керування (пульт КНС), що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	851,42 746,27	105,15 46,92	851,42	746,27	105,15 46,92	3,2000 0,2074	3,20 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 1					9956,35	9156,65	776,33 361,64		40,03 1,59
		Разом будівельні роботи, грн.					9956,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					23,37 9518,29 995,65 - - **10952,00**				
		Всього по розділу 1					**10952,00**				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*0,25*	*1764,29* *1745,46*	*18,83* *9,03*	*441,07*	*436,37*	*4,70* *2,26*	*8,6000* *0,0399*	*2,15* *0,01*
13	& 15093-35013-10 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0255	61660,03 -	- -	1572,33	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2013,40	436,37	4,70 2,26		2,15 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2013,40 1572,33 438,63 201,34 - - **2214,74**				
		Всього по розділу 2					**2214,74**				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
14	*КМ8-82-1*	*Монтаж клеми WAGO 3-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора*	*100 шт*	*0,03*	*14586,59* *14481,92*	*104,67* *49,33*	*437,60*	*434,46*	*3,14* *1,48*	*64,0000* *0,2180*	*1,92* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1545-69-8В варіант 1	Клема WAGO 3-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора	шт	3	28,57 -	- -	85,71	-	- -	- -	- -
16	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*0,1015*	*8346,20* *8217,22*	*100,44* *48,15*	*847,14*	*834,05*	*10,19* *4,89*	*41,0000* *0,2128*	*4,16* *0,02*
17	& С113-1439-11В варіант 1	Труба жорстка електротехнічна, діаметром 20мм	м	10,1	54,20 -	- -	547,42	-	- -	- -	- -
18	& С111-105-250-8 варіант 1	Коліно 90 д20	шт	2	46,86 -	- -	93,72	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-3-1*	*Прокладання гнучких поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*5032,17* *4931,73*	*100,44* *48,15*	*754,83*	*739,76*	*15,07* *7,22*	*23,9800* *0,2128*	*3,60* *0,03*
20	& С113-1451-В варіант 1	Труба гофрована діаметром 20 мм	м	15,15	25,13 -	- -	380,72	-	- -	- -	- -
21	& С1530-148-В варіант 1	Тримач для труби діаметром 20 мм	шт	30	8,22 -	- -	246,60	-	- -	- -	- -
22	& С111-81-39В варіант 1	Хомут l=150мм	шт	50	0,55 -	- -	27,50	-	- -	- -	- -
23	& С1555-385-2-ВП варіант 1	Коробка розподільча 85/85 накладна	шт	1	137,12 -	- -	137,12	-	- -	- -	- -
24	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	30	0,57 -	- -	17,10	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3575,46	2008,27	28,40 13,59		9,68 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3575,46				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1538,79				
		всього заробітна плата, грн.					2021,86				
		Загальновиробничі витрати, грн.					357,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3933,25**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**3933,25**				
		Розділ 4. Пробивання отворів									
25	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,01	48639,39 17937,76	10102,55 9437,09	486,39	179,38	101,03 94,37	74,7500 44,1374	0,75 0,44
26	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів при вводі кабелів*	*прохід*	*1*	*205,57* *205,57*	- -	*205,57*	*205,57*	- -	*0,9300* -	*0,93* -
27	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1497,70	384,95	101,03 94,37		1,68 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1497,70				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1011,72				
		всього заробітна плата, грн.					479,32				
		Загальновиробничі витрати, грн.					149,77				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1647,47**				
		Всього по розділу 4					**1647,47**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					17042,91	11986,24	910,46 471,86		53,54 2,10
		Разом будівельні роботи, грн.					17042,91				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4146,21				
		всього заробітна плата, грн.					12458,10				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1704,55				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**18747,46**				
		Всього по відділу 1					**18747,46**				
		Відділ 2. Автоматизація (індивідуальний тепловий пункт (ІТП))									
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
28	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*1,1*	*1764,29* *1745,46*	*18,83* *9,03*	*1940,72*	*1920,01*	*20,71* *9,93*	*8,6000* *0,0399*	*9,46* *0,04*
29	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,1*	*1516,48* *1503,93*	*12,55* *6,02*	*151,65*	*150,39*	*1,26* *0,60*	*7,4100* *0,0266*	*0,74* -
30	& С1545-66-1-Р варіант 10	Кабель типу "вита пара", вогнестійкий SF/UTP FR Cat5 E30 (4x2x0,51)	м	20,4	221,41 -	- -	4516,76	-	- -	- -	- -
31	& 15096-11111-В1 варіант 2	Кабель перерізом 4х1мм2 КВВГнг	1000м	0,0918	55091,23 -	- -	5057,37	-	- -	- -	- -
32	& 15096-11111-В2 варіант 2	Кабель перерізом 2х1мм2 КВВГнг	1000м	0,0102	35007,06 -	- -	357,07	-	- -	- -	- -
33	*КМ8-481-29 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75*	*Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (насосів Н1-Н4)*	*шт*	*4*	*566,00* *559,70*	*6,30* *2,70*	*2264,00*	*2238,80*	*25,20* *10,80*	*2,4000* *0,0119*	*9,60* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КМ8-481-29 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (насосів Н5 осн., Н5 рез.)	шт	2	566,00 559,70	6,30 2,70	1132,00	1119,40	12,60 5,40	2,4000 0,0119	4,80 0,02
35	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	426,78 353,66	15,71 8,36	426,78	353,66	15,71 8,36	1,6000 0,0378	1,60 0,04
36	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го електромагнитного клапану АМЕ20 (ду32)), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,02	4163,98 4163,98	- -	83,28	83,28	- -	17,6000 -	0,35 -
37	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го теплолічильника АКВА-МВТ), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,04	4163,98 4163,98	- -	166,56	166,56	- -	17,6000 -	0,70 -
38	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х електромагнітних перетворювачів (витратомірів) ЕМПР-50), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,08	4163,98 4163,98	- -	333,12	333,12	- -	17,6000 -	1,41 -
39	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х термоелектричних перетворювачів TS), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,06	4163,98 4163,98	- -	249,84	249,84	- -	17,6000 -	1,06 -
40	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го електронного регулятору температури ECL Comfort 2102-х, який підключається через базову клемну панель, що містить 36 гвинтових клем), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,36	4163,98 4163,98	- -	1499,03	1499,03	- -	17,6000 -	6,34 -
41	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го датчика температури зовнішнього повітря ESMT), спосіб підключення під гвинт	100кінц.	0,02	4163,98 4163,98	- -	83,28	83,28	- -	17,6000 -	0,35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го поверхневого датчика температури ESM-11 (опалення)), спосіб підключення під гвинт*	*100кінц.*	*0,02*	*4163,98* *4163,98*	- -	*83,28*	*83,28*	- -	*17,6000* -	*0,35* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18344,74	8280,65	75,48 35,09		36,76 0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					18344,74 9988,61 8315,74 1834,47 - - **20179,21**				
		Всього по розділу 1					**20179,21**				
		Розділ 2. Вироби та матеріали									
43	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,1044*	*8346,20* *8217,22*	*100,44* *48,15*	*9217,54*	*9075,10*	*110,93* *53,18*	*41,0000* *0,2128*	*45,28* *0,24*
44	& С113-1439-1В варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	108,07	39,15 -	- -	4230,94	-	- -	- -	- -
45	& С113-1707В варіант 1	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	30	39,15 -	- -	1174,50	-	- -	- -	- -
46	& С113-85В варіант 1	Трійник, що відкривається IP40 д16 мм	шт	15	27,93 -	- -	418,95	-	- -	- -	- -
47	*КБ21-3-1*	*Прокладання гнучких поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,13*	*5032,17* *4931,73*	*100,44* *48,15*	*654,18*	*641,12*	*13,06* *6,26*	*23,9800* *0,2128*	*3,12* *0,03*
48	С1530-144 варіант 6	Труба гофрована 16мм	м	13,13	25,77 -	- -	338,36	-	- -	- -	- -
49	& С1110-15В варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, діам.16 мм	шт	360	3,60 -	- -	1296,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	360	0,57 -	- -	205,20	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17535,67	9716,22	123,99 59,44		48,40 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					17535,67				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7695,46				
		всього заробітна плата, грн.					9775,66				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1755,33				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19291,00**				
		Всього по розділу 2					**19291,00**				
		Розділ 3. Пробивання отворів									
51	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,1	48639,39 17937,76	10102,55 9437,09	4863,94	1793,78	1010,26 943,71	74,7500 44,1374	7,48 4,41
52	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів при вводі кабелів*	*прохід*	*10*	*205,57* *205,57*	- -	*2055,70*	*2055,70*	- -	*0,9300* -	*9,30* -
53	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7725,38	3849,48	1010,26 943,71		16,78 4,41
		Разом будівельні роботи, грн.					7725,38				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2865,64				
		всього заробітна плата, грн.					4793,19				
		Загальновиробничі витрати, грн.					772,56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**8497,94**				
		Всього по розділу 3					**8497,94**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					43605,79	21846,35	1209,73 1038,24		101,94 4,83
		Разом будівельні роботи, грн.					43605,79				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20549,71				
		всього заробітна плата, грн.					22884,59				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4362,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47968,15**				
		Всього по відділу 2					**47968,15**				
		Разом прямі витрати по кошторису					60648,70	33832,59	2120,19 1510,10		155,48 6,93
		Разом будівельні роботи, грн.					60648,70				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24695,92				
		всього заробітна плата, грн.					35342,69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6066,91				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**66715,61**				
		Всього по кошторису					**66715,61**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**162,41**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35342,69**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-028

вартість обладнання автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №
Кошторисна вартість 0,47391 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Автоматизація (Ч1 водопровід)				
1	& 1504-1095-499В	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 1p C 2A	шт	1	456,00	456,00
		Разом по розділу 1				456,00
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17,91
		Всього по розділу 1				**473,91**
		Разом				**456,00**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17,91

		Всього по кошторису				**473,91**

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-029
на пусконалагоджувальні роботи автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	175,02963	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,524	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	159,11784	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Відділ 1. Автоматизація (Ч1 водопровід)						
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
		Разом прямі витрати по відділу 1				29758,68		98,00
		всього заробітна плата, грн.				29758,68		
		Разом будівельні роботи, грн.				29758,68		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				2975,87		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**32734,55**		
		Всього по відділу 1, грн.				**32734,55**		
		Відділ 2. Автоматизація (індивідуальний тепловий пункт (ІТП))						
2	КП2-11-4	Програмування контролера	шт	2	6984,18	13968,36	23,0000	46,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	29758,68	59517,36	98,0000	196,00
4	КП2-16-10 к=4	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 9) Н1=4	система	2	27936,72	55873,44	92,0000	184,00
		Разом прямі витрати по відділу 2				129359,16		426,00
		всього заробітна плата, грн.				129359,16		
		Разом будівельні роботи, грн.				129359,16		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				12935,92		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**142295,08**		
		Всього по відділу 2, грн.				**142295,08**		
		Разом прямі витрати по кошторису				159117,84		524,00
		всього заробітна плата, грн.				159117,84		
		Разом будівельні роботи, грн.				159117,84		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				15911,79		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**175029,63**		
		Всього по кошторису, грн.				**175029,63**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**524,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**159117,84**		

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Загальновиробничі витрати до об'єкту 04-01

Дизельна електростанція та сонячні панелі

Номер локально-го кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загально-виробни-чих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загально-виробни-чих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
04-01-01	ЛК на Дизельна електростанція	291120,80	148063,61	0	0	29110,03
04-01-02	ЛК на монтажні роботи (сонячна електростанція)	403542,26	114586,08	0	0	40353,48
04-01-03	ЛК на вартість обладнання сонячна електростанція	0	0	0	0	0
04-01-04	ЛК на пусконалагоджувальні роботи сонячна електростанція	196328,32	196328,32	0	0	19632,86
Разом		**890991,38**	**458978,01**	**0**	**0**	**89096,37**

Примітки:

1. H19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (H19 = 0)
2. H20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (H20 = 10)

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дизельна електростанція та сонячні панелі

Кошторисна вартість об`єкта	2851,30193	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,80692	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	458,97801	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 26 серпня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Дизельна електростанція	320,23083	1397,77035	1718,00118	0,64574	148,06361	-
2	04-01-02	на монтажні роботи (сонячна електростанція)	443,89574	-	443,89574	0,51464	114,58608	-
3	04-01-03	на придбання устаткування вартість обладнання сонячна електростанція	-	473,44383	473,44383	-	-	-
4	04-01-04	на пусконалагоджувальні роботи сонячна електростанція	215,96118	-	215,96118	0,64654	196,32832	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	980,08775	1871,21418	2851,30193	1,80692	458,97801	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Дизельна електростанція	0,24781 51,884	0,32194 74,86058	0,07596 21,3106	0,00003 0,00843	- -	0,64574 148,06361	- -	0,64574 148,06361
04-01-02	монтажні роботи (сонячна електростанція)	0,04447 9,80543	0,45031 100,3187	0,01986 4,46195	- -	- -	0,51464 114,58608	- -	0,51464 114,58608
04-01-03	придбання устаткування вартість обладнання сонячна електростанція	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
04-01-04	пусконалагоджувальні роботи сонячна електростанція	- -	- -	- -	- -	0,64654 196,32832	0,64654 196,32832	- -	0,64654 196,32832
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,29228 61,68943	0,77225 175,17928	0,09582 25,77255	0,00003 0,00843	0,64654 196,32832	1,80692 458,97801	- -	1,80692 458,97801

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Дизельна електростанція

Дизельна електростанція та сонячні панелі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1718,00118	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64574	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	148,06361	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дизельний генератор									
1	*КМ6-407-2*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т*	*т*	*1,113*	*117567,22* *63666,33*	*25401,55* *15593,55*	*130852,32*	*70860,63*	*28271,93* *17355,62*	*273,0000* *54,6889*	*303,85* *60,87*
2	& 1501-4019-2 варіант 2	Дизельний генератор Baudouin 6M11G150/5	шт	1	1237184,00 -	- -	1237184,00	-	- -	- -	- -
3	& 1501-4019-2 варіант 3	АВР	шт	1	107770,00 -	- -	107770,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1475806,32	70860,63	28271,93 17355,62		303,85 60,87
		Разом устаткування, грн.					1344954,00				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52816,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**1397770,35**				
		Разом будівельні роботи, грн.					130852,32				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31719,76				
		всього заробітна плата, грн.					88216,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13085,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**143937,55**				
		Всього по розділу 1					**1541707,90**				
		Розділ 2. Огорожа дизельного генератора									
4	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0021	86874,76 86874,76	- -	182,44	182,44	- -	476,0000 -	1,00 -
5	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,34	79,74 -	79,74 24,78	27,11	-	27,11 8,43	- 0,0990	- 0,03
6	*КБ9-72-1*	*Виготовлення огорожі і настилу над дизельним генератором*	*1m*	*0,60078*	*43440,02* *32946,37*	*7371,16* *3019,47*	*26097,90*	*19793,52*	*4428,45* *1814,04*	*145,6000* *10,8062*	*87,47* *6,49*
7	С121-783-1 варіант 1	Труба профільна 60х60х3 мм	т	0,365	59944,26 -	- -	21879,65	-	- -	- -	- -
8	С121-783-1 варіант 3	Труба профільна 80х40х2 мм	т	0,095	60858,78 -	- -	5781,58	-	- -	- -	- -
9	С121-783-1 варіант 2	Труба профільна 40х20х2 мм	т	0,16	59433,93 -	- -	9509,43	-	- -	- -	- -
10	*КБ9-35-1*	*Монтаж захисної огорожі устаткування (каркас огорожі)*	*1m*	*0,60078*	*31302,88* *28814,88*	*557,93* *290,85*	*18806,14*	*17311,40*	*335,19* *174,74*	*138,4000* *1,2712*	*83,15* *0,76*
11	С111-950 варіант 1	Петли	шт	6	51,11 -	- -	306,66	-	- -	- -	- -
12	*КР20-15-11*	*Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20*	*100м3*	*0,0021*	*663223,37* *78745,76*	*6830,08* *6313,41*	*1392,77*	*165,37*	*14,34* *13,26*	*431,4600* *31,5008*	*0,91* *0,07*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /*	*100м2*	*0,3312*	*2529,33* *1315,92*	*75,83* *17,78*	*837,71*	*435,83*	*25,11* *5,89*	*5,2580* *0,0792*	*1,74* *0,03*
14	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3312	6864,89 1966,23	133,02 39,86	2273,65	651,22	44,06 13,20	7,9640 0,1769	2,64 0,06
15	*КБ47-341-1*	*Улаштування огорожі з металевої сітки по залізобетонних опорах*	*100м*	*0,65*	*5783,74* *5663,87*	*119,87* *47,17*	*3759,43*	*3681,52*	*77,91* *30,66*	*28,2600* *0,2064*	*18,37* *0,13*
16	& С111-1782-1Р варіант 1	Секція огородження Карта 2,0х2,5 м	шт	26	1173,62 -	- -	30514,12	-	- -	- -	- -
17	С113-1881 варіант 1	Кріплення ASTRA "Скоба"	шт	117	30,64 -	- -	3584,88	-	- -	- -	- -
18	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*0,24*	*15820,70* *10431,08*	*5246,57* *2558,94*	*3796,97*	*2503,46*	*1259,18* *614,15*	*50,7200* *9,3275*	*12,17* *2,24*
19	& С1000-15 варіант 1	Профнастіл ПК-20 0,45	м2	25,3	290,90 -	- -	7359,77	-	- -	- -	- -
20	С1600-454 варіант 1	Саморіз по металу	шт	500	0,21 -	- -	105,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					136215,21	44724,76	6211,35 2674,37		207,45 9,81
		Разом будівельні роботи, грн.					136215,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85279,10				
		всього заробітна плата, грн.					47399,13				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13620,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149835,72**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**149835,72**				
		Розділ 3. Заземлення									
21	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0945	46718,21 46718,21	- -	4414,87	4414,87	- -	261,8000 -	24,74 -
22	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,305*	*5649,16* *4951,30*	*567,19* *247,32*	*1722,99*	*1510,15*	*172,99* *75,43*	*22,4000* *0,9664*	*6,83* *0,29*
23	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,048	44963,70 -	- -	2158,26	-	- -	- -	- -
24	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0945	29040,93 29040,93	- -	2744,37	2744,37	- -	165,2400 -	15,62 -
25	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,8*	*7898,88* *2475,65*	*5311,20* *1495,70*	*6319,10*	*1980,52*	*4248,96* *1196,56*	*11,2000* *6,1915*	*8,96* *4,95*
26	& С124-24-1 варіант 1	Круг стальний діаметр 16 мм	м	24	59,88 -	- -	1437,12	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-472-9*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм*	*100 м*	*0,08*	*9425,01* *6365,95*	*494,77* *213,17*	*754,00*	*509,28*	*39,58* *17,05*	*28,8000* *0,8353*	*2,30* *0,07*
28	& С100-15095-4609-2 варіант 2	Провід ПВ3нг-нд (LS) 10 ж/з	м	6	98,33 -	- -	589,98	-	- -	- -	- -
29	& С152-71-5-35 варіант 1	Кабель силовий гнучкий КГНВ 1х95	м	2	977,80 -	- -	1955,60	-	- -	- -	- -
30	С1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні мідний луджений DT-10	шт	12	23,67 -	- -	284,04	-	- -	- -	- -
31	С1555-389 варіант 1	Пружина шайба М6	шт	10	1,64 -	- -	16,40	-	- -	- -	- -
32	С113-2122 варіант 1	Болт М6х25	шт	10	9,33 -	- -	93,30	-	- -	- -	- -
33	С113-2122 варіант 2	Гайка М6	шт	10	3,78 -	- -	37,80	-	- -	- -	- -
34	С113-2122 варіант 3	Шайба М6х12	шт	20	1,83 -	- -	36,60	-	- -	- -	- -
35	С1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні мідний луджений DT(G)-95	шт	2	187,24 -	- -	374,48	-	- -	- -	- -
36	С113-2122 варіант 4	Болт М12х30	шт	2	27,73 -	- -	55,46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С113-2122 варіант 5	Гайка шестигранна М12	шт	2	13,05 -	- -	26,10	-	- -	- -	- -
38	С113-2122 варіант 6	Шайба М12х24	шт	4	5,70 -	- -	22,80	-	- -	- -	- -
39	& С12-5-1-В3 варіант 1	Гвинт 5,5х25	шт	500	2,02 -	- -	1010,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24053,27	11159,19	4461,53 1289,04		58,45 5,31
		Разом будівельні роботи, грн.					24053,27				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8432,55				
		всього заробітна плата, грн.					12448,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2404,29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26457,56**				
		Всього по розділу 3					**26457,56**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1636074,80	126744,58	38944,81 21319,03		569,75 75,99
		Разом устаткування, грн.					1344954,00				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					52816,35				
		Всього устаткування, грн.					**1397770,35**				
		Разом будівельні роботи, грн.					291120,80				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125431,41				
		всього заробітна плата, грн.					148063,61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29110,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**320230,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					**1718001,18**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**645,74** **148063,61**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на монтажні роботи (сонячна електростанція)

Дизельна електростанція та сонячні панелі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) № -ETP.CEC.C

Кошторисна вартість	443,89574	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51464	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	114,58608	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрообладнання									
1	*КМ11-31-2*	*Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (Монтаж гібридного інвертору (LV 6 кВт 1ф 2 MPPT) S6-EH1P6K-L-PLUS)*	*шт*	*1*	*373,14* / *373,14*	*-* / *-*	*373,14*	*373,14*	*-* / *-*	*1,6000* / *-*	*1,60* / *-*
2	*КМ11-31-3*	*Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 (до 23 кг) (Монтаж гібридного інвертору (LV 6 кВт 1ф 2 MPPT) S6-EH1P6K-L-PLUS)*	*5 кг*	*2,6*	*373,14* / *373,14*	*-* / *-*	*970,16*	*970,16*	*-* / *-*	*1,6000* / *-*	*4,16* / *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-102-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж сонячних панелей JAM54D40-470/LR [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шафа	10	4257,31 3706,47	550,84 264,08	42573,10	37064,70	5508,40 2640,80	16,3800 1,1671	163,80 11,67
4	КМ8-125-5	Акумулятор, ємкість 100 А.год (Монтаж літієва акумуляторна батарея Renon EBrick 51.2V 100AH R-EB005161)	шт	4	372,88 341,49	31,39 15,05	1491,52	1365,96	125,56 60,20	1,6000 0,0665	6,40 0,27
5	КБ21-23-1	Монтаж щит захисту TOMZN сонячних панелей DC для інверторів Deye 6 кВт на 2 MPPT	1 шафа	1	2852,74 2409,06	443,68 200,44	2852,74	2409,06	443,68 200,44	10,3300 0,8859	10,33 0,89
6	КБ21-23-1	Монтаж щит захисту по змінному струму TOMZN 1 фаза AC IP40	1 шафа	1	2852,74 2409,06	443,68 200,44	2852,74	2409,06	443,68 200,44	10,3300 0,8859	10,33 0,89
7	КМ8-526-3	Монтаж автомата введення резерву (АВР) Tomzn TOQ5-125/4 TOQ54 4P 125A 220/380 В трифазний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	732,50 724,10	8,40 3,60	732,50	724,10	8,40 3,60	3,2000 0,0159	3,20 0,02
8	КМ10-901-9	Корпус пластиковий IP66 12 модулів , навісний , CS-UEA, Din-рейка WK.0590 розміром 186x286x120	шт	1	596,58 584,03	12,55 6,02	596,58	584,03	12,55 6,02	3,2000 0,0266	3,20 0,03
9	& 1503-8874-B22 варіант 3	Корпус пластиковий IP66 12 модулів, навісний, CS-UEA, Din-рейка	шт	1	1226,04 -	- -	1226,04	-	- -	- -	- -
10	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	370,45 362,05	8,40 3,60	370,45	362,05	8,40 3,60	1,6000 0,0159	1,60 0,02
11	КМ8-55-1	Роз'єднувач запобіжника Ін=250А, АС 690В, DC 440В KVL-1 2p M10-M10	шт	1	374,60 362,05	12,55 6,02	374,60	362,05	12,55 6,02	1,6000 0,0266	1,60 0,03
12	& 1504-3001-B варіант 2	Роз'єднувач запобіжника Ін=250А, АС 690В, DC 440В KVL-1 2p M10-M10	шт	1	6325,79 -	- -	6325,79	-	- -	- -	- -
13	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника Ін=250А, 800В, Ік=30кА NH1 gBat 125A/800V DC	шт	2	368,33 362,05	6,28 3,01	736,66	724,10	12,56 6,02	1,6000 0,0133	3,20 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1504-3001-В1 варіант 2	Запобіжник Ін=250А, 800В, Ік=30кА NH1 gBat 125А/800V DC	шт	2	2347,28 -	- -	4694,56	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66170,58	47348,41	6575,78 3127,14		209,42 13,85
		Разом будівельні роботи, грн.					66170,58				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12246,39				
		всього заробітна плата, грн.					50475,55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6617,04				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72787,62**				
		Всього по розділу 1					**72787,62**				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
15	*КМ8-398-2*	*Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2*	*100 м*	*4,16*	*738,72* *707,33*	*31,39* *15,05*	*3073,08*	*2942,49*	*130,59* *62,61*	*3,2000* *0,0665*	*13,31* *0,28*
16	*КМ8-398-1*	*Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2*	*100 м*	*0,15*	*366,21* *353,66*	*12,55* *6,02*	*54,93*	*53,05*	*1,88* *0,90*	*1,6000* *0,0266*	*0,24* -
17	*КМ8-412-3*	*Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2*	*100 м*	*1,02*	*2513,31* *2475,65*	*37,66* *18,06*	*2563,58*	*2525,16*	*38,42* *18,42*	*11,2000* *0,0798*	*11,42* *0,08*
18	& 15093-35133-В1 варіант 3	Кабель KBE Solar DB+ 10,00 Q verz EN 50618, IEC 62930, 2 PFG 1169/10.19-red (RT)	м	255	164,10 -	- -	41845,50	-	- -	- -	- -
19	& 15093-35133-В1 варіант 4	Кабель KBE Solar DB+ 10,00 Q verz EN 50618, IEC 62930, 2 PFG 1169/10.19-black (SW)	м	255	164,10 -	- -	41845,50	-	- -	- -	- -
20	& 15093-6032-В1 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий з мідними жилами, пер. 3х6 мм2 (N)HXH FE 180-E30 3х6	1000м	0,0102	277751,28 -	- -	2833,06	-	- -	- -	- -
21	& 15093-35133-В варіант 2	Кабель ВВГнгд перерізом 4х6 мм2	м	15,3	420,50 -	- -	6433,65	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15093-33073-В варіант 1	Кабель ВВГнгд 1х25 мм2	1000м	0,00816	408574,79 -	- -	3333,97	-	- -	- -	- -
23	& 15097-27071-В варіант 2	Кабель зв'язку вита пара екранована FTP-cat.5E 4х2х0,51	м	10,2	78,34 -	- -	799,07	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					102782,34	5520,70	170,89 81,93		24,97 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					102782,34				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97090,75				
		всього заробітна плата, грн.					5602,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10278,20				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113060,54**				
		Всього по розділу 2					**113060,54**				
		Розділ 3. Вироби та матеріали									
24	*КМ8-82-1*	*Монтаж клем панелі-інвертор*	*100 шт*	*0,08*	*14586,59* *14481,92*	*104,67* *49,33*	*1166,93*	*1158,55*	*8,38* *3,95*	*64,0000* *0,2180*	*5,12* *0,02*
25	& 1504-19034-В1 варіант 2	Клема гвинтова ESC-CBC.16	шт	8	65,73 -	- -	525,84	-	- -	- -	- -
26	*КМ8-397-1*	*Монтаж DIN-рейка 35 мм*	*100 м*	*0,0045*	*3561,60* *3182,98*	*368,76* *163,17*	*16,03*	*14,32*	*1,66* *0,73*	*14,4000* *0,7212*	*0,06* -
27	& С1545-203-В варіант 2	DIN-рейка 35 мм довжиною 150 мм	шт	3	59,75 -	- -	179,25	-	- -	- -	- -
28	*КМ8-407-8*	*Труба сталева у готових борознах (гільза), діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,023*	*10292,38* *8766,45*	*1525,93* *939,26*	*236,72*	*201,63*	*35,09* *21,60*	*39,6600* *4,2591*	*0,91* *0,10*
29	С113-54 варіант 3	Труби металеві діаметром 50 мм	м	2,346	335,58 -	- -	787,27	-	- -	- -	- -
30	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*0,5*	*11196,69* *10574,55*	*602,26* *207,68*	*5598,35*	*5287,28*	*301,13* *103,84*	*47,8400* *0,9184*	*23,92* *0,46*
31	& 241649-1049-В варіант 2	Металорукав в ПВХ оболонці Д25 мм	м	51,5	97,71 -	- -	5032,07	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1110-134-В варіант 3	Тримач дволапковий оцинкований діаметром 32 мм	шт	150	12,11 -	- -	1816,50	-	- -	- -	- -
33	& 1602-30063-В варіант 2	Коробка відгалуджувальна 250х200х90 IP54	шт	8	442,70 -	- -	3541,60	-	- -	- -	- -
34	& 241649-1049-В19 варіант 1	Герметичний ввід металорукав-коробка DN25 зовнішня, трубна різьба з гайкою	шт	2	159,79 -	- -	319,58	-	- -	- -	- -
35	& С113-1495-В варіант 2	Кабельний ввід М20 IP68 поліамід для отворів 20мм кабель max діаметром 13мм для шаф з контргайкою OBO bettermann	шт	12	128,66 -	- -	1543,92	-	- -	- -	- -
36	*КМ8-409-2*	*Труба жорстка електротехнічна, діаметр до 50 мм*	*100 м*	*0,5*	*10094,70* *9701,49*	*362,08* *161,32*	*5047,35*	*4850,75*	*181,04* *80,66*	*47,8000* *0,7130*	*23,90* *0,36*
37	& С113-1439-В1 варіант 2	Труба жорстка електротехнічна діаметром 32 мм	м	51,5	127,96 -	- -	6589,94	-	- -	- -	- -
38	& С1110-15-В1 варіант 2	Тримач однолапковий оцинкований під трубу діаметром 32 мм	шт	150	17,26 -	- -	2589,00	-	- -	- -	- -
39	& 2405-1360-В варіант 3	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 2007093T160 OBO bettermann	шт	3	846,60 -	- -	2539,80	-	- -	- -	- -
40	& С111-1786-В36 варіант 2	Хомут 4,8х360 чорний, поліамід 6.6 ДКС	шт	100	224,41 -	- -	22441,00	-	- -	- -	- -
41	& 2405-1205-В46 варіант 2	Кріплення до стіни ТМ100 для вертикального монтажа 80690	шт	3	286,33 -	- -	858,99	-	- -	- -	- -
42	& С10-27-12-2-4 варіант 2	Дюбель-цвях "швидкий монтаж" 6х40	шт.	300	1,33 -	- -	399,00	-	- -	- -	- -
43	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником*	*100кінц.*	*0,42*	*4163,98* *4163,98*	- -	*1748,87*	*1748,87*	- -	*17,6000* -	*7,39* -
44	& С1545-152-В варіант 2	Наконечник трубчатий НТ 16,0-12 червоний	шт	8	3,59 -	- -	28,72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С1545-152-В2 варіант 1	Наконечник трубчастий Е6012 (НТ 6,0-12) в ізоляції	шт	14	1,76 -	- -	24,64	-	- -	- -	- -
46	& С1545-152-В3 варіант 2	Наконечник мідний для проводів пер. 6 мм? DT-6 Аско-Укрем	шт	20	45,19 -	- -	903,80	-	- -	- -	- -
47	*КМ11-233-1*	*Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення конектор*	*100кінц.*	*0,04*	*4163,98* *4163,98*	- -	*166,56*	*166,56*	- -	*17,6000* -	*0,70* -
48	& С113-58-В38 варіант 2	Конектор МС 4 пара	комплект	2	102,42 -	- -	204,84	-	- -	- -	- -
49	& С113-58-В34	Конектор RJ 45	шт	2	127,50 -	- -	255,00	-	- -	- -	- -
50	& С1545-265-1-ВТ варіант 5	Пластина РТСЕ для заземлення	шт	1	61,95 -	- -	61,95	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					64623,52	13427,96	527,30 210,78		62,00 0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					64623,52				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50668,26				
		всього заробітна плата, грн.					13638,74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6462,09				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71085,61**				
		Всього по розділу 3					**71085,61**				
		Розділ 4. Заземлення модулів і обладнання									
51	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2 (в лотке 105 м, в трубі 80 м, по конструкціям 10 м)*	*100 м*	*1,95*	*13881,37* *13792,90*	*31,39* *15,05*	*27068,67*	*26896,16*	*61,21* *29,35*	*62,4000* *0,0665*	*121,68* *0,13*
52	15095-1234 варіант 3	Провід з мідними жилами, пер. 16 мм2 жовто-зелений	1000м	0,1836	264426,89 -	- -	48548,78	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С1545-148-В варіант 2	Наконечник мідний для проводів пер. 16 мм2 DT-16	шт	8	57,99 -	- -	463,92	-	- -	- -	- -
54	15095-1214 варіант 3	Провід з мідними жилами, пер. 6 мм2 жовто-зелений	1000м	0,01545	79631,77 -	- -	1230,31	-	- -	- -	- -
55	& С1545-148-В1 варіант 1	Наконечник RV 5,5-6	шт	40	7,93 -	- -	317,20	-	- -	- -	- -
56	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,8*	*2664,49* *2475,65*	*188,84* *79,02*	*4796,08*	*4456,17*	*339,91* *142,24*	*11,2000* *0,3493*	*20,16* *0,63*
57	& С121-384-В1 варіант 2	Стержень різьбовий D16 1,5 метра (StgZn)	шт	18	836,36 -	- -	15054,48	-	- -	- -	- -
58	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,29*	*5223,94* *4951,30*	*271,25* *115,83*	*1514,94*	*1435,88*	*78,66* *33,59*	*22,4000* *0,5120*	*6,50* *0,15*
59	& С1110-171-В87 варіант 2	Смуга заземлення 30х2,5 мм оцинкована 504351	м	29	209,23 -	- -	6067,67	-	- -	- -	- -
60	& С1110-171-В варіант 3	Тримач смуги Fix B30 (StZn)	шт	2	89,63 -	- -	179,26	-	- -	- -	- -
		Вироби та матеріали для заземлення									
61	& 2405-4002-В варіант 2	Муфта D16 (StgZn)	шт	12	309,57 -	- -	3714,84	-	- -	- -	- -
62	& 2405-1576-В варіант 2	Наконечник D16 (StgZn)	шт	6	184,24 -	- -	1105,44	-	- -	- -	- -
63	& С111-881-В варіант 2	Болт ударний М16х40 12,9 (St)	шт	6	109,25 -	- -	655,50	-	- -	- -	- -
64	& 2405-4002-В1 варіант 2	Муфта шестигранна D16 (StgZn)	шт	6	150,91 -	- -	905,46	-	- -	- -	- -
65	& 1504-17191-В варіант 2	З'єднувач Cant D16 (StgZn)	шт	6	256,87 -	- -	1541,22	-	- -	- -	- -
66	& С10000-42-В11 варіант 1	Бандаж антикорозійний 10 м 901010	шт	2	479,41 -	- -	958,82	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-881-В1 варіант 2	Зубіло SDS-max під Д16	шт	1	664,10 -	- -	664,10	-	- -	- -	- -
68	& С1520-4-В варіант 2	З'єднувач Quardo 3 пл 204133	шт	2	21,23 -	- -	42,46	-	- -	- -	- -
69	& С1110-194-В варіант 2	З'єднувач до труби Д30-40 з 2 приєднаннями 216111	шт	2	209,42 -	- -	418,84	-	- -	- -	- -
70	& С1545-266-В варіант 2	Термозбіжна трубка ТУС 12/6 (жовто-зелена)	м	1	22,19 -	- -	22,19	-	- -	- -	- -
71	& С111-88-В1 варіант 2	Болт М4х12 з шестигранною головкою (повна різьба DIN 933)	шт	40	3,30 -	- -	132,00	-	- -	- -	- -
72	& С111-31-В	Гайка М4 А2 DIN934	шт	40	3,43 -	- -	137,20	-	- -	- -	- -
73	& С111-31-В1	Шайба М4 плоска DIN125	шт	40	3,43 -	- -	137,20	-	- -	- -	- -
74	& С111-1870-В1	Шайба гровер нержавіюча Ф4	шт	40	0,39 -	- -	15,60	-	- -	- -	- -
75	& С111-31-В2	Шайба DIN 6798A стопорная зубчаста М4	шт	30	0,68 -	- -	20,40	-	- -	- -	- -
76	& С1110-171-В1 варіант 2	Тримач з гаком Н03/1	шт	10	80,05 -	- -	800,50	-	- -	- -	- -
77	& С1113-154-В1 варіант 1	Дріт алюмінієвий круглий АТ 8 мм	м	7	77,02 -	- -	539,14	-	- -	- -	- -
78	& С1520-4-В12 варіант 2	З'єднувач Contra 2 пл 203011	шт	2	367,78 -	- -	735,56	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					117787,78	32788,21	479,78 205,18		148,34 0,91
		Разом будівельні роботи, грн.					117787,78				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84519,79				
		всього заробітна плата, грн.					32993,39				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11778,59				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**129566,37**				
		Всього по розділу 4					**129566,37**				
		Розділ 5. Конструкції металеві для кріплення ФЕМ									
79	*КБ9-49-2*	*Монтаж баласт 300х300х60 з килимком і турбогвинтом*	*100шт*	*0,6*	*5929,26* *5828,97*	*81,61* *39,12*	*3557,56*	*3497,38*	*48,97* *23,47*	*25,7600* *0,1729*	*15,46* *0,10*
80	& С111-1847-В варіант 2	Баласт 300х300х60 з килимком і турбогвинтом В300300-60.Zn	комплект	60	243,13 -	- -	14587,80	-	- -	- -	- -
81	*КБ9-61-13 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1, 03*	*Монтаж трикутник ZN Південь 20 град BalZn20-1400.1300 /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/*	*1т*	*0,103*	*16616,67* *13223,14*	*3393,53* *1623,63*	*1711,52*	*1361,98*	*349,54* *167,23*	*59,8224* *7,1754*	*6,16* *0,74*
82	& С111-1847-В1 варіант 2	Трикутник ZN Південь 20 град BalZn20-1400.1300	комплект	20	675,69 -	- -	13513,80	-	- -	- -	- -
83	*КБ9-49-1*	*Монтаж сполучник Bal20 Zn з кріпленням*	*100шт*	*0,2*	*4115,12* *4063,71*	*37,66* *18,06*	*823,02*	*812,74*	*7,53* *3,61*	*19,0400* *0,0798*	*3,81* *0,02*
84	& С111-1847-В2 варіант 2	Сполучник Bal20 Zn з кріпленням Spol-20Zn-900	комплект	20	206,53 -	- -	4130,60	-	- -	- -	- -
85	*КБ9-49-1*	*Монтаж спойлер для модулів з двома трик. Bal20 (6 гвинтів)*	*100шт*	*0,6*	*4115,12* *4063,71*	*37,66* *18,06*	*2469,07*	*2438,23*	*22,60* *10,84*	*19,0400* *0,0798*	*11,42* *0,05*
86	& С111-1847-В39 варіант 1	Спойлер для модулів з двома трик. Bal20 (6 гвинтів) Vitr-300x1800(2)Zn RUDNIK	шт	10	293,74 -	- -	2937,40	-	- -	- -	- -
		Елемент кріплення, що використовується для монтажу сонячних панелей (робота врахована нормою КМ8-102-1)									
87	& С111-1847-В4 варіант 2	Притиск Z30 гвинт оц, гайка монт Z30inbM8x20цМ	комплект	40	62,90 -	- -	2516,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					46246,77	8110,33	428,64 205,15		36,85 0,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					46246,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37707,80				
		всього заробітна плата, грн.					8315,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4624,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**50871,19**				
		Всього по розділу 5					**50871,19**				
		Розділ 6. Пробивання отворів									
88	КБ46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	57780,00 34611,35	23168,65 10729,36	1155,60	692,23	463,37 214,59	160,2600 48,5415	3,21 0,97
89	КБ46-29-9	При пробиванні круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (товщиною до 60 см)	100шт	0,02	10703,82 6120,59	4583,23 2122,49	214,08	122,41	91,67 42,45	28,3400 9,6025	0,57 0,19
90	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,02	30029,80 18113,40	11916,40 5518,46	600,60	362,27	238,33 110,37	83,8700 24,9665	1,68 0,50
91	КБ46-25-8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	100шт	0,02	56379,97 15758,83	8368,26 8042,49	1127,60	315,18	167,37 160,85	65,6700 37,6761	1,31 0,75
92	КБ46-25-24 к=15	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм (глибиною до 350 мм) Н1=15	100шт	0,02	39711,34 10150,73	5370,95 5175,52	794,23	203,01	107,42 103,51	42,3000 24,2490	0,85 0,48
93	*КМ8-155-1*	*Герметизація проходів при вводі кабелів*	*прохід*	*6*	*205,57* *205,57*	- -	*1233,42*	*1233,42*	- -	*0,9300* -	*5,58* -
94	& С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	805,74 -	- -	805,74	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					5931,27	2928,52	1068,16		13,20
									631,77		2,89
		Разом будівельні роботи, грн.					5931,27				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1934,59				
		всього заробітна плата, грн.					3560,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					593,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6524,41**				
		Всього по розділу 6					**6524,41**				
		Разом прямі витрати по кошторису					403542,26	110124,13	9250,55		494,78
									4461,95		19,86
		Разом будівельні роботи, грн.					403542,26				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284167,58				
		всього заробітна плата, грн.					114586,08				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40353,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**443895,74**				
		Всього по кошторису					**443895,74**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**514,64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**114586,08**				

Склав Директор _____ Тетяна ЧЕТВЕРИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Тетяна ЧЕТВЕРИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-03

вартість обладнання сонячна електростанція
Дизельна електростанція та сонячні панелі
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № -ETP.CEC.C
Кошторисна вартість 473,44383 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-2127-B20 варіант 1	Гібридний інвертор S6-EH1P6K-L-PLUS (LV 6 кВт 1ф 2 MPPT) з кабелем КТ 2х3 мм2 довжиною 5 м	шт	1	61410,00	61410,00
2	& 1704-50707-B	Сонячна панель 470Wp JAM54D40-470/LR	шт	10	7650,00	76500,00
3	& 1511-5043-B20	Літієва акумуляторна батарея Renon EBrick 51.2V 100AH R-EB005161	шт	4	70275,00	281100,00
4	& 1503-8874-B1	Щит захисту TOMZN сонячних панелей DC для інверторів Deye 6 кВт на 2 MPPT	шт	1	24494,17	24494,17
5	& 1503-8874-B20	Щит захисту по змінному струму TOMZN 1 фаза AC IP40	шт	1	7150,00	7150,00
6	& 1503-8874-B21	Автомат введення резерву (АВР) Tomzn TOQ5-125/4 TOQ54 4P 125A 220/380 В трифазний	шт	1	4200,00	4200,00
7	& 1504-1095-89B	Автоматичний вимикач ETI 6 3p C 16A (6kA) 2145516	шт	1	700,00	700,00
		Разом				**455554,17**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17889,66

		Всього по кошторису				**473443,83**

Склав Директор Тетяна Четверик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор Тетяна Четверик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 04-01-04
на пусконалагоджувальні роботи сонячна електростанція
Дизельна електростанція та сонячні панелі
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	215,96118	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64654	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	196,32832	тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи електрообладнання						
1	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	1	42208,74	42208,74	139,0000	139,00
2	КП1-62-8	Фазування інвертора, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	303,66	303,66	1,0000	1,00
3	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	7895,16	7895,16	26,0000	26,00
4	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	29758,68	29758,68	98,0000	98,00
5	КП2-16-10 к=15	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 20) Н1=15	система	1	104762,70	104762,70	345,0000	345,00
		Разом прямі витрати по розділу 1				184928,94		609,00
		всього заробітна плата, грн.				184928,94		
		Разом будівельні роботи, грн.				184928,94		
		в тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн.				18492,90		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**203421,84**		
		Всього по розділу 1, грн.				**203421,84**		
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи. Кабельна продукція						
6	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	3	1821,96	5465,88	6,0000	18,00
7	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	3	607,32	1821,96	2,0000	6,00
8	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	121,46	364,38	0,4000	1,20
		Разом прямі витрати по розділу 2				7652,22		25,20
		всього заробітна плата, грн.				7652,22		
		Разом будівельні роботи, грн.				7652,22		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				765,24		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**8417,46**		
		Всього по розділу 2, грн.				**8417,46**		
		Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи. Заземлення						
9	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	8	455,49	3643,92	1,5000	12,00
10	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,02	5162,22	103,24	17,0000	0,34
		Разом прямі витрати по розділу 3				3747,16		12,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		всього заробітна плата, грн.				3747,16		
		Разом будівельні роботи, грн.				3747,16		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				374,72		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**4121,88**		
		Всього по розділу 3, грн.				**4121,88**		
		Разом прямі витрати по кошторису				196328,32		646,54
		всього заробітна плата, грн.				196328,32		
		Разом будівельні роботи, грн.				196328,32		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				19632,86		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				-		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-		
		Всього будівельні роботи, грн.				**215961,18**		
		Всього по кошторису, грн.				**215961,18**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**646,54**		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**196328,32**		

Склав Директор _____ Тетяна ЧЕТВЕРИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Тетяна ЧЕТВЕРИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01

Зовнішні мережі

Номер локально-го кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загально-виробни-чих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загально-виробни-чих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
06-01-01	ЛК на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	177883,01	34628,84	0	0	17787,51
06-01-05	ЛК на Дощова каналізація	843215,36	120935,68	0	0	84321,02
Разом		**1021098,37**	**155564,52**	**0**	**0**	**102108,53**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об`єкта	1123,20690	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,73154	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	155,56452	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 26 серпня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	195,67052	-	195,67052	0,17162	34,62884	-
2	06-01-05	на Дощова каналізація	927,53638	-	927,53638	0,55992	120,93568	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1123,2069	-	1123,2069	0,73154	155,56452	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	0,15231 30,02224	- -	0,01741 4,13082	0,0019 0,47578	- -	0,17162 34,62884	- -	0,17162 34,62884
06-01-05	Дощова каналізація	0,43976 90,32964	- -	0,09977 25,50285	0,02039 5,10319	- -	0,55992 120,93568	- -	0,55992 120,93568
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,59207 120,35188	- -	0,11718 29,63367	0,02229 5,57897	- -	0,73154 155,56452	- -	0,73154 155,56452

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	195,67052	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17162	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,62884	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-протипожежний водопровід В1									
		===КОЛОДЯЗІ===									
1	С113-753 варіант 29	Люк типу "Т"	шт	2	6480,12 -	- -	12960,24	-	- -	- -	- -
2	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*467,85* *426,22*	*41,63* *29,57*	*1871,40*	*1704,88*	*166,52* *118,28*	*2,1000* *0,1340*	*8,40* *0,54*
3	С113-753 варіант 29	Люк типу "Т"	шт	4	6480,12 -	- -	25920,48	-	- -	- -	- -
		ДОДАТКОВО									
4	*КБ23-13-5*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,0816*	*53731,95* *31416,90*	*14753,20* *6438,65*	*4384,53*	*2563,62*	*1203,86* *525,39*	*147,2000* *22,8058*	*12,01* *1,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6	шт	3	2095,14 -	- -	6285,42	-	- -	- -	- -
6	К585521-Л003 варіант 2	Кільця КС10.9	шт	1	2499,87 -	- -	2499,87	-	- -	- -	- -
7	К585521-Л031 варіант 5	Плити покриття ПП10-1	шт	4	2601,82 -	- -	10407,28	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					64329,22	4268,50	1370,38 643,67		20,41 2,40
		Разом будівельні роботи, грн.					64329,22				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58690,34				
		всього заробітна плата, грн.					4912,17				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6432,91				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70762,13**				
		Всього по розділу 1					**70762,13**				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
		ДОДАТКОВО									
8	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,0002*	*54038,59* *52352,60*	*1464,69* *290,53*	*10,81*	*10,47*	*0,29* *0,06*	*239,6000* *1,2163*	*0,05* -
9	С113-966 варіант 11	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50	м	0,202	58,12 -	- -	11,74	-	- -	- -	- -
10	С113-753 варіант 25	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	1	690,60 -	- -	690,60	-	- -	- -	- -
11	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,56936*	*7495,29* *7495,29*	- -	*4267,52*	*4267,52*	- -	*33,5000* -	*19,07* -
12	& С111-1695-1	Мастика гідроізоляційна Izofast	кг	199,276	81,04 -	- -	16149,33	-	- -	- -	- -
		=====									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	*КБ23-13-3*	*Улаштування опорних кілець під люка*	*10м3*	*0,01*	*115345,94*	*29497,91*	*1153,46*	*430,27*	*294,98*	*201,6000*	*2,02*
					43027,49	*12839,59*			*128,40*	*45,1454*	*0,45*
14	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	6	569,24	-	3415,44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*5*	*518,31*	*41,63*	*2591,55*	*2131,10*	*208,15*	*2,1000*	*10,50*
					426,22	*29,57*			*147,85*	*0,1340*	*0,67*
16	С113-753 варіант 31	Люк каналізаційний полімерпіщаний 4,5 тн (А15П)	шт	3	1027,37	-	3082,11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С113-753 варіант 29	Люк типу "Т"	шт	2	6480,12	-	12960,24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					44332,80	6839,36	503,42		31,64
									276,31		1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44332,80				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36990,02				
		всього заробітна плата, грн.					7115,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4432,46				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48765,26**				
		Всього по розділу 2					**48765,26**				
		Розділ 3. Заміна існуючої ділянки зовнішньої каналізації									
18	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0445	63399,08	60017,17	2821,26	150,49	2670,77	18,5300	0,82
					3381,91	26410,53			1175,27	110,0580	4,90
19	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,06	46718,21	-	2803,09	2803,09	-	261,8000	15,71
					46718,21	-			-	-	-
20	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,012	106470,79	98093,58	1277,65	100,53	1177,12	45,9000	0,55
					8377,21	41334,65			496,02	170,7905	2,05
21	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	19,2	79,74	79,74	1531,01	-	1531,01	-	-
					-	24,78			475,78	0,0990	1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР16-39-3	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 200 мм	100м	0,25	32313,31 32278,72	34,59 17,47	8078,33	8069,68	8,65 4,37	176,8600 0,0747	44,22 0,02
23	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи і обсипки труб піском	10м3	1,2	22139,17 3124,79	- -	26567,00	3749,75	- -	16,3200 -	19,58 -
24	*КБ22-11-6*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,025*	*170849,86* *87303,71*	*83546,15* *29623,76*	*4271,25*	*2182,59*	*2088,66* *740,59*	*404,2400* *137,9099*	*10,11* *3,45*
25	С113-1439-4 варіант 3	Труби ПВХ SN4, 200х4,9	м	24	716,65 -	- -	17199,60	-	- -	- -	- -
26	С113-1439-4 варіант 4	Труби ПВХ SN4, 200х5,9	м	1	963,19 -	- -	963,19	-	- -	- -	- -
27	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0505	12215,06 -	12215,06 4423,05	616,86	-	616,86 223,36	- 17,6730	- 0,89
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,505	6122,27 3679,71	2442,56 1131,15	3091,75	1858,25	1233,50 571,23	18,3600 5,1175	9,27 2,58
		Разом прямі витрати по розділу 3					69220,99	18914,38	9326,57 3686,62		100,26 15,79
		Разом будівельні роботи, грн.					69220,99				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40980,04				
		всього заробітна плата, грн.					22601,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6922,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76143,13**				
		Всього по розділу 3					**76143,13**				
		Разом прямі витрати по кошторису					177883,01	30022,24	11200,37 4606,60		152,31 19,31
		Разом будівельні роботи, грн.					177883,01				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136660,40				
		всього заробітна плата, грн.					34628,84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17787,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**195670,52**				
		Всього по кошторису					**195670,52**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**171,62**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34628,84**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05

на Дощова каналізація

Зовнішні мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	927,53638	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55992	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	120,93568	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16824	63399,08 3381,91	60017,17 26410,53	10666,26	568,97	10097,29 4443,31	18,5300 110,0580	3,12 18,52
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,12871	106470,79 8377,21	98093,58 41334,65	13703,86	1078,23	12625,63 5320,18	45,9000 170,7905	5,91 21,98
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	205,94	79,74 -	79,74 24,78	16421,66	-	16421,66 5103,19	- 0,0990	- 20,39
4	*КБ1-20-2*	*Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3*	*1000м3*	*0,12871*	*8286,80* *1029,36*	*7257,44* *2445,55*	*1066,59*	*132,49*	*934,10* *314,77*	*5,6400* *8,3241*	*0,73* *1,07*
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,417	6122,27 3679,71	2442,56 1131,15	2552,99	1534,44	1018,55 471,69	18,3600 5,1175	7,66 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ23-1-2*	*Улаштування щебенево-піщаної основи під трубопроводи*	*10м3*	*2,78*	*3124,79* *3124,79*	*-* *-*	*8686,92*	*8686,92*	*-* *-*	*16,3200* *-*	*45,37* *-*
7	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	34,75	2930,21 -	- -	101824,80	-	- -	- -	- -
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи і обсипки труб піском	10м3	4,5	22139,17 3124,79	- -	99626,27	14061,56	- -	16,3200 -	73,44 -
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,16824	12215,06 -	12215,06 4423,05	2055,06	-	2055,06 744,13	- 17,6730	- 2,97
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,1324	6122,27 3679,71	2442,56 1131,15	13055,13	7846,61	5208,52 2412,06	18,3600 5,1175	39,15 10,91
		Разом прямі витрати по розділу 1					269659,54	33909,22	48360,81 18809,33		175,38 77,97
		Разом будівельні роботи, грн.					269659,54				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187389,51				
		всього заробітна плата, грн.					52718,55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26965,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**296624,67**				
		Всього по розділу 1					**296624,67**				
		Розділ 2. Трубопроводи									
11	*КГ23-1-4*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм*	*100 м*	*0,14*	*3982,59* *3188,50*	*794,09* *317,99*	*557,56*	*446,39*	*111,17* *44,52*	*15,7100* *1,0934*	*2,20* *0,15*
12	С113-1439-4 варіант 2	Труба каналізаційна К2-Kan DN 200х6000 мм SN8 гофрована	м	14	632,29 -	- -	8852,06	-	- -	- -	- -
13	*КГ23-1-6*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм*	*100 м*	*0,95*	*9170,95* *7190,87*	*1980,08* *792,92*	*8712,40*	*6831,33*	*1881,07* *753,27*	*35,4300* *2,7264*	*33,66* *2,59*
14	С113-1439-6 варіант 1	Труба каналізаційна InCor DN 300х6000 мм SN8 гофрована	м	95	1192,28 -	- -	113266,60	-	- -	- -	- -
15	*КГ23-1-8*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм (футляр)*	*100 м*	*0,36*	*9239,15* *3991,23*	*5247,92* *2116,90*	*3326,09*	*1436,84*	*1889,25* *762,08*	*18,9400* *7,3703*	*6,82* *2,65*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1439-8 варіант 1	Труба каналізаційна К2-Kan DN 500х6000 мм SN8 гофрована	м	36	3278,38 -	- -	118021,68	-	- -	- -	- -
17	*КБ22-60-8*	*Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр проходу 300 мм*	*10 м*	*3,6*	*1077,67* *546,59*	*531,08* *251,76*	*3879,61*	*1967,72*	*1911,89* *906,34*	*2,3800* *1,0956*	*8,57* *3,94*
18	С113-1439-6 варіант 1	Труба каналізаційна InCor DN 300х6000 мм SN8 гофрована	м	36	1192,28 -	- -	42922,08	-	- -	- -	- -
19	*КБ22-47-5*	*Протягування у футляр труб діаметром 300 мм*	*100м*	*0,36*	*20549,73* *20360,34*	*131,83* *63,20*	*7397,90*	*7329,72*	*47,46* *22,75*	*91,0000* *0,2793*	*32,76* *0,10*
		Разом прямі витрати по розділу 2					306935,98	18012,00	5840,84 2488,96		84,01 9,43
		Разом будівельні роботи, грн.					306935,98				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283083,14				
		всього заробітна плата, грн.					20500,96				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30693,97				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**337629,95**				
		Всього по розділу 2					**337629,95**				
		Розділ 3. Колодязі									
20	*КБ23-13-4*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,355*	*137145,53* *49857,25*	*31927,48* *13898,65*	*48686,66*	*17699,32*	*11334,26* *4934,02*	*233,6000* *48,8843*	*82,93* *17,35*
21	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3	шт	3	1090,19 -	- -	3270,57	-	- -	- -	- -
22	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6	шт	4	2095,14 -	- -	8380,56	-	- -	- -	- -
23	К585521-Л003 варіант 2	Кільця КС10.9	шт	5	2499,87 -	- -	12499,35	-	- -	- -	- -
24	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2	шт	5	2302,19 -	- -	11510,95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	К585521-Л048 варіант 6	Плити днищ ПН10	шт	5	2421,28 -	- -	12106,40	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	8	569,24 -	- -	4553,92	-	- -	- -	- -
27	С113-753 варіант 30	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий, с замком	шт	5	980,62 -	- -	4903,10	-	- -	- -	- -
28	*КБ23-13-8*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах*	*10м3*	*0,682*	*109166,23* *27865,42*	*14603,12* *6361,89*	*74451,37*	*19004,22*	*9959,33* *4338,81*	*130,5600* *22,4238*	*89,04* *15,29*
29	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3	шт	4	1090,19 -	- -	4360,76	-	- -	- -	- -
30	К585521-Л010 варіант 2	Кільця КС20.6	шт	2	4605,87 -	- -	9211,74	-	- -	- -	- -
31	К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9	шт	6	5721,54 -	- -	34329,24	-	- -	- -	- -
32	К585521-Л043 варіант 2	Плити покриття 3ПП20-1	шт	2	6321,69 -	- -	12643,38	-	- -	- -	- -
33	К585521-Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20	шт	2	7713,58 -	- -	15427,16	-	- -	- -	- -
34	К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	2	569,24 -	- -	1138,48	-	- -	- -	- -
35	С113-753 варіант 30	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий, с замком	шт	2	980,62 -	- -	1961,24	-	- -	- -	- -
36	*КБ23-24-1*	*Установлення дощоприймача*	*1 шт*	*4*	*446,42* *426,22*	*20,20* *8,73*	*1785,68*	*1704,88*	*80,80* *34,92*	*2,1000* *0,0300*	*8,40* *0,12*
37	С113-750 варіант 2	Дощоприймач пластиковий Base 400*400 чорний	шт	4	739,08 -	- -	2956,32	-	- -	- -	- -
38	С113-750 варіант 3	Решітка Base 400*400 пластикова чорна	шт	4	610,74 -	- -	2442,96	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					266619,84	38408,42	21374,39 9307,75		180,37 32,76
		Разом будівельні роботи, грн.					266619,84				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					206837,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					47716,17				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26661,92				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**293281,76**				
		Всього по розділу 3					**293281,76**				
		Разом прямі витрати по кошторису					843215,36	90329,64	75576,04 30606,04		439,76 120,16
		Разом будівельні роботи, грн.					843215,36				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					677309,68				
		всього заробітна плата, грн.					120935,68				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84321,02				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**927536,38**				
		Всього по кошторису					**927536,38**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**559,92**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**120935,68**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Благоустрій

Номер локально-го кошторису	Найменування локального кошторису	Прямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загально-виробни-чих витратах, грн.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**Всього загально-виробни-чих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7
07-01-01	ЛК на Генеральний план	12809445,23	952204,08	0	0	1280956,18
07-01-02	ЛК на Улаштування благоустрою	154510,98	18493,62	0	0	15451,19
Разом		**12963956,21**	**970697,70**	**0**	**0**	**1296407,37**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта	14260,36358	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,54186	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	970,69770	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 26 серпня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Генеральний план	14090,40141	-	14090,40141	4,46644	952,20408	-
2	07-01-02	на Улаштування благоустрою	169,96217	-	169,96217	0,07542	18,49362	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	14260,36358	-	14260,36358	4,54186	970,6977	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Генеральний план	3,6389 729,06381	- -	0,65544 180,0651	0,1721 43,07517	- -	4,46644 952,20408	- -	4,46644 952,20408
07-01-02	Улаштування благоустрою	0,05558 13,71757	0,01056 2,33418	0,00928 2,44187	- -	- -	0,07542 18,49362	- -	0,07542 18,49362
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	3,69448 742,78138	0,01056 2,33418	0,66472 182,50697	0,1721 43,07517	- -	4,54186 970,6977	- -	4,54186 970,6977

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Генеральний план

Благоустрій

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14090,40141	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,46644	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	952,20408	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пандус 1									
1	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,08049*	*444,93*	*-*	*35,81*	*35,81*	*-*	*2,2200*	*0,18*
					444,93	-			-	-	-
2	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	83,23	81,49	-	6782,41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної*	*1 м3*	*13,97*	*701,99*	*242,46*	*9806,80*	*6419,63*	*3387,17*	*2,4000*	*33,53*
					459,53	*113,26*			*1582,24*	*0,5009*	*7,00*
4	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	16,0655	2930,21	-	47075,29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0692*	*32761,42*	*3860,68*	*2267,09*	*1996,73*	*267,16*	*150,7000*	*10,43*
					28854,53	*2704,92*			*187,18*	*10,6641*	*0,74*
6	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	7,06	6642,76	-	46897,89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0612*	*71793,60* *51927,16*	*12339,60* *8234,13*	*4393,77*	*3177,94*	*755,18* *503,93*	*249,4100* *32,7235*	*15,26* *2,00*
8	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	6,21	6642,76 -	- -	41251,54	-	- -	- -	- -
9	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,07555	40338,00 -	- -	3047,54	-	- -	- -	- -
10	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,37726	33242,21 -	- -	12540,96	-	- -	- -	- -
11	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*0,3586*	*4505,23* *4505,23*	- -	*1615,58*	*1615,58*	- -	*19,9100* -	*7,14* -
12	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	179,3	42,86 -	- -	7684,80	-	- -	- -	- -
13	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*0,3586*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*469,43*	*444,70*	*24,72* *5,80*	*4,6800* *0,0720*	*1,68* *0,03*
14	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*0,3586*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*469,43*	*444,70*	*24,72* *5,80*	*4,6800* *0,0720*	*1,68* *0,03*
15	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	10,758	654,68 -	- -	7043,05	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					191381,39	14135,09	4458,95 2284,95		69,90 9,80
		Разом будівельні роботи, грн.					191381,39				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172787,35				
		всього заробітна плата, грн.					16420,04				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19139,01				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**210520,40**				
		Всього по розділу 1					**210520,40**				
		Розділ 2. Пандус 2									
16	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,05982*	*444,93* *444,93*	- -	*26,62*	*26,62*	- -	*2,2200* -	*0,13* -
17	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	61,85	81,49 -	- -	5040,16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної*	*1 м3*	*56,59*	*701,99* *459,53*	*242,46* *113,26*	*39725,61*	*26004,80*	*13720,81* *6409,38*	*2,4000* *0,5009*	*135,82* *28,35*
19	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	65,0785	2930,21 -	- -	190693,67	-	- -	- -	- -
20	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0533*	*32761,42* *28854,53*	*3860,68* *2704,92*	*1746,18*	*1537,95*	*205,77* *144,17*	*150,7000* *10,6641*	*8,03* *0,57*
21	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	5,44	6642,76 -	- -	36136,61	-	- -	- -	- -
22	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0339*	*71793,60* *51927,16*	*12339,60* *8234,13*	*2433,80*	*1760,33*	*418,31* *279,14*	*249,4100* *32,7235*	*8,45* *1,11*
23	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	3,44	6642,76 -	- -	22851,09	-	- -	- -	- -
24	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05659	40338,00 -	- -	2282,73	-	- -	- -	- -
25	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,21021	33242,21 -	- -	6987,84	-	- -	- -	- -
26	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*0,2425*	*4505,23* *4505,23*	- -	*1092,52*	*1092,52*	- -	*19,9100* -	*4,83* -
27	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	121,25	42,86 -	- -	5196,78	-	- -	- -	- -
28	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*0,2425*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*317,45*	*300,73*	*16,72* *3,92*	*4,6800* *0,0720*	*1,13* *0,02*
29	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*0,2425*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*317,45*	*300,73*	*16,72* *3,92*	*4,6800* *0,0720*	*1,13* *0,02*
30	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	7,275	654,68 -	- -	4762,80	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					319611,31	31023,68	14378,33 6840,53		159,52 30,07
		Разом будівельні роботи, грн.					319611,31				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					274209,30				
		всього заробітна плата, грн.					37864,21				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31961,71				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**351573,02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**351573,02**				
		Розділ 3. Сходи 1									
31	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,02933*	*444,93*	*-*	*13,05*	*13,05*	*-*	*2,2200*	*0,07*
					444,93	-			-	-	-
32	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	30,33	81,49	-	2471,59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної*	*1 м3*	*5,38*	*701,99*	*242,46*	*3776,71*	*2472,27*	*1304,44*	*2,4000*	*12,91*
					459,53	*113,26*			*609,34*	*0,5009*	*2,69*
34	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	6,187	2930,21	-	18129,21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0317*	*32761,42*	*3860,68*	*1038,54*	*914,69*	*122,38*	*150,7000*	*4,78*
					28854,53	*2704,92*			*85,75*	*10,6641*	*0,34*
36	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	3,23	6642,76	-	21456,11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору*	*100м3*	*0,0222*	*140249,23*	*20918,78*	*3113,53*	*2043,60*	*464,40*	*421,3000*	*9,35*
					92054,05	*13847,26*			*307,41*	*55,0022*	*1,22*
38	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	2,26	6642,76	-	15012,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05228	40338,00	-	2108,87	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,11195	33242,21	-	3721,47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*0,148*	*4505,23*	*-*	*666,77*	*666,77*	*-*	*19,9100*	*2,95*
					4505,23	-			-	-	-
42	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	74	42,86	-	3171,64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*0,148*	*1309,07*	*68,93*	*193,74*	*183,54*	*10,20*	*4,6800*	*0,69*
					1240,11	*16,17*			*2,39*	*0,0720*	*0,01*
44	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*0,148*	*1309,07*	*68,93*	*193,74*	*183,54*	*10,20*	*4,6800*	*0,69*
					1240,11	*16,17*			*2,39*	*0,0720*	*0,01*
45	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	4,44	654,68	-	2906,78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					77974,39	6477,46	1911,62		31,44
									1007,28		4,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					77974,39				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69585,31				
		всього заробітна плата, грн.					7484,74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7797,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**85772,17**				
		Всього по розділу 3					**85772,17**				
		Розділ 4. Сходи 2									
46	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,0257*	*444,93*	-	*11,43*	*11,43*	-	*2,2200*	*0,06*
					444,93	-			-	-	-
47	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	26,57	81,49	-	2165,19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної*	*1 м3*	*3,7*	*701,99*	*242,46*	*2597,36*	*1700,26*	*897,10*	*2,4000*	*8,88*
					459,53	*113,26*			*419,06*	*0,5009*	*1,85*
49	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	4,255	2930,21	-	12468,04	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0281*	*32761,42*	*3860,68*	*920,60*	*810,81*	*108,49*	*150,7000*	*4,23*
					28854,53	*2704,92*			*76,01*	*10,6641*	*0,30*
51	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	2,87	6642,76	-	19064,72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору*	*100м3*	*0,0182*	*139532,10*	*20918,78*	*2539,48*	*1675,38*	*380,72*	*421,3000*	*7,67*
					92054,05	*13847,26*			*252,02*	*55,0022*	*1,00*
53	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	1,86	6642,76	-	12355,53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02479	40338,00	-	999,98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,09221	33242,21	-	3065,26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*0,121*	*4505,23*	-	*545,13*	*545,13*	-	*19,9100*	*2,41*
					4505,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	60,5	42,86 -	- -	2593,03	-	- -	- -	- -
58	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*0,121*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*158,40*	*150,05*	*8,34* *1,96*	*4,6800* *0,0720*	*0,57* *0,01*
59	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*0,121*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*158,40*	*150,05*	*8,34* *1,96*	*4,6800* *0,0720*	*0,57* *0,01*
60	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	3,63	654,68 -	- -	2376,49	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					62019,04	5043,11	1402,99 751,01		24,39 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					62019,04				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55572,94				
		всього заробітна плата, грн.					5794,12				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6202,21				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68221,25**				
		Всього по розділу 4					**68221,25**				
		Розділ 5. Сходи 3									
61	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,02881*	*444,93* *444,93*	- -	*12,82*	*12,82*	- -	*2,2200* -	*0,06* -
62	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	29,79	81,49 -	- -	2427,59	-	- -	- -	- -
63	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної*	*1 м3*	*5,86*	*701,99* *459,53*	*242,46* *113,26*	*4113,66*	*2692,85*	*1420,81* *663,70*	*2,4000* *0,5009*	*14,06* *2,94*
64	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	6,739	2930,21 -	- -	19746,69	-	- -	- -	- -
65	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0389*	*32761,42* *28854,53*	*3860,68* *2704,92*	*1274,42*	*1122,44*	*150,18* *105,22*	*150,7000* *10,6641*	*5,86* *0,41*
66	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	3,97	6642,76 -	- -	26371,76	-	- -	- -	- -
67	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору*	*100м3*	*0,0182*	*139532,10* *92054,05*	*20918,78* *13847,26*	*2539,48*	*1675,38*	*380,72* *252,02*	*421,3000* *55,0022*	*7,67* *1,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	1,86	6642,76 -	- -	12355,53	-	- -	- -	- -
69	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0343	40338,00 -	- -	1383,59	-	- -	- -	- -
70	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1274	33242,21 -	- -	4235,06	-	- -	- -	- -
71	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*0,1668*	*4505,23* *4505,23*	- -	*751,47*	*751,47*	- -	*19,9100* -	*3,32* -
72	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	83,4	42,86 -	- -	3574,52	-	- -	- -	- -
73	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*0,1668*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*218,35*	*206,85*	*11,50* *2,70*	*4,6800* *0,0720*	*0,78* *0,01*
74	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*0,1668*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*218,35*	*206,85*	*11,50* *2,70*	*4,6800* *0,0720*	*0,78* *0,01*
75	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	5,004	654,68 -	- -	3276,02	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					82499,31	6668,66	1974,71 1026,34		32,53 4,37
		Разом будівельні роботи, грн.					82499,31				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73855,94				
		всього заробітна плата, грн.					7695,00				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8250,34				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90749,65**				
		Всього по розділу 5					**90749,65**				
		Розділ 6. Сходи 4									
76	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,0056*	*444,93* *444,93*	- -	*2,49*	*2,49*	- -	*2,2200* -	*0,01* -
77	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	5,79	81,49 -	- -	471,83	-	- -	- -	- -
78	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної*	*1 м3*	*1,36*	*701,99* *459,53*	*242,46* *113,26*	*954,71*	*624,96*	*329,75* *154,03*	*2,4000* *0,5009*	*3,26* *0,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	1,564	2930,21 -	- -	4582,85	-	- -	- -	- -
80	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0081*	*32761,42* *28854,53*	*3860,68* *2704,92*	*265,37*	*233,72*	*31,27* *21,91*	*150,7000* *10,6641*	*1,22* *0,09*
81	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	0,83	6642,76 -	- -	5513,49	-	- -	- -	- -
82	*КБ6-1-19*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору*	*100м3*	*0,0041*	*139532,10* *92054,05*	*20918,78* *13847,26*	*572,08*	*377,42*	*85,77* *56,77*	*421,3000* *55,0022*	*1,73* *0,23*
83	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	0,42	6642,76 -	- -	2789,96	-	- -	- -	- -
84	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00531	40338,00 -	- -	214,19	-	- -	- -	- -
85	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01975	33242,21 -	- -	656,53	-	- -	- -	- -
86	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*0,0216*	*4505,23* *4505,23*	- -	*97,31*	*97,31*	- -	*19,9100* -	*0,43* -
87	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	10,8	42,86 -	- -	462,89	-	- -	- -	- -
88	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*0,0216*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*28,28*	*26,79*	*1,49* *0,35*	*4,6800* *0,0720*	*0,10* -
89	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*0,0216*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*28,28*	*26,79*	*1,49* *0,35*	*4,6800* *0,0720*	*0,10* -
90	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	0,648	654,68 -	- -	424,23	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17064,49	1389,48	449,77 233,41		6,85 1,00
		Разом будівельні роботи, грн.					17064,49				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15225,24				
		всього заробітна плата, грн.					1622,89				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1706,50				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18770,99**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 6					**18770,99**				
		Розділ 7. Огородження сходів і пандусів									
91	*КБ9-75-1*	*Виготовлення закладних деталей під огородження*	*1т*	*0,47457*	*74827,36* *56939,90*	*11571,42* *5140,84*	*35510,82*	*27021,97*	*5491,45* *2439,69*	*257,6000* *18,2900*	*122,25* *8,68*
92	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,44867	57829,33 -	- -	25946,29	-	- -	- -	- -
93	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08823	33242,21 -	- -	2932,96	-	- -	- -	- -
94	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,47457*	*49716,51* *49302,33*	*414,18* *178,86*	*23593,96*	*23397,41*	*196,55* *84,88*	*231,0000* *0,6150*	*109,63* *0,29*
95	*КБ7-60-3*	*Установлення металевої огорожі з поручнями*	*100м*	*1,2928*	*20976,03* *18302,11*	*1216,65* *559,43*	*27117,81*	*23660,97*	*1572,89* *723,23*	*82,8000* *2,4725*	*107,04* *3,20*
96	& С121-394-11 варіант 4	Огородження ОГ-1 (сходи 1)	м	15,05	3851,24 -	- -	57961,16	-	- -	- -	- -
97	& С121-394-11 варіант 5	Огородження ОГ-2 (пандус 1)	м	47,82	3851,24 -	- -	184166,30	-	- -	- -	- -
98	& С121-394-11 варіант 6	Огородження ОГ-6 (сходи 4)	м	3,46	3851,24 -	- -	13325,29	-	- -	- -	- -
99	& С121-394-11 варіант 7	Огородження ОГ-3 (сходи 2)	м	15,22	3851,24 -	- -	58615,87	-	- -	- -	- -
100	& С121-394-11 варіант 8	Огородження ОГ-4 (пандус 2)	м	34,61	3851,24 -	- -	133291,42	-	- -	- -	- -
101	& С121-394-11 варіант 9	Огородження ОГ-5 (сходи 3)	м	13,12	3851,24 -	- -	50528,27	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					612990,15	74080,35	7260,89 3247,80		338,92 12,17
		Разом будівельні роботи, грн.					612990,15				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					531648,91				
		всього заробітна плата, грн.					77328,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					61298,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**674288,66**				
		Всього по розділу 7					**674288,66**				
		Розділ 8. ТИП 1 - відмостка, тротуар									
102	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,292	41728,15 2664,65	34309,90 10116,42	12184,62	778,08	10018,49 2953,99	14,6000 35,1690	4,26 10,27
103	*КБ1-17-13*	*Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,073*	*57885,78* *3288,83*	*54596,95* *21136,16*	*4225,66*	*240,08*	*3985,58* *1542,94*	*18,0200* *75,0057*	*1,32* *5,48*
104	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	116,8	79,74 -	79,74 24,78	9313,63	-	9313,63 2894,30	- 0,0990	- 11,56
105	*КБ11-39-4*	*Улаштування мембрани*	*100м2*	*2,92*	*12094,20* *11370,74*	*21,88* *20,71*	*35315,06*	*33202,56*	*63,89* *60,47*	*52,0400* *0,0888*	*151,96* *0,26*
106	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	104,71	74,93 -	- -	7845,92	-	- -	- -	- -
107	С1555-374 варіант 1	Профільована мембрана	м2	297,84	119,14 -	- -	35484,66	-	- -	- -	- -
108	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,292*	*444,93* *444,93*	- -	*129,92*	*129,92*	- -	*2,2200* -	*0,65* -
109	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	301,93	81,49 -	- -	24604,28	-	- -	- -	- -
110	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*45,26*	*701,99* *459,53*	*242,46* *113,26*	*31772,07*	*20798,33*	*10973,74* *5126,15*	*2,4000* *0,5009*	*108,62* *22,67*
111	С1421-9465 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	52,049	3023,36 -	- -	157362,86	-	- -	- -	- -
112	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*2,92*	*2503,75* *2341,33*	*162,42* *74,02*	*7310,95*	*6836,68*	*474,27* *216,14*	*10,9700* *0,2929*	*32,03* *0,86*
113	С111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ	м2	321,2	9,26 -	- -	2974,31	-	- -	- -	- -
114	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,2911*	*71793,60* *51927,16*	*12339,60* *8234,13*	*20899,12*	*15116,00*	*3592,06* *2396,96*	*249,4100* *32,7235*	*72,60* *9,53*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	29,55	6642,76 -	- -	196293,56	-	- -	- -	- -
116	С111-870 варіант 3	Сітка 100х100х4мм	м2	321,2	106,31 -	- -	34146,77	-	- -	- -	- -
117	С113-2296 варіант 1	Решітка "ХВИЛЯ" 1500х600мм	шт	4	7038,19 -	- -	28152,76	-	- -	- -	- -
118	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*2,92*	*4505,23* *4505,23*	- -	*13155,27*	*13155,27*	- -	*19,9100* -	*58,14* -
119	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	1460	42,86 -	- -	62575,60	-	- -	- -	- -
120	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*2,92*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*3822,48*	*3621,12*	*201,28* *47,22*	*4,6800* *0,0720*	*13,67* *0,21*
121	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*2,92*	*1309,07* *1240,11*	*68,93* *16,17*	*3822,48*	*3621,12*	*201,28* *47,22*	*4,6800* *0,0720*	*13,67* *0,21*
122	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	87,6	654,68 -	- -	57349,97	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					748741,95	97499,16	38824,22 15285,39		456,92 61,05
		Разом будівельні роботи, грн.					748741,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					612418,57				
		всього заробітна плата, грн.					112784,55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74879,91				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**823621,86**				
		Всього по розділу 8					**823621,86**				
		Розділ 9. ТИП 2 - тротуари, доріжки									
123	*КБ27-69-1*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (h=0,22 м)*	*1000 м2*	*0,49745*	*36974,55* *2664,65*	*34309,90* *10116,42*	*18392,99*	*1325,53*	*17067,46* *5032,41*	*14,6000* *35,1690*	*7,26* *17,49*
124	*КБ1-17-13*	*Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,10944*	*57885,78* *3288,83*	*54596,95* *21136,16*	*6335,02*	*359,93*	*5975,09* *2313,14*	*18,0200* *75,0057*	*1,97* *8,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	175,104	79,74	79,74	13962,79	-	13962,79	-	-
					-	24,78			4339,08	0,0990	17,34
126	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,49745*	*444,93*	-	*221,33*	*221,33*	-	*2,2200*	*1,10*
					444,93	-			-	-	-
127	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	514,36	81,49	-	41915,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,49745*	*19971,06*	*14969,05*	*9934,60*	*2488,25*	*7446,35*	*25,6500*	*12,76*
					5002,01	*4916,40*			*2445,66*	*17,3387*	*8,63*
129	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 12 см) Н1=3	1000м2	-0,49745	890,66	890,66	-443,06	-	-443,06	-	-
					-	245,21			-121,98	0,9204	-0,46
130	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	75,22	2930,21	-	220410,40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*4,9745*	*2503,75*	*162,42*	*12454,90*	*11646,95*	*807,95*	*10,9700*	*54,57*
					2341,33	*74,02*			*368,21*	*0,2929*	*1,46*
132	С111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ	м2	547,195	9,26	-	5067,03	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,4975*	*71793,60*	*12339,60*	*35717,32*	*25833,76*	*6138,95*	*249,4100*	*124,08*
					51927,16	*8234,13*			*4096,48*	*32,7235*	*16,28*
134	С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	50,49	6642,76	-	335392,95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	С111-870 варіант 3	Сітка 100х100х4мм	м2	547,2	106,31	-	58172,83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	*КБ11-15-8*	*Залізнення цементних покриттів*	*100м2*	*4,9745*	*4505,23*	-	*22411,27*	*22411,27*	-	*19,9100*	*99,04*
					4505,23	-			-	-	-
137	С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	2487,25	42,86	-	106603,54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	*КБ13-13-3*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар*	*100м2*	*4,9745*	*1309,07*	*68,93*	*6511,97*	*6168,93*	*342,89*	*4,6800*	*23,28*
					1240,11	*16,17*			*80,44*	*0,0720*	*0,36*
139	*КБ13-13-4*	*Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*4,9745*	*1309,07*	*68,93*	*6511,97*	*6168,93*	*342,89*	*4,6800*	*23,28*
					1240,11	*16,17*			*80,44*	*0,0720*	*0,36*
140	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	149,235	654,68	-	97701,17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					997274,22	76624,88	51641,31		347,34
									18633,88		69,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – – – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	*КБ27-69-2*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,35 м)*	*1000 м2*	*2,40829*	*67909,65* *2664,65*	*65245,00* *19235,58*	*163546,13*	*6417,25*	*157128,88* *46324,85*	*14,6000* *66,8696*	*35,16* *161,04*
144	*КБ1-17-13*	*Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,8429*	*57885,78* *3288,83*	*54596,95* *21136,16*	*48791,92*	*2772,15*	*46019,77* *17815,67*	*18,0200* *75,0057*	*15,19* *63,22*
145	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1348,64	79,74 -	79,74 24,78	107540,55	-	107540,55 33419,30	- 0,0990	- 133,52
146	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*2,40829*	*444,93* *444,93*	- -	*1071,52*	*1071,52*	- -	*2,2200* -	*5,35* -
147	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	2490,17	81,49 -	- -	202923,95	-	- -	- -	- -
148	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*2,40829*	*32858,44* *6246,17*	*26612,27* *8522,88*	*79132,65*	*15042,59*	*64090,06* *20525,57*	*32,0300* *30,7883*	*77,14* *74,15*
149	*КБ27-13-4 к=3*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 12 см)* Н1=3	*1000м2*	*-2,40829*	*1548,15* -	*1548,15* *408,92*	*-3728,39*	-	*-3728,39* *-984,80*	- *1,6224*	- *-3,91*
150	С1421-9454 варіант 3	Щебінь, фракція 40-70 мм	м3	400,26	2889,41 -	- -	1156515,25	-	- -	- -	- -
151	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*2,40829*	*19971,06* *5002,01*	*14969,05* *4916,40*	*48096,10*	*12046,29*	*36049,81* *11840,12*	*25,6500* *17,3387*	*61,77* *41,76*
152	*КБ27-15-2 к=3*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-15-1(до 12 см)* Н1=3	*1000м2*	*-2,40829*	*890,66* -	*890,66* *245,21*	*-2144,97*	-	*-2144,97* *-590,54*	- *0,9204*	- *-2,22*
153	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	364,13	2930,21 -	- -	1066977,37	-	- -	- -	- -
154	*КБ27-26-1*	*Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*2,40829*	*21471,98* *3154,23*	*18317,75* *4976,52*	*51710,75*	*7596,30*	*44114,45* *11984,90*	*15,1500* *17,1541*	*36,49* *41,31*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ27-26-5 к=8	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-26-1 (- до 6 см) Н1=8	1000 м2	-2,40829	49,97 49,97	- -	-120,34	-120,34	- -	0,2400 -	-0,58 -
156	& С111-1901-3 варіант 2	Емульсія бітумна ЕКШ-50	л	963,32	51,23 -	- -	49350,88	-	- -	- -	- -
157	С1421-9850 варіант 2	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 --	т	334,51	8465,89 -	- -	2831924,86	-	- -	- -	- -
158	*КБ27-27-1*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м*	*1000 м2*	*2,40829*	*16349,36* -	*16349,36* *4305,15*	*39374,00*	-	*39374,00* *10368,05*	- *14,8399*	- *35,74*
159	& С111-1901-3 варіант 2	Емульсія бітумна ЕКШ-50	л	963,32	51,23 -	- -	49350,88	-	- -	- -	- -
160	С1421-9837 варіант 3	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	292,85	8498,89 -	- -	2488899,94	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					8379213,05	44825,76	488444,16 150703,12		230,52 544,61
		Разом будівельні роботи, грн.					8379213,05				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7845943,13				
		всього заробітна плата, грн.					195528,88				
		Загальновиробничі витрати, грн.					837912,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9217125,53**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 11					**9217125,53**				
		Розділ 12. ТИП 8 - смуга узбіччя									
161	*КБ27-69-2*	*Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,35 м)*	*1000 м2*	*0,17456*	*67909,65* *2664,65*	*65245,00* *19235,58*	*11854,31*	*465,14*	*11389,17* *3357,76*	*14,6000* *66,8696*	*2,55* *11,67*
162	*КБ1-17-13*	*Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1*	*1000м3*	*0,0611*	*57885,78* *3288,83*	*54596,95* *21136,16*	*3536,82*	*200,95*	*3335,87* *1291,42*	*18,0200* *75,0057*	*1,10* *4,58*
163	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	97,76	79,74 -	79,74 24,78	7795,38	-	7795,38 2422,49	- 0,0990	- 9,68
164	*КБ27-29-1*	*Укладання геотекстилю*	*1000 м2*	*0,17456*	*444,93* *444,93*	- -	*77,67*	*77,67*	- -	*2,2200* -	*0,39* -
165	С1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	180,5	81,49 -	- -	14708,95	-	- -	- -	- -
166	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,17456*	*32858,44* *6246,17*	*26612,27* *8522,88*	*5735,77*	*1090,33*	*4645,44* *1487,75*	*32,0300* *30,7883*	*5,59* *5,37*
167	*КБ27-13-4 к=3*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 12 см)* Н1=3	*1000м2*	*-0,17456*	*1548,15* -	*1548,15* *408,92*	*-270,25*	-	*-270,25* *-71,38*	- *1,6224*	- *-0,28*
168	С1421-9454 варіант 3	Щебінь, фракція 40-70 мм	м3	29,01	2889,41 -	- -	83821,78	-	- -	- -	- -
169	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,17456*	*19971,06* *5002,01*	*14969,05* *4916,40*	*3486,15*	*873,15*	*2613,00* *858,21*	*25,6500* *17,3387*	*4,48* *3,03*
170	*КБ27-15-2 к=3*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-15-1(до 12 см)* Н1=3	*1000м2*	*-0,17456*	*890,66* -	*890,66* *245,21*	*-155,47*	-	*-155,47* *-42,80*	- *0,9204*	- *-0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	26,4	2930,21 -	- -	77357,54	-	- -	- -	- -
172	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*1,7456*	*2503,75* *2341,33*	*162,42* *74,02*	*4370,55*	*4087,03*	*283,52* *129,21*	*10,9700* *0,2929*	*19,15* *0,51*
173	С111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ	м2	192,02	9,26 -	- -	1778,11	-	- -	- -	- -
174	*КР18-54-5*	*Улаштування укріпних смуг по краях дорожніх покриттів шириною 0,5 м та 0,75 м, товщиною 10 см з щебеню*	*100м2*	*1,7456*	*19834,65* *7643,18*	*12191,47* *4685,28*	*34623,37*	*13341,94*	*21281,43* *8178,62*	*35,3900* *16,8818*	*61,78* *29,47*
175	*КР18-54-6 к=1*	*На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-5 до 11 см*	*100м2*	*1,7456*	*449,22* *449,22*	- -	*784,16*	*784,16*	- -	*2,0800* -	*3,63* -
176	& С1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	27,51	2930,21 -	- -	80610,08	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					330114,92	20920,37	50918,09 17611,28		98,67 63,87
		Разом будівельні роботи, грн.					330114,92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258276,46				
		всього заробітна плата, грн.					38531,65				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33011,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363126,91**				
		Всього по розділу 12					**363126,91**				
		Розділ 13. ТИП 9, 10 (сходи і пандуси) ===Внесення рослинного грунту та посів газону враховано в типі 3=== ===Щебенево-піщана суміш С-7 врахована у конструкціях пандусів і сходів===									
177	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*36,69*	*701,99* *459,53*	*242,46* *113,26*	*25756,01*	*16860,16*	*8895,85* *4155,51*	*2,4000* *0,5009*	*88,06* *18,38*
178	С1421-9465 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	42,19	3023,36 -	- -	127555,56	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	*КБ27-20-6*	*Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного*	*1000м2*	*0,36431*	*9464,87* *9464,87*	*-* -	*3448,15*	*3448,15*	*-* -	*50,8700* -	*18,53* -
180	& С1546-101-2 варіант 1	Армувальна газонна решітка	м2	400,74	147,03 -	- -	58920,80	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					215680,52	20308,31	8895,85 4155,51		106,59 18,38
		Разом будівельні роботи, грн.					215680,52				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186476,36				
		всього заробітна плата, грн.					24463,82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21567,06				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237247,58**				
		Всього по розділу 13					**237247,58**				
		Розділ 14. Улаштування бордюру									
181	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,19*	*18124,56* *16284,13*	*979,88* *423,16*	*21568,23*	*19378,11*	*1166,06* *503,56*	*81,2500* *1,4550*	*96,69* *1,73*
182	& С1416-8685П1 варіант 2	Бордюр дорожній БР 100.30.15	шт	119	1000,75 -	- -	119089,25	-	- -	- -	- -
183	С1424-11621 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі С12/15	м3	5,71	5665,90 -	- -	32352,29	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					173009,77	19378,11	1166,06 503,56		96,69 1,73
		Разом будівельні роботи, грн.					173009,77				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152465,60				
		всього заробітна плата, грн.					19881,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17301,58				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**190311,35**				
		Всього по розділу 14					**190311,35**				
		Розділ 15. Тактильна плитка									
184	*КБ11-41-2*	*Улаштування покриття із плиток тактильних на клеї*	*100м2*	*0,738*	*14635,26* *14605,73*	*19,15* *18,12*	*10800,82*	*10779,03*	*14,13* *13,37*	*59,9800* *0,0777*	*44,27* *0,06*
185	& С111-256-1-ТТ варіант 1	Плитка поліуританова тактильна направляюча 300х300	шт	510	213,19 -	- -	108726,90	-	- -	- -	- -
186	& С111-256-1-ТТ варіант 2	Плитка поліуританова тактильна попереджувальна 300х300	шт	310	213,19 -	- -	66088,90	-	- -	- -	- -
187	С111-328 варіант 1	Клей для тактильної плитки	кг	73,8	348,28 -	- -	25703,06	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					211319,68	10779,03	14,13 13,37		44,27 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					211319,68				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200526,52				
		всього заробітна плата, грн.					10792,40				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21132,94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**232452,62**				
		Всього по розділу 15					**232452,62**				
		Разом прямі витрати по кошторису					12809445,23	729063,81	673890,34 223140,27		3638,90 827,54
		Разом будівельні роботи, грн.					12809445,23				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11406491,08				
		всього заробітна плата, грн.					952204,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					1280956,18 - - **14090401,41** **14090401,41**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**4466,44** **952204,08**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Улаштування благоустрою

Благоустрій

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	169,96217	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07542	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,49362	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “26 серпня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ33-259-2*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т*	*шт*	*5*	*1138,85* *403,38*	*735,47* *241,91*	*5694,25*	*2016,90*	*3677,35* *1209,55*	*1,8900* *0,9359*	*9,45* *4,68*
2	С1416-8676 варіант 1	Опори освітлення	шт	5	6010,36 -	- -	30051,80	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників*	*100шт*	*0,05*	*59376,55* *46683,65*	*12692,90* *8729,74*	*2968,83*	*2334,18*	*634,65* *436,49*	*211,2000* *36,6924*	*10,56* *1,83*
4	С1547-7 варіант 1	Вуличний ліхтар на сонячній батареї	шт	5	9319,06 -	- -	46595,30	-	- -	- -	- -
5	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,52*	*30215,92* *22501,29*	*5930,57* *1530,44*	*15712,28*	*11700,67*	*3083,90* *795,83*	*88,7100* *5,3174*	*46,13* *2,77*
6	& С1630-206-1 варіант 1	Лавка	шт	4	9123,65 -	- -	36494,60	-	- -	- -	- -
7	& С1630-206-1 варіант 2	Урна	шт	4	4248,48 -	- -	16993,92	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					154510,98	16051,75	7395,90 2441,87		66,14 9,28
		Разом будівельні роботи, грн.					154510,98				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131063,33				
		всього заробітна плата, грн.					18493,62				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15451,19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**169962,17**				
		Всього по кошторису					**169962,17**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**75,42**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18493,62**				

Склав _____ Юлія ХАЛЕП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр РОМАНЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурні рішення			
	Розділ 1. Земляні роботи (залишки)			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (зайвий грунт в місце складування)	м3	9507,5	
2	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15212	
3	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	9507,5	
	Розділ 2. Отвори в стінах			
4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм (13 отворів на 1 отвір в стіні під вентиляцію)	шт	507	
	Розділ 3. Огорожі сходів			
5	Установлення металевої огорожі сходів	м	145,24	
6	Огородження Ог-1	м	102,37	
7	Огородження Ог-2	м	36,47	
8	Огородження Ог-3	м	6,4	
	Розділ 4. Мурування (додаткові роботи)			
9	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	3,19	
10	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,54	
11	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	2,23	
12	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,54	
	Розділ 5. Дверні прорізи			
13	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4,09	
14	Двері металеві протипожежні EI30 2080х990мм ліві, ДО2, RAL 9010	шт	1	
15	Двері металеві протипожежні EI30 2070х980мм праві, ДО2, RAL 9010	шт	1	

1	2	3	4	5
	Розділ 6. Навіс та комори покрівля			
16	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих (в два шари)	м2	13,6	
17	Фанера водостійка	м2	13,872	
18	Шумоізоляційна стрічка	м	6	
19	Монтаж допоміжних планок	м	33	
20	Планка притискна	м	6	
21	Вітрогон опорний	м	6	
22	Планка карнизна	м	6	
23	Планка торцьова	м	9	
24	Фартух притискуючий	м	6	
25	Улаштування жолобів підвісних	м	6	
26	Лоток відводу води металевий	м	6	
27	Улаштування покриття з листової сталі	м2	6,8	
28	Гладкий лист 0,45	м2	7,48	
	Розділ 7. Підлоги (додаткові роботи)			
29	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 100 мм)	м2	1632,83	
30	Суміші бетонні С20/25	м3	33,187658	
31	Улаштування гідроізоляції обмазувальної товщиною 2 мм (з напуском на стіни)	м2	57,586	
32	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної товщиною 1 мм (додавати до 3 мм)	м2	57,586	
33	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	287,93	
34	Укладка утеплювача б=50мм	м2	52,08	
35	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 50мм	м2	53,1216	
36	Улаштування пароізоляції (з напуском на стіни)	м2	57,586	
37	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	52,08	
38	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	52,08	
39	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 100 мм)	м2	52,08	
40	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм	м2	52,08	
41	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)	м2	52,08	
42	Ceresit DG Самовирівнююча суміш	кг	1406,16	
43	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix	кг	10,26	
44	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	57,586	
45	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix	кг	11,75	
46	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack	кг	17,62	
47	ПВХ покриття для підлог Surestep R10, товщина 2 мм	м2	58,74	
48	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	20,7	
49	Улаштування плінтусів	м	110,12	
50	Плінтус EL-3,5	м	55,61	
51	Галтель НК 25/25	м	55,61	
52	Клей для плінтуса HKS 18/300 білий	кг	0,88096	
53	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 90 мм)	м2	204,84	
54	Поліпшене фарбування підлоги	м2	9,5	
55	Фарба епоксидна для бетонних підлог	кг	6,65	
56	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (додавати до 70 мм)	м2	115,89	
57	Поліпшене фарбування підлоги	м2	6,16	
58	Фарба епоксидна для бетонних підлог	кг	4,312	

1	2	3	4	5
	Розділ 8. Опорядження стін (додаткові роботи)			
59	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	4612,22	
60	Фарба Ceresit CT 42, RAL1001	л	166,452	
61	Фарба Ceresit CT 42, RAL1013	л	1349,764	
62	Фарба Ceresit CT 42, RAL6034	л	82,892	
63	Фарба Ceresit CT 42, біла	л	245,78	
64	Декоративне клейове оздоблення поверхні за ескізами 2-ї категорії складності	м2	274,87	
65	Фарба Ceresit CT 42, RAL1019	л	21,795	
66	Фарба Ceresit CT 42, RAL1017	л	11,13	
67	Фарба Ceresit CT 44, RAL6018	л	9,828	
68	Фарба Ceresit CT 42, RAL7036	л	32,958	
69	Фарба Ceresit CT 44, RAL1016	л	6,75	
70	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2	177,62	
71	Штукатурка цементно-вапняна MPI25	кг	2150	
72	Штукатурка універсальна Ротбанд	кг	420	
73	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	1342,5	
74	Кут для мокрої штукатурки пластиковий	м	435	
75	Профіль ПВХ віконний без сітки, 6 мм	м	907,5	
	Розділ 9. Опорядження стель			
76	Ґрунтування поверхні	м2	2146,76	
77	Грунтовка Knauf Tiefengrunt	л	751,37	
78	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	2146,76	
79	Фарба Farbex універсальна гумова біла	л	751,37	
	Розділ 10. Засоби доступності МГН			
80	Установлення інформаційних табличок	шт	121	
81	Табличка інформаційна тактильна 200*200	шт	42	
82	Табличка інформаційна тактильна 200х150	шт	8	
83	Табличка інформаційна тактильна 300*350	шт	4	
84	Табличка інформаційна тактильна 300*200	шт	4	
85	Табличка інформаційна тактильна 300*100	шт	41	
86	Наліпка тактильна 100*40	шт	16	
87	Табличка інформаційна тактильна 400*600 мнемосхема	шт	4	
88	Табличка інформаційна тактильна 400*300 мнемосхема	шт	2	
89	Улаштування попереджувальної контрасної смуги	м	342	
90	Тактильна смуга - попереджувальна, спеціальна (контрастна, шористка)	м	36	
91	Візуальні елементи доступності - кольорове контрастне зонування підлоги	м	306	
	Розділ 11. Монтаж обладнання			
92	Установлення гарнітури туалетної: поручні	шт	8	
93	Поручень підйомний з тримачем туалетного паперу 800х328 мм	шт	2	
94	Поручень під раковину з двома опорами 750х730х550 мм	шт	2	
95	Поручень пристінний для ванних кімнат 800х600 мм, правий	шт	1	
96	Поручень пристінний для ванних кімнат 800х600 мм, лівий	шт	1	
97	Поручень для інвалідів у туалет з опорою 700х700 мм	шт	2	
98	Установлення гарнітури туалетної: диспенсер для паперових рушників, дзеркало настінне, тримач туалетного паперу	шт	6	
99	Установлення гарнітури: вішак настінний, гачки для одягу	шт	32	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на Технологічні рішення			
	Розділ 1. Меблі та інвентар			
100	Ліжко дитяче 2-ярусне на металевому каркасі	шт	69	
101	Ліжко дитяче 2-ярусне висувне	шт	12	
102	Кушетка медична оглядова	шт	1	
103	Шафа металева для роздягальні, в 2 рівні, кольорова 600х500х1800мм	шт	68	
104	Стіл трапецевидний з регулювання по висоті, ростові групи 1-3	шт	60	
105	Стілець зі спинкою з регульованням по висоті 260, 310, 350мм	шт	180	
106	Стіл учнівський-парта на 2-х, Ростові групи 4-6	шт	190	
107	Стілець зі спинкою з регульованням по висоті 380,430, 460мм	шт	354	
108	Стіл офісний	шт	19	
109	Стілець зі спинкою, металевий каркас, м'яка оббивка	шт	72	
110	Інтерактивна панель з мобільною стійкою (інтерактивний навчальний комплекс)	шт	15	
111	Дошка аудиторна обертова (крейдяна)	шт	15	
112	Комплект пуфів Пелюстка 5	шт	6	
113	Диван-лавка (Банкетка)	шт	16	
114	Шафа для зберігання дидактичного матеріалу	шт	14	
115	Шафа комбінована з відкритим верхом	шт	48	
116	Стіл обідній з розкладними лавами	шт	30	
117	Стелаж для зберігання продовольства	шт	14	
118	Бак для відходів	шт	10	
119	Стіл кухонний виробничий з нержавіючої сталі	шт	1	
120	Шафа нижня кухонна 900х600х900 мм	шт	4	
121	Шафа кухонна верхня 900х300х900 мм	шт	4	
122	Шафа кухонна	шт	4	
123	Шафа для медпункута	шт	1	
124	Мікрохвильова піч	шт	2	
125	Холодильник двокамерний окреморозташований	шт	2	
126	Вішак настінний, на 10 гачків	шт	30	
127	Стійка-вішалка для одягу підлогова	шт	15	
	Розділ 2. Обладнання санвузлів			
128	Диспенсер для паперових рушників	шт	2	
129	Диспенсер для рідкого мила	шт	2	
130	Дзеркало настінне	шт	2	
131	Контейнер для сміття	шт	2	
132	Щітка для миття унітазу	шт	2	
133	Тримач для туалетного папіру	шт	2	
134	Гачки для одягу та речей настінні	шт	2	
	Розділ 3. Підйомник			
135	Приймальна платформа Forstor FIS250-4,5x0,1-1,4x1,1 (з монтажем)	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-03 на Конструктивні рішення			
	Розділ 1. Шахти димовиделення			
136	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,7	
137	Суміші бетонні С32/40	м3	3,76	
138	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,84676	

1	2	3	4	5
139	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3	13,8	
140	Суміші бетонні С32/40	м3	14	
141	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань	т	0,82514	
142	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	м3	4	
143	Суміші бетонні С32/40	м3	4,06	
144	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14696	
145	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,45132	
146	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,8369	
147	Збирання та розбирання опалубки	м3	21,5	
	Локальний кошторис 02-01-05 на Опалення, вентиляція та кондиціонування			
	Розділ 1. Опалення			
148	Перегрупування секцій радіаторів	секц.	118	
149	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	16	
150	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	0,7	
151	Труби сталеві зварні водогазопровідні, д.40х3,5мм	м	0,7	
152	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	5	
153	Труба PPR PN 20 д.20	м	5	
154	Коліно 45° із PP-R d20	шт	24	
155	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	0,7	
156	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,7	
157	Муфта перехідна зовнішня ППР d25х20	шт	6	
158	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	
159	Труба PPR PN 20 д.32	м	1	
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1,9	
161	Труба PPR PN 20 д.40	м	1,9	
162	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	9,9	
163	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	0,9	
164	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	1	
165	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=9 мм для д.40	м	8	
166	Перегрупування секцій радіаторів	секц.	221	
167	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	34	
168	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	5	
169	Труба PPR PN 20 д.25	м	5	
170	Коліно 45° із PP-R d20	шт	26	
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	0,6	
172	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,6	

1	2	3	4	5
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	1	
174	Труба PPR PN 20 д.32	м	1	
175	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2,5	
176	Труба PPR PN 20 д.40	м	2,5	
177	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	9	
178	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	2	
179	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
180	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	30	
181	Перегрупування секцій радіаторів	секц.	182	
182	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	28	
183	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	5	
184	Труба PPR PN 20 д.20	м	5	
185	Коліно 45° із PP-R d20	шт	14	
186	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	0,6	
187	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,6	
188	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	2	
189	Муфта перехідна зовнішня ППР d25x20	шт	2	
190	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2,5	
191	Труба PPR PN 20 д.40	м	2,5	
192	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	17	
193	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	4	
194	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30	
195	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	30	
196	Перегрупування секцій радіаторів	секц.	151	
197	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	3	
198	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	36	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2,8	
200	Труба PPR PN 20 д.20	м	2,8	
201	Муфта сполучна із PP-R d20	шт	10	
202	Коліно 90° із PP-R d20	шт	13	
203	Коліно 45° із PP-R d20	шт	36	
204	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	
205	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	0,6	
206	Труба PPR PN 20 д.25	м	0,6	
207	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	0,6	
208	Труба PPR PN 20 д.32	м	0,6	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	18,8	
210	Труба PPR PN 20 д.40	м	18,8	
211	Коліно 90° із PP-R d40	шт	53	
212	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	4	
213	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40x20 PP-R	шт	2	

1	2	3	4	5
214	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	62,5	
215	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	0,6	
216	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	0,6	
217	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=9 мм для д.40	м	61,3	
218	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, 100х100 мм	шт	2	
219	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 50 см2	м	5	
	Розділ 2. Приміщення обліку тепла			
220	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	160	
221	Болт М16х70	шт.	110	
222	Болт М16х50	шт.	50	
223	Гайка М16	шт.	160	
224	Шайба М16	шт.	160	
225	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	46,85	
226	Труба PPR PN 20 д.40	м	43,9	
227	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	45	
228	Коліно 45° із PP-R d40	шт	36	
229	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю Дн40xG1 1/4"	шт	11	
230	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	1,2	
231	Труба сталева водогазопровідна д.15х2,8	м	1,2	
232	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	2	
233	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5	м	2	
234	Відвід 45* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	5	
235	Ніпель Ду 40х32 (1 1/22 х 1 1/4")	шт	1	
236	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN32 VT.161.N.07	шт	1	
237	Перехід сталевий концентричний Ду32х15 вик.1	шт	2	
238	Хомут із гумкою D40	шт	43	
239	Хомут із гумкою D32	шт	15	
240	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	1,5	
241	Труба сталева водогазопровідна д.50х3	м	1,5	
242	Хомут із гумкою D50	шт	22	
243	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду50	шт	12	
244	Перехід сталевий концентричний Ду50х32 вик.1	шт	5	
245	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм	м	0,8	
246	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм	м	0,8	
247	Хомут із гумкою D80	шт	20	
248	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80 вик.2	шт	10	
249	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [конструкція кріплення насосів]	т	0,4	
250	Товстолистовий прокат,товщина 8 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,425	
251	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,4	
252	Анкер розпірний М18х100	шт	20	
253	Болт М12	шт.	20	
	Розділ 3. Вентиляція			

1	2	3	4	5
254	Установлення клапанів витратомірів	клапан	2	
255	Клапан для сховищ	шт	2	
256	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих	шт	7	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 4+2+1.
257	Шумоглушник канальний 800х500	шт	4	
258	Шумоглушник канальний 700х400	шт	2	
259	Шумоглушник канальний 600х350	шт	1	
260	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1+2+1.
261	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 150 мм	шт	1	
262	Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм	шт	2	
263	Фланець сталевий ДУ 150	шт	2	
264	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 63+5.
265	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 200 мм	шт	2	
266	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	
267	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 400 мм	шт	1	
268	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1+2.
269	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 900х350 мм	шт	1	
270	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 800х500 мм	шт	2	
271	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	5	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 2+1+2.
272	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 700х400 мм	шт	2	
273	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 700х350 мм	шт	1	
274	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х400 мм	шт	2	
275	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	12	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 3+1+2+7+1+1+3+1.
276	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х300 мм	шт	2	
277	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х200 мм	шт	1	
278	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х400 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
279	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х300 мм	шт	4	
280	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х200 мм	шт	1	
281	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 350х300 мм	шт	1	
282	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 300х250 мм	шт	1	
283	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	3	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1+3+1.
284	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х350 мм	шт	3	
285	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	68	
286	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	15	
287	Мати з базальтової вати , товщиною 30 мм, Conlit MAT	м2	68	
	Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи			
288	Шахта витяжна [дефлектор]	пристр.	2	
289	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	6	
290	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	
291	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	82	
292	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	2	
293	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	6	
	Локальний кошторис 02-01-07 на Водопровід та каналізація			
	Розділ 1. Господарсько-протипожежний водопровід В1			
294	Установлення повітровідвідників	шт	1	
295	Крани кульові зі спуском повітря, діаметр 15 мм	шт	1	
296	Різьба сталева, Ду 1/2"	шт	3	
297	Муфта сталева, Ду 1/2"	шт	1	
298	Муфта сталева, Ду 2"	шт	1	
299	Коліно Д=50мм 90град	шт	4	
300	Трійник сталевий Д=50х32мм	шт	1	
301	Перехідник сталева, Ду 1/2"х3/4"	шт	2	
	Розділ 2. Мережі В1			
302	Під'єднання баків до існуючих мереж водопостачання діаметром 25 мм	шт	20	
303	Врізка в бак, Ду 1" мм	шт	20	
304	Під'єднання баків до до існуючих мереж водопостачання діаметром 32 мм	шт	4	
305	Врізка в бак, Ду 1 1/4" мм	шт	4	
306	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	20	
307	Кран кульовий DN 20 (3/4") з американкою	шт	20	
308	Муфта з"єднувальна, Ду 3/4"ВРх1"ВР, латунь	шт	21	

1	2	3	4	5
309	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 57 мм	м	0,5	
310	Відвід 90 град. із сталі марки 20, Ду 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	16	
311	Трійники із сталі марки 20, Ду 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм	шт	3	
312	Різьба з сталі марки 20, Ду 50 мм	шт	6	
313	Перехід, Ду 50х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-25х2,5 мм	шт	6	
314	Відвід 90 град. із сталі марки 20, Ду 25 мм	шт	3	
315	Різьба з сталі марки 20, Ду 25 мм	шт	3	
316	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	8	
317	Кран кульовий д.20мм	шт	8	
318	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 32 мм	м	21,5	
319	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	11,69	
320	Труби поліпропіленові д.32мм	м	8,52	
321	Коліно 45 град. ППР діам. 32 мм	шт	20	
322	Муфта ППР діам. 32х25 мм	шт	4	
323	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2	
324	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	0,5	
325	Труби поліпропіленові д.25мм	м	0,46	
326	Коліно 90 град. ППР діам. 25 мм	шт	28	
327	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	3	
328	Кран поливальний, діаметр 25 мм	шт	3	
329	Установлення змішувачів для біде	шт	2	
330	Змішувач для біде	шт	2	
331	Планка монтажна для змішувача подвійна 20х1/2"ВР	шт	2	
332	Дюбель з шурупом 12 мм	шт	4	
333	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	24,13	
334	Труби поліпропіленові д.20мм	м	21,7	
335	Муфта протипожежна ППМ діам. 20 мм	шт	4	
336	Муфта ППР діам. 20 мм	шт	20	
337	Коліно 45 град. ППР діам. 20 мм	шт	100	
338	Коліно 90 град. ППР діам. 20 мм	шт	150	
339	Трійник ППР діам. 20 мм	шт	24	
340	Заглушка ППР діам. 20 мм	шт	13	
341	Установлення піддонів стальних мілких	компл.	4	
342	Килимок для дезбар'єру 500х1000мм	шт	4	
343	Кран пожежний, Ду 50 мм латунний кутовий (90 град) З-В	шт	3	
344	Головка сполучна муфтова ГМ50	шт	3	
345	Ствол пожежний перекривний, діаметр 50 мм	шт	3	
346	Муфта сталева, Ду 2"	шт	3	
347	Кран пожежний, Ду 25 мм латунний кутовий (90 град) З-В	шт	3	
	Розділ 3. Сантехнічні прилади			
348	Установлення мийок на два відділення	компл.	1	
349	Мийка із нержавіючої сталі двосекційна МВ-5-2С	шт	1	
350	Сифон для мийки кухонної з двома чашами	шт	1	
351	Шланг 80 см	шт	4	
352	Дюбель розпірний діам.10	шт	2	
353	Змішувач для мийки кухонної	комплект	2	
354	Дюбель розпірний діам.10	шт	2	

1	2	3	4	5
355	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	5	
356	Умивальник керамічний підвісний	комплект	5	
357	Змішувач для умивальника	комплект	5	
358	Кріплення умивальника в блістері 2 шт	шт	5	
359	Водяний гнучкий шланг 1/2	шт	5	
360	Сифон для умивальника, Ду 40/50 мм пляшковий	шт	28	
361	Установлення кранів зливних	шт	4	
362	Сифон для пісуара, Ду 40/50 мм пляшковий	шт	4	
363	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	20	
364	Коліно ППР Ду 20х1/2" мм з кріпленням	шт	10	
365	Кран підключення кутовий 15х15 вентиль, хром	шт	10	
	Розділ 4. Мережі каналізації К-1			
366	Монтаж кабін біотуалетів	шт	6	
367	Мобільна туалетна кабіна "Стандарт"	шт	6	
368	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
369	Напірний трубопровід для MDG 1 1/2"	компл.	1	
370	Установлення клапанів повітряних діаметром до 250 мм	шт	1	
371	Вентиляційний клапан, 2 ход Multilift	шт	1	
372	Установлення насосів ручних	вузол	1	
373	Діафрагмений насос Rp 1 1/2"	шт	1	
374	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	5	
375	Клапани зворотні каналізаційний, Ду 1 1/4"	шт	1	
376	Кран кульовий, Ду 1 1/4"	шт	1	
377	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	
378	Засувка ножова шиберна Ду 100 мм каналізаційна	шт	1	
379	Кран кульовий, ПЕ 50х50 мм	шт	1	
380	Ревізія пластикова Ду 100 мм	шт	1	
381	Сидіння для унітазу біотуалету Перлина (сіра)	шт	6	
382	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізіції діаметром 50 мм	шт	6	
383	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	1,3	
384	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1,3	
385	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	
386	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	
387	Ревізія діам. 50 мм	шт	2	
388	Прочистка Ду 50 мм	шт	6	
389	Кріплення для труби д.50 мм (хомут + дюбель)	шт	5	
390	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	0,5	
391	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	0,5	
392	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	48	
393	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50х110 мм	шт	6	
394	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	
395	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	
396	Хрестовина каналізаційна одноплосткістна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
397	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	
398	Заглушка каналізаційна 110мм	шт	51	
399	Кріплення для труби д.100мм (хомут + дюбель)(108-118)	шт	20	
400	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	м	13	
401	Труби ППР для каналізації, діаметр 40 мм	м	13	
402	Муфта протипожежна ППМ діам. 40 мм	шт	2	
403	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	7,95	
404	Труби ПЕ 100 д. 50 мм для напірної каналізації	м	9	
405	Муфта протипожежна ППМ діам. 50 мм	шт	2	
406	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [перекриття приямків]	т	0,142	
407	Труба профільна 40х40х2мм	т	0,032	
408	Лист рифлений, товщина листа 3 мм	т	0,11	
409	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,142	
410	Насос дренажний Pedrollo VXm 8/35	шт	1	
411	Рукав В-40-53-10	м	10	
412	Штуцер НЖ для шлангу Ду 40	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-08 на Електротехнічні рішення			
	Розділ 1. Щитове обладнання			
413	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
414	ЩР (комплектація згідно проекту)	шт	1	
	Розділ 2. Світильники			
415	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	2	
416	Світлодіодний світильник MEGALIGHT 12Вт 1080Lm AC165-265V 6500K (коло) з датчиком руху	шт	2	
	Розділ 3. 7. Труби (металеві, неметалеві, металорукава)			
417	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	2249	
418	Труба d-20 гладка жорстка світлосіра KOPOS	м	2249	
419	Коліно сіре до жорстких труб, d-20, ПВХ, KOPOS	шт	140	
420	Муфта d-20 світлосіра KOPOS	шт	10	
421	Кріплення труби d-20мм KOPOS	шт	3530	
422	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	3	
423	Лоток перфорований, цинкування, метод Сендзіміра, 50х400х3000, Standard	шт	1	
	Розділ 4. 5. Кабельна та провідникова продукція			
424	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	2168	
425	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	м	3494	
426	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3х1,5 мм2	м	666	
427	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3х2,5 мм2	м	2353	
428	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 4х1,5 мм2	м	90	
429	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 5х2,5 мм2	м	257	
430	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5х6 мм2	м	106	
431	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5х35 мм2	м	7	
432	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 2х1,5 мм2	м	64	

1	2	3	4	5
433	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 мм2	м	232	
434	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E30 3x2,5 мм2	м	460	
435	Кабель HXH-FE180/E90-O 4x1.5 RE-0.6/1 kV	м	491	
436	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 3x1,5 мм2	м	238	
437	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 3x2,5 мм2	м	123	
438	Кабель силовий, (N)HXH-FE180/E90 5x4 мм2	м	215	
439	Провід ПВ3нг-нд, 1x16 мм2	м	233	
440	Проводи з мідних дротів, марка МГ, 1x16 мм2	м	127	
441	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	160	
442	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3x1,5 мм2	м	40	
443	Провід ПВСнг-нд 3x1,5 мм2	м	30	
444	Провід ПВСнг-нд 4x1,5 мм2	м	90	
445	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	193	
446	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 250 мм)	шт	193	
447	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	14	
448	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 250 мм)	шт	14	
449	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	6	
450	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до глибини 400 мм)	шт	6	
451	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	1,2	
452	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 250мм)	м різ.	1,2	
453	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	18	
454	Наконечник алюмінієвий DL(A) 120/14	шт	8	
455	Наконечник мідний луджений DT(G)-35/8	шт	10	
456	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	
457	Провід ПВСнг-нд 3x2,5 мм2	м	2	
458	Вилка електрична заземленням	шт	2	
459	Прокладання трубопроводів зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (гільзи)	м	3,3	
460	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм (гільзи)	м	51,75	

1	2	3	4	5
461	Труби поліпропіленові д.20мм	м	46,52	
462	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	26,75	
463	Вогнетривка піна 750 мл	шт	4,01	
464	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	50	
465	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм2	жил	9	
466	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2	жил	1	
467	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2	жил	8	
	Розділ 5. Електроінсталяція, фурнітура			
468	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
469	Розетка з з/к, з зах.шт., з кр., IP44, антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	4	
470	Коробка для зовн. монт. антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	4	
	Розділ 6. Заземлення			
471	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,75	
472	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	20	
473	Шпилька заземлення різьбова д.16 1500мм	шт	18	
474	Шпилька заземлення загострена різьбова д.16 1500мм	шт	2	
475	З'єднувач для шпильок заземлення різьбових D16	шт	20	
476	Болт для забивання шпильки заземлення різьбової D16	шт	5	
477	Затискач шпильки заземлення D16 з смугою В40-50	шт	2	
478	Стрічка антикорозійна(А100)	шт	2	
479	Ударна насадка SDS для шпильок заземлення	шт.	5	
480	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 105 мм2	м	30	
481	Полоса 30х3,5 гарячецинкована сталь (0,84 кг/м), бухта 30м	м	30	
482	Контрольно-вимірювальний колодязь	шт	2	
483	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	60	
484	Провід ПВЗ 3х35 мм2	м	60	
485	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,5	
486	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	1	
487	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм	шт	1	
488	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 80 мм (до 400 мм)	шт	1	

1	2	3	4	5
489	Прокладання трубопроводів зі стальних труб діаметром 76 мм (гільза)	м	0,8	
490	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	0,5	
491	Вогнетривка піна 750 мл	шт	0,1	
492	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 76 мм	м	0,26	
493	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	1	
	Локальний кошторис 02-01-09 на монтаж системи протипожежного захисту			
	Розділ 1. Комплектні вироби			
494	Монтаж ППКП на 16 промінів	шт	1	
495	Монтаж ПКП на 8 промінів	шт	1	
496	Установлення комунікатора (модуля) МЦА-GSM.4	шт	1	
497	Монтаж виносної антени	антена	1	
498	Монтаж модуля розширення на 2 релейних виходa, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	
499	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	
500	Акумуляторна батарея 12В, 18 А/год HW18/12	шт	1	
501	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	
502	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/год HW 7/12	шт	1	
503	Сповіщувач пожежний ручний (SPR-1)	шт	8	
504	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	96	
505	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магніто контактний у нормальному виконанні (ТПТ-3)	шт	5	
506	Припаювання резистора	кінц.	218	
507	Резистор 0,5Вт, 0,47 кОм, +- 5% МЛТ 0,5Вт, 0,47 кОм, +- 5%	шт	109	
	Розділ 2. Кабельні вироби			
508	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	40	
509	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	1609	
510	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	150	
511	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	30	
512	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	10	
513	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	40	
514	Кабель J-Y(ST)Y-1x2x0,8 мм	м	1712,58	
515	Кабель типу "вита пара", вогнестійкий SF/UTP FR Cat5 E30 (4x2x0,51)	м	204	
	Розділ 3. Монтажні матеріали			

1	2	3	4	5
516	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1300,09	
517	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	1266,54	
518	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	36	
519	Муфта труба-труба, діам. 16 мм	шт	446	
520	Муфта гнучка труба-труба діам. 16	шт	86	
521	Тримач оцинкований односторонній, діам.16мм	шт	3762	
522	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	3768	
523	Прокладання коробів пластикових	м	2	
524	Кабель канал пластиковий 40х20 мм	м	2,02	
525	Монтаж кріплення для вогнегасників на болтах будівельних з гайками й шайбами	шт	51	
526	Кріплення настінне для вогнегасника ВВП-6	шт	34	
527	Кріплення транспортне для вогнегасника ВВК-3,5	шт	17	
	Розділ 4. Супутні роботи			
528	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 25 мм	шт	36	
529	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 40 мм	шт	18	
530	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром до 40 мм	шт	12	
531	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром до 40 мм (до глибини 350 мм)	шт	12	
532	Герметизація проходів при вводі кабелів	прохід	66	
533	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-010 на вартість обладнання системи протипожежного захисту			
	Розділ 1. Обладнання протипожежного захисту			
534	Прилад приймально – контрольний на 16 зон Тірас 16П	шт	1	
535	Прилад приймально-контрольний на 8 зон Тірас-8П	шт	1	
536	Комунікатор мережевий МЦА-GSM.4	шт	1	
537	Виносна GSM-антенна ATIS GSM antenna SMA20м	шт	1	
538	Модуль розширення на 2 релейних виходів МРЛ-2.1	шт	3	
539	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	8	
540	Сповіщувач пожежний димовий оптичний безадресний СПД-3	шт	96	
541	Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-3)	шт	5	
542	Вогнегасник водо-пінний ВВП-6	шт	34	
543	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5	шт	17	
	Розділ 2. Резерв 10%			
544	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	
545	Сповіщувач пожежний димовий оптичний безадресний СПД-3	шт	10	
546	Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-3)	шт	1	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-011 на пусконалагоджувальні роботи системи протипожежного захисту			
547	Прилад контролю і налагодження (ППКП)	шт	2	
548	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (МЦА, МРЛ)	шт	4	
549	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
550	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (шлейфи системи) (до 19)	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-012 на монтаж системи оповіщення			
	Розділ 1. Комплектні вироби			
551	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	14	
552	Моноблок настінний з 4 зонами оповіщення «ВЕЛЛЕЗн»	шт	1	
553	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (БКІ-02Б)	шт	1	
554	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	62	
555	Установлення розподільних коробок	шт	10	
556	Коробка розподільча вогнестійка КП2-90-РІ/4	шт	10	
	Розділ 2. Кабельні вироби			
557	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 (310 м передбачено в гучномавцях)	м	452	
558	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	12	
559	Кабель ПСРкН FRHF FE180/E30 (J-HXH-FE180) 2х0,8 мм	м	789,48	
	Розділ 3. Монтажні матеріали			
560	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	562,4	
561	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	805,8	
562	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	23	
563	Муфта труба-труба, діам. 16 мм	шт	296	
564	Муфта гнучка труба-труба діам. 16	шт	11	
565	Тримач оцинкований односторонній, діам.16мм	шт	1626	
566	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	1632	
567	Прокладання коробів пластикових	м	2	
568	Кабель канал пластиковий 40х20 мм	м	2,02	
	Розділ 4. Влаштування отворів			
569	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	шт	4	
570	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 22 мм (до 350 мм)	шт	4	

1	2	3	4	5
571	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	шт	49	
572	Герметизація проходів при вводі кабелів	прохід	53	
573	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-013 на вартість обладнання системи оповіщення			
574	Покажчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	8	
575	Покажчик світловий "ПОЖЕЖА", світлодіодний ОС-6,8	шт	4	
576	Покажчик світловий «Стрілка покажчик напрямку руху для МГН Грінлайт УА-2-12 / 24	шт	2	
577	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	
578	Блок керування інформацією БКІ-02Б	шт	1	
579	Гучномовець настінний 1/3 Вт ЗАС100ПН-2	шт	29	
580	Гучномовець настінний 3/6 Вт 6АС100ПН-2	шт	29	
581	Гучномовець настінний 10Вт 10АСП100Пв	шт	4	
	Локальний кошторис 02-01-014 на пусконалагоджувальні роботи системи оповіщення			
582	Прилад контролю і налагодження (ВЕЛЛЕЗ)	шт	1	
583	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
584	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 6)	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-015 на монтаж автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту			
	Розділ 1. Комплектні вироби			
585	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
586	Монтаж блока живлення 24 В БЖ2415	ящик	1	
587	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	4	
588	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г	шт	4	
589	Монтаж адресна виносна панель індикації на 32 індикатори	шт	2	
590	Монтаж адресна виносна панель керування	шт	1	
591	Монтаж адресних модулей, маса до 5 кг	шт	35	
592	Монтаж кнопка управління автоматикою	шт	1	
593	Датчик-реле тиску ДВТ500	шт	2	
594	Блок управління пожежним краном, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	
595	Датчик відкриття магнітогерконний на металеві пристрої	шт	3	
596	Монтаж реле контролю рівня рідини HRH-5 24 V	комплект	1	
597	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	8	
598	Монтаж датчик рівня води SHR-1-N, маса до 5 кг	шт	3	
599	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	6	
600	Монтаж цифровой термостат, маса до 5 кг	шт	1	
601	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	8	
602	Монтаж термодатчика, маса до 5 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
603	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	2	
604	Реле, установлюване на пультах і панелях (проміжне реле під цоколь MER)	шт	1	
605	Монтаж цоколь MERB-M, маса до 5 кг	шт	1	
606	Цоколь MERB-M	шт	1	
607	Фіксуюча скоба (пружина)	шт	1	
608	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	
609	Монтаж DIN-рейки	м	0,5	
610	DIN рейка TH 35x7,5/L-0,5м	шт.	1	
611	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	24	
612	Коробка комутаційна Крома-КП2-90-К4/4	шт	24	
613	Монтаж шафи керування вентилятором димовидалення, що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	2	
614	Монтаж шафи керування електрозасувкою (крана шарового), що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700x1100 мм	шт	1	
615	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х вентиляторів), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	8	
616	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (6-х клапанів вогнезатримуючих), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	12	
617	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (4-х клапанів протипожежних KPU), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	12	
618	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х клапанів повітряних GMK), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	6	
619	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (підключення насосної установки)	шт	1	
620	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (крана шарового з електроприводом), спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	3	
	Розділ 2. Кабельні вироби			
621	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	450	
622	Кабель JE-H(St)H-FE180/E30 1x2x0,8 мм	м	459	
	Розділ 3. Монтажні матеріали			
623	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	362,87	
624	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	320,28	
625	Труба гофрована 16мм	м	40,8	
626	Труби поліпропіленові д.25мм	м	2,55	
627	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	8	
628	Муфта труба-труба, діам. 16 мм	шт	105	
629	Тримач оцинкований односторонній, діам.16 мм	шт	1062	
630	Дюбель "швидкий монтаж" 6x40 мм	шт.	1068	
631	Прокладання коробів пластикових	м	2	
632	Кабель канал пластиковий 40x20 мм	м	2,02	
633	Кабельний ввід M-32G	шт	1	
634	Гайка M-32N	шт	1	
635	Ущільнююче кільце M-32S	шт	1	
	Розділ 4. Супутні роботи			

1	2	3	4	5
636	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 24 мм	шт	11	
637	Герметизація проходів при вводі кабелів	прохід	11	
638	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-016 на вартість обладнання автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту			
639	Прилад приймально-контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	
640	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	
641	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND	шт	2	
642	Адресна виносна панель керування AM-BTN	шт	1	
643	Адресний модуль AM-IN 4	шт	11	
644	Адресний модуль AM-OUT1R+	шт	24	
645	Кнопка управління автоматикою DETECTO BTN100	шт	1	
646	Датчик-реле тиску ДВТ500	шт	2	
647	Блок управління пожежним краном (БУПК)	шт	3	
648	Датчик відкриття магнітогерконовий на металеві поверхні (СОМК 1-8)	шт	3	
649	Реле контролю рівня рідини HRH-5 24 V	шт	1	
650	Датчик рівня води SHR-1-N	шт	3	
651	Цифровий термостат TER-3 24 V	шт	1	
652	Термодатчик ТС-0	шт	1	
653	Проміжне реле під цоколь MER MER2-005DC-2p	шт	1	
654	Металева шафа GT 25-20-15	шт	1	
655	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 7,5 кВт, 380В, IP54, з плавним пуском двигуна АПК40-016-54КП-11-ВПА	комплект	2	
656	Шафа управління електрозасувкою	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-017 на пусконалагоджувальні роботи автоматизації та диспетчеризації систем протипожежного захисту			
657	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
658	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 42)	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-018 на системи протидимного захисту			
	Розділ 1. Монтажні роботи			
659	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	шт	2	
660	Установлення стакану димовидалення	клапан	2	
661	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	м2	142	
662	Повітроводи з оцинкованої сталі 1,0 мм, 1000х250	м2	142	
663	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2	142	
664	Вогнезахисна система "FIX-M" EI 45.	м2	156,2	
665	Установлення противибухових пристроїв	шт	2	
666	Противибуховий пристрій УЗС-25	шт	2	
667	Установлення протипожежних клапанів площею до 0,25 м2	шт	4	

1	2	3	4	5
668	Протипожежний клапан канальний, з ел. приводом 220В, зі зв. пруж, прив. ззовні, з накладно. решіткою KPU-1N-D-N-1000*250(h)- 2*f-MP220-out-RON	шт	4	
669	Монтаж монтажних елементів конструкцій	т	0,335	
670	Шпилька М10х2000	шт	25	
671	Дюбель латунний М10	шт	200	
672	Профіль монтажний посилений Т30	шт	30	
673	Гайка М10	шт	200	
674	Гайка М8	шт	300	
675	Болт М8	шт	300	
676	Шайба М10	шт	100	
677	Стрічка алюмінієва 75 мм х 50 м х 30 мк	шт	16	
678	Затискач для профілю 30х20 м товщина 2,5 мм з болтом	шт	300	
679	Вогнестійка протипожежна піна	шт	5	
	Розділ 2. Системи КП1 та КП2			
680	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
681	Клапан повітряний з електроприводом типу "відкрито/закрито", 8Вт, 220В GMK-P-1350(h)x650-N-M220-S-1-Y2	шт	2	
682	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грата	2	
683	Решітка об'ємна накладна RON 650*1350 (h)-30-ZS	шт	2	
684	Установлення противибухових пристроїв	шт	6	
685	Противибуховий пристрій УЗС-1 (уніфікована захисна секція)	шт	6	
	Локальний кошторис 02-01-019 на вартість обладнання систем протидимного захисту			
686	Вентилятор димовидалення даховий в комплекті з електродвигуном потужністю 7,5 кВт, 1500 об/хв, 380В UKROS61-071-DUF400-N- 00750/4-Y1	шт	2	
687	Стакан під вентилятор утеплений в комплекті зі зворотним клапаном STAM 402-071-N	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-020 на пусконалагоджувальні роботи систем протидимного захисту			
688	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (системи Д1, Д2, КП1, КП2)	система	4	
	Локальний кошторис 02-01-021 на система контролю загазованності			
	Розділ 1. Обладнання			
689	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	
690	Встановлення датчику метану, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	5	
691	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	8	
692	Ящик живлення	ящик	1	
	Розділ 2. Вироби та матеріали			
693	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	354,26	

1	2	3	4	5
694	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.25мм сіра	м	349,46	
695	Муфта труба-труба, діам. 25 мм	шт	58	
696	Муфта гнучка труба-труба діам. 25	шт	17	
697	Скоба однолапкова, оцинкована, 25мм	шт	960	
698	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	960	
699	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	м	8,82	
700	Труба сталева=32ммм	м	4,59	
701	Коліно що відкривається, 90°, IP40, д.25мм	шт	40	
702	Трійник що відкривається, IP40, д.25мм	шт	10	
	Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція			
703	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	165	
704	Кабель контрольний 5х1,0 типу КВВГнг-LS	м	168,3	
705	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	166	
706	Кабель силовий 2х1,5 типу ВВГнг -LS	м	169,32	
707	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	15	
708	Провід ПВ-3 6мм2	м	15,45	
	Розділ 4. Інші роботи			
709	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	шт	6	
710	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	шт	2	
711	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 35 мм (до 350 мм)	шт	2	
712	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	4	
713	Герметизація проходів при вводі кабелів	прохід	12	
714	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-022 на вартість обладнання системи контролю загазованості			
715	Сигналізатор загазованності по типу Варта-1-03.14	шт	1	
716	Датчик метану по типу ДМ-14	шт	5	
717	Світлозвуковий оповіщувач з написом "Увага! Усім залишити приміщення! Аварійний витік газу" по типу С-07С-24	шт	8	
718	ДБЖ Eaton UPS 5E Gen2 900UD	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-023 на пусконалагоджувальні роботи системи контролю загазованості			
719	Сигналізатори довибухонебезпечної концентрації, складу газу	комплект	1	
720	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	

1	2	3	4	5
721	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 17) Локальний кошторис 02-01-024 на електронні комунікації (системи зв'язку) Відділ 1. Структурована кабельна система Розділ 1. Обладнання	система	1	
722	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм	м ширини	0,8	
723	Направляючі сервера глибина 800, сталеві, сталь 2 мм, (2 шт.)	шт.	1	
724	Монтаж комутатора L2 24-Port 100/1000, SFP 2 GS2024S2 та комутатора L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W, маса до 5 кг	шт	6	
725	Монтаж маршрутизатора 2.5G Tri-Band Wi-Fi Mesh router WR11000, маса до 5 кг	шт	1	
726	Монтаж точки безпровідного доступу AP3000, маса до 5 кг	шт	4	
727	Установлення патч-панелей 19" на 24 порти RJ45, cat 5e FTP NVC-PN-12/24	шт	6	
728	Монтаж фільтра мережевого, маса до 5 кг	шт	3	
729	Фільтр мережевий на 8 розеток стандарта Schuko, 19" TRX-PDU/8M-16A	шт	3	
730	Ящик живлення	ящик	1	
731	Монтаж термостата для шаф TRX, маса до 5 кг	шт	1	
732	Монтаж електрична розподільна панель 19" 3U під автомати, маса до 5 кг	шт	1	
733	Розетка штепсельна	шт	3	
734	Модульна розетка на DIN-рейку, 250V/10-16A, t-2P+Z Schuko	шт	3	
735	Монтаж акумулятор, ємкість 80 А.год	шт	6	
736	Акумулятор гелевий, 12 В, 80А*год, (-20, +60 °С), клеми М6 Ventura VG 12-80	шт	6	
737	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації	кінц.	20	
738	Кабель для з'єднання АКБ перемичка, 0,1 м, мідний 16 мм, із клемами М8 мідь	шт	10	
739	Установлення полиц для шафи та полиці консольної	шт	3	
740	Серверна полиця для шафи глибиною 800 мм, навантаження до 80 кг TRX-800D/SH Black	шт	2	
741	Полиця консольна в комутаційну шафу 19" 250 мм TRX-250D/SH Black	шт	1	
742	Монтаж панелей (панель оптична ОРП 24 1U, лицьова панель SC-08, лицьова панель-заглушка), маса до 5 кг	шт	4	
743	Монтаж організатора кабелю, маса до 5 кг	шт	5	
744	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	11	
745	Пігтейл SC/UPC 1,0 м (G651 LSZH)	шт	10	
746	Адаптер SC	шт	10	
747	Монтаж блок вентиляторів 19" 1U (4 вентилятори) TRX-FAN4	шт	1	
748	Монтаж шина заземлення 19", мідна	м	0,482	
749	Шина заземлення 19", мідна	шт	1	
750	Розетка штепсельна	шт	62	
751	Розетка RJ45 подвійна, внутр. ASFORA, антрацит	шт	58	
752	Розетка RJ45, внутр. ASFORA, антрацит	шт	4	

1	2	3	4	5
753	Монтаж модулів SFP, маса до 5 кг	шт	12	
754	Монтаж коробки з рамкою	шт	62	
755	Коробка для зовн. монтажу одиночна, ASFORA, антрацит	шт	62	
756	Рамка 1-а кратна, ASFORA, антрацит	шт	62	
	Розділ 2. Кабельна продукція			
757	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,04	
758	Кабель відкрито, маса 1 м до 1 кг	м	115	
759	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі	м	30	
760	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	50	
761	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	1100	
762	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	6708	
763	Кабель ОКЛ-4-ДА(2,7)Внг-LS 2х4Е20	м	255	
764	Кабель типу "вита пара" FTP 4х2х0,5 кат5е LSZH	м	7948,86	
765	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	247	
766	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 0,5 м	шт	121	
767	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 1,0 м	шт	120	
768	Патч-корд оптичний OFPC-LC/UPC-LC/UPS, 3 м	шт	6	
769	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	м	20	
770	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ3нгд 1,5	м	20,6	
	Розділ 3. Вироби та матеріали			
771	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	249	
772	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.25мм сіра	м	221,19	
773	Муфта труба-труба, діам. 25 мм	шт	230	
774	Муфта гнучка труба-труба діам. 25	шт	56	
775	Тримач оцинкований двосторонній, діам.25мм	шт	1300	
776	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	1300	
777	Хомут кабельний 4х200	шт	400	
778	Бірка маркувальна	шт	200	
779	Коробка протяжна габ. 200х200х90 мм по типу ПК-20М	шт	17	
780	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	144	
781	Прокладання лотків	м	108	
782	Лоток перфорований 200Н50 оцинкований	м	63,63	
783	Лоток перфорований 300Н50 оцинкований	м	45,45	
784	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]	шт	117	
785	Пластина-з'єднувач Н50 по типу GTO	шт	78	
786	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200	шт	21	
787	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 300	шт	15	
788	Трійник лотка 300Н50	шт	1	
789	Перехідник RRC симетричний 300/200 висота 50 мм	шт	2	
790	Шпилька з різьбою, довж. 1000мм по типу М8	шт	54	
791	Гайка з шайбою по типу М8	шт	216	

1	2	3	4	5
792	Профіль перфорований монтажний	м	34,6	
793	Профіль 41х41х200мм по типу BPL-41	шт	17,3	
794	Анкер 12х65/М8 по типу М8	шт	216	
795	Шайба кузовна М6	шт	432	
796	Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10	шт	432	
797	Гайка з насічкою М6	шт	432	
798	Прокладання коробів металевих	м	2,8	
799	Короб/лоток драбинного типу 80х300, гарячого цинкування	м	2,828	
800	Кріплення (кронштейн) лотка стіновий	шт	4	
801	Анкер 15х80/М10 болт цб	шт	8	
802	Прокладання гнучких поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	85	
803	Труба гофрована діаметром 20 мм	м	85,85	
804	Прокладання стальних труб (гільзи), діаметр труб до 25 мм	м	4,32	
805	Труба металева О16 мм	м	4,4064	
806	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
807	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
	Розділ 4. Влаштування отворів в залізобетонних конструкціях			
808	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	шт	13	
809	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	шт	59	
810	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 35 мм	шт	4	
811	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 35 мм (до 350 мм)	шт	4	
812	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	шт	11	
813	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	шт	8	
814	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 22 мм (до 350 мм)	шт	8	
815	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	95	
816	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	
	Відділ 2. Радіозв'язок			

1	2	3	4	5
	Розділ 1. Обладнання			
817	Монтаж репітер 3G/4G HSPA Lintratek IMT GD KW17L, маса до 5 кг	шт	1	
818	Монтаж антена для репітера зовнішня панельна 12 dBi 700-2700 МГц	антена	1	
819	Монтаж антена для репітера внутрішня 3 dB	антена	4	
820	Монтаж устаткування формування спец. повідомлень, прийому радіоефіру, 65,9-108МГц ДМП03-FM/MP, маса до 20 кг	шт	1	
821	Монтаж антена зовнішня FM/DAB діапазону 88,0-108,0 Мгц по типу ROKS FM-10A	антена	1	
822	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	1	
823	Штекер IEC 9.5 мм (TV/FM) Male	шт	1	
824	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12, маса до 0,015 т	шт	1	
825	Відгалужувачі сигналу	шт	3	
	Розділ 2. Кабельна продукція			
826	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	150	
827	Кабель коаксильний в ПВХ оболонці 50 Ом по типу RG8	м	153	
828	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	м	20	
829	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ3нгд 1,5	м	20,6	
	Розділ 3. Вироби та матеріали			
830	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	150	
831	Металорукав діам. ум. проходу 15 мм	м	154,5	
832	Тримач оцинкований односторонній, діам. 15 мм	шт	500	
833	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	500	
834	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення конектор	кінц.	17	
835	Конектори N-Male	шт	15	
836	Конектор типу F	шт	2	
	Відділ 3. Сигналізація охоронного призначення			
	Розділ 1. Обладнання			
837	Прилад приймально-контрольний Оріон NOVA L	шт	1	
838	Установлення клавіатури K-GLCD та K- LED8	шт	5	
839	Монтаж блока живлення БЖ 1230	ящик	1	
840	Монтаж панелі індикації виносноїпо типу P-IND32	шт	1	
841	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	22	
842	Монтаж акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	1	
843	Акумулятор 12в 18Аг	шт	1	
844	Монтаж сповіщувачу світлозвукового	шт	3	
845	Зрощувач витої пари RJ45-RJ45 UTP cat.5e, маса до 5 кг	шт	1	
846	Зрощувач витої пари RJ45-RJ45 UTP cat.5e	шт	1	
847	Монтаж акумулятор, ємкість 7 А.год	шт	1	
848	Акумулятор 12в 7Аг	шт	1	
	Розділ 2. Кабельна продукція			
849	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,04	

1	2	3	4	5
850	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі	м	30	
851	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	120	
852	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	50	
853	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	120	
854	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	21	
855	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	260	
856	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	м	537	
857	Кабель типу "вита пара" неекранований UTP4x2x0,5, кат. 5e по типу U/UTP Cat.5e 4Pr Outdoor FG-8	м	204	
858	Кабель типу "вита пара" неекранований UTP4x2x0,5, кат. 5e з обол. LSZH	м	306	
859	Кабель сигнальний з оболонкою ПВХ, що не поширює горіння КМВЕВнг 4х0,2	м	533,46	
860	Кабель живлення вогнестійкий 2х1,5 ВВГнг	м	158,1	
	Розділ 3. Вироби та матеріали			
861	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	36,5	
862	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	31,31	
863	Муфта гнучка труба-труба діам. 16	шт	25	
864	Тримач оцинкований односторонній, діам.16мм	шт	100	
865	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	100	
866	Коробка відгалужувальна з клемником на 8 жил КМС-2-28Mn-08	шт	2	
867	Коробка монтажна з'єднувальна 1-4 КМС	шт	11	
868	Бірка маркувальна	шт	100	
	Відділ 4. Система відеонагляду			
	Розділ 1. Обладнання			
869	Установлення патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e UTP WT-2089A-CAT.5E, маса до 5 кг	шт	1	
870	Установлення кабельний органайзер 1U, 19"/24 металевий PLMN-060Z, маса до 5 кг	шт	1	
871	Установлення жорсткий диск 8 Тб HDD WD85PURZ, маса до 5 кг	шт	1	
872	Монтаж полиці висувної 19", маса до 5 кг	шт	1	
873	Полиця висувна 19" 450мм	шт	1	
874	Монтаж IP-відеореєстратор 16-канальний 16Мр TD-3316H2-B2-B, маса до 5 кг	шт	1	
875	Монтаж комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W, маса до 5 кг	шт	1	
876	Монтаж модуль оптичний SFP, маса до 5 кг	шт	2	
877	Монтаж циліндрична зовнішня IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9442S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	6	

1	2	3	4	5
878	Монтаж купольна IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9545S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	5	
879	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т (системний блок ПК із відеокартою, HDMI, без ОС Artline Home H57 та монітор LED LCD 32", HDMI)	шт	2	
880	Засоби обчислювальної техніки. Програмне забезпечення. Установка і налаштування ліцензії	ПК	1	
881	Монтаж джерело безперебійного живлення (ДБЖ) LP UL1250VA 4 Pro (720 Вт) LP UL1250VA 4 Pro	ящик	1	
	Розділ 2. Кабельна продукція			
882	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	170	
883	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	614	
884	Кабель типу "вита пара" FTP 4х2х0,5 кат5е LSZH	м	799,68	
885	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	15	
886	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 0,5 м	шт	12	
887	Кабель HDMI-HDMI 3,0м	шт	2	
888	Патч-корд оптичний OFPC-LC/UPC-LC/UPS, 3 м	шт	1	
	Розділ 3. Вироби та матеріали			
889	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	82,5	
890	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.25мм сіра	м	80,8	
891	Муфта гнучка труба-труба діам. 25	шт	8	
892	Муфта труба-труба, діам. 25 мм	шт	8	
893	Тримач оцинкований двосторонній, діам.25мм	шт	300	
894	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	300	
895	Хомут кабельний 4х200	шт	100	
896	Бірка маркувальна	шт	50	
897	Коробка розподільча УМК-117	шт	11	
898	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення конектор RJ45	кінц.	9	
899	Конектор RJ 45	шт	9	
900	Ковпачки для кінцювання кабелів	шт	50	
	Відділ 5. Зовнішні мережі			
	Розділ 1. Земляні роботи			
901	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	9,12	
902	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	4,56	
903	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям грунтом, група ґрунтів 1	м3	4,56	
	Розділ 2. Вироби та матеріали			
904	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	38	
905	Стрічка сигнальна "Обережно кабель зв'язку"	м	38	
906	Улаштування трубопроводу з гофрованих труб	км	0,04	
907	Труба гофрована двостінна з протяжкою 40мм 1219110	м	40	
908	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	2,5	
909	Труби металеві діаметром 50 мм	м	2,58	

1	2	3	4	5
910	Монтаж троса із замками тросової системи	м	30	
911	Трос сталевий 4 мм	м	30	
912	Талреп гак-кільце 8х110 мм DIN 1480 сталь	шт	2	
913	Шуруп відкр.кільце 8,0х120/150	шт	2	
914	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	50	
915	Металорукав д. 16 мм в ПВХ оболонці	м	51,5	
916	Хомут кабельний 4х200	шт	100	
	Локальний кошторис 02-01-025 на вартість обладнання електронні комунікації (системи зв'язку)			
	Розділ 1. Структурована кабельна система (СКС)			
917	Комутаційна шафа Trinix TRX-47U/600x800x2280 Black	шт	1	
918	Комутатор L2 24-Port 100/1000, SFP 2 GS2024S2	шт	5	
919	Маршрутизатор 2.5G Tri-Band Wi-Fi Mesh router WR11000	шт	1	
920	Точка безпровідного доступу (Wi-Fi) AP3000	шт	4	
921	Патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e FTP NVC-PN-12/24	шт	6	
922	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W	шт	1	
923	Шнур живлення C13-C14, 7/7 1,8 м, 1.5 мм2	шт.	1	
924	ДБЖ, 1,8 кВт, зов. АКБ, 72 В, роз. C13, каб. живл., каб. підкл. АКБ HR 1102L	шт	1	
925	Термостат для шаф TRX	шт	1	
926	Електрична розподільна панель 19" 3U під автомати	шт	1	
927	Кабельний органайзер 1U, 19"/24 металевий	шт	4	
928	Панель оптична ОРП 24 1U	шт	1	
929	Лицьова панель SC-08	шт	2	
930	Організатор кабелю К-856 1U	шт	1	
931	Лицьова панель-заглушка	шт	1	
932	Блок вентиляторів 19" 1U (4 вентилятори) TRX-FAN4	шт	1	
933	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203A	шт	6	
934	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203B	шт	6	
935	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 DC 40A 2P характеристика C	шт	1	
936	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 2p 3 16A характеристика C	шт	1	
	Розділ 2. Радіозв'язок			
937	Репітер (ретранслятор) мобильного зв'язку 3G/4G HSPA Lintratek IMT GD KW174	шт	1	
938	Антена для репітера зовнішня панельна 12 dBi 700-2700 МГц	шт	1	
939	Антена для репітера внутрішня 3 dB	шт	4	
940	Устаткування формування спеці. повідомлень, прийому радіоефіру, 65,9-108МГ ДМП03-FM/MP Vellez	шт	1	
941	Антенна зовнішня діапазону 88,0-108,0 Мгц по типу ROKS FM-10A	шт	1	
942	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12	шт	1	
943	Відгалужувач сигналу 1/20 по типу ТАР 1/20	шт	1	
944	Відгалужувач сигналу 1/16 по типу ТАР 1/16	шт	1	
945	Відгалужувач сигналу 1/10 по типу ТАР 1/10	шт	1	
	Розділ 3. Телефонізація			
946	Абонентський радіотермінал стандарту GSM (мобільний телефон) по типу Nokia 150	шт	4	
947	Картка оператора стільникового зв'язку (SIM-картка)	шт	4	
	Розділ 4. Сигналізація охоронного призначення			

1	2	3	4	5
948	Прилад приймально-контрольний (ППК) Оріон NOVA L	шт	1	
949	Сенсорна клавіатура з OLED дисплеєм по типу K-GLCD	шт	1	
950	Клавіатура K- LED на 8 індикаторів зон/груп по типу K-LED8	шт	4	
951	Блок живлення по типу БЖ 1230	шт	1	
952	Панель індикації на 32 зони по типу P-IND32	шт	1	
953	Сповіщувач магнітоконтактний, накладний, для металу по типу СОМК 1-3м	шт	22	
954	Сповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль	шт	2	
955	Сповіщувач світло-звуковий внутрішній Джміль-1	шт	1	
	Розділ 5. Система відеонагляду			
956	Патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e UTP WT-2089A-CAT.5E	шт	1	
957	Кабельний органайзер 1U, 19"/24 металевий	шт	1	
958	IP-відеореєстратор 16-канальний 16Мр TD-3316H2-B2-B	шт	1	
959	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W	шт	1	
960	Жорсткий диск 8 Тб	шт	1	
961	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203A	шт	1	
962	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203B	шт	1	
963	Ноутбук 15.1" OLED WQXGA 165 Гц / Intel Core i7-13650HX / RAM 32 ГБ / SSD 1 ТБ / nVidia GeForce RTX 5070, 8 ГБ, з ОС Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY005ERA) Eclipse	шт	1	
964	Циліндрична зовнішня IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9442S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	6	
965	Купольна IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2, 8…12,0mm TD-9545S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	5	
966	Системний блок ПК із відеокартою, HDMI, без ОС Artline Home H57	шт	1	
967	Монітор LED LCD 32", HDMI	шт	1	
968	Клавіатура	шт.	1	
969	Програмне забезпечення (ліцензія) Windows 11 Pro	шт	1	
970	Миша комп'ютерна, безпровідна	шт.	1	
971	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) LP UL1250VA 4 Pro (720 Вт)	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-026 на пусконалагоджувальні роботи електронні комунікації (системи зв'язку)			
	Відділ 1. Структурована кабельна система			
972	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (комутатор)	шт	6	
973	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
974	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 11)	система	1	
	Відділ 2. Радіозв'язок			
975	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
976	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 9)	система	1	

1	2	3	4	5
	Відділ 3. Телефонізація			
977	Системи програмної або логічної операції управління	система	1	
	Відділ 4. Сигналізація охоронного призначення			
978	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
979	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 43)	система	1	
	Відділ 5. Система відеонагляду			
980	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (комутатор)	шт	1	
981	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
982	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 15)	система	1	
	Локальний кошторис 02-01-027 на автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)			
	Відділ 1. Автоматизація (Ч1 водопровід)			
	Розділ 1. Монтаж обладнання			
983	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
984	Монтаж електромагнітного клапану], діаметр до 50 мм	шт	2	
985	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х клапанів електромагнітних), спосіб підключення під гвинт	кінц.	4	
986	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х електричних поплавків), спосіб підключення під гвинт	кінц.	6	
987	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (2-х насосів)	шт	2	
988	Монтаж шафи керування насосом Grundfos FIRE CRF, що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	
989	Монтаж електромагнітного клапану засувки на обвідній лінії, діаметр до 50 мм	шт	1	
990	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го електромагнітного клапану засувки на обвідній лінії), спосіб підключення під гвинт	кінц.	2	
991	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (вагою 0,0117 т) (2-х насосів дренажних)	шт	2	

1	2	3	4	5
992	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (вагою 0,0694 т) (1-ї насосної каналізаційної установки)	шт	1	
993	Монтаж шафи керування (пульт КНС), що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			
994	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	25	
995	Трижильний кабель напругою до 660в, перерізом 3х1, 5мм2 ВВГнгд	м	25,5	
	Розділ 3. Вироби та матеріали			
996	Монтаж клеми WAGO 3-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора	шт	3	
997	Клема WAGO 3-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора	шт	3	
998	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	10,15	
999	Труба жорстка електротехнічна, діаметром 20мм	м	10,1	
1000	Коліно 90 д20	шт	2	
1001	Прокладання гнучких поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	15	
1002	Труба гофрована діаметром 20 мм	м	15,15	
1003	Тримач для труби діаметром 20 мм	шт	30	
1004	Хомут l=150мм	шт	50	
1005	Коробка розподільча 85/85 накладна	шт	1	
1006	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	30	
	Розділ 4. Пробивання отворів			
1007	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	1	
1008	Герметизація проходів при вводі кабелів	прохід	1	
1009	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	
	Відділ 2. Автоматизація (індивідуальний тепловий пункт (ІТП))			
	Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція			
1010	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	110	
1011	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	м	10	
1012	Кабель типу "вита пара", вогнестійкий SF/UTP FR Cat5 E30 (4х2х0,51)	м	20,4	
1013	Кабель перерізом 4х1мм2 КВВГнг	м	91,8	
1014	Кабель перерізом 2х1мм2 КВВГнг	м	10,2	

1	2	3	4	5
1015	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (насосів Н1-Н4)	шт	4	
1016	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин змінного струму з фазним ротором або збудником на валу, або машин постійного струму, зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді маса до 0,1 т (насосів Н5 осн., Н5 рез.)	шт	2	
1017	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
1018	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го електромагнитного клапану AME20 (ду32)), спосіб підключення під гвинт	кінц.	2	
1019	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го теплолічильника АКВА-МВТ), спосіб підключення під гвинт	кінц.	4	
1020	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х електромагнітних перетворювачів (витратомірів) ЕМПР-50), спосіб підключення під гвинт	кінц.	8	
1021	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (2-х термоелектричних перетворювачів TS), спосіб підключення під гвинт	кінц.	6	
1022	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го електронного регулятору температури ECL Comfort 2102-х, який підключається через базову клемну панель, що містить 36 гвинтових клем), спосіб підключення під гвинт	кінц.	36	
1023	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го датчика температури зовнішнього повітря ESMT), спосіб підключення під гвинт	кінц.	2	
1024	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів (1-го поверхневого датчика температури ESM-11 (опалення)), спосіб підключення під гвинт	кінц.	2	
	Розділ 2. Вироби та матеріали			
1025	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	110,44	
1026	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	108,07	
1027	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	30	
1028	Трійник, що відкривається IP40 д16 мм	шт	15	
1029	Прокладання гнучких поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	м	13	
1030	Труба гофрована 16мм	м	13,13	
1031	Тримач оцинкований односторонній, діам.16 мм	шт	360	
1032	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	360	
	Розділ 3. Пробивання отворів			
1033	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	10	
1034	Герметизація проходів при вводі кабелів	прохід	10	
1035	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-028 на вартість обладнання автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)			
	Розділ 1. Автоматизація (Ч1 водопровід)			
1036	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 1p C 2A	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-029 на пусконалагоджувальні роботи автоматизація (системи водопроводу та теплопостачання)			
	Відділ 1. Автоматизація (Ч1 водопровід)			
1037	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
	Відділ 2. Автоматизація (індивідуальний тепловий пункт (ІТП))			
1038	Програмування контролера	шт	2	
1039	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	2	
1040	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 9)	система	2	
	Локальний кошторис 04-01-01 на Дизельна електростанція			
	Розділ 1. Дизельний генератор			
1041	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,113	
1042	Дизельний генератор Baudouin 6M11G150/5	шт	1	
1043	АВР	шт	1	
	Розділ 2. Огорожа дизельного генератора			
1044	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,21	
1045	Перевезення ґрунту до 5 км	т	0,34	
1046	Виготовлення огорожі і настилу над дизельним генератором	т	0,60078	
1047	Труба профільна 60х60х3 мм	т	0,365	
1048	Труба профільна 80х40х2 мм	т	0,095	
1049	Труба профільна 40х20х2 мм	т	0,16	
1050	Монтаж захисної огорожі устаткування (каркас огорожі)	т	0,60078	
1051	Петли	шт	6	
1052	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,21	
1053	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	м2	33,12	
1054	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	м2	33,12	
1055	Улаштування огорожі з металевої сітки по залізобетонних опорах	м	65	
1056	Секція огородження Карта 2,0х2,5 м	шт	26	
1057	Кріплення ASTRA "Скоба"	шт	117	
1058	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	24	
1059	Профнастіл ПК-20 0,45	м2	25,3	

1	2	3	4	5
1060	Саморіз по металу	шт	500	
	Розділ 3. Заземлення			
1061	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	9,45	
1062	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	30,5	
1063	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,048	
1064	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	9,45	
1065	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
1066	Круг стальний діаметр 16 мм	м	24	
1067	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	м	8	
1068	Провід ПВ3нг-нд (LS) 10 ж/з	м	6	
1069	Кабель силовий гнучкий КГНВ 1х95	м	2	
1070	Наконечники кабельні мідний луджений DT-10	шт	12	
1071	Пружина шайба М6	шт	10	
1072	Болт М6х25	шт	10	
1073	Гайка М6	шт	10	
1074	Шайба М6х12	шт	20	
1075	Наконечники кабельні мідний луджений DT(G)-95	шт	2	
1076	Болт М12х30	шт	2	
1077	Гайка шестигранна М12	шт	2	
1078	Шайба М12х24	шт	4	
1079	Гвинт 5,5х25	шт	500	
	Локальний кошторис 04-01-02 на монтажні роботи (сонячна електростанція)			
	Розділ 1. Електрообладнання			
1080	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг (Монтаж гібридного інвертору (LV 6 кВт 1ф 2 MPPT) S6-EH1P6K-L-PLUS)	шт	1	
1081	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 (до 23 кг) (Монтаж гібридного інвертору (LV 6 кВт 1ф 2 MPPT) S6-EH1P6K-L-PLUS)	кг	13	
1082	Монтаж сонячних панелей JAM54D40-470/LR [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шафа	10	
1083	Акумулятор, ємкість 100 А.год (Монтаж літієва акумуляторна батарея Renon EBrick 51.2V 100AH R-EB005161)	шт	4	
1084	Монтаж щит захисту TOMZN сонячних панелей DC для інверторів Deye 6 кВт на 2 MPPT	шафа	1	
1085	Монтаж щит захисту по змінному струму TOMZN 1 фаза AC IP40	шафа	1	
1086	Монтаж автомата введення резерву (АВР) Tomzn TOQ5-125/4 TOQ54 4P 125A 220/380 В трифазний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
1087	Корпус пластиковий IP66 12 модулів , навісний , CS-UEA, Din-рейка WK.0590 розміром 186х286х120	шт	1	
1088	Корпус пластиковий IP66 12 модулів, навісний, CS-UEA, Din-рейка	шт	1	
1089	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
1090	Роз'єднувач запобіжника Ін=250А, АС 690В, DC 440В KVL-1 2р М10-М10	шт	1	

1	2	3	4	5
1091	Роз'єднувач запобіжника Ін=250А, АС 690В, DC 440В KVL-1 2р М10-М10	шт	1	
1092	Монтаж запобіжника Ін=250А, 800В, Ік=30кА NH1 gBat 125А/800V DC	шт	2	
1093	Запобіжник Ін=250А, 800В, Ік=30кА NH1 gBat 125А/800V DC	шт	2	
	Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція			
1094	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	м	416	
1095	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2	м	15	
1096	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	м	102	
1097	Кабель KBE Solar DB+ 10,00 Q verz EN 506 18, IEC 62930, 2 PFG 1169/10.19-red (RT)	м	255	
1098	Кабель KBE Solar DB+ 10,00 Q verz EN 506 18, IEC 62930, 2 PFG 1169/10.19-black (SW)	м	255	
1099	Кабель силовий вогнестійкий з мідними жилами, пер. 3х6 мм2 (N)HXH FE 180-E30 3x6	м	10,2	
1100	Кабель ВВГнгд перерізом 4х6 мм2	м	15,3	
1101	Кабель ВВГнгд 1х25 мм2	м	8,16	
1102	Кабель зв'язку вита пара екранована FTP-cat.5E 4x2x0,51	м	10,2	
	Розділ 3. Вироби та матеріали			
1103	Монтаж клем панелі-інвертор	шт	8	
1104	Клема гвинтова ESC-CBC.16	шт	8	
1105	Монтаж DIN-рейка 35 мм	м	0,45	
1106	DIN-рейка 35 мм довжиною 150 мм	шт	3	
1107	Труба сталева у готових борознах (гільза), діаметр до 50 мм	м	2,3	
1108	Труби металеві діаметром 50 мм	м	2,346	
1109	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	50	
1110	Металорукав в ПВХ оболонці Д25 мм	м	51,5	
1111	Тримач дволапковий оцинкований діаметром 32 мм	шт	150	
1112	Коробка відгалуджувальна 250х200х90 IP54	шт	8	
1113	Герметичний ввід металорукав-коробка DN25 зовнішня, трубна різьба з гайкою	шт	2	
1114	Кабельний ввід М20 IP68 поліамід для отворів 20мм кабель max діаметром 13мм для шаф з контргайкою OBO bettermann	шт	12	
1115	Труба жорстка електротехнічна, діаметр до 50 мм	м	50	
1116	Труба жорстка електротехнічна діаметром 32 мм	м	51,5	
1117	Тримач однолапковий оцинкований під трубу діаметром 32 мм	шт	150	
1118	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 2007093T160 OBO bettermann	шт	3	
1119	Хомут 4,8х360 чорний, поліамід 6.6 ДКС	шт	100	
1120	Кріплення до стіни TM100 для вертикального монтажа 80690	шт	3	
1121	Дюбель-цвях "швидкий монтаж" 6х40	шт.	300	
1122	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	42	
1123	Наконечник трубчатий НТ 16,0-12 червоний	шт	8	
1124	Наконечник трубчастий Е6012 (НТ 6,0-12) в ізоляції	шт	14	
1125	Наконечник мідний для проводів пер. 6 мм? DT-6 Аско-Укрем	шт	20	

1	2	3	4	5
1126	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення конектор	кінц.	4	
1127	Конектор MC 4 пара	комплект	2	
1128	Конектор RJ 45	шт	2	
1129	Пластина PTCE для заземлення	шт	1	
	Розділ 4. Заземлення модулів і обладнання			
1130	Провідник заземлюючий з мідного ізольованого проводу перерізом до 25 мм2 (в лотке 105 м, в трубі 80 м, по конструкціям 10 м)	м	195	
1131	Провід з мідними жилами, пер. 16 мм2 жовто-зелений	м	183,6	
1132	Наконечник мідний для проводів пер. 16 мм2 DT-16	шт	8	
1133	Провід з мідними жилами, пер. 6 мм2 жовто-зелений	м	15,45	
1134	Наконечник RV 5,5-6	шт	40	
1135	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	18	
1136	Стержень різьбовий D16 1,5 метра (StgZn)	шт	18	
1137	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	29	
1138	Смуга заземлення 30х2,5 мм оцинкована 504351	м	29	
1139	Тримач смуги Fix B30 (StZn)	шт	2	
1140	Муфта D16 (StgZn)	шт	12	
1141	Наконечник D16 (StgZn)	шт	6	
1142	Болт ударний M16x40 12,9 (St)	шт	6	
1143	Муфта шестигранна D16 (StgZn)	шт	6	
1144	З'єднувач Cant D16 (StgZn)	шт	6	
1145	Бандаж антикорозійний 10 м 901010	шт	2	
1146	Зубіло SDS-max під Д16	шт	1	
1147	З'єднувач Quardo 3 пл 204133	шт	2	
1148	З'єднувач до труби Д30-40 з 2 приєднаннями 216111	шт	2	
1149	Термозбіжна трубка ТУС 12/6 (жовто-зелена)	м	1	
1150	Болт M4x12 з шестигранною головкою (повна різьба DIN 933)	шт	40	
1151	Гайка M4 A2 DIN934	шт	40	
1152	Шайба M4 плоска DIN125	шт	40	
1153	Шайба гровер нержавіюча Ф4	шт	40	
1154	Шайба DIN 6798A стопорная зубчаста M4	шт	30	
1155	Тримач з гаком H03/1	шт	10	
1156	Дріт алюмінієвий круглий АТ 8 мм	м	7	
1157	З'єднувач Contra 2 пл 203011	шт	2	
	Розділ 5. Конструкції металеві для кріплення ФЕМ			
1158	Монтаж баласт 300х300х60 з килимком і турбогвинтом	шт	60	
1159	Баласт 300х300х60 з килимком і турбогвинтом B300300-60.Zn	комплект	60	
1160	Монтаж трикутник ZN Південь 20 град BalZn20-1400.1300 /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	0,103	
1161	Трикутник ZN Південь 20 град BalZn20-1400.1300	комплект	20	
1162	Монтаж сполучник Bal20 Zn з кріпленням	шт	20	
1163	Сполучник Bal20 Zn з кріпленням Spol-20Zn-900	комплект	20	
1164	Монтаж спойлер для модулів з двома трик. Bal20 (6 гвинтів)	шт	60	
1165	Спойлер для модулів з двома трик. Bal20 (6 гвинтів) Vitr-300x1800(2)Zn RUDNIK	шт	10	
1166	Притиск Z30 гвинт оц, гайка монт Z30inbM8x20цМ	комплект	40	
	Розділ 6. Пробивання отворів			

1	2	3	4	5
1167	Пробивання круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	2	
1168	При пробиванні круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 (товщиною до 60 см)	шт	2	
1169	Пробивання круглих отворів діаметром 60 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	2	
1170	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм	шт	2	
1171	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм (глибиною до 350 мм)	шт	2	
1172	Герметизація проходів при вводі кабелів	прохід	6	
1173	Вогнестійка протипожежна піна	шт	1	
	Локальний кошторис 04-01-03 на вартість обладнання сонячна електростанція			
1174	Гібридний інвертор S6-EH1P6K-L-PLUS (LV 6 кВт 1ф 2 MPPT) з кабелем КТ 2х3 мм2 довжиною 5 м	шт	1	
1175	Сонячна панель 470Wp JAM54D40-470/LR	шт	10	
1176	Літієва акумуляторна батарея Renon EBrick 51.2V 100AH R-EB005161	шт	4	
1177	Щит захисту TOMZN сонячних панелей DC для інверторів Deye 6 кВт на 2 MPPT	шт	1	
1178	Щит захисту по змінному струму TOMZN 1 фаза AC IP40	шт	1	
1179	Автомат введення резерву (АВР) Tomzn TOQ5-125/4 TOQ54 4P 125A 220/380 В трифазний	шт	1	
1180	Автоматичний вимикач ETI 6 3p C 16A (6kA) 2145516	шт	1	
	Локальний кошторис 04-01-04 на пусконалагоджувальні роботи сонячна електростанція			
	Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи електрообладнання			
1181	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	1	
1182	Фазування інвертора, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	
1183	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	
1184	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	
1185	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (до 20)	система	1	
	Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи. Кабельна продукція			
1186	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	3	
1187	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	3	
1188	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	

1	2	3	4	5
	Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи. Заземлення			
1189	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	8	
1190	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	точ.	2	
	Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації			
	Розділ 1. Господарсько-протипожежний водопровід В1			
1191	Люк типу "Т"	шт	2	
1192	Установлення люка	шт	4	
1193	Люк типу "Т"	шт	4	
1194	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	0,816	
1195	Кільця КС10.6	шт	3	
1196	Кільця КС10.9	шт	1	
1197	Плити покриття ПП10-1	шт	4	
	Розділ 2. Побутова каналізація К1			
1198	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	0,2	
1199	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50	м	0,202	
1200	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	1	
1201	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	56,936	
1202	Мастика гідроізоляційна Izofast	кг	199,276	норма витрати https://izofast.ua/product/mg_izofast/□
1203	Улаштування опорних кілець під люка	м3	0,1	
1204	Кільця опорні КО6	шт	6	
1205	Установлення люка	шт	5	
1206	Люк каналізаційний полімерпіщаний 4,5 тн (А15П)	шт	3	
1207	Люк типу "Т"	шт	2	
	Розділ 3. Заміна існуючої ділянки зовнішньої каналізації			
1208	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	44,5	
1209	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6	
1210	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	12	
1211	Перевезення ґрунту до 5 км	т	19,2	
1212	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 200 мм	м	25	
1213	Улаштування піщаної основи під трубопроводи і обсипки труб піском	м3	12	
1214	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	м	25	
1215	Труби ПВХ SN4, 200х4,9	м	24	
1216	Труби ПВХ SN4, 200х5,9	м	1	

1	2	3	4	5
1217	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	50,5	
1218	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	50,5	
	Локальний кошторис 06-01-05 на Дощова каналізація			
	Розділ 1. Земляні роботи			
1219	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	168,24	
1220	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	128,71	
1221	Перевезення ґрунту до 5 км	т	205,94	
1222	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	м3	128,71	
1223	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	41,7	
1224	Улаштування щебенево-піщаної основи під трубопроводи	м3	27,8	
1225	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	34,75	
1226	Улаштування піщаної основи під трубопроводи і обсипки труб піском	м3	45	
1227	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	168,24	
1228	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	213,24	
	Розділ 2. Трубопроводи			
1229	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	м	14	
1230	Труба каналізаційна К2-Kan DN 200х6000 мм SN8 гофрована	м	14	
1231	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	95	
1232	Труба каналізаційна InCor DN 300х6000 мм SN8 гофрована	м	95	
1233	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм (футляр)	м	36	
1234	Труба каналізаційна К2-Kan DN 500х6000 мм SN8 гофрована	м	36	
1235	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр проходу 300 мм	м	36	
1236	Труба каналізаційна InCor DN 300х6000 мм SN8 гофрована	м	36	
1237	Протягування у футляр труб діаметром 300 мм	м	36	
	Розділ 3. Колодязі			
1238	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	м3	3,55	
1239	Кільця КС7.3	шт	3	
1240	Кільця КС10.6	шт	4	
1241	Кільця КС10.9	шт	5	
1242	Плити покриття ПП10-2	шт	5	
1243	Плити днищ ПН10	шт	5	
1244	Кільця опорні КО6	шт	8	
1245	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий, с замком	шт	5	

1	2	3	4	5
1246	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах	м3	6,82	
1247	Кільця КС7.3	шт	4	
1248	Кільця КС20.6	шт	2	
1249	Кільця КС20.9	шт	6	
1250	Плити покриття 3ПП20-1	шт	2	
1251	Плити днищ ПН20	шт	2	
1252	Кільця опорні КО6	шт	2	
1253	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий, с замком	шт	2	
1254	Установлення дощоприймача	шт	4	
1255	Дощоприймач пластиковий Base 400*400 чорний	шт	4	
1256	Решітка Base 400*400 пластикова чорна	шт	4	
	Локальний кошторис 07-01-01 на Генеральний план			
	Розділ 1. Пандус 1			
1257	Укладання геотекстилю	м2	80,49	
1258	Геотекстиль 180 г/м2	м2	83,23	
1259	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	м3	13,97	
1260	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	16,0655	
1261	Улаштування бетонної підготовки	м3	6,92	
1262	Суміші бетонні В25 F200	м3	7,06	
1263	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	6,12	
1264	Суміші бетонні В25 F200	м3	6,21	
1265	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,07555	
1266	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,37726	
1267	Залізнення цементних покриттів	м2	35,86	
1268	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	179,3	
1269	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	35,86	
1270	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	35,86	
1271	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	10,758	
	Розділ 2. Пандус 2			
1272	Укладання геотекстилю	м2	59,82	
1273	Геотекстиль 180 г/м2	м2	61,85	
1274	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	м3	56,59	
1275	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	65,0785	
1276	Улаштування бетонної підготовки	м3	5,33	
1277	Суміші бетонні В25 F200	м3	5,44	
1278	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,39	
1279	Суміші бетонні В25 F200	м3	3,44	
1280	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05659	
1281	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,21021	
1282	Залізнення цементних покриттів	м2	24,25	
1283	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	121,25	
1284	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	24,25	
1285	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	24,25	
1286	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	7,275	
	Розділ 3. Сходи 1			
1287	Укладання геотекстилю	м2	29,33	
1288	Геотекстиль 180 г/м2	м2	30,33	
1289	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	м3	5,38	

1	2	3	4	5
1290	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	6,187	
1291	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,17	
1292	Суміші бетонні В25 F200	м3	3,23	
1293	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	2,22	
1294	Суміші бетонні В25 F200	м3	2,26	
1295	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,05228	
1296	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,11195	
1297	Залізнення цементних покриттів	м2	14,8	
1298	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	74	
1299	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	14,8	
1300	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	14,8	
1301	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	4,44	
	Розділ 4. Сходи 2			
1302	Укладання геотекстилю	м2	25,7	
1303	Геотекстиль 180 г/м2	м2	26,57	
1304	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	м3	3,7	
1305	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	4,255	
1306	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,81	
1307	Суміші бетонні В25 F200	м3	2,87	
1308	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	1,82	
1309	Суміші бетонні В25 F200	м3	1,86	
1310	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02479	
1311	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,09221	
1312	Залізнення цементних покриттів	м2	12,1	
1313	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	60,5	
1314	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	12,1	
1315	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	12,1	
1316	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	3,63	
	Розділ 5. Сходи 3			
1317	Укладання геотекстилю	м2	28,81	
1318	Геотекстиль 180 г/м2	м2	29,79	
1319	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	м3	5,86	
1320	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	6,739	
1321	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,89	
1322	Суміші бетонні В25 F200	м3	3,97	
1323	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	1,82	
1324	Суміші бетонні В25 F200	м3	1,86	
1325	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0343	
1326	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1274	
1327	Залізнення цементних покриттів	м2	16,68	
1328	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	83,4	
1329	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	16,68	
1330	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	16,68	
1331	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	5,004	
	Розділ 6. Сходи 4			
1332	Укладання геотекстилю	м2	5,6	
1333	Геотекстиль 180 г/м2	м2	5,79	
1334	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	м3	1,36	

1	2	3	4	5
1335	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	1,564	
1336	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,81	
1337	Суміші бетонні В25 F200	м3	0,83	
1338	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	0,41	
1339	Суміші бетонні В25 F200	м3	0,42	
1340	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00531	
1341	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01975	
1342	Залізнення цементних покриттів	м2	2,16	
1343	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	10,8	
1344	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	2,16	
1345	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	2,16	
1346	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	0,648	
	Розділ 7. Огородження сходів і пандусів			
1347	Виготовлення закладних деталей під огородження	т	0,47457	
1348	Сталь листова 8 мм	т	0,44867	
1349	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,08823	
1350	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,47457	
1351	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	129,28	
1352	Огородження ОГ-1 (сходи 1)	м	15,05	
1353	Огородження ОГ-2 (пандус 1)	м	47,82	
1354	Огородження ОГ-6 (сходи 4)	м	3,46	
1355	Огородження ОГ-3 (сходи 2)	м	15,22	
1356	Огородження ОГ-4 (пандус 2)	м	34,61	
1357	Огородження ОГ-5 (сходи 3)	м	13,12	
	Розділ 8. ТИП 1 - відмостка, тротуар			
1358	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	292	
1359	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	73	
1360	Перевезення ґрунту до 5 км	т	116,8	
1361	Улаштування мембрани	м2	292	
1362	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	104,71	
1363	Профільована мембрана	м2	297,84	
1364	Укладання геотекстилю	м2	292	
1365	Геотекстиль 180 г/м2	м2	301,93	
1366	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	45,26	
1367	Щебінь, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	52,049	
1368	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	292	
1369	Плівка ПВХ	м2	321,2	
1370	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	29,11	
1371	Суміші бетонні В25 F200	м3	29,55	
1372	Сітка 100х100х4мм	м2	321,2	
1373	Решітка "ХВИЛЯ" 1500х600мм	шт	4	
1374	Залізнення цементних покриттів	м2	292	
1375	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	1460	
1376	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	292	
1377	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	292	
1378	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	87,6	
	Розділ 9. ТИП 2 - тротуари, доріжки			

1	2	3	4	5
1379	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм (h=0,22 м)	м2	497,45	
1380	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	109,44	
1381	Перевезення ґрунту до 5 км	т	175,104	
1382	Укладання геотекстилю	м2	497,45	
1383	Геотекстиль 180 г/м2	м2	514,36	
1384	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	497,45	
1385	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 12 см)	м2	-497,45	
1386	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	75,22	
1387	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	497,45	
1388	Плівка ПВХ	м2	547,195	
1389	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	49,75	
1390	Суміші бетонні В25 F200	м3	50,49	
1391	Сітка 100х100х4мм	м2	547,2	
1392	Залізнення цементних покриттів	м2	497,45	
1393	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	2487,25	
1394	Ґрунтування бетонних поверхонь, перший шар	м2	497,45	
1395	Ґрунтування бетонних поверхонь, наступний шар	м2	497,45	
1396	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	149,235	
	Розділ 10. ТИП 3, 5 - газон			
1397	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 16 см	м2	3170,94	
1398	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	3170,94	
	Розділ 11. ТИП 6, 4 - під'їздна дорога, бігова доріжка			
1399	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,35 м)	м2	2408,29	
1400	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	842,9	
1401	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1348,64	
1402	Укладання геотекстилю	м2	2408,29	
1403	Геотекстиль 180 г/м2	м2	2490,17	
1404	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	2408,29	
1405	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 12 см)	м2	-2408,29	
1406	Щебінь, фракція 40-70 мм	м3	400,26	
1407	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	2408,29	
1408	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-15-1(до 12 см)	м2	-2408,29	
1409	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	364,13	
1410	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	2408,29	

1	2	3	4	5
1411	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-26-1 (- до 6 см)	м2	-2408,29	
1412	Емульсія бітумна ЕКШ-50	л	963,32	
1413	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	334,51	
1414	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	2408,29	
1415	Емульсія бітумна ЕКШ-50	л	963,32	
1416	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	292,85	
	Розділ 12. ТИП 8 - смуга узбіччя			
1417	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (0,35 м)	м2	174,56	
1418	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	м3	61,1	
1419	Перевезення ґрунту до 5 км	т	97,76	
1420	Укладання геотекстилю	м2	174,56	
1421	Геотекстиль 180 г/м2	м2	180,5	
1422	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	174,56	
1423	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 12 см)	м2	-174,56	
1424	Щебінь, фракція 40-70 мм	м3	29,01	
1425	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	174,56	
1426	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-15-1(до 12 см)	м2	-174,56	
1427	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	26,4	
1428	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	174,56	
1429	Плівка ПВХ	м2	192,02	
1430	Улаштування укріпних смуг по краях дорожніх покриттів шириною 0,5 м та 0,75 м, товщиною 10 см з щебеню	м2	174,56	
1431	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-54-5 до 11 см	м2	174,56	
1432	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	27,51	
	Розділ 13. ТИП 9, 10 (сходи і пандуси)			
1433	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	36,69	
1434	Щебінь, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	42,19	
1435	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного	м2	364,31	
1436	Армувальна газонна решітка	м2	400,74	
	Розділ 14. Улаштування бордюру			
1437	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	119	
1438	Бордюр дорожній БР 100.30.15	шт	119	
1439	Суміші бетонні готові важкі С12/15	м3	5,71	
	Розділ 15. Тактильна плитка			
1440	Улаштування покриття із плиток тактильних на клеї	м2	73,8	
1441	Плитка поліуританова тактильна направляюча 300х300	шт	510	

1	2	3	4	5
1442	Плитка поліуританова тактильна попереджувальна 300х300	шт	310	
1443	Клей для тактильної плитки	кг	73,8	
	Локальний кошторис 07-01-02 на Улаштування благоустрою			
1444	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	5	
1445	Опори освітлення	шт	5	
1446	Монтаж світильників	шт	5	
1447	Вуличний ліхтар на сонячній батареї	шт	5	
1448	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,52	
1449	Лавка	шт	4	
1450	Урна	шт	4	

Склав _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив _____

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	15172,18	212,53				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7546,60	213,52				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3362,44	245,82				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1700,41	250,30				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	6565,74	303,66				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	34347,37					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	15,84	824,01 13052,32				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	105,860727	1481,69 156852,78				
12	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	6,74124	1863,77 12564,12				
13	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,38533	1405,82 541,70				
14	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,00275	523,65 1572,39				
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	86,28669	627,74 54165,61				
16	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,46861	665,43 311,83				
17	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	1,63816	641,57 1050,99				
18	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,22552	813,4 183,44				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,26752	453,4 2388,29				
20	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,75	1278,06 958,55				
21	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	61,39734	9,49 582,66				
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	20,93637	7,79 163,09				
23	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	12,42759	292,05 3629,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,62	292,05 1349,27				
25	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	7,923274	4733,03 37501,09				
26	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,06182	232 14,34				
27	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	257,22707	891,61 229346,23				
28	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	73,38783	1164,23 85440,31				
29	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	9,11767	1347,14 12282,78				
30	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,46208	10,96 5,06				
31	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,0483	283,61 13,70				
32	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,39805	10,57 57,06				
33	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	42,664499	1002,22 42759,21				
34	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	32,30566	1165,22 37643,20				
35	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1033,29171	708,92 732521,16				
36	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,98664	7,34 7,24				
37	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,002	121,38 0,24				
38	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,62	213,97 988,54				
39	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	83,59238	548,89 45883,02				
40	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,1113	615,92 1300,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	20,93637	40,89 856,09				
42	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	5,49685	89,93 494,33				
43	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	37,90448	744,18 28207,76				
44	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	63,62343	892,14 56761,01				
45	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	16,04836	961,27 15426,81				
46	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	6,14114	906,6 5567,56				
47	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	10,95772	1421,34 15574,65				
48	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,44873	475,84 689,36				
49	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	67,52891	553,9 37404,26				
50	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,012	610,7 7,33				
51	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,75	1055,02 1846,29				
52	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,9329	1028,9 8162,16				
53	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,5522	1031,29 5725,93				
54	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,695214	1010,19 26967,24				
55	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	9,97248	2784,72 27770,56				
56	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	0,8112	1280,02 1038,35				
57	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	13,16	1173,37 15441,55				
58	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,6644	27,15 18,04				
59	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	14,740396	1217,58 17947,61				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,06668	6,57 13,58				
61	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	1,05	9,62 10,10				
62	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,5123	629,36 8504,10				
63	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	78,41206	29,84 2339,82				
64	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	0,675	288,62 194,82				
65	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	22,66237	273,52 6198,61				
66	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	3,04971	355,07 1082,86				
67	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	8,68803	82,45 716,33				
68	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,104	20,13 2,09				
69	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,48546	216,73 105,21				
70	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,9	214,27 192,84				
71	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	6,09237	230,68 1405,39				
72	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	5,61363	907,11 5092,18				
73	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	6,038385	996,76 6018,82				
74	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,53675	847,29 2149,36				
75	КБМ250-309	Трактори універсальні сільськогосподарські, потужність 45 кВт [61 к.с.]	маш. год	0,104	729,06 75,82				
76	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	267,76536	16,29 4361,90				
77	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	10,9197	7,03 76,77				
78	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	439,3487	261,36 114828,18				
79	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	17175,784	79,74 1369597,02				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**3264002,78**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	675,392					
		Дизельне паливо	кг	9995,765					
		Електроенергія	кВт-год	4288,276					
		Стиснене повітря	м3	72,765					
		Мастильні матеріали	кг	622,273					
		Гідравлічна рідина	кг	100,891					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
80	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	41,577968					
81	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,002					
82	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	32,59234					
83	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	17,88018					
84	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	10,42241					
85	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	19,5944					
86	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	344,55274					
87	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	149,302041					
88	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	12,4146666					
89	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	5,2937346					
90	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	300,2123792					
91	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	201,2544					
92	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	61,3378					
93	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	4,7232					
94	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,9698096					
95	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,42165					
96	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,006					
97	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,134797					
98	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	474,959369					
99	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,7686					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,4639					
101	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0952					
102	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш. год	0,42					
103	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	16,626712					
104	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	459,950533					
105	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	0,23					
106	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,424755					
107	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	84,473294					
108	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	172,68804					
109	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,364					
110	+КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	35,1044					
111	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	480,719256					
112	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	33,4903388					
113	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,226177					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
114	&7564-2-4A варіант 1	DIN рейка TH 35x7,5/L-0,5м	шт.	1	106,46 106,46	103,59 103,59	0,78 0,78	2,09 2,09	550 км.
115	&C1545-203-B варіант 2	DIN-рейка 35 мм довжиною 150 мм	шт	3	59,75 179,25	58,35 175,05	0,23 0,69	1,17 3,51	550 км.
116	&1509-501-2-B68 варіант 1	Адаптер SC	шт	10	7,05 70,50	6,88 68,80	0,03 0,30	0,14 1,40	550 км.
117	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00114	662309,54 755,03	648050,73 738,78	1272,35 1,45	12986,46 14,80	80 км.
118	+1602-30063 варіант 3	Акумулятор 12в 18Аг	шт	1	2135,85 2135,85	2083,95 2083,95	10,02 10,02	41,88 41,88	550 км.
119	+1602-30063 варіант 4	Акумулятор 12в 7Аг	шт	1	743,19 743,19	718,60 718,60	10,02 10,02	14,57 14,57	550 км.
120	&1601-10-505 варіант 2	Акумулятор гелевий, 12 В, 80А*год, (-20, +60 °С), клеми М6 Ventura VG 12-80	шт	6	10419,74 62518,44	10037,50 60225,00	177,93 1067,58	204,31 1225,86	550 км.
121	&1601-10-5A варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18 А/год HW18/12	шт	1	2162,29 2162,29	2083,95 2083,95	35,94 35,94	42,4 42,40	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	&1601-10-5 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г	шт	4	748,49 2993,96	718,60 2874,40	15,21 60,84	14,68 58,72	550 км.
123	&1601-10-5Б варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/год HW 7/12	шт	1	758,17 758,17	718,60 718,60	24,7 24,70	14,87 14,87	550 км.
124	&C111-81-44 варіант 3	Анкер 12х65/М8 по типу М8	шт	216	17,7 3823,20	17,04 3680,64	0,31 66,96	0,35 75,60	550 км.
125	&C1545-260-В варіант 1	Анкер 15х80/М10 болт цб	шт	8	27,91 223,28	26,88 215,04	0,48 3,84	0,55 4,40	550 км.
126	&C111-95-2-1В варіант 1	Анкер забивний латунний	шт	770	12,51 9632,70	12,19 9386,30	0,07 53,90	0,25 192,50	80 км.
127	&C111-1904-11	Анкер розпірний М18х100	шт	20	362,34 7246,80	355,00 7100,00	0,24 4,80	7,1 142,00	80 км.
128	&C1546-101-2 варіант 1	Армувальна газонна решітка	м2	400,74	147,03 58920,80	144,00 57706,56	0,15 60,11	2,88 1154,13	80 км.
129	&C111-1847-В варіант 2	Баласт 300х300х60 з килимком і турбогвинтом В300300-60.Zn	комплект	60	243,13 14587,80	180,75 10845,00	57,61 3456,60	4,77 286,20	550 км.
130	&C10000-42-В11 варіант 1	Бандаж антикорозійний 10 м 901010	шт	2	479,41 958,82	465,00 930,00	5,01 10,02	9,4 18,80	550 км.
131	+C1545-4 варіант 2	Бірка маркувальна	100шт	3,5	380,31 1331,09	371,25 1299,38	1,6 5,60	7,46 26,11	550 км.
132	+C111-73 варіант 1	Бітумна мастика	т	0,08324	57521,47 4788,09	55000,00 4578,20	1393,6 116,00	1127,87 93,89	80 км.
133	&C111-31-12-1 варіант 3	Болт М12	шт.	20	12,56 251,20	12,23 244,60	0,08 1,60	0,25 5,00	80 км.
134	+C113-2122 варіант 4	Болт М12х30	шт	2	27,73 55,46	27,00 54,00	0,19 0,38	0,54 1,08	80 км.
135	&C111-31-12-1 варіант 1	Болт М16х50	шт.	50	13,17 658,50	12,83 641,50	0,08 4,00	0,26 13,00	80 км.
136	&C111-31-12-1 варіант 2	Болт М16х70	шт.	110	17,35 1908,50	16,93 1862,30	0,08 8,80	0,34 37,40	80 км.
137	&C111-88-В1 варіант 2	Болт М4х12 з шестигранною головкою (повна різьба DIN 933)	шт	40	3,3 132,00	3,20 128,00	0,04 1,60	0,06 2,40	550 км.
138	+C113-2122 варіант 1	Болт М6х25	шт	10	9,33 93,30	8,96 89,60	0,19 1,90	0,18 1,80	80 км.
139	+C113-2122 варіант 7	Болт М8	шт	300	3,17 951,00	1,83 549,00	1,28 384,00	0,06 18,00	550 км.
140	&C111-31-8-40 варіант 4	Болт для забивання шпильки заземлення різьбової D16	шт	5	48,21 241,05	47,25 236,25	0,01 0,05	0,95 4,75	80 км.
141	&C111-881-В варіант 2	Болт ударний М16х40 12,9 (St)	шт	6	109,25 655,50	106,67 640,02	0,44 2,64	2,14 12,84	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	+С111-1848 варіант 4	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,25769058	114095,69 29401,38	107249,89 27637,29	4608,63 1187,60	2237,17 576,49	550 км.
143	&С1416-8685П1 варіант 2	Бордюр дорожній БР 100.30.15	шт	119	1000,75 119089,25	960,00 114240,00	21,13 2514,47	19,62 2334,78	????????????? ????????? 80 км.
144	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,010937	6277,12 68,65	6091,67 66,62	62,37 0,68	123,08 1,35	80 км.
145	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,08532	22724,65 1938,87	21111,11 1801,20	1167,96 99,65	445,58 38,02	80 км.
146	&С113-2301-1	Вентиляційний клапан, 2 ход Multilift	шт	1	10142,82 10142,82	9942,59 9942,59	1,35 1,35	198,88 198,88	80 км.
147	&С1512-14-В	Вилка електрична заземленням	шт	2	49,01 98,02	48,00 96,00	0,05 0,10	0,96 1,92	80 км.
148	+С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,134	248,06 1025,48	242,30 1001,67	0,9 3,72	4,86 20,09	80 км.
149	+С113-1791 варіант 68	Відвід 45* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	5	38,76 193,80	36,72 183,60	0,19 0,95	1,85 9,25	80 км.
150	+С1534-7 варіант 1	Відвід 90 град. із сталі марки 20, Ду 25 мм	шт	3	27,74 83,22	26,95 80,85	0,25 0,75	0,54 1,62	80 км.
151	+С1534-9 варіант 1	Відвід 90 град. із сталі марки 20, Ду 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	шт	16	56,69 907,04	55,16 882,56	0,42 6,72	1,11 17,76	80 км.
152	+С113-1791 варіант 58	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду50	шт	12	58,51 702,12	55,53 666,36	0,19 2,28	2,79 33,48	80 км.
153	+С113-1791 варіант 60	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80 вик.2	шт	10	163,46 1634,60	155,49 1554,90	0,19 1,90	7,78 77,80	80 км.
154	+С111-1722 варіант 9	Візуальні елементи доступності - кольорове контрастне зонування підлоги	м	306	32,74 10018,44	30,30 9271,80	1,8 550,80	0,64 195,84	80 км.
155	+С1600-458 варіант 2	Вітрогон опорний	м	6	148,32 889,92	145,00 870,00	0,41 2,46	2,91 17,46	????????????? ???????? 80 км.
156	&С114-63-У-3 варіант 2	Вогнезахисна система "FIX-M" EI 45.	м2	156,2	1108,62 173166,44	1072,18 167474,52	14,7 2296,14	21,74 3395,78	550 км.
157	&С188888-21Б варіант 2	Вогнестійка протипожежна піна	шт	13	805,74 10474,62	783,75 10188,75	6,19 80,47	15,8 205,40	550 км.
158	&С111-196-1-3 варіант 1	Вогнетривка піна 750 мл	шт	4,11	369,32 1517,91	361,67 1486,46	0,41 1,69	7,24 29,76	30 км.
159	+С142-10-2	Вода	м3	118,10816	- -	- -	- -	- -	
160	&С1632-98-2-3Ю варіант 1	Водяний гнучкий шланг 1/2	шт	5	156,93 784,65	152,50 762,50	1,35 6,75	3,08 15,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
161	+С113-2073 варіант 2	Врізка в бак, Ду 1 1/4" мм	шт	4	276,44 1105,76	270,83 1083,32	0,19 0,76	5,42 21,68	80 км.
162	+С113-2073 варіант 1	Врізка в бак, Ду 1" мм	шт	20	235,73 4714,60	230,92 4618,40	0,19 3,80	4,62 92,40	80 км.
163	+С1547-7 варіант 1	Вуличний ліхтар на сонячній батареї	шт	5	9319,06 46595,30	9120,00 45600,00	16,33 81,65	182,73 913,65	80 км.
164	&С113-1495А варіант 5	Гайка М-32N	шт	1	11,43 11,43	11,12 11,12	0,09 0,09	0,22 0,22	550 км.
165	&2405-Д9119 варіант 1	Гайка М10	шт	200	2,16 432,00	2,06 412,00	0,06 12,00	0,04 8,00	550 км.
166	&С111-31-12-3 варіант 1	Гайка М16	шт.	160	5,69 910,40	5,50 880,00	0,08 12,80	0,11 17,60	80 км.
167	&С111-31-В	Гайка М4 А2 DIN934	шт	40	3,43 137,20	3,36 134,40	- -	0,07 2,80	
168	+С113-2122 варіант 2	Гайка М6	шт	10	3,78 37,80	3,52 35,20	0,19 1,90	0,07 0,70	80 км.
169	&С111-121-10 варіант 1	Гайка М8	шт	300	1,39 417,00	1,34 402,00	0,02 6,00	0,03 9,00	550 км.
170	&С130-1201-В4 варіант 1	Гайка з насічкою М6	шт	432	1,14 492,48	1,10 475,20	0,02 8,64	0,02 8,64	550 км.
171	&С111-81-42 варіант 3	Гайка з шайбою по типу М8	шт	216	1,18 254,88	1,11 239,76	0,05 10,80	0,02 4,32	550 км.
172	+С113-2122 варіант 5	Гайка шестигранна М12	шт	2	13,05 26,10	12,60 25,20	0,19 0,38	0,26 0,52	80 км.
173	+С111-1722 варіант 3	Галтель НК 25/25	м	55,61	82,8 4604,51	79,38 4414,32	1,8 100,10	1,62 90,09	80 км.
174	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,24882	40338 10036,90	38923,33 9684,90	623,73 155,20	790,94 196,80	80 км.
175	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14696	40338 5928,07	38923,33 5720,17	623,73 91,66	790,94 116,24	80 км.
176	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,02701	33242,21 34140,08	31966,67 32830,09	623,73 640,58	651,81 669,41	80 км.
177	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,45132	32936,21 47800,98	31666,67 45958,47	623,73 905,23	645,81 937,28	80 км.
178	+С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,8369	32936,21 93436,73	31666,67 89835,18	623,73 1769,46	645,81 1832,09	80 км.
179	&С12-5-1-В3 варіант 1	Гвинт 5,5х25	шт	500	2,02 1010,00	1,95 975,00	0,03 15,00	0,04 20,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	&C1555-217-9 варіант 1	Гвинт з хрестоподібним шліцем М6х10	шт	432	4,27 1844,64	4,18 1805,76	0,01 4,32	0,08 34,56	550 км.
181	+C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00013906	175109,94 24,35	170916,67 23,77	759,74 0,11	3433,53 0,47	80 км.
182	+C1555-106 варіант 2	Геотекстиль 180 г/м2	м2	3724,52	81,49 303511,13	79,59 296434,55	0,3 1117,36	1,6 5959,22	?????????????? ?????????? 80 км.
183	&241649-1049-В19 варіант 1	Герметичний ввід металорукав-коробка DN25 зовнішня, трубна різьба з гайкою	шт	2	159,79 319,58	154,38 308,76	2,28 4,56	3,13 6,26	550 км.
184	+C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	кг	287,93	29,91 8611,99	28,04 8073,56	1,28 368,55	0,59 169,88	80 км.
185	&C111-1194-1 варіант 2	Гладкий лист 0,45	м2	7,48	342,54 2562,20	337,50 2524,50	2,49 18,63	2,55 19,07	80 км.
186	+C1630-63 варіант 1	Головка сполучна муфтова ГМ50	шт	3	142,78 428,34	139,65 418,95	0,33 0,99	2,8 8,40	80 км.
187	&C1000-22-1 варіант 1	Грунт дисперсійий 050 europrimer mix	кг	22,01	664,31 14621,46	650,00 14306,50	1,28 28,17	13,03 286,79	80 км.
188	+C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка Knauf Tiefengrunt	л	751,37	40,14 30159,99	38,07 28604,66	1,28 961,75	0,79 593,58	80 км.
189	+C111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit CT 14	л	268,59	654,68 175840,50	640,67 172077,56	1,17 314,25	12,84 3448,69	ВЦ=3203,34/5 80 км.
190	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0035779	114903,17 411,11	111178,54 397,79	1471,63 5,27	2253 8,05	+++ 80 км.
191	&C111-1283-2 варіант 3	Двері металеві протипожежні EI30 2070х980мм праві, ДО2, RAL 9010	шт	1	17170,74 17170,74	16800,00 16800,00	34,06 34,06	336,68 336,68	80 км.
192	&C111-1283-2 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI30 2080х990мм ліві, ДО2, RAL 9010	шт	1	17629,74 17629,74	17250,00 17250,00	34,06 34,06	345,68 345,68	80 км.
193	+C111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,01755	242704,59 4259,47	237938,84 4175,83	6,84 0,12	4758,91 83,52	80 км.
194	+C1630-1615 варіант 1	Діафрагмений насос Rp 1 1/2"	шт	1	16228 16228,00	15898,05 15898,05	11,75 11,75	318,2 318,20	80 км.
195	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні	м3	0,1160606	14342,52 1664,60	13500,00 1566,82	561,29 65,14	281,23 32,64	80 км.
196	+C113-750 варіант 2	Дощоприймач пластиковий Base 400*400 чорний	шт	4	739,08 2956,32	625,00 2500,00	99,59 398,36	14,49 57,96	80 км.
197	&C1113-154-В1 варіант 1	Дріт алюмінієвий круглий АТ 8 мм	м	7	77,02 539,14	75,00 525,00	0,51 3,57	1,51 10,57	550 км.
198	+C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000956	59745,2 57,12	57950,00 55,40	623,73 0,60	1171,47 1,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	+С111-816 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,2 мм	т	0,0266343	42107,7 1121,51	40658,33 1082,91	623,73 16,61	825,64 21,99	80 км.
200	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000326	40263,2 13,13	38850,00 12,67	623,73 0,20	789,47 0,26	80 км.
201	+С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0172109	42107,7 724,71	40658,33 699,77	623,73 10,73	825,64 14,21	80 км.
202	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	1530,74 62,45	1500,00 61,20	0,73 0,03	30,01 1,22	80 км.
203	+С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00383	94250,05 360,98	91598,39 350,82	803,62 3,08	1848,04 7,08	80 км.
204	+С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,0033	114295,18 377,17	111250,48 367,13	803,62 2,65	2241,08 7,39	80 км.
205	&С10-27-12-1 варіант 2	Дюбель "швидкий монтаж" 6х40 мм	шт.	10018	0,57 5710,26	0,54 5409,72	0,02 200,36	0,01 100,18	550 км.
206	&С111-155-1-1 варіант 1	Дюбель з шурупом 12 мм	шт	4	3,64 14,56	3,52 14,08	0,05 0,20	0,07 0,28	80 км.
207	&С188888-8-7А варіант 1	Дюбель латунний М10	шт	200	13,38 2676,00	13,07 2614,00	0,05 10,00	0,26 52,00	550 км.
208	&С1545-44-20-1 варіант 2	Дюбель розпірний діам.10	шт	4	12,47 49,88	12,16 48,64	0,07 0,28	0,24 0,96	80 км.
209	&С10-27-12-2-4 варіант 2	Дюбель-цвях "швидкий монтаж" 6х40	шт.	300	1,33 399,00	0,54 162,00	0,76 228,00	0,03 9,00	550 км.
210	+С1545-44 варіант 1	Дюбель-цвях 6х40 мм	100шт	49,478	56,42 2791,55	54,58 2700,51	0,73 36,12	1,11 54,92	80 км.
211	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0656	273,08 17,91	267,00 17,52	0,73 0,05	5,35 0,34	80 км.
212	+С111-1522 варіант 1	Електроди	т	2,145824	143634,33 308213,99	140000,00 300415,36	817,97 1755,22	2816,36 6043,41	+++ 80 км.
213	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0001238	143634,33 17,78	140000,00 17,33	817,97 0,10	2816,36 0,35	+++ 80 км.
214	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0139942	108601,06 1519,78	105000,00 1469,39	1471,63 20,59	2129,43 29,80	80 км.
215	&С111-1901-3 варіант 2	Емульсія бітумна ЕКШ-50	л	1926,64	51,23 98701,77	50,00 96332,00	1,23 2369,77	- -	80 км.
216	&С113-1439-1Б варіант 2	Жорстка гладкостінна труба ПВХ д.25мм сіра	м	651,45	56,04 36507,26	52,37 34116,44	2,57 1674,23	1,1 716,59	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	+С1630-120 варіант 3	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2	51,15 102,30	50,00 100,00	0,15 0,30	1 2,00	80 км.
218	&1504-17191-В варіант 2	З'єднувач Cant D16 (StgZn)	шт	6	256,87 1541,22	251,33 1507,98	0,5 3,00	5,04 30,24	550 км.
219	&С1520-4-В12 варіант 2	З'єднувач Contra 2 пл 203011	шт	2	367,78 735,56	360,00 720,00	0,57 1,14	7,21 14,42	550 км.
220	&С1520-4-В варіант 2	З'єднувач Quardo 3 пл 204133	шт	2	21,23 42,46	20,13 40,26	0,68 1,36	0,42 0,84	550 км.
221	&С118-72-1	З'єднувач для шпильок заземлення різьбових D16	шт	20	60,2 1204,00	58,61 1172,20	0,41 8,20	1,18 23,60	80 км.
222	&С1110-194-В варіант 2	З'єднувач до труби Д30-40 з 2 приєднаннями 216111	шт	2	209,42 418,84	205,20 410,40	0,11 0,22	4,11 8,22	550 км.
223	+С113-1862 варіант 1	Заглушка ППР діам. 20 мм	шт	13	14,65 190,45	14,17 184,21	0,19 2,47	0,29 3,77	80 км.
224	&С113-1489-2	Заглушка каналізаційна 110мм	шт	51	24,85 1267,35	24,17 1232,67	0,19 9,69	0,49 24,99	80 км.
225	+С111-1631	Замазка захисна	кг	0,2	486,34 97,27	475,33 95,07	1,47 0,29	9,54 1,91	80 км.
226	&1504-3001-В1 варіант 2	Запобіжник Ін=250А, 800В, Ік=30кА NH1 gBat 125A/800V DC	шт	2	2347,28 4694,56	2300,00 4600,00	1,25 2,50	46,03 92,06	550 км.
227	+С111-960 варіант 3	Засувка ножова шиберна Ду 100 мм каналізаційна	шт	1	2173,04 2173,04	2130,30 2130,30	0,13 0,13	42,61 42,61	80 км.
228	&С1630-554-7 варіант 1	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 150 мм	шт	1	4952,67 4952,67	4850,66 4850,66	4,9 4,90	97,11 97,11	80 км.
229	&С1520-4-БП14-1Д1 варіант 1	Затискач для профілю 30х20 м товщина 2,5 мм з болтом	шт	300	16,98 5094,00	16,50 4950,00	0,15 45,00	0,33 99,00	550 км.
230	+С1545-405 варіант 1	Затискач шпильки заземлення D16 з смугою В40-50	шт	2	106,62 213,24	104,37 208,74	0,16 0,32	2,09 4,18	80 км.
231	+С1429-110	Земля рослинна	м3	507,3504	150 76102,56	- -	150 76102,56	- -	
232	&С130-616-1 варіант 2	Змішувач для мийки кухонної	комплект	2	422,04 844,08	412,58 825,16	1,18 2,36	8,28 16,56	80 км.
233	&С130-613-1	Змішувач для біде	шт	2	1336,47 2672,94	1308,64 2617,28	1,62 3,24	26,21 52,42	80 км.
234	+С130-615 варіант 13	Змішувач для умивальника	комплект	5	961,99 4809,95	940,00 4700,00	3,13 15,65	18,86 94,30	80 км.
235	&1509-501-2-В70 варіант 1	Зрощувач витої пари RJ45-RJ45 UTP cat.5e	шт	1	140,25 140,25	137,00 137,00	0,5 0,50	2,75 2,75	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	&C111-881-В1 варіант 2	Зубіло SDS-max під Д16	шт	1	664,1 664,10	650,64 650,64	0,44 0,44	13,02 13,02	550 км.
237	&C111-81-50 варіант 1	Кабель HDMI-HDMI 3,0м	шт	2	422,82 845,64	412,50 825,00	2,03 4,06	8,29 16,58	550 км.
238	&C152-38-4-1 варіант 1	Кабель НХН-FE180/E90-О 4х1.5 RE-0.6/1 kV	м	491	48,22 23676,02	47,04 23096,64	0,23 112,93	0,95 466,45	80 км.
239	&C1-8912-3Д варіант 2	Кабель J-Y(ST)Y-1х2х0,8 мм	м	1712,58	16,79 28754,22	16,22 27778,05	0,24 411,02	0,33 565,15	550 км.
240	&C1-8912-3Д варіант 3	Кабель JE-H(St)H-FE180/E30 1х2х0,8 мм	м	459	21,69 9955,71	21,04 9657,36	0,22 100,98	0,43 197,37	550 км.
241	&15093-35133-В1 варіант 3	Кабель KBE Solar DB+ 10,00 Q verz EN 506 18, IEC 62930, 2 PFG 1169/10.19-red (RT)	м	255	164,1 41845,50	160,00 40800,00	0,88 224,40	3,22 821,10	550 км.
242	&15093-35133-В1 варіант 4	Кабель KBE Solar DB+ 10,00 Q verz EN 506 18, IEC 62930, 2 PFG 1169/10.19-black (SW)	м	255	164,1 41845,50	160,00 40800,00	0,88 224,40	3,22 821,10	550 км.
243	&15093-33073-В варіант 1	Кабель ВВГнгд 1х25 мм2	1000м	0,00816	408574,79 3333,97	399000,00 3255,84	1563,52 12,76	8011,27 65,37	550 км.
244	&15093-35133-В варіант 2	Кабель ВВГнгд перерізом 4х6 мм2	м	15,3	420,5 6433,65	410,52 6280,96	1,73 26,47	8,25 126,22	550 км.
245	&C1545-66-1А варіант 2	Кабель ОКЛ-4-ДА(2,7)Внг-LS 2х4Е20	м	255	54,33 13854,15	49,50 12622,50	3,76 958,80	1,07 272,85	550 км.
246	&C1-8912-3Е варіант 1	Кабель ПСРкН FRHF FE180/E30 (J-HXH-FE180) 2х0,8 мм	м	789,48	20,12 15884,34	19,49 15386,97	0,24 189,48	0,39 307,89	550 км.
247	&1504-3013-53-2А варіант 2	Кабель для з'єднання АКБ перемичка, 0,1 м, мідний 16 мм, із клемами М8 мідь	шт	10	701,41 7014,10	687,51 6875,10	0,15 1,50	13,75 137,50	550 км.
248	+C151-374 варіант 4	Кабель живлення вогнестійкий 2х1,5 ВВГнг	1000м	0,1581	27303,67 4316,71	26399,97 4173,84	368,33 58,23	535,37 84,64	550 км.
249	&15097-27071-В варіант 2	Кабель зв'язку вита пара екранована FTP-cat.5E 4х2х0,51	м	10,2	78,34 799,07	76,00 775,20	0,8 8,16	1,54 15,71	550 км.
250	&C100-505Б варіант 1	Кабель канал пластиковий 40х20 мм	м	6,06	80,58 488,31	78,75 477,23	0,25 1,52	1,58 9,56	550 км.
251	&C1545-66-1-Р варіант 8	Кабель коаксильний в ПВХ оболонці 50 Ом по типу RG8	м	153	174,14 26643,42	169,95 26002,35	0,78 119,34	3,41 521,73	550 км.
252	&C1-8912-3 варіант 3	Кабель контрольний 5х1,0 типу КВВГнг-LS	м	168,3	48,27 8123,84	46,40 7809,12	0,92 154,84	0,95 159,88	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	&15096-11111-В2 варіант 2	Кабель перерізом 2х1мм2 КВВГнг	1000м	0,0102	35007,06 357,07	34030,00 347,11	290,65 2,96	686,41 7,00	550 км.
254	&15096-11111-В1 варіант 2	Кабель перерізом 4х1мм2 КВВГнг	1000м	0,0918	55091,23 5057,37	53560,00 4916,81	451,01 41,40	1080,22 99,16	550 км.
255	+С151-374 варіант 6	Кабель сигнальний з оболонкою ПВХ, що не поширює горіння КМВЕВнг 4х0,2	1000м	0,53346	22486,11 11995,44	21944,98 11706,77	100,23 53,47	440,9 235,20	550 км.
256	&С1-8912-3 варіант 4	Кабель силовий 2х1,5 типу ВВГнг -LS	м	169,32	26,94 4561,48	25,79 4366,76	0,62 104,98	0,53 89,74	550 км.
257	&15093-6032-В1 варіант 1	Кабель силовий вогнестійкий з мідними жилами, пер. 3х6 мм2 (N)НХН FE 180-E30 3х6	1000м	0,0102	277751,28 2833,06	270000,00 2754,00	2305,18 23,51	5446,1 55,55	550 км.
258	&С152-71-5-35 варіант 1	Кабель силовий гнучкий КГНВ 1х95	м	2	977,8 1955,60	956,94 1913,88	1,69 3,38	19,17 38,34	80 км.
259	&С152-36-2-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 2х1,5 мм2	м	64	33,64 2152,96	32,81 2099,84	0,17 10,88	0,66 42,24	80 км.
260	&С152-37-3-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 3х1,5 мм2	м	232	45,7 10602,40	44,60 10347,20	0,2 46,40	0,9 208,80	80 км.
261	&С152-37-3-2	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E30 3х2,5 мм2	м	460	67,32 30967,20	65,76 30249,60	0,24 110,40	1,32 607,20	80 км.
262	&С152-37-3-1-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3х1,5 мм2	м	238	61,42 14617,96	60,02 14284,76	0,2 47,60	1,2 285,60	80 км.
263	&С152-37-3-2-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3х2,5 мм2	м	123	70,03 8613,69	68,42 8415,66	0,24 29,52	1,37 168,51	80 км.
264	&С152-66-5-4-1	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 5х4 мм2	м	215	167,15 35937,25	163,45 35141,75	0,42 90,30	3,28 705,20	80 км.
265	&С152-50-3-1	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3х1,5 мм2	м	706	38,09 26891,54	37,24 26291,44	0,1 70,60	0,75 529,50	80 км.
266	&С152-51-3-2	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 3х2,5 мм2	м	2353	57,26 134732,78	56,01 131791,53	0,13 305,89	1,12 2635,36	80 км.
267	&С152-64-4-1	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 4х1,5 мм2	м	90	48,1 4329,00	47,04 4233,60	0,12 10,80	0,94 84,60	80 км.
268	&С152-65-5-2	Кабель силовий, ВВГ нг-нд 5х2,5 мм2	м	257	94,1 24183,70	92,06 23659,42	0,19 48,83	1,85 475,45	80 км.
269	&С152-71-5-35	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5х35 мм2	м	7	1247,8 8734,60	1221,64 8551,48	1,69 11,83	24,47 171,29	80 км.
270	&С152-67-5-6	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5х6 мм2	м	106	230,99 24484,94	226,09 23965,54	0,37 39,22	4,53 480,18	80 км.
271	&С1545-66-1-Р варіант 6	Кабель типу "вита пара" FTP 4х2х0,5 кат5е LSZH	м	8748,54	71,44 624995,70	69,83 610910,55	0,21 1837,19	1,4 12247,96	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
272	+С151-374 варіант 7	Кабель типу "вита пара" неекранований UTP4x2x0,5, кат.5е по типу U/UTP Cat.5e 4Pr Outdoor FG-8	1000м	0,204	322,33 65,76	36,38 7,42	279,63 57,04	6,32 1,30	550 км.
273	&С1545-66-1-Р варіант 11	Кабель типу "вита пара" неекранований UTP4x2x0,5, кат.5е з обол. LSZH	м	306	71,44 21860,64	69,83 21367,98	0,21 64,26	1,4 428,40	550 км.
274	&С1545-66-1-Р варіант 10	Кабель типу "вита пара", вогнестійкий SF/UTP FR Cat5 E30 (4x2x0,51)	м	224,4	221,41 49684,40	216,80 48649,92	0,27 60,59	4,34 973,89	550 км.
275	&С113-1495А варіант 4	Кабельний ввід М-32G	шт	1	63,29 63,29	61,66 61,66	0,39 0,39	1,24 1,24	550 км.
276	&С113-1495-В варіант 2	Кабельний ввід М20 IP68 поліамід для отворів 20мм кабель max діаметром 13мм для шаф з контргайкою OBO bettermann	шт	12	128,66 1543,92	126,00 1512,00	0,14 1,68	2,52 30,24	550 км.
277	&С111-574-1	Килимок для дезбар'єру 500х1000мм	шт	4	775,28 3101,12	758,34 3033,36	1,74 6,96	15,2 60,80	80 км.
278	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6	шт	7	2095,14 14665,98	1842,78 12899,46	211,28 1478,96	41,08 287,56	80 км.
279	+К585521-Л003 варіант 2	Кільця КС10.9	шт	6	2499,87 14999,22	2345,21 14071,26	105,64 633,84	49,02 294,12	80 км.
280	+К585521-Л010 варіант 2	Кільця КС20.6	шт	2	4605,87 9211,74	4000,56 8001,12	515 1030,00	90,31 180,62	80 км.
281	+К585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9	шт	6	5721,54 34329,24	4830,24 28981,44	779,11 4674,66	112,19 673,14	80 км.
282	+К585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3	шт	7	1090,19 7631,33	1002,78 7019,46	66,03 462,21	21,38 149,66	80 км.
283	+К585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6	шт	16	569,24 9107,84	531,67 8506,72	26,41 422,56	11,16 178,56	80 км.
284	&С130-376-11-101 варіант 1	Клапан для сховищ	шт	2	12559,57 25119,14	12303,50 24607,00	9,8 19,60	246,27 492,54	80 км.
285	&С130-420-11-3 варіант 1	Клапан зворотній пружинний муфтовий латунний DN32 VT.161.N.07	шт	1	529,52 529,52	518,32 518,32	0,82 0,82	10,38 10,38	80 км.
286	&С130-376-11-102	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 200 мм	шт	2	1663,08 3326,16	1620,67 3241,34	9,8 19,60	32,61 65,22	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
287	&C130-376-11-104	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 400 мм	шт	1	2751,42 2751,42	2687,67 2687,67	9,8 9,80	53,95 53,95	80 км.
288	&C130-376-11-106	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х300 мм	шт	2	2923,45 5846,90	2856,33 5712,66	9,8 19,60	57,32 114,64	80 км.
289	&C130-376-11-106 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х200 мм	шт	1	2953 2953,00	2885,30 2885,30	9,8 9,80	57,9 57,90	80 км.
290	&C130-376-11-107	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х300 мм	шт	4	2260,54 9042,16	2206,42 8825,68	9,8 39,20	44,32 177,28	80 км.
291	&C130-376-11-107 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х400 мм	шт	2	2583,12 5166,24	2522,67 5045,34	9,8 19,60	50,65 101,30	80 км.
292	&C130-376-11-107 варіант 2	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х200 мм	шт	1	2158,63 2158,63	2106,50 2106,50	9,8 9,80	42,33 42,33	80 км.
293	&C130-376-11-109 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х350 мм	шт	3	2843,98 8531,94	2778,42 8335,26	9,8 29,40	55,76 167,28	80 км.
294	&C130-376-11-111 варіант 1	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 350х300 мм	шт	1	2401,72 2401,72	2344,83 2344,83	9,8 9,80	47,09 47,09	80 км.
295	&C130-376-11-111 варіант 2	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 300х250 мм	шт	1	2278,3 2278,30	2223,83 2223,83	9,8 9,80	44,67 44,67	80 км.
296	&C130-376-11-112	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 900х350 мм	шт	1	4229,65 4229,65	4136,92 4136,92	9,8 9,80	82,93 82,93	80 км.
297	&C130-376-11-113	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 800х500 мм	шт	2	4229,65 8459,30	4136,92 8273,84	9,8 19,60	82,93 165,86	80 км.
298	&C130-376-11-114	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 700х400 мм	шт	2	3889,31 7778,62	3803,25 7606,50	9,8 19,60	76,26 152,52	80 км.
299	&C130-376-11-115	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 700х350 мм	шт	1	3889,31 3889,31	3803,25 3803,25	9,8 9,80	76,26 76,26	80 км.
300	&C130-376-11-116	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х400 мм	шт	2	2759,83 5519,66	2695,92 5391,84	9,8 19,60	54,11 108,22	80 км.
301	&C130-376-45-820 варіант 4	Клапан повітряний з електроприводом типу "відкрито/закрито", 8Вт, 220В GMK-P-1350(h)x650-N-M220-S-1-Y2	шт	2	50470,49 100940,98	49277,91 98555,82	202,96 405,92	989,62 1979,24	550 км.
302	+C1630-544 варіант 1	Клапани зворотні каналізаційний, Ду 1 1/4"	шт	1	652,68 652,68	638,00 638,00	1,88 1,88	12,8 12,80	80 км.
303	+C111-609 варіант 1	Клей	кг	17,613	326,47 5750,12	318,75 5614,14	1,32 23,25	6,4 112,73	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
304	+С111-327 варіант 2	Клей для плінтуса HKS 18/300 білий	кг	0,88096	1459,8 1286,03	1430,00 1259,77	1,18 1,04	28,62 25,22	80 км.
305	+С111-328 варіант 1	Клей для тактильної плитки	кг	73,8	348,28 25703,06	340,27 25111,93	1,18 87,08	6,83 504,05	80 км.
306	&С1545-69-8В варіант 1	Клема WAGO 3-конт 0,14-4мм2 з важелем, прозора	шт	3	28,57 85,71	28,00 84,00	0,01 0,03	0,56 1,68	550 км.
307	&1504-19034-В1 варіант 2	Клема гвинтова ESC-CBC.16	шт	8	65,73 525,84	64,35 514,80	0,09 0,72	1,29 10,32	550 км.
308	&С1545-453-В	Ковпачки для кінцювання кабелів	шт	50	4,39 219,50	4,30 215,00	- -	0,09 4,50	
309	+С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	43,1 43,10	42,19 42,19	0,06 0,06	0,85 0,85	80 км.
310	+С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	114,83 803,81	112,52 787,64	0,06 0,42	2,25 15,75	80 км.
311	+С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	12,95 77,70	12,64 75,84	0,06 0,36	0,25 1,50	80 км.
312	+С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	38,13 190,65	37,32 186,60	0,06 0,30	0,75 3,75	80 км.
313	&С130-420-11-18 варіант 3	Коліно 45° із PP-R d20	шт	100	7,82 782,00	6,85 685,00	0,82 82,00	0,15 15,00	80 км.
314	&С130-420-11-19 варіант 2	Коліно 45° із PP-R d40	шт	36	24,83 893,88	23,52 846,72	0,82 29,52	0,49 17,64	80 км.
315	+С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. ППР діам. 20 мм	шт	100	7,18 718,00	6,85 685,00	0,19 19,00	0,14 14,00	80 км.
316	+С113-1715 варіант 1	Коліно 45 град. ППР діам. 32 мм	шт	20	15,69 313,80	15,19 303,80	0,19 3,80	0,31 6,20	80 км.
317	&С130-420-11-18 варіант 2	Коліно 90° із PP-R d20	шт	13	5,63 73,19	4,70 61,10	0,82 10,66	0,11 1,43	80 км.
318	&С130-420-11-19 варіант 1	Коліно 90° із PP-R d40	шт	53	24,83 1315,99	23,52 1246,56	0,82 43,46	0,49 25,97	80 км.
319	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. ППР діам. 20 мм	шт	150	4,99 748,50	4,70 705,00	0,19 28,50	0,1 15,00	80 км.
320	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. ППР діам. 25 мм	шт	28	7,33 205,24	7,00 196,00	0,19 5,32	0,14 3,92	80 км.
321	&С111-105-250-8 варіант 1	Коліно 90 д20	шт	2	46,86 93,72	45,00 90,00	0,94 1,88	0,92 1,84	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
322	&C1630-1911-24 варіант 75	Коліно Д=50мм 90град	шт	4	56,26 225,04	55,00 220,00	0,16 0,64	1,1 4,40	80 км.
323	+C113-753 варіант 25	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	1	690,6 690,60	624,00 624,00	53,06 53,06	13,54 13,54	80 км.
324	+C113-1763 варіант 1	Коліно ППР Ду 20х1/2" мм з кріпленням	шт	10	63,9 639,00	62,46 624,60	0,19 1,90	1,25 12,50	80 км.
325	&C1-1-255-9 варіант 1	Коліно сіре до жорстких труб, d-20, ПВХ, KOPOS	шт	140	17,3 2422,00	16,66 2332,40	0,3 42,00	0,34 47,60	80 км.
326	&C115-76-A варіант 3	Коліно що відкривається, 90°, IP40, д.25мм	шт	40	55,85 2234,00	54,63 2185,20	0,12 4,80	1,1 44,00	550 км.
327	&C113-1707B варіант 1	Коліно, що відкривається 90 град., IP40 діам. 16 мм	шт	97	39,15 3797,55	38,25 3710,25	0,13 12,61	0,77 74,69	550 км.
328	&C130-1097-2A варіант 1	Комплект кріплення (чорний гвинт 20мм+гайка+шайба)	шт	144	10,14 1460,16	7,43 1069,92	2,51 361,44	0,2 28,80	550 км.
329	&C113-58-B34	Конектор RJ 45	шт	11	127,5 1402,50	125,00 1375,00	- -	2,5 27,50	
330	&C113-58-B38 варіант 2	Конектор MC 4 пара	комплект	2	102,42 204,84	100,00 200,00	0,41 0,82	2,01 4,02	550 км.
331	&C111-81-47 варіант 1	Конектор типу F	шт	2	224,43 448,86	220,00 440,00	0,03 0,06	4,4 8,80	550 км.
332	&C111-81-46 варіант 1	Конектори N-Male	шт	15	281,27 4219,05	275,55 4133,25	0,2 3,00	5,52 82,80	550 км.
333	+290116-7042 варіант 2	Контрольно-вимірювальний колодязь	шт	2	122,59 245,18	118,56 237,12	1,63 3,26	2,4 4,80	?????????????? ?????????????? ? 80 км.
334	&C1545-89-1-T варіант 3	Короб/лоток драбинного типу 80х300, гарячого цинкування	м	2,828	663,02 1875,02	645,08 1824,29	4,94 13,97	13 36,76	550 км.
335	&C1545-90-1-1Л варіант 5	Коробка відгалужувальна з клемником на 8 жил КМС-2-28Mn-08	100шт	0,02	28108,92 562,18	27555,00 551,10	2,76 0,06	551,16 11,02	550 км.
336	&1602-30063-B варіант 2	Коробка відгалуджувальна 250х200х90 IP54	шт	8	442,7 3541,60	425,00 3400,00	9,02 72,16	8,68 69,44	550 км.
337	&C1633-92-1-7 варіант 1	Коробка для зовн. монт. антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	4	285,44 1141,76	279,72 1118,88	0,12 0,48	5,6 22,40	80 км.
338	&C1512-1B варіант 4	Коробка для зовн. монтажу одиночна, ASFORA, антрацит	шт	62	353,16 21895,92	345,94 21448,28	0,3 18,60	6,92 429,04	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	&1504-1007-6С варіант 1	Коробка комутаційна Крома-КП2-90-К4/4	шт	24	817,81 19627,44	799,26 19182,24	2,51 60,24	16,04 384,96	550 км.
340	&С1545-90-1-1Л варіант 4	Коробка монтажна з'єднувальна 1-4 КМС	100шт	0,11	4590,71 504,98	4500,00 495,00	0,7 0,08	90,01 9,90	550 км.
341	+1504-17001 варіант 11	Коробка протяжна габ. 200х200х90 мм по типу ПК-20М	шт	17	878,63 14936,71	853,88 14515,96	7,52 127,84	17,23 292,91	550 км.
342	&С1555-385-2-ВП варіант 1	Коробка розподільча 85/85 накладна	шт	1	137,12 137,12	133,00 133,00	1,43 1,43	2,69 2,69	550 км.
343	&2405-1360-В варіант 3	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, IP66, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 2007093T160 OBO bettermann	шт	3	846,6 2539,80	828,45 2485,35	1,55 4,65	16,6 49,80	550 км.
344	&С1545-90-1-1Л варіант 6	Коробка розподільча УМК-117	100шт	0,11	11908,76 1309,96	11674,00 1284,14	1,25 0,14	233,51 25,68	550 км.
345	&1504-19165А варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка КП2-90-РІ/4	шт	10	1057,13 10571,30	1033,89 10338,90	2,51 25,10	20,73 207,30	550 км.
346	&1503-8874-В22 варіант 3	Корпус пластиковий IP66 12 модулів, навісний, CS-UEA, Din-рейка	шт	1	1226,04 1226,04	1200,00 1200,00	2 2,00	24,04 24,04	550 км.
347	&С130-465-3	Кран кульовий DN 20 (3/4") з американкою	шт	20	331,8 6636,00	325,00 6500,00	0,29 5,80	6,51 130,20	80 км.
348	&С1630-1911-24 варіант 77	Кран кульовий д.20мм	шт	8	210,08 1680,64	205,80 1646,40	0,16 1,28	4,12 32,96	80 км.
349	+С1630-635 варіант 1	Кран кульовий, Ду 1 1/4"	шт	1	765,02 765,02	749,11 749,11	0,91 0,91	15 15,00	80 км.
350	&С1-94-1-26 варіант 1	Кран кульовий, ПЕ 50х50 мм	шт	1	1016,42 1016,42	996,15 996,15	0,34 0,34	19,93 19,93	80 км.
351	+С113-1763 варіант 2	Кран підключення кутовий 15х15 вентиль, хром	шт	10	335,95 3359,50	329,17 3291,70	0,19 1,90	6,59 65,90	80 км.
352	+С1630-23 варіант 7	Кран пожежний, Ду 25 мм латунний кутовий (90 град) З-В	шт	3	303,49 910,47	292,72 878,16	4,82 14,46	5,95 17,85	80 км.
353	+С1630-23 варіант 6	Кран пожежний, Ду 50 мм латунний кутовий (90 град) З-В	шт	3	1232,64 3697,92	1203,65 3610,95	4,82 14,46	24,17 72,51	80 км.
354	+С1630-26 варіант 1	Кран поливальний, діаметр 25 мм	шт	3	478,66 1435,98	467,88 1403,64	1,39 4,17	9,39 28,17	80 км.
355	+С130-474 варіант 2	Крани кульові зі спуском повітря, діаметр 15 мм	шт	1	186,86 186,86	183,19 183,19	0,01 0,01	3,66 3,66	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
356	&C1534-9-6A варіант 2	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200	шт	21	216,98 4556,58	209,22 4393,62	3,51 73,71	4,25 89,25	550 км.
357	&C1534-9-6A варіант 3	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 300	шт	15	300,46 4506,90	291,06 4365,90	3,51 52,65	5,89 88,35	550 км.
358	&C111-80-154B варіант 1	Кріплення (кронштейн) лотка стіновий	шт	4	126,49 505,96	121,36 485,44	2,65 10,60	2,48 9,92	550 км.
359	+C113-1881 варіант 1	Кріплення ASTRA "Скоба"	шт	117	30,64 3584,88	29,85 3492,45	0,19 22,23	0,6 70,20	80 км.
360	&C111-1691-11 варіант 26	Кріплення для труби д.100мм (хомут + дюбель)(108-118)	шт	20	40,7 814,00	39,77 795,40	0,13 2,60	0,8 16,00	80 км.
361	&C111-1691-11 варіант 25	Кріплення для труби д.50 мм (хомут + дюбель)	шт	5	13,19 65,95	12,80 64,00	0,13 0,65	0,26 1,30	80 км.
362	&2405-1205-B46 варіант 2	Кріплення до стіни ТМ100 для вертикального монтажа 80690	шт	3	286,33 858,99	279,22 837,66	1,5 4,50	5,61 16,83	550 км.
363	&C1-1-7-1-53 варіант 3	Кріплення настінне для вогнегасника ВВП-6	шт	34	169,53 5764,02	160,88 5469,92	5,33 181,22	3,32 112,88	550 км.
364	&C1-1-7-1-53 варіант 4	Кріплення транспортне для вогнегасника ВВК-3,5	шт	17	286,57 4871,69	276,38 4698,46	4,57 77,69	5,62 95,54	550 км.
365	&C1-1-255-8 варіант 10	Кріплення труби d-20мм KOPOS	шт	3530	7,73 27286,90	7,28 25698,40	0,3 1059,00	0,15 529,50	80 км.
366	&C1545-44-20-1 варіант 3	Кріплення умивальника в блістері 2 шт	шт	5	45,92 229,60	44,95 224,75	0,07 0,35	0,9 4,50	80 км.
367	&C113-915-8 варіант 1	Кронштейни для радіаторів Ф8х230 мм з дюбелем	шт	114	11,22 1279,08	11,05 1259,70	0,09 10,26	0,08 9,12	80 км.
368	&C111-95-2-1B варіант 2	Круг відрізний ф125 мм	шт	4	105,26 421,04	103,13 412,52	0,07 0,28	2,06 8,24	80 км.
369	&C124-24-1 варіант 1	Круг стальний діаметр 16 мм	м	24	59,88 1437,12	57,67 1384,08	1,04 24,96	1,17 28,08	80 км.
370	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,28229	102,61 28,97	100,00 28,23	0,6 0,17	2,01 0,57	80 км.
371	+C111-1844-1 варіант 1	Кут для мокрої штукатурки пластиковий	м	435	14,52 6316,20	14,06 6116,10	0,18 78,30	0,28 121,80	ВЦ=42,17/3 80 км.
372	&C1630-206-1 варіант 1	Лавка	шт	4	9123,65 36494,60	8837,50 35350,00	107,25 429,00	178,9 715,60	80 км.
373	+C111-1110 варіант 1	Лист рифлений, товщина листа 3 мм	т	0,11	36323,3 3995,56	35429,17 3897,21	623,73 68,61	270,4 29,74	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
374	&С1-1-3 варіант 1	Лоток відводу води металевий	м	6	183,99 1103,94	180,00 1080,00	0,38 2,28	3,61 21,66	?????????????? ???????? 80 км.
375	&2405-1205-В варіант 1	Лоток перфорований 200Н50 оцинкований	м	63,63	269,8 17167,37	254,49 16193,20	10,02 637,57	5,29 336,60	550 км.
376	&2405-1205-В1 варіант 1	Лоток перфорований 300Н50 оцинкований	м	45,45	376,72 17121,92	356,80 16216,56	12,53 569,49	7,39 335,87	550 км.
377	&С113-2422-2-22 варіант 4	Лоток перфорований, цинкування, метод Сендзіміра, 50х400х3000, Standard	шт	1	429,41 429,41	429,41 429,41	- -	- -	
378	+С113-753 варіант 31	Люк каналізаційний полімерпіщаний 4,5 тн (А15П)	шт	3	1027,37 3082,11	954,17 2862,51	53,06 159,18	20,14 60,42	80 км.
379	+С113-753 варіант 30	Люк пластиковий D800 DN600 круглий легкий, с замком	шт	7	980,62 6864,34	908,33 6358,31	53,06 371,42	19,23 134,61	80 км.
380	+С113-753 варіант 29	Люк типу "Т"	шт	8	6480,12 51840,96	6300,00 50400,00	53,06 424,48	127,06 1016,48	80 км.
381	&С111-1695-1	Мастика гідроізоляційна Izofast	кг	199,276	81,04 16149,33	78,13 15569,43	1,32 263,04	1,59 316,86	80 км.
382	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0032263	64994,19 209,69	62400,00 201,32	1319,79 4,26	1274,4 4,11	80 км.
383	&С1555-13-3 варіант 1	Мати з базальтової вати , товщиною 30 мм, Conlit MAT	м2	68	862,29 58635,72	844,24 57408,32	1,14 77,52	16,91 1149,88	80 км.
384	&241649-1049-В варіант 2	Металорукав в ПВХ оболонці Д25 мм	м	51,5	97,71 5032,07	92,00 4738,00	3,79 195,19	1,92 98,88	550 км.
385	&С130-1187-В варіант 1	Металорукав д. 16 мм в ПВХ оболонці	м	51,5	69,39 3573,59	67,38 3470,07	0,65 33,48	1,36 70,04	550 км.
386	&С101-17-2 варіант 2	Металорукав діам. ум. проходу 15 мм	м	154,5	39,13 6045,59	37,10 5731,95	1,26 194,67	0,77 118,97	550 км.
387	+С130-491 варіант 1	Мийка із нержавіючої сталі двосекційна МВ-5-2С	шт	1	7128,48 7128,48	6975,00 6975,00	13,71 13,71	139,77 139,77	80 км.
388	+С1417-8748 варіант 1	Мобільна туалетна кабіна "Стандарт"	шт	6	26307,57 157845,42	23995,83 143974,98	1795,91 10775,46	515,83 3094,98	++++ 80 км.
389	&С1110-30-2 варіант 2	Модульна розетка на DIN-рейку, 250V/10-16А, t-2P+Z Schuko	шт	3	370,56 1111,68	362,77 1088,31	0,52 1,56	7,27 21,81	550 км.
390	&2405-4002-В варіант 2	Муфта D16 (StgZn)	шт	12	309,57 3714,84	303,00 3636,00	0,5 6,00	6,07 72,84	550 км.
391	&С1-1-255-8 варіант 9	Муфта d-20 світлосіра KOPOS	шт	10	10,17 101,70	9,67 96,70	0,3 3,00	0,2 2,00	80 км.
392	+С113-1792 варіант 1	Муфта ППР діам. 20 мм	шт	20	3,79 75,80	3,53 70,60	0,19 3,80	0,07 1,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	+С113-1778 варіант 1	Муфта ППР діам. 32х25 мм	шт	4	6,59 26,36	5,88 23,52	0,58 2,32	0,13 0,52	80 км.
394	&С113-1794Д варіант 2	Муфта гнучка труба-труба діам. 16	шт	122	223,56 27274,32	218,81 26694,82	0,37 45,14	4,38 534,36	550 км.
395	&С113-1794Д варіант 3	Муфта гнучка труба-труба діам. 25	шт	81	253,52 20535,12	247,91 20080,71	0,64 51,84	4,97 402,57	550 км.
396	+С113-2075 варіант 1	Муфта з"єднувальна, Ду 3/4"ВРх1"ВР, латунь	шт	21	4,98 104,58	4,69 98,49	0,19 3,99	0,1 2,10	80 км.
397	+С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	2	129,4 258,80	126,67 253,34	0,19 0,38	2,54 5,08	80 км.
398	+С113-1814 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	2	12,76 25,52	12,32 24,64	0,19 0,38	0,25 0,50	80 км.
399	+С113-1814 варіант 3	Муфта комбінована із зовнішньою нарізю Дн40хG1 1/4"	шт	11	105,38 1159,18	103,12 1134,32	0,19 2,09	2,07 22,77	80 км.
400	+С113-1813 варіант 2	Муфта перехідна зовнішня ППР d25x20	шт	8	4,98 39,84	4,69 37,52	0,19 1,52	0,1 0,80	80 км.
401	&С130-420-11-1К	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40x20 PP-R	шт	2	26,34 52,68	25,00 50,00	0,82 1,64	0,52 1,04	80 км.
402	+С113-1795 варіант 3	Муфта протипожежна ППМ діам. 20 мм	шт	4	188,84 755,36	184,95 739,80	0,19 0,76	3,7 14,80	80 км.
403	+С113-1795 варіант 1	Муфта протипожежна ППМ діам. 40 мм	шт	2	268,98 537,96	263,52 527,04	0,19 0,38	5,27 10,54	80 км.
404	+С113-1795 варіант 2	Муфта протипожежна ППМ діам. 50 мм	шт	2	240,04 480,08	235,14 470,28	0,19 0,38	4,71 9,42	80 км.
405	+С1530-149 варіант 2	Муфта сполучна із PP-R d20	10шт	1	36,07 36,07	35,30 35,30	0,06 0,06	0,71 0,71	80 км.
406	&С130-420-11-1И	Муфта сполучна із PP-R d40	шт	75	17,7 1327,50	17,34 1300,50	0,01 0,75	0,35 26,25	80 км.
407	+С113-2068 варіант 1	Муфта сталева, Ду 1/2"	шт	1	32,32 32,32	31,50 31,50	0,19 0,19	0,63 0,63	80 км.
408	+С113-2070 варіант 1	Муфта сталева, Ду 2"	шт	4	594,34 2377,36	582,50 2330,00	0,19 0,76	11,65 46,60	80 км.
409	&С113-1794Г варіант 2	Муфта труба-труба, діам. 16 мм	шт	847	12,09 10240,23	11,72 9926,84	0,13 110,11	0,24 203,28	550 км.
410	&С113-1794Г варіант 3	Муфта труба-труба, діам. 25 мм	шт	296	19,25 5698,00	18,72 5541,12	0,15 44,40	0,38 112,48	550 км.
411	&2405-4002-В1 варіант 2	Муфта шестигранна D16 (StgZn)	шт	6	150,91 905,46	146,70 880,20	1,25 7,50	2,96 17,76	550 км.
412	&2405-1576-В варіант 2	Наконечник D16 (StgZn)	шт	6	184,24 1105,44	180,00 1080,00	0,63 3,78	3,61 21,66	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
413	&C1545-148-В1 варіант 1	Наконечник RV 5,5-6	шт	40	7,93 317,20	7,77 310,80	- -	0,16 6,40	
414	&C1545-150-4	Наконечник алюмінієвий DL(A) 120/14	шт	8	34,37 274,96	33,68 269,44	0,02 0,16	0,67 5,36	80 км.
415	&C1545-148-В варіант 2	Наконечник мідний для проводів пер. 16 мм2 DT-16	шт	8	57,99 463,92	56,80 454,40	0,05 0,40	1,14 9,12	550 км.
416	&C1545-152-В3 варіант 2	Наконечник мідний для проводів пер. 6 мм? DT-6 Аско-Укрем	шт	20	45,19 903,80	44,28 885,60	0,02 0,40	0,89 17,80	550 км.
417	&C1545-150-3 варіант 1	Наконечник мідний луджений DT(G)-35/8	шт	10	45,07 450,70	44,17 441,70	0,02 0,20	0,88 8,80	80 км.
418	&C1545-152-В2 варіант 1	Наконечник трубчастий Е6012 (НТ 6,0-12) в ізоляції	шт	14	1,76 24,64	1,73 24,22	- -	0,03 0,42	
419	&C1545-152-В варіант 2	Наконечник трубчатий НТ 16,0-12 червоний	шт	8	3,59 28,72	3,50 28,00	0,02 0,16	0,07 0,56	550 км.
420	+C1545-153 варіант 2	Наконечники кабельні мідний луджений DT(G)-95	шт	2	187,24 374,48	183,54 367,08	0,03 0,06	3,67 7,34	80 км.
421	+C1545-153 варіант 1	Наконечники кабельні мідний луджений DT-10	шт	12	23,67 284,04	23,18 278,16	0,03 0,36	0,46 5,52	80 км.
422	&C111-1905-ТБ варіант 8	Наліпка тактильна 100*40	шт	16	46,04 736,64	45,00 720,00	0,14 2,24	0,9 14,40	80 км.
423	&C113-1100-1	Напірний трубопровід для MDG 1 1/2"	компл.	1	77942,75 77942,75	76411,58 76411,58	2,88 2,88	1528,29 1528,29	80 км.
424	&7545-3-37А варіант 1	Направляючі сервера глибина 800, сталеві, сталь 2 мм, (2 шт.)	шт.	1	471,14 471,14	446,87 446,87	15,03 15,03	9,24 9,24	550 км.
425	&16-1234-В0 варіант 1	Насос дренажний Pedrollo VXm 8/35	шт	1	17391,14 17391,14	17040,83 17040,83	9,31 9,31	341 341,00	80 км.
426	+C1545-274 варіант 7	Ніпель Ду 40х32 (1 1/22 х 1 1/4")	шт	1	165,94 165,94	162,55 162,55	0,14 0,14	3,25 3,25	80 км.
427	&C121-394-11 варіант 4	Огородження ОГ-1 (сходи 1)	м	15,05	3851,24 57961,16	3750,00 56437,50	25,73 387,24	75,51 1136,42	80 км.
428	&C121-394-11 варіант 5	Огородження ОГ-2 (пандус 1)	м	47,82	3851,24 184166,30	3750,00 179325,00	25,73 1230,41	75,51 3610,89	80 км.
429	&C121-394-11 варіант 7	Огородження ОГ-3 (сходи 2)	м	15,22	3851,24 58615,87	3750,00 57075,00	25,73 391,61	75,51 1149,26	80 км.
430	&C121-394-11 варіант 8	Огородження ОГ-4 (пандус 2)	м	34,61	3851,24 133291,42	3750,00 129787,50	25,73 890,52	75,51 2613,40	80 км.
431	&C121-394-11 варіант 9	Огородження ОГ-5 (сходи 3)	м	13,12	3851,24 50528,27	3750,00 49200,00	25,73 337,58	75,51 990,69	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
432	&C121-394-11 варіант 6	Огородження ОГ-6 (сходи 4)	м	3,46	3851,24 13325,29	3750,00 12975,00	25,73 89,03	75,51 261,26	80 км.
433	&C121-394-11 варіант 1	Огородження Ог-1	м	102,37	3851,24 394251,44	3750,00 383887,50	25,73 2633,98	75,51 7729,96	80 км.
434	&C121-394-11 варіант 2	Огородження Ог-2	м	36,47	14297,69 521436,75	13978,75 509805,01	38,59 1407,38	280,35 10224,36	80 км.
435	&C121-394-11 варіант 3	Огородження Ог-3	м	6,4	10377,79 66417,86	10140,00 64896,00	34,3 219,52	203,49 1302,34	80 км.
436	+C1416-8676 варіант 1	Опори освітлення	шт	5	6010,36 30051,80	5808,00 29040,00	84,51 422,55	117,85 589,25	80 км.
437	+C111-561 варіант 1	ПВХ покриття для підлог Surestep R10, товщина 2 мм	м2	58,74	1263,32 74207,42	1235,03 72545,66	3,52 206,76	24,77 1455,00	80 км.
438	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	56,77543	99,08 5625,31	97,00 5507,22	0,14 7,95	1,94 110,14	80 км.
439	+C111-307 варіант 7	Пароізоляційна плівка 200мкм	м2	67,37562	18,37 1237,69	17,00 1145,39	1,01 68,05	0,36 24,25	80 км.
440	+C1546-54 варіант 1	Пароніт	т	0,00002	276736,67 5,53	262932,10 5,26	8378,36 0,17	5426,21 0,10	550 км.
441	&1509-501-2-B69 варіант 3	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 0,5 м	шт	133	42,21 5613,93	41,25 5486,25	0,13 17,29	0,83 110,39	550 км.
442	&1509-501-2-B69 варіант 4	Патч-корд екран. FTP кат. 5е, RJ45/RJ45 з оболонкою LSZH, 1,0 м	шт	120	50,45 6054,00	49,16 5899,20	0,3 36,00	0,99 118,80	550 км.
443	&1509-501-2-B69 варіант 5	Патч-корд оптичний OFPC-LC/UPC-LC/UPS, 3 м	шт	7	94,06 658,42	86,71 606,97	5,51 38,57	1,84 12,88	550 км.
444	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	297,1 297,10	291,00 291,00	0,27 0,27	5,83 5,83	30 км.
445	+C113-1791 варіант 63	Перехід сталевий концентричний Ду32х15 вик.1	шт	2	34,45 68,90	32,62 65,24	0,19 0,38	1,64 3,28	80 км.
446	+C113-1791 варіант 65	Перехід сталевий концентричний Ду50х32 вик.1	шт	5	52,75 263,75	50,05 250,25	0,19 0,95	2,51 12,55	80 км.
447	+C1534-256 варіант 1	Перехід, Ду 50х25 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 57х4-25х2,5 мм	шт	6	45,93 275,58	44,87 269,22	0,16 0,96	0,9 5,40	80 км.
448	&2405-1205-B2 варіант 3	Перехідник RRC симетричний 300/200 висота 50 мм	шт	2	1127,96 2255,92	1104,84 2209,68	1 2,00	22,12 44,24	550 км.
449	+C113-2074 варіант 1	Перехідник сталева, Ду 1/2"х3/4"	шт	2	18,55 37,10	18,00 36,00	0,19 0,38	0,36 0,72	80 км.
450	+C111-950 варіант 1	Петли	шт	6	51,11 306,66	49,75 298,50	0,36 2,16	1 6,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
451	&1509-501-2-В67 варіант 1	Пігтейл SC/UPC 1,0 м (G651 LSZH)	шт	10	21,09 210,90	20,63 206,30	0,05 0,50	0,41 4,10	550 км.
452	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	70,07072	1728,58 121122,85	580,59 40682,36	1114,1 78065,79	33,89 2374,70	80 км.
453	+С1600-458 варіант 3	Планка карнизна	м	6	148,32 889,92	145,00 870,00	0,41 2,46	2,91 17,46	?????????????? ???????? 80 км.
454	+С113-2084 варіант 1	Планка монтажна для змішувача подвійна 20х1/2"ВР	шт	2	289,36 578,72	283,50 567,00	0,19 0,38	5,67 11,34	80 км.
455	+С1600-458 варіант 1	Планка притискна	м	6	148,32 889,92	145,00 870,00	0,41 2,46	2,91 17,46	?????????????? ???????? 80 км.
456	+С1600-458 варіант 4	Планка торцьова	м	9	148,32 1334,88	145,00 1305,00	0,41 3,69	2,91 26,19	?????????????? ???????? 80 км.
457	+С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	125,41	74,93 9396,97	73,31 9193,81	0,15 18,81	1,47 184,35	80 км.
458	&С1545-265-1-ВТ варіант 5	Пластина РТСЕ для заземлення	шт	1	61,95 61,95	56,73 56,73	4,01 4,01	1,21 1,21	550 км.
459	&С111-81-40 варіант 1	Пластина-з'єднувач Н50 по типу GTO	шт	78	27,55 2148,90	26,81 2091,18	0,2 15,60	0,54 42,12	550 км.
460	+К585521-Л048 варіант 6	Плити днищ ПН10	шт	5	2421,28 12106,40	2136,11 10680,55	237,69 1188,45	47,48 237,40	80 км.
461	+К585521-Л050 варіант 2	Плити днищ ПН20	шт	2	7713,58 15427,16	6783,22 13566,44	779,11 1558,22	151,25 302,50	80 км.
462	&С1555-13-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 50мм	м2	53,1216	363,81 19326,17	355,54 18886,85	1,14 60,56	7,13 378,76	80 км.
463	+К585521-Л031 варіант 5	Плити покриття ПП10-1	шт	4	2601,82 10407,28	2418,75 9675,00	132,05 528,20	51,02 204,08	80 км.
464	+К585521-Л043 варіант 2	Плити покриття 3ПП20-1	шт	2	6321,69 12643,38	5563,89 11127,78	633,85 1267,70	123,95 247,90	80 км.
465	+К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття ПП10-2	шт	5	2302,19 11510,95	2125,00 10625,00	132,05 660,25	45,14 225,70	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
466	&С111-256-1-ТТ варіант 1	Плитка поліуританова тактильна направляюча 300х300	шт	510	213,19 108726,90	206,67 105401,70	2,34 1193,40	4,18 2131,80	80 км.
467	&С111-256-1-ТТ варіант 2	Плитка поліуританова тактильна попереджувальна 300х300	шт	310	213,19 66088,90	206,67 64067,70	2,34 725,40	4,18 1295,80	80 км.
468	+С111-1720 варіант 1	Плівка ПВХ	м2	1060,415	9,26 9819,44	8,57 9087,76	0,51 540,81	0,18 190,87	????????????? ????????????? 80 км.
469	+С111-1722 варіант 2	Плінтус EL-3,5	м	55,61	71,6 3981,68	68,40 3803,72	1,8 100,10	1,4 77,86	80 км.
470	+С130-1138 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі 1,0 мм, 1000х250	м2	142	2306,49 327521,58	2206,14 313271,88	55,12 7827,04	45,23 6422,66	550 км.
471	+1503-8456 варіант 14	Полиця висувна 19" 450мм	шт	1	1268,42 1268,42	1221,00 1221,00	22,55 22,55	24,87 24,87	550 км.
472	+1503-8456 варіант 13	Полиця консольна в комутаційну шафу 19" 250 мм TRX-250D/SH Black	шт	1	470,02 470,02	454,79 454,79	6,01 6,01	9,22 9,22	550 км.
473	&С111-1813-2 варіант 3	Полоса 30х3,5 гарячецинкована сталь (0,84 кг/м), бухта 30м	м	30	120,22 3606,60	118,81 3564,30	0,52 15,60	0,89 26,70	80 км.
474	+С126-1237 варіант 5	Поручень для інвалідів у туалет з опорою 700х700 мм	шт	2	2198,93 4397,86	2180,25 4360,50	2,31 4,62	16,37 32,74	80 км.
475	+С126-1237 варіант 2	Поручень під раковину з двома опорами 750х730х550 мм	шт	2	2667,92 5335,84	2645,75 5291,50	2,31 4,62	19,86 39,72	80 км.
476	+С126-1237 варіант 1	Поручень підйомний з тримачем туалетного паперу 800х328 мм	шт	2	2583,69 5167,38	2562,15 5124,30	2,31 4,62	19,23 38,46	80 км.
477	+С126-1237 варіант 3	Поручень пристінний для ванних кімнат 800х600 мм, правий	шт	1	1950,08 1950,08	1933,25 1933,25	2,31 2,31	14,52 14,52	80 км.
478	+С126-1237 варіант 4	Поручень пристінний для ванних кімнат 800х600 мм, лівий	шт	1	1950,08 1950,08	1933,25 1933,25	2,31 2,31	14,52 14,52	80 км.
479	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0011	999185,32 1099,10	978425,49 1076,27	1167,96 1,28	19591,87 21,55	80 км.
480	&С111-1847-В4 варіант 2	Притиск Z30 гвинт оц, гайка монт Z30inbM8x20цМ	комплект	40	62,9 2516,00	55,50 2220,00	6,17 246,80	1,23 49,20	550 км.
481	&С153-42-12-1Н-1 варіант 2	Провід ПВ-3 6мм2	м	15,45	79,61 1229,97	77,69 1200,31	0,36 5,56	1,56 24,10	550 км.
482	&С100-15095-4609-2 варіант 2	Провід ПВ3нг-нд (LS) 10 ж/з	м	6	98,33 589,98	95,52 573,12	0,88 5,28	1,93 11,58	80 км.
483	&С157-4-2	Провід ПВ3нг-нд, 1х16 мм2	м	233	116,59 27165,47	114,24 26617,92	0,06 13,98	2,29 533,57	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	&C1545-184-4-1 варіант 1	Провід ПВ3 3х35 мм2	м	60	368,26 22095,60	360,96 21657,60	0,08 4,80	7,22 433,20	80 км.
485	&C1545-183-3-1	Провід ПВСнг-нд 3х1,5 мм2	м	30	56,92 1707,60	55,71 1671,30	0,09 2,70	1,12 33,60	80 км.
486	&C1545-183-3-2	Провід ПВСнг-нд 3х2,5 мм2	м	2	63 126,00	61,64 123,28	0,12 0,24	1,24 2,48	80 км.
487	&C1545-184-4-1	Провід ПВСнг-нд 4х1,5 мм2	м	90	73,49 6614,10	71,97 6477,30	0,08 7,20	1,44 129,60	80 км.
488	+15095-1234 варіант 3	Провід з мідними жилами, пер. 16 мм2 жовто-зелений	1000м	0,1836	264426,89 48548,78	258330,00 47429,39	912,05 167,45	5184,84 951,94	550 км.
489	+15095-1214 варіант 3	Провід з мідними жилами, пер. 6 мм2 жовто-зелений	1000м	0,01545	79631,77 1230,31	77690,00 1200,31	380,36 5,88	1561,41 24,12	550 км.
490	&C1545-66-1-Р варіант 9	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ3нгд 1,5	м	41,2	21,96 904,75	21,45 883,74	0,08 3,30	0,43 17,71	550 км.
491	&C157-4-1	Проводи з мідних дротів, марка МГ, 1х16 мм2	м	127	109,48 13903,96	107,27 13623,29	0,06 7,62	2,15 273,05	80 км.
492	+C1541-67-1 варіант 6	Прокладки з пароніту	1000шт	0,04	12965,86 518,63	12630,00 505,20	81,63 3,27	254,23 10,16	80 км.
493	+C1541-67-1 варіант 4	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,01	10028,26 100,28	9750,00 97,50	81,63 0,82	196,63 1,96	80 км.
494	&C111-1755-2Г варіант 2	Противибуховий пристрій УЗС-1 (уніфікована захисна секція)	шт	6	38196,33 229177,98	37256,96 223541,76	190,42 1142,52	748,95 4493,70	550 км.
495	&C111-1755-1Г варіант 2	Противибуховий пристрій УЗС-25	шт	2	127279,29 254558,58	123260,28 246520,56	1523,34 3046,68	2495,67 4991,34	550 км.
496	&C130-376-45-820 варіант 3	Протипожежний клапан канальний, з ел. приводом 220В, зі зв. пруж, прив. ззовні, з накладно. решіткою KPU-1N-D-N-1000*250(h)- 2*f-MP220-out-RON	шт	4	23927,38 95709,52	23307,88 93231,52	150,34 601,36	469,16 1876,64	550 км.
497	&C111-81-43 варіант 3	Профіль 41х41х200мм по типу BPL-41	шт	17,3	310,9 5378,57	304,13 5261,45	0,67 11,59	6,1 105,53	550 км.
498	+C111-1844-1 варіант 2	Профіль ПВХ віконний без сітки, 6 мм	м	907,5	29,76 27007,20	29,00 26317,50	0,18 163,35	0,58 526,35	ВЦ=72,5/2,5 80 км.
499	&C11110-15-2А варіант 1	Профіль монтажний посилений Т30	шт	30	389,13 11673,90	363,70 10911,00	17,8 534,00	7,63 228,90	550 км.
500	+C1555-374 варіант 1	Профільована мембрана	м2	297,84	119,14 35484,66	113,82 33900,15	2,98 887,56	2,34 696,95	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
501	&C1000-15	Профнастіл ПК-20 0,45	м2	25,3	290,9	280,58	4,62	5,7	80 км.
	варіант 1				7359,77	7098,67	116,89	144,21	
502	&C113-2291-3	Прочистка Ду 50 мм	шт	6	162,14	158,00	0,96	3,18	80 км.
					972,84	948,00	5,76	19,08	
503	+C1555-389	Пружина шайба М6	шт	10	1,64	1,60	0,01	0,03	80 км.
	варіант 1				16,40	16,00	0,10	0,30	
504	&C1512-1B	Рамка 1-а кратна, ASFORA, антрацит	шт	62	92,8	90,68	0,3	1,82	550 км.
	варіант 3				5753,60	5622,16	18,60	112,84	
505	&C113-1478-1	Ревізія діам. 50 мм	шт	2	242,95	238,00	0,19	4,76	80 км.
					485,90	476,00	0,38	9,52	
506	+C113-1478	Ревізія пластикова Ду 100 мм	шт	1	683,66	669,87	0,38	13,41	80 км.
	варіант 1				683,66	669,87	0,38	13,41	
507	+C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	26,43	25,72	0,19	0,52	80 км.
					105,72	102,88	0,76	2,08	
508	&1517-1544A	Резистор 0,5Вт, 0,47 кОм, +- 5% МЛТ 0,5Вт, 0,47 кОм, +- 5%	шт	109	1,56	1,52	0,01	0,03	550 км.
	варіант 1				170,04	165,68	1,09	3,27	
509	+C115-134	Рейки	м	6,3441	4884,23	4757,51	30,95	95,77	80 км.
	варіант 1				30986,04	30182,12	196,35	607,57	
510	+C113-2296	Решітка "ХВИЛЯ" 1500х600мм	шт	4	7038,19	6900,00	0,19	138	ВЦ=8280/1,2
	варіант 1				28152,76	27600,00	0,76	552,00	80 км.
511	+C113-750	Решітка Base 400*400 пластикова чорна	шт	4	610,74	499,17	99,59	11,98	80 км.
	варіант 3				2442,96	1996,68	398,36	47,92	
512	+C113-2299	Решітка об'ємна накладна RON 650*1350 (h)-30-ZS	шт	2	4244,7	3834,18	327,29	83,23	550 км.
	варіант 2				8489,40	7668,36	654,58	166,46	
513	+C1534-355	Різьба з сталі марки 20, Ду 25 мм	шт	3	17,04	16,63	0,08	0,33	80 км.
	варіант 1				51,12	49,89	0,24	0,99	
514	+C1534-362	Різьба з сталі марки 20, Ду 50 мм	шт	6	40,95	39,90	0,25	0,8	80 км.
	варіант 1				245,70	239,40	1,50	4,80	
515	+C113-2076	Різьба сталева, Ду 1/2"	шт	3	9,72	9,53	-	0,19	
	варіант 1				29,16	28,59	-	0,57	
516	&1504-3001-B	Роз'єднувач запобіжника Ін=250А, АС 690В, DC 440В KVL-1 2р М10-М10	шт	1	6325,79	6200,00	1,75	124,04	550 км.
	варіант 2				6325,79	6200,00	1,75	124,04	
517	+1504-17001	Розетка RJ45 подвійна, внутр. ASFORA, антрацит	шт	58	746,08	729,14	2,31	14,63	550 км.
	варіант 9				43272,64	42290,12	133,98	848,54	
518	+1504-17001	Розетка RJ45, внутр. ASFORA, антрацит	шт	4	372,38	362,77	2,31	7,3	550 км.
	варіант 10				1489,52	1451,08	9,24	29,20	
519	+C1512-14	Розетка з з/к, з зах.шт., з кр., IP44, антрацит, Asfora, SCHNEIDER ELECTRIC	шт	4	149,24	146,26	0,05	2,93	80 км.
	варіант 1				596,96	585,04	0,20	11,72	
520	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,801292	5885,28	3466,67	2418,61	-	80 км.
					4715,83	2777,81	1938,02	-	
521	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04	6307,78	3889,17	2418,61	-	80 км.
					252,31	155,57	96,74	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	&C14-67-44-16 варіант 1	Рукав В-40-53-10	м	10	334,62 3346,20	327,00 3270,00	1,06 10,60	6,56 65,60	80 км.
523	+C1600-454 варіант 1	Саморіз по металу	шт	500	0,21 105,00	0,20 100,00	0,01 5,00	- -	80 км.
524	+C111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 110 мм	шт	0,0404	45003,64 1818,15	44119,98 1782,45	1,24 0,05	882,42 35,65	80 км.
525	+C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 160 мм	шт	10,2414	7778,74 79665,19	7624,00 78080,43	2,22 22,74	152,52 1562,02	?????????????? ?????????????? 80 км.
526	+C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	6,8229	8173,68 55768,20	8013,30 54673,94	0,11 0,75	160,27 1093,51	80 км.
527	+C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,2772	8174,24 2265,90	8013,30 2221,29	0,66 0,18	160,28 44,43	550 км.
528	+C111-1777 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	3,2256	9122,6 29425,86	8942,80 28845,90	0,93 3,00	178,87 576,96	550 км.
529	+C111-1779 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	2,3816	11398,2 27145,95	11172,72 26608,95	1,99 4,74	223,49 532,26	550 км.
530	+C111-1765 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм	шт	0,3536	14371,99 5081,94	14087,27 4981,26	2,92 1,03	281,8 99,65	550 км.
531	+C111-1767 варіант 2	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 60 мм	шт	0,0728	15506,19 1128,85	15198,35 1106,44	3,8 0,28	304,04 22,13	550 км.
532	+C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,0404	29815,24 1204,54	29229,82 1180,88	0,81 0,03	584,61 23,63	80 км.
533	+C1547-4 варіант 1	Світлодіодний світильник MEGALIGHT 12Вт 1080Lm AC165-265V 6500K (коло) з датчиком руху	шт	2	190,68 381,36	185,63 371,26	1,31 2,62	3,74 7,48	80 км.
534	&C1000-36-1	Ceresit DG Самовирівнююча суміш	кг	1406,16	44,95 63206,89	42,90 60324,26	1,17 1645,21	0,88 1237,42	80 км.
535	&C111-1782-1Р варіант 1	Секція огородження Карта 2,0х2,5 м	шт	26	1173,62 30514,12	1132,52 29445,52	18,09 470,34	23,01 598,26	80 км.
536	+1503-8456 варіант 12	Серверна полиця для шафи глибиною 800 мм, навантаження до 80 кг TRX-800D/SH Black	шт	2	843,1 1686,20	806,52 1613,04	20,05 40,10	16,53 33,06	550 км.
537	&C1633-28ВД-1	Сидіння для унітазу біотуалету Перлина (сіра)	шт	6	190,98 1145,88	186,46 1118,76	0,78 4,68	3,74 22,44	80 км.
538	&C113-1707-С варіант 2	Сифон для мийки кухонної з двома чашами	шт	1	618,91 618,91	606,00 606,00	0,77 0,77	12,14 12,14	80 км.
539	+C1630-973 варіант 2	Сифон для пісуара, Ду 40/50 мм пляшковий	шт	4	401,72 1606,88	390,00 1560,00	3,84 15,36	7,88 31,52	80 км.
540	+C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника, Ду 40/50 мм пляшковий	шт	28	89,42 2503,76	83,83 2347,24	3,84 107,52	1,75 49,00	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
541	+С111-870 варіант 3	Сітка 100х100х4мм	м2	868,4	106,31 92319,60	104,17 90461,23	0,06 52,10	2,08 1806,27	80 км.
542	+С111-870 варіант 2	Сітка Врl d=3мм	м2	57,288	82,94 4751,47	81,25 4654,65	0,06 3,44	1,63 93,38	80 км.
543	&С14-67-47-Т4 варіант 2	Скоба однолапкова, оцинкована, 25мм	шт	960	6,75 6480,00	6,60 6336,00	0,02 19,20	0,13 124,80	550 км.
544	+С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	2,244	464,31 1041,91	450,31 1010,50	4,9 11,00	9,1 20,41	80 км.
545	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	24,739	204,2 5051,70	200,00 4947,80	0,2 4,95	4 98,95	30 км.
546	+С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	35,6388	204,47 7287,07	200,00 7127,76	0,46 16,39	4,01 142,92	80 км.
547	&С111-1721-11В-2	Скотч фольгований завширшки 75 мм, бухта 50 м.п.	шт	15	595,74 8936,10	583,98 8759,70	0,08 1,20	11,68 175,20	80 км.
548	&С1110-171-В87 варіант 2	Смуга заземлення 30х2,5 мм оцинкована 504351	м	29	209,23 6067,67	204,00 5916,00	1,13 32,77	4,1 118,90	550 км.
549	&С111-1847-В39 варіант 1	Спойлер для модулів з двома трик. Bal20 (6 гвинтів) Vitr-300x1800(2)Zn RUDNIK	шт	10	293,74 2937,40	279,75 2797,50	8,23 82,30	5,76 57,60	550 км.
550	&С111-1847-В2 варіант 2	Сполучник Bal20 Zn з кріпленням Spol-20Zn-900	комплект	20	206,53 4130,60	194,25 3885,00	8,23 164,60	4,05 81,00	550 км.
551	+С130-882 варіант 1	Сталеві водогазопровідні неоцинковані труби, діаметр 20 мм	м	3,3	313,79 1035,51	306,53 1011,55	1,11 3,66	6,15 20,30	80 км.
552	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,162	40036,23 6485,87	39114,46 6336,54	623,73 101,04	298,04 48,29	80 км.
553	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова 8 мм	т	0,44867	57829,33 25946,29	56775,11 25473,29	623,73 279,85	430,49 193,15	?????????????? ????? 80 км.
554	+С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х5 мм	т	0,048	44963,7 2158,26	43458,33 2086,00	623,73 29,94	881,64 42,32	80 км.
555	+С1630-91 варіант 1	Ствол пожежний перекривний, діаметр 50 мм	шт	3	1045,57 3136,71	1024,10 3072,30	0,97 2,91	20,5 61,50	80 км.
556	&С121-384-В1 варіант 2	Стержень різьбовий D16 1,5 метра (StgZn)	шт	18	836,36 15054,48	800,00 14400,00	19,96 359,28	16,4 295,20	550 км.
557	&С113-533-В варіант 1	Стрічка алюмінієва 75 мм х 50 м х 30 мк	шт	16	610,79 9772,64	437,25 6996,00	161,56 2584,96	11,98 191,68	550 км.
558	&С111-1679-1	Стрічка антикорозійна(А100)	шт	2	334,34 668,68	327,44 654,88	0,34 0,68	6,56 13,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	1,118058	927,2	908,00	1,02	18,18	80 км.
					1036,66	1015,20	1,14	20,32	
560	&С111-1721-11А-1А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель зв'язку"	м	38	10,76	10,48	0,07	0,21	550 км.
					408,88	398,24	2,66	7,98	
561	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,634188	19534,79	19080,00	71,75	383,04	80 км.
					12388,73	12100,31	45,50	242,92	
562	+С1421-9837 варіант 3	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	292,85	8498,89	6900,00	1598,89	-	120 км.
					2488899,94	2020665,00	468234,94	-	
563	+С1421-9850 варіант 2	Суміші асфальтобетонні, що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	334,51	8465,89	6867,00	1598,89	-	120 км.
					2831924,86	2297080,17	534844,69	-	
564	+С1424-11601 варіант 2	Суміші бетонні В25 F200	м3	119,49	6642,76	3874,02	2638,49	130,25	??????????????
					793743,39	462906,65	315273,17	15563,57	??????????
									80 км.
565	+С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	45,95	6213,51	3765,00	2448,51	-	ТВ=2938,21/1,2
					285510,78	173001,75	112509,03	-	
566	+С1424-11626 варіант 2	Суміші бетонні С32/40	м3	21,82	6506,84	4058,33	2448,51	-	ТВ=2938,21/1,2
					141979,25	88552,76	53426,49	-	
567	+С1424-11621 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі С12/15	м3	12,17191	5665,9	3600,00	2065,9	-	??????????????
					68964,82	43818,88	25145,94	-	???????
									80 км.
568	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,40436	3672,85	3600,83	-	72,02	
					19849,40	19460,18	-	389,22	
569	&С111-1905-ТБ варіант 1	Табличка інформаційна тактильна 200*200	шт	42	255,14	250,00	0,14	5	80 км.
					10715,88	10500,00	5,88	210,00	
570	&С111-1905-ТБ варіант 2	Табличка інформаційна тактильна 200х150	шт	8	214,34	210,00	0,14	4,2	80 км.
					1714,72	1680,00	1,12	33,60	
571	&С111-1905-ТБ варіант 7	Табличка інформаційна тактильна 300*100	шт	41	183,74	180,00	0,14	3,6	80 км.
					7533,34	7380,00	5,74	147,60	
572	&С111-1905-ТБ варіант 4	Табличка інформаційна тактильна 300*200	шт	4	367,34	360,00	0,14	7,2	80 км.
					1469,36	1440,00	0,56	28,80	
573	&С111-1905-ТБ варіант 3	Табличка інформаційна тактильна 300*350	шт	4	816,14	800,00	0,14	16	80 км.
					3264,56	3200,00	0,56	64,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
574	&С111-1905-ТБ варіант 10	Табличка інформаційна тактильна 400*300 мнемосхема	шт	2	2448,14 4896,28	2400,00 4800,00	0,14 0,28	48 96,00	80 км.
575	&С111-1905-ТБ варіант 9	Табличка інформаційна тактильна 400*600 мнемосхема	шт	4	3417,14 13668,56	3350,00 13400,00	0,14 0,56	67 268,00	80 км.
576	+С111-1722 варіант 8	Тактильна смуга -попереджувальна, спеціальна (контрастна, шористка)	м	36	354,58 12764,88	345,83 12449,88	1,8 64,80	6,95 250,20	80 км.
577	&С1545-400-В варіант 1	Талреп гак-кільце 8х110 мм DIN 1480 сталь	шт	2	71,04 142,08	68,75 137,50	0,9 1,80	1,39 2,78	550 км.
578	&С113-2145-К2-7 варіант 3	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.32	м	1,6	35,1 56,16	34,30 54,88	0,11 0,18	0,69 1,10	80 км.
579	&С113-2145-К2-7 варіант 10	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=6 мм для д.25	м	61,5	4,97 305,66	4,76 292,74	0,11 6,77	0,1 6,15	80 км.
580	&С113-2145-К2-7 варіант 11	Теплоізоляція для труб поліетиленова, b=9 мм для д.40	м	69,3	7,72 535,00	7,46 516,98	0,11 7,62	0,15 10,40	80 км.
581	&С1545-266-В варіант 2	Термозбіжна трубка ТУС 12/6 (жовто-зелена)	м	1	22,19 22,19	20,00 20,00	1,75 1,75	0,44 0,44	550 км.
582	+С111-1129 варіант 1	Товстолистовий прокат,товщина 8 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,425	67818,58 28822,90	66690,00 28343,25	623,73 265,09	504,85 214,56	80 км.
583	+С111-2006-1 варіант 1	Топінг Ceresit CF 56 Corundum	кг	4476,5	42,86 191862,79	40,79 182596,44	1,23 5506,10	0,84 3760,25	80 км.
584	&С111-220-47-Г1Ю	Траверса монтажна	м.п.	91	155,02 14106,82	151,04 13744,64	0,94 85,54	3,04 276,64	80 км.
585	&15093-35013-10 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0255	61660,03 1572,33	60000,00 1530,00	451,01 11,50	1209,02 30,83	550 км.
586	&С111-1847-В1 варіант 2	Трикутник ZN Південь 20 град BalZn20-1400. 1300	комплект	20	675,69 13513,80	641,25 12825,00	21,19 423,80	13,25 265,00	550 км.
587	&С1110-134-В варіант 3	Тримач дволапковий оцинкований діаметром 32 мм	шт	150	12,11 1816,50	11,79 1768,50	0,08 12,00	0,24 36,00	550 км.
588	&С1530-148-В варіант 1	Тримач для труби діаметром 20 мм	шт	30	8,22 246,60	5,35 160,50	2,71 81,30	0,16 4,80	550 км.
589	&С1110-171-В1 варіант 2	Тримач з гаком Н03/1	шт	10	80,05 800,50	78,33 783,30	0,15 1,50	1,57 15,70	550 км.
590	&С1110-15-В1 варіант 2	Тримач однолапковий оцинкований під трубу діаметром 32 мм	шт	150	17,26 2589,00	13,50 2025,00	3,42 513,00	0,34 51,00	550 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
591	&С111-81-3В варіант 1	Тримач оцинкований двосторонній, діам. 25мм	шт	1600	6,18 9888,00	6,00 9600,00	0,06 96,00	0,12 192,00	550 км.
592	&С1110-134-11 варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, діам. 15 мм	шт	500	2,82 1410,00	2,74 1370,00	0,02 10,00	0,06 30,00	550 км.
593	&С1110-15В варіант 2	Тримач оцинкований односторонній, діам.16 мм	шт	1422	3,6 5119,20	3,51 4991,22	0,02 28,44	0,07 99,54	550 км.
594	&С1110-15Г варіант 1	Тримач оцинкований односторонній, діам. 16мм	шт	5488	3,6 19756,80	3,51 19262,88	0,02 109,76	0,07 384,16	550 км.
595	&С1110-171-В варіант 3	Тримач смуги Fix B30 (StZn)	шт	2	89,63 179,26	85,23 170,46	2,64 5,28	1,76 3,52	550 км.
596	+С113-1737 варіант 1	Трійник ППР діам. 20 мм	шт	24	8,08 193,92	7,73 185,52	0,19 4,56	0,16 3,84	80 км.
597	&2405-1205-В2 варіант 2	Трійник лотка 300Н50	шт	1	862,72 862,72	844,80 844,80	1 1,00	16,92 16,92	550 км.
598	+С113-1746 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d25x20x25	шт	2	22,61 45,22	21,98 43,96	0,19 0,38	0,44 0,88	80 км.
599	+С113-1749 варіант 1	Трійник перехідний із PP-R d40x20x40	шт	6	32,68 196,08	31,75 190,50	0,29 1,74	0,64 3,84	80 км.
600	&С1630-1911-24 варіант 76	Трійник сталевий Д=50х32мм	шт	1	305,94 305,94	299,78 299,78	0,16 0,16	6 6,00	80 км.
601	&С115-76-А варіант 4	Трійник що відкривається, IP40, д.25мм	шт	10	66,59 665,90	65,18 651,80	0,1 1,00	1,31 13,10	550 км.
602	&С113-85В варіант 1	Трійник, що відкривається IP40 д16 мм	шт	15	27,93 418,95	24,58 368,70	2,8 42,00	0,55 8,25	550 км.
603	+С1534-139 варіант 1	Трійники із сталі марки 20, Ду 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм	шт	3	95,66 286,98	93,11 279,33	0,67 2,01	1,88 5,64	80 км.
604	+С113-2256 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50х110 мм	шт	6	98,58 591,48	96,46 578,76	0,19 1,14	1,93 11,58	80 км.
605	+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	48	117,99 5663,52	115,49 5543,52	0,19 9,12	2,31 110,88	80 км.
606	&С111-795-В варіант 1	Трос сталевий 4 мм	м	30	35,52 1065,60	34,65 1039,50	0,17 5,10	0,7 21,00	550 км.
607	+С113-1689 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.20	м	12,8	85,87 1099,14	84,00 1075,20	0,19 2,43	1,68 21,51	80 км.
608	+С113-1690 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.25	м	7,5	44,16 331,20	42,91 321,83	0,38 2,85	0,87 6,52	80 км.
609	&С130-420-11-30 варіант 2	Труба PPR PN 20 д.32	м	2,6	76,38 198,59	74,06 192,56	0,82 2,13	1,5 3,90	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
610	&C130-420-11-31 варіант 1	Труба PPR PN 20 д.40	м	69,6	148,63 10344,65	144,90 10085,04	0,82 57,07	2,91 202,54	80 км.
611	&C10000-2-3 варіант 5	Труба d-20 гладка жорстка світлосіра KOPOS	м	2249	28,15 63309,35	28,15 63309,35	- -	- -	
612	&C113-1439-1В варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм	м	2532	39,15 99127,80	36,84 93278,88	1,54 3899,28	0,77 1949,64	550 км.
613	+C113-966 варіант 11	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50	м	0,202	58,12 11,74	56,58 11,43	0,4 0,08	1,14 0,23	80 км.
614	+C1530-144 варіант 6	Труба гофрована 16мм	м	53,93	25,77 1389,78	24,75 1334,77	0,51 27,50	0,51 27,51	550 км.
615	&C1-111-В варіант 1	Труба гофрована двостінна з протяжкою 40мм 1219110	м	40	56,49 2259,60	54,20 2168,00	1,18 47,20	1,11 44,40	550 км.
616	&C113-1451-В варіант 1	Труба гофрована діаметром 20 мм	м	101	25,13 2538,13	24,00 2424,00	0,64 64,64	0,49 49,49	550 км.
617	&C113-1439-В1 варіант 2	Труба жорстка електротехнічна діаметром 32 мм	м	51,5	127,96 6589,94	123,27 6348,41	2,18 112,27	2,51 129,26	550 км.
618	&C113-1439-11В варіант 1	Труба жорстка електротехнічна, діаметром 20мм	м	10,1	54,2 547,42	43,00 434,30	10,14 102,41	1,06 10,71	550 км.
619	+C113-1439-6 варіант 1	Труба каналізаційна InCor DN 300x6000 мм SN8 гофрована	м	131	1192,28 156188,68	1160,25 151992,75	8,65 1133,15	23,38 3062,78	80 км.
620	+C113-1439-4 варіант 2	Труба каналізаційна К2-Kan DN 200x6000 мм SN8 гофрована	м	14	632,29 8852,06	616,53 8631,42	3,36 47,04	12,4 173,60	80 км.
621	+C113-1439-8 варіант 1	Труба каналізаційна К2-Kan DN 500x6000 мм SN8 гофрована	м	36	3278,38 118021,68	3196,80 115084,80	17,3 622,80	64,28 2314,08	80 км.
622	&C113-49-В варіант 1	Труба металева О16 мм	м	4,4064	106,15 467,74	100,55 443,06	4,81 21,19	0,79 3,49	550 км.
623	+C121-783-1 варіант 2	Труба профільна 40x20x2 мм	т	0,16	59433,93 9509,43	58110,57 9297,69	880,92 140,95	442,44 70,79	80 км.
624	&C111-964-2	Труба профільна 40x40x2мм	т	0,032	38274,2 1224,77	36900,00 1180,80	623,73 19,96	750,47 24,01	80 км.
625	+C121-783-1 варіант 1	Труба профільна 60x60x3 мм	т	0,365	59944,26 21879,65	58617,10 21395,24	880,92 321,54	446,24 162,87	80 км.
626	+C121-783-1 варіант 3	Труба профільна 80x40x2 мм	т	0,095	60858,78 5781,58	59524,82 5654,86	880,92 83,69	453,04 43,03	80 км.
627	&C130-420-11-32 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна д.15x2,8	м	1,2	68,31 81,97	66,15 79,38	0,82 0,98	1,34 1,61	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
628	&С130-420-11-35	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5	м	2	190,46	185,91	0,82	3,73	80 км.
	варіант 1				380,92	371,82	1,64	7,46	
629	&С130-420-11-36	Труба сталева водогазопровідна д.50х3	м	1,5	188,4	183,89	0,82	3,69	80 км.
	варіант 2				282,60	275,84	1,23	5,53	
630	+С113-4	Труба сталева=32ммм	м	4,59	173,7	165,00	7,41	1,29	550 км.
	варіант 2				797,28	757,35	34,01	5,92	
631	+С113-1439-4	Труби ПВХ SN4, 200х4,9	м	24	716,65	699,24	3,36	14,05	ВЦ=1398,47/2
	варіант 3				17199,60	16781,76	80,64	337,20	80 км.
632	+С113-1439-4	Труби ПВХ SN4, 200х5,9	м	1	963,19	940,94	3,36	18,89	+++
	варіант 4				963,19	940,94	3,36	18,89	80 км.
633	+С113-2226	Труби ПЕ 100 д. 50 мм для напірної	м	9	56,59	55,19	0,29	1,11	80 км.
	варіант 17	каналізації			509,31	496,71	2,61	9,99	
634	+С130-1199	Труби ППР для каналізації, діаметр 40 мм	м	13	233,04	227,70	0,77	4,57	80 км.
	варіант 1				3029,52	2960,10	10,01	59,41	
635	+С113-54	Труби металеві діаметром 50 мм	м	4,926	335,58	319,50	13,58	2,5	550 км.
	варіант 3				1653,07	1573,86	66,90	12,31	
636	+С113-1673	Труби поліпропіленові д.20мм	м	68,22	51,6	50,40	0,19	1,01	80 км.
	варіант 12				3520,15	3438,29	12,96	68,90	
637	+С113-1673	Труби поліпропіленові д.25мм	м	0,46	78,22	76,50	0,19	1,53	80 км.
	варіант 11				35,98	35,19	0,09	0,70	
638	+С113-1673	Труби поліпропіленові д.25мм	м	2,55	98,46	93,58	2,95	1,93	550 км.
	варіант 15				251,07	238,63	7,52	4,92	
639	+С113-1673	Труби поліпропіленові д.32мм	м	8,52	140,65	137,70	0,19	2,76	80 км.
	варіант 13				1198,34	1173,20	1,62	23,52	
640	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої	м	1,3	155,35	152,01	0,29	3,05	80 км.
	варіант 14	каналізації діам. 50 мм			201,96	197,61	0,38	3,97	
641	+С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої	м	0,5	390,66	382,62	0,38	7,66	80 км.
	варіант 4	каналізації діам. 110 мм			195,33	191,31	0,19	3,83	
642	+С130-891	Труби сталеві д.32х2,8мм	м	21,5	130,73	125,51	2,66	2,56	80 км.
	варіант 6				2810,70	2698,47	57,19	55,04	
643	+С130-892	Труби сталеві д.57	м	0,5	190,85	183,89	3,22	3,74	80 км.
	варіант 4				95,43	91,95	1,61	1,87	
644	+С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із	м	0,8	299,11	292,32	4,56	2,23	80 км.
	варіант 1	сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм			239,29	233,86	3,65	1,78	
645	+С113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні, д.	м	0,7	222,89	219,17	2,06	1,66	80 км.
	варіант 2	40х3,5мм			156,02	153,42	1,44	1,16	
646	+С130-1194	Труби сталеві, діаметр 76х3,5 мм	м	0,8	370,69	358,10	5,32	7,27	80 км.
	варіант 2				296,55	286,48	4,26	5,81	
647	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0010201	73390,79	70375,00	1576,75	1439,04	80 км.
					74,87	71,79	1,61	1,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	&С101-ПЖ-47	Ударна насадка SDS для шпильок	шт.	5	735,29	720,33	0,54	14,42	80 км.
	варіант 1	заземлення			3676,45	3601,65	2,70	72,10	
649	+С130-644	Умивальник керамічний підвісний	комплект	5	957,27	922,50	16	18,77	80 км.
	варіант 8				4786,35	4612,50	80,00	93,85	
650	+С111-329	Універсальний клей 522 Eurosafe Star Tack	кг	17,62	433,01	423,34	1,18	8,49	80 км.
	варіант 1				7629,64	7459,25	20,79	149,60	
651	&С1630-206-1	Урна	шт	4	4248,48	4133,00	32,18	83,3	80 км.
	варіант 2				16993,92	16532,00	128,72	333,20	
652	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	0,1072	1645,57	1608,81	4,49	32,27	80 км.
					176,41	172,46	0,48	3,47	
653	&С113-1495А	Ущільнююче кільце М-32S	шт	1	6,19	6,07	-	0,12	
	варіант 3				6,19	6,07	-	0,12	
654	С1555-391	Фанера водостійка	м2	13,872	659,83	634,76	12,13	12,94	80 км.
					9153,16	8805,39	168,27	179,50	
655	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 42, RAL1001	л	166,452	289,44	282,12	1,64	5,68	80 км.
	варіант 2				48177,87	46959,44	272,98	945,45	
656	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 42, RAL1013	л	1349,764	287,88	280,60	1,64	5,64	80 км.
	варіант 3				388570,06	378743,78	2213,61	7612,67	
657	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 42, RAL1017	л	11,13	911,67	892,15	1,64	17,88	80 км.
	варіант 7				10146,89	9929,63	18,25	199,01	
658	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 42, RAL1019	л	21,795	321,99	314,04	1,64	6,31	80 км.
	варіант 6				7017,77	6844,50	35,74	137,53	
659	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 42, RAL6034	л	82,892	261,07	254,31	1,64	5,12	80 км.
	варіант 4				21640,61	21080,26	135,94	424,41	
660	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 42, RAL7036	л	32,958	219,5	213,56	1,64	4,3	80 км.
	варіант 9				7234,28	7038,51	54,05	141,72	
661	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 42, біла	л	245,78	219,5	213,56	1,64	4,3	80 км.
	варіант 5				53948,71	52488,78	403,08	1056,85	
662	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 44, RAL1016	л	6,75	1156,43	1132,11	1,64	22,68	80 км.
	варіант 10				7805,90	7641,74	11,07	153,09	
663	+С111-2016-2	Фарба Ceresit CT 44, RAL6018	л	9,828	911,67	892,15	1,64	17,88	80 км.
	варіант 8				8959,89	8768,05	16,12	175,72	
664	+С111-2016-2	Фарба Farbex універсальна гумова біла	л	751,37	189,52	184,16	1,64	3,72	80 км.
	варіант 11				142399,64	138372,30	1232,25	2795,09	
665	&С111-335-1	Фарба епоксидна для бетонних підлог	кг	10,962	328,45	320,84	1,17	6,44	80 км.
	варіант 2				3600,47	3517,05	12,83	70,59	
666	+С1600-458	Фартух притискуючий	м	6	148,32	145,00	0,41	2,91	??????????????
	варіант 5				889,92	870,00	2,46	17,46	????????
									80 км.
667	&1504-1007-6П	Фіксуюча скоба (пружина)	шт	1	41,62	40,43	0,37	0,82	550 км.
	варіант 1				41,62	40,43	0,37	0,82	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
668	+1704-50266 варіант 5	Фільтр мережевий на 8 розеток стандарта Schuko, 19" TRX-PDU/8M-16A	шт	3	1066,5 3199,50	1039,58 3118,74	6,01 18,03	20,91 62,73	550 км.
669	+С1545-274 варіант 1	Фітинг різьбовий - ніпель 1/2"	шт	3	26,92 80,76	26,25 78,75	0,14 0,42	0,53 1,59	80 км.
670	&С130-950-104	Фланець сталевий ДУ 150	шт	2	1156,82 2313,64	1132,81 2265,62	1,33 2,66	22,68 45,36	80 км.
671	&С111-1786-В36 варіант 2	Хомут 4,8х360 чорний, поліамід 6.6 ДКС	шт	100	224,41 22441,00	220,00 22000,00	0,01 1,00	4,4 440,00	550 км.
672	&С111-81-39В варіант 1	Хомут l=150мм	шт	50	0,55 27,50	0,47 23,50	0,07 3,50	0,01 0,50	550 км.
673	&С130-420-11-17 варіант 3	Хомут із гумкою D32	шт	15	40,35 605,25	38,74 581,10	0,82 12,30	0,79 11,85	80 км.
674	&С130-420-11-17 варіант 2	Хомут із гумкою D40	шт	43	45,39 1951,77	43,68 1878,24	0,82 35,26	0,89 38,27	80 км.
675	&С130-420-11-17 варіант 1	Хомут із гумкою D50	шт	22	46,96 1033,12	45,22 994,84	0,82 18,04	0,92 20,24	80 км.
676	&С130-420-11-17 варіант 4	Хомут із гумкою D80	шт	20	336,42 6728,40	329,00 6580,00	0,82 16,40	6,6 132,00	80 км.
677	&С111-81-38В варіант 1	Хомут кабельний 4х200	шт	600	0,97 581,40	0,879 527,40	0,07 42,00	0,02 12,00	550 км.
678	+С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна одноплосткістна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	1	166,79 166,79	163,33 163,33	0,19 0,19	3,27 3,27	80 км.
679	+С111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3, 5х90 мм	т	0,000387	63135,46 24,43	61093,89 23,64	803,62 0,31	1237,95 0,48	80 км.
680	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0021358	73729,29 157,47	71480,00 152,67	803,62 1,72	1445,67 3,08	80 км.
681	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000048	71183,15 0,34	68983,78 0,33	803,62 -	1395,75 0,01	80 км.
682	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,14886	14612,86 31400,99	11870,00 25506,97	2456,33 5278,31	286,53 615,71	80 км.
683	+С111-1324 варіант 1	Цемент, марка 500	т	0,4002	7024,51 2811,21	5936,00 2375,59	950,77 380,50	137,74 55,12	80 км.
684	+С1547-16 варіант 2	Цоколь MERB-M	шт	1	185,77 185,77	181,91 181,91	0,22 0,22	3,64 3,64	550 км.
685	&С111-31-В2	Шайба DIN 6798A стопорная зубчаста М4	шт	30	0,68 20,40	0,67 20,10	- -	0,01 0,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
686	&C1-1-7-10A варіант 2	Шайба М10	шт	100	2,01 201,00	1,95 195,00	0,02 2,00	0,04 4,00	550 км.
687	+C113-2122 варіант 6	Шайба М12х24	шт	4	5,7 22,80	5,40 21,60	0,19 0,76	0,11 0,44	80 км.
688	&C111-31-12-2 варіант 1	Шайба М16	шт.	160	1,07 171,20	0,97 155,20	0,08 12,80	0,02 3,20	80 км.
689	&C111-31-B1	Шайба М4 плоска DIN125	шт	40	3,43 137,20	3,36 134,40	- -	0,07 2,80	
690	+C113-2122 варіант 3	Шайба М6х12	шт	20	1,83 36,60	1,60 32,00	0,19 3,80	0,04 0,80	80 км.
691	&C111-1870- B1	Шайба гровер нержавіюча Ф4	шт	40	0,39 15,60	0,38 15,20	- -	0,01 0,40	
692	&1601-221- 1298 варіант 1	Шайба кузовна М6	шт	432	0,65 280,80	0,61 263,52	0,03 12,96	0,01 4,32	550 км.
693	&C12-1-1-5-38 варіант 2	Шина заземлення 19", мідна	шт	1	1178,61 1178,61	1155,00 1155,00	0,5 0,50	23,11 23,11	550 км.
694	&C1632-98-41 варіант 1	Шланг 80 см	шт	4	292,69 1170,76	285,60 1142,40	1,35 5,40	5,74 22,96	80 км.
695	&2405-1940- 11A варіант 1	Шпилька М10х2000	шт	25	128,71 3217,75	121,23 3030,75	4,96 124,00	2,52 63,00	550 км.
696	&C111-81-41 варіант 3	Шпилька з різьбою, довж. 1000мм по типу М8	шт	54	33,55 1811,70	30,87 1666,98	2,02 109,08	0,66 35,64	550 км.
697	&C1545-291-2 варіант 2	Шпилька заземлення загострена різьбова д. 16 1500мм	шт	2	354,55 709,10	347,27 694,54	0,33 0,66	6,95 13,90	80 км.
698	&C1545-291-2 варіант 1	Шпилька заземлення різьбова д.16 1500мм	шт	18	354,55 6381,90	347,27 6250,86	0,33 5,94	6,95 125,10	80 км.
699	&1504-17060- B варіант 1	Штекер IEC 9.5 мм (TV/FM) Male	шт	1	50,54 50,54	49,50 49,50	0,05 0,05	0,99 0,99	550 км.
700	+C111-1891- 1K варіант 2	Штукатурка універсальна Ротбанд	кг	420	12,77 5363,40	11,80 4956,00	0,72 302,40	0,25 105,00	80 км.
701	+C111-1891- 1K варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна MPI25	кг	2150	9,3 19995,00	8,40 18060,00	0,72 1548,00	0,18 387,00	80 км.
702	+C1555-382 варіант 1	Штуцер НЖ для шлангу Ду 40	шт	1	186,73 186,73	183,00 183,00	0,07 0,07	3,66 3,66	80 км.
703	&C1630-734- 19 варіант 3	Шумоглушник канальний 600х350	шт	1	12433,32 12433,32	12103,58 12103,58	85,95 85,95	243,79 243,79	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
704	&C1630-734-19 варіант 2	Шумоглушник канальний 700х400	шт	2	13868,55 27737,10	13510,67 27021,34	85,95 171,90	271,93 543,86	80 км.
705	&C1630-734-19 варіант 1	Шумоглушник канальний 800х500	шт	4	20144,01 80576,04	19663,08 78652,32	85,95 343,80	394,98 1579,92	80 км.
706	&C111-220-47-ГЮ варіант 1	Шумоізоляційна стрічка	м	6	17,85 107,10	16,56 99,36	0,94 5,64	0,35 2,10	80 км.
707	&C111-136-В варіант 1	Шуруп відкр.кільце 8,0х120/150	шт	2	12,24 24,48	11,80 23,60	0,2 0,40	0,24 0,48	550 км.
708	+C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0038291	69739,24 267,04	67568,18 258,73	803,62 3,08	1367,44 5,23	80 км.
709	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001841	63768,9 11,74	61714,91 11,36	803,62 0,15	1250,37 0,23	80 км.
710	&C1545-274-18	ЩР (комплектація згідно проекту)	шт	1	78612,29 78612,29	77070,38 77070,38	0,49 0,49	1541,42 1541,42	80 км.
711	&C1421-9602-1 варіант 4	Щебенево-піщана суміш ЩПС С-7	м3	627,899	2930,21 1839875,93	600,00 376739,40	2272,75 1427057,45	57,46 36079,08	125 км.
712	+C1421-9470 варіант 1	Щебінь, фракція 10-20 мм	м3	0,168	3225,06 541,81	1031,11 173,23	2130,71 357,96	63,24 10,62	?????????????? ??????????? 125 км.
713	+C1421-9465 варіант 1	Щебінь, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	94,239	3023,36 284918,42	833,37 78535,96	2130,71 200795,98	59,28 5586,48	?????????????? ?????????????? ???? 125 км.
714	+C1421-9454 варіант 3	Щебінь, фракція 40-70 мм	м3	429,6503	2889,41 1241435,87	560,00 240604,17	2272,75 976487,72	56,66 24343,98	суб 125 км.
715	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,02554	949,17 3820,92	912,16 3671,94	18,4 74,07	18,61 74,91	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
716	С1999-9003	Бензин	кг	29,4715	83,22 2452,62	83,22 2452,62			
717	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	789,1914	1,51584 1196,29	1,51584 1196,29			
718	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	239,4	0,07223 17,29	0,07223 17,29			
719	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	19,4695	162,15 3156,97	162,15 3156,97			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
720	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	6,8914	147,53 1016,68	147,53 1016,68			
721	С1999-9009	Дрова	м3	1,4898	- -	- -			
		Разом	грн.		7839,85	7839,85			
		Разом по розділу III	**грн.**		**20119537,60**	**15450622,77**	**4394958,38**	**273956,45**	
		IV. Устаткування							
722	&1503-11039-В	IP-відеореєстратор 16-канальний 16Мр TD-3316H2-B2-B	шт	1	14204,42 14204,42	13667,69 13667,69	410,03 410,03	126,70 126,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	14204,42 14204,42	13667,69 13667,69	410,03 410,03	126,70 126,70	
723	&1501-4019-2 варіант 3	АВР	шт	1	112002,13 112002,13	107770,00 107770,00	3233,10 3233,10	999,03 999,03	ВЦ=2487*52/1.2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	112002,13 112002,13	107770,00 107770,00	3233,10 3233,10	999,03 999,03	
724	&*560103-1-14	Абонентський радіотермінал стандарту GSM (мобільний телефон) по типу Nokia 150	шт	4	2503,6 10014,40	2409,00 9636,00	72,27 289,08	22,33 89,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	2503,6 10014,40	2409,00 9636,00	72,27 289,08	22,33 89,32	
725	&1503-8874-В21	Автомат введення резерву (АВР) Tomzn TOQ5-125/4 TOQ54 4P 125A 220/380 В трифазний	шт	1	4364,93 4364,93	4200,00 4200,00	126,00 126,00	38,93 38,93	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4364,93 4364,93	4200,00 4200,00	126,00 126,00	38,93 38,93	
726	&1504-1095-89В	Автоматичний вимикач ETI 6 3p C 16A (6kA) 2145516	шт	1	727,49 727,49	700,00 700,00	21,00 21,00	6,49 6,49	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	727,49 727,49	700,00 700,00	21,00 21,00	6,49 6,49	
727	&1504-1095-499В	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 1p C 2A	шт	1	473,91 473,91	456,00 456,00	13,68 13,68	4,23 4,23	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	473,91 473,91	456,00 456,00	13,68 13,68	4,23 4,23	
728	&1504-1095-48В	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 DC 40A 2P характеристика C	шт	1	1277,53 1277,53	1229,25 1229,25	36,88 36,88	11,40 11,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1277,53 1277,53	1229,25 1229,25	36,88 36,88	11,40 11,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
729	&1504-1095-49В	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 2p З 16А характеристика С	шт	1	432,17 432,17	415,84 415,84	12,48 12,48	3,85 3,85	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	432,17 432,17	415,84 415,84	12,48 12,48	3,85 3,85	
730	&1504-1007-В1 варіант 1	Адресна виносна панель індикації на 32 індикатори AM-IND	шт	2	6414,71 12829,42	6172,32 12344,64	185,17 370,34	57,22 114,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	6414,71 12829,42	6172,32 12344,64	185,17 370,34	57,22 114,44	
731	&1504-1007-В1 варіант 2	Адресна виносна панель керування AM-BTN	шт	1	6875,65 6875,65	6615,84 6615,84	198,48 198,48	61,33 61,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6875,65 6875,65	6615,84 6615,84	198,48 198,48	61,33 61,33	
732	&1504-1007-6В	Адресний модуль AM-IN 4	шт	11	1517,25 16689,75	1459,92 16059,12	43,80 481,80	13,53 148,83	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	11	1517,25 16689,75	1459,92 16059,12	43,80 481,80	13,53 148,83	
733	&1504-1007-6Г варіант 1	Адресний модуль AM-OUT1R+	шт	24	1959,02 47016,48	1885,00 45240,00	56,55 1357,20	17,47 419,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	24	1959,02 47016,48	1885,00 45240,00	56,55 1357,20	17,47 419,28	
734	&1704-50707-В60	Антена для репітера внутрішня 3 dB	шт	4	1659,71 6638,84	1597,00 6388,00	47,91 191,64	14,80 59,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	1659,71 6638,84	1597,00 6388,00	47,91 191,64	14,80 59,20	
735	&1704-50707-В59	Антена для репітера зовнішня панельна 12 dBi 700-2700 МГц	шт	1	2880,86 2880,86	2772,00 2772,00	83,16 83,16	25,70 25,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2880,86 2880,86	2772,00 2772,00	83,16 83,16	25,70 25,70	
736	&560103-1-10 варіант 1	Антенна зовнішня діапазону 88,0-108,0 Мгц по типу ROKS FM-10A	шт	1	5470,2 5470,20	5263,50 5263,50	157,91 157,91	48,79 48,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5470,2 5470,20	5263,50 5263,50	157,91 157,91	48,79 48,79	
737	+*15062-6048 варіант 1	Бак для відходів	шт	10	1889,74 18897,40	1818,33 18183,30	54,55 545,50	16,86 168,60	ВЦ=2182/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	1889,74 18897,40	1818,33 18183,30	54,55 545,50	16,86 168,60	
738	&1503-8456-В7	Блок вентиляторів 19" 1U (4 вентилятори) TRX-FAN4	шт	1	3150,95 3150,95	3031,88 3031,88	90,96 90,96	28,11 28,11	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3150,95 3150,95	3031,88 3031,88	90,96 90,96	28,11 28,11	
739	&1602-10054-В15	Блок живлення БЖ-2415	шт	1	8162,43 8162,43	7854,00 7854,00	235,62 235,62	72,81 72,81	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	8162,43 8162,43	7854,00 7854,00	235,62 235,62	72,81 72,81	
740	+1602-30063 варіант 6	Блок живлення по типу БЖ 1230	шт	1	8047,19 8047,19	7743,12 7743,12	232,29 232,29	71,78 71,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	8047,19 8047,19	7743,12 7743,12	232,29 232,29	71,78 71,78	
741	&1602-30063-В73	Блок керування інформацією БКІ-02Б	шт	1	19319,4 19319,40	18589,40 18589,40	557,68 557,68	172,32 172,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	19319,4 19319,40	18589,40 18589,40	557,68 557,68	172,32 172,32	
742	&1504-1007-В4	Блок управління пожежним краном (БУПК)	шт	3	925,99 2777,97	891,00 2673,00	26,73 80,19	8,26 24,78	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	925,99 2777,97	891,00 2673,00	26,73 80,19	8,26 24,78	
743	&2308-1102-В	Вентилятор димовидалення даховий в комплекті з електродвигуном потужністю 7,5 кВт, 1500 об/хв, 380В UKROS61-071-DUF400-N- 00750/4-Y1	шт	2	93153,88 186307,76	89633,95 179267,90	2689,02 5378,04	830,91 1661,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	93153,88 186307,76	89633,95 179267,90	2689,02 5378,04	830,91 1661,82	
744	&290116-17005-В1	Виносна GSM-антенна ATIS GSM antenna SMA20м	шт	1	480,14 480,14	462,00 462,00	13,86 13,86	4,28 4,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	480,14 480,14	462,00 462,00	13,86 13,86	4,28 4,28	
745	&560103-1-11 варіант 2	Відгалужувач сигналу 1/10 по типу ТАР 1/10	шт	1	70,67 70,67	68,00 68,00	2,04 2,04	0,63 0,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	70,67 70,67	68,00 68,00	2,04 2,04	0,63 0,63	
746	&560103-1-11 варіант 1	Відгалужувач сигналу 1/16 по типу ТАР 1/16	шт	1	70,67 70,67	68,00 68,00	2,04 2,04	0,63 0,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	70,67 70,67	68,00 68,00	2,04 2,04	0,63 0,63	
747	&560103-1-11	Відгалужувач сигналу 1/20 по типу ТАР 1/20	шт	1	70,67 70,67	68,00 68,00	2,04 2,04	0,63 0,63	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	70,67 70,67	68,00 68,00	2,04 2,04	0,63 0,63	
748	+2407-2203 варіант 2	Вішак настінний, на 10 гачків	шт	30	1340,66 40219,80	1290,00 38700,00	38,70 1161,00	11,96 358,80	ВЦ=1548/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	30	1340,66 40219,80	1290,00 38700,00	38,70 1161,00	11,96 358,80	
749	&2402-3018-1 варіант 1	Вогнегасник водо-пінний ВВП-6	шт	34	2606,49 88620,66	2508,00 85272,00	75,24 2558,16	23,25 790,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	34	2606,49 88620,66	2508,00 85272,00	75,24 2558,16	23,25 790,50	
750	&100000-50 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5	шт	17	2273,53 38650,01	2187,62 37189,54	65,63 1115,71	20,28 344,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	17	2273,53 38650,01	2187,62 37189,54	65,63 1115,71	20,28 344,76	
751	&2410-1001-КА варіант 4	Гачки для одягу та речей настінні	шт	2	474,6 949,20	456,67 913,34	13,70 27,40	4,23 8,46	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	474,6 949,20	456,67 913,34	13,70 27,40	4,23 8,46	
752	&290220-2127-В20 варіант 1	Гібридний інвертор S6-EH1P6K-L-PLUS (LV 6 кВт 1ф 2 MPPT) з кабелем КТ 2х3 мм2 довжиною 5 м	шт	1	63821,57 63821,57	61410,00 61410,00	1842,30 1842,30	569,27 569,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	63821,57 63821,57	61410,00 61410,00	1842,30 1842,30	569,27 569,27	
753	&1601-1001-1	Гучномовець настінний 1/3 Вт 3АС100ПН-2	шт	29	897,7 26033,30	863,78 25049,62	25,91 751,39	8,01 232,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	29	897,7 26033,30	863,78 25049,62	25,91 751,39	8,01 232,29	
754	&1601-1001-1Б	Гучномовець настінний 10Вт 10АСП100Пв	шт	4	2192,54 8770,16	2109,69 8438,76	63,29 253,16	19,56 78,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	2192,54 8770,16	2109,69 8438,76	63,29 253,16	19,56 78,24	
755	&1601-1001-1А	Гучномовець настінний 3/6 Вт 6АС100ПН-2	шт	29	1072,44 31100,76	1031,91 29925,39	30,96 897,84	9,57 277,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	29	1072,44 31100,76	1031,91 29925,39	30,96 897,84	9,57 277,53	
756	&1503-8456-В45	ДБЖ Eaton UPS 5E Gen2 900UD	шт	1	7426,49 7426,49	7145,87 7145,87	214,38 214,38	66,24 66,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7426,49 7426,49	7145,87 7145,87	214,38 214,38	66,24 66,24	
757	&1503-8456-В44	ДБЖ, 1,8 кВт, зов. АКБ, 72 В, роз. С13, каб. живл., каб. підкл. АКБ HR 1102L	шт	1	34596 34596,00	33288,75 33288,75	998,66 998,66	308,59 308,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	34596 34596,00	33288,75 33288,75	998,66 998,66	308,59 308,59	
758	&1504-1007-В5	Датчик відкриття магнітогерконовий на металеві поверхні (СОМК 1-8)	шт	3	167,2 501,60	160,88 482,64	4,83 14,49	1,49 4,47	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	167,2 501,60	160,88 482,64	4,83 14,49	1,49 4,47	
759	+1602-30063 варіант 9	Датчик метану по типу ДМ-14	шт	5	8745,46 43727,30	8415,00 42075,00	252,45 1262,25	78,01 390,05	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	8745,46 43727,30	8415,00 42075,00	252,45 1262,25	78,01 390,05	
760	&1504-1007-В7	Датчик рівня води SHR-1-N	шт	3	329,32 987,96	316,87 950,61	9,51 28,53	2,94 8,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	329,32 987,96	316,87 950,61	9,51 28,53	2,94 8,82	
761	&1504-1007-В3	Датчик-реле тиску ДВТ500	шт	2	3874,02 7748,04	3727,63 7455,26	111,83 223,66	34,56 69,12	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3874,02 7748,04	3727,63 7455,26	111,83 223,66	34,56 69,12	
762	&1602-30101-В54	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) LP UL1250VA 4 Pro (720 Вт)	шт	1	6344,74 6344,74	6105,00 6105,00	183,15 183,15	56,59 56,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6344,74 6344,74	6105,00 6105,00	183,15 183,15	56,59 56,59	
763	+241996-11039 варіант 1	Дзеркало настінне	шт	2	3105,08 6210,16	2987,75 5975,50	89,63 179,26	27,70 55,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3105,08 6210,16	2987,75 5975,50	89,63 179,26	27,70 55,40	
764	+*241996-20223 варіант 1	Диван-лавка (Банкетка)	шт	16	4796,23 76739,68	4615,00 73840,00	138,45 2215,20	42,78 684,48	ВЦ=5538/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	16	4796,23 76739,68	4615,00 73840,00	138,45 2215,20	42,78 684,48	
765	&1501-4019-2 варіант 2	Дизельний генератор Baudouin 6M11G150/5	шт	1	1285768,22 1285768,22	1237184,00 1237184,00	37115,52 37115,52	11468,70 11468,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1285768,22 1285768,22	1237184,00 1237184,00	37115,52 37115,52	11468,70 11468,70	
766	&175-1189-56-Д варіант 2	Диспенсер для паперових рушників	шт	2	1433,88 2867,76	1379,70 2759,40	41,39 82,78	12,79 25,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1433,88 2867,76	1379,70 2759,40	41,39 82,78	12,79 25,58	
767	&*175-1189-56-Д варіант 1	Диспенсер для рідкого мила	шт	2	638,03 1276,06	613,92 1227,84	18,42 36,84	5,69 11,38	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	638,03 1276,06	613,92 1227,84	18,42 36,84	5,69 11,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
768	+*241996-20313 варіант 2	Дошка аудиторна обертова (крейдяна)	шт	15	10403,09 156046,35	10010,00 150150,00	300,30 4504,50	92,79 1391,85	ВЦ=12012/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	10403,09 156046,35	10010,00 150150,00	300,30 4504,50	92,79 1391,85	
769	&1503-8456-В6	Електрична розподільна панель 19" 3U під автомати	шт	1	968,86 968,86	932,25 932,25	27,97 27,97	8,64 8,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	968,86 968,86	932,25 932,25	27,97 27,97	8,64 8,64	
770	&1602-30063-54	Жорсткий диск 8 Тб	шт	1	30223,27 30223,27	29081,25 29081,25	872,44 872,44	269,58 269,58	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	30223,27 30223,27	29081,25 29081,25	872,44 872,44	269,58 269,58	
771	+*241996-20313 варіант 1	Інтерактивна панель з мобільною стійкою (інтерактивний навчальний комплекс)	шт	15	122717 1840755,00	118080,00 1771200,00	3542,40 53136,00	1094,60 16419,00	ВЦ=118080 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	122717 1840755,00	118080,00 1771200,00	3542,40 53136,00	1094,60 16419,00	
772	&1503-8456-В10 варіант 1	Кабельний органайзер 1U, 19"/24 металевий	шт	5	655,91 3279,55	631,13 3155,65	18,93 94,65	5,85 29,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	655,91 3279,55	631,13 3155,65	18,93 94,65	5,85 29,25	
773	&*560103-1-15	Картка оператора стільникового зв'язку (SIM-картка)	шт	4	342,96 1371,84	330,00 1320,00	9,90 39,60	3,06 12,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	342,96 1371,84	330,00 1320,00	9,90 39,60	3,06 12,24	
774	&*7545-3-15 варіант 1	Клавіатура	шт.	1	1483,3 1483,30	1461,38 1461,38	- -	21,92 21,92	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	1	1483,3 1483,30	1461,38 1461,38	- -	21,92 21,92	
775	+1602-30063 варіант 2	Клавіатура K- LED на 8 індикаторів зон/груп по типу K- LED8	шт	4	2631,18 10524,72	2531,76 10127,04	75,95 303,80	23,47 93,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	2631,18 10524,72	2531,76 10127,04	75,95 303,80	23,47 93,88	
776	&1504-1007-В2	Кнопка управління автоматикою DETECTO BTN100	шт	1	1344,4 1344,40	1293,60 1293,60	38,81 38,81	11,99 11,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1344,4 1344,40	1293,60 1293,60	38,81 38,81	11,99 11,99	
777	&*560103-1-101 варіант 16	Комплект пуфів Пелюстка 5	шт	6	13003,87 78023,22	12512,50 75075,00	375,38 2252,28	115,99 695,94	ВЦ=15015/1,2 3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	6	13003,87 78023,22	12512,50 75075,00	375,38 2252,28	115,99 695,94	
778	&1602-3000-9	Комунікатор мережевий МЦА-GSM.4	шт	1	7413,41 7413,41	7133,28 7133,28	214,00 214,00	66,13 66,13	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7413,41 7413,41	7133,28 7133,28	214,00 214,00	66,13 66,13	
779	&1503-8456-В варіант 1	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP 2 GS2028PS4-300W	шт	2	17536,21 35072,42	16873,58 33747,16	506,21 1012,42	156,42 312,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	17536,21 35072,42	16873,58 33747,16	506,21 1012,42	156,42 312,84	
780	&1503-8456-В	Комутатор L2 24-Port 100/1000, SFP 2 GS2024S2	шт	5	12666,76 63333,80	12188,14 60940,70	365,64 1828,20	112,98 564,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	12666,76 63333,80	12188,14 60940,70	365,64 1828,20	112,98 564,90	
781	&1503-1270-В	Комутаційна шафа Trinix TRX-47U/600x800x2280 Black	шт	1	23393,97 23393,97	22510,00 22510,00	675,30 675,30	208,67 208,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	23393,97 23393,97	22510,00 22510,00	675,30 675,30	208,67 208,67	
782	&*2410-1001-КА варіант 1	Контейнер для сміття	шт	2	448,96 897,92	432,00 864,00	12,96 25,92	4,00 8,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	448,96 897,92	432,00 864,00	12,96 25,92	4,00 8,00	
783	&1602-30063-В1	Купольна IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9545S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	5	7500,51 37502,55	7217,10 36085,50	216,51 1082,55	66,90 334,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5	7500,51 37502,55	7217,10 36085,50	216,51 1082,55	66,90 334,50	
784	&*560103-1-254 варіант 4	Кушетка медична оглядова	шт	1	8574,08 8574,08	8250,10 8250,10	247,50 247,50	76,48 76,48	ВЦ=9900,12/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	8574,08 8574,08	8250,10 8250,10	247,50 247,50	76,48 76,48	
785	&1503-8456-В3 варіант 2	Лицьова панель SC-08	шт	2	20,02 40,04	19,26 38,52	0,58 1,16	0,18 0,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	20,02 40,04	19,26 38,52	0,58 1,16	0,18 0,36	
786	&1503-8456-В3 варіант 3	Лицьова панель-заглушка	шт	1	15,72 15,72	15,13 15,13	0,45 0,45	0,14 0,14	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	15,72 15,72	15,13 15,13	0,45 0,45	0,14 0,14	
787	&*560103-1-254 варіант 3	Ліжко дитяче 2-ярусне висувне	шт	12	7311,26 87735,12	7035,00 84420,00	211,05 2532,60	65,21 782,52	ВЦ=8442/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	12	7311,26 87735,12	7035,00 84420,00	211,05 2532,60	65,21 782,52	
788	&*560103-1-254 варіант 5	Ліжко дитяче 2-ярусне на металевому каркасі	шт	69	7160,57 494079,33	6890,00 475410,00	206,70 14262,30	63,87 4407,03	ВЦ=8268/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	69	7160,57 494079,33	6890,00 475410,00	206,70 14262,30	63,87 4407,03	
789	&1511-5043-B20	Літієва акумуляторна батарея Renon EBrick 51.2V 100AH R-EB005161	шт	4	73034,7 292138,80	70275,00 281100,00	2108,25 8433,00	651,45 2605,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	73034,7 292138,80	70275,00 281100,00	2108,25 8433,00	651,45 2605,80	
790	&1503-8456-B1	Маршрутизатор 2.5G Tri-Band Wi-Fi Mesh router WR11000	шт	1	6841,95 6841,95	6583,42 6583,42	197,50 197,50	61,03 61,03	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6841,95 6841,95	6583,42 6583,42	197,50 197,50	61,03 61,03	
791	&1504-1007-B10	Металева шафа GT 25-20-15	шт	1	3729,68 3729,68	3588,75 3588,75	107,66 107,66	33,27 33,27	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3729,68 3729,68	3588,75 3588,75	107,66 107,66	33,27 33,27	
792	&*7545-3-15 варіант 2	Миша комп'ютерна, безпровідна	шт.	1	971,36 971,36	957,00 957,00	- -	14,36 14,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	1	971,36 971,36	957,00 957,00	- -	14,36 14,36	
793	&*1514-1001-1	Мікрохвильова піч	шт	2	5195,47 10390,94	4999,16 9998,32	149,97 299,94	46,34 92,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	5195,47 10390,94	4999,16 9998,32	149,97 299,94	46,34 92,68	
794	&1503-8456-B8	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203A	шт	7	661,91 4633,37	636,90 4458,30	19,11 133,77	5,90 41,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	661,91 4633,37	636,90 4458,30	19,11 133,77	5,90 41,30	
795	&1503-8456-B8 варіант 1	Модуль оптичний SFP SFP-WDM-SM-0203B	шт	7	661,91 4633,37	636,90 4458,30	19,11 133,77	5,90 41,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	661,91 4633,37	636,90 4458,30	19,11 133,77	5,90 41,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	&1503-2001-В1	Модуль розширення на 2 релейних виходів МРЛ-2.1	шт	3	979,49 2938,47	942,48 2827,44	28,27 84,81	8,74 26,22	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	979,49 2938,47	942,48 2827,44	28,27 84,81	8,74 26,22	
797	&1602-10054-В2	Монітор LED LCD 32", HDMI	шт	1	24350,1 24350,10	23430,00 23430,00	702,90 702,90	217,20 217,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	24350,1 24350,10	23430,00 23430,00	702,90 702,90	217,20 217,20	
798	&1602-30063-В72	Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	70461,47 70461,47	67799,00 67799,00	2033,97 2033,97	628,50 628,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	70461,47 70461,47	67799,00 67799,00	2033,97 2033,97	628,50 628,50	
799	&1602-30063-55А варіант 1	Ноутбук 15.1" OLED WQXGA 165 Гц / Intel Core i7-13650HX / RAM 32 ГБ / SSD 1 ТБ / nVidia GeForce RTX 5070, 8 ГБ, з ОС Lenovo Legion 5 15IRX10 (83LY005ERA) Eclipse	шт	1	130895,48 130895,48	125949,45 125949,45	3778,48 3778,48	1167,55 1167,55	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	130895,48 130895,48	125949,45 125949,45	3778,48 3778,48	1167,55 1167,55	
800	&1503-8456-В10	Організатор кабелю К-856 1U	шт	1	302,96 302,96	291,51 291,51	8,75 8,75	2,70 2,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	302,96 302,96	291,51 291,51	8,75 8,75	2,70 2,70	
801	+1602-30063 варіант 3	Панель індикації на 32 зони по типу P-IND32	шт	1	6126,68 6126,68	5895,17 5895,17	176,86 176,86	54,65 54,65	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6126,68 6126,68	5895,17 5895,17	176,86 176,86	54,65 54,65	
802	&1503-8456-В3 варіант 1	Панель оптична ОРП 24 1U	шт	1	821,7 821,70	790,65 790,65	23,72 23,72	7,33 7,33	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	821,7 821,70	790,65 790,65	23,72 23,72	7,33 7,33	
803	&1503-8456-В3	Патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e FTP NVC-PN-12/24	шт	6	1911,4 11468,40	1839,17 11035,02	55,18 331,08	17,05 102,30	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	1911,4 11468,40	1839,17 11035,02	55,18 331,08	17,05 102,30	
804	&1503-8456-В33	Патч-панель 19" на 24 порти RJ45, cat 5e UTP WT-2089A-CAT.5E	шт	1	1230,8 1230,80	1184,29 1184,29	35,53 35,53	10,98 10,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1230,8 1230,80	1184,29 1184,29	35,53 35,53	10,98 10,98	
805	&1602-30063-В70	Покажчик світловий «Вихід» ОС-1	шт	8	883,46 7067,68	850,08 6800,64	25,50 204,00	7,88 63,04	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	883,46 7067,68	850,08 6800,64	25,50 204,00	7,88 63,04	
806	&1602-30063-В71	Покажчик світловий «Стрілка покажчик напрямку руху для МГН Грінлайт УА-2-12 / 24	шт	2	1870,49 3740,98	1799,82 3599,64	53,99 107,98	16,68 33,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1870,49 3740,98	1799,82 3599,64	53,99 107,98	16,68 33,36	
807	&1602-30063-В70 варіант 1	Покажчик світловий "ПОЖЕЖА", світлодіодний ОС-6,8	шт	4	883,46 3533,84	850,08 3400,32	25,50 102,00	7,88 31,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	883,46 3533,84	850,08 3400,32	25,50 102,00	7,88 31,52	
808	+1906-15012 варіант 1	Приймальна платформа Forstor FIS250-4, 5х0,1-1,4х1,1 (з монтажем)	шт	2	537354,55 1074709,10	517050,00 1034100,00	15511,50 31023,00	4793,05 9586,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	537354,55 1074709,10	517050,00 1034100,00	15511,50 31023,00	4793,05 9586,10	
809	&1602-30092-В1	Прилад приймально – контрольний на 16 зон Тірас 16П	шт	1	20767,88 20767,88	19983,15 19983,15	599,49 599,49	185,24 185,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	20767,88 20767,88	19983,15 19983,15	599,49 599,49	185,24 185,24	
810	+1602-30063 варіант 5	Прилад приймально-контрольний (ППК) Оріон NOVA L	шт	1	9808,63 9808,63	9438,00 9438,00	283,14 283,14	87,49 87,49	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9808,63 9808,63	9438,00 9438,00	283,14 283,14	87,49 87,49	
811	&1603-1044-1Б	Прилад приймально-контрольний адресний TIRAS PRIME A	шт	1	37970,72 37970,72	36535,95 36535,95	1096,08 1096,08	338,69 338,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	37970,72 37970,72	36535,95 36535,95	1096,08 1096,08	338,69 338,69	
812	&1603-1044-1А	Прилад приймально-контрольний на 8 зон Тірас-8П	шт	1	10846,08 10846,08	10436,25 10436,25	313,09 313,09	96,74 96,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	10846,08 10846,08	10436,25 10436,25	313,09 313,09	96,74 96,74	
813	&1000-ПР51-108 варіант 1	Програмне забезпечення (ліцензія) Windows 11 Pro	шт	1	14552,5 14552,50	14552,50 14552,50	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	14552,5 14552,50	14552,50 14552,50	- -	- -	
814	&1504-1007-В9	Проміжне реле під цоколь MER MER2-005DC-2p	шт	1	94,52 94,52	90,95 90,95	2,73 2,73	0,84 0,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	94,52 94,52	90,95 90,95	2,73 2,73	0,84 0,84	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
815	&1601-2206-В	Пульт мікрофонний настільний ПМН-12	шт	1	13075,32	12581,25	377,44	116,63	3%
					13075,32	12581,25	377,44	116,63	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	13075,32	12581,25	377,44	116,63	
					13075,32	12581,25	377,44	116,63	
816	&1504-1007-В6	Реле контролю рівня рідини HRH-5 24 V	шт	1	2849,99	2742,30	82,27	25,42	3%
					2849,99	2742,30	82,27	25,42	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2849,99	2742,30	82,27	25,42	
					2849,99	2742,30	82,27	25,42	
817	&1704-50707-В58	Репітер (ретранслятор) мобильного зв'язку 3G/4G HSPA Lintratek IMT GD KW174	шт	1	5718,01	5501,95	165,06	51,00	3%
					5718,01	5501,95	165,06	51,00	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5718,01	5501,95	165,06	51,00	
					5718,01	5501,95	165,06	51,00	
818	+1602-30063 варіант 10	Світлозвуковий оповіщувач з написом "Увага! Усім залишити приміщення! Аварійний витік газу" по типу С-07С-24	шт	8	1347,83	1296,90	38,91	12,02	3%
					10782,64	10375,20	311,28	96,16	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	8	1347,83	1296,90	38,91	12,02	
					10782,64	10375,20	311,28	96,16	
819	+1602-30063 варіант 1	Сенсорна клавіатура з OLED дисплеєм по типу K-GLCD	шт	1	5896,15	5673,36	170,20	52,59	3%
					5896,15	5673,36	170,20	52,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5896,15	5673,36	170,20	52,59	
					5896,15	5673,36	170,20	52,59	
820	+1602-30063 варіант 8	Сигналізатор загазованності по типу Варта-1-03.14	шт	1	25979,16	24997,50	749,93	231,73	3%
					25979,16	24997,50	749,93	231,73	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	25979,16	24997,50	749,93	231,73	
					25979,16	24997,50	749,93	231,73	
821	&1602-10054-В1	Системний блок ПК із відеокартою, HDMI, без ОС Artline Home H57	шт	1	35730,1	34380,00	1031,40	318,70	3%
					35730,10	34380,00	1031,40	318,70	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	35730,1	34380,00	1031,40	318,70	
					35730,10	34380,00	1031,40	318,70	
822	&1704-50707-В	Сонячна панель 470Wp JAM54D40-470/LR	шт	10	7950,42	7650,00	229,50	70,92	3%
					79504,20	76500,00	2295,00	709,20	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	7950,42	7650,00	229,50	70,92	
					79504,20	76500,00	2295,00	709,20	
823	+1602-30063 варіант 7	Сповіщувач магнітоконтактний, накладний, для металу по типу СОМК 1-3м	шт	22	151,25	145,53	4,37	1,35	3%
					3327,50	3201,66	96,14	29,70	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	151,25	145,53	4,37	1,35	
					3327,50	3201,66	96,14	29,70	
824	&1602-30063И	Сповіщувач пожежний димовий оптичний безадресний СПД-3	шт	106	291	280,00	8,40	2,60	3%
					30846,00	29680,00	890,40	275,60	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	106	291	280,00	8,40	2,60	
					30846,00	29680,00	890,40	275,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
825	&1602-30076-В1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	9	227,9	219,29	6,58	2,03	3%
					2051,10	1973,61	59,22	18,27	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	227,9	219,29	6,58	2,03	
					2051,10	1973,61	59,22	18,27	
826	&1602-30076-В2	Сповіщувач пожежний тепловий (ТПТ-3)	шт	6	129,13	124,25	3,73	1,15	3%
					774,78	745,50	22,38	6,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	129,13	124,25	3,73	1,15	
					774,78	745,50	22,38	6,90	
827	+1602-30063 варіант 11	Сповіщувач світло-звуковий внутрішній Джміль-1	шт	1	1382,81	1330,56	39,92	12,33	3%
					1382,81	1330,56	39,92	12,33	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1382,81	1330,56	39,92	12,33	
					1382,81	1330,56	39,92	12,33	
828	+1602-30063 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль	шт	2	1382,81	1330,56	39,92	12,33	3%
					2765,62	2661,12	79,84	24,66	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1382,81	1330,56	39,92	12,33	
					2765,62	2661,12	79,84	24,66	
829	&2308-1102-В1	Стакан під вентилятор утеплений в комплекті зі зворотним клапаном STAM 402-071-N	шт	2	25697,25	24726,25	741,79	229,21	3%
					51394,50	49452,50	1483,58	458,42	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	25697,25	24726,25	741,79	229,21	
					51394,50	49452,50	1483,58	458,42	
830	&*560103-1-2 варіант 6	Стелаж для зберігання продовольства	шт	14	17772,04	17100,50	513,02	158,52	ВЦ=20520,60/1,2
					248808,56	239407,00	7182,28	2219,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	14	17772,04	17100,50	513,02	158,52	
					248808,56	239407,00	7182,28	2219,28	
831	+*2407-2203 варіант 1	Стійка-вішалка для одягу підлогова	шт	15	1988,75	1913,60	57,41	17,74	ВЦ=2296,32/1,2
					29831,25	28704,00	861,15	266,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	1988,75	1913,60	57,41	17,74	
					29831,25	28704,00	861,15	266,10	
832	&*560103-1-2 варіант 5	Стіл кухонний виробничий з нержавіючої сталі	шт	1	17891,56	17215,50	516,47	159,59	ВЦ=20658,60/1,2
					17891,56	17215,50	516,47	159,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	17891,56	17215,50	516,47	159,59	
					17891,56	17215,50	516,47	159,59	
833	&*560103-1-65 варіант 5	Стіл обідній з розкладними лавами	шт	30	6630,54	6380,00	191,40	59,14	ВЦ=7656/1,2
					198916,20	191400,00	5742,00	1774,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	30	6630,54	6380,00	191,40	59,14	
					198916,20	191400,00	5742,00	1774,20	
834	&*560103-1-65 варіант 7	Стіл офісний	шт	19	4905,35	4720,00	141,60	43,75	ВЦ=5664/1,2
					93201,65	89680,00	2690,40	831,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	19	4905,35	4720,00	141,60	43,75	
					93201,65	89680,00	2690,40	831,25	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	&*560103-1-3 варіант 3	Стіл трапецевидний з регулювання по висоті, ростові групи 1-3	шт	60	3559,19 213551,40	3424,70 205482,00	102,74 6164,40	31,75 1905,00	ВЦ=4109,64/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	60	3559,19 213551,40	3424,70 205482,00	102,74 6164,40	31,75 1905,00	
836	&*560103-1-3 варіант 5	Стіл учнівський-парта на 2-х, Ростові групи 4-6	шт	190	3609,38 685782,20	3473,00 659870,00	104,19 19796,10	32,19 6116,10	ВЦ=4167,60/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	190	3609,38 685782,20	3473,00 659870,00	104,19 19796,10	32,19 6116,10	
837	&*560103-1-101 варіант 11	Стілець зі спинкою з регульованням по висоті 260, 310, 350мм	шт	180	1470,05 264609,00	1414,50 254610,00	42,44 7639,20	13,11 2359,80	ВЦ=1697,40/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	180	1470,05 264609,00	1414,50 254610,00	42,44 7639,20	13,11 2359,80	
838	&*560103-1-101 варіант 14	Стілець зі спинкою з регульованням по висоті 380,430, 460мм	шт	354	1960,06 693861,24	1886,00 667644,00	56,58 20029,32	17,48 6187,92	ВЦ=2263,20/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	354	1960,06 693861,24	1886,00 667644,00	56,58 20029,32	17,48 6187,92	
839	&*560103-1-101 варіант 6	Стілець зі спинкою, металевий каркас, м'яка оббивка	шт	72	1630,2 117374,40	1568,60 112939,20	47,06 3388,32	14,54 1046,88	ВЦ=1882,32/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	72	1630,2 117374,40	1568,60 112939,20	47,06 3388,32	14,54 1046,88	
840	&1504-1007-В7 варіант 1	Термодатчик ТС-0	шт	1	399,12 399,12	384,04 384,04	11,52 11,52	3,56 3,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	399,12 399,12	384,04 384,04	11,52 11,52	3,56 3,56	
841	&1503-8456-В5	Термостат для шаф TRX	шт	1	296,23 296,23	285,04 285,04	8,55 8,55	2,64 2,64	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	296,23 296,23	285,04 285,04	8,55 8,55	2,64 2,64	
842	&1503-8456-В2	Точка безпровідного доступу (Wi-Fi) AP3000	шт	4	4664,51 18658,04	4488,25 17953,00	134,65 538,60	41,61 166,44	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	4664,51 18658,04	4488,25 17953,00	134,65 538,60	41,61 166,44	
843	&2410-1001-КА варіант 3	Тримач для туалетного паперу	шт	2	564,67 1129,34	543,33 1086,66	16,30 32,60	5,04 10,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	564,67 1129,34	543,33 1086,66	16,30 32,60	5,04 10,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
844	&1602-20012-В	Устаткування формування спеці. повідомлень, прийому радіоефіру, 65,9-108МГ ДМП03-FM/MP Vellez	шт	1	3755,41 3755,41	3613,50 3613,50	108,41 108,41	33,50 33,50	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3755,41 3755,41	3613,50 3613,50	108,41 108,41	33,50 33,50	
845	+*15062-6039 варіант 1	Холодильник двокамерний окреморозташований	шт	2	39714,66 79429,32	38214,00 76428,00	1146,42 2292,84	354,24 708,48	ВЦ=45856,80/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	39714,66 79429,32	38214,00 76428,00	1146,42 2292,84	354,24 708,48	
846	&1602-30056-В1	Циліндрична зовнішня IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8…12,0mm TD-9442S4-C(D/AZ/PE/AW3)	шт	6	7500,51 45003,06	7217,10 43302,60	216,51 1299,06	66,90 401,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	7500,51 45003,06	7217,10 43302,60	216,51 1299,06	66,90 401,40	
847	&1504-1007-В8	Цифровий термостат TER-3 24 V	шт	1	6434,78 6434,78	6191,63 6191,63	185,75 185,75	57,40 57,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6434,78 6434,78	6191,63 6191,63	185,75 185,75	57,40 57,40	
848	&*560103-1-2 варіант 7	Шафа для зберігання дидактичного матеріалу	шт	14	14151,74 198124,36	13617,00 190638,00	408,51 5719,14	126,23 1767,22	ВЦ=16340,4/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	14	14151,74 198124,36	13617,00 190638,00	408,51 5719,14	126,23 1767,22	
849	&*560103-1-101 варіант 12	Шафа для медпункута	шт	1	18254,88 18254,88	17565,10 17565,10	526,95 526,95	162,83 162,83	ВЦ=21078,12/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	18254,88 18254,88	17565,10 17565,10	526,95 526,95	162,83 162,83	
850	&1504-1007-В11	Шафа керування вентилятором димовидалення, один двигун 7,5 кВт, 380В, IP54, з плавним пуском двигуна АПК40-016-54КП-11-ВПА	комплект	2	56555,11 113110,22	54418,11 108836,22	1632,54 3265,08	504,46 1008,92	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	2	56555,11 113110,22	54418,11 108836,22	1632,54 3265,08	504,46 1008,92	
851	&*560103-1-2 варіант 8	Шафа комбінована з відкритим верхом	шт	48	5842,39 280434,72	5621,63 269838,24	168,65 8095,20	52,11 2501,28	ВЦ=6745,95/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	48	5842,39 280434,72	5621,63 269838,24	168,65 8095,20	52,11 2501,28	
852	&*560103-1-65 варіант 6	Шафа кухонна	шт	4	7041,05 28164,20	6775,00 27100,00	203,25 813,00	62,80 251,20	ВЦ=8130/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	7041,05 28164,20	6775,00 27100,00	203,25 813,00	62,80 251,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
853	&*560103-1-65 варіант 9	Шафа кухонна верхня 900х300х900 мм	шт	4	3497,14 13988,56	3365,00 13460,00	100,95 403,80	31,19 124,76	ВЦ=4038/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	3497,14 13988,56	3365,00 13460,00	100,95 403,80	31,19 124,76	
854	&*560103-1-2 варіант 3	Шафа металева для роздягальні, в 2 рівні, кольорова 600х500х1800мм	шт	68	7838,1 532990,80	7541,93 512851,24	226,26 15385,68	69,91 4753,88	ВЦ=9050,32/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	68	7838,1 532990,80	7541,93 512851,24	226,26 15385,68	69,91 4753,88	
855	&*560103-1-65 варіант 8	Шафа нижня кухонна 900х600х900 мм	шт	4	5167,78 20671,12	4972,50 19890,00	149,18 596,72	46,10 184,40	ВЦ=5967/1,2 3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4	5167,78 20671,12	4972,50 19890,00	149,18 596,72	46,10 184,40	
856	&1504-1007-В12	Шафа управління електрозасувкою	шт	1	31355,04 31355,04	30170,25 30170,25	905,11 905,11	279,68 279,68	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	31355,04 31355,04	30170,25 30170,25	905,11 905,11	279,68 279,68	
857	&*75009-1-53А	Шнур живлення С13-С14, 7/7 1,8 м, 1.5 мм2	шт.	1	451,17 451,17	434,13 434,13	13,02 13,02	4,02 4,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт.	1	451,17 451,17	434,13 434,13	13,02 13,02	4,02 4,02	
858	&1503-8874-В1	Щит захисту TOMZN сонячних панелей DC для інверторів Deye 6 кВт на 2 MPPT	шт	1	25456,06 25456,06	24494,17 24494,17	734,83 734,83	227,06 227,06	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	25456,06 25456,06	24494,17 24494,17	734,83 734,83	227,06 227,06	
859	&1503-8874-В20	Щит захисту по змінному струму TOMZN 1 фаза AC IP40	шт	1	7430,78 7430,78	7150,00 7150,00	214,50 214,50	66,28 66,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7430,78 7430,78	7150,00 7150,00	214,50 214,50	66,28 66,28	
860	&*2410-1001-КА варіант 2	Щітка для миття унітазу	шт	2	211,15 422,30	203,17 406,34	6,10 12,20	1,88 3,76	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	211,15 422,30	203,17 406,34	6,10 12,20	1,88 3,76	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**11160584,08**	**10739475,95**	**321676,68**	**99431,45**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**6524014,89**	**6277555,69**	**188255,45**	**58203,75**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**4636569,19**	**4461920,26**	**133421,23**	**41227,70**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		6524014,89	6277555,69	188255,45	58203,75	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5077,468					
		Стиснене повітря	м3	312,165					
		Мастильні матеріали	кг	641,742					
		Гідравлічна рідина	кг	107,782					
		Дрова	м3	1,49					
		Бензин	л	952,519					
		Дизельне паливо	л	11759,723					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,6075					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 серпня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]