

"Капітальний ремонт та облаштування підвальних приміщень для використання під найпростіше укриття № 1 Кременчуцької гімназії № 21 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Чкалова, буд. 217, у м. Кременчуці"
21/01-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи

"Капітальний ремонт та облаштування підвальних приміщень для використання під найпростіше укриття № 1 Кременчуцької гімназії № 21 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: вул. Чкалова, буд. 217, у м. Кременчуці"

Основа:
креслення (специфікації) № 21/01-2023-АБ

Кошторисна вартість 1171,405 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,79491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 263,685 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,06	<u>8187,37</u>	<u>76,98</u>	491	487	<u>4</u>	<u>98,0700</u>	<u>5,88</u>
					8110,39	32,41			2	0,3921	0,02
2	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,54	<u>2211,85</u>	-	3406	3406	-	<u>29,3700</u>	<u>45,23</u>
					2211,85	-			-	-	-
3	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,8	<u>2809,06</u>	-	5056	5056	-	<u>37,3000</u>	<u>67,14</u>
					2809,06	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8953	8949	<u>4</u>		<u>118,25</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					8953				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14313				

		Всього по розділу 1					14313				
		Розділ 2. Проріз П1									
4	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,57	<u>2294,95</u> 2239,23	<u>55,72</u> 23,46	1308	1276	<u>32</u> 13	<u>28,6200</u> 0,2838	<u>16,31</u> 0,16
5	КБ9-75-2	Виготовлення м/к прорізу	m	0,0331	<u>18887,93</u> 16052,96	<u>1140,36</u> 160,39	625	531	<u>38</u> 5	<u>176,0000</u> 1,7200	<u>5,83</u> 0,06
6	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50*4	т	0,0307	<u>31964,47</u> -	-	981	-	-	-	-
7	С111-1810 варіант 1	- 40*4 L = 400	т	0,0043	<u>31914,09</u> -	-	137	-	-	-	-
8	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,0331	<u>11110,68</u> 9284,39	<u>1707,08</u> 23,11	368	307	<u>57</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>2,94</u> 0,01
9	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь грунтовою ГФ-021	100м2	0,023	<u>1766,76</u> 567,68	<u>6,25</u> 2,34	41	13	-	<u>5,4970</u> 0,0258	<u>0,13</u> -
10	КБ13-26-21 К=1,15; Крес=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за два рази	100м2	0,023	<u>2956,75</u> 646,06	<u>9,48</u> 3,56	68	15	-	<u>6,2560</u> 0,0391	<u>0,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3528	2142	<u>127</u> 19		<u>25,35</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3528				

		Всього по розділу 2					4735				
		Розділ 3. Влаштування фундаментів									
11	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,15	<u>4345,68</u> 754,72	-	652	113	-	<u>9,2900</u>	<u>1,39</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно-щебеневого 0...20 мм	м3	1,5	<u>378,77</u> 378,77	-	568	568	-	<u>4,5800</u>	<u>6,87</u>
13	С1421-9634 варіант 1	Гравійно-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 20 мм	м3	1,68	<u>746,32</u>	-	1254	-	-	-	-
14	КБ26-30-1 К=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	5	<u>140,53</u> 140,53	-	703	703	-	<u>1,6560</u>	<u>8,28</u>
15	С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	57,5	<u>86,81</u>	-	4992	-	-	-	-
16	КР2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,061	<u>342996,47</u> 41805,60	<u>183,56</u> 24,18	20923	2550	<u>11</u> 1	<u>510,2600</u> 0,2600	<u>31,13</u> 0,02
17	С124-21 варіант 1	Арматурна сталь А500С, діаметр 10 мм	т	0,1406	<u>36087,45</u>	-	5074	-	-	-	-
18	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка А240С, діаметр 6 мм	т	0,03468	<u>36789,55</u>	-	1276	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					35442	3934	<u>11</u> 1		<u>47,67</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35442				
							31497				
							3935				
							2189				
							5,49				
							794				
							37631				
		Всього по розділу 3					37631				
		Розділ 4. Підлога - конструктив									
19	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,18	<u>1743,32</u> 1743,32	-	314	314	-	<u>21,0800</u>	<u>3,79</u>
20	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно-піщаного 0...20 мм	м3	9	<u>378,77</u> 378,77	-	3409	3409	-	<u>4,5800</u>	<u>41,22</u>
21	С1421-9641 варіант 1	Суміш піщано-гравійна	м3	10,08	<u>584,67</u>	-	5893	-	-	-	-
22	КБ11-11-3 К=1,15	Улаштування стяжок цементних з напіссухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,8	<u>10151,51</u> 10151,51	-	18273	18273	-	<u>122,7510</u>	<u>220,95</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ11-11-4 Крес=10, К=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (додається до товщини 100 мм)	100м2	1,8	<u>4317,77</u> 4317,77	-	7772	7772	-	<u>52,2100</u>	<u>93,98</u>
24	С111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	187,2	<u>86,81</u>	-	16251	-	-	-	-
25	С1555-410 варіант 1	Напівсуха суміш піскоцементна	кг	32400	<u>5,06</u>	-	163944	-	-	-	-
26	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,8	<u>1592,55</u> 1471,77	-	2867	2649	-	<u>18,6300</u>	<u>33,53</u>
27	С111-874 варіант 2	Сітка Ф4 Вр-1 100*100 мм	м2	198	<u>117,49</u>	-	23263	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4								241986	32417	-	<u>393,47</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								241986			
								209569			
								32417			
								18409			
								47,22			
								6832			
								260395			
Всього по розділу 4								260395			
Розділ 5. Мурування стін											
28	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,8	<u>683,84</u> 683,84	-	2599	2599	-	<u>7,9600</u>	<u>30,25</u>
29	С1422-11066	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,444	<u>13511,65</u>	-	19511	-	-	-	-
30	КР20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,009	<u>205338,65</u> 23266,27	<u>4197,43</u> 3903,01	1848	209	<u>38</u> 35	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>2,78</u> 0,42
31	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перемичка)	1т	0,06405	<u>11110,68</u> 9284,39	<u>1707,08</u> 23,11	712	595	<u>109</u> 1	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>5,68</u> 0,02
32	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 50*4	т	0,06405	<u>31964,47</u>	-	2047	-	-	-	-
33	КБ8-22-2 К=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	14,5	<u>448,91</u> 448,91	-	6509	6509	-	<u>5,2900</u>	<u>76,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
34	& С188888-21П варіант 4	Піна монтажна	л	15,5	<u>270,56</u>	-	4194	-	-	-	-		
35	С111-2010-1 варіант 3	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	362,5	<u>7,32</u>	-	2654	-	-	-	-		
36	С111-857 варіант 3	Рулонна гідроізоляція	м2	8,7	<u>97,25</u>	-	846	-	-	-	-		
37	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка А240С, діаметр 6 мм	т	0,0018	<u>36789,55</u>	-	66	-	-	-	-		
38	С188888-1 варіант 3	Газобетонний блок 600*200*300	м3	14,4	<u>4684,25</u>	-	67453	-	-	-	-		
39	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,16	<u>13822,26</u> <u>13822,26</u>	-	2212	2212	-	<u>145,8660</u>	<u>23,34</u>		
40	С111-2010-1 варіант 3	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	36,5	<u>7,32</u>	-	267	-	-	-	-		
41	& С188888-21П варіант 4	Піна монтажна	л	20,2	<u>270,56</u>	-	5465	-	-	-	-		
42	С1555-304 варіант 1	Дюбелі металеві	100шт	0,64	<u>398,11</u>	-	255	-	-	-	-		
43	С188888-1 варіант 4	Газобетонний блок 600*200*100	м3	1,58	<u>4684,25</u>	-	7401	-	-	-	-		
44	КР5-9-1	САНТЕХНІЧНІ ПЕРЕГОРОДКИ Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,16	<u>13707,44</u> <u>13707,44</u>	-	2193	2193	-	<u>161,5300</u>	<u>25,84</u>		
45	С111-1495 варіант 1	Перегородки для санвузлів в комплекті	м2	16	<u>3499,39</u>	-	55990	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 5					182222	14317	<u>147</u> 36		<u>164,6</u> 0,44		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					182222	167758	14353	7888	19,79	2866	190110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						190110				
		Розділ 6. Заповнення дверних прорізів										
46	КБ10-96-2 К=1,15	Д-1/ 1 шт - Д-2/ 2 шт - Д-3/2 шт Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0903	26052,64	-	2353	2353	-	270,7330	24,45	
					26052,64	-			-			
47	С121-251 варіант 3	Двері металеві утеплені ДГ 2100*900 в комплекті	шт	1	32872,48	-	32872	-	-	-	-	
48	С121-251 варіант 4	Двері металеві з вент. решіткою ДГ 2100*900 в комплекті	шт	2	30051,48	-	60103	-	-	-	-	
49	С126-416 варіант 1	Двері металеві глухи ДГ 2,1*0,8 в комплекті	шт	2	28820,12	-	57640	-	-	-	-	
						-			-			
50	КБ10-28-1 К=1,15	Д-4/ 2 шт - Д-5/ 1 шт Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0525	10290,91	-	540	540	-	112,8265	5,92	
					10290,91	-			-			
51	& С123-216-6 варіант 2	Двері металопластикові глухі в комплекті	м2	5,25	6070,28	-	31869	-	-	-	-	
						-			-			
52	& С111-1632-2	Піна монтажна	л	0,97	407,26	-	395	-	-	-	-	
						-			-			
53	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	24	3,72	-	89	-	-	-	-	
						-			-			
		Разом прямі витрати по розділу 6						185861	2893	-		30,37
		Разом будівельні роботи, грн.						185861				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						182968				
		всього заробітна плата, грн.						2893				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1507				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						3,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						527				
		Всього будівельні роботи, грн.						187368				

		Всього по розділу 6						187368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 7. Опорядження колон										
54	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,108	<u>13822,26</u> 13822,26	-	1493	1493	-	<u>145,8660</u>	<u>15,75</u>	
55	С111-2010-1 варіант 3	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	24,62	<u>7,32</u>	-	180	-	-	-	-	
56	С188888-21П варіант 4	Піна монтажна	л	13,6	<u>270,56</u>	-	3680	-	-	-	-	
57	С1555-304 варіант 1	Дюбелі металеві	100шт	0,43	<u>398,11</u>	-	171	-	-	-	-	
58	С188888-1 варіант 4	Газобетонний блок 600*200*100	м3	1,07	<u>4684,25</u>	-	5012	-	-	-	-	
59	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно-щебеневого 0...20 мм	м3	4,5	<u>378,77</u> 378,77	-	1704	1704	-	<u>4,5800</u>	<u>20,61</u>	
60	С1421-9634 варіант 1	Гравійно-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 20 мм	м3	5,04	<u>746,32</u>	-	3761	-	-	-	-	
61	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,09	<u>5908,92</u> 5899,82	-	532	531	-	<u>71,3400</u>	<u>6,42</u>	
62	КР7-17-9 Крес=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додається до товщини 50 мм)	100м2	0,09	<u>1071,79</u> 1071,79	-	96	96	-	<u>12,9600</u>	<u>1,17</u>	
63	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00459	<u>283093,12</u> 23266,27	<u>4197,43</u> 3903,01	1299	107	<u>19</u> 18	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>1,42</u> 0,22	
		Разом прямі витрати по розділу 7					17928	3931	<u>19</u> 18		<u>45,37</u> 0,22	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17928	13978	3949	2176	5,47	791
		Всього по розділу 7					20104					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Опорядження приміщень									
		СТЕЛЯ (приміщення № 1;2 - 3;4 - 5)/(130, 3+13,2+0) = 143,5 м2									
64	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,435	<u>7625,26</u> 6764,66	-	10942	9707	-	<u>72,4500</u>	<u>103,97</u>
65	С111-1896 варіант 3	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	215,3	<u>17,67</u>	-	3804	-	-	-	-
66	КБ15-56-6 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,435	<u>1508,50</u> 1417,36	-	2165	2034	-	<u>15,1800</u>	<u>21,78</u>
67	С111-1896 варіант 3	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	71,8	<u>17,67</u>	-	1269	-	-	-	-
68	КБ15-56-5 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,435	<u>7625,26</u> 6764,66	-	10942	9707	-	<u>72,4500</u>	<u>103,97</u>
69	С111-1896 варіант 1	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	215,3	<u>17,67</u>	-	3804	-	-	-	-
70	КБ15-56-6 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,435	<u>1508,50</u> 1417,36	-	2165	2034	-	<u>15,1800</u>	<u>21,78</u>
71	С111-1896 варіант 1	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	71,8	<u>17,67</u>	-	1269	-	-	-	-
72	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,435	<u>15918,72</u> 4345,37	-	22843	6236	-	<u>49,3400</u>	<u>70,8</u>
73	КР12-66-1	СТІНИ (приміщення № 1;2)/ 165,9 м2 Грунтування поверхні	100м2	1,398	<u>609,26</u> 609,26	-	852	852	-	<u>8,0900</u>	<u>11,31</u>
74	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	21	<u>40,72</u>	-	855	-	-	-	-
75	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,342	<u>12065,79</u> 12065,79	-	16192	16192	-	<u>127,3300</u>	<u>170,88</u>
76	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0251	<u>281013,00</u> 23266,27	<u>4197,43</u> 3903,01	7053	584	<u>105</u> 98	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>7,75</u> 1,18
77	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,056	<u>29760,46</u> 29760,46	-	1667	1667	-	<u>300,5500</u>	<u>16,83</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00246	<u>281013,00</u> 23266,27	<u>4197,43</u> 3903,01	691	57	<u>10</u> 10	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0,76</u> 0,12
79	КБ15-56-1 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,659	<u>5452,11</u> 4682,65	-	9045	7769	-	<u>50,1515</u>	<u>83,2</u>
80	С111-1896 варіант 3	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	199,1	<u>17,67</u>	-	3518	-	-	-	-
81	КБ15-56-2 Крес=2 К=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,659	<u>3618,30</u> 3436,02	-	6003	5700	-	<u>36,8000</u>	<u>61,05</u>
82	С111-1896 варіант 3	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	199,1	<u>17,67</u>	-	3518	-	-	-	-
83	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,659	<u>5012,94</u> 4243,48	-	8316	7040	-	<u>45,4480</u>	<u>75,4</u>
84	С111-1896 варіант 1	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	165,9	<u>17,67</u>	-	2931	-	-	-	-
85	КБ15-56-4 Крес=2 К=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,659	<u>2430,72</u> 2248,44	-	4033	3730	-	<u>24,0810</u>	<u>39,95</u>
86	С111-1896 варіант 1	Шпатлівка гіпсова фінішна	кг	165,9	<u>17,67</u>	-	2931	-	-	-	-
87	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,659	<u>14519,95</u> 3860,11	-	24089	6404	-	<u>43,8300</u>	<u>72,71</u>
88	КБ15-47-5 К=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,5	<u>2898,75</u> 2208,90	-	4348	3313	-	<u>23,3105</u>	<u>34,97</u>
89	КР12-66-1	СТІНИ (приміщення № 3; 4)/ 45,8 м2 Грунтування поверхні	100м2	0,458	<u>609,26</u> 609,26	-	279	279	-	<u>8,0900</u>	<u>3,71</u>
90	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,9	<u>40,72</u>	-	281	-	-	-	-
91	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,458	<u>8988,05</u> 8988,05	-	4117	4117	-	<u>99,6900</u>	<u>45,66</u>
92	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00687	<u>281013,00</u> 23266,27	<u>4197,43</u> 3903,01	1931	160	<u>29</u> 27	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>2,12</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,458	<u>27323,29</u> 26508,89	-	12514	12141	-	<u>294,0205</u>	<u>134,66</u>
94	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	238,2	<u>13,65</u>	-	3251	-	-	-	-
95	С111-2001-1 варіант 1	Суміш для заповнення швів	кг	20,75	<u>68,12</u>	-	1413	-	-	-	-
96	С188888-32 варіант 1	Хрестики дистанційні	шт	331	<u>0,31</u>	-	103	-	-	-	-
97	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	46,3	<u>386,63</u>	-	17901	-	-	-	-
98	КБ15-183-1 К=1,15	СТІНИ (приміщення № 5)/ 9,0 м2 Декоративне штукатурення стін	100м2	0,09	<u>28344,18</u> 27105,43	-	2551	2439	-	<u>266,0525</u>	<u>23,94</u>
99	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	18	<u>29,88</u>	-	538	-	-	-	-
100	С111-2012-3 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	28,8	<u>143,10</u>	-	4121	-	-	-	-
101	КБ11-15-7 К=1,15	ПІДЛОГИ (приміщення № 1;2 - 5)/ (130,3+5, 5) = 135,8 м2 Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,358	<u>9229,74</u> 9161,83	-	12534	12442	-	<u>104,0290</u>	<u>141,27</u>
102	КБ13-52-3 К=1,15	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	1,358	<u>2146,85</u> 2146,85	-	2915	2915	-	<u>20,2285</u>	<u>27,47</u>
103	С111-2004-2 варіант 1	Універсальний гідрофобізатор	л	28,52	<u>41,01</u>	-	1170	-	-	-	-
104	КБ11-29-2 К=1,15	ПІДЛОГИ (приміщення № 3; 4)/ 13,2 м2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,132	<u>18063,34</u> 17102,68	-	2384	2258	-	<u>189,6925</u>	<u>25,04</u>
105	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	68,64	<u>13,65</u>	-	937	-	-	-	-
106	С111-2001-1 варіант 1	Суміш для заповнення швів	кг	5,99	<u>68,12</u>	-	408	-	-	-	-
107	С188888-32 варіант 1	Хрестики дистанційні	шт	95	<u>0,31</u>	-	29	-	-	-	-
108	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог, розмір 300x300	м2	13,5	<u>370,61</u>	-	5003	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					229625	119777	144		<u>1300,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					229625		135		1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109704 119912 63540 155,41 22485 293165					
		----- Всього по розділу 8					293165					
		Розділ 9. Влаштування внутрішніх сходів										
109	КР2-15-4	МОНОЛІТНА ПЛИТА Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,011	<u>369305,02</u> 55330,61	<u>73,71</u> 9,71	4062	609	<u>1</u> -	<u>675,3400</u> 0,1044	<u>7,43</u> -	
110	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю А500С, діаметр 8 мм СХОДИ	т	0,0521	<u>36789,55</u> -	- -	1917	-	- -	- -	- -	
111	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3423	<u>11105,27</u> 9284,39	<u>1707,08</u> 23,11	3801	3178	<u>584</u> 8	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>30,37</u> 0,08	
112	С111-1841 варіант 1	Сталь швелерна №18	т	0,3423	<u>51199,33</u> -	- -	17526	-	- -	- -	- -	
113	КР9-16-3	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних сходиць	100м	0,168	<u>34361,56</u> 26432,80	- -	5773	4441	- -	<u>304,0000</u> -	<u>51,07</u> -	
114	К589111-32 варіант 1	Сходи з/б марки ЛС12.17-1	шт	14	<u>1004,52</u> -	- -	14063	-	- -	- -	- -	
115	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,18	<u>733,55</u> 733,55	- -	132	132	- -	<u>8,8700</u> -	<u>1,6</u> -	
116	С1551-1-СП варіант 3	Анкер 12х100	шт	18	<u>27,46</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -	
		Разом прями витрати по розділу 9					47768	8360	<u>585</u> 8		<u>90,47</u> 0,08	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47768					
							38823					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8368 4437 10,86 1573 52205				
		----- Всього по розділу 9					52205				
		Розділ 10. Влаштування зовнішніх сходів									
117	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,225	<u>22660,78</u> 22660,78	-	5099	5099	-	<u>300,9000</u>	<u>67,7</u>
118	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,064	<u>13826,92</u> 13826,92	-	885	885	-	<u>183,6000</u>	<u>11,75</u>
119	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	11,2	<u>120,39</u> -	<u>120,39</u> 16,63	1348	-	<u>1348</u> 186	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,8
120	KP7-13-2	ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,12	<u>4345,68</u> 754,72	-	521	91	-	<u>9,2900</u>	<u>1,11</u>
121	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,8	<u>140,53</u> 140,53	-	253	253	-	<u>1,6560</u>	<u>2,98</u>
122	C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	20,7	<u>86,81</u> -	-	1797	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
123	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	100 м3	0,021	<u>422080,00</u> 55330,61	<u>50988,88</u> 13031,59	8864	1162	<u>1071</u> 274	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>14,18</u> 2,28
124	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю А500С, діаметр 8 мм СХОДИ	т	0,05135	<u>36789,55</u> -	-	1889	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
125	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,027	<u>610550,56</u> 77345,50	-	16485	2088	-	<u>889,5400</u>	<u>24,02</u>
126	KP20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00648	<u>205338,65</u> 23266,27	<u>4197,43</u> 3903,01	1331	151	<u>27</u> 25	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>2</u> 0,31
127	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,1	<u>18338,38</u> 5817,08	-	1834	582	-	<u>63,0100</u>	<u>6,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C111-857 варіант 3	Рулонна гідроізоляція	м2	11,5	<u>97,25</u>	-	1118	-	-	-	-
129	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,008	<u>90620,61</u>	-	725	-	-	-	-
130	KP20-17-15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25	100м3	0,003	<u>162881,33</u>	<u>4197,43</u>	489	70	<u>13</u>	<u>308,9400</u>	<u>0,93</u>
131	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,064	<u>13058,75</u>	-	836	836	-	<u>173,4000</u>	<u>11,1</u>
132	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно-щебеневого 0...20 мм	м3	1,7	<u>378,77</u>	-	644	644	-	<u>4,5800</u>	<u>7,79</u>
133	C1421-9634 варіант 1	Гравійно-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 20 мм	м3	1,9	<u>746,32</u>	-	1418	-	-	-	-
134	KB26-30-1 K=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	0,8	<u>140,53</u>	-	112	112	-	<u>1,6560</u>	<u>1,32</u>
135	C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	9,2	<u>86,81</u>	-	799	-	-	-	-
136	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,9	<u>3496,25</u>	-	3147	478	-	<u>6,4200</u>	<u>5,78</u>
137	KB11-11-18 K=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,08	<u>1592,55</u>	-	127	118	-	<u>18,6300</u>	<u>1,49</u>
138	C111-872 варіант 1	Сітка Ф6 Вр1 (100*100)	м2	8	<u>209,71</u>	-	1678	-	-	-	-
139	KB11-15-7 K=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,08	<u>9229,74</u>	-	738	733	-	<u>104,0290</u>	<u>8,32</u>
140	KB13-52-3 K=1,15	Гідрофобізація бетонних поверхонь	100м2	0,08	<u>2146,85</u>	-	172	172	-	<u>20,2285</u>	<u>1,62</u>
141	C111-2004-2 варіант 1	Універсальний гідрофобізатор	л	1,68	<u>41,01</u>	-	69	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							52378	13474	<u>2459</u>		<u>168,39</u>
Разом будівельні роботи, грн.							52378		497		4,53
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36445				
всього заробітна плата, грн.							13971				
Загальнопромислові витрати, грн.							7999				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							20,57				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							2977				
Всього будівельні роботи, грн.							60377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 10						60377				
		Розділ 11. Навіс										
142	КБ9-75-2	Виготовлення металевих конструкцій навісу	m	0,2537	<u>18887,93</u> 16052,96	<u>1140,36</u> 160,39	4792	4073	<u>289</u> 41	<u>176,0000</u> 1,7200	<u>44,65</u> 0,44	
143	С111-828 варіант 1	Труба профільна 50*50*3	т	0,1821	<u>51526,85</u>	-	9383	-	-	-	-	
144	С111-828 варіант 2	Труба профільна 25*25*2	т	0,0681	<u>51526,85</u>	-	3509	-	-	-	-	
145	С111-1815 варіант 3	Лист товщиною 5 мм	т	0,0037	<u>42976,44</u>	-	159	-	-	-	-	
146	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,2537	<u>11110,68</u> 9284,39	<u>1707,08</u> 23,11	2819	2355	<u>433</u> 6	<u>88,7100</u> 0,2480	<u>22,51</u> 0,06	
147	КБ9-42-1 К=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,132	<u>5051,73</u> 4949,71	<u>4,22</u> 0,56	667	653	<u>1</u> -	<u>58,3280</u> 0,0060	<u>7,7</u> -	
148	С188888-11 варіант 1	Профнастил Н35*0,5	м2	13,5	<u>463,41</u>	-	6256	-	-	-	-	
149	С188888-6 варіант 1	Гвинт покрівельний 4,8*35	шт	119	<u>1,76</u>	-	209	-	-	-	-	
150	КБ9-47-1 К=1,15	Облицювання стін навісу профільованим листом	100м2	0,188	<u>4770,60</u> 4726,42	<u>44,18</u> 6,43	897	889	<u>8</u> 1	<u>55,0160</u> 0,0775	<u>10,34</u> 0,01	
151	С188888-11 варіант 1	Профнастил Н35*0,5	м2	19,2	<u>463,41</u>	-	8897	-	-	-	-	
152	С188888-6 варіант 1	Гвинт покрівельний 4,8*35	шт	169	<u>1,76</u>	-	297	-	-	-	-	
153	КБ9-52-1 К=1,15	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	12	<u>57,93</u> 54,00	-	695	648	-	<u>0,6210</u>	<u>7,45</u>	
154	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,24	<u>1937,35</u> 1937,35	-	465	465	-	<u>22,8300</u>	<u>5,48</u>	
155	& С126-100П варіант 1	Планка примикання 300x0,4мм RAL	м	24	<u>214,64</u>	-	5151	-	-	-	-	
156	С188888-6 варіант 1	Гвинт покрівельний 4,8*35	шт	80	<u>1,76</u>	-	141	-	-	-	-	
157	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>733,55</u> 733,55	-	147	147	-	<u>8,8700</u>	<u>1,77</u>	
158	С1551-1-СП варіант 3	Анкер 12x100	шт	20	<u>27,46</u>	-	549	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					45033	9230	<u>731</u> 48		<u>99,9</u> 0,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45033 35072 9278 4918 12,04 1744 49951				
		Всього по розділу 11					49951				
		Розділ 12. Інші роботи									
159	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,046	<u>122,76</u>	-	251	251	-	<u>1,6300</u>	<u>3,33</u>
					122,76	-			-	-	-
160	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,046	<u>296,06</u>	<u>296,06</u>	606	-	<u>606</u>	-	-
					-	42,44			87	<u>0,4110</u>	<u>0,84</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					857	251	<u>606</u> 87		<u>3,33</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					857 338 194 0,5 73 1051				
		Всього по розділу 12					1051				
		Разом прямі витрати по кошторису					1051581	219675	<u>4833</u> 851		<u>2488,15</u> 8,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1051581 827073 220526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					119824 298,25 43159 1171405				
		----- Всього по кошторису					1171405				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2794,91 263685				

Склав Інженер-проектувальник Анна ГРИЩИНСЬКА (ГРИГОРЕНКО)
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту Олександр ЯЦИНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]