

Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,  
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області.  
П28/2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09**  
**на Загальнобудівельні роботи Теплогенераторна (нова котельня)**  
**Загальнобудівельні роботи**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	344,168 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,880 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Земельні роботи</b>											
1	КБ1-17-14 к=1,15	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими група ґрунтів 2	1000м3	0,003186	<u>46107,08</u> 2268,80	<u>43773,06</u> 12932,93	147	7	<u>139</u> 41	<u>25,4150</u> 93,9624	<u>0,08</u> 0,3
2	КБ1-164-2 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,03186	<u>26280,40</u> 26280,40	<u>-</u> -	837	837	<u>-</u> -	<u>301,0700</u> -	<u>9,59</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03186	<u>3391,19</u> 1799,83	<u>1591,36</u> 560,43	108	57	<u>51</u> 18	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,58</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					1092	901	<u>190</u> 59		<u>10,25</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1092	1			960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					576 1,29 220 <b>1668</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>1668</b>				
		<b>Розділ 2. Фундамент</b>									
4	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі (0,2м)	1 м3	0,708	<u>2397.17</u> 224,76	<u>179.95</u> 60,27	1697	159	<u>127</u> 43	<u>2.4000</u> 0,5201	<u>1.7</u> 0,37
5	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної (0,3м)	1 м3	0,708	<u>2221.61</u> 215,40	<u>129.88</u> 42,63	1573	153	<u>92</u> 30	<u>2.3000</u> 0,3591	<u>1.63</u> 0,25
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01416	<u>3391.19</u> 1799,83	<u>1591.36</u> 560,43	48	25	<u>23</u> 8	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.26</u> 0,07
7	КР2-15-4 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,02478	<u>574419.12</u> 75435,14	<u>116.42</u> 34,40	14234	1869	<u>3</u> 1	<u>776.6410</u> 0,2499	<u>19.25</u> 0,01
8	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2	<u>51542.55</u> -	<u>-</u> -	10309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					27861	2206	<u>245</u> 82		<u>22.84</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					27861 25410 2288 1308 2,83 485 <b>29169</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>29169</b>				
		<b>Розділ 3. Підлога</b>									
9	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	3	<u>2221.61</u> 215,40	<u>129.88</u> 42,63	6665	646	<u>390</u> 128	<u>2.3000</u> 0,3591	<u>6.9</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,5	<u>3202.69</u> 539,17	<u>549.13</u> 186,78	4804	809	<u>824</u> 280	<u>5.5000</u> 1,6414	<u>8.25</u> 2,46
11	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,075	<u>42392.87</u> 29433,04	<u>191.75</u> 56,65	3179	2207	<u>14</u> 4	<u>250.7500</u> 0,4116	<u>18.81</u> 0,03
12	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,075	<u>16086.04</u> 6240,59	<u>732.75</u> 216,49	1206	468	<u>55</u> 16	<u>63.6600</u> 1,5729	<u>4.77</u> 0,12
13	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,075	<u>2055.63</u> 1517,13	<u>349.25</u> 103,19	154	114	<u>26</u> 8	<u>16.2000</u> 0,7497	<u>1.22</u> 0,06
14	С111-1782 варіант 1	Сітка дротяна	м2	8,25	<u>67.23</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР7-17-10 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	1,5	<u>16001.77</u> 1182,24	<u>1150.48</u> 339,91	24003	1773	<u>1726</u> 510	<u>12.0600</u> 2,4696	<u>18.09</u> 3,7
		Разом прямі витрати по розділу 3					40566	6017	<u>3035</u> 946		<u>58.04</u> 7,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					40566				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>44342</b>				
		<b>Розділ 4. Стіни</b>									
16	КБ8-14-1	Мурування зовнішніх стін товщиною 380 мм із цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,0546	<u>5565.42</u> 1141,46	<u>316.36</u> 99,42	17000	3487	<u>966</u> 304	<u>10.4300</u> 0,6900	<u>31.86</u> 2,11
17	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,0005	<u>858357.33</u> 168284,52	<u>47801.74</u> 14709,49	429	84	<u>24</u> 7	<u>1593.0000</u> 102,8209	<u>0.8</u> 0,05
18	С1412-877 варіант 2	Перемички плитні, 1,29 x 0,12 x 0,14	м	3	<u>628.14</u> -	<u>-</u> -	1884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19313	3571	<u>990</u> 311		<u>32.66</u> 2,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					14752 3882 2050 4,18 716 <b>21363</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>21363</b>					
		<b>Розділ 5. Стеля</b>										
19	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	<u>121473,20</u> 36339,55	<u>44437,34</u> 15083,82	2429	727	<u>889</u> 302	<u>332,0500</u> 122,2734	<u>6,64</u> 2,45	
20	К584211-33 варіант 1	Плита перекриття ПБ 30.12.22-8К7в(220/А) екструдерна Ковальська (петлі)	шт	2	<u>8785,46</u> -	<u>-</u> -	17571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
Разом прями витрати по розділу 5							20000	727	<u>889</u> 302		<u>6,64</u> 2,45	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							20000  18384 1029 538 1,09 187 <b>20538</b>					
-----												
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>20538</b>					
		<b>Розділ 6. Внутрішнє опорядження</b>										
21	КР7-18-3	Підлога Улаштування гідроізоляції	100м2	0,075	<u>3695,61</u> 3695,61	<u>-</u> -	277	277	<u>-</u> -	<u>33,3900</u> -	<u>2,5</u> -	
22	& С121-823- 16	Плівка гідроізоляційна	м2	7,5	<u>17,64</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР7-20-1	Улаштування утеплення з пінополістиролу	100м2	0,075	<u>3886.12</u> 3886,12	-	291	291	-	<u>37.7000</u>	<u>2.83</u>
24	С188888-65 варіант 2	Екструзійний пінополістерол 50мм	м3	0,37875	<u>5623.91</u> -	-	2130	-	-	-	-
25	КБ11-29-1 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,075	<u>186764.40</u> 19125,11	<u>283.51</u> 83,76	14007	1434	<u>21</u> 6	<u>178.9400</u> 0,6086	<u>13.42</u> 0,05
26	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,25455	<u>17626.36</u> 14302,98	<u>677.96</u> 200,31	4487	3641	<u>173</u> 51	<u>127.3300</u> 1,4553	<u>32.41</u> 0,37
27	& С1555-281-2	Штукатурка (суха суміш) для штукатурення	кг	203,64	<u>26.06</u> -	-	5307	-	-	-	-
28	& С111-1831-2-2У варіант 1	Маяк-рейка для штукатурки 3м	шт	12	<u>41.61</u> -	-	499	-	-	-	-
29	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,25455	<u>10182.81</u> 8020,01	-	2592	2041	-	<u>76.8200</u>	<u>19.55</u>
30	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна АCRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	45,819	<u>28.09</u> -	-	1287	-	-	-	-
31	КР12-27-1	Ґрунтування під фарбування фарбами з землі та риштувань	100м2	0,25455	<u>3263.77</u> 817,57	<u>146.62</u> 51,64	831	208	<u>37</u> 13	<u>8.3400</u> 0,4715	<u>2.12</u> 0,12
32	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,25455	<u>5360.34</u> 5151,10	<u>6.85</u> 2,02	1364	1311	<u>2</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0147	<u>12.56</u> -
33	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова для внутрішніх робіт	кг	17,56395	<u>253.41</u> -	-	4451	-	-	-	-
34	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,075	<u>16677.34</u> 15985,68	<u>691.66</u> 204,35	1251	1199	<u>52</u> 15	<u>142.3100</u> 1,4847	<u>10.67</u> 0,11
35	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	12	<u>25.55</u> -	-	307	-	-	-	-
36	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолкниста	м2	8,25	<u>37.79</u> -	-	312	-	-	-	-
37	С111-1891 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	т	0,15	<u>21022.62</u> -	-	3153	-	-	-	-
38	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,075	<u>12674.04</u> 10483,85	<u>27.39</u> 8,09	951	786	<u>2</u> 1	<u>100.4200</u> 0,0588	<u>7.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка універсальна ACRIL-PUTZ (старт+фініш)	кг	13,5	<u>28,09</u>	-	379	-	-	-	-
40	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,075	<u>5360,34</u> 5151,10	<u>6,85</u> 2,02	402	386	1	<u>49,3400</u> 0,0147	<u>3,7</u> -
41	& C111- 1626П варіант 1	Фарба для внутрішніх робіт акрилова	кг	5,175	<u>112,88</u>	-	584	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							44994	11574	<u>288</u> 87		<u>107,29</u> 0,65
Разом будівельні роботи, грн.							44994				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33132				
всього заробітна плата, грн.							11661				
Загальновиробничі витрати, грн.							6270				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2222				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>51264</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>51264</b>				
<b>Розділ 7. Прорізи</b>											
42	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,02665	<u>26444,51</u> 14754,74	<u>8844,21</u> 2779,30	705	393	<u>236</u> 74	<u>139,6700</u> 19,2900	<u>3,72</u> 0,51
43	& C111-246- 2	Піна монтажна	л	0,6	<u>398,11</u>	-	239	-	-	-	-
44	& C188888- 4-1	Дюбель 100x10мм	шт	6	<u>6,12</u>	-	37	-	-	-	-
45	C123-198 варіант 1	Блоки дверні зовнішні металеві , площа 2, 665 м2	м2	2,665	<u>12261,04</u>	-	32676	-	-	-	-
46	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,005	<u>26080,33</u> 21492,10	<u>4588,23</u> 1355,61	130	107	<u>23</u> 7	<u>191,3300</u> 9,8490	<u>0,96</u> 0,05
47	& C111-246- 2	Піна монтажна	л	0,281	<u>398,11</u>	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C188888-4-1	Дюбель 100x10мм	шт	4,165	<u>6.12</u>	-	25	-	-	-	-
49	& C123-2-10 варіант 1	Блоки віконні для будівель з склінням	м2	0,5	<u>10723.46</u>	-	5362	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					39286	500	<u>259</u>		<u>4.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39286		81		0,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38527				
		всього заробітна плата, грн.					581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					308				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>39594</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>39594</b>				
		<b>Розділ 8. Укоси</b>									
50	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0168	<u>100274.26</u>	<u>1657.24</u>	1685	593	<u>28</u>	<u>300.5500</u>	<u>5.05</u>
					35278,56	489,64			8	3,5574	0,06
51	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0168	<u>10219.14</u>	<u>27.39</u>	172	135	-	<u>76.8200</u>	<u>1.29</u>
					8020,01	8,09			-	0,0588	-
52	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка	кг	3,025	<u>142.99</u>	-	433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					2290	728	<u>28</u>		<u>6.34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2290		8		0,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1534				
		всього заробітна плата, грн.					736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					382				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2672</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>2672</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 9. Проведення газу</b>											
53	КБ1-17-14 к=1,15	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,027	<u>46107.08</u> 2268,80	<u>43773.06</u> 12932,93	1245	61	<u>1182</u> 349	<u>25.4150</u> 93,9624	<u>0.69</u> 2,54
54	КБ1-164-2 к=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,27	<u>26280.40</u> 26280,40	<u>-</u> -	7096	7096	<u>-</u> -	<u>301.0700</u> -	<u>81.29</u> -
55	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,27	<u>3391.19</u> 1799,83	<u>1591.36</u> 560,43	916	486	<u>430</u> 151	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>4.96</u> 1,38
56	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,2068	<u>14205.68</u> 14205,68	<u>-</u> -	2938	2938	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>34.17</u> -
57	С311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	9,5	<u>109.95</u> -	<u>109.95</u> 16,86	1045	-	<u>1045</u> 160	<u>-</u> 0,1360	<u>-</u> 1,29
Разом прямі витрати по розділу 9							13240	10581	<u>2657</u> 660		<u>121.11</u> 5,21
Разом будівельні роботи, грн.							13240				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2				
всього заробітна плата, грн.							11241				
Загальновиробничі витрати, грн.							6773				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2599				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>20013</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>20013</b>				
<b>Розділ 10. Трубопроводи</b>											
58	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопровода низ траншеї 0,1м	10м3	0,225	<u>16790.87</u> 1528,37	<u>-</u> -	3778	344	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>3.67</u> -
59	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи над трубами 0,2м	10м3	0,675	<u>20291.62</u> 1528,37	<u>-</u> -	13697	1032	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>11.02</u> -
60	КБ22-12-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,045	<u>55322.80</u> 36490,50	<u>18832.30</u> 6625,94	2490	1642	<u>848</u> 298	<u>337.5000</u> 60,3900	<u>15.19</u> 2,72
61	С113-957 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів ПЕ дб3	м	45,45	<u>194.39</u> -	<u>-</u> -	8835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C113-1289	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>834,57</u>	-	1669	-	-	-	-
63	C113-993	Коліна з поліетилену	шт	3	<u>1229,31</u>	-	3688	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	C113-1496	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1	<u>3469,33</u>	-	3469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ24-105-4	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см <sup>2</sup> ] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	1 вріз	1	<u>1041,38</u>	<u>221,72</u>	1041	719	<u>222</u>	<u>5,6400</u>	<u>5,64</u>
					<u>718,87</u>	<u>78,08</u>			<u>78</u>	<u>0,7130</u>	<u>0,71</u>
Разом прями витрати по розділу 10							38667	3737	<u>1070</u>		<u>35,52</u>
Разом будівельні роботи, грн.							38667		<u>376</u>		<u>3,43</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33860				
всього заробітна плата, грн.							4113				
Загальновиробничі витрати, грн.							2007				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							628				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>40674</b>				
<b>Всього по розділу 10</b>							<b>40674</b>				
<b>Розділ 11. Внутрішнє газопостачання</b>											
66	КБ19-9-1	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	1 фільтр	1	<u>1757,61</u>	<u>190,59</u>	1758	701	<u>191</u>	<u>6,0600</u>	<u>6,06</u>
					<u>701,26</u>	<u>64,76</u>			<u>65</u>	<u>0,5777</u>	<u>0,58</u>
67	C1630-1966	Фільтри газові 1"	шт	1	<u>1534,60</u>	-	1535	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
68	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	1	<u>2275,01</u>	-	2275	214	-	<u>1,8000</u>	<u>1,8</u>
					<u>214,40</u>	-			-	-	-
69	C1630-1935	Лічильники газу	шт	1	<u>59160,95</u>	-	59161	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
70	C1630-1910	Крани кульові газові муфтові	шт	2	<u>816,04</u>	-	1632	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
71	C1545-13	Шланги для підключення газу 1м	м	2	<u>510,41</u>	-	1021	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
72	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45	<u>7749,67</u>	-	3487	3204	-	<u>54,9400</u>	<u>24,72</u>
					<u>7120,77</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					70869	4119	<u>191</u> 65		<u>32,58</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					70869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66559				
		всього заробітна плата, грн.					4184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2000				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					597				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>72869</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>72869</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					318178	44661	<u>9842</u> 2977		<u>437,95</u> 23,71
		Разом будівельні роботи, грн.					318178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263675				
		всього заробітна плата, грн.					47638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25990				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9242				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>344168</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>344168</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>515,58</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>56880</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]