

Реконструкція Високопічського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)  
[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01**  
на Покриття  
Благоустрій

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	197,310	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,2689263	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	20,304	тис. грн
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Покриття</b>											
1	КБ11-1-2-ИН	Ущільнення ґрунту щебенем	100 м2	0,92	<u>5824.81</u> 530,94	<u>139.79</u> 31,56	5359	488	<u>129</u> 29	<u>8.0800</u> 0,3745	<u>7.4336</u> 0,3445
2	КБ27-13-1-ИН	Улаштування основи зі щебеню 10-20 мм: одношарової основи за товщини 15 см	1000 м2	0,092	<u>253586.44</u> 2084,83	<u>17999.67</u> 2844,58	23330	192	<u>1656</u> 262	<u>32.0300</u> 30,7883	<u>2.9468</u> 2,8325
3	КБ27-20-4-ИН	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні: суцільного перерізу	1000 м2	0,092	<u>62665.53</u> 2700,73	<u>5783.34</u> 787,85	5765	248	<u>532</u> 72	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>4.0011</u> 0,7444
4	КБ27-65-4-ИН	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піщано-цементної суміші	1000 м2	0,092	<u>774727.39</u> 77588,04	<u>15528.85</u> 4018,66	71275	7138	<u>1429</u> 370	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>97.8760</u> 5,2086
5	КБ27-66-4-ИН	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: до 100 мм	100 м	1,4	<u>25193.55</u> 5434,81	<u>626.55</u> 141,22	35271	7609	<u>877</u> 198	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>113.7500</u> 2,0370
6	С1416-8684	Камені бортові, БР100.20.8	шт	140	<u>316.44</u> -	-	44302	-	-	-	-

7	КБ11-41-2-ИИ	Улаштування покриття з плиток тактильних	100 м2	0,008	<u>10737,90</u> 4874,57	<u>7,24</u> 6,05	86	39	= -	<u>59,9800</u> 0,0777	<u>0,4798</u> 0,0006
8	С111-567	Самоклеюча тактильна плитка	м2	0,8	<u>1699,97</u> -	= -	1360	-	= -	= -	= -
<b>Всього прямі витрати по розділу 1</b>							<b>186748</b>	<b>15714</b>	<b>4623</b>		<b>226,4873</b>
<b>Разом прямі витрати</b>							<b>186748</b>	<b>15714</b>	<b>4623</b>		<b>226,4873</b>
<b>у тому числі:</b>									<b>931</b>		<b>11,1676</b>
вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата							166411	16645	<b>931</b>		
<b>Загальновиробничі витрати</b>							<b>10562</b>				
трудомісткість в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах								3659			31,2714
<b>Всього по кошторису</b>							<b>197310</b>				
<b>Кошторисна трудомісткість</b>											<b>268,9263</b>
<b>Кошторисна заробітна плата</b>								<b>20304</b>			

Склав \_\_\_\_\_ Стецюк О.І.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_ Гуцало І.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]