

Капітальний ремонт харчоблоку комунального закладу Кагарлицької міської ради "Кагарлицький ліцей №2, ім.В.П.Дашенка", за адресою: Київська область, Обухівський район, м.Кагарлик, вул.Паркова №26
13-23р

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи**

Основа:
креслення (специфікації) № л.АБ

Кошторисна вартість 1277,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,9289 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 374,761 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 жовтня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Розділ 1. Демонтажні роботи	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,2	651,10 580,80	70,30 35,32	130	116	14 7	9,6720 0,4525	1,93 0,09
2	КБ10-26-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,25	16396,92 9527,95	6868,97 2129,12	4099	2382	1717 532	134,0832 22,5924	33,52 5,65
3	КБ10-18-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення віконних блоків з роздільними [роздільно-спареними] рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2	100м2	0,06	28473,25 23949,13	4524,12 1402,31	1708	1437	271 84	349,6224 14,8801	20,98 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,975	<u>6814,04</u> 5512,76	<u>1301,28</u> 341,42	6644	5375	<u>1269</u> 333	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>86,93</u> 4,49
5	КБ34-60-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	100м2	1,42	<u>5140,38</u> 5015,39	<u>75,18</u> 20,91	7299	7122	<u>107</u> 30	<u>71,4240</u> 0,2809	<u>101,42</u> 0,4
6	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	4,1	<u>2116,40</u> 2116,40	-	8677	8677	-	<u>35,2440</u>	<u>144,5</u>
7	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,8	<u>2687,84</u> 2687,84	-	7526	7526	-	<u>44,7600</u>	<u>125,33</u>
8	КР15-3-2	Демонтаж мийок	100к-т	0,04	<u>8498,38</u> 8094,79	<u>403,59</u> 114,28	340	324	<u>16</u> 5	<u>122,7600</u> 1,4893	<u>4,91</u> 0,06
9	КР15-3-4	Демонтаж ванн для миття кастрюль	100к-т	0,01	<u>23497,34</u> 21516,49	<u>1980,85</u> 553,55	235	215	<u>20</u> 6	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
10	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків (щити-розподільники)	100шт	0,08	<u>2665,95</u> 2665,95	-	213	213	-	<u>40,4300</u>	<u>3,23</u>
11	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	16,5	<u>35,61</u> 35,61	-	588	588	-	<u>0,5760</u>	<u>9,5</u>
12	КР8-30-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевого покриття завантажувальних приямків Підлог на відм. 0.000	100м2	0,04	<u>4670,60</u> 4659,80	<u>10,80</u> 9,50	187	186	<u>1</u>	<u>66,3600</u> 0,1371	<u>2,65</u> 0,01
13	КБ11-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,5	<u>10680,94</u> 10547,25	<u>133,69</u> 91,81	5340	5274	<u>66</u> 46	<u>153,9744</u> 1,1989	<u>76,99</u> 0,6
14	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1	<u>409,76</u> 406,40	-	410	406	-	<u>6,1632</u>	<u>6,16</u>
15	КР7-23-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2	100м2	1,5	<u>5273,78</u> 5222,39	<u>32,37</u> 26,98	7911	7834	<u>49</u> 40	<u>77,1744</u> 0,3516	<u>115,76</u> 0,53
16	КР7-31-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів дерев'яних Підлог на відм. -2.700	100м	1,35	<u>881,86</u> 879,90	<u>1,96</u> 1,64	1191	1188	<u>3</u> 2	<u>13,3440</u> 0,0213	<u>18,01</u> 0,03
17	КР7-27-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 (т.50мм)	100м2	0,732	<u>3921,23</u> 3788,51	<u>104,97</u> 87,49	2870	2773	<u>77</u> 64	<u>53,9520</u> 1,1402	<u>39,49</u> 0,83
18	КР7-27-7 к=6 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати	100м2	0,732	<u>929,25</u> 764,44	<u>164,81</u> 137,36	680	560	<u>120</u> 101	<u>10,8864</u> 1,7902	<u>7,97</u> 1,31
		Разом прямі витрати по розділу 1					56048	52196	<u>3730</u> 1250		<u>802,54</u> 14,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					56048				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122				
		всього заробітна плата, грн.					53446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32514				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11278				
		Всього будівельні роботи, грн.					88562				

		Всього по розділу 1					88562				
		Розділ 2. Стіни									
19	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом (Прп1)	1 т	0,03	31900,86	524,25	957	737	16	333,5280	10,01
					24551,00	59,28			2	0,6583	0,02
20	С111-1814	Сталь кутова	т	0,03	23111,50	-	693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,872	1624,75	295,16	1417	1159	258	21,1080	18,41
					1329,59	77,94			68	0,9594	0,84
22	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу цементним розчином	100м2	0,048	27555,05	203,56	1323	682	10	199,9680	9,6
					14209,73	169,66			8	2,2111	0,11
23	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0135	1387,94	113,10	19	7	2	6,5964	0,09
	Н2,5=1,15				543,15	7,34			-	0,0994	-
24	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шара	100м2	0,0135	4581,85	166,10	62	11	2	9,9912	0,13
	к=2 /Н2,5=1,15				811,59	16,45			-	0,2219	-
25	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (d=200мм, т.510мм)	100шт	0,03	720,95	-	22	21	-	10,6440	0,32
					701,87	-			-	-	-
26	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03	1629,04	-	49	48	-	24,0840	0,72
	к=3				1588,10	-			-	-	-
27	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,03	7865,63	-	236	231	-	116,6400	3,5
	к=18				7691,24	-			-	-	-
28	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (500x300мм-під плитою переkritтя)	1 м3	0,0765	1624,75	295,16	124	102	22	21,1080	1,61
					1329,59	77,94			6	0,9594	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					4902	2998	310		44,39
									84		1,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4902				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн.					3082					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1832					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,44					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					626					
		Всього будівельні роботи, грн.					6734					

		Всього по розділу 2					6734					
		Розділ 3. Двері										
29	КБ9-61-10 Н2,5=1,15	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,167	8147,44	2059,21	1361	941	344	77,5008	12,94	
					5636,63	350,02			58	4,5347	0,76	
30	КБ8-11-1 Н2,5=1,15	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 т	0,04	6175,67	-	247	247	-	87,9474	3,52	
					6175,67	-			-	-	-	
31	& С123-14- 12	Двері зовнішні металеві утеплені 900x2300+фрамуга засклена 900x700	м2	3	5144,24	-	15433	-	-	-	-	
		варіант 1 (комплект)			-	-			-	-	-	
32	& С123-14- 12	Двері внутрішні металеві 900x1900 (комплект)	м2	1,71	3070,17	-	5250	-	-	-	-	
		варіант 2			-	-			-	-	-	
33	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,099	2574,19	-	255	133	-	19,9200	1,97	
					1347,99	-			-	-	-	
34	КБ10-28-1 Н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1468	18743,96	8796,55	2752	1446	1291	135,3918	19,88	
					9847,05	1960,91			288	20,4930	3,01	
35	КБ10-28-2 Н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0247	14585,49	6548,54	360	197	162	109,4064	2,7	
					7957,13	1459,79			36	15,2559	0,38	
36	КБ10-28-3 Н2,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0322	12128,51	6059,85	391	194	195	82,6344	2,66	
					6010,00	1350,85			43	14,1174	0,45	
37	& С123-198- 4-А	Блоки дверні металопластикові (комплект)	м2	20,37	2670,83	-	54405	-	-	-	-	
		варіант 1			-	-			-	-	-	
38	& С111- 1484-1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт.	84	11,29	-	948	-	-	-	-	
		варіант 2			-	-			-	-	-	
39	& С172-875- 67	Піна монтажна	л	3,524	295,65	-	1042	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

40	КБ9-61-10 Н2,5=1,15	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,064	<u>8147,44</u> 5636,63	<u>2059,21</u> 350,02	521	361	<u>132</u> 22	<u>77,5008</u> 4,5347	<u>4,96</u> 0,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ8-11-1 Н2,5=1,15	Встановлення анкерів для кріплення дверних коробок	1 т	0,02	<u>6175,67</u> 6175,67	-	124	124	-	<u>87,9474</u>	<u>1,76</u>
42	& С123-14- 12 варіант 3	Двері протипожежні 860x2050 (комплект)	м2	1,76	<u>3294,57</u>	-	5798	-	-	-	-
43	С111-961 варіант 1	Доводчик дверний	шт	2	<u>2050,72</u>	-	4101	-	-	-	-
44	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,051	<u>2574,19</u> 1347,99	-	131	69	-	<u>19,9200</u>	<u>1,02</u>
45	КР3-32-3	Установлення металевих ґрат прямих (Лп- 1)	1 т	0,12	<u>15930,78</u> 6317,07	<u>4891,37</u> 1051,71	1912	758	<u>587</u> 126	<u>92,2200</u> 10,9908	<u>11,07</u> 1,32
46	С113-753 варіант 1	Люк прямоку металевий утеплений 1000x800 натискний с замком	шт	4	<u>10053,14</u>	-	40213	-	-	-	-
47	КР15-122-6	Установлення ролетів з вивірянням і закріпленням	ґрати	4	<u>718,53</u> 548,26	<u>18,69</u> 0,69	2874	2193	<u>75</u> 3	<u>7,9080</u> 0,0094	<u>31,63</u> 0,04
48	& С123-14- 11-1В варіант 1	Ролета підйомна металева 800x800, 1450x800, 1500x1300	м2	5,7	<u>2997,95</u>	-	17088	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					155206	6663	<u>2786</u> 576		<u>94,11</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн.					155206				
		в тому числі:					145757				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7239				
		всього заробітна плата, грн.					4123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11,57				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1335				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159329				

		Всього по розділу 3					159329				
		Розділ 4. Підлоги									
		Тип 1									
49	КБ11-11-13 Н2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (т.20мм)	100м2	0,472	<u>7408,95</u> 5796,52	<u>28,20</u> 23,51	3497	2736	<u>13</u> 11	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>41,49</u> 0,14

50	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	3,5636	<u>13,39</u>	-	48	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	424,8	<u>12,15</u>	-	5161	-	-	-	-
52	КБ11-11-14 к=15 /Н2, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,472	<u>7373,37</u> <u>7247,93</u>	<u>84,61</u> <u>70,52</u>	3480	3421	<u>40</u> <u>33</u>	<u>109,9170</u> <u>0,9191</u>	<u>51,88</u> <u>0,43</u>
53	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1274,4	<u>12,15</u>	-	15484	-	-	-	-
54	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,472	<u>11967,67</u> <u>2983,06</u>	<u>9,81</u> <u>8,18</u>	5649	1408	<u>5</u> <u>4</u>	<u>40,0680</u> <u>0,1066</u>	<u>18,91</u> <u>0,05</u>
55	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,472	<u>5251,92</u> <u>916,63</u>	<u>2,45</u> <u>2,04</u>	2479	433	<u>1</u> <u>1</u>	<u>12,3120</u> <u>0,0266</u>	<u>5,81</u> <u>0,01</u>
56	КБ11-29-1 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,472	<u>16514,53</u> <u>15436,80</u>	<u>50,77</u> <u>42,31</u>	7795	7286	<u>24</u> <u>20</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>101,35</u> <u>0,26</u>
57	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні з матовою поверхнею	м2	48,144	<u>371,27</u>	-	17874	-	-	-	-
58	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	306,8	<u>7,18</u>	-	2203	-	-	-	-
59	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,1632	<u>59,75</u>	-	1145	-	-	-	-
60	& C1630- 119-5-Ш	Пластмасові хрестики для плитки Тип 1,1	шт	200	<u>0,15</u>	-	30	-	-	-	-
61	КБ11-11-13 Н2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (т.20мм)	100м2	0,0565	<u>7408,95</u> <u>5796,52</u>	<u>28,20</u> <u>23,51</u>	419	328	<u>2</u> <u>1</u>	<u>87,9060</u> <u>0,3064</u>	<u>4,97</u> <u>0,02</u>
62	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	0,43	<u>13,39</u>	-	6	-	-	-	-
63	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	50,85	<u>12,15</u>	-	618	-	-	-	-
64	КБ11-11-14 к=15 /Н2, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,0565	<u>7373,37</u> <u>7247,93</u>	<u>84,61</u> <u>70,52</u>	417	410	<u>5</u> <u>4</u>	<u>109,9170</u> <u>0,9191</u>	<u>6,21</u> <u>0,05</u>
65	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	152,55	<u>12,15</u>	-	1853	-	-	-	-
66	КБ11-29-1 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0565	<u>16514,53</u> <u>15436,80</u>	<u>50,77</u> <u>42,31</u>	933	872	<u>3</u> <u>2</u>	<u>214,7280</u> <u>0,5514</u>	<u>12,13</u> <u>0,03</u>

67	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні з матовою поверхнею	м2	5,763	<u>371,27</u>	-	2140	-	-	-	-
68	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	36,725	<u>7,18</u>	-	264	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,294	<u>59,75</u>	-	137	-	-	-	-
70	& C1630-119-5-Ш	Пластмасові хрестики для плитки	шт	24	<u>0,15</u>	-	4	-	-	-	-
71	KP7-17-1	Тип 2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,311	<u>12798,81</u> 5644,99	<u>131,21</u> 109,36	3980	1756	41 34	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>26,62</u> 0,44
72	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (прим.1.7)	100м2	1,157	<u>12233,84</u> 5085,56	<u>131,21</u> 109,36	14155	5884	152 127	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>89,23</u> 1,65
73	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (т.50мм)	100м2	1,468	<u>11717,74</u> 1025,50	<u>206,02</u> 171,70	17202	1505	302 252	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>22,83</u> 3,29
74	KB11-11-13 H2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм (т.24мм)	100м2	1,468	<u>7408,95</u> 5796,52	<u>28,20</u> 23,51	10876	8509	41 35	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>129,05</u> 0,45
75	C111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83	кг	11,08	<u>13,39</u>	-	148	-	-	-	-
76	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1321,2	<u>12,15</u>	-	16053	-	-	-	-
77	KB11-11-14 к=19 /H2, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	1,468	<u>9339,61</u> 9180,71	<u>107,18</u> 89,33	13711	13477	157 131	<u>139,2282</u> 1,1642	<u>204,39</u> 1,71
78	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	5020,56	<u>12,15</u>	-	61000	-	-	-	-
79	KP7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,1905	<u>10240,55</u> 5476,32	<u>11,04</u> 9,20	1951	1043	2 2	<u>77,9880</u> 0,1199	<u>14,86</u> 0,02
80	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,277	<u>9679,35</u> 4915,12	<u>11,04</u> 9,20	12361	6277	14 12	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>89,38</u> 0,15
81	& C111-551-1 варіант 1	Лінолеум зносостійкий	м2	149,736	<u>391,64</u>	-	58643	-	-	-	-
82	KB11-43-3 H2,5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1	<u>3776,92</u> 1267,82	<u>2,82</u> 2,35	3777	1268	3 2	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>17,03</u> 0,03

83	& C111-136-11-1H варіант 1	3"єднувальні елементи для плінтусів	шт	60	<u>8,54</u>	-	512	-	-	-	-
84	КБ15-26-1 Н2,5=1,15	Тип 3 (сходи) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,6	<u>538,44</u> 526,80	<u>1,41</u> 1,18	3554	3477	<u>9</u> 8	<u>7,3278</u> 0,0153	<u>48,36</u> 0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C111-287 варіант 2	Плитки керамічні для сходів з неслизьким покриттям	м2	6,732	<u>371,27</u>	-	2499	-	-	-	-
86	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	34,32	<u>17,88</u>	-	614	-	-	-	-
87	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР Тип 4	кг	3,01	<u>59,75</u>	-	180	-	-	-	-
88	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних (C20/25) товщиною 30 мм / т=50мм	100м2	0,732	<u>15125,95</u> 4570,96	<u>171,68</u> 143,09	11072	3346	<u>126</u> 105	<u>68,4480</u> 1,8648	<u>50,1</u> 1,37
89	КБ11-15-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	0,732	<u>7447,28</u> 525,69	<u>117,72</u> 98,12	5451	385	<u>86</u> 72	<u>7,8720</u> 1,2787	<u>5,76</u> 0,94
90	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,732	<u>8338,48</u> 7622,52	<u>361,43</u> 78,97	6104	5580	<u>265</u> 58	<u>108,5520</u> 1,0858	<u>79,46</u> 0,79
91	ХБ1-9-1	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами з кварцевим наповнювачем TM Ceresit	100м2	0,732	<u>41486,80</u> 1789,01	<u>1582,79</u> 157,31	30368	1310	<u>1159</u> 115	<u>25,1760</u> 2,1413	<u>18,43</u> 1,57
92	КБ11-21-2	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм (полімер)	100м2	0,732	<u>65662,55</u> 10000,45	<u>1977,76</u> 1527,16	48065	7320	<u>1448</u> 1118	<u>145,9920</u> 23,1588	<u>106,87</u> 16,95
		Разом прямі витрати по розділу 4					393912	78031	<u>3898</u> 2147		<u>1145,12</u> 30,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					393912				
							311983				
							80178				
							47567				
							141,09				
							16277				
							441479				

		Всього по розділу 4										441479
		Розділ 5. Опорядження внутрішнє										
		л.АБ-7, прим. п.2										
93	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,058	<u>21140,22</u> 20235,88	<u>41,69</u> 34,75	1226	1174	<u>2</u> 2	<u>281,4840</u> 0,4529	<u>16,33</u> 0,03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
94	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	5,858	<u>330,47</u> -	-	1936	-	-	-	-	
95	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	37,7	<u>7,18</u> -	-	271	-	-	-	-	
96	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,3548	<u>59,75</u> -	-	141	-	-	-	-	
97	& С11-1-17-3 варіант 1	Хрестики для укладання плитки --- Стеля ---	шт	25	<u>0,33</u> -	-	8	-	-	-	-	
98	КБ15-56-5 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,5235	<u>7357,07</u> 6472,68	<u>7,05</u> 5,88	11208	9861	<u>11</u> 9	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>132,45</u> 0,12	
99	КБ15-56-6 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,5235	<u>1452,99</u> 1356,18	<u>2,82</u> 2,35	2214	2066	<u>4</u> 4	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>27,75</u> 0,05	
100	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна старт	кг	228,525	<u>12,70</u> -	-	2902	-	-	-	-	
101	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна фініш	кг	76,175	<u>13,24</u> -	-	1009	-	-	-	-	
102	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування --- Підвісна стеля ---	100м2	1,5235	<u>12520,24</u> 4157,59	<u>1,23</u> 1,02	19075	6334	<u>2</u> 2	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>90,2</u> 0,02	
103	КБ15-76-1 Н2,5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,245	<u>13604,00</u> 13561,66	<u>4,23</u> 3,53	16937	16884	<u>5</u> 4	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>240,45</u> 0,06	
104	& С111-142-2 варіант 1	Підвіси в комплекті (спиця кільце+подвійна пружина)	шт	99,6	<u>24,33</u> -	-	2423	-	-	-	-	

105	& C111-1867-1-1П варіант 1	Тяга підвісу (спиця гачок)	шт	99,6	<u>14,24</u>	-	1418	-	-	-	-
106	& C111-1895-19 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	369	<u>3,07</u>	-	1133	-	-	-	-
107	& C126-1314-1-1 варіант 1	Профіль головний 3700 мм	м	118,275	<u>28,03</u>	-	3315	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C126-1314-1-2 варіант 1	Профіль поперечний 1200 мм	м	236,55	<u>29,31</u>	-	6933	-	-	-	-
109	& C126-1314-1-2 варіант 2	Профіль поперечний 600 мм	м	118,275	<u>37,09</u>	-	4387	-	-	-	-
110	& C126-1314-2-1 варіант 1	Кутік металевий пристінний	м	134,46	<u>21,91</u>	-	2946	-	-	-	-
111	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,245	<u>1420,08</u>	<u>6,13</u>	1768	1760	<u>8</u>	<u>20,1360</u>	<u>25,07</u>
112	& C114-12-3 варіант 1	Плита ARMSTRONG 600x600	м2	130,725	<u>1413,95</u>	<u>5,11</u>	23005	-	<u>6</u>	<u>0,0666</u>	<u>0,08</u>
113	КБ15-74-1	--- Стіни, перегородки, балки --- Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	3,02	<u>19566,86</u>	<u>11,04</u>	59092	47767	<u>33</u>	<u>184,4760</u>	<u>557,12</u>
114	C1555-270 варіант 1	Штукатурка декоративна фактурна Cerezit	кг	1177,8	<u>15816,97</u>	<u>9,20</u>	82222	-	-	-	-
115	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,02	<u>69,81</u>	-	11660	11154	<u>4</u>	<u>52,5960</u>	<u>158,84</u>
116	C1555-263 варіант 2	Фарба акрілова	л	67,11	<u>3693,29</u>	<u>1,02</u>	23682	-	<u>3</u>	<u>0,0133</u>	<u>0,04</u>
117	КБ15-56-3 Н2,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,075	<u>352,88</u>	-	10059	8425	<u>9</u>	<u>54,5376</u>	<u>113,17</u>
					<u>4060,32</u>	<u>3,53</u>			<u>7</u>	<u>0,0460</u>	<u>0,1</u>

118	КБ15-56-4 Н2,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,075	<u>1172,51</u> 1075,70	<u>2,82</u> 2,35	2433	2232	<u>6</u> 5	<u>14,4486</u> 0,0306	<u>29,98</u> 0,06
119	С1555-101 варіант 3	Шпаклівка мінеральна старт	кг	207,5	<u>12,70</u> -	-	2635	-	-	-	-
120	С1555-101 варіант 4	Шпаклівка мінеральна фініш	кг	103,75	<u>13,24</u> -	-	1374	-	-	-	-
121	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,755	<u>3861,07</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	6776	6482	<u>2</u> 2	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>92,31</u> 0,02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С1555-263 варіант 2	Фарба акрілова	л	31,44	<u>352,88</u> -	-	11095	-	-	-	-
123	& С111-336-1-О варіант 1	Фарба латексна	кг	7,56	<u>286,08</u> -	-	2163	-	-	-	-
124	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Н=0,9м)	100м2	0,125	<u>11038,20</u> 3693,29	<u>1,23</u> 1,02	1380	462	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>6,57</u> -
125	КР12-41-10	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Н=1,5м)	100м2	0,195	<u>9270,09</u> 4862,88	<u>1,23</u> 1,02	1808	948	-	<u>69,2520</u> 0,0133	<u>13,5</u> -
126	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,52	<u>21140,22</u> 20235,88	<u>41,69</u> 34,75	53273	50994	<u>105</u> 88	<u>281,4840</u> 0,4529	<u>709,34</u> 1,14
127	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для стін	м2	254,52	<u>330,47</u> -	-	84111	-	-	-	-
128	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1638	<u>7,18</u> -	-	11761	-	-	-	-
129	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	102,312	<u>59,75</u> -	-	6113	-	-	-	-
130	& С11-1-17-3 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	1068	<u>0,33</u> -	-	352	-	-	-	-
131	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (завантажувальні прямки)	100м2	0,106	<u>21140,22</u> 20235,88	<u>41,69</u> 34,75	2241	2145	<u>4</u> 4	<u>281,4840</u> 0,4529	<u>29,84</u> 0,05

132	C111-287 варіант 5	Плитки керамічні для стін пиямків	м2	10,706	<u>299,87</u>	-	3210	-	-	-	-
133	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	68,9	<u>7,18</u>	-	495	-	-	-	-
134	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,3036	<u>59,75</u>	-	257	-	-	-	-
135	& C11-1-17-3 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	45	<u>0,33</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					482462	168688	195		<u>2242,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					482462		164		2,13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					94510 269,43 31081 576972				
		----- Всього по розділу 5					576972				
		Розділ 6. Інші роботи									
136	KP8-2-4	Козирьок Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,0144	<u>3356,61</u>	<u>82,92</u>	48	47	1	<u>54,5160</u>	<u>0,79</u>
137	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі	100м2	0,0144	<u>23150,05</u>	<u>15,43</u>	333	96	-	<u>94,8000</u>	<u>1,37</u>
138	C188888-11 варіант 1	Профнастил ПК-35, т.0,7-1200x1200	м2	1,584	<u>476,36</u>	-	755	-	-	-	-
139	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,682	<u>117,46</u>	-	785	785	-	<u>1,9560</u>	<u>13,07</u>
140	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	6,682	<u>242,67</u>	<u>242,67</u>	1622	-	<u>1622</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					3543	928	<u>1623</u>		<u>15,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3543		195		2,37
							992				
							1123				

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	693 2,11 244 4236								
		Всього по розділу 6	4236								
		Разом прямі витрати по кошторису	1096073	309504	<u>12542</u> 4416					<u>4344,31</u> 57,2	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.	1096073 774027 313920								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	181238 527,39 60841 1277311								
		Всього по кошторису Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.	1277311 4928,9 374761								

Склав _____ Г.О.Білоус
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Т.М. Яблоновська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]