

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.
02/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на систему зв'язку та сигналізації
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 73,592 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32366 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,553 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Відеоспостереження											
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамери)	шт	8	288,98	10,68	2312	2226	86	3.2000	25,6
					278,30	2,10			17	0,0278	0,22
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точки доступу)	шт	6	119,54	2,85	717	700	17	1,6000	9,6
					116,69	0,93			6	0,0126	0,08
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Медіаконвертери, SFP-модулі, патч-панелі, кабельний організатор)	шт	15	119,54	2,85	1793	1750	43	1,6000	24
					116,69	0,93			14	0,0126	0,19
4	КМ8-526-1	Розетки комп'ютерні	шт	15	289,12	3,10	4337	1812	47	1,6000	24
					120,83	0,96			14	0,0130	0,2
5	С1545-519 варіант 1	Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулів Keystone, біла	шт	15	284,58	-	4269	-	-	-	-
6	& С1-1-234-37 варіант 2	Настінний кронштейн 122?120x169мм	шт	8	520,47	-	4164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір 600х600 мм	шт	1	<u>303.13</u> 227,94	<u>8,55</u> 2,79	303	228	<u>9</u> 3	<u>3.2000</u> 0,0378	<u>3,2</u> 0,04
8	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку (маршрутизатор, сервер, комутатор)	шт	3	<u>1117.69</u> 724,99	<u>213.69</u> 41,99	3353	2175	<u>641</u> 126	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>28,8</u> 1,67
9	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійно живлення)	шт	1	<u>197.20</u> 125,24	<u>34.19</u> 6,72	197	125	<u>34</u> 7	<u>1.4400</u> 0,0890	<u>1,44</u> 0,09
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (накопичувач)	шт	1	<u>119.54</u> 116,69	<u>2.85</u> 0,93	120	117	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
11	С1110-10 варіант 1	Полка консольна 1U, 19", 30кг	шт	2	<u>293.02</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1545-519 варіант 2	Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8 розеток	шт	1	<u>798.66</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,8	<u>5627.09</u> 2364,22	<u>2297.16</u> 463,09	4502	1891	<u>1838</u> 370	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>26.24</u> 4,89
14	С118-37 варіант 1	Кабель-канал ПВХ 20х20	м	80,8	<u>48.53</u> -	<u>-</u> -	3921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,1	<u>4064.70</u> 2742,49	<u>504.01</u> 275,38	406	274	<u>50</u> 28	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>4,1</u> 0,36
16	& С1530- 145-35 варіант 8	Труба гофрована з протяжкою з самозатухаючого ПВХ-пластикату IP55 d=20мм	м	10,1	<u>10.39</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (кабель КВВГне 4*1,5 - 50 м)	100 м	8	<u>2378.02</u> 1180,32	<u>533.08</u> 133,04	19024	9443	<u>4265</u> 1064	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>128</u> 12,32
18	15098- 82011-А варіант 1	Кабель вита-пара UTP Cat.5e 4x2x0.51мм	1000м	0,816	<u>14002.84</u> -	<u>-</u> -	11426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					62334	20741	<u>7033</u> 1650		<u>276.58</u> 20,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62334				
							34560				
							22391				
							11258				
							27,01				
							3162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					73592				

		Всього по розділу 1					73592				
		Разом прями витрати по кошторису					62334	20741	<u>7033</u>		<u>276,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					62334		1650		20,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34560				
		всього заробітна плата, грн.					22391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11258				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3162				
		Всього будівельні роботи, грн.					73592				

		Всього по кошторису					73592				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					323,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25553				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]