

Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул. Чумацька 2, приміщення 465, м. Тернопіль, Корегування  
2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на Водопостачання і каналізація.**  
**Загально-будівельні роботи.**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,483 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04711 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,844 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд


Складений за поточними цінами станом на "17 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Каналізація.</b>											
1	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	40957,40	-	2457	327	-	65.8200	3.95
					5449,90	-			-	-	-
2	& С113-2650М варіант 2	Труба ПП каналізаційна діаметр 50 мм	м	6	106,91	-	641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,005	19208,13	-	96	26	-	63.1900	0.32
					5232,13	-			-	-	-
4	& С113-2611М варіант 2	Труба ПП каналізаційна діаметр 110 мм	м	0,5	214,63	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,6	29202,73	-	17522	1791	-	39.4000	23.64
					2985,73	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1	<u>1584,25</u> 1191,60	<u>82,87</u> 29,66	1584	1192	<u>83</u> 30	<u>15,0000</u> 0,3780	<u>15</u> 0,38
7	С188888-46 варіант 3	Датчик зниження тиску	шт	1	<u>20400,16</u> -	<u>-</u> -	20400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42807	3336	<u>83</u> 30		<u>42,91</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					42807				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>44483</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					42807	3336	<u>83</u> 30		<u>42,91</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					42807				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>44483</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>47,11</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>3844</b>				

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]