

Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Промислова, 28,
селище Східниця, Дрогобицького району, Львівської області.
П28/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Загальнобудівельні роботи Фундамент
Загальнобудівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39,221 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11253 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,604 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP11-41-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю (фундамент) товщ. 20мм	100м2	0,41	23229,63 23229,63	- -	9524	9524	- -	200,7400	82,3 -
2	& C1555-281-11 варіант 1	Штукатурка цементна класична (на товщ 20мм)	кг	1300	15,86 -	- -	20618	-	- -	- -	- -
3	KP2-5-1	Посилення фундаментів цементациєю	100 м3	0,02482	124337,94 81045,43	- -	3086	2012	- -	732,2500	18,17 -
		Разом прямі витрати по кошторису					33228	11536	- -		100,47 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					33228				
							21692				
							11536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5993 12,06 2068 39221				
		----- Всього по кошторису					39221				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					112,53 13604				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]