

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В
вхід

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-03
на влаштування системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої
медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В**

Кошторисна вартість 14,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,889 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Монтаж системи пожежної сигналізації.						
1	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний.	шт	1	126,56	127	1,6960	1,7
2	& С1511-1-2-1Щ варіант 1	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, SPR-1	шт	1	255,13	255	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	238,04	476	3,3948	6,79
4	& С1511-1-2-1Щ варіант 9	Димовий сповіщувач Артон СПД-3	шт	2	956,38	1913	-	-
5	КБ21-31-1	Прокладання трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	0,7	1036,25	725	14,6280	10,24
6	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91916, ДКС	1м	70	8,18	573	-	-
7	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,7	830,75	582	10,2184	7,15
8	& С157-249-2-5 варіант 5	Сигнальний кабель ПСВВнг (J-YY-U) 4x0.4 Cu неекранований вогнестійкий	1000м	0,07	5137,83	360	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 & C113-2083-11 варіант 2	Кліпса монтажна SCP16+Дюбель СТН-3А	шт	140	2,77	388	-	-	-
10 C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	14,21	14	-	-	-
11 & C1550-38-3	Монтажна піна Soudal Soudafoam FR 750 мл, вогнетривка	шт	1	425,44	425	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					5838		25,88
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5838		
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4064		
	всього заробітна плата, грн.					1771		
	Загальнопромислові витрати, грн.					938		
	трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					2,35		
	заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					275		
	Всього будівельні роботи, грн.					6776		

	Всього по розділу 1, грн.					6776		
12 & C1511-1-2-1Щ варіант 1	Розділ 2. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014 Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, SPR-1	шт	1	255,13	255	-	-	-
13 & C1511-1-2-1Щ варіант 9	Димовий сповіщувач Артон СПД-3	шт	1	956,38	956	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					1211		-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1211		
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1211		
	Всього будівельні роботи, грн.					1211		

	Всього по розділу 2, грн.					1211		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 3. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.						
14	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	266,07	532	3,3920	6,78
15	& С1547-4-1-1Х варіант 2	Сповісчувач Тирас ОС-1 "Вихід" (12/24V) пластик	шт	2	596,87	1194	-	-
16	КМ10-386-7	Монтаж звукової колонки	шт	1	279,60	280	3,3920	3,39
17	& 1602-30076-21 варіант 7	Настінний гучномовець ЗАС100ПН / 6АС100ПН	шт	1	628,00	628	-	-
18	КБ21-31-1	Прокладання трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	100м	0,5	1036,25	518	14,6280	7,31
19	& С111-1301-1-М варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п., 91916, ДКС	1м	50	8,18	409	-	-
20	& С113-2083-11 варіант 2	Кліпса монтажна SCP16+Дюбель СТН-3А	шт	100	2,77	277	-	-
21	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,5	830,75	415	10,2184	5,11
22	& С157-247-1-С варіант 5	Кабель вогнетривкий , переріз 1x2x0,8 мм ² JE-H (St)H Bd FE 180/30	1000м	0,05	14754,01	738	-	-
23	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	14,21	14	-	-
24	& С1550-38-3	Монтажна піна Soudal Soudafoam FR 750 мл, вогнетривка	шт	1	425,44	425	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3				5430		22,59
		Разом будівельні роботи, грн.				5430		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				3819		
		всього заробітна плата, грн.				1611		
		Загальновиробничі витрати, грн.				819		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,99		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				232		
		Всього будівельні роботи, грн.				6249		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Всього по розділу 3, грн.				6249		
		Разом прямі витрати по кошторису				12479		48,47
		Разом будівельні роботи, грн.				12479		
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				9094		
		всього заробітна плата, грн.				3382		
		Загальновиробничі витрати, грн.				1757		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,34		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				507		
		Всього будівельні роботи, грн.				14236		

		Всього по кошторису, грн.				14236		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				52,81		
		Кошторисна заробітна плата, грн.				3889		


Склав



Копієвський

[посада, підпис (личний роз'яснює)]

Перевірив



ГІП Мартинова

[посада, підпис (личний роз'яснює)]

