

«Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського,19" (ремонт підвального приміщення)

«Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19» Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт №1

Кошторисна вартість

1212,825 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,18918 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

366,237 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,32	<u>11506,30</u> 11361,06	<u>145,24</u> 41,23	3682	3636	<u>46</u> 13	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>35,64</u> 0,11
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,12	<u>23276,98</u> 21560,23	<u>1699,29</u> 606,49	2793	2587	<u>204</u> 73	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>26,55</u> 0,58
3	KP6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 2*1*12	100 м2	0,24	<u>5077,44</u> 5077,44	<u>-</u> -	1219	1219	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>12,87</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень кількість: 615-517	100м2	0,98	<u>4906,22</u> 4887,91	<u>3,57</u> 3,16	4808	4790	<u>3</u> 3	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>46,96</u> 0,03

4_СД_ЛК1_02-01-01

5	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін кількість: 615-517	100м2	0,98	<u>3273,82</u> 3273,82	<u>-</u> -	3208	3208	<u>-</u> -	<u>35,2440</u> -	<u>34,54</u> -
6	KP15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,14	<u>8433,24</u> 8393,25	<u>39,99</u> 35,41	1181	1175	<u>6</u> 5	<u>69,7056</u> 0,2984	<u>9,76</u> 0,04
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 15,91-12,3	1 т	3,61	<u>181,69</u> 181,69	<u>-</u> -	656	656	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>7,06</u> -
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км кількість: 15,91-12,3	т	3,61	<u>133,10</u> -	<u>133,10</u> 20,51	480	-	<u>480</u> 74	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,58
Разом прями витрати по розділу 1							18027	17271	<u>739</u> 168		<u>173,38</u> 1,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							18027				

Всього по розділу 1							27997				
Розділ 2. Стіни та перегородки											
УЛАШТУВАННЯ ПЕРЕГОРОДОК											
-----Перегородки ОБ1, ОБ2, ОБ3-----											
9	KB10-94-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,654	<u>49568,80</u> 48668,34	<u>674,52</u> 477,21	32418	31829	<u>441</u> 312	<u>437,6256</u> 3,9073	<u>286,21</u> 2,56
Н2=1,15 Н5=1,15											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	& C1428- 11867-4 варіант 1	Листи гіпсокартонні ГКЛ Plato 2500x1200x12, 5 мм кількість: г0(4,2*1)	м2	261,6	<u>164,14</u> -	<u>-</u> -	42939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-826- 1-20	Профіль металевий для г/к напрямний BauGut ARMOSTEEL UD 27/3 м 0,5 мм	шт	65,4	<u>35,00</u> -	<u>-</u> -	2289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

4_СД_ЛК1_02-01-01

12	варіант 1 & C111-826-1-21	кількість: r0(0,83*1) Профіль металевий для г/к стійковий BauGut ARMOSTEEL CD 60/3 м 0,5 мм	шт	130,8	53,75	-	7031	-	-	-	-
13	варіант 1 & C111-1624-2-2	кількість: r0(2,41*1) Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л	л	1,962	45,30	-	89	-	-	-	-
14	варіант 1 & C111-2015-4-3	кількість: r2(0,034*1) Шпаклівка КНАУФ УНІФЛОТ (KNAUF UNIFLOTT) (25 КГ)	кг	79,134	45,90	-	3632	-	-	-	-
15	варіант 1 & C111-1678-9	кількість: r2((1,09+0,12)*1) Стрічка скловолоконна Scley 50мм х 20м	м	130,8	6,29	-	823	-	-	-	-
16	варіант 1 & C111-134-2-1	кількість: 2*1 Гвинти самонарізні для гіпсокартону 3.5x25 мм 1000 шт	шт	3335,4	0,27	-	901	-	-	-	-
17	варіант 1 & C111-155-1-7	кількість: r0(51,3*1) Дюбель-шуруп з пластмасовою пробкою 4x20 мм 30 шт. Expert Fix	шт	196,2	1,58	-	310	-	-	-	-
18	варіант 1 C188888-6	кількість: r0(2,5*1) Гвинти самонарізні 3,5*9,5	шт	392,4	0,54	-	212	-	-	-	-
19	варіант 1 & C111-1721-11-Д	кількість: r0(6,09*1) Стрічка звукоізоляційна самоклеюча Кнауф Дихтунгсбанд 70мм	м	91,56	10,40	-	952	-	-	-	-
		кількість: R1(1,44*1) Разом прямі витрати по розділу 2					91596	31829	441		286,21
		Разом будівельні роботи, грн.					91596		312		2,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59326				
		всього заробітна плата, грн.					32141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6184				
		Всього будівельні роботи, грн.					108880				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					108880				
		Розділ 3. Укоси									
20	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,414	901,78	-	373	373	-	9,7080	4,02
					901,78	-			-	-	-
21	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка SchimmelSTOP	л	16,56	77,03	-	1276	-	-	-	-

4_СД_ЛК1_02-01-01

22	варіант 1 КР11-7-1	VauGut або аналог Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1245	<u>62727,30</u> 59602,50	<u>1642,84</u> 814,75	7810	7421	<u>205</u> 101	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>65,96</u> 0,83
23	С111-2009-7 варіант 1	Штукатурка SILTEK P-11 або аналог кількість: 1,6*15	кг	298,8	<u>6,22</u>	<u>-</u>	1859	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	КР12-66-1	Грунтування укосів	100м2	0,414	<u>901,78</u> 901,78	<u>-</u>	373	373	<u>-</u>	<u>9,7080</u>	<u>4,02</u>
25	С111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог	л	8,28	<u>51,36</u>	<u>-</u>	425	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування // укосів	100м2	0,414	<u>3526,38</u> 3414,02	<u>1,79</u> 1,58	1460	1413	<u>1</u> 1	<u>31,4280</u> 0,0133	<u>13,01</u> 0,01
27	& С111- 2016-11 варіант 1	Фарба фасадна латексна	кг	14,076	<u>282,24</u>	<u>-</u>	3973	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							17549	9580	<u>206</u> 102		<u>87,01</u> 0,84
Разом будівельні роботи, грн.							17549				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7763				
всього заробітна плата, грн.							9682				
Загальновиборничі витрати, грн.							5235				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							10,53				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							1881				
Всього будівельні роботи, грн.							22784				
Всього по розділу 3							22784				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-96-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Розділ 4. Прорізи ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ 11 шт (2130мм x 995мм, 2130мм x 950мм) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: R1(2,13*0,995*2+2,13*0,95*9-2, 13*0,995*1)	100м2	0,203	<u>40110,75</u> 38559,96	<u>-</u>	8142	7828	<u>-</u>	<u>324,8796</u>	<u>65,95</u>

4_СД_ЛК1_02-01-01

		H2=1,15 H5=1,15									
29	C121-250 варіант 13	Блок дверний 2130*950мм у комплекті з замком внутрішній Д3,Д4 кількість: 4+5	шт	9	<u>16000,00</u>	-	144000	-	-	-	-
30	C121-250 варіант 12	Блок дверний 2130*995мм у комплекті з замком зовнішній Д1,Д2 кількість: 2-1	шт	1	<u>18000,00</u>	-	18000	-	-	-	-
31	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: R1((2,13*2+1)*11-5,26)	100м	0,526	<u>2085,03</u> 2085,03	-	1097	1097	-	<u>19,9200</u>	<u>10,48</u>
32	C1550-38 варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 750 мл професійна універсальна кількість: 22-2	балон	20	<u>225,70</u>	-	4514	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					175753	8925	-		<u>76,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					175753			166828	8925
										4671	9,17
										1636	
										180424	
		Всього по розділу 4					180424				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Підлоги УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ -----Тип 1-----									
33	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65)	100м2	0,532	<u>4614,63</u> 4614,63	-	2455	2455	-	<u>40,0680</u>	<u>21,32</u>
34	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*(293,2-240)	л	7,67676	<u>51,36</u>	-	394	-	-	-	-
35	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*(293,2-240)	кг	425,6	<u>31,64</u>	-	13466	-	-	-	-

4_СД_ЛК1_02-01-01

36	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,532	<u>8084,69</u> 7867,42	<u>191,02</u> 169,17	4301	4185	<u>102</u> 90	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>41.03</u> 0,76
37	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,01085	<u>51177,19</u> 51177,19	<u>-</u> -	555	555	<u>-</u> -	<u>550,9440</u> -	<u>5,98</u> -
38	С111-1313 варіант 2	Цемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400 кількість: г2(0,416)	т	0,4557	<u>4829,04</u> -	<u>-</u> -	2201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	1,2586	<u>874,33</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь Н2=1,15 Н5=1,15	м2	53,2	<u>32,07</u> 24,56	<u>7,51</u> 0,32	1706	1307	<u>399</u> 17	<u>0,2346</u> 0,0028	<u>12,48</u> 0,15
41	КБ11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніях основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,532	<u>9043,97</u> 8967,29	<u>41,06</u> 36,36	4811	4771	<u>22</u> 19	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>46,77</u> 0,16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 10 мм) Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,532	<u>3792,21</u> 3737,54	<u>41,06</u> 36,36	2017	1988	<u>22</u> 19	<u>36.6390</u> 0,3064	<u>19,49</u> 0,16
43	С111-233-2 варіант 3	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: 0,35*1	кг	18,62	<u>120,00</u> -	<u>-</u> -	2234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*1	кг	957,6	<u>14,64</u> -	<u>-</u> -	14019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених	100м2	0,532	<u>1552,34</u>	<u>13,79</u>	826	617	<u>7</u>	<u>9,2322</u>	<u>4,91</u>

4_СД_ЛК1_02-01-01

	стос-но	поверхонь ґрунтовкою Н2=1,15 Н5=1,15			1160,12	4,32			2	0,0375	0,02
46	& С111-1624-2-2 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г1(0,15*1)	л	10,64	<u>45,30</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ13-20-7 стос-но	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою воднодисперсійною Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,532	<u>442,30</u> 368,33	<u>73,77</u> 8,41	235	196	<u>39</u> 4	<u>3,3120</u> 0,0734	<u>1,76</u> 0,04
48	С111-337	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 червоно-коричнева кількість: 0,0352-0,0288 -----Тип 2-----	т	0,0064	<u>70628,83</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ13-13-1 стос-но	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0468	<u>1234,74</u> 1160,12	<u>13,79</u> 4,32	58	54	<u>1</u> -	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>0,43</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-1624-2-2 варіант 1	Ґрунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г1(0,15*1)	л	0,936	<u>45,30</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0468	<u>9043,97</u> 8967,29	<u>41,06</u> 36,36	423	420	<u>2</u> 2	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>4,11</u> 0,01
52	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4;	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 10 мм)	100м2	0,0468	<u>3792,21</u> 3737,54	<u>41,06</u> 36,36	177	175	<u>2</u> 2	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>1,71</u> 0,01

4_СД_ЛК1_02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	к=2	Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15									
53	С111-233-2 варіант 3	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: 0,35*1	кг	1,638	<u>120,00</u>	<u>-</u>	197	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
54	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*1	кг	84,24	<u>14,64</u>	<u>-</u>	1233	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65)	100м2	0,0468	<u>4693,93</u> 4614,63	<u>14,28</u> 12,65	220	216	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>1,88</u> -
56	С111-2014-7 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	0,675324	<u>51,36</u>	<u>-</u>	35	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*1	кг	37,44	<u>31,64</u>	<u>-</u>	1185	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	КБ11-29-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,257	<u>25589,35</u> 25314,84	<u>73,91</u> 65,45	6576	6506	<u>19</u> 17	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>58,5</u> 0,14
		Н2=1,15 Н5=1,15									
59	С111-233-2 варіант 3	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: r1(0,35*1)	кг	10,28	<u>120,00</u>	<u>-</u>	1234	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
60	С111-1726 варіант 2	Плитка керамогранітна 42x42 кількість: r1(1,02*1)	м2	25,7	<u>486,00</u>	<u>-</u>	12490	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кількість: 5,2*1	кг	133,64	<u>9,73</u>	<u>-</u>	1300	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР кількість: r1(0,454*1)	кг	12,85	<u>72,58</u>	<u>-</u>	933	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	& С111- 1851-11 варіант 3	Хрестики пластикові дистанційні Compass 2. 5 мм 200 шт.уп кількість: r0(7,22*13) -----Улаштування поріжка алюмінієвого-----	шт	2415,8	<u>0,21</u>	<u>-</u>	507	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

64	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю (монтаж поріжка алюмінієвого) Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,035	<u>3247,75</u> 3143,06	<u>73,57</u> 27,48	114	110	<u>3</u> 1	<u>28,2624</u> 0,2386	<u>0,99</u> 0,01
65	С123-361 варіант 1	Поріжок алюмінієвий декорований гладкий b=40 мм	м	3,5	<u>105,00</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					78346	23555	<u>619</u> 174		<u>221,36</u> 1,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					78346				
							54172				
							23729				
							12930				
							26,11				
							4656				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					91276				

		Всього по розділу 5					91276				
		Розділ 6. Внутрішнє оздоблення ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ СТІН ----Тип 1----									
66	КБ15-182-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (гідроізоляція стін) Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,811	<u>11714,42</u> 11516,04	<u>8,21</u> 7,27	9500	9340	<u>7</u> 6	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>85,98</u> 0,05
67	С111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	11,70273	<u>51,36</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	С111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*1	кг	648,8	<u>31,64</u> -	<u>-</u> -	20528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,811	<u>11714,42</u>	<u>8,21</u>	9500	9340	<u>7</u>	<u>106,0116</u>	<u>85,98</u>

4_СД_ЛК1_02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Н2=1,15 Н5=1,15			11516,04	7,27			6	0,0613	0,05
70	КБ15-182-3 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (додати до товщини 20 мм)	100м2	0,811	65015,97 64864,39	117,02 103,63	52728	52605	95 84	563,2056 0,8731	456,76 0,71
		Н1=19 Н2=1,15 Н5=1,15									
71	С111-233-2 варіант 3	Грунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: г2(0,35*1)	кг	28,385	120,00	-	3406	-	-	-	-
72	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: г1(36*1)	кг	2919,6	10,75	-	31386	-	-	-	-
73	КР12-49-5 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,811	6644,70 6570,53	2,05 1,82	5389	5329	2 1	60,4854 0,0153	49,05 0,01
		Н2=1,15 Н5=1,15									
74	& С111- 1624-2-2 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: г1(0,15*1)	л	16,22	45,30	-	735	-	-	-	-
75	& С111-334- 1 варіант 1	Фарба воднодисперсійна Siltek FACADE PRO кількість: г1(0,14*2*1) ----Тип 2----	кг	24,33	194,33	-	4728	-	-	-	-

76	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,063	<u>36109,38</u> 35999,41	<u>69,80</u> 61,82	2275	2268	<u>4</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>20,39</u> 0,03
77	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення PLAST Grunt F10 (або аналог) кількість: 0,2*1	л	1,26	<u>30,15</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С111-2000-2 варіант 1	Суміш клейова Ceresit CM-17 кількість: 6,5*1	кг	40,95	<u>21,00</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1737- ПРОЕКТ варіант 1	Затирка Mapei Ultra Color Plus (або аналог) кількість: 0,406*1	кг	2,5578	<u>90,03</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С113- 2085-2 варіант 1	Хрестики пластмасові кількість: 4,24*1	шт	26,712	<u>0,36</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& С111-258- 1 варіант 1	Плитки керамогранітні Cersanit (або аналог) кількість: 1,01*1	м2	6,363	<u>360,80</u> -	<u>-</u> -	2296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КР12-66-1	ВНУТРІШНЕ ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛЬ Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,0964	<u>901,78</u> 901,78	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,94</u> -
83	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна грунтовка SchimmelSTOP ВаиGut або аналог	л	3,856	<u>77,03</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ15-182-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0964	<u>15252,28</u> 15053,90	<u>8,21</u> 7,27	1470	1451	<u>1</u> 1	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>13,36</u> 0,01
85	КБ15-182-3 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до товщини 5 мм)	100м2	0,0964	<u>13687,57</u> 13655,66	<u>24,64</u> 21,82	1319	1316	<u>2</u> 2	<u>118,5696</u> 0,1838	<u>11,43</u> 0,02

4_СД_ЛК1_02-01-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
86	C111-2015-3	H1=4 H2=1,15 H5=1,15 Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: r1(9*(287,2+25,78-303,26))	кг	87,5	<u>10,75</u>	-	941	-	-	-	-			
87	C111-233-2 варіант 3	Грунтовка "Кнауф-Бетоkontakt" кількість: r1(0,35*(287,2+25,78-303,26))	кг	3,4	<u>120,00</u>	-	408	-	-	-	-			
88	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0964	<u>6512,51</u> 6431,77	<u>1,79</u> 1,58	628	620	-	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>5,71</u> -			
89	& C111-1624-2-2 варіант 1	Грунтовка Ceresit CT 17 10 л кількість: r1(0,15*(287,2+25,78-303,26))	л	1,5	<u>45,30</u>	-	68	-	-	-	-			
90	& C111-334-1 варіант 1	Фарба воднодисперсійна Siltek FACADE PRO кількість: r1(0,14*2*(287,2+25,78-303,26))	кг	2,7	<u>194,33</u>	-	525	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 6							149953	82356	<u>118</u> 104		<u>729,6</u> 0,88			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							149953		67479	82460	43991	87,65	15642	193944
Всього по розділу 6							193944							
Розділ 7. Інші роботи														
91	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (мурування цокольних вікон)	100 м3	0,032	<u>123937,29</u> 114483,80	<u>9449,28</u> 8368,23	3966	3663	<u>302</u> 268	<u>1067,4480</u> 70,5028	<u>34,16</u> 2,26			
92	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	1,255	<u>5765,89</u>	-	7236	-	-	-	-			
93	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50 ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ	м3	0,768	<u>2098,46</u>	-	1612	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 7							12814	3663	<u>302</u>		<u>34,16</u>			

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12814 8849 3931		268		2,26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2152 4,37 780 14966				
		----- ----- Всього по розділу 7					14966				
		Розділ 8. Демонтажні роботи									
94	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,9	2152,45	-	1937	1937	-	23,1720	20,85
					2152,45	-			-	-	-
95	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	3	988,05	89,62	2964	2695	269	9,6720	29,02
					898,43	54,64			164	0,4525	1,36
96	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (розбирання цементної стяжки)	100м2	0,78	7984,92	1756,60	6228	4858	1370	61,0560	47,62
					6228,32	597,03			466	5,2783	4,12
97	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,027+4,38+3,604	1 т	8,011	181,69	-	1456	1456	-	1,9560	15,67
					181,69	-			-	-	-
98	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км кількість: 0,027+4,38+3,604	т	8,011	133,10	133,10	1066	-	1066	-	-
					-	20,51			164	0,1610	1,29
		Разом прямі витрати по розділу 8					13651	10946	2705 794		113,16 6,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13651 11740 6804 14,38 2569 20455				
		----- ----- Всього по розділу 8					20455				
		Розділ 9. Прорізи ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ									
99	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,1124	20666,10	353,48	2323	1581	40 35	137,8920 2,6374	15,5 0,3
					14066,36	313,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кількість: r2(2,1*1,07*5)									
100	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,05	28139,68 27463,59	487,37 431,61	1407	1373	24 22	228,0840 3,6364	11,4 0,18
101	C121-250 варіант 11	Блок дверний 2100*1070мм у комплекті з замком МДФ	шт	5	9092,70	-	45464	-	-	-	-
102	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: R1((2,1*1,07+1)*5)	100м	0,162	2085,03 2085,03	-	338	338	-	19,9200	3,23
103	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 750 мл професійна універсальна	балон	9	230,65	-	2076	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					51608	3292	64 57		30,13 0,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51608 48252 3349 1818 3,68 655 53426				
		Всього по розділу 9					53426				
		Розділ 10. Підлоги ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ УЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ -----Тип 1-----									
104	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 60 мм) кількість: 1*1 Н1=8	100м2	2,4	2515,17 2115,28	399,89 354,14	6036	5077	959 850	20,7360 2,9837	49,77 7,16
105	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,09792	51177,19 51177,19	-	5011	5011	-	550,9440	53,95
106	C111-1313 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400 кількість: r2(0,416)	т	4,11264	5270,97	-	21678	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	11,35872	874,33	-	9931	-	-	-	-

108	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 35 мм-до 10 мм-учтено)	100м2	2,4	- 18961,07 18687,72	- 205,30 181,82	45507	44851	- 493 436	- 183,1950 1,5318	- 439,67 3,68
		Н1=25 Н2=1,15 Н5=1,15									
109	С111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтат"	кг	84	122,96	-	10329	-	-	-	-
110	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*25*1 -----Тип 2-----	кг	10800	16,01	-	172908	-	-	-	-
111	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2102	8084,69 7867,42	191,02 169,17	1699	1654	40 36	77,1240 1,4252	16,21 0,3
112	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм) кількість: 1*1	100м2	0,2102	5030,35 4230,56	799,79 708,29	1057	889	168 149	41,4720 5,9674	8,72 1,25
		Н1=16									
113	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,02144	51177,19 51177,19	-	1097	1097	-	550,9440	11,81
114	С111-1313 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 400 кількість: г2(0,416)	т	0,90048	5270,97	-	4746	-	-	-	-
115	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,48704	874,33	-	2174	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4;	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 25 мм-до 10 мм учтено)	100м2	0,2102	11376,64 11212,63	123,18 109,09	2391	2357	26 23	109,9170 0,9191	23,1 0,19

	к=2										
		H1=15 H2=1,15 H5=1,15									
117	C111-233-2 варіант 1	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: 0,35*1	кг	7,357	<u>122,96</u>	-	905	-	-	-	-
118	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*15*1	кг	567,54	<u>16,01</u>	-	9086	-	-	-	-
119	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція підлоги Ceresit CR 65)	100м2	0,2102	<u>4628,91</u> 4614,63	<u>14,28</u> 12,65	973	970	3 3	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>8,42</u> 0,02
120	C111-2014-7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер або аналог кількість: 0,1443*1	л	3,033186	<u>51,33</u>	-	156	-	-	-	-
121	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 8*1	кг	168,16	<u>31,64</u>	-	5321	-	-	-	-
122	КБ11-29-1 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2102	<u>24154,77</u> 23879,90	<u>73,91</u> 65,45	5077	5020	16 14	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>45,14</u> 0,12
		H2=1,15 H5=1,15									
123	C111-233-2 варіант 2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: r1(0,35*1)	кг	8,408	<u>135,20</u>	-	1137	-	-	-	-
124	C111-1726 варіант 1	Плитка керамогранітна 42x42 кількість: r1(1,02*1)	м2	21,02	<u>509,99</u>	-	10720	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 5,2*1	кг	109,304	<u>10,43</u>	-	1140	-	-	-	-
126	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: r1(0,454*1)	кг	10,51	<u>74,54</u>	-	783	-	-	-	-
127	& C111- 1851-11 варіант 2	Хрестики пластикові дистанційні Compass 2. 5 мм 200 шт./уп кількість: r0(4,24*1)	шт	84,08	<u>0,22</u>	-	18	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					319880	66926	1705		656,79

4_СД_ЛК1_02-01-01

134	203-2 & С1545-203-1	кількість: 0,87*1 Профіль CD 60x27	м	43,02	50,70	-	2181	-	-	-	-
135	203-1 & С1545-43-18	кількість: 1,8*1 Дюбелі 6x40 металеві	шт	73,373	4,26	-	313	-	-	-	-
136	варіант 1 & С111-88-3-1	кількість: 3,07*1 Шуруп TN 35	шт	406,3	1,26	-	512	-	-	-	-
137	варіант 1 & С111-1896-8	кількість: 17*1 Шпаклівка КНАУФ-Фуген	кг	7,5046	10,80	-	81	-	-	-	-
138	варіант 2 & С111-870-5-8	кількість: 0,314*1 Стрічка армувальна	м	20,554	3,45	-	71	-	-	-	-
139	КР7-18-3	кількість: 0,86*1 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція стін Knauf Flachendicht в 3 шари)	100м2	0,239	4628,91	14,28	1106	1103	3	40,0680	9,58
140	С111-2014-7 варіант 1	кількість: 0,1443*1 Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер або аналог	л	3,44877	51,33	-	177	-	-	-	-
141	С111-2002-1 варіант 1	кількість: 0,9*1 Гідроізоляція Knauf Flachendicht	кг	21,51	142,31	-	3061	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					36940	11627	-27		111,68
		Разом будівельні роботи, грн.					36940		-8		-0,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25340				
		всього заробітна плата, грн.					11619				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					6492				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2390				
		Всього будівельні роботи, грн.					43432				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 11					43432				
		Розділ 12. Перегородки									
142	КБ10-94-1 к=1,15 згідно Вказівок	УЛАШТУВАННЯ МДФ ПЕРЕГОРОДОК Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами (панелями)	100м2	0,1954	34751,89	337,26	6791	6677	66	307,2432	60,04
					34168,52	238,61			47	1,9537	0,38

4_СД_ЛК1_02-01-01

	щодо застосування РЕКН на РБР п.2. Заст-но	МДФ) в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях									
		Н2=1,15 Н5=1,15									
143	& С111-287-1-1 варіант 1	Ламіновані МДФ панелі кількість: 1,025x19,54	м2	20,0285	<u>304,00</u>	<u>-</u>	6089	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
144	& С126-1301-1 варіант 1	Кутник алюмінієвий 20x20 2,0 мм	м	105	<u>50,27</u>	<u>-</u>	5278	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					18158	6677	<u>66</u>		<u>60,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18158		<u>47</u>		<u>0,38</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11415				
		всього заробітна плата, грн.					6724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3617				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1294				
		Всього будівельні роботи, грн.					21775				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 12					21775				
		Розділ 13. Інші роботи									
		МОНТАЖ ПОРУЧНІВ									
145	КР9-20-3 заст-но	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду (установлення поручнів)	100м	0,045	<u>14217,21</u>	<u>407,83</u>	640	578	<u>18</u>	<u>114,2640</u>	<u>5,14</u>
					12854,70	23,02			1	0,2002	0,01
146	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (виготовлення поручнів) кількість: 6,5*3,49*0,001	м	0,022685	<u>35479,95</u>	<u>7443,02</u>	805	620	<u>169</u>	<u>242,8800</u>	<u>5,51</u>
					27324,00	735,44			17	5,7629	0,13
		Н2=1,15 Н5=1,15									
147	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,	м	6,5	<u>143,78</u>	<u>-</u>	935	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

4_СД_ЛК1_02-01-01

148	КР9-21-1	товщина стінки 3 мм РЕМОНТ СХОДІВ Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м	36	<u>368,91</u> 368,91	- -	13281	13281	- -	<u>3.3960</u> -	<u>122,26</u> -
149	С111-1828	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 50-56 мм	т	0,144	<u>36614,10</u> -	- -	5272	-	- -	- -	- -
150	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,036	<u>2234,96</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
151	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	19,54	<u>32,07</u> 24,56	<u>7,51</u> 0,32	627	480	<u>147</u> 6	<u>0,2346</u> 0,0028	<u>4,58</u> 0,05
152	КБ11-11-13 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніях основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1954	<u>9043,97</u> 8967,29	<u>41,06</u> 36,36	1767	1752	<u>8</u> 7	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>17,18</u> 0,06
153	КБ11-11-14 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4; к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщини 10 мм) Н1=5 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,1954	<u>3792,21</u> 3737,54	<u>41,06</u> 36,36	741	730	<u>8</u> 7	<u>36,6390</u> 0,3064	<u>7,16</u> 0,06
154	С111-233-2 варіант 2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" кількість: 0,35*19,54	кг	6,839	<u>135,20</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -
155	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (витрата 1,8кг/м2/1мм) кількість: 1,8*10*19,54	кг	351,72	<u>16,01</u> -	- -	5631	-	- -	- -	- -
156	КБ13-13-1 стос-но	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою	100м2	0,1954	<u>1232,31</u> 1160,12	<u>13,79</u> 4,32	241	227	<u>3</u> 1	<u>9,2322</u> 0,0375	<u>1,8</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4_СД_ЛК1_02-01-01

		H2=1,15 H5=1,15									
157	& C111-1624-2-2	Грунтовка Ceresit СТ 17 10 л кількість: r1(0,15*19,54)	л	2,9	<u>46,98</u>	<u>-</u>	136	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
158	КБ13-20-7 стос-но	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь фарбою воднодисперсійною	100м2	0,1954	<u>442,10</u> 368,33	<u>73,77</u> 8,41	86	72	<u>14</u> 2	<u>3,3120</u> 0,0734	<u>0,65</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
159	C111-337 варіант 1	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 кількість: 0,00012*19,54 РЕМОНТ ПОКРІВЛІ	т	0,002344 8	<u>77638,03</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,1925	<u>1892,73</u> 1847,02	<u>45,71</u> 42,01	364	356	<u>8</u> 8	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>3,83</u> 0,08
161	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,1925	<u>3195,01</u> 3129,31	<u>65,70</u> 60,38	615	602	<u>13</u> 12	<u>32,1120</u> 0,5630	<u>6,18</u> 0,11
162	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	0,1925	<u>4566,09</u> 4500,39	<u>65,70</u> 60,38	879	866	<u>13</u> 12	<u>42,9960</u> 0,5630	<u>8,28</u> 0,11
163	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	0,1925	<u>1396,59</u> 1335,17	<u>61,42</u> 56,45	269	257	<u>12</u> 11	<u>12,7560</u> 0,5263	<u>2,46</u> 0,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,116+0,173+0,173+0,156	1 т	0,618	<u>181,69</u> 181,69	<u>-</u> -	112	112	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>1,21</u> -
165	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 0,116+0,173+0,173+0,156	т	0,618	<u>133,10</u> -	<u>133,10</u> 20,51	82	-	<u>82</u> 13	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,1
166	КБ12-12-1 заст-но	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,1925	<u>18398,50</u> 17551,68	<u>838,16</u> 267,69	3542	3379	<u>161</u> 52	<u>172,0584</u> 2,0390	<u>33,12</u> 0,39
		H2=1,15 H5=1,15									
167	С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт кількість: r3(0,198275)	м3	0,198	<u>5142,84</u> -	<u>-</u> -	1018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C111-1807-10 варіант 1	Металочерепица, Ruukki Monterrey t=0,5 мм кількість: 19,25x1,04	м2	20,02	<u>512,07</u> -	<u>-</u> -	10252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C111-136-2-О	Саморіз покрівельний WFD 4,8 x35 мм кількість: r0(19,25x6,12)	шт	118	<u>1,99</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	С112-59 варіант 1	Дощки обрізні з хвойних порід, 25x100мм кількість: r2(1,05*0,18)	м3	0,19	<u>8376,87</u> -	<u>-</u> -	1592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& С1632-80-1	Пароізоляційна плівка "Rockwool" кількість: 19,25x1,15	м2	22,1375	<u>36,34</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

4_СД_ЛК1_02-01-01

172	варіант 1 КР8-37-5 заст-но	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (улаштування підшивки з плит OSB)	100м2	0,1925	<u>4793,39</u> 4619,13	<u>174,26</u> 160,15	923	889	<u>34</u> 31	<u>47.4000</u> 1,4933	<u>9.12</u> 0,29
173	& С111-287-1-1 варіант 2	Плита OSB, товщина 22 мм кількість: г2(19,25*1,025)	м2	19,73	<u>410.00</u> -	<u>-</u> -	8089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КР20-25-13	РІЗАННЯ ОТВОРІВ Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,8	<u>1100.43</u> 1078,19	<u>-</u> -	880	863	<u>-</u> -	<u>11,0640</u> -	<u>8.85</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					61005	25064	<u>690</u> 180		<u>237.33</u> 1,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61005				
							35251				
							25244				
							13925				
							28,44				
							5075				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					74930				

		Всього по розділу 13					74930				
		Разом прямі витрати по кошторису					1045280	301711	<u>7628</u> 3709		<u>2817.28</u> 31,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1045280				
							735941				
							305420				
							167545				
							340,77				
							60817				
		Всього будівельні роботи, грн.					1212825				

		Всього по кошторису					1212825				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3189,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					366237				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19. Коригування »

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського,19" (водопровід і каналізація)****"Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19" Коригування**

Основа:

Кошторисна вартість

145,442 тис. грн.

креслення (специфікації) № дефектний акт №2

Кошторисна трудомісткість

0,30974 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

36,299 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	7806,97	330,05	156	150	6	73,2960	1,47
					7476,92	125,71			3	1,0591	0,02
2	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,58	3423,65	17,14	1986	1973	10	29,5440	17,14
					3402,58	15,18			9	0,1279	0,07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: г2(0,00239*58)	т	0,14	7500,00	-	1050	-	-	-	-
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,03	181,69	-	5	5	-	1,9560	0,06

4_СД_ЛК1_02-01-02

5	С311-10-М	кількість: R2(0,03) Перевезення сміття до 10 км	т	0,03	181,69 <u>133,10</u>	- <u>133,10</u>	4	-	- <u>4</u>	- <u>0,1610</u>	- <u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					2151	2128	<u>20</u> 13		<u>18,67</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2151 3 2141 1094 1,98 351 3245				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1050				
		Всього по розділу 1					3245				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
6	КР15-18-1	ТРУБОПРОВОДИ КАНАЛІЗАЦІЇ Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм кількість: 68-7,6	100м	0,604	<u>9399,96</u> 9374,61	<u>8,93</u> 7,91	5678	5662	<u>5</u> 5	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>47,71</u> 0,04
7	С113-2224 варіант 1	Труби канал ПВХ 50 СВК люкс кількість: 68-7,6	м	60,4	<u>47,00</u> -	<u>-</u> -	2839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С113-2251 варіант 1	Трійники 50/50/45 СВК кількість: 6-2	шт	4	<u>21,50</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-2233 варіант 1	Коліна 50/45 СВК кількість: 6-2	шт	4	<u>12,30</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-2278 варіант 1	Ревізія 50СВК кількість: 8-1	шт	7	<u>36,70</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 14-6,9	100м	0,071	<u>9082,20</u> 9000,03	<u>16,07</u> 14,23	645	639	<u>1</u> 1	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>5,38</u> 0,01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С113-2227 варіант 1	Труби кан.ПВХ 110/1000 СВК люкс кількість: 14-6,9	м	7,1	<u>140,30</u> -	<u>-</u> -	996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-2257 варіант 1	Трійники 110/110/90 СВК кількість: 3-1	шт	2	<u>59,30</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-2257 варіант 2	Трійники 110/110/45 СВК кількість: 10-2	шт	8	<u>63,30</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

4_СД_ЛК1_02-01-02

15	C113-2236 варіант 1	Коліна 110/45 СВК кількість: 15-3	шт	12	33,00	-	396	-	-	-	-
16	C113-2291 варіант 1	Редукція 124/110 СВК	шт	4	27,70	-	111	-	-	-	-
17	C113-2291 варіант 3	Манжет 124/110	шт	4	27,50	-	110	-	-	-	-
18	C113-2280 варіант 1	Ревізія 110 СВК	шт	4	72,70	-	291	-	-	-	-
19	C113-2291 варіант 2	Редукція 110/50 СВК кількість: 2-1	шт	1	23,50	-	24	-	-	-	-
20	C111-1867 варіант 1	Металохомут д.110 (4") (107-112мм) кількість: 15-8	шт	7	33,00	-	231	-	-	-	-
21	& C111- 1457-2 варіант 1	Стрижень метричний М8х1000 кількість: 15-8	шт	7	41,30	-	289	-	-	-	-
22	KP15-21-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних труб діаметром до 65 мм	100шт	0,01	27763,43 22186,59	-	278	222	-	204,2400	2,04
23	C1630-541 варіант 1	Клапан зворотній 50 Мпласт	шт	1	535,20	-	535	-	-	-	-
24	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм кількість: 5-1	шт	4	1851,28 1794,56	-	7405	7178	-	17,5920	70,37
25	KP15-19-1	ТРУБОПРОВИДИ ВОДОПОСТАЧАННЯ Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм кількість: 58-23,4	100м	0,346	8069,85 7937,77	-	2792	2746	-	67,9080	23,5
26	C113-1673 варіант 1	Труби HOTFIBRE PLUS 25 кількість: 58-23,4	м	34,6	78,90	-	2730	-	-	-	-
27	C113-1879 варіант 2	Кріплення ППР 25 кількість: 58-23	шт	35	4,78	-	167	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1705 варіант 1	Коліно 250/90 ППР	шт	30	9,30	-	279	-	-	-	-
29	C113-1737 варіант 1	Трійник РЗ 25*1/2" кількість: 9-3	шт	6	27,00	-	162	-	-	-	-
30	C113-1792 варіант 1	Муфта 25 ППР	шт	15	6,00	-	90	-	-	-	-
31	& C1545- 318-1	Шланг для води GROSS 50см ВВ	шт	3	63,50	-	191	-	-	-	-

4_СД_ЛК1_02-01-02

32	варіант 1 & C1545-318-1	Шланг для води GROSS M10 50см голка довга	шт	9	65.10	-	586	-	-	-	-
33	варіант 2 C113-1879	Металохомут д.45 (1 1/2") (47-51мм)	шт	9	19.50	-	176	-	-	-	-
34	варіант 1 C113-1839	Обведення коротке 25	шт	2	25.70	-	51	-	-	-	-
35	варіант 1 & C1-1-9	Дюбель цвях 6x60мм грибок	шт	45	2.00	-	90	-	-	-	-
36	варіант 1 & C1630-2012-7	Кран кульовий муфтовий Solomon 1/2" B3	шт	12	182.30	-	2188	-	-	-	-
37	варіант 1 & C1630-128-3	Американка РВ 25*3/4" ППР	шт	3	112.24	-	337	-	-	-	-
38	варіант 1 KP15-34-1	САНТЕХНІЧНІ ВИРОБИ Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком кількість: 6-5	10к-т	0,1	7197.48 5721,79	32,13 28,46	720	572	3 3	50,2440 0,2398	5,02 0,02
39	варіант 1 C130-905	Унітаз-компакт Solo ,косий з сидінням поліпропілен кількість: 6-5	шт	1	3504.33	-	3504	-	-	-	-
40	варіант 2 C111-155-1	Дюбелі цанга 10x28/M8 латунний кількість: 6*4-5*4	1000шт	0,004	12.00	-	-	-	-	-	-
41	варіант 1 & C113-1439-1-1	Гофра труба для під'єднання унітазу АБУ гофра армована 5501мм кількість: 6-5	шт	1	79.00	-	79	-	-	-	-
42	варіант 1 KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	967.02 900,90	25.84 8,70	967	901	26 9	8,4000 0,0660	8,4 0,07
43	варіант 4 C1630-1240	Електробойлер Atlantic Opro Profi 80 VM 080 D400-1-M	шт	1	6900.00	-	6900	-	-	-	-
44	варіант 1 KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	4014.92 3272,24	117.84 25,05	8030	6544	236 50	29,4240 0,1738	58,85 0,35
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	варіант 4 C1630-1162	Каналізаційна установка Grundfos SOLOLIFT2 WC-3 ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ	шт	2	16000.00	-	32000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					82884	24464	271 68		221,27 0,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн.					82884				
							58149				
							24532				
							12706				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4116				
		Всього будівельні роботи, грн.					95590				

		Всього по розділу 2					95590				
		Розділ 3. Монтажні роботи									
		САНТЕХНІЧНІ ВИРОБИ									
46	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-м	0,1	2659,22	10,71	266	237	1	21,0480	2,1
					2367,90	9,49			1	0,0799	0,01
47	C130-530	Пісуар CERSANIT PRESIDENT настінний з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном	шт	1	1993,09	-	1993	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	C111-155-1	Дюбелі цанга 10x28/M8 латунний	1000шт	0,004	12,61	-	-	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 4*1			-	-			-	-	-
49	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	1	961,68	25,84	962	901	26	8,4000	8,4
					900,90	8,70			9	0,0660	0,07
50	C1630-1240	Електробойлер Atlantic Opro Profi 50 VM 050	шт	1	5438,16	-	5438	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
51	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	4014,92	117,84	4015	3272	118	29,4240	29,42
					3272,24	25,05			25	0,1738	0,17
52	C1630-1162	Каналізаційна насосна станція для накопичування та підйому PEDROLLO SAR 100 - ZXm2/40 10м	шт	1	31685,90	-	31686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					44360	4410	145		39,92
									35		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					44360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39805				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					714				
		Всього будівельні роботи, грн.					46605				

		Всього по розділу 3					46605				
		Разом прямі витрати по кошторису					129395	31002	436		279,86
									116		0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					129395				

4_СД_ЛК1_02-01-02

	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.		97957		
	всього заробітна плата, грн.		31118		
	Загальновиробничі витрати, грн.		16047		
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.		29,05		
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		5181		
	Всього будівельні роботи, грн.		145442		

	Вартість зворотних матеріалів, грн.		1050		

	Всього по кошторису		145442		
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.		309,74		
	Кошторисна заробітна плата, грн.		36299		

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Г. Г. Антоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського,19" (електромережі)

"Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19" Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт №3

Кошторисна вартість

223,337 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72711 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

84,402 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-1-2	Демонтаж відкритої електропроводки (разом з вимикачами -18шт.)	100м	3	658,37	-	1975	1975	-	6,7560	20,27
2	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп кількість: 45-11	100шт	0,34	658,37	-	976	976	-	-	-
		Навантаження сміття вручну кількість: R4(300*0,0001+45*0,0005+18*0,0001+0,126+0,0425-0,0055)	1 т	0,2173	2869,34	-	39	39	-	28,1280	9,56
					181,69	-			-	-	-
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км кількість: R4(300*0,0001+45*0,0005+18*0,	т	0,2173	133,10	133,10	29	-	29	-	-
					-	20,51			4	0,1610	0,03

0001+0,126+0,0425-0,0055)												
		Разом прямі витрати по розділу 1					3019	2990	294		30,26	0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3019					
							2994					
							1579					
							2,95					
							527					
							4598					

		Всього по розділу 1					4598					
		Розділ 2. Силове обладнання										
		МОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ										
5	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	785,48 567,00	22,74 16,09	785	567	23 16	5,0400 0,1356	5,04 0,14	
6	& 290220-2096-1 варіант 1	Щит 36 модулів метал	шт	1	500,16 -	- -	500	-	- -	- -	- -	
7	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	9	536,89 400,95	22,74 16,09	4832	3609	205 145	3,5640 0,1356	32,08 1,22	
8	& 290220-2096-1 варіант 3	Щит 3 модулів метал	шт	9	206,40 -	- -	1858	-	- -	- -	- -	
9	1504-1006 варіант 5	Перемикач навантаження для генератору	шт	1	1630,00 -	- -	1630	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					9605	4176	228 161		37,12 1,36	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9605					
							5201					
							4337					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2128					
							3,73					
							666					
							11733					

Всього по розділу 2			11733								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Освітлення											
10	КБ21-17-12 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 4-2 НЗ=1,15 Н5=1,15	100шт	0,02	<u>24479,79</u> 21489,54	<u>2618,01</u> 834,35	490	430	<u>52</u> 17	<u>181.0560</u> 6,3434	<u>3.62</u> 0,13
11	& 1507-1137-1 варіант 6	Світильник LED накладний вологозахищений аварійного освітлення кількість: 4-2	шт	2	<u>225,87</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці кількість: 30-15	100шт	0,15	<u>3261,08</u> 3253,71	<u>-</u> -	489	488	<u>-</u> -	<u>31.8960</u> -	<u>4.78</u> -
13	290902-224 варіант 1	Накладна розетка здвоєна вологозахищена кількість: 30-15	шт	15	<u>135,00</u> -	<u>-</u> -	2025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01	<u>6437,99</u> 6409,49	<u>-</u> -	64	64	<u>-</u> -	<u>62.8320</u> -	<u>0.63</u> -
15	290902-224 варіант 2	Розетка 380В накладна вологозахищена	шт	1	<u>133,00</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1545-90 варіант 1	Коробка розподільча нг влагозахищена кількість: 35-12 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ	100шт	0,23	<u>7400,00</u> -	<u>-</u> -	1702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-12-2 к=1,15 згідно Вказівок щодо застосуванн я РЕКН на РБР п.2.4	Прокладання коробів пластикових Н2=1,15 Н5=1,15	100м	3	<u>8729,23</u> 4326,45	<u>3505,70</u> 974,68	26188	12979	<u>10517</u> 2924	<u>39.3600</u> 8,4370	<u>118.08</u> 25,31
18	С113-953 варіант 1	Кабель-канал 25x25 кількість: г0(300*1,01)	м	303	<u>17,00</u> -	<u>-</u> -	5151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

4_СД_ЛК1_02-01-03

19	KM8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	1	20481,10	12225,93	20481	4736	12226	44,1600	44,16	
					4736,16	3121,84			3122	27,4726	27,47	
20	241649-1053	Труба гофрована д.25	1000м	0,102	8100,00	-	826	-	-	-	-	
	варіант 4	кількість: 100*1,02			-	-			-	-	-	
21	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,2	3773,15	723,52	19620	11232	3762	19,2000	99,84	
		кількість: 20+180+220+100			2160,00	243,47			1266	1,8480	9,61	
22	15093-38013	Кабель ВВг нг 5х4	1000м	0,0204	118000,00	-	2407	-	-	-	-	
	варіант 8	кількість: 20*1,02			-	-			-	-	-	
23	15093-38013	Кабель ВВг нг 3х2,5	1000м	0,1836	40000,00	-	7344	-	-	-	-	
	варіант 9	кількість: 180*1,02			-	-			-	-	-	
24	15093-38013	Кабель ВВг нг 3х2,5	1000м	0,2244	40000,00	-	8976	-	-	-	-	
	варіант 9	кількість: 220*1,02			-	-			-	-	-	
25	15093-38013	Кабель ВВг нг 3х1,5	1000м	0,102	26500,00	-	2703	-	-	-	-	
	варіант 10	кількість: 100*1,02			-	-			-	-	-	
26	C1545-241	Стяжка з кільцем 7,6х400	100шт	4	225,00	-	900	-	-	-	-	
	варіант 9				-	-			-	-	-	
27	C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	1300	0,54	-	702	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ												
Разом прями витрати по розділу 3								100653	29929	26557		271,11
Разом будівельні роботи, грн.								100653		7329		62,52
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								44167				
всього заробітна плата, грн.								37258				
Загальновиборничі витрати, грн.								18370				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.								32,36				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.								5776				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					119023					
		- - - - -										
		Всього по розділу 3					119023					
Розділ 4. Демонтажні роботи												
28	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,17	894,59	-	152	152	-	9,1800	1,56	
					894,59	-			-	-	-	
29	KP17-2-1	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	100м	2	351,38	-	703	703	-	3,5400	7,08	
					351,38	-			-	-	-	
30	KP17-2-9	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	1,44	2682,43	-	3863	3784	-	26,4720	38,12	
					2627,61	-			-	-	-	
31	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,37	181,69	-	67	67	-	1,9560	0,72	

32	C311-10-M	кількість: R4(0,014+0,356) Перевезення сміття до 10 км кількість: R4(0,014+0,356)	т	0,37	181,69 <u>133,10</u>	- <u>20,51</u>	49	-	49 8	- <u>0,1610</u>	- <u>0,06</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					4834	4706	49 8		47,48 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4834 79 4714 2483 4,64 826 7317				
		Всього по розділу 4					7317				
33	KP17-11-1	Розділ 5. Освітлення Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,08	<u>30584,18</u> 21173,40	<u>330,27</u> 292,49	2447	1694	26 23	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>15,06</u> 0,2
34 & 1507-1137-1	варіант 5	Світильник LED 18Вт 600мм вологозахищений	шт	8	<u>741,99</u> -	<u>-</u> -	5936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>3261,08</u> 3253,71	<u>-</u> -	130	130	<u>-</u> -	<u>31,8960</u> -	<u>1,28</u> -
36	1504-17077	Вимикач одинарний накладний вологозахищений	шт	4	<u>96,50</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KM8-409-4	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	2	<u>20494,11</u> 4736,16	<u>12225,93</u> 3121,84	40988	9472	<u>24452</u> 6244	<u>44,1600</u> 27,4726	<u>88,32</u> 54,95
38	241649-1053	Труба гофрована д.20	1000м	0,204	<u>8394,84</u> -	<u>-</u> -	1713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,52	<u>3773,35</u> 2160,00	<u>723,52</u> 243,47	9509	5443	<u>1823</u> 614	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>48,38</u> 4,66
40	15093-38013	Кабель ВВг нг 2х2,5	1000м	0,25704	<u>30632,41</u> -	<u>-</u> -	7874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					68983	16739	<u>26301</u> 6881		<u>153,04</u> 59,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					68983 25943 23620				

4_СД_ЛК1_02-01-03

		Загальновиробничі витрати, грн.					11684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3684				
		Всього будівельні роботи, грн.					80667				

		Всього по розділу 5					80667				
		Разом прямі витрати по кошторису					187094	58540	53164		539,01
									14383		123,78
		Разом будівельні роботи, грн.					187094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75390				
		всього заробітна плата, грн.					72923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36243				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11479				
		Всього будівельні роботи, грн.					223337				

		Всього по кошторису					223337				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					727,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84402				

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Г. Г. Антоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського,19" (вентиляція)

"Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19" Коригування

Основа:

креслення (специфікації) № дефектний акт №4

Кошторисна вартість

248,108 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,48493 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

55,312 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 4+2+2-2	шт	6	<u>1007.16</u> 986,78	<u>16.95</u> 5,04	6043	5921	<u>102</u> 30	<u>8.5680</u> 0,0341	<u>51.41</u> 0,2
2	C130-62 варіант 3	Рекуператор Prana 150 кількість: 4-2	шт	2	<u>24000.00</u> -	<u>-</u> -	48000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C130-62 варіант 1	Канальний вентилятор RV 160L	шт	2	<u>4800.00</u> -	<u>-</u> -	9600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C130-62 варіант 2	Канальний вентилятор RV 100L	шт	2	<u>4100.00</u> -	<u>-</u> -	8200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	3	<u>1069.07</u> 157,91	<u>-</u> -	3207	474	<u>-</u> -	<u>1,5480</u> -	<u>4.64</u> -
6	& C130-231-	Гнучка вставка RFI 100	шт	1	<u>363.00</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

4_СД_ЛК1_02-01-04

1	варіант 1				-	-			-	-	-
7	& C130-231-1	Гнучка вставка RFI 160	шт	6	<u>540,00</u>	<u>-</u>	3240	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 6+2	клапан	8	<u>314,71</u> 255,89	<u>11,32</u> 4,23	2518	2047	<u>91</u> 34	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>19,32</u> 0,29
	1	Вказівок щодо застосування РЕКН на РБР п.2.4									
	2	Н2=1,15 Н5=1,15									
9	C1630-1786	Зворотній клапан FC 160	шт	6	<u>530,00</u>	<u>-</u>	3180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	C1630-1786	Зворотній клапан FC 100	шт	2	<u>470,00</u>	<u>-</u>	940	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 4+8+2	ґрати	14	<u>284,29</u> 268,98	<u>9,78</u> 0,55	3980	3766	<u>137</u> 8	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>35,11</u> 0,07
12	C130-597-1	Грати регульовальні, розмір 150x100 мм	шт	4	<u>310,00</u>	<u>-</u>	1240	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	C130-597-1	Грати регульовальні, розмір 300x200 мм	шт	8	<u>510,00</u>	<u>-</u>	4080	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	C130-597-1	Зовнішня решітка, розмір 200x200 мм	шт	2	<u>590,00</u>	<u>-</u>	1180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,214	<u>43677,33</u> 37815,60	<u>-</u>	9347	8093	<u>-</u>	<u>361,2840</u>	<u>77,31</u>
16	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	21,4	<u>930,09</u>	<u>-</u>	19904	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	C1630-470	Дросель-клапани Ф200 мм	шт	1	<u>335,00</u>	<u>-</u>	335	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,473	<u>35077,62</u> 29957,81	<u>152,07</u> 108,34	16592	14170	<u>72</u> 51	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>135,38</u> 0,44
19	C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі	м2	47,3	<u>855,98</u>	<u>-</u>	40488	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

4_СД_ЛК1_02-01-04

20	C1630-470 варіант 2	товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм Дросель-клапани Ф315 мм	шт	2	<u>460,00</u>	<u>-</u>	920	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці Н2=1,15 Н5=1,15	10 м2	4,6	<u>3142,67</u> <u>1218,55</u>	<u>1539,39</u> <u>574,98</u>	14456	5605	<u>7081</u> <u>2645</u>	<u>10,9572</u> <u>4,9923</u>	<u>50,4</u> <u>22,96</u>
22	& C114-1-1 варіант 1	Пінофол самоклеючий, 10 мм	м2	46	<u>150,00</u>	<u>-</u>	6900	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	C1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	40	<u>70,00</u>	<u>-</u>	2800	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	C111-1904 варіант 1	Цанга	шт	60	<u>9,00</u>	<u>-</u>	540	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	C111-1904 варіант 2	Затискач з болтом, т. 2,5мм	шт	30	<u>16,00</u>	<u>-</u>	480	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	C111-1844-1 варіант 2	Профіль перфорований Т20	м	10	<u>107,00</u>	<u>-</u>	1070	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	C111-1844-1 варіант 1	Перфолента	м	75	<u>15,00</u>	<u>-</u>	1125	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	<u>71149,32</u>	<u>-</u>	285	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	C111-1849 варіант 1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,004	<u>380400,00</u>	<u>-</u>	1522	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	C111-1776- П1 варіант 1	Круг відрізний, діаметр 125 мм	шт	15	<u>26,00</u>	<u>-</u>	390	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	C111-1683-1 варіант 1	Скотч фольгований	м	350	<u>4,50</u>	<u>-</u>	1575	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	C111-1683-1 варіант 2	Ущільнювач	м	60	<u>4,00</u>	<u>-</u>	240	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	& C1555- 307-1 варіант 1	Герметик силіконовий	шт	4	<u>125,00</u>	<u>-</u>	500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ	шт	18	<u>329,19</u> <u>134,60</u>	<u>188,36</u> <u>65,16</u>	5925	2423	<u>3390</u> <u>1173</u>	<u>1,3560</u> <u>0,5806</u>	<u>24,41</u> <u>10,45</u>
35	КР15-120-1 заст-но	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (прокладання пластикових повітроводів Д=150 мм)	100м2	0,0189	<u>43411,07</u> <u>37815,60</u>	<u>152,07</u> <u>108,34</u>	820	715	<u>3</u> <u>2</u>	<u>361,2840</u> <u>0,9407</u>	<u>6,83</u> <u>0,02</u>

4_СД_ЛК1_02-01-04

36 & С1630-290-1 варіант 2	Рукав ПВХ ASPIRATO 150 мм	м	4	350,00	-	1400	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису					223385	43214	10876 3943	404,81 34,43
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					223385			
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169295			
	всього заробітна плата, грн.					47157			
	Загальновиробничі витрати, грн.					24723			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8155			
	Всього будівельні роботи, грн.					248108			

	Всього по кошторису					248108			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.					484,93			
	Кошторисна заробітна плата, грн.					55312			

Склав інженер-кошторисник В. Г. Антоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Г. Г. Антоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19. Коригування»

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**на "Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського,19" (пожежна сигналізація)****"Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19" Коригування**

Основа:

Кошторисна вартість 92,039 тис. грн.

креслення (специфікації) № 2РП/21-СПС-СО-СПТС

Кошторисна трудомісткість 0,34249 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 39,592 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	217,52	4,00	653	641	12	1,9200	5,76
					213,52	1,70			5	0,0151	0,05
	2 КМ8-125-1	Акумулято	шт	2	107,89	8,01	16	0,7680			1,54

7 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

- 2 -

4_СД_ЛК1_02-01-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		р лужний одноелеме нтний, ємкість 10 А.год	шт	2	83,43	3,40	7	0,0302			0,06
3	КМ10-668-1	Сповідувач ручний/мон таж кількість: 5-3	шт	2	<u>231,98</u> 195,86	- -	464 392	- -	<u>1,9200</u> -		<u>3,84</u> -
4	2402-4057 варіант 1	Сповідувач пожежний ручний адресний Detecto MNL 110 кількість: 4+1-3	шт	2	<u>1172,00</u> -	- -	2344	-	- -	- -	- -
5	КМ10-668-3	Сповідувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні кількість: 5-4	шт	1	<u>448,81</u> 391,72	<u>2,37</u> 0,37	449	392	2	<u>3,8400</u> 0,0036	<u>3,84</u> -
6	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>288,23</u> 221,13	<u>64,60</u> 21,74	288	221	65 22	<u>1,9200</u> 0,1650	<u>1,92</u> 0,17
7	1507-5043 варіант 1	Люмінесцентний світильник акумуляторний Delux REL 228 2x8W Delux, Китай (або аналог)	шт	1	<u>707,90</u> -	- -	708	-	- -	- -	- -
8	КМ10-385-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	3	<u>1235,37</u> 1160,91	- -	3706	3483	-	<u>10,0800</u> -	<u>30,24</u> -
9	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні/монтаж	шт	11	<u>443,00</u> 417,14	- -	4873	4589	-	<u>3,8400</u> -	<u>42,24</u> -
10	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>134,72</u> 113,94	- -	135	114	-	<u>0,9600</u> -	<u>0,96</u> -
11	1504-15225 варіант 1	Модуль виклику ВМ-01-А	шт	1	<u>1149,99</u> -	- -	1150	-	- -	- -	- -
12	КМ11-168-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>916,19</u> 819,94	<u>70,67</u> 20,31	916	820	<u>71</u> 20	<u>7,2000</u> 0,1562	<u>7,2</u> 0,16
Разом прями витрати по розділу 1							15902	10819	166		97,54

		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2344 92 2436 13558 2573 10873 4832 7,65 1368	54		0,44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					18390					
		Всього по розділу 1					20826					
		Розділ 2. Кабелі										
13	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,22	3075,27 2268,00	- -	677	499	- -	20,1600	4,44	
14	& С157-3251 варіант 5	Кабель силовий мідний КОРкНс FRHF FE180/E30 3x1,5мм кількість: 22x1,01	м	22,22	36,68 -	- -	815	-	- -	- -	- -	
15	КМ10-671-4	Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій основі кількість: 150+200	м лінії	350	80,24 41,71	0,47 0,07	28084	14599	165 25	0,3840 0,0007	134,4 0,25	
16	& С157-3251 варіант 7	Кабель мідний парної скрутки JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0,8 мм кількість: 200x1,01	м	202	21,74 -	- -	4391	-	- -	- -	- -	
17	& С157-3251 варіант 6	Кабель мідний парної скрутки J-H(St)H 1x2x0, 8 1x2x0,8 кількість: 150x1,01 Матеріали	м	151,5	14,33 -	- -	2171	-	- -	- -	- -	
18	КБ21-12-2	Прокладання мініканала кількість: 50+6 Н2=1,15 Н3=1 Н5=1,15	100м	0,56	5744,15 4326,45	520,62 199,99	3217	2423	292 112	39,3600 1,5514	22,04 0,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	& С1545-89-13-Р варіант 1	Мініканал ТМС 22x10 ПрАТ "ДКС України" (або аналог)	м	50	<u>28,48</u>	<u>-</u>	1424	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
20	& С1545-89-13-Р варіант 2	Мініканал ТМС 40x17 ПрАТ "ДКС України" (або аналог)	м	6	<u>17,71</u>	<u>-</u>	106	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
21	& С111-1867-3 варіант 1	Деталі кріплення кількість: r0(56x1,62)	шт	91	<u>0,90</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
22	КБ21-2-10	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н3=1 Н5=1,15	100м	1	<u>1927,08</u> 999,81	<u>282,89</u> 120,00	1927	1000	<u>283</u> 120	<u>9,5520</u> 0,9442	<u>9,55</u> 0,94	
23	С1545-318 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, легка з протяжкою кількість: 100x1,01	1000м	0,101	<u>4193,85</u>	<u>-</u>	424	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
24	& С1545-4101 варіант 1	Обойма для труби гофр. д.16мм, повний обхват (50шт-1уп)	уп.	5	<u>118,93</u>	<u>-</u>	595	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
25	1602-50162 варіант 1	Тримач для вогнестійкого кабелю UDF5 "BAKS" (або аналог)	шт	500	<u>0,84</u>	<u>-</u>	420	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
26	1602-50162 варіант 2	Розпірний болт (для кріплення до цеглини) MKR 6x32 "BAKS" (або аналог)	шт	400	<u>2,84</u>	<u>-</u>	1136	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
27	& С111-1477-3 варіант 1	Саморіз (для кріплення до профлиста) SMD 4. 8x16 "BAKS" (або аналог)	шт	100	<u>0,43</u>	<u>-</u>	43	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
28	& С1545-489-2 варіант 1	Кабельная стяжка (100шт-1уп) 2.5x150	уп.	2	<u>159,13</u>	<u>-</u>	318	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
29	& С111-1477-3	Шуруп-саморіз 3,5x35	шт	200	<u>0,30</u>	<u>-</u>	60	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
30	& С1545-4101	Затискач (100шт-1уп)	уп.	2	<u>273,46</u>	<u>-</u>	547	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		ДОДАТКОВІ ОБСЯГІ РОБІТ										
		Разом прямі витрати по розділу 2						46437	18521	<u>740</u> 257		<u>170,43</u> 2,06
		Разом устаткування, грн.						1556				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						68				
		Всього устаткування, грн.						1624				

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44881				
							25620				
							18778				
							9005				
							15,52				
							2770				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					53886				

		Всього по розділу 2					55510				
		Розділ 3. Обладнання									
31	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>447,14</u>	<u>2,05</u>	447	392	2	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
		Світлозвукочувач "Джміль"	шт	1	<u>391,72</u>	<u>0,32</u>			-	<u>0,0031</u>	<u>-</u>
32	& 1602-30076-202	Світлозвукочувач "Джміль"	шт	1	<u>915,00</u>	<u>-</u>	915	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				<u>-</u>	<u>-</u>			-	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					1362	392	2		<u>3,84</u>
		Разом устаткування, грн.					915		-		<u>-</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35				
		Всього устаткування, грн.					950				
		Разом будівельні роботи, грн.					447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54				
		Всього будівельні роботи, грн.					629				

		Всього по розділу 3					1580				
		Розділ 4. Кабелі									
33	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,852	<u>3877,34</u>	<u>723,52</u>	7181	4200	<u>1340</u>	<u>20,1600</u>	<u>37,34</u>
	т.ч.				<u>2268,00</u>	<u>243,47</u>			451	1,8480	3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.1.4 к(труд)=1,05 34 & С157-3251 варіант 4	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м] Кабель монтажний вогнестійкий 2х1,5мм КНРкНс-FRHF FE180/E90 2х1,5 кількість: 185,2х1,02	м	188,904	24,75	-	4675	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					11856	4200	1340		37,34
		Разом будівельні роботи, грн.					11856		451		3,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6316				
		всього заробітна плата, грн.					4651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					706				
		Всього будівельні роботи, грн.					14123				

		Всього по розділу 4					14123				
		Разом прямі витрати по кошторису					75557	33932	2248		309,15
		Разом устаткування, грн.					4815		762		5,92
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					195				
		Всього устаткування, грн.					5010				
		Разом будівельні роботи, грн.					70742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34562				
		всього заробітна плата, грн.					34694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16286				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4898				
		Всього будівельні роботи, грн.					87028				

		Всього по кошторису					92039				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					342,49				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39592				

Склав

_____ Г.С. Чабаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ І.В. Михайленко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19. Коригування »

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

"Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського,19" (Устаткування системи пожежної сигналізації)

"Капітальний ремонт підвалу гімназії №2 міста Новомосковська за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, 19" Коригування

Основа: креслення (специфікації) № 2РП/21-СПС-СО-СПТС відомості тощо

Кошторисна вартість 79,133 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
1	1504-13251 варіант 1	Модуль цифрового GSM-автодозвону; (маса=0,009)	шт	1	2648,00	2648
2	1504-13251 варіант 2	Пристрій вводу-виводу АМ-MULTI; (маса=0,009)	шт	1	1739,80	1740
3	1504-13251 варіант 3	Модуль релейних ліній АМ-OUT2R; (маса=0,009)	шт	1	1452,80	1453
4	1701-1048 варіант 1	Акумулятор 7А*ч, 12В SSB 7-12 SSB, Корея (або аналог); (маса=0,052)	шт	2	1674,80	3350
5	1602-30076 варіант 1	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1 (12В); (маса=0,0004) кількість: 5-4	шт	1	830,00	830
6	1602-30076 варіант 2	Оповіщувач світловий "Стрілка показчик напрямку руху" ОС-6,4; (маса=0,0004)	шт	1	774,80	775
7	1504-15222 варіант 1	Моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-200; (маса=0,007)	шт	1	29830,00	29830
8	1504-15222 варіант 3	Пульт мікрофонний СД02; (маса=0,007)	шт	1	9561,60	9562
9	& 8401-1511 варіант 1	Гучномовець настінний 6АС100ПНм; (маса=0,0005)	шт	11	1400,00	15400
10	1503-8874 варіант 1	Пульт диспетчера СД02; (маса=0,008)	шт	1	9762,00	9762
11	1504-15222 варіант 2	Блок сполучення адресний БСА; (маса=0,007)	шт	1	920,00	920
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				76270
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2863

Всього по кошторису

79133

Склав _____ Г.С. Чабаненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Михайленко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]