

Нове будівництво швидкостроуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво швидкостроуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Кошторисна вартість об'єкта 24602,269 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,97421 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 911,825 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Будівельні роботи	22679,115	-	22679,115	7,41356	682,422	-
2	02-01-02	на Водопостачання, каналізація	213,149	-	213,149	0,36654	32,679	-
3	02-01-03	на Вентиляція	577,219	-	577,219	0,77909	69,839	-
4	02-01-04	на Електричні роботи	189,364	4,776	194,14	0,51261	44,423	-
5	02-01-05	на Пожежна безпека	172,988	38,089	211,077	0,90241	82,462	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на придбання устаткування Обладнання	4,696	722,873	727,569	-	-	-
		Всього:	23836,531	765,738	24602,269	9,97421	911,825	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Будівельні роботи	<u>4,96199</u> 413,02	<u>0,08640</u> 6,988	<u>1,20209</u> 120,246	<u>0,37281</u> 35,812	- -	<u>6,62329</u> 576,066	<u>0,79027</u> 106,356	<u>7,41356</u> 682,422
02-01-02	Водопостачання, каналізація	<u>0,32326</u> 27,35	- -	<u>0,01100</u> 0,987	- -	- -	<u>0,33426</u> 28,337	<u>0,03228</u> 4,342	<u>0,36654</u> 32,679
02-01-03	Вентиляція	<u>0,68705</u> 58,314	<u>0,00418</u> 0,362	<u>0,01410</u> 1,235	- -	- -	<u>0,70533</u> 59,911	<u>0,07376</u> 9,928	<u>0,77909</u> 69,839
02-01-04	Електричні роботи	<u>0,00668</u> 0,454	<u>0,42837</u> 34,907	<u>0,03215</u> 2,953	- -	- -	<u>0,46720</u> 38,314	<u>0,04541</u> 6,109	<u>0,51261</u> 44,423
02-01-05	Пожежна безпека	- -	<u>0,68398</u> 56,571	<u>0,03346</u> 2,989	- -	<u>0,11022</u> -	<u>0,82766</u> 72,406	<u>0,07475</u> 10,056	<u>0,90241</u> 82,462
02-01-06	придбання устаткування Обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>5,97898</u> 499,138	<u>1,20293</u> 98,828	<u>1,29280</u> 128,41	<u>0,37281</u> 35,812	<u>0,11022</u> -	<u>8,95774</u> 775,034	<u>1,01647</u> 136,791	<u>9,97421</u> 911,825

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Будівельні роботи

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

22679,115 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,41356 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

682,422 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,54975	<u>46404,51</u> 1548,11	<u>44792,74</u> 9903,45	25511	851	<u>24625</u> 5444	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>12,15</u> 50,34
2	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6307	<u>40187,45</u> 1298,03	<u>38889,42</u> 10136,34	25346	819	<u>24527</u> 6393	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>11,69</u> 69,41
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,62	<u>21516,82</u> 21516,82	-	13340	13340	-	<u>314,1600</u> -	<u>194,78</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 /обсипання споруд ґрунтом/	1000м3	0,6927	<u>6910,89</u> -	<u>6910,89</u> 1801,29	4787	-	<u>4787</u> 1248	<u>-</u> 19,5580	<u>-</u> 13,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,927	<u>2945,50</u>	<u>1533,25</u>	20403	9783	<u>10620</u>	<u>18,3600</u>	<u>127,18</u>
					1412,25	434,14			3007	5,1175	35,45
6	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	907,0875	<u>268,59</u>	<u>268,59</u>	243635	-	<u>243635</u>	-	-
					-	39,48			35812	0,4110	372,81
Разом прямі витрати по розділу 1							333022	24793	<u>308194</u>		<u>345,8</u>
Разом будівельні роботи, грн.							333022		51904		541,56
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35				
всього заробітна плата, грн.							76697				
Загальновиробничі витрати, грн.							42202				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							106,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14333				
Всього будівельні роботи, грн.							375224				

Всього по розділу 1							375224				
Розділ 2. Фундаменти											
7	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	69,27	<u>1225,63</u>	<u>103,96</u>	84899	11709	<u>7201</u>	<u>2,3000</u>	<u>159,32</u>
					169,03	29,81			2065	0,3399	23,54
8	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	69,27	<u>1842,60</u>	<u>152,70</u>	127637	12218	<u>10578</u>	<u>2,4000</u>	<u>166,25</u>
					176,38	42,52			2945	0,4934	34,18
9	КБ27-29-1	Армування гідроізоляційними матами NaBento	1000 м2	0,69271	<u>170,76</u>	-	118	118	-	<u>2,2200</u>	<u>1,54</u>
					170,76	-			-	-	-
10	С111-1720 варіант 2	Гідроізоляційні мати NaBento	м2	716,26	<u>265,40</u>	-	190095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							402749	24045	<u>17779</u>		<u>327,11</u>
Разом будівельні роботи, грн.							402749		5010		57,72
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							360925				
всього заробітна плата, грн.							29055				
Загальновиробничі витрати, грн.							17326				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6217				
Всього будівельні роботи, грн.							420075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					420075				
		Розділ 3. Споруда									
11	КБ7-40-2	Установлення бункерів спарених із двох панелей /2 тамбури, модуль 52шт./	100м3	2,052	<u>326177,59</u>	<u>158025,49</u>	669316	203770	<u>324268</u>	<u>1126,6500</u>	<u>2311,89</u>
					99302,93	45080,41			92505	442,9392	908,91
12	К583221-1 варіант 1	Модуль з/б укриття	шт	52	<u>370311,00</u>	-	19256172	-	-	-	-
13	К583221-2 варіант 1	Тамбур модуля з/б укриття	шт	2	<u>51553,10</u>	-	103106	-	-	-	-
14	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 20 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	2,2	<u>11008,32</u>	<u>355,11</u>	24218	23437	<u>781</u>	<u>115,6700</u>	<u>254,47</u>
					10653,21	43,20			95	0,5610	1,23
15	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-2,2	<u>3315,22</u>	<u>110,14</u>	-7293	-7051	<u>-242</u>	<u>34,8000</u>	<u>-76,56</u>
					3205,08	13,40			-29	0,1740	-0,38
16	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	2,2	<u>3058,65</u>	<u>1483,24</u>	6729	3431	<u>3263</u>	<u>19,0400</u>	<u>41,89</u>
					1559,76	420,59			925	4,9558	10,9
17	С1534-366 варіант 2	Шпилька 250 мм, д. 16 мм	шт	220	<u>102,33</u>	-	22513	-	-	-	-
18	С1534-366 варіант 1	Гайка М16	шт	440	<u>4,21</u>	-	1852	-	-	-	-
19	С1534-366 варіант 3	Шайба М16	шт	440	<u>4,26</u>	-	1874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ7-47-4	Сходовий марш 3300x1350, плита П2 1200x1350, плита П4 1500x1350 Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,02	<u>58730,68</u>	<u>29641,40</u>	1175	523	<u>593</u>	<u>319,0000</u>	<u>6,38</u>
					26132,48	11842,70			237	125,3406	2,51
21	К589121-3456 варіант 1	Сходові марші ЛМП 57.15.17-5 /сходові марші з двома площадками/	шт	2	<u>15931,84</u>	-	31864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ7-49-1	плита П1 4500x1700 2шт., плита П3 3200x1770 2шт. Установлення в будівлях стінових зовнішніх цокольних панелей площею до 12 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,04	<u>175710,27</u>	<u>80986,28</u>	7028	1380	<u>3239</u>	<u>397,3000</u>	<u>15,89</u>
					34505,51	26329,70			1053	273,2522	10,93
23	К583122-1 варіант 1	Плита П1 1700x4500	шт	2	<u>6105,45</u>	-	12211	-	-	-	-
24	К583122-2 варіант 1	Плита П3 1770x3200	шт	2	<u>4673,77</u>	-	9348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
25	КБ7-53-7	плита П4 1200x1400 1шт., плита П5 1200x1650 6шт. Установлення роздільних стінок площею до 5 м2	100шт	0,07	<u>38440,37</u> 14639,14	<u>19907,03</u> 7406,42	2691	1025	<u>1393</u> 518	<u>172,5500</u> 79,5068	<u>12,08</u> 5,57		
26	К589821-1 варіант 1	Плита П4 1200x1400	шт	1	<u>1471,05</u> -	-	1471	-	-	-	-		
27	К589821-2 варіант 1	Плита П5 1200x1650	шт	6	<u>1724,53</u> -	-	10347	-	-	-	-		
28	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки /разуклонка/[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм]	100м3	0,069	<u>582357,77</u> 11074,94	<u>2477,84</u> 1038,18	40183	764	<u>171</u> 72	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>10,4</u> 0,74		
29	КБ8-11-3	Установлення металевих ґрат відведення води 2шт.	1 м	0,1	<u>45884,32</u> 3784,54	<u>628,68</u> 278,04	4588	378	<u>63</u> 28	<u>47,3600</u> 2,8560	<u>4,74</u> 0,29		
30	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	9,8351	<u>30249,78</u> 2304,41	-	297510	22664	-	<u>28,1300</u>	<u>276,66</u>		
Разом прямі витрати по розділу 3							20496903	250321	<u>333529</u> 95404		<u>2857,84</u> 940,7		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							20496903	19913053	345725	184709	455,83	61346	20681612
Всього по розділу 3							20681612						
Розділ 4. Прорізи													
31	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-1, Д-5	100м2	0,052464	<u>22611,16</u> 21072,44	-	1186	1106	-	<u>235,4200</u>	<u>12,35</u>		
32	& С111-876-12-14-В1 варіант 1	Дверний блок зовнішній, металевий захисно-герметичні двері(у зовнішніх та внутрішніх стінах тамбур шлюза), та герметичні (у внутрішніх)	шт	2	<u>86716,40</u>	-	173433	-	-	-	-		
33	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-3	100м2	0,03312	<u>22611,16</u> 21072,44	-	749	698	-	<u>235,4200</u>	<u>7,8</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	& С111-876-12-14-В1 варіант 2	Дверний блок протипожежний 2-го типу	шт	2	<u>25516,40</u>	-	51033	-	-	-	-	
35	КБ10-28-2	Улаштування м/пластикових перегородок площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П2	100м2	0,0532	<u>23119,66</u> 6726,12	<u>4921,46</u> 1233,96	1230	358	<u>262</u> 66	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>4,22</u> 0,59	
36	& С111-81-10-ЦД варіант 2	Перегородка пластикова (сендвіч)	м2	5,32	<u>5620,67</u>	-	29902	-	-	-	-	
37	КБ10-28-3	Улаштування м/пластикових перегородок з дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах П1,П3	100м2	0,19456	<u>9634,41</u> 5080,22	<u>4554,19</u> 1141,87	1874	988	<u>886</u> 222	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>11,65</u> 1,99	
38	& С111-81-10-ЦД варіант 1	Перегородка пластикова (сендвіч) з дверними блоками	м2	19,456	<u>7660,67</u>	-	149046	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							408453	3150	<u>1148</u> 288		<u>36,02</u> 2,58	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							408453					
Всього по розділу 4							410312					
Розділ 5. Внутрішнє оздоблення												
39	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,5402	<u>5775,19</u> 4899,80	<u>23,28</u> 19,87	31996	27146	<u>129</u> 110	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>352,91</u> 1,23	
40	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	4986,18	<u>16,01</u>	-	79829	-	-	-	-	
41	КБ11-11-14 r=15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	5,5402	<u>6212,42</u> 6126,68	<u>69,83</u> 59,62	34418	33943	<u>387</u> 330	<u>79,6500</u> 0,6660	<u>441,28</u> 3,69	
42	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 NIVEL SUPER	кг	14958,54	<u>16,01</u>	-	239486	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,311	<u>2030,49</u> 1865,32	<u>1,16</u> 0,99	24997	22964	<u>14</u> 12	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>280,32</u> 0,14
44	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	393,952	<u>166,91</u>	-	65755	-	-	-	-
45	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	246,22	<u>42,18</u>	-	10386	-	-	-	-
46	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,5914	<u>2263,16</u> 2081,59	<u>1,16</u> 0,99	14917	13721	<u>8</u> 7	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>167,49</u> 0,07
47	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	243,8818	<u>166,91</u>	-	40706	-	-	-	-
48	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	131,828	<u>42,18</u>	-	5561	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							548051	97774	<u>538</u> 459		<u>1242</u> 5,13
Разом будівельні роботи, грн.							548051				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							449739				
всього заробітна плата, грн.							98233				
Загальновиробничі витрати, грн.							57080				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							149,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20140				
Всього будівельні роботи, грн.							605131				
Всього по розділу 5							605131				
Розділ 6. Елементи доступності											
49	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,2958	<u>7966,83</u> 6398,17	<u>1,16</u> 0,99	2357	1893	-	<u>71,4800</u> 0,0111	<u>21,14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-11-1 варіант 1 за проектом	Стрічка для контурного маркування дверних прорізів Для полегшення ідентифікації двері слабким зором людьми і людиною з когнітивними обмеженнями. Матеріал: ПВХ, з клейовою основою. Розмір: 50мм Тип покажчика: контурне маркування (смуга). Колір жовтий	м	590	<u>72,53</u>	-	42793	-	-	-	-
51	& С126-951-12	Тактильні наліпки для перил	шт	8	<u>226,74</u>	-	1814	-	-	-	-
52	КБ11-29-2	<i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (із плиток тактильних попереджувальних та направляючих)</i>	100м2	0,307	<u>24128,50</u> 13832,71	<u>41,90</u> 35,77	7407	4247	<u>13</u> 11	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>50,64</u> 0,12
53	& С111-256-1 варіант 1 за проектом	Тактильна плитка - напрямна ПТ-02 330x330 мм	м2	31,314	<u>1132,56</u>	-	35465	-	-	-	-
54	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,12	<u>1035,88</u> 1027,20	<u>2,99</u> 1,07	124	123	-	<u>11,8300</u> 0,0126	<u>1,42</u> -
55	& С126-951-1 варіант 1 за проектом	Табличка тактильна "Буфет"	шт	1	<u>569,27</u>	-	569	-	-	-	-
56	& С126-951-1 варіант 2 за проектом	Табличка тактильна "Туалет для інвалідів"	шт	1	<u>569,27</u>	-	569	-	-	-	-
57	& С126-951-1 варіант 3 за проектом	Табличка тактильна "Жіночий туалет"	шт	2	<u>569,27</u>	-	1139	-	-	-	-
58	& С126-951-1 варіант 4 за проектом	Табличка тактильна "Чоловічий туалет"	шт	2	<u>569,27</u>	-	1139	-	-	-	-
59	& С126-951-1 за проектом	Табличка тактильна "Вхід в приміщення"	шт	2	<u>569,27</u>	-	1139	-	-	-	-
60	& С118-80-1-2-60	Табличка тактильна "Вихід з приміщення"	шт	2	<u>576,66</u>	-	1153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С118-80-1-2-60 варіант 1	Табличка тактильна "Вказівник на підйомник"	шт	2	<u>576,66</u>	-	1153	-	-	-	-
62	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,12	<u>7593,30</u>	<u>335,18</u>	911	705	<u>40</u>	<u>69,2100</u>	<u>8,31</u>
63	& С123-361-2 варіант 1	Пристінний поручень сходів	м	12	<u>1791,16</u>	-	21494	-	-	-	-
64	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,108	<u>3586,90</u>	<u>2,33</u>	387	116	-	<u>12,3400</u>	<u>1,33</u>
65	С111-1722 варіант 2 за проектом	Антивандальне маркування сідців маршу (промаркувати першу та останню сходинки зовнішніх сходів) Матеріал: АL, поліуретан. Тип покажчика: позначення крайніх ступенів (смуга). Кольор: жовтий	м	10,8	<u>87,78</u>	-	948	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6								120561	7084	<u>53</u>	<u>82,84</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								120561		<u>13</u>	<u>0,14</u>

Всього по розділу 6								124491			
Розділ 7. Накриття входу та сходів укриття											
66	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2057	<u>20828,05</u>	<u>7083,20</u>	4284	2601	<u>1457</u>	<u>145,6000</u>	<u>29,95</u>
67	С111-1804 варіант 1	Сталь листова 8мм	т	0,01032	<u>33441,95</u>	-	345	-	<u>238</u>	<u>10,8062</u>	<u>2,22</u>
68	С124-31 варіант 1	Труба кв. 40х40х3	т	0,20197	<u>29122,06</u>	-	5882	-	-	-	-
69	КБ9-53-2	Монтаж каркаса металевого	т	0,2057	<u>6436,54</u>	<u>112,53</u>	1324	1180	<u>23</u>	<u>74,5600</u>	<u>15,34</u>
					<u>5735,16</u>	<u>4,87</u>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,245	<u>8605,44</u> 4003,33	<u>3323,26</u> 982,16	2108	981	<u>814</u> 241	<u>50,7200</u> 9,3275	<u>12,43</u> 2,29	
71	& С111-153-С1	Саморіз для кріплення профлістів згумовою прокладкою	шт	245	<u>2,55</u>	-	625	-	-	-	-	
72	& С111-741-В2-ПЩ	Профлист	м2	26,95	<u>432,30</u>	-	11650	-	-	-	-	
73	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,067	<u>1273,66</u> 459,17	<u>82,85</u> 6,22	85	31	<u>6</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,32</u> -	
74	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,067	<u>2206,24</u> 343,03	<u>61,18</u> 6,96	148	23	<u>4</u> -	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>0,24</u> 0,01	
75	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,08	<u>7786,32</u> 4696,74	-	623	376	-	<u>55,3600</u>	<u>4,43</u>	
76	& С113-12-В1-В1 варіант 2	Труба водостічна 100мм	м	8,32	<u>141,89</u>	-	1181	-	-	-	-	
77	& С111-1612-3-А варіант 1	Коліно труби 100мм	шт	2	<u>168,50</u>	-	337	-	-	-	-	
78	& С111-20-12 варіант 2	Кріплення труби	шт	13	<u>76,70</u>	-	997	-	-	-	-	
79	& С113-996-1-Я-В5	Воронка "Лійка"	шт	2	<u>459,78</u>	-	920	-	-	-	-	
80	КР8-41-2	Навішування водостічних ринв з готових елементів	100м	0,039	<u>7786,32</u> 4696,74	-	304	183	-	<u>55,3600</u>	<u>2,16</u>	
81	& С111-852-9221-В4-В1 варіант 1	Ринва водостічна	мп	4,056	<u>154,24</u>	-	626	-	-	-	-	
82	& С111-20-12 варіант 3	Кронштейн ринви	шт	4	<u>148,10</u>	-	592	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 7						32031	5375	<u>2304</u> 480		<u>64,87</u> 4,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						32031				
								24352				
								5855				
								3263				
								8,31				
								1120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35294				

		Всього по розділу 7					35294				
		Розділ 8. Інші									
83	КМ3-575-3	Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної	шт	1	<u>17977,06</u>	<u>10280,98</u>	17977	6988	<u>10281</u>	<u>86,4000</u>	<u>86,4</u>
					6988,03	2499,54			2500	22,5376	22,54
84	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	1,2	<u>418,92</u>	-	503	478	-	<u>4,5900</u>	<u>5,51</u>
					398,64	-			-	-	-
85	& С130-143-В1	Вішалка чорна на п'ять гачків MVM HA-01/5 BLACK	шт	12	<u>326,63</u>	-	3920	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					22400	7466	<u>10281</u>		<u>91,91</u>
									2500		22,54
		Разом будівельні роботи, грн.					22400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4653				
		всього заробітна плата, грн.					9966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1236				
		Всього будівельні роботи, грн.					26975				

		Всього по розділу 8					26975				
		Разом прямі витрати по кошторису					22364170	420008	<u>673826</u>		<u>5048,39</u>
									156058		1574,9
		Разом будівельні роботи, грн.					22364170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21270336				
		всього заробітна плата, грн.					576066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					790,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106356				
		Всього будівельні роботи, грн.					22679115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						22679115				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						7413,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						682422				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопостачання, каналізація**

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 213,149 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,679 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,5	<u>5060,87</u>	<u>412,89</u>	2530	1563	<u>206</u>	<u>36,4100</u>	<u>18,21</u>
		Унітаз підлоговий	шт	5	3126,53	134,38	18406	-	67	1,5210	0,76
2	С130-901	Унітаз підлоговий	шт	5	<u>3681,15</u>	-	-	-	-	-	-
3	& С11-168-3-В4	Гнучка підводка до змивного бачка	шт	5	<u>189,02</u>	-	945	-	-	-	-
4	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>11058,32</u>	<u>1449,69</u>	5529	4601	<u>725</u>	<u>112,3400</u>	<u>56,17</u>
		Умивальник підвісний	комплект	5	9202,89	449,55	17867	-	225	4,8860	2,44
5	С130-647	Умивальник підвісний	комплект	5	<u>3573,38</u>	-	-	-	-	-	-
6	С130-615	Змішувач для умивальника G-Ferro Mars 004-Z 15 см	комплект	5	<u>633,77</u>	-	3169	-	-	-	-
7	& С11-168-3-В4	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	5	<u>189,02</u>	-	945	-	-	-	-
	варіант 2				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,7	<u>12187,85</u> 10950,30	<u>1175,77</u> 364,62	8531	7665	<u>823</u> 255	<u>129,0700</u> 4,0028	<u>90,35</u> 2,8
9	С130-8 варіант 1	Портативний водонагрівач Midea D06-15A	шт	7	<u>4081,10</u> -	-	28568	-	-	-	-
10	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т /фекальних/	шт	5	<u>2105,67</u> 1787,90	<u>139,28</u> 43,99	10528	8940	<u>696</u> 220	<u>21,3200</u> 0,4854	<u>106,6</u> 2,43
11	& С1630-1614-1 варіант 1	Фекальний насос	шт	5	<u>5613,56</u> -	-	28068	-	-	-	-
12	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>418,92</u> 398,64	-	84	80	-	<u>4,5900</u> -	<u>0,92</u> -
13	& С126-1237-2 варіант 3	Поручень для умивальника	шт	1	<u>1915,22</u> -	-	1915	-	-	-	-
14	& С126-1237-2 варіант 2	Поручень для унітаза	шт	1	<u>1915,22</u> -	-	1915	-	-	-	-
15	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>74174,64</u> 8220,60	<u>161,63</u> 50,92	11126	1233	<u>24</u> 8	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>13,78</u> 0,08
16	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,185	<u>27718,54</u> 8573,27	<u>78,93</u> 24,48	5128	1586	<u>15</u> 5	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>17,72</u> 0,05
17	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,102	<u>10903,28</u> 8144,14	<u>2727,56</u> 1283,15	1112	831	<u>278</u> 131	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>9,42</u> 1,56
18	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 25x4,2 мм	м	10	<u>54,12</u> -	-	541	-	-	-	-
19	С1630-26 варіант 1	Кран кульковий муфтовий латунний 25мм	шт	2	<u>489,37</u> -	-	979	-	-	-	-
20	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотній латунний з внутрішньою різьбою 25	шт	3	<u>306,21</u> -	-	919	-	-	-	-
21	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,3	<u>1593,28</u> 1043,53	<u>549,75</u> 171,29	478	313	<u>165</u> 51	<u>12,3000</u> 1,9690	<u>3,69</u> 0,59
22	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий латунний з внутрішньою різьбою	шт	3	<u>399,76</u> -	-	1199	-	-	-	-
23	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>8228,13</u> 8228,13	-	82	82	-	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>2985,27</u> 2221,62	<u>181,11</u> 58,94	299	222	<u>18</u> 6	<u>25,5800</u> 0,6671	<u>2,56</u> 0,07
25	& С113-1800-В2	Тумба з мийкою з нержавіючої сталі 850х850х600	шт	1	<u>5111,58</u>	-	5112	-	-	-	-
26	КБ17-1-10	Установлення душової kabіни	10компл.	0,1	<u>2263,71</u> 1330,38	<u>602,76</u> 191,29	226	133	<u>60</u> 19	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>1,62</u> 0,22
27	& С130-539-1-АК	Душова kabіна напівкругла 900х900х1850	шт	1	<u>9188,33</u>	-	9188	-	-	-	-
28	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1099,22</u> 1011,85	-	110	101	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
29	С130-617 варіант 1	Душова система Damixa Origin Evo	комплект	1	<u>5305,14</u>	-	5305	-	-	-	-
30	& С11-168-3-В4 варіант 2	Гнучка підводка до змішувача умивальника	шт	1	<u>189,02</u>	-	189	-	-	-	-
31	& С111-136-1-А-В1	Біотуалет Порту Потті Qube 165	шт	4	<u>4591,45</u>	-	18366	-	-	-	-
32	& С130-656-В1-5Ф	Портативний комплект Умивальник + Бак 24 л Avial	комплект	2	<u>4591,43</u>	-	9183	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							198542	27350	<u>3010</u> 987		<u>323,26</u> 11
Разом будівельні роботи, грн.							198542				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							168182				
всього заробітна плата, грн.							28337				
Загальновиробничі витрати, грн.							14607				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4342				
Всього будівельні роботи, грн.							213149				
Всього по кошторису							213149				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							366,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						32679				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на Вентиляція

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 577,219 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,839 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	<u>2755,17</u> 1356,02	<u>120,59</u> 36,21	5510	2712	<u>241</u> 72	<u>16,1700</u> 0,4041	<u>32,34</u> 0,81
2	& С130-1-4	Вентс вентилятор електромеханічний ЕРВ-72-2	шт	2	<u>89959,50</u> -	-	179919	-	-	-	-
3	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,12	<u>660,92</u> 597,27	<u>52,14</u> 16,17	79	72	<u>6</u> 2	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>0,84</u> 0,02
4	С1630-734 варіант 2	Фільтр ФБ G4	шт	1	<u>8416,80</u> -	-	8417	-	-	-	-
5	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,5	<u>3915,03</u> 3373,71	<u>152,02</u> 72,35	1958	1687	<u>76</u> 36	<u>43,8600</u> 0,8330	<u>21,93</u> 0,42
6	С111-1756 варіант 3	Кожух припливний захищений КПЗ	шт	5	<u>2104,17</u> -	-	10521	-	-	-	-
7	С111-1756 варіант 2	Захисна решітка МЗР	шт	5	<u>3063,66</u> -	-	15318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>214,83</u> 145,58	<u>7,45</u> 2,31	430	291	<u>15</u> 5	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>3,6</u> 0,05
9	С130-397 варіант 1	Клапани герметичні ГК	шт	2	<u>20248,55</u> -	-	40497	-	-	-	-
10	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1888	<u>912,62</u> 887,73	<u>8,57</u> 2,66	172	168	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,12</u> 0,01
11	С126-1294 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГФ	шт	2	<u>1390,79</u> -	-	2782	-	-	-	-
12	С126-1294 варіант 4	ВВГ 200 вставка гнучка	шт	4	<u>277,07</u> -	-	1108	-	-	-	-
13	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	<u>287,21</u> 162,57	<u>7,45</u> 2,31	574	325	<u>15</u> 5	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>4,02</u> 0,05
14	С130-272 варіант 1	Витратомір-відсікач ВВ-П	шт	2	<u>10436,21</u> -	-	20872	-	-	-	-
15	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1372,32</u> 1006,36	<u>294,46</u> 87,05	1372	1006	<u>294</u> 87	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
16	& С130-3391	НК 200-3,4-1У нагрівач каналний	шт	1	<u>16997,61</u> -	-	16998	-	-	-	-
17	КМ11-31-1	<i>Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг</i>	шт	2	<u>76,44</u> 71,61	-	153	143	-	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
18	С130-232 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора РС1-300	шт	2	<u>959,99</u> -	-	1920	-	-	-	-
19	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,30772	<u>26708,85</u> 20663,87	<u>575,67</u> 181,32	8219	6359	<u>177</u> 56	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>80,56</u> 0,64
20	& С130-11251 варіант 4	Повітроводи сталеві прямі 0,5мм д.200мм ВЕНТС спировент	м	14	<u>308,49</u> -	-	4319	-	-	-	-
21	& С1111-611 варіант 1	Хомут зі шпилькою ВЕНТС ХЦК 200	шт.	329	<u>51,06</u> -	-	16799	-	-	-	-
22	& С121-29612 варіант 9	Ніпель 200	шт.	3	<u>229,63</u> -	-	689	-	-	-	-
23	& С121-29612 варіант 7	Трійник сталевий д.200	шт.	111	<u>681,63</u> -	-	75661	-	-	-	-
24	& С121-29612 варіант 12	Перехід 200/300x250	шт.	2	<u>1286,49</u> -	-	2573	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	& С121-29612 варіант 3	Коліно сталеве 200мм ВЕНТС	шт.	4	<u>224,67</u>	-	899	-	-	-	-	
26	КБ16-13-2	Прокладання гнучкого полімерного повітроводу	100м	3,648	<u>8382,23</u> 8220,60	<u>161,63</u> 50,92	30578	29989	<u>589</u> 186	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>335,03</u> 2,06	
27	& С130-11251 варіант 6	Полівент Н 200/7,6 гнучкий полімерний повітровод	м	364,8	<u>130,80</u>	-	47716	-	-	-	-	
28	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	102	<u>188,76</u> 147,20	<u>28,37</u> 6,43	19254	15014	<u>2894</u> 656	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>185,64</u> 7,6	
29	& С121-29612 варіант 10	МВ 200 ПФс АБС дифузор пластиковий	шт.	102	<u>234,78</u>	-	23948	-	-	-	-	
30	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	3	<u>122,09</u> 72,96	<u>34,91</u> 29,81	366	219	<u>105</u> 89	<u>0,8600</u> 0,3330	<u>2,58</u> 1	
31	& С130-1-1-В6 варіант 1	Витяжний вентилятор Вентс 100 М	шт	3	<u>1399,48</u>	-	4198	-	-	-	-	
32	КБ46-27-2	Пробивання отворів в конструкціях з бетону	м3	0,04	<u>6518,91</u> 3176,16	<u>3342,75</u> 959,47	261	127	<u>134</u> 38	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>1,57</u> 0,45	
33	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходуг трубопроводу	100шт	0,05	<u>16345,96</u> 11283,72	<u>37,24</u> 31,80	817	564	<u>2</u> 2	<u>133,0000</u> 0,3552	<u>6,65</u> 0,02	
		Разом прямі витрати по кошторису						544897	58676	<u>4550</u> 1235		<u>691,23</u> 14,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						544897				
								481671				
								59911				
								32322				
								73,76				
								9928				
								577219				
		Всього по кошторису						577219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						779,09				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						69839				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Електричні роботи**

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 194,140 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51261 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,423 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	20	<u>147,59</u>	<u>2,99</u>	2952	2864	<u>60</u>	<u>1,6000</u>	<u>32</u>
					143,22	1,07			21	0,0126	0,25
2	& 1503-1127-1-4	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 32А х-ка С	шт	1	<u>400,00</u>	-	400	-	-	-	-
3	& 1503-1127-1-5	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 10А х-ка С	шт	10	<u>95,00</u>	-	950	-	-	-	-
4	& 1503-1127-1-6	Вимикач автоматичний ВА 47-29 1Р 6А х-ка С	шт	2	<u>95,00</u>	-	190	-	-	-	-
5	& 1503-1127-1-9	Вимикач автоматичний ВА 47-29 3Р 16А х-ка С	шт	5	<u>220,00</u>	-	1100	-	-	-	-
6	& 1503-1127-1-8	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С16	шт	1	<u>450,00</u>	-	450	-	-	-	-
7	& 1503-1127-1-7	Диференціальний автомат АВДТ-32 2Р С6	шт	1	<u>450,00</u>	-	450	-	-	-	-
8	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	<u>437,86</u>	<u>138,14</u>	876	573	<u>276</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					286,43	29,03			58	0,2946	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1514-140-4222	Щит розподільний ЩРН-П-24	шт	2	<u>528,00</u>	-	1056	-	-	-	-
10	& 1503-11052-1 варіант 1	Головна заземлювальна шина 8x12мм 14/ Арт.YNN20-14-100	шт	4	<u>110,45</u>	-	442	-	-	-	-
11	KM8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>1060,31</u> 277,92	<u>41,62</u> 6,88	1060	278	<u>42</u> 7	<u>3,2000</u> 0,0716	<u>3,2</u> 0,07
12	& 1517-1127-B4	Ящик з перекидним рубильником Іном=100А ЯПР-100 IP54	шт	1	<u>5102,13</u>	-	5102	-	-	-	-
13	KM10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>154,62</u> 138,96	-	309	278	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
14	C1545-70 варіант 1	Світлосигнальний індикатор ENR-22 d22мм Неон/230В	100шт	0,02	<u>4692,19</u>	-	94	-	-	-	-
15	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,49	<u>34224,36</u> 17918,21	<u>7032,70</u> 3350,76	16770	8780	<u>3446</u> 1642	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>103,49</u> 17,98
16	C1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний P=36 Вт LED-ЕВРОСВЕТ 36Вт 6400К EV-LS-36	шт	49	<u>306,46</u>	-	15017	-	-	-	-
17	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,15	<u>10483,45</u> 9187,97	<u>442,10</u> 144,25	1573	1378	<u>66</u> 22	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>17,04</u> 0,23
18	C1547-4 варіант 1	Світильник світлодіодний P=12 Вт ЕВРОСВЕТ 12Вт коло LED-SR-170-12	шт	15	<u>163,77</u>	-	2457	-	-	-	-
19	КБ21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,02	<u>11032,01</u> 7286,11	<u>3451,65</u> 2303,97	221	146	<u>69</u> 46	<u>81,4000</u> 26,3928	<u>1,63</u> 0,53
20	C1547-3 варіант 1	Прожектор світлодіодний з датчиком руху P=20 Вт EVROLIGHT 20Вт EV-20D 6400К	шт	2	<u>531,22</u>	-	1062	-	-	-	-
21	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>13762,06</u> 11743,71	<u>1748,47</u> 455,96	275	235	<u>35</u> 9	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>2,62</u> 0,09
22	C1547-7 варіант 1	Світильник аварійного освітлення P=3Вт ДПА 2104	шт	2	<u>816,23</u>	-	1632	-	-	-	-
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,16	<u>2158,06</u> 1946,85	-	345	311	-	<u>25,3100</u>	<u>4,05</u>
24	C1547-6 варіант 1	Вимикач освітлення однополюсний на 1 ланцюг Ін=10А, Ун=250В А16-131	шт	14	<u>81,76</u>	-	1145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1547-6 варіант 2	Вимикач освітлення однополюсний на 2 ланцюги Ін=10А, Ун=250В А56-134	шт	2	<u>97,06</u>	-	194	-	-	-	-
26	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,95	<u>2049,63</u>	-	3997	3796	-	<u>25,3100</u>	<u>49,35</u>
27	С1512-14 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, м Ін=16А, Ун=250В, ІР20 РА16-261	шт	189	<u>96,92</u>	-	18318	-	-	-	-
28	С113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна із заземлюючим контактом, м Ін=16А, Ун=250В, ІР44 РА16-297	шт	6	<u>86,78</u>	-	521	-	-	-	-
29	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 32 мм	100м	0,32	<u>2959,33</u>	<u>207,39</u>	947	450	<u>66</u>	<u>17,6100</u>	<u>5,64</u>
30	& С111-1303-2С варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 32 мм	м	32,32	<u>31,62</u>	-	1022	-	-	-	-
31	& С111-17-70 варіант 1	Обойма для труб і кабеля 32 мм с дюбелем і шурупом	шт	80	<u>10,22</u>	-	818	-	-	-	-
32	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	6,4	<u>2618,62</u>	<u>158,01</u>	16759	8326	<u>1011</u>	<u>16,2800</u>	<u>104,19</u>
33	& С111-1301-1-У варіант 1	Гофротруба легкого типу із ПВХ що не підтримує горіння д. 20 мм	м	646,4	<u>16,46</u>	-	10640	-	-	-	-
34	& С111-17-70 варіант 2	Обойма для труб і кабеля 20 мм с дюбелем і шурупом	шт	1200	<u>6,14</u>	-	7368	-	-	-	-
35	& С1512-5-1 варіант 1	Коробка розподільча КМ-209	шт	156	<u>30,62</u>	-	4777	-	-	-	-
36	& С1512-5-1 варіант 2	Коробка розподільча вогнетривка 180/Е30 WKE2	шт	1	<u>1530,02</u>	-	1530	-	-	-	-
37	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	4,75	<u>1287,32</u>	<u>162,70</u>	6115	4514	<u>773</u>	<u>12,2000</u>	<u>57,95</u>
					950,38	90,64			431	1,0147	4,82
38	15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол в ПВХ обол. 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0663	<u>96970,15</u>	-	6429	-	-	-	-
39	15093-35023 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол в ПВХ обол. 3х2,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,4182	<u>44929,85</u>	-	18790	-	-	-	-
40	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,55	<u>883,86</u>	<u>88,52</u>	3138	2378	<u>314</u>	<u>8,6000</u>	<u>30,53</u>
					669,94	50,17			178	0,5634	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	15093-35013 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізо.л в ПВХ обол. 3х1,5 мм2 ВВГнгд-П	1000м	0,3366	<u>32672,05</u>	-	10997	-	-	-	-
42	15093-35032 варіант 1	Кабель з мідними жилами, безгалогенний вогнетривкий 3х1,5 мм2 (N) НХН FE 180/Е30 Заземлення	1000м	0,0255	<u>45967,65</u>	-	1172	-	-	-	-
43	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0162	<u>17930,68</u> 17930,68	-	290	290	-	<u>261,8000</u>	<u>4,24</u>
44	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0162	<u>10147,85</u> 10147,85	-	164	164	-	<u>150,4500</u>	<u>2,44</u>
45	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>8235,08</u> 950,21	<u>3711,75</u> 574,06	3294	380	<u>1485</u> 230	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48
46	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,09	<u>2560,35</u> 1900,42	<u>489,65</u> 94,95	230	171	<u>44</u> 9	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,02</u> 0,09
47	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0085	<u>33040,92</u>	-	281	-	-	-	-
48	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,02	<u>9896,60</u> 2443,39	<u>551,89</u> 109,17	198	49	<u>11</u> 2	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>0,58</u> 0,02
Разом прями витрати по кошторису							173917	35361	<u>7698</u> 2953		<u>435,05</u> 32,15
Разом устаткування, грн.							4596				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							183				
Всього устаткування, грн.							4779				
Разом будівельні роботи, грн.							169321				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							126262				
всього заробітна плата, грн.							38314				
Загальновиробничі витрати, грн.							20043				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6109				
Всього будівельні роботи, грн.							189364				

Всього по кошторису							194140				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							512,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						44423				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на Пожежна безпека

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 211,077 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,90241 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 82,462 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	5164,82	1,65	5165	4981	2	60,8000	60,8
					4980,74	0,20			-	0,0026	-
2	& 2402-4058-25	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	22000,00	-	22000	-	-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	137,17	2,99	137	134	3	1,6000	1,6
					134,18	1,07			1	0,0126	0,01
4	& 1602-30127-9-1	Модуль GSM МЦА GSM	шт	1	4300,00	-	4300	-	-	-	-
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	550,83	1,33	551	492	1	6,4000	6,4
					492,29	0,16			-	0,0021	-
6	& 1504-15222-В1	Модуль релейних ліній МРЛ 2.1.	шт	1	950,00	-	950	-	-	-	-
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	53	301,04	1,65	15955	13045	87	3,2000	169,6
					246,14	0,20			11	0,0026	0,14
8	& 1602-30063-2-18	Сповіщувач димовий СПД-3.0	шт	59	306,07	-	18058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>154,62</u> 138,96	-	309	278	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
10	& 1602-50302	Сповіщувач ручний пожежний СПР "ТИРАС"	шт	3	<u>1500,00</u>	-	4500	-	-	-	-
11	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>165,58</u> 123,07	<u>6,39</u> 0,78	166	123	<u>6</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>1,6</u> 0,01
12	& 1602-30068-1-1	Сповіщувач тепловий СПТ- Тірас	шт	2	<u>979,77</u>	-	1960	-	-	-	-
13	КМ10-386-7	<i>Гучномовець або звукова колонка у приміщенні</i>	<i>шт</i>	1	<u>281,45</u> 262,14	-	281	262	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
14	& 1704-507242	Світлозвуковий оповіщувач Джміль -1	шт	1	<u>1000,00</u>	-	1000	-	-	-	-
15	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних літарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,22	<u>13836,23</u> 11743,71	<u>1748,47</u> 455,96	3044	2584	<u>385</u> 100	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>28,86</u> 1,01
16	& 1602-50200-1-В1	Оповіщувач світловий ОС3-12 "Вихід"	шт	20	<u>969,07</u>	-	19381	-	-	-	-
17	& 1507-3089-56	Світловий покажчик ОС3-2 "Пожежа"	шт	2	<u>1200,00</u>	-	2400	-	-	-	-
18	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	<u>74,79</u> 52,43	<u>5,98</u> 2,14	150	105	<u>12</u> 4	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>1,28</u> 0,05
19	& 1511-5003-В1	Акумулятори 7А/год 12В	шт	2	<u>750,00</u>	-	1500	-	-	-	-
20	КБ21-11-1	<i>Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами /прокладання 5м кабелю враховано КМ10-386-7/</i>	<i>100м</i>	<i>5,7</i>	<u>9001,22</u> 6064,36	<u>1077,61</u> 503,93	<i>51307</i>	<i>34567</i>	<u>6142</u> 2872	<u>71,4800</u> 5,6553	<u>407,44</u> 32,24
21	& С153-11-17	Кабель вогнестійкий НХН FE180/E30 3x1,5 мм2	м	10,2	<u>47,28</u>	-	482	-	-	-	-
22	& 15096-101113	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 10x0,4	1000м	0,0459	<u>22451,04</u>	-	1031	-	-	-	-
23	& 15096-101112	Кабель монтажних шлейфів ПСВЕВнг 4x0,4	1000м	0,306	<u>9191,04</u>	-	2812	-	-	-	-
24	& 15096-101111	Кабель вогнетривкий FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,2244	<u>16331,04</u>	-	3665	-	-	-	-
25	& С1512-20-ИНБ варіант 1	Коробка монтажна зєднувальна КМС2-26	шт	2	<u>255,00</u>	-	510	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	8114,21 8114,21	- -	8114	8114	- -	69,6200	69,62 -
27	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	10	473,19 473,19	- -	4732	4732	- -	4,0600	40,6 -
Разом прямі витрати по кошторису							174460	69417	6638 2989		794,2 33,46
Разом устаткування, грн.							36650				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1440				
Всього устаткування, грн.							38090				
Разом будівельні роботи, грн.							137810				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61755				
всього заробітна плата, грн.							72406				
Загальновиробничі витрати, грн.							35178				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							74,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10056				
Всього будівельні роботи, грн.							172988				

Всього по кошторису							211077				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							902,41				
Кошторисна заробітна плата, грн.							82462				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Обладнання

Будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - типу ПРУ)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 727,569 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-2Н5	Лавка 1350 x450x650(h); (маса=0,0082)	шт	159	2200,00	349800
2	& 280222-110646	Ліжко двохярусне; (маса=0,05)	шт.	25	4480,00	112000
3	& 1901-6126-2-1В	Стелаж Бюджет КД 1800x900x450 Меткас, 175 кг / полку, 5 полки, ДСП, фарбований, металевий; (маса=0,1)	шт	8	2400,00	19200
4	& 2402-301-1	Вогнегаситель порошковий ВП-5; (маса=0,0105)	шт	2	680,00	1360
5	& 280222-140224	Підйомники для інвалідів на висоту 2 м НОГ «Інваком-МНС»; (маса=0,2)	шт	1	50000,00	50000
6	& 560110-2141	Стіл тумба з нержавіючої сталі 800x600x850 PromTime; (маса=0,05)	шт	1	9000,00	9000
7	& 2403-160122	Чайник електричний Liberton LEK-6807; (маса=0,001)	шт	1	600,00	600
8	& 1715-114610	Двокамерний холодильник GORENJE NRK6191PW4 1850 x 600x 592; (маса=0,08)	шт	1	24000,00	24000
9	& 241996-140211	Мікрохвильовка Gorenje MO 17 E1S; (маса=0,02)	шт	1	3600,00	3600
10	& 15062-60481-2-У	Ємність на 600 літрів (продуктова); (маса=0,08)	шт	4	6500,00	26000
11	& 1501-4001-17	Генератор Hyundai HY HY 13000LE; (маса=0,147)	шт	1	100000,00	100000
		Разом				695560
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				27313

1	2	3	4	5	6	7
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	670909	0,007	4696
		Всього вартість будівельних робіт				722873
		Всього по кошторису				4696
						727569

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроюваного захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 203,262 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,37451 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 29,696 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Водопостачання, каналізація	203,262	-	203,262	0,37451	29,696	-
		Всього:	203,262	-	203,262	0,37451	29,696	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Водопостачання, каналізація	<u>0,26878</u> 19,223	<u>0,06938</u> 5,75	<u>0,00417</u> 0,392	- -	- -	<u>0,34233</u> 25,365	<u>0,03218</u> 4,331	<u>0,37451</u> 29,696
	Разом :	<u>0,26878</u> 19,223	<u>0,06938</u> 5,75	<u>0,00417</u> 0,392	- -	- -	<u>0,34233</u> 25,365	<u>0,03218</u> 4,331	<u>0,37451</u> 29,696

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопостачання, каналізація
Зовнішні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 203,262 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37451 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,696 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,3696	<u>17930,68</u> 17930,68	-	6627	6627	-	<u>261,8000</u>	<u>96,76</u>	
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,3465	<u>10620,53</u> 1199,36	-	3680	416	-	<u>16,3200</u>	<u>5,65</u>	
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,33495	<u>10147,85</u> 10147,85	-	3399	3399	-	<u>150,4500</u>	<u>50,39</u>	
4	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,115	<u>13076,40</u> 13076,40	-	1504	1504	-	<u>170,0000</u>	<u>19,55</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							15210	11946	-		<u>172,35</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							15210					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3264					
всього заробітна плата, грн.							11946					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6680 16,21 2181 21890				

		Всього по розділу 1					21890				
		Розділ 2. Трубопроводи									
5	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,111	<u>21619,47</u> 20092,86	<u>1036,97</u> 111,54	2400	2230	<u>115</u> 12	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>26,6</u> 0,14
6	С113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	112,1	<u>94,86</u> -	<u>-</u> -	10634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ22-32-1	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,111	<u>2810,79</u> 2511,88	<u>-</u> -	312	279	<u>-</u> -	<u>32,9600</u> -	<u>3,66</u> -
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0045	<u>39615,95</u> 26030,14	<u>12548,87</u> 3875,60	178	117	<u>56</u> 17	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>1,4</u> 0,21
9	С113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3 мм	м	4,545	<u>203,88</u> -	<u>-</u> -	927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14451	2626	<u>171</u> 29		<u>31,66</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14451 11654 2655 1342 3 404 15793				

		Всього по розділу 2					15793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вигріб поліетиленовий									
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,15	<u>17930,68</u> 17930,68	- -	2690	2690	- -	<u>261,8000</u> -	<u>39,27</u> -
11	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,15	<u>13076,40</u> 13076,40	- -	1961	1961	- -	<u>170,0000</u> -	<u>25,5</u> -
12	КМ38-1-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,25	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т /158кг/	шт	3	<u>3364,66</u> 1916,83	<u>410,63</u> 120,87	10094	5750	<u>1232</u> 363	<u>23,1250</u> 1,2718	<u>69,38</u> 3,82
13	& С130-2511 варіант 1	Вигріб поліетиленовий Укрхімпласт GG5000	шт	3	<u>48402,09</u> -	- -	145206	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3								159951	10401	<u>1232</u> 363	<u>134,15</u> 3,82
Разом будівельні роботи, грн.								159951			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								148318			
всього заробітна плата, грн.								10764			
Загальновиробничі витрати, грн.								5627			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								12,97			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1746			
Всього будівельні роботи, грн.								165578			

Всього по розділу 3								165578			
Разом прямі витрати по кошторису								189612	24973	<u>1403</u> 392	<u>338,16</u> 4,17
Разом будівельні роботи, грн.								189612			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								163236			
всього заробітна плата, грн.								25365			
Загальновиробничі витрати, грн.								13650			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								32,18			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								4331			
Всього будівельні роботи, грн.								203262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						203262				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						374,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						29696				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроюванної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 6,170 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,03486 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2,751 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Зовнішнє електропостачання	6,17	-	6,17	0,03486	2,751	-
		Всього:	6,17	-	6,17	0,03486	2,751	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Зовнішнє електропостачання	<u>0,02771</u> 1,959	<u>0,00320</u> 0,271	<u>0,00031</u> 0,031	- -	- -	<u>0,03122</u> 2,261	<u>0,00364</u> 0,49	<u>0,03486</u> 2,751
	Разом :	<u>0,02771</u> 1,959	<u>0,00320</u> 0,271	<u>0,00031</u> 0,031	- -	- -	<u>0,03122</u> 2,261	<u>0,00364</u> 0,49	<u>0,03486</u> 2,751

Склав _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Зовнішнє електропостачання
Зовнішнє електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,170 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,751 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,048	<u>17930,68</u> 17930,68	-	861	861	-	<u>261,8000</u>	<u>12,57</u>
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,06	<u>10620,53</u> 1199,36	-	637	72	-	<u>16,3200</u>	<u>0,98</u>
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,042	<u>10147,85</u> 10147,85	-	426	426	-	<u>150,4500</u>	<u>6,32</u>
4	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,02	<u>13076,40</u> 13076,40	-	262	262	-	<u>170,0000</u>	<u>3,4</u>
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,02	<u>16940,10</u> 16918,62	-	339	338	-	<u>222,0000</u>	<u>4,44</u>
6	С1530-1 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 32 мм	10м	2	<u>265,23</u>	-	530	-	-	-	-
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>2764,52</u> 1357,44	<u>553,04</u> 153,00	553	271	<u>111</u> 31	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>3,2</u> 0,31
8	15093-35033 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол в ПВХ обол. 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,0102	<u>96970,15</u>	-	989	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9 & С1115-9117 варіант 2	Кабель Інтернету КПЕЕ-ВП (100) 4x2x0,51 (FTP-cat 5E)	м	10,2	20,44	-	208	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							4805	2230	111		30,91
Разом будівельні роботи, грн.							4805		31		0,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2464				
всього заробітна плата, грн.							2261				
Загальновиробничі витрати, грн.							1365				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							490				
Всього будівельні роботи, грн.							6170				

Всього по кошторису							6170				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							34,86				
Кошторисна заробітна плата, грн.							2751				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво швидкостроєваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 507,517 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,85952 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 75,423 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на Благоустрій території	507,517	-	507,517	0,85952	75,423	-
		Всього:	507,517	-	507,517	0,85952	75,423	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	Благоустрій території	<u>0,72502</u> 58,6	-	<u>0,01956</u> 1,929	<u>0,01488</u> 1,429	-	<u>0,75946</u> 61,958	<u>0,10006</u> 13,465	<u>0,85952</u> 75,423
	Разом :	<u>0,72502</u> 58,6	-	<u>0,01956</u> 1,929	<u>0,01488</u> 1,429	-	<u>0,75946</u> 61,958	<u>0,10006</u> 13,465	<u>0,85952</u> 75,423

Склад _____

Перевірив _____

Нове будівництво швидкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення - ПРУ) на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Західний", 4А 769

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Благоустрій території
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 507,517 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85952 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,423 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-65-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,11939	<u>77924,94</u> 68790,69	<u>9134,25</u> 1153,23	9303	8213	<u>1090</u> 138	<u>820,3040</u> 13,1854	<u>97,94</u> 1,57
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,11939	<u>5792,52</u> 1286,82	<u>4505,70</u> 771,87	692	154	<u>538</u> 92	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>2,19</u> 0,88
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,362	<u>2136,59</u> 118,38	<u>2018,21</u> 433,32	773	43	<u>730</u> 157	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,61</u> 1,47
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	36,2	<u>293,10</u> -	<u>293,10</u> 39,48	10610	-	<u>10610</u> 1429	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 14,88
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	3,141	<u>3667,18</u> 2207,04	<u>1375,94</u> 351,31	11519	6932	<u>4322</u> 1103	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>90,96</u> 11,31
6	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	55,34	<u>1633,00</u> -	<u>-</u> -	90370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 50мм/	100м2	-3,141	<u>581,52</u>	<u>531,42</u> 138,67	-1827	-	<u>-1669</u> -436	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -4,63
8	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	-27,7	<u>1633,00</u>	-	-45234	-	-	-	-
9	КБ27-65-6	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів т.50мм, шириною до 2 м	1000 м2	0,3141	<u>99721,68</u> 85988,37	<u>11417,81</u> 1441,54	31323	27009	<u>3586</u> 453	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>322,07</u> 5,18
10	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 50 мм	м2	328,86	<u>513,59</u>	-	168899	-	-	-	-
11	& С171- 3301П	Суміш піщано-цементна	м3	23,32	<u>4973,70</u>	-	115987	-	-	-	-
12	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,6	<u>7313,13</u> 6249,75	<u>647,74</u> 162,41	19014	16249	<u>1684</u> 422	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>211,25</u> 3,78
13	& К589921- А002	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	м	260	<u>223,42</u>	-	58089	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							469518	58600	<u>20891</u> 3358		<u>725,02</u> 34,44
Разом будівельні роботи, грн.							469518				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							390027				
всього заробітна плата, грн.							61958				
Загальновиробничі витрати, грн.							37999				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13465				
Всього будівельні роботи, грн.							507517				
Всього по кошторису							507517				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							859,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						75423				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]