

Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку на бул. Польський, 14 в м. Житомир із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення в під'їзді №2 (коригування)  
2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Встановлення пандусів для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення  
Житловий будинок**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 157,306 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,40499 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 36,832 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Ганки</b>											
1	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (фріз з металопрофілю)	100м2	0,0166	<u>1350,32</u>	-	22	22	-	<u>19,8840</u>	<u>0,33</u>
					1350,32	-			-	-	-
2	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення стінового поручня на сходовій	100м	0,015	<u>4781,72</u>	-	72	72	-	<u>58,1364</u>	<u>0,87</u>
					4781,72	-			-	-	-
3	КБ11-28-1 к=1,15	Улаштування покриттів із тактильних плиток бетонних на цементному розчині	100м2	0,0144	<u>15685,72</u>	-	226	166	-	<u>148,5156</u>	<u>2,14</u>
					11505,50	-			-	-	-
4	С1426-11776 варіант 1	Попереджувальна (тактильна) бетонна плитка 30*30*6 см	м2	1,44	<u>1541,97</u>	-	2220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,04	<u>5961,35</u>	-	238	230	-	<u>69,7680</u>	<u>2,79</u>
					5738,42	-			-	-	-
6	С113-1451-1 варіант 1	Жолоб (ринва) водостічна, діаметр 125 мм	м	4	<u>151,15</u>	-	605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	С113-1478 варіант 1	Лійка ринви, діаметром 125 мм	шт	1	<u>273,41</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1466-1 варіант 1	Заглушка ринви діам. 125 мм	шт	2	<u>116,33</u>	-	233	-	-	-	-
9	C1111-80 варіант 1	Кронштейн (кріплення) жолоба, діаметр 125 мм	шт	8	<u>103,52</u>	-	828	-	-	-	-
10	& C113-1472-4	Муфта жолоба	шт	1	<u>253,20</u>	-	253	-	-	-	-
11	KP8-41-2	<i>Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів</i>	100м	0,03	<u>5476,05</u> <u>5464,03</u>	-	164	164	-	<u>66,4320</u>	<u>1,99</u>
12	C113-1451 варіант 1	Труби водостічні діаметром 80 мм	м	3	<u>235,50</u>	-	707	-	-	-	-
13	C113-1466 варіант 1	Коліно водостічної труби дворострубне діам. 80/45 мм	шт	3	<u>229,72</u>	-	689	-	-	-	-
14	C1111-79 варіант 1	Кронштейн (тримач) труби метал, діаметром 80 мм	шт	2	<u>150,38</u>	-	301	-	-	-	-
15	KP9-20-4	<i>Установлення металевої огорожі пандусу та сходів</i>	100м	0,0821	<u>8519,67</u> <u>6831,03</u>	-	699	561	-	<u>83,0520</u>	<u>6,82</u>
16	C121-393 варіант 1	Огорожа-поручні пандусу сталеві, пофарбована з двома рівнями поручнів на висоті 0,9 та 0,7 м, конструкція поручнів безперервного ковзання по всій довжині з заокругленими закінченнями та виступом за межі маршів на 0,3 м. (комплектне постачання)	пм	8,21	<u>3905,23</u>	-	32062	-	-	-	-
17	KB9-73-1	<i>Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів (площадка підіймача)</i>	т	0,16563	<u>18071,19</u> <u>15002,40</u>	-	2993	2485	-	<u>182,4000</u>	<u>30,21</u>
18	C111-1111	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм	т	0,065	<u>69597,41</u>	-	4524	-	-	-	-
19	C111-1139 варіант 7	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, перерізом 60х60х4мм, С245	т	0,0669	<u>58371,27</u>	-	3905	-	-	-	-
20	C111-1139 варіант 6	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, перерізом 20х40х2мм, С245	т	0,01819	<u>58371,27</u>	-	1062	-	-	-	-
21	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, перерізом 75х6мм	т	0,00725	<u>57564,09</u>	-	417	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C111-1811 варіант 1	Сталева листова, переріз 8x150мм, сталь марки С245	т	0,00829	<u>55120,40</u>	-	457	-	-	-	-
23	C111-1904 варіант 2	Анкерна арматура	шт	15	<u>23,43</u>	-	351	-	-	-	-
24	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (площадка підіймача)	1т	0,16563	<u>11907,61</u>	-	1972	1664	-	<u>106,4520</u>	<u>17,63</u>
25	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,22	<u>1727,67</u>	-	380	135	-	<u>6,5964</u>	<u>1,45</u>
26	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,22	<u>3327,36</u>	-	732	101	-	<u>4,9956</u>	<u>1,1</u>
27	КР20-2-1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	11,5	<u>1630,88</u>	-	18755	18494	-	<u>17,7480</u>	<u>204,1</u>
28	C111-1139 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, перерізом 80x80x3мм, С245	т	0,09	<u>58371,27</u>	-	5253	-	-	-	-
29	C111-1139 варіант 2	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, перерізом 50x50x3мм, С245	т	0,10818	<u>59416,04</u>	-	6428	-	-	-	-
30	C111-1139 варіант 8	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, перерізом 120x80x3мм, С245	т	0,10671	<u>59416,04</u>	-	6340	-	-	-	-
31	C111-1139 варіант 3	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, перерізом 20x40x2мм, С245	т	0,04356	<u>58371,27</u>	-	2543	-	-	-	-
32	C111-1811 варіант 1	Сталева листова, переріз 8x150мм, сталь марки С245	т	0,00576	<u>55120,40</u>	-	317	-	-	-	-
33	C112-288 варіант 1	Дошки стругані хвойних порід, перерізом 100x30 мм, ІІ сорт	м3	0,12	<u>11390,40</u>	-	1367	-	-	-	-
34	C111-31 варіант 1	Листи покрівельні оцинковані профільовані (профнастил) НС-35, товщина 0,5 мм	м2	11,5	<u>614,97</u>	-	7072	-	-	-	-
35	& C111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профнастилу, з шайбою 4,8*35 мм	100 шт	0,92	<u>220,45</u>	-	203	-	-	-	-
36	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери (цанги) БСР-16x150 У3 ГОСТ 28778-90	шт	15	<u>66,95</u>	-	1004	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР4-17-7	Улаштування підшивки козирька та піддашку сталлю покрівельною оцинкованою	100 м2	0,11	<u>4024,84</u> 3867,48	-	443	425	-	<u>54,2880</u>	<u>5,97</u>
38	С111-31 варіант 2	Листи покрівельні оцинковані профільовані (профнастил) С-20, товщина 0,4 мм	м2	11	<u>614,97</u>	-	6765	-	-	-	-
39	& С111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профнастилу, з шайбою 4,8*35 мм	100 шт	0,88	<u>220,45</u>	-	194	-	-	-	-
40	КР8-30-1	Улаштування фрізу піддашку з листової сталі	100м2	0,015	<u>7572,00</u> 7529,02	-	114	113	-	<u>94,8000</u>	<u>1,42</u>
41	С111-31 варіант 2	Листи покрівельні оцинковані профільовані (профнастил) С-20, товщина 0,4 мм	м2	1,5	<u>614,97</u>	-	922	-	-	-	-
42	& С111-1850-1 варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профнастилу, з шайбою 4,8*35 мм	100 шт	0,12	<u>220,45</u>	-	26	-	-	-	-
43	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (пристінний захист)	100м	0,21	<u>2168,32</u> 2096,34	-	455	440	-	<u>27,3960</u>	<u>5,75</u>
44	& С121-297-1 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із листової сталі, погрунтовані, (пристінний захист)	м/п	21	<u>176,79</u>	-	3713	-	-	-	-
45	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 20-40, товщ. 10см	100м3	0,002682	<u>113612,22</u> 5 3301,74	-	305	9	-	<u>46,8000</u>	<u>0,13</u>
46	КР2-15-1	Улаштування набетонки [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0081	<u>512914,95</u> 58246,99	-	4155	472	-	<u>788,4000</u>	<u>6,39</u>
47	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,02535	<u>1795,20</u> 1592,64	-	46	40	-	<u>22,3560</u>	<u>0,57</u>
48	С111-874 варіант 1	Сітка зварна з холодноготянутого дроту діам. 10 мм [10А400С-150]	м2	2,7885	<u>328,19</u>	-	915	-	-	-	-
49	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01357	<u>22404,26</u> 22015,22	-	304	299	-	<u>277,2000</u>	<u>3,76</u>
50	С111-1811 варіант 2	Сталева листова, переріз 10х300мм, сталь марки С245	т	0,01357	<u>55120,40</u>	-	748	-	-	-	-
51	КБ11-41-2 к=1,15	Улаштування покриття сходинок контрасною попереджувальною смугою (ширина 100мм)	100м2	0,006	<u>17747,05</u> 7500,01	-	106	45	-	<u>82,7724</u>	<u>0,5</u>
52	& С111-1678-2 варіант 1	Попереджувальна смуга першої та останньої сходинки протикивзка, шириною 100мм	м/п	6	<u>318,64</u>	-	1912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
53	КР13-13-1	Обклеювання стін (дверних косяків) полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеійною плівкою-контрастне попереджувальна смуга	100м2	0,005	<u>8734,22</u> 7442,78	-	44	37	-	<u>85,7760</u>	<u>0,43</u>			
54	& С111-1678-1 варіант 3	Контрастна смуга для маркування дверних косяків, шириною 50мм	м/п	5	<u>37,50</u>	-	188	-	-	-	-			
55	КР15-33-4	Установлення інформаційних табличок, тощо	10шт	0,2	<u>613,31</u> 533,49	-	123	107	-	<u>6,3360</u>	<u>1,27</u>			
56	С130-553 варіант 1	Тактильна табличка номеру під'їзду крапковим шрифтом Брайля	шт	1	<u>609,66</u>	-	610	-	-	-	-			
57	С130-553 варіант 2	Показник тактильний виходу з приміщення, розміром 150x250мм з крапковим шрифтом Брайля	шт	1	<u>581,55</u>	-	582	-	-	-	-			
58	КР18-9-1	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	0,045	<u>93652,99</u> 15690,47	-	4214	706	-	<u>220,2480</u>	<u>9,91</u>			
59	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,03	<u>60411,18</u> 11173,32	-	1812	335	-	<u>151,2360</u>	<u>4,54</u>			
Разом прямі витрати по розділу 1							134363	27122	-		<u>310,07</u>			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							134363		107241	27122	14619	37,12	4841	<b>148982</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>148982</b>							
<b>Розділ 2. Монтаж підйомника для МГН</b>														
60	КМ38-1-4	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 150 кг	шт	2	<u>2827,39</u> 1899,71	-	5655	3799	-	<u>23,6400</u>	<u>47,28</u>			
61	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>212,03</u> 202,08	-	424	404	-	<u>2,4000</u>	<u>4,8</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6079	4203	-		52,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6079		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1876				
		всього заробітна плата, грн.					4203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1988				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					548				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8067</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>8067</b>				
		<b>Розділ 3. Інші роботи</b>									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
62	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,73266	110,69	-	81	81	-	1,6300	1,19
					110,69	-			-	-	-
63	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,73266	159,28	159,28	117	-	117	-	-
					-	20,86			15	0,2240	0,16
		-----									
		Разом прямі витрати по розділу 3					198	81	117		1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					198		15		0,16
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					96				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>257</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>257</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					140640	31406	117		363,34
									15		0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					140640 109117 31421 16666 41,49 5411 <b>157306</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>157306</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>404,99</b> <b>36832</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку на бул. Польський, 14 в м. Житомир із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення в під'їзді №2 (коригування)  
2025

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Електропідключення  
Житловий будинок**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,986 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,03404 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2,811 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Електрообладнання</b>											
1	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>741,03</u> 741,03	-	7	7	-	<u>9,9360</u> -	<u>0,1</u> -
2	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02	<u>71727,11</u> 15480,11	-	1435	310	-	<u>188,2080</u> -	<u>3,76</u> -
3	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>298,72</u> 293,14	-	299	293	-	<u>3,5640</u> -	<u>3,56</u> -
4	& C113-2129-5	Шафа розподільча	шт	1	<u>656,40</u> -	-	656	-	-	-	-
5	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>29260,20</u> 29260,20	-	585	585	-	<u>359,9040</u> -	<u>7,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 16А	шт	1	<u>524,95</u>	-	525	-	-	-	-
7	C1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 16 А	шт	1	<u>870,28</u>	-	870	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4377	1195	-	-	<u>14,62</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							4377				
							3182				
							1195				
							619				
							1,43				
							185				
							<b>4996</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>4996</b>				
<b>Розділ 2. Кабелі та проводи</b>											
8	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,25	<u>3669,34</u> 3669,34	-	917	917	-	<u>49,2000</u>	<u>12,3</u>
9	C113-2126 варіант 2	Гофротруба ПВХ, діаметр 20 мм	м	25	<u>19,34</u>	-	484	-	-	-	-
10	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,25	<u>873,62</u> 873,62	-	218	218	-	<u>11,5680</u>	<u>2,89</u>
11	C157-304 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ВВГ нгд, число жил та переріз 5x1,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,008	<u>70487,70</u>	-	564	-	-	-	-
12	C157-304 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ВВГ нгд, число жил та переріз 3x1,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,017	<u>61866,15</u>	-	1052	-	-	-	-
13	KP20-25-10	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,2	<u>422,31</u> 422,31	-	84	84	-	<u>5,9280</u>	<u>1,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3319	1219	-		16,38
		Разом будівельні роботи, грн.					3319		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2100				
		всього заробітна плата, грн.					1219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					669				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					212				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3988</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>3988</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					7696	2414	-		31
		Разом будівельні роботи, грн.					7696		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5282				
		всього заробітна плата, грн.					2414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1290				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					397				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8986</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>8986</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>34,04</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>2811</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт вхідної групи житлового будинку на бул. Польський, 14 в м. Житомир із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення в під'їзді №2 (коригування)

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

На придбання вертикального підйомника для МГН  
Житловий будинок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 302,549 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 квітня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14003 варіант 2	Підймальна платформа похилого типу для МГН (порошкове покриття), довжина шляху до 2000 мм, вантажопідйомність – до 150 кг, типу Forstor FIL150-2,0x0,1-1,2x0,8 ; ( маса=0,4)	шт	1	146121,73	146122
2	1906-14003 варіант 1	Підймальна платформа вертикального типу для МГН (порошкове покриття), висота підйому до 2000 мм, вантажопідйомність – до 250 кг типу FIS250-2,0-0.1-1.4x1.1 ; ( маса=0,4)	шт	1	143354,47	143354
		<b>Разом</b>				<b>289476</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13073
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>302549</b>

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]