

Реконструкція Новопразької ЗШ I-III ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування

**Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01**  
**Будівля школи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Витрати труда</b>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,08	100,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	178,4	101,66			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	143,02	109,21			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	192	148,54			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	48,19	171,58			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	564,69				
		Середній розряд робіт	розряд	4,9				
		<b>II. Будівельні машини і механізми</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,64	331,06			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,04	704,69			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	103,2	565,33			
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,845	58,52			
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16	6,63			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u></b>								
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,55				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	44,925				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
18	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	39683,37	38104,20	801,06	778,11
19	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00028	61782,75	59755,96	815,36	1211,43
20	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	352,05	343,24	1,91	6,90
21	+С111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,000177	174283,40	170119,95	746,13	3417,32
22	+С113-1452	Повітровод ПВХ діам. 125 мм варіант 1	м	2	427,92	412,81	6,72	8,39
23	+С113-1454	Повітровод ПВХ діам. 200 мм варіант 1	м	6	933,70	907,71	7,68	18,31
24	+С113-1467-1	Коліно ПВХ діам. 125 мм варіант 1	шт	10	226,29	221,27	0,58	4,44
25	+С113-1475	Редукція ПВХ діам. 200/150 мм варіант 3	шт	2	136,29	133,24	0,38	2,67
26	+С113-1885	Тримач каналу ПВХ діам. 200 мм варіант 1	шт	16	132,47	129,68	0,19	2,60
27	+С113-1885	Тримач каналу ПВХ діам. 125 мм варіант 2	шт	12	96,06	93,99	0,19	1,88
28	+С153-355	Кабелі з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 3х2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,25	53208,23	52000,00	164,93	1043,30
29	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм варіант 1	100шт	3,35	74,17	72,00	0,72	1,45
30	+С1545-101	Стрічка монтаж­на ЛМ	100м	0,024	224,63	219,22	1,01	4,40
31	С1545-169	Переми­чка заземлювальна	шт	4	51,28	49,74	0,53	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,675	459,40	450,00	0,39	9,01
33	+"&С1545-262-3 варіант 10	Гнучка гофротруба діам.40мм, DKC	м	250	49,52	48,40	0,15	0,97
34	+"&1504-1011-2052 варіант 19	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ6 1Р 16А	шт	2	401,27	393,00	0,40	7,87
35	+"&1504-1011-2052 варіант 20	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ6 1Р 10А	шт	2	299,27	293,00	0,40	5,87
36	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	27,3935	8,43544	8,43544		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2025 р.

Склав

Л.І.Стеценко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

