

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Інженерні мережі II черга

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

501,217 тис.грн.
0,42257 тис.люд.год.
88,764 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Водопостачання	45,92	-	45,92	0,08317	17,332	-
2	06-01-02	на Дощова каналізація	455,297	-	455,297	0,33940	71,432	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	501,217	-	501,217	0,42300	88,764	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Водопостачання	<u>0.07568</u> 15,476	- -	<u>0.00749</u> 1,856	- -	- -	<u>0.08317</u> 17,332	- -	<u>0.08317</u> 17,332
06-01-02	Дошова каналізація	<u>0.31234</u> 64,374	- -	<u>0.02706</u> 7,058	- -	- -	<u>0.3394</u> 71,432	- -	<u>0.3394</u> 71,432
-	Разом :	<u>0.38802</u> 79,85	- -	<u>0.03455</u> 8,914	- -	- -	<u>0.423</u> 88,764	- -	<u>0.423</u> 88,764

Склад _____

А. М. Пацеля

Перевірив _____

В. В. Цикаленко

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та огорожа II черга

Кошторисна вартість об'єкта	32404,400 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	32,00674 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6697,018 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Будівництво підпірної стінки П1, П2 з металевою огорожею	10179,659	-	10179,659	10,36154	2290,313	-
2	07-01-02	на Озеленення	5245,766	-	5245,766	12,08154	2391,153	-
3	07-01-03	на Будівництво альтанок для проведення ритуалів та відпочинку і малі архітектурні форми	2387,329	-	2387,329	1,69449	371,4	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Придбання альтанок та сміттєвих баків	-	5190,114	5190,114	-	-	-
5	07-01-05	на Влаштування автостоянки за межами ділянки будівництва	9401,532	-	9401,532	7,86917	1644,152	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	27214,286	5190,114	32404,4	32,00700	6697,018	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Будівництво підпірної стінки П1, П2 з металевою огорожею	<u>9,45527</u> 2058,829	- -	<u>0,50563</u> 129,812	<u>0,40064</u> 101,672	- -	<u>10,36154</u> 2290,313	- -	<u>10,36154</u> 2290,313
07-01-02	Озеленення	<u>11,66523</u> 2275,344	- -	<u>0,41631</u> 115,809	- -	- -	<u>12,08154</u> 2391,153	- -	<u>12,08154</u> 2391,153
07-01-03	Будівництво альтанок для проведення ритуалів та відпочинку і малі архітектурні форми	<u>0,72683</u> 149,006	<u>0,78562</u> 171,843	<u>0,15537</u> 43,782	<u>0,02667</u> 6,769	- -	<u>1,69449</u> 371,4	- -	<u>1,69449</u> 371,4
07-01-04	придбання устаткування Придбання альтанок та смітєвих баків	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
07-01-05	Влаштування автостоянки за межами ділянки будівництва	<u>6,9249</u> 1401,516	- -	<u>0,33451</u> 87,896	<u>0,60976</u> 154,74	- -	<u>7,86917</u> 1644,152	- -	<u>7,86917</u> 1644,152
-	Разом :	<u>28,77223</u> 5884,695	<u>0,786</u> 171,843	<u>1,41182</u> 377,299	<u>1,037</u> 263,181	- -	<u>32,007</u> 6697,018	- -	<u>32,007</u> 6697,018

Склав _____

А. М. Пацеля

Перевірів _____

В. В. Цикаленко

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Влаштування секторів № 1, 2, 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

20739,461 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

28,70224 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5975,272 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування покриття плато поховань з гранітної плитки Сектор 1 та Сектор 2 289шт											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,0718	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	123994	10925	<u>113069</u> 53906	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>59,03</u> 219,66
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1714,9	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	610950	-	<u>610950</u> 178864	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 704,82
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,0718	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	7812	1100	<u>6685</u> 2617	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>5,94</u> 8,79
4	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	1,7571	<u>50991,96</u> 50991,96	<u>-</u> -	89598	89598	<u>-</u> -	250,9200	440,89
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	10,718	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	76000	47988	<u>28012</u> 14752	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>236,14</u> 65,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (пісок)	1 т	310,91	<u>293,54</u> 293,54	- -	91265	91265	- -	1,5120	470,10
7	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h=0,2м	100м3	2,8264	<u>133227,18</u> 6975,23	<u>8070,75</u> 1495,44	376553	19715	<u>22811</u> 4227	<u>36,6077</u> 4,7822	<u>103,47</u> 13,52
8	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	310,91	<u>1070,72</u> -	- -	332898	-	- -	- -	- -
9	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	1,41321	<u>7394,48</u> 7394,48	- -	10450	10450	- -	38,8080	54,84
10	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1461,26	<u>50,61</u> -	- -	73954	-	- -	- -	- -
11	& С111-1867-2	Кріплення металеві	т	0,0002	<u>1688994,35</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
12	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (суміш С-7)	1 т	376,908	<u>293,54</u> 293,54	- -	110638	110638	- -	1,5120	569,88
13	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	14,132	<u>8080,16</u> 6040,20	<u>1959,56</u> 576,34	114189	85360	<u>27693</u> 8145	<u>30,0000</u> 2,3143	<u>423,96</u> 32,71
14	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	14,132	<u>302,72</u> -	<u>283,42</u> 144,09	4278	-	<u>4005</u> 2036	- 0,5782	- 8,17
15	С1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	269,22	<u>1456,73</u> -	- -	392181	-	- -	- -	- -
16	ДБ5-16-2	Перевезення матеріалів за допомогою ручного візка з навантаженням накладанням і розвантаженням перевертанням (арматурні сітки)	1 т	777,617	<u>293,54</u> 293,54	- -	228262	228262	- -	1,5120	1175,76
17	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	16,8171	<u>4048,79</u> 3427,42	<u>449,66</u> 217,63	68089	57639	<u>7562</u> 3660	<u>16,2360</u> 0,7380	<u>273,04</u> 12,41
18	С124-22 варіант 2	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	16,8171	<u>40295,92</u> -	- -	677661	-	- -	- -	- -
19	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	2,826	<u>717920,95</u> 150437,07	<u>185,18</u> -	2028845	425135	<u>523</u> -	<u>731,0222</u> -	<u>2065,87</u> -
20	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	14,132	<u>23489,99</u> 13717,35	<u>444,97</u> -	331961	193854	<u>6288</u> -	<u>67,5000</u> -	<u>953,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	14,132	<u>28282,75</u> 4584,64	<u>1148,31</u> -	399692	64790	<u>16228</u> -	<u>22,5600</u> -	<u>318,82</u> -
22	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (гранітні плити, розчинні суміші)	1 т	13,12	<u>439,70</u> 439,70	<u>-</u> -	5769	5769	<u>-</u> -	2,3760	31,17
23	& КБ1100-1- 1	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	100м2	14,132	<u>145254,88</u> 145229,47	<u>-</u> -	2052742	2052383	<u>-</u> -	696,4440	9842,15
24	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ваumіт	кг	10175,04	<u>49,53</u> -	<u>-</u> -	503970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	176,65	<u>305,52</u> -	<u>-</u> -	53970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1421- 10142 варіант 1	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	1413,2	<u>2477,86</u> -	<u>-</u> -	3501712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-18-2 к=1,15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	100 м	1,4132	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	19708	3683	<u>5567</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>16,05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					12287479	3498554	<u>849393</u> 268207		<u>17041,02</u> 1065,90
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12287479 7939532 3766761 1228719 - -				
		Всього по розділу 1					13516198				
		Розділ 2. Улаштування покриття плато поховань з гранітної плитки Сектор 3 та Сектор 4 309шт									
28	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (гранітні плити, розчинні суміші)	1 т	14,03	<u>439,70</u> 439,70	<u>-</u> -	6169	6169	<u>-</u> -	2,3760	33,34
29	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	14,03	<u>284,25</u> 284,25	<u>-</u> -	3988	3988	<u>-</u> -	1,5360	21,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& КБ1100-1-1	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	100м2	15,11	<u>145254,88</u> 145229,47	- -	2194801	2194417	- -	696,4440	10523,27
31	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ваumіт	кг	10879,2	<u>49,53</u> -	- -	538847	-	- -	- -	- -
32	C111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	188,875	<u>305,52</u> -	- -	57705	-	- -	- -	- -
33	C1421-10142 варіант 1	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	1511	<u>2477,86</u> -	- -	3744046	-	- -	- -	- -
34	КБ15-18-2 κ=1,15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	100 м	1,511	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	21071	3937	<u>5952</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>17,16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6566627	2208511	<u>5952</u> -		<u>10595,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6566627				
		Всього по розділу 2					7223263				
		Разом прямі витрати по кошторису					18854106	5707065	<u>855345</u> 268207		<u>27636,34</u> 1065,90
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18854106				
		Всього по кошторису					20739461				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28702,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5975272				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на встановлення надмогильних споруд традиційного поховання на ділянці для почесних поховань
Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18715,125 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

43,98357 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9687,388 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Вимірник одиничної вартості

598,00 шт

Показник одиничної вартості

31296,20 грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення надмогильних споруд Сектор 1, Сектор 2									
		Отвори: цоколь 2 отвори*4 деталі=8 шт, Хрест- 2 отвори, стела-2 отвори, постамент 2 отвори, разом 8+2+2+2=14 отворів+1 отвір для лампадки									
1	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	43,35	45268,82 16234,31	9047,30 8300,02	1962403	703757	392200 359806	66,7200 38,3489	2892,31 1662,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ46-25-17 К=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-43,35	<u>12854,22</u> 1839,50	<u>1034,90</u> 950,01	-557230	-79742	<u>-44863</u> -41183	<u>7,5600</u> 4,3896	<u>-327,73</u> -190,29
3	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м ** витрати хім. анкеру на 1 споруду д-10(12) мм довжиною- 100 мм=15(25) мл, 1 туба=500 мл, 8*15+25*4= 220 мл=0,5 туби	1 м	0,2631345	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	22895	22777	<u>118</u> 57	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>105,24</u> 0,19
4	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	144,5	<u>1059,14</u> -	-	153046	-	-	-	-
5	& С111-1846-56	Анкер ф12 АІІІ L=100	шт	1156	<u>43,53</u> -	-	50321	-	-	-	-
6	& С111-1846-56 варіант 1	Анкер ф10 АІІІ L=100	шт	2601	<u>20,44</u> -	-	53164	-	-	-	-
7	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (елементи цоколя+анкера)	1 т	74,6396832	<u>439,70</u> 439,70	-	32819	32819	-	2,3760	177,34
8	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	74,6487	<u>284,25</u> 284,25	-	21219	21219	-	1,5360	114,66
9	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (верхній ярус цоколя)	100 м	14,45	<u>21434,07</u> 19813,95	<u>1063,83</u> 514,87	309722	286312	<u>15372</u> 7440	<u>97,5000</u> 1,7460	<u>1408,88</u> 25,23
10	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	69,36	<u>4381,08</u> -	-	303872	-	-	-	-
11	КР18-29-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (верхній ярус цоколя) бетонування довжина 700 мм, ширина 450-100=350 мм, висота 150+50=200 мм, обсяг 0,7*0,35*0,2= 0,042м3	100м	14,45	<u>44051,76</u> 42842,35	<u>1209,41</u> 552,74	636548	619072	<u>17476</u> 7987	<u>216,6600</u> 1,8744	<u>3130,74</u> 27,09
12	КБ46-33-2	Закладення бетоном між елементами цоколю основи під хрест	1 м3	14,161	<u>18815,70</u> 17000,28	<u>346,56</u> 186,76	266449	240741	<u>4908</u> 2645	<u>88,4280</u> 0,8140	<u>1252,23</u> 11,53
13	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,72744	<u>4377,10</u> -	-	64463	-	-	-	-
14	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,16639244	<u>45833,74</u> -	-	53460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-16-1	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм ((підставка постаменту)	100 м2	1,3005	<u>157316,77</u> 147522,66	<u>9794,11</u> 4301,30	204590	191853	<u>12737</u> 5594	<u>623,8800</u> 14,5862	<u>811,36</u> 18,97
16	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (підставка під постамент)	1 т	41,616	<u>439,70</u> 439,70	- -	18299	18299	- -	2,3760	98,88 -
17	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	41,616	<u>284,25</u> 284,25	- -	11829	11829	- -	1,5360	63,92 -
18	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) з обережністю вручну на відстань 10 м (хрест та стела)	1 т	151,96776	<u>550,74</u> 550,74	- -	83695	83695	- -	2,9760	452,26 -
19	ДБ5-10-4 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 30 м)	1 т	151,96776	<u>413,05</u> 413,05	- -	62770	62770	- -	2,2320	339,19 -
20	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів парпету з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4 (надгробна плита 1000*800*50 мм)	100 м2	3,0056	<u>138884,30</u> 115235,86	<u>14156,48</u> 6029,86	417431	346353	<u>42549</u> 18123	<u>532,4640</u> 20,4480	<u>1600,37</u> 61,46
21	КБ7-43-1	Установлення колон у стакани фундаментів (хрест та стела)	100шт	5,78	<u>303238,27</u> 164329,32	<u>138565,36</u> 80432,39	1752717	949823	<u>800908</u> 464899	<u>769,0800</u> 287,9158	<u>4445,28</u> 1664,15
22	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	2,89	<u>154191,38</u> 44562,60	<u>32513,94</u> 26917,96	445613	128786	<u>93965</u> 77793	<u>183,1440</u> 123,2845	<u>529,29</u> 356,29
23	КБ46-26-28 К=4	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до глибини 240мм	100шт	2,89	<u>20846,07</u> 3527,17	<u>1962,98</u> 1801,96	60245	10194	<u>5673</u> 5208	<u>14,4960</u> 8,3261	<u>41,89</u> 24,06
24	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	289	<u>1152,25</u> 490,84	<u>661,41</u> 254,54	333000	141853	<u>191147</u> 73562	<u>2,2680</u> 0,9559	<u>655,45</u> 276,26
25	& С1424-11643-2-В1 варіант 1	Бетон БСГ В20 Р2 F200 W6	м3	0,515865	<u>3502,73</u> -	- -	1807	-	- -	- -	- -
26	& С113-142-1-7Ж варіант 1	Флагшток з нержавіючої сталі з тризубом	шт	289	<u>5379,84</u> -	- -	1554774	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							8319921	3792410	<u>1532190</u> 981931		<u>17791,56</u> 3937,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							8319921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2995321 4774341 831979 - - 9151900 9151900				
		Розділ 2. Встановлення надмогильних споруд Сектор 3, Сектор 4									
		Отвори: цоколь 2 отвори*4 деталі=8 шт, Хрест- 2 отвори, стела-2 отвори, постамент 2 отвори, разом 8+2+2+2=14 отворів+1 один отвір для вази									
27	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	46,35	<u>45268,82</u> 16234,31	<u>9047,30</u> 8300,02	2098210	752460	<u>419342</u> 384706	<u>66,7200</u> 38,3489	<u>3092,47</u> 1777,47
28	КБ46-25-17 K=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-46,35	<u>12854,22</u> 1839,50	<u>1034,90</u> 950,01	-595793	-85261	<u>-47968</u> -44033	<u>7,5600</u> 4,3896	<u>-350,41</u> -203,46
29	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м ** витрати хім. анкеру на 1 споруду д-10(12) мм довжиною- 100 мм=15(25) мл, 1 туба=500 мл, 8*15+25*4= 220 мл=0,5 туби	1 м	0,2813445	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	24480	24353	<u>127</u> 61	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>112,53</u> 0,21
30	& C124-59-2	Хімічний анкер	шт	154,5	<u>1059,14</u> -	<u>-</u> -	163637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1846-56	Анкер ф12 AIII L=100	шт	1236	<u>43,53</u> -	<u>-</u> -	53803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C111-1846-56 варіант 1	Анкер ф10 AIII L=100	шт	2781	<u>20,44</u> -	<u>-</u> -	56844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (елементи цоколя+анкера)	1 т	79,8050592	<u>439,70</u> 439,70	- -	35090	35090	- -	2,3760	189,62
34	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	79,8147	<u>284,25</u> 284,25	- -	22687	22687	- -	1,5360	122,60
35	КР18-30-1	Установлення гранітних поребриків (нижній ярус цоколя)	м	1514,1	<u>316,20</u> 316,20	- -	478758	478758	- -	1,5840	2398,33
36	КБ27-66-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (верхній ярус цоколя)	100 м	15,45	<u>21434,07</u> 19813,95	<u>1063,83</u> 514,87	331156	306126	<u>16436</u> 7955	<u>97,5000</u> 1,7460	<u>1506,38</u> 26,98
37	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм бетонування довжина 700 мм, ширина 450-100=350 мм, висота 150+50=200 мм, обсяг 0,7*0,35*0,2= 0,042м3	м3	74,16	<u>4381,08</u> -	- -	324901	-	- -	- -	- -
38	КБ46-33-2	Закладення бетоном між елементами цоколю основи під хрест	1 м3	15,141	<u>18815,70</u> 17000,28	<u>346,56</u> 186,76	284889	257401	<u>5247</u> 2828	<u>88,4280</u> 0,8140	<u>1338,89</u> 12,32
39	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,74664	<u>4377,10</u> -	- -	68925	-	- -	- -	- -
40	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,24711164	<u>45833,74</u> -	- -	57160	-	- -	- -	- -
41	КБ15-16-1	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 150 мм ((підставка постаменту)	100 м2	1,3905	<u>157316,77</u> 147522,66	<u>9794,11</u> 4301,30	218749	205130	<u>13619</u> 5981	<u>623,8800</u> 14,5862	<u>867,51</u> 20,28
42	ДБ5-10-1	Перенесення зручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м (підставка під постамент)	1 т	44,496	<u>439,70</u> 439,70	- -	19565	19565	- -	2,3760	105,72
43	ДБ5-10-2 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-1 до 30 м	1 т	44,496	<u>284,25</u> 284,25	- -	12648	12648	- -	1,5360	68,35
44	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) з обережністю вручну на відстань 10 м (хрест та стела)	1 т	162,48456	<u>550,74</u> 550,74	- -	89487	89487	- -	2,9760	483,55
45	ДБ5-10-4 к=2	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 30 м)	1 т	162,48456	<u>413,05</u> 413,05	- -	67114	67114	- -	2,2320	362,67
46	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів парапету з гранітних полірованих плит при кількості плит 1 м2 до 4 (надгробна плита 1000*800*50 мм)	100 м2	3,2136	<u>138884,30</u> 115235,86	<u>14156,48</u> 6029,86	446319	370322	<u>45493</u> 19378	<u>532,4640</u> 20,4480	<u>1711,13</u> 65,71
47	КБ7-43-1	Установлення колон у стакани фундаментів (хрест та стела)	100шт	6,18	<u>303238,27</u> 164329,32	<u>138565,36</u> 80432,39	1874013	1015555	<u>856334</u> 497072	<u>769,0800</u> 287,9158	<u>4752,91</u> 1779,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	3,09	<u>154191,38</u> 44562,60	<u>32513,94</u> 26917,96	476451	137698	<u>100468</u> 83176	<u>183,1440</u> 123,2845	<u>565,91</u> 380,95
49	КБ46-26-28 К=4	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм до глибини 240мм	100шт	3,09	<u>20846,07</u> 3527,17	<u>1962,98</u> 1801,96	64414	10899	<u>6066</u> 5568	<u>14,4960</u> 8,3261	<u>44,79</u> 25,73
50	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	309	<u>1152,25</u> 490,84	<u>661,41</u> 254,54	356045	151670	<u>204375</u> 78653	<u>2,2680</u> 0,9559	<u>700,81</u> 295,38
51	& С1424-11643-2-В1 варіант 1	Бетон БСГ В20 Р2 F200 W6	м3	0,551565	<u>3502,73</u> -	- -	1932	-	- -	- -	- -
52	& С113-142-1-7Ж варіант 1	Флагшток з нержавіючої сталі з тризубом	шт	309	<u>5379,84</u> -	- -	1662371	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8693855	3871702	<u>1619539</u> 1041345		<u>18073,76</u> 4180,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8693855 3202614 4913047 869370 - -				
		-----					9563225				
		Всього по розділу 2					9563225				
		Разом прямі витрати по кошторису					17013776	7664112	<u>3151729</u> 2023276		<u>35865,32</u> 8118,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					17013776 6197935 9687388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1701349 - - 18715125 18715125				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					43983,57 9687388				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на придбання надмогильної споруди традиційного поховання
Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	73254,406 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	- тис. грн.
Середній розряд робіт	- розряд
Вимірник одиничної вартості	598,00 шт
Показник одиничної вартості	122499,01 грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Придбання надмогильної споруди традиційного поховання Сектор 1, Сектор 2									
1 & K589321-Л054-8		Хрест "Габро" з обробкою та виготовленням тризуба 140х70х10	шт	289	<u>23200,44</u>	-	6704927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2 & K589321-Л054-14		Хрест "чолнова" з обробкою та приклеюванням 139х67х3	шт	289	<u>7815,30</u>	-	2258622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3 & K589321-Л054-13		Плита для фото "габро" з надписами і врізаним фото 90х60х8	шт	289	<u>37660,33</u>	-	10883835	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4 & K589321-Л054-12		Тумба габро 3 з обробкою 100х10х45	шт	289	<u>6081,22</u>	-	1757473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5 & K589321-Л054-11		Цоколь 1 гранітний "чолнова" нижній 180х90х15	шт	289	<u>18324,95</u>	-	5295911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & K589321-Л054-10		Цоколь2 "габро" нижній 175х85х5	шт	289	<u>5395,29</u>	-	1559239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& K589321-Л054-9	Надгробна плита "габро"135х5х80	шт	289	<u>10119,54</u>	-	2924547	-	-	-	-
8	& K589321-Л054-22	Гранітна лампадка	шт	289	<u>4188,72</u>	-	1210540	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							32595094	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							32595094				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32595094				
Загальновиробничі витрати, грн.							3259508				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							35854602				

Всього по розділу 1							35854602				
Розділ 2. Придбання надмогильної споруди традиційного поховання Сектор 3, Сектор 4											
9	& K589321-Л054-8	Хрест "Габро" з обробкою та виготовленням тризуба 140х70х10	шт	309	<u>23200,44</u>	-	7168936	-	-	-	-
10	& K589321-Л054-14	Хрест "чолнова" з обробкою та приклеюванням 139х67х3	шт	309	<u>7815,30</u>	-	2414928	-	-	-	-
11	& K589321-Л054-13	Плита для фото "габро" з надписами і врізаним фото 90х60х8	шт	309	<u>37660,33</u>	-	11637042	-	-	-	-
12	& K589321-Л054-12	Тумба габро 3 з обробкою 100х10х45	шт	309	<u>6081,22</u>	-	1879097	-	-	-	-
13	& K589321-Л054-11	Цоколь 1 гранітний "чолнова" нижній 180х90х15	шт	309	<u>18324,95</u>	-	5662410	-	-	-	-
14	& K589321-Л054-10	Цоколь2 "габро" нижній 175х85х5	шт	309	<u>5395,29</u>	-	1667145	-	-	-	-
15	& K589321-Л054-9	Надгробна плита "габро"135х5х80	шт	309	<u>10119,54</u>	-	3126938	-	-	-	-
16	& K589321-Л054-21	Гранітна ваза	шт	309	<u>1434,72</u>	-	443328	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							33999824	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							33999824				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33999824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3399980 - - 37399804 37399804				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					66594918 66594918 66594918 6659488 - - 73254406 73254406	-	— - —		— - —
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ Слава"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

346,209 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,46876 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

108,604 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00961	<u>84163,44</u> 6757,65	<u>77405,79</u> 38068,70	809	65	<u>744</u> 366	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>0,35</u> 1,41
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0077	<u>92358,58</u> 92358,58	- -	711	711	<u>-</u> -	462,6720 -	3,56 -
3	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00077	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	51	4	<u>47</u> 23	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,02</u> 0,09
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16,6	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	5914	-	<u>5914</u> 1731	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,82
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0104	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	76	11	<u>65</u> 25	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,06</u> 0,09
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,093	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	659	416	<u>243</u> 128	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>2,05</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,309	<u>39923,38</u> 6996,97	<u>2631,58</u> 720,36	12336	2162	<u>813</u> 223	<u>34,7520</u> 2,9017	<u>10,74</u> 0,90
8	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,309	<u>40429,41</u> -	<u>2292,14</u> 1130,46	12493	-	<u>708</u> 349	<u>-</u> 4,5468	<u>-</u> 1,40
9	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0929	<u>726762,96</u> 124106,53	<u>36998,76</u> 21241,40	67516	11529	<u>3437</u> 1973	<u>587,9040</u> 73,2444	<u>54,62</u> 6,80
10	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0211	<u>55071,29</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,5862	<u>45833,74</u> -	<u>-</u> -	26868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ15-16-1	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 20 мм (площадка під букви)	100 м2	0,3406	<u>157316,77</u> 147522,66	<u>9794,11</u> 4301,30	53582	50246	<u>3336</u> 1465	<u>623,8800</u> 14,5862	<u>212,49</u> 4,97
13	С111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	4,2575	<u>305,52</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1421-101432	Плити облицювальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	34,06	<u>2198,05</u> -	<u>-</u> -	74866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-18-2 к=1,15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	100 м	0,3406	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	4750	888	<u>1342</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>3,87</u> -
16	КБ46-25-1	Кріплення вертикально гранітних букв									
		Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,21	<u>45268,82</u> 16234,31	<u>9047,30</u> 8300,02	9506	3409	<u>1900</u> 1743	<u>66,7200</u> 38,3489	<u>14,01</u> 8,05
17	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 м	0,0173	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	1505	1497	<u>8</u> 4	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>6,92</u> 0,01
		** витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 200 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби									
18	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	2	<u>1059,14</u> -	<u>-</u> -	2118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С124-59-3	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	21	<u>100,29</u> -	<u>-</u> -	2106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ7-43-1	Установлення колон у стакани фундаментів (букви)	100шт	0,11	<u>330953,09</u> 188978,72	<u>138565,36</u> 80432,39	36405	20788	<u>15242</u> 8848	<u>884,4420</u> 287,9158	<u>97,29</u> 31,67
		Разом прямі витрати по кошторису					314734	91726	<u>33799</u> 16878		<u>405,98</u> 62,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					314734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189209				
		всього заробітна плата, грн.					108604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31475				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					346209				

		Всього по кошторису					346209				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					468,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108604				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Меморіальна споруда "Вогонь-квітка"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2190,816 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,97798 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1524,084 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03	<u>84163,44</u> 6757,65	<u>77405,79</u> 38068,70	2525	203	<u>2322</u> 1142	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>1,10</u> 4,41
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,024	<u>92358,58</u> 92358,58	<u>-</u> -	2217	2217	<u>-</u> -	462,6720 -	11,10 -
3	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0024	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	160	13	<u>147</u> 72	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,07</u> 0,28
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	51,8	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	18454	-	<u>18454</u> 5403	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 21,29
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0324	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	236	33	<u>202</u> 79	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,18</u> 0,27
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	2127	1343	<u>784</u> 413	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>6,61</u> 1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,502	<u>39923,38</u> 6996,97	<u>2631,58</u> 720,36	20042	3512	<u>1321</u> 362	<u>34,7520</u> 2,9017	<u>17,45</u> 1,46
8	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,502	<u>40429,41</u> -	<u>2292,14</u> 1130,46	20296	-	<u>1151</u> 567	<u>-</u> 4,5468	<u>-</u> 2,28
9	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,151	<u>726762,96</u> 124106,53	<u>36998,76</u> 21241,40	109741	18740	<u>5587</u> 3207	<u>587,9040</u> 73,2444	<u>88,77</u> 11,06
10	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16мм А500С	т	0,7823	<u>47102,95</u> -	<u>-</u> -	36849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 10 мм А240С	т	0,0431	<u>47102,95</u> -	<u>-</u> -	2030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ15-16-1	Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 40 мм (основа)	100 м2	0,5024	<u>157316,77</u> 147522,66	<u>9794,11</u> 4301,30	79036	74115	<u>4921</u> 2161	<u>623,8800</u> 14,5862	<u>313,44</u> 7,33
13	С111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	4,2575	<u>305,52</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1421-101434	Плити з граніту, товщина 40 мм	м2	50,24	<u>2769,96</u> -	<u>-</u> -	139163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-18-2 к=1,15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм Кріплення стержнів діам.45мм 244шт до гранітної плити =====	100 м	0,5	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	6973	1303	<u>1970</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>5,68</u> -
16	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм	100шт	2,44	<u>58925,61</u> 19174,59	<u>10680,37</u> 9786,26	143778	46786	<u>26060</u> 23878	<u>78,8040</u> 45,2113	<u>192,28</u> 110,32
17	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням отворів хімічним анкером	1 т	15,425	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	1342114	1335178	<u>6936</u> 3357	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>6169,38</u> 11,38
18	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	61	<u>1059,14</u> -	<u>-</u> -	64608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							1991650	1483443	<u>69855</u> 40641		<u>6806,06</u> 171,92
Разом будівельні роботи, грн.							1991650				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							438352				
всього заробітна плата, грн.							1524084				
Загальновиробничі витрати, грн.							199166				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2190816				

		Всього по кошторису					2190816				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6977,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1524084				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Меморіальна споруда "Хрест"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1006,048 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,18577 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

261,559 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0363	<u>84163,44</u> 6757,65	<u>77405,79</u> 38068,70	3055	245	<u>2810</u> 1382	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>1,33</u> 5,33
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0288	<u>92358,58</u> 92358,58	<u>-</u> -	2660	2660	<u>-</u> -	462,6720 -	13,32 -
3	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00288	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	192	15	<u>177</u> 87	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,08</u> 0,34
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	62,7	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	22338	-	<u>22338</u> 6540	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 25,77
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0392	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	286	40	<u>244</u> 96	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,22</u> 0,32
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,363	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	2574	1625	<u>949</u> 500	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>8,00</u> 2,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,754	<u>39923,38</u> 6996,97	<u>2631,58</u> 720,36	30102	5276	<u>1984</u> 543	<u>34,7520</u> 2,9017	<u>26,20</u> 2,19
8	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,754	<u>40429,41</u> -	<u>2292,14</u> 1130,46	30484	-	<u>1728</u> 852	<u>-</u> 4,5468	<u>-</u> 3,43
9	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,2263	<u>726762,96</u> 124106,53	<u>36998,76</u> 21241,40	164466	28085	<u>8373</u> 4807	<u>587,9040</u> 73,2444	<u>133,04</u> 16,58
10	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 16мм А500С	т	0,833	<u>47102,95</u> -	<u>-</u> -	39237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С124-21-1	Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 10 мм А240С	т	0,0136	<u>47102,95</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0211	<u>55071,29</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1,0094	<u>45833,74</u> -	<u>-</u> -	46265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ1100-1-1	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	100м2	0,664	<u>145254,88</u> 145229,47	<u>-</u> -	96449	96432	<u>-</u> -	<u>696,4440</u> -	<u>462,44</u> -
15	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Вауніт	кг	478,08	<u>49,53</u> -	<u>-</u> -	23679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	8,3	<u>305,52</u> -	<u>-</u> -	2536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1421-10142-2	Плити для гранітної основи	м2	66,4	<u>3508,06</u> -	<u>-</u> -	232935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ15-18-2 к=1,15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм Кріплення гранітної тумби до гранітної основи та хреста =====	100 м	0,15	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	2092	391	<u>591</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>1,70</u> -
19	КБ46-25-5	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,04	<u>54723,02</u> 19174,59	<u>10680,37</u> 9786,26	2189	767	<u>427</u> 391	<u>78,8040</u> 45,2113	<u>3,15</u> 1,81
20	КБ46-25-21 К=20	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм	100шт	0,04	<u>43291,64</u> 11854,55	<u>6610,03</u> 6067,83	1732	474	<u>264</u> 243	<u>48,7200</u> 28,0368	<u>1,95</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м Витрати хім. анкеру на 4 шпильки д=20, довжина анкерівки 400 мм по калькулятору виробника 972 мл, 1 туба 500 мл	1 м	0,004	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	348	346	<u>2</u> 1	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>1,60</u> -
22	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	2	<u>1059,14</u> -	-	2118	-	-	-	-
23	& С124-59-1 варіант 2	Анкер періодична арматура діам.20мм L=400мм	шт	4	<u>183,93</u> -	-	736	-	-	-	-
24	КБ7-1-7	Укладання фундаментів під колони (п'єдистал 10,2 т, плита 6,72 т)	100шт	0,04	<u>303985,56</u> 118859,92	<u>185125,64</u> 103016,90	12159	4754	<u>7405</u> 4121	<u>556,2780</u> 384,5003	<u>22,25</u> 15,38
25	КБ7-43-3	Установлення хреста 3,92т	100шт	0,01	<u>464882,63</u> 228995,55	<u>202391,34</u> 117163,04	4649	2290	<u>2024</u> 1172	<u>1033,5600</u> 422,6076	<u>10,34</u> 4,23
26	КБ7-43-3	Установлення Парапета 2шт*10,22т	100шт	0,02	<u>464882,63</u> 228995,55	<u>202391,34</u> 117163,04	9298	4580	<u>4048</u> 2343	<u>1033,5600</u> 422,6076	<u>20,67</u> 8,45
27	КБ46-26-2	Кріплення вертикально гранітних стел з написом імен Захисників та Захисниць Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,06	<u>38708,55</u> 21825,80	<u>13056,15</u> 11629,70	2323	1310	<u>783</u> 698	<u>89,7000</u> 53,6033	<u>5,38</u> 3,22
28	КБ46-25-18 к=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	100шт	0,06	<u>2379,86</u> 919,75	<u>517,45</u> 475,01	143	55	<u>31</u> 29	<u>3,7800</u> 2,1948	<u>0,23</u> 0,13
29	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м Витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 250 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби	1 м	0,0024	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	209	208	<u>1</u> 1	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>0,96</u> -
30	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	1	<u>1059,14</u> -	-	1059	-	-	-	-
31	& С124-59-3	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	6	<u>100,29</u> -	-	602	-	-	-	-
32	КБ7-43-1	Установлення колон у стакани фундаментів (стела з написами, маса 4, 592 т)	100шт	0,06	<u>330953,09</u> 188978,72	<u>138565,36</u> 80432,39	19857	11339	<u>8314</u> 4826	<u>884,4420</u> 287,9158	<u>53,07</u> 17,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ46-26-2	Кріплення вертикально гранітних стел з написом імен Зниклих безвісті Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,42	<u>38708,55</u> 21825,80	<u>13056,15</u> 11629,70	16258	9167	<u>5484</u> 4884	<u>89,7000</u> 53,6033	<u>37,67</u> 22,51
34	КБ46-25-18 к=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	100шт	0,42	<u>2379,86</u> 919,75	<u>517,45</u> 475,01	1000	386	<u>217</u> 200	<u>3,7800</u> 2,1948	<u>1,59</u> 0,92
35	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м Витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 250 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби	1 м	0,0166	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	1444	1437	<u>7</u> 4	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>6,64</u> 0,01
36	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	4	<u>1059,14</u> -	-	4237	-	-	-	-
37	& С124-59-3	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	42	<u>100,29</u> -	-	4212	-	-	-	-
38	КБ7-43-1	Установлення цоколю заокругленого який складається з 5 частин	100шт	0,1	<u>306303,69</u> 164329,32	<u>138565,36</u> 80432,39	30630	16433	<u>13857</u> 8043	<u>769,0800</u> 287,9158	<u>76,91</u> 28,79
39	КБ7-43-1	Установлення колон у стакани фундаментів (стела з написами, маса 4, 592 т)	100шт	0,1	<u>330953,09</u> 188978,72	<u>138565,36</u> 80432,39	33095	18898	<u>13857</u> 8043	<u>884,4420</u> 287,9158	<u>88,44</u> 28,79
Розділ 1. Встановлення флагштоків											
40	КБ46-25-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,08	<u>30354,65</u> 17054,79	<u>9487,97</u> 8704,55	2428	1364	<u>759</u> 696	<u>70,0920</u> 40,2180	<u>5,61</u> 3,22
41	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	2	<u>1251,46</u> 490,84	<u>760,62</u> 292,72	2503	982	<u>1521</u> 585	<u>2,2680</u> 1,0993	<u>4,54</u> 2,20
42	КР1-6-1 від фундаменту опор	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,008	<u>40772,42</u> 40772,42	- -	326	326	- -	220,3200 -	1,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C113-2096-B4-1Y варіант 1	Флагшток з нержавійки та тризубом з механізмом підняття прапору(8м)	шт	2	<u>25858,53</u> -	- -	51717	-	- -	- -	- -
44	КБ33-30-12 Анкерний вузол під опору 6м	Установлення під обладнання сталевих конструкцій масою до 0,2 т	1 т	0,054	<u>15091,03</u> 7423,19	<u>7667,84</u> 3444,67	815	401	<u>414</u> 186	<u>33,1200</u> 12,0377	<u>1,79</u> 0,65
45	& C1411-105-B4-B5 варіант 2	Анкерний вузол під опору h=6м	шт	2	<u>2474,20</u> -	- -	4948	-	- -	- -	- -
46	& C1545-320-B1-5П	Ковпачок на гайки фундаменту М24	шт	8	<u>32,13</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
47	& C1424-11643-2-B1 варіант 1	Бетон БСГ В20 Р2 F200 W6	м3	0,612	<u>3502,73</u> -	- -	2144	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					65138	3073	<u>2694</u> 1467		<u>13,70</u> 6,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65138 59371 4540 6514 - - 71652				

		Всього по розділу 1					71652				
		Разом прямі витрати по кошторису					914589	210286	<u>98609</u> 51273		<u>990,88</u> 194,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					914589 605694 261559 91459 - - 1006048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1006048				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1185,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					261559				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Меморіальна споруда "Дзвін"

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

65,333 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,10577 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

24,005 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,023	<u>76965,49</u> 76965,49	<u>-</u> -	1770	1770	<u>-</u> -	385,5600 -	8,87 -			
2	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0023	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	153	12	<u>141</u> 69	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,07</u> 0,27			
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,7	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	1318	-	<u>1318</u> 386	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,52			
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0023	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	17	2	<u>14</u> 6	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,01</u> 0,02			
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,023	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	163	103	<u>60</u> 32	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>0,51</u> 0,14			
6	КБ27-17-3	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,068	<u>39923,38</u> 6996,97	<u>2631,58</u> 720,36	2715	476	<u>179</u> 49	<u>34,7520</u> 2,9017	<u>2,36</u> 0,20			
7	КБ27-17-4 к=18	Улаштування основи із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-3 до товщ.30см	100м2	0,068	<u>40429,41</u> -	<u>2292,14</u> 1130,46	2749	-	<u>156</u> 77	<u>-</u> 4,5468	<u>-</u> 0,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0204	<u>726762,96</u> 124106,53	<u>36998,76</u> 21241,40	14826	2532	<u>755</u> 433	<u>587,9040</u> 73,2444	<u>11,99</u> 1,49
9	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0014	<u>55071,29</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,1223	<u>45833,74</u> -	<u>-</u> -	5605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ7-43-1	Установлення гранітної бази композиції та меморіальної плити	100шт	0,02	<u>336354,37</u> 164329,32	<u>138565,36</u> 80432,39	6727	3287	<u>2771</u> 1609	<u>769,0800</u> 287,9158	<u>15,38</u> 5,76
12	КБ46-25-5	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,04	<u>54723,02</u> 19174,59	<u>10680,37</u> 9786,26	2189	767	<u>427</u> 391	<u>78,8040</u> 45,2113	<u>3,15</u> 1,81
13	КБ46-25-21 К=20	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм	100шт	0,04	<u>43291,64</u> 11854,55	<u>6610,03</u> 6067,83	1732	474	<u>264</u> 243	<u>48,7200</u> 28,0368	<u>1,95</u> 1,12
14	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м Витрати хим. анкеру на 4 шпильки д=20, довжина анкерів 400 мм по калькулятору виробника 972 мл, 1 туба 500 мл	1 м	0,004	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	348	346	<u>2</u> 1	<u>399,9600</u> 0,7380	<u>1,60</u> -
15	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	2	<u>1059,14</u> -	<u>-</u> -	2118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С124-59-1 варіант 2	Анкер періодична арматура діам.20мм L=400мм	шт	4	<u>183,93</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ7-43-1	Установлення арки з граніту (складається з 4 частин)	100шт	0,04	<u>336354,37</u> 164329,32	<u>138565,36</u> 80432,39	13454	6573	<u>5543</u> 3217	<u>769,0800</u> 287,9158	<u>30,76</u> 11,52
18	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,03	<u>38708,55</u> 21825,80	<u>13056,15</u> 11629,70	1161	655	<u>392</u> 349	<u>89,7000</u> 53,6033	<u>2,69</u> 1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ46-25-18 к=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 25 мм	100шт	0,03	<u>2379,86</u> 919,75	<u>517,45</u> 475,01	71	28	<u>16</u> 14	<u>3,7800</u> 2,1948	<u>0,11</u> 0,07
20	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м Витрати хім. анкеру на 1 шпильку д-16 мм довжиною- 250 мм=50 мл, 1 туба=500 мл, тобто на 1 шпильку потрібно 0,1 туби	1 м	0,0012	<u>87009,00</u> 86559,34	<u>449,66</u> 217,63	104	104	<u>-</u> -	399,9600 0,7380	0,48 -
21	& С124-59-2	Хімічний анкер	шт	1	<u>1059,14</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С124-59-3	Анкер- періодична арматура д.16мм L=0,25м	шт	3	<u>100,29</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по кошторису							59393	17129	<u>12038</u> 6876		<u>79,93</u> 25,84
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							59393				
-----							30226				
							24005				
							5940				
							-				
							-				
							65333				
Всього по кошторису							65333				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							105,77				
Кошторисна заробітна плата, грн.							24005				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Придбання Меморіальних споруд

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

17232,738 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& K589321-Л055-1 варіант 1	Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ СЛАВА" Гранітна композиція із букв "ГЕРОЯМ СЛАВА"	шт	1	<u>2721063,95</u> -	- -	2721064	-	- -	- -	- -
2	& K589321-Л055-2 варіант 1	Меморіальна споруда "Вогонь-квітка" Композиція із сталі "Вогонь-квітка"	шт	1	<u>2566219,68</u> -	- -	2566220	-	- -	- -	- -
3	& 560110-125-1	Птах з білого акрилу 2056x1668x1828 мм	шт	6	<u>53900,00</u> -	- -	323400	-	- -	- -	- -
4	& K589321-Л054-15	Меморіальна споруда "Хрест" Хрест	шт	1	<u>4590717,24</u> -	- -	4590717	-	- -	- -	- -
5	& K589321-Л055-3	Плита	шт	1	<u>219067,24</u> -	- -	219067	-	- -	- -	- -
6	& K589321-Л054-16 варіант 1	П'єдистал (підставка під хрест)	шт	1	<u>339896,05</u> -	- -	339896	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& K589321-Л055-4	Парапет	шт	2	<u>269117,11</u>	-	538234	-	-	-	-
8	& K589321-Л054-20	Накладка з фрезеруванням "ГЕРОЯМ СЛАВА"	шт	1	<u>37696,05</u>	-	37696	-	-	-	-
9	& K589321-Л054-17	Накладка з фрезеруванням на хрест"герб України"	шт	1	<u>9900,12</u>	-	9900	-	-	-	-
10	& K589321-Л054-19	Плити "габро " для нанесення прізвищ Захисників та Захисниць	шт	6	<u>142030,05</u>	-	852180	-	-	-	-
11	& K589321-Л055-5	Цоколь заокруглений 0,4*0,4*1,3	шт	10	<u>61358,13</u>	-	613581	-	-	-	-
12	& K589321-Л054-23	Плити "габро " для нанесення прізвищ Зниклих безвісті	шт	10	<u>142330,18</u>	-	1423302	-	-	-	-
13	& K589321-Л055-6	Меморіальна споруда "Дзвін"	шт	1	<u>1446369,80</u>	-	1446370	-	-	-	-
		Гранітна композиція "ДЗВІН"	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15681627	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					323400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12700				
		Всього устаткування, грн.					336100				
		Разом будівельні роботи, грн.					15358227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15358227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1536058				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 336099,9 x 0,007, грн.					2353				
		Всього будівельні роботи, грн.					16896638				

		Всього по кошторису					17232738				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Улаштування покриття доріжок з гранітної плитки Тип 3 II черга
Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43884,783 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 56,22748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11747,682 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування доріжок з гранітної плитки Сектор 1, Сектор 2									
1	КБ1-18-5	Покриття майданчику поховань	1000м3	2,5229	<u>115687,60</u>	<u>105494,50</u>	291868	25716	<u>266152</u>	<u>55,0800</u>	<u>138,96</u>
		Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами			10193,10	50294,75			126889	204,9486	517,06
		одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2									
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4036,6	<u>356,26</u>	<u>356,26</u>	1438079	-	<u>1438079</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	104,30			421017	0,4110	1659,04
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,5229	<u>7288,75</u>	<u>6237,23</u>	18389	2588	<u>15736</u>	<u>5,5440</u>	<u>13,99</u>
					1025,97	2441,87			6161	8,1997	20,69
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	12,614	<u>7090,84</u>	<u>2613,50</u>	89444	56477	<u>32967</u>	<u>22,0320</u>	<u>277,91</u>
					4477,34	1376,39			17362	6,1410	77,46
5	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	4,20475	<u>7394,48</u>	<u>-</u>	31092	31092	<u>-</u>	<u>38,8080</u>	<u>163,18</u>
					7394,48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	4347,71	<u>50,61</u> -	-	220038	-	-	-	-
7	& C111-1867-2	Кріплення металеві	т	0,0002	<u>1688994,35</u> -	-	338	-	-	-	-
8	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	42,048	<u>8080,16</u> 6040,20	<u>1959,56</u> 576,34	339755	253978	<u>82396</u> 24234	<u>30,0000</u> 2,3143	<u>1261,44</u> 97,31
9	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	42,048	<u>302,72</u> -	<u>283,42</u> 144,09	12729	-	<u>11917</u> 6059	-	-
10	C1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	801,01	<u>1456,73</u> -	-	1166855	-	-	-	-
11	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	50,0365	<u>4048,79</u> 3427,42	<u>449,66</u> 217,63	202587	171496	<u>22499</u> 10889	<u>16,2360</u> 0,7380	<u>812,39</u> 36,93
12	C124-22 варіант 2	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	50,0365	<u>40295,92</u> -	-	2016267	-	-	-	-
13	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	8,41	<u>717920,95</u> 150437,07	<u>185,18</u> -	6037715	1265176	<u>1557</u> -	<u>731,0222</u> -	<u>6147,90</u> -
14	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	42,048	<u>23489,99</u> 13717,35	<u>444,97</u> -	987707	576787	<u>18710</u> -	<u>67,5000</u> -	<u>2838,24</u> -
15	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	42,048	<u>28282,75</u> 4584,64	<u>1148,31</u> -	1189233	192775	<u>48284</u> -	<u>22,5600</u> -	<u>948,60</u> -
16	& КБ1100-1-1	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	100м2	42,0475	<u>145254,88</u> 145229,47	-	6107605	6106536	-	696,4440	29283,73
17	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	30274,2	<u>49,53</u> -	-	1499481	-	-	-	-
18	C111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	525,59375	<u>305,52</u> -	-	160579	-	-	-	-
19	C1421-10142 варіант 1	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	4204,75	<u>2477,86</u> -	-	10418782	-	-	-	-
20	КБ15-18-2 к=1,15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	100 м	4,20475	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	58637	10957	<u>16563</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>47,76</u> -
21	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1506,35	<u>566,52</u> 316,20	-	853377	476308	-	1,5840	2386,06
22	& C1421-10419-5	Поребрик гранітний БР100.10.10	м	1506,35	<u>520,19</u> -	-	783588	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					33924145	9169886	<u>1954860</u> 612611		<u>44320,16</u> 2432,80
		Разом будівельні роботи, грн.					33924145				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22799399				
		всього заробітна плата, грн.					9782497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3392350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					37316495				

		Всього по розділу 1					37316495				
		Розділ 2. Улаштування покриття доріжок з гранітної плитки Сектор 3, Сектор 4									
23	& КБ1100-1-1	Покриття майданчику поховань <i>Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт</i>	100м2	11,8412	<u>145254,88</u> 145229,47	- -	1719992	1719691	- -	696,4440	8246,73 -
24	C111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Baumit	кг	8525,664	<u>49,53</u> -	- -	422276	-	- -	- -	- -
25	C111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	148,015	<u>305,52</u> -	- -	45222	-	- -	- -	- -
26	C1421-10142 варіант 1	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	1184,12	<u>2477,86</u> -	- -	2934084	-	- -	- -	- -
27	КБ15-18-2 κ=1,15	<i>Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм</i>	100 м	1,18412	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	16513	3086	<u>4664</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>13,45</u> -
28	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	766,63	<u>566,52</u> 316,20	- -	434311	242408	- -	1,5840	1214,34 -
29	& C1421-10419-5	Поребрик гранітний БР100.10.10	м	766,63	<u>520,19</u> -	- -	398793	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5971191	1965185	<u>4664</u> -		<u>9474,52</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5971191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4001342				
		всього заробітна плата, грн.					1965185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					597097 - - 6568288 6568288				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					39895336 39895336 26800741 11747682 3989447 - - 43884783 43884783	11135071	<u>1959524</u> 612611		<u>53794,68</u> 2432,80
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					56227,48 11747682				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1

Архітектурно-будівельні рішення II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4585,788 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,58749 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

351,805 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,6071	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	70234	6188	<u>64046</u> 30534	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>33,44</u> 124,42
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	971,4	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	346071	-	<u>346071</u> 101317	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 399,25
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,6071	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	4425	623	<u>3787</u> 1482	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>3,37</u> 4,98
4	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h=0,2м	100м3	2,0237	<u>133227,18</u> 6975,23	<u>8070,75</u> 1495,44	269612	14116	<u>16333</u> 3026	<u>36,6077</u> 4,7822	<u>74,08</u> 9,68
5	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	222,61	<u>1070,72</u> -	<u>-</u> -	238353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Збірник 27автомобільні дороги п.1.1.18 "Під час улаштування основ зі щебеню в разі товщини нижнього шару основи понад 18 см, його улаштування потрібно визначати за нормами 3 та 4 групи 13 у два шари для кожного шару окремо"									
6	КБ27-13-3 Збірник 27автомобі льні дороги п.1.1.18	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,01185	<u>28180,96</u> 6712,88	<u>19860,08</u> 6372,05	28515	6792	<u>20095</u> 6448	<u>33,9480</u> 22,6721	<u>34,35</u> 22,94
7	КБ27-13-3 Збірник 27автомобі льні дороги п.1.1.18	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,01185	<u>28180,96</u> 6712,88	<u>19860,08</u> 6372,05	28515	6792	<u>20095</u> 6448	<u>33,9480</u> 22,6721	<u>34,35</u> 22,94
8	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-3 до товщ. 20см	1000м2	-1,01185	<u>6876,53</u> -	<u>5268,53</u> 1658,50	-6958	-	<u>-5331</u> -1678	<u>-</u> 6,4896	<u>-</u> -6,57
9	С1421-9602 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	254,99	<u>1258,21</u> -	<u>-</u> -	320831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,01185	<u>23539,63</u> 6086,44	<u>16608,99</u> 4899,33	23819	6159	<u>16806</u> 4957	<u>30,7800</u> 16,9033	<u>31,14</u> 17,10
11	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщ. 12см	1000м2	-1,01185	<u>1083,38</u> -	<u>914,54</u> 298,36	-1096	-	<u>-925</u> -302	<u>-</u> 1,1045	<u>-</u> -1,12
12	С1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	152,99	<u>1456,73</u> -	<u>-</u> -	222865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,01185	<u>36470,67</u> 3837,80	<u>22139,25</u> 4084,94	36903	3883	<u>22402</u> 4133	<u>18,1800</u> 13,7615	<u>18,40</u> 13,92
14	КБ27-26-5 к=8	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати з норм 27-26-1 до товщ. 6см	1000 м2	-1,01185	<u>60,80</u> 60,80	<u>-</u> -	-62	-62	<u>-</u> -	0,2880 -	-0,29 -
15	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип А, марка А-20 МКА	т	140,55	<u>6474,42</u> -	<u>-</u> -	909980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ	т	0,5059	<u>26678,41</u>	-	13497	-	-	-	-
17	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,01185	<u>34725,71</u> 3536,35	<u>20695,74</u> 2615,21	35137	3578	<u>20941</u> 2646	<u>16,7520</u> 8,7240	<u>16,95</u> 8,83
18	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка А-10 МКА	т	123,04	<u>6272,11</u>	-	771720	-	-	-	-
19	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	4,4178	<u>36642,71</u> 31867,78	<u>1842,50</u> 891,74	161880	140785	<u>8140</u> 3940	<u>161,1600</u> 3,0240	<u>711,97</u> 13,36
20	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	26,06502	<u>4381,08</u>	-	114193	-	-	-	-
21	C1421-10419 варіант 1	Камені бортові із гірських порід, марка 1ГП (100х30х15)	м	441,78	<u>1313,92</u>	-	580464	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4168898	188854	<u>532460</u> 162951		<u>957,76</u> 629,73
Разом будівельні роботи, грн.							4168898				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3447584				
всього заробітна плата, грн.							351805				
Загальновиробничі витрати, грн.							416890				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							4585788				

Всього по розділу 1							4585788				
Разом прямі витрати по кошторису							4168898	188854	<u>532460</u> 162951		<u>957,76</u> 629,73
Разом будівельні роботи, грн.							4168898				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3447584				
всього заробітна плата, грн.							351805				
Загальновиробничі витрати, грн.							416890				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4585788				

		Всього по кошторису					4585788				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1587,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					351805				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водопостачання
Інженерні мережі II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

45,920 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08317 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

17,332 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,045	<u>48509,32</u> 2733,71	<u>45775,61</u> 23796,76	2183	123	<u>2060</u> 1071	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>0,66</u> 4,11			
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,036	<u>92358,58</u> 92358,58	<u>-</u> -	3325	3325	<u>-</u> -	462,6720 -	16,66 -			
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,035	<u>12941,57</u> -	<u>12941,57</u> 5381,80	453	-	<u>453</u> 188	<u>-</u> 21,2076	<u>-</u> 0,74			
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>35334,92</u> 35334,92	<u>-</u> -	1272	1272	<u>-</u> -	198,2880 -	7,14 -			
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,35	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	2482	1567	<u>915</u> 482	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>7,71</u> 2,15			
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,9	<u>15579,96</u> 3802,04	<u>-</u> -	14022	3422	<u>-</u> -	19,5840 -	17,63 -			
7	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,045	<u>68026,90</u> 65324,75	<u>1801,60</u> 451,00	3061	2940	<u>81</u> 20	<u>294,8400</u> 1,8553	<u>13,27</u> 0,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	45,45	<u>170,85</u> -	<u>-</u> -	7765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-37-4	Установлення колонок водорозбірних	1 шт	1	<u>7184,12</u> 2826,73	<u>201,03</u> 94,86	7184	2827	<u>201</u> 95	<u>12,6120</u> 0,4138	<u>12,61</u> 0,41
		Разом прямі витрати по кошторису					41747	15476	<u>3710</u> 1856		<u>75,68</u> 7,49
		Разом будівельні роботи, грн.					41747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22561				
		всього заробітна плата, грн.					17332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					45920				

		Всього по кошторису					45920				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					83,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17332				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Дощова каналізація

Інженерні мережі II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

455,297 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,3394 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

71,432 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,136	<u>48509,32</u> 2733,71	<u>45775,61</u> 23796,76	6597	372	<u>6225</u> 3236	<u>14,7720</u> 91,2492	<u>2,01</u> 12,41
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1088	<u>92358,58</u> 92358,58	- -	10049	10049	- -	462,6720 -	50,34 -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,094	<u>12941,57</u> -	<u>12941,57</u> 5381,80	1217	-	<u>1217</u> 506	- 21,2076	- 1,99
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>35334,92</u> 35334,92	- -	3816	3816	- -	198,2880 -	21,42 -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	2836	1791	<u>1045</u> 551	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>8,81</u> 2,46
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2	<u>15579,96</u> 3802,04	- -	31160	7604	- -	19,5840 -	39,17 -
7	КБ23-2-3	Укладання трубопроводів ПВХ безнапірних труб діаметром 300 мм	1000м	0,1	<u>255011,70</u> 207347,67	<u>39482,21</u> 19108,66	25501	20735	<u>3948</u> 1911	<u>958,0800</u> 64,8000	<u>95,81</u> 6,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1456	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х7,7 мм	м	108	<u>2168,45</u>	-	234193	-	-	-	-
9	КБ31-14-1	Улаштування дощоприймальних бетонних монолітних колодязів у сухих ґрунтах	1 м3	4,4	<u>13664,39</u>	<u>360,15</u>	60123	20007	<u>1585</u>	<u>21,5400</u>	<u>94,78</u>
					4547,09	194,08			854	0,8459	3,72
10	C111-1755	ґрати металеві	т	0,66	<u>58201,68</u>	-	38413	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					413905	64374	<u>14020</u>		<u>312,34</u>
									7058		27,06
		Разом будівельні роботи, грн.					413905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335511				
		всього заробітна плата, грн.					71432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					455297				

		Всього по кошторису					455297				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					339,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71432				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Будівництво підпірної стінки П1, П2 з металевою огорожею
Благоустрій та огорожа II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

10179,659 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,36154 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2290,313 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,56415	<u>84163,44</u> 6757,65	<u>77405,79</u> 38068,70	47481	3812	<u>43669</u> 21476	<u>36,5160</u> 146,8963	<u>20,60</u> 82,87
2	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4513	<u>92358,58</u> 92358,58	- -	41681	41681	<u>-</u> -	462,6720 -	208,80 -
3	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,60928	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	40615	3266	<u>37349</u> 18368	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>17,65</u> 70,88
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	974,8	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	347282	-	<u>347282</u> 101672	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 400,64
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,6093	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	4441	625	<u>3800</u> 1488	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>3,38</u> 5,00
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,703	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	4985	3148	<u>1837</u> 968	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>15,49</u> 4,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	8,486	<u>21949,67</u> 3802,04	- -	186265	32264	- -	19,5840	166,19
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,3517	<u>519927,37</u> 35108,28	<u>5376,13</u> 3291,40	182858	12348	<u>1891</u> 1158	<u>180,8400</u> 12,7969	<u>63,60</u> 4,50
9	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	2,388	<u>850307,00</u> 272835,77	<u>53605,25</u> 29936,01	2030533	651532	<u>128009</u> 71487	<u>1292,4480</u> 116,7548	<u>3086,37</u> 278,81
10	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,134	<u>52413,31</u> -	- -	59437	-	- -	- -	- -
11	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	5,36	<u>50316,32</u> -	- -	269695	-	- -	- -	- -
12	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	7,646	<u>45833,74</u> -	- -	350445	-	- -	- -	- -
13	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	13,4402	<u>13552,27</u> 7305,47	- -	182145	98187	- -	33,7560	453,69
14	& С1632-112-1 варіант 1	Гідроізоляція ТехноНІКОЛЬ (самоклеюча)	м2	1478,42	<u>151,54</u> -	- -	224040	-	- -	- -	- -
15	& С111-1702-2-15	Грунтовка Праймер	т	1,075216	<u>43457,16</u> -	- -	46726	-	- -	- -	- -
16	КБ15-17-1	Установлення накривних елементів парпету з гранітних полірованих плит товщиною 20 мм при кількості плит 1 м2 до 4	100 м2	0,65931	<u>139825,44</u> 115235,86	<u>14156,48</u> 6029,86	92188	75976	<u>9334</u> 3976	<u>532,4640</u> 20,4480	<u>351,06</u> 13,48
17	& С1421-101433 варіант 1	Накривка для парпету з граніту, товщина 40 мм	м2	65,931	<u>3126,96</u> -	- -	206164	-	- -	- -	- -
18	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ваumіт	кг	474,7032	<u>49,53</u> -	- -	23512	-	- -	- -	- -
19	КБ15-1-3	Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 20 мм	100 м2	4,2614	<u>241108,21</u> 224201,72	<u>2211,99</u> -	1027459	955413	<u>9426</u> -	<u>1000,3200</u> -	<u>4262,76</u> -
20	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ваumіт	кг	3067,2	<u>49,53</u> -	- -	151918	-	- -	- -	- -
21	& С1421-101432	Плити облицювальні із блоків граніту, товщина 20 мм	м2	426,14	<u>2198,05</u> -	- -	936677	-	- -	- -	- -
22	С111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	53,2675	<u>305,52</u> -	- -	16274	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ9-61-10 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж огорожі /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	1т	11,60692	<u>19138,66</u> 15557,71	<u>2747,52</u> 938,32	222141	180577	<u>31890</u> 10891	<u>69,4138</u> 3,9432	<u>805,68</u> 45,77
24	& С130-602- 3 варіант 1	Металева огорожа h=2,6м (Оцинкована фарбована індивідуального виготовлення)	т	11,60692	<u>220496,21</u> -	- -	2559282	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					9254244	2058829	<u>614487</u> 231484		<u>9455,27</u> 906,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9254244 6580928 2290313 925415 - - 10179659				
		----- Всього по кошторису					10179659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10361,54 2290313				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на Озеленення

Благоустрій та огорожа II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5245,766 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

12,08154 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2391,153 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Посадка дерев									
1	КБ47-6-19	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10 ям	20	<u>23452,32</u> 16026,94	- -	469046	320539	- -	86,6040 -	1732,08 -
2	КБ47-9-4	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	20	<u>11526,80</u> 7606,08	<u>3487,17</u> 1468,80	230536	152122	<u>69743</u> 29376	<u>33,9360</u> 5,2776	<u>678,72</u> 105,55
3	& С1429-62-2 варіант 1	Дерева на штампі 2-3м	шт	11	<u>1496,48</u> -	- -	16461	-	- -	- -	- -
4	& С1429-62-1	Туя західна 1,6м	шт	189	<u>1720,88</u> -	- -	325246	-	- -	- -	- -
5	КБ47-6-14	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10 ям	68,8	<u>8646,53</u> 5982,62	- -	594881	411604	- -	32,3280 -	2224,17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	68,8	<u>8683,97</u> 5295,74	<u>2986,84</u> 1256,30	597457	364347	<u>205495</u> 86433	<u>23,6280</u> 4,5168	<u>1625,61</u> 310,76
7	& С1429-62-3	Ялівець середній	шт	658	<u>435,68</u> -	- -	286677	-	- -	- -	- -
8	& С1429-62-5	Гортензія мітловидна	шт	30	<u>802,88</u> -	- -	24086	-	- -	- -	- -
9	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	56,56	<u>28054,47</u> 14217,42	- -	1586761	804137	- -	75,3600 -	4262,36 -
10	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормми 47-25-4 до товщ.20см	100м2	56,56	<u>6557,06</u> 1944,71	- -	370867	109993	- -	10,3080 -	583,02 -
11	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	56,56	<u>4718,13</u> 1990,85	- -	266857	112602	- -	9,8880 -	559,27 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4768875	2275344	<u>275238</u> 115809		<u>11665,23</u> 416,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4768875 2218293 2391153 476891 - - 5245766				

		Всього по розділу 1					5245766				
		Разом прямі витрати по кошторису					4768875	2275344	<u>275238</u> 115809		<u>11665,23</u> 416,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4768875 2218293 2391153 476891 - - 5245766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5245766				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12081,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2391153				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга
2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Будівництво альтанок для проведення ритуалів та відпочинку і малі архітектурні форми
Благоустрій та огорожа II черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2387,329 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,69449 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 371,400 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування Альтанок									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,116	<u>57277,65</u> 57277,65	- -	6644	6644	- -	314,1600	36,44
2	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0116	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	773	62	<u>711</u> 350	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,34</u> 1,35
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	18,6	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	6626	-	<u>6626</u> 1940	- 0,4110	- 7,64
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0116	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	85	12	<u>72</u> 28	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,06</u> 0,10
5	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,116	<u>533207,66</u> 117651,94	<u>33136,10</u> 19389,12	61852	13648	<u>3844</u> 2249	<u>557,3280</u> 66,7584	<u>64,65</u> 7,74
6	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,58	<u>16127,05</u> 11872,14	<u>3733,34</u> 1477,79	9354	6886	<u>2165</u> 857	<u>51,7440</u> 5,0705	<u>30,01</u> 2,94
7	С121-607 варіант 1	Закладні для кріплення альтанок	т	0,58	<u>42982,01</u> -	- -	24930	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ38-1-7	Монтаж альтанок	шт	10	<u>21961,63</u> 15504,49	<u>6364,06</u> 3537,18	219616	155045	<u>63641</u> 35372	<u>70,8000</u> 12,5676	<u>708,00</u> 125,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					329880	182297	<u>77059</u> 40796		<u>839,50</u> 145,45
		Разом будівельні роботи, грн.					329880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70524				
		всього заробітна плата, грн.					223093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					362867				

		Всього по розділу 1					362867				
Розділ 2. Улаштування лав											
9	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,24	<u>57277,65</u> 57277,65	- -	13747	13747	<u>-</u> -	314,1600	75,40 -
10	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,024	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	1600	129	<u>1471</u> 724	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,70</u> 2,79
11	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	38,4	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	13680	-	<u>13680</u> 4005	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,78
12	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,024	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	175	25	<u>150</u> 59	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,13</u> 0,20
13	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи	10м3	0,672	<u>21949,67</u> 3802,04	- -	14750	2555	<u>-</u> -	19,5840	13,16 -
14	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0768	<u>533207,66</u> 117651,94	<u>33136,10</u> 19389,12	40950	9036	<u>2545</u> 1489	<u>557,3280</u> 66,7584	<u>42,80</u> 5,13
15	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,08576	<u>60833,50</u> 59991,62	<u>449,66</u> 217,63	5217	5145	<u>39</u> 19	<u>277,2000</u> 0,7380	<u>23,77</u> 0,06
16	& С111-1896-3	CERESIT CX-5, Суміш для анкерування, 5 кг	кг	80	<u>85,62</u> -	- -	6850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С124-59-4	Анкер 12х150/М10/85	шт	240	<u>22,48</u> -	- -	5395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ10-39-1	Установлення лав	100шт	1,6	<u>29346,60</u> 26086,13	- -	46955	41738	<u>-</u> -	128,3640	205,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-753-18 варіант 1	Лавки інклюзії зі спинкою та поручнями	шт	40	<u>15103,37</u> -	<u>-</u> -	604135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C113-753-17 варіант 1	Лавки довжина 2м	шт	120	<u>6664,91</u> -	<u>-</u> -	799789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1553243	72375	<u>17885</u> 6296		<u>361,34</u> 23,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1553243 1462983 78671 155325 - -				
		-----					1708568				
		Всього по розділу 2					1708568				
		Розділ 3. Установлення урн									
21	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,035	<u>57277,65</u> 57277,65	<u>-</u> -	2005	2005	<u>-</u> -	314,1600 -	11,00 -
22	КБ1-18-1	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0035	<u>66659,84</u> 5360,82	<u>61299,02</u> 30146,43	233	19	<u>214</u> 106	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>0,10</u> 0,41
23	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5,6	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	1995	-	<u>1995</u> 584	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,30
24	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0035	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	26	4	<u>22</u> 9	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>0,02</u> 0,03
25	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,035	<u>533207,66</u> 117651,94	<u>33136,10</u> 19389,12	18662	4118	<u>1160</u> 679	<u>557,3280</u> 66,7584	<u>19,51</u> 2,34
26	КБ10-39-1	Установлення урн	100шт	0,7	<u>29346,60</u> 26086,13	<u>-</u> -	20543	18260	<u>-</u> -	<u>128,3640</u> -	<u>89,85</u> -
27	& C113-753-14	Урна металева БАНЕР	шт	70	<u>1920,27</u> -	<u>-</u> -	134419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0144	<u>121562,21</u> 121562,21	-	1750	1750	-	656,8800	9,46
29	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0144	<u>40772,42</u> 40772,42	-	587	587	-	220,3200	3,17
30	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	2,304	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	821	-	<u>821</u> 240	-	-
31	КБ6-1-5 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 3 м3	100м3	0,0144	<u>237180,96</u> 169640,30	<u>28531,49</u> 17067,19	3415	2443	<u>411</u> 246	<u>803,6016</u> 66,5128	<u>11,57</u> 0,96
32	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F100, W4	м3	1,4616	<u>4279,93</u> -	-	6256	-	-	-	-
33	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,009	<u>33681,71</u> -	-	303	-	-	-	-
34	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,02016	<u>29252,21</u> -	-	590	-	-	-	-
35	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,63558	<u>13335,55</u> 10264,23	<u>2792,56</u> 810,28	8476	6524	<u>1775</u> 515	<u>44,7360</u> 3,0348	<u>28,43</u> 1,93
36	& С113-17-1 варіант 1	Труба профільна 60*60*3мм	т	0,28954	<u>38364,40</u> -	-	11108	-	-	-	-
37	& С113-17-1 варіант 2	Труба профільна 50*50*3мм	т	0,35876	<u>35697,44</u> -	-	12807	-	-	-	-
38	КБ6-11-6 к=1,15	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,63558	<u>18467,87</u> 13652,96	<u>4293,34</u> 1699,46	11738	8678	<u>2729</u> 1080	<u>59,5056</u> 5,8311	<u>37,82</u> 3,71
39	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,276	<u>21983,79</u> 18083,19	<u>4,78</u> -	6068	4991	<u>1</u> -	<u>83,5560</u> -	<u>23,06</u> -
40	КМ31-22-2	Натягання екрана	м2	46,2	<u>363,59</u> 363,59	-	16798	16798	-	1,6800	77,62
41	& С100-9-79 варіант 1	Банер 11000x2100 мм	шт	2	<u>14287,28</u> -	-	28575	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							287175	66177	<u>9128</u> 3459		<u>311,61</u> 12,63
Разом будівельні роботи, грн.							287175				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							211870				
всього заробітна плата, грн.							69636				
Загальновиробничі витрати, грн.							28719				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							315894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					315894				
		Разом прямі витрати по кошторису					2170298	320849	<u>104072</u>		<u>1512,45</u>
									50551		182,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2170298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1745377				
		всього заробітна плата, грн.					371400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2387329				

		Всього по кошторису					2387329				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1694,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					371400				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на Влаштування автостоянки за межами ділянки будівництва
Благоустрій та огорожа II черга

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9401,532 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,86917 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1644,152 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Тип 1.1. Асфальтне покриття проїздів												
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,665	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	76932	6778	<u>70154</u> 33446	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>36,63</u> 136,29			
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1063,9	<u>356,26</u> -	<u>356,26</u> 104,30	379025	-	<u>379025</u> 110965	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 437,26			
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,665	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	4847	682	<u>4148</u> 1624	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>3,69</u> 5,45			
4	КБ27-12-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску h-0,2м	100м3	2,2166	<u>133227,18</u> 6975,23	<u>8070,75</u> 1495,44	295311	15461	<u>17890</u> 3315	<u>36,6077</u> 4,7822	<u>81,14</u> 10,60			
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	243,82	<u>1070,72</u> -	<u>-</u> -	261063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-13-3 Збірник 27автомобі льні дороги п.1.1.18	Збірник 27автомобільні дороги п.1.1.18 "Під час улаштування основ зі щебеню в разі товщини нижнього шару основи понад 18 см, його улаштування потрібно визначати за нормами 3 та 4 групи 13 у два шари для кожного шару окремо" Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,10828	<u>28180,96</u> 6712,88	<u>19860,08</u> 6372,05	31232	7440	<u>22011</u> 7062	<u>33,9480</u> 22,6721	<u>37,62</u> 25,13
7	КБ27-13-3 Збірник 27автомобі льні дороги п.1.1.18	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,10828	<u>28180,96</u> 6712,88	<u>19860,08</u> 6372,05	31232	7440	<u>22011</u> 7062	<u>33,9480</u> 22,6721	<u>37,62</u> 25,13
8	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-3 до товщ. 20см	1000м2	-1,10828	<u>6876,53</u> -	<u>5268,53</u> 1658,50	-7621	-	<u>-5839</u> -1838	<u>-</u> 6,4896	<u>-</u> -7,19
9	С1421-9602 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	279,29	<u>1258,21</u> -	<u>-</u> -	351405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,10828	<u>23539,63</u> 6086,44	<u>16608,99</u> 4899,33	26089	6745	<u>18407</u> 5430	<u>30,7800</u> 16,9033	<u>34,11</u> 18,73
11	КБ27-15-2 к=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до товщ. 12см	1000м2	-1,10828	<u>1083,38</u> -	<u>914,54</u> 298,36	-1201	-	<u>-1014</u> -331	<u>-</u> 1,1045	<u>-</u> -1,22
12	С1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	167,57	<u>1456,73</u> -	<u>-</u> -	244104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,10828	<u>36470,67</u> 3837,80	<u>22139,25</u> 4084,94	40420	4253	<u>24536</u> 4527	<u>18,1800</u> 13,7615	<u>20,15</u> 15,25
14	КБ27-26-5 к=4	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см віднімати з норм 27-26-1 до товщ. 6см	1000 м2	-1,10828	<u>30,40</u> 30,40	<u>-</u> -	-34	-34	<u>-</u> -	0,1440 -	-0,16 -
15	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів , дрібнозернисті, тип А, марка А-20 МКА	т	205,36	<u>6474,42</u> -	<u>-</u> -	1329587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ	т	0,5541	<u>26678,41</u>	-	14783	-	-	-	-
17	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,10828	<u>34725,71</u> 3536,35	<u>20695,74</u> 2615,21	38486	3919	<u>22937</u> 2898	<u>16,7520</u> 8,7240	<u>18,57</u> 9,67
18	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка А-10 МКА	т	134,77	<u>6272,11</u>	-	845292	-	-	-	-
19	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	5,36	<u>36642,71</u> 31867,78	<u>1842,50</u> 891,74	196405	170811	<u>9876</u> 4780	<u>161,1600</u> 3,0240	<u>863,82</u> 16,21
20	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,62	<u>4381,08</u>	-	138530	-	-	-	-
21	& C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	536	<u>454,51</u>	-	243617	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4539504	223495	<u>584142</u> 178940		<u>1133,19</u> 691,31
Разом будівельні роботи, грн.							4539504				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3731867				
всього заробітна плата, грн.							402435				
Загальновиробничі витрати, грн.							453952				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							4993456				

Всього по розділу 1							4993456				
Розділ 2. Тип 2.1. Покриття гранітними плитами доріжок											
22	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2623	<u>115687,60</u> 10193,10	<u>105494,50</u> 50294,75	30345	2674	<u>27671</u> 13192	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>14,45</u> 53,76
23	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	419,7	<u>356,26</u>	<u>356,26</u>	149522	-	<u>149522</u>	-	-
24	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2623	<u>7288,75</u> 1025,97	<u>6237,23</u> 2441,87	1912	269	<u>1636</u> 641	<u>5,5440</u> 8,1997	<u>1,45</u> 2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,312	<u>7090,84</u> 4477,34	<u>2613,50</u> 1376,39	9303	5874	<u>3429</u> 1806	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>28,91</u> 8,06
26	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі збірних залізобетонних плит смугами	1000м2	0,43722	<u>7394,48</u> 7394,48	- -	3233	3233	- -	38,8080	16,97
27	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	452,09	<u>50,61</u> -	- -	22880	-	- -	- -	- -
28	& С111-1867-2	Кріплення металеві	т	0,0002	<u>1688994,35</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
29	КБ27-17-1	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	4,372	<u>8080,16</u> 6040,20	<u>1959,56</u> 576,34	35326	26408	<u>8567</u> 2520	<u>30,0000</u> 2,3143	<u>131,16</u> 10,12
30	КБ27-17-2 К=3	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до товщ.15см	100м2	4,372	<u>302,72</u> -	<u>283,42</u> 144,09	1323	-	<u>1239</u> 630	- 0,5782	- 2,53
31	С1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	83,29	<u>1456,73</u> -	- -	121331	-	- -	- -	- -
32	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	5,2029	<u>4048,79</u> 3427,42	<u>449,66</u> 217,63	21065	17833	<u>2340</u> 1132	<u>16,2360</u> 0,7380	<u>84,47</u> 3,84
33	С124-22 варіант 2	Сітка - арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм чар 150х150мм	т	5,2029	<u>40295,92</u> -	- -	209656	-	- -	- -	- -
34	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,874	<u>717920,95</u> 150437,07	<u>185,18</u> -	627463	131482	<u>162</u> -	<u>731,0222</u> -	<u>638,91</u> -
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,372	<u>23489,99</u> 13717,35	<u>444,97</u> -	102698	59972	<u>1945</u> -	<u>67,5000</u> -	<u>295,11</u> -
36	КБ11-11-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 70мм	100м2	4,372	<u>28282,75</u> 4584,64	<u>1148,31</u> -	123652	20044	<u>5020</u> -	<u>22,5600</u> -	<u>98,63</u> -
37	& КБ1100-1-1	Влаштування покриттів із гранітних плит товщиною 30 мм, кількість плит на 1 м2 до 5 шт	100м2	4,3722	<u>145254,88</u> 145229,47	- -	635083	634972	- -	696,4440	3044,99
38	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного каменю Ваumit	кг	3147,984	<u>49,53</u> -	- -	155920	-	- -	- -	- -
39	С111-2014-6 варіант 1	Гідрофобізатор акриловий	л	54,6525	<u>305,52</u> -	- -	16697	-	- -	- -	- -
40	С1421-10142 варіант 1	Плити гранітні тротуарні товщ.30 мм	м2	437,22	<u>2477,86</u> -	- -	1083370	-	- -	- -	- -
41	КБ15-18-2 к=1,15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	100 м	0,43722	<u>13945,36</u> 2605,84	<u>3939,14</u> -	6097	1139	<u>1722</u> -	<u>11,3574</u> -	<u>4,97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	140	566,52 316,20	- -	79313	44268	- -	1,5840	221,76
43	& С1421-10419-5	Поребрик гранітний БР100.10.10	м	140	520,19 -	- -	72827	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3509354	948168	203253 63696		4581,78 252,96
		Разом будівельні роботи, грн.					3509354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2357933				
		всього заробітна плата, грн.					1011864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					350930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3860284				

		Всього по розділу 2					3860284				
		Розділ 3. Озеленення									
44	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	12,662	28054,47 14217,42	- -	355226	180021	- -	75,3600	954,21
45	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до нормми 47-25-4 до товщ.20см	100м2	12,662	6557,06 1944,71	- -	83025	24624	- -	10,3080	130,52
46	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	12,662	4718,13 1990,85	- -	59741	25208	- -	9,8880	125,20
		Разом прямі витрати по розділу 3					497992	229853	- -		1209,93
		Разом будівельні роботи, грн.					497992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268139				
		всього заробітна плата, грн.					229853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					547792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					547792				
		Разом прямі витрати по кошторису					8546850	1401516	<u>787395</u>		<u>6924,90</u>
									242636		944,27
		Разом будівельні роботи, грн.					8546850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6357939				
		всього заробітна плата, грн.					1644152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					854682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9401532				

		Всього по кошторису					9401532				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7869,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1644152				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті
Захисників та Захисниць по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

Придбання альтанок та сміттєвих баків
Благоустрій та огорожа II черга

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5190,114 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "17 лютого" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-300-2	Альтанка тип 2; (маса=2)	шт	8	457000,00	3656000
2	& 560110-300-1	Альтанка тип 1; (маса=3)	шт	2	585000,00	1170000
3	& 2410-1001-КС	Контейнер для сміття і відходів 600х600х1200 мм; (маса=0,011)	шт	7	24000,00	168000
		Разом				4994000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				196114
		Всього по кошторису				5190114

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво Меморіального скверу з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць
по вул. Стеценка, 22 в м. Києві II черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Архітектурно-будівельні рішення II черга

Кошторисна вартість об'єкта	182643,667 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	139,80400 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	29802,191 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 17 лютого 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Влаштування секторів № 1, 2, 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць	20739,461	-	20739,461	28,70224	5975,272	-
2	02-01-02	на встановлення надмогильних споруд традиційного поховання на ділянці для почесних поховань	18715,125	-	18715,125	43,98357	9687,388	-
3	02-01-03	на придбання надмогильної споруди традиційного поховання	73254,406	-	73254,406	-	-	-
4	02-01-04	на Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ Слава"	346,209	-	346,209	0,46876	108,604	-
5	02-01-05	на Меморіальна споруда "Вогонь-квітка"	2190,816	-	2190,816	6,97798	1524,084	-
6	02-01-06	на Меморіальна споруда "Хрест"	1006,048	-	1006,048	1,18577	261,559	-
7	02-01-07	на Меморіальна споруда "Дзвін"	65,333	-	65,333	0,10577	24,005	-
8	02-01-08	на Придбання Меморіальних споруд	16896,638	336,1	17232,738	-	-	-
9	02-01-09	на Улаштування покриття доріжок з гранітної плитки плитки Тип 3 II черга	43884,783	-	43884,783	56,22748	11747,682	-
10	02-01-010	на Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки II черга	622,96	-	622,96	0,56494	121,792	-
11	02-01-011	на улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1	4585,788	-	4585,788	1,58749	351,805	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	182307,567	336,1	182643,667	139,80400	29802,191	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А. М. Пацеля

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В. В. Цикаленко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Влаштування секторів № 1, 2, 3, 4 з спорудами для увічнення пам'яті Захисників та Захисниць	<u>27,63634</u> 5707,065	- -	<u>0,36108</u> 89,343	<u>0,70482</u> 178,864	- -	<u>28,70224</u> 5975,272	- -	<u>28,70224</u> 5975,272
02-01-02	встановлення надмогильних споруд традиційного поховання на ділянці для почесних поховань	<u>35,86532</u> 7664,112	- -	<u>8,11825</u> 2023,276	- -	- -	<u>43,98357</u> 9687,388	- -	<u>43,98357</u> 9687,388
02-01-03	придбання надмогильної споруди традиційного поховання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-04	Меморіальна споруда "ГЕРОЯМ Слава"	<u>0,40598</u> 91,726	- -	<u>0,05596</u> 15,147	<u>0,00682</u> 1,731	- -	<u>0,46876</u> 108,604	- -	<u>0,46876</u> 108,604
02-01-05	Меморіальна споруда "Вогонь-квітка"	<u>6,80606</u> 1483,443	- -	<u>0,15063</u> 35,238	<u>0,02129</u> 5,403	- -	<u>6,97798</u> 1524,084	- -	<u>6,97798</u> 1524,084
02-01-06	Меморіальна споруда "Хрест"	<u>0,99088</u> 210,286	- -	<u>0,16912</u> 44,733	<u>0,02577</u> 6,54	- -	<u>1,18577</u> 261,559	- -	<u>1,18577</u> 261,559
02-01-07	Меморіальна споруда "Дзвін"	<u>0,07993</u> 17,129	- -	<u>0,02432</u> 6,49	<u>0,00152</u> 0,386	- -	<u>0,10577</u> 24,005	- -	<u>0,10577</u> 24,005
02-01-08	Придбання Меморіальних споруд	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-09	Улаштування покриття доріжок з гранітної плитки Тип 3 II черга	<u>53,79468</u> 11135,071	- -	<u>0,77376</u> 191,594	<u>1,65904</u> 421,017	- -	<u>56,22748</u> 11747,682	- -	<u>56,22748</u> 11747,682
02-01-010	Улаштування покриття доріжок з тактильної плитки II черга	<u>0,49896</u> 105,179	- -	<u>0,02159</u> 5,349	<u>0,04439</u> 11,264	- -	<u>0,56494</u> 121,792	- -	<u>0,56494</u> 121,792
02-01-011	улаштування асфальтобетонного покриття проїздів тип1	<u>0,95776</u> 188,854	- -	<u>0,23048</u> 61,634	<u>0,39925</u> 101,317	- -	<u>1,58749</u> 351,805	- -	<u>1,58749</u> 351,805

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>127,03591</u> 26602,865	<u>-</u> -	<u>9,90519</u> 2472,804	<u>2,863</u> 726,522	<u>-</u> -	<u>139,804</u> 29802,191	<u>-</u> -	<u>139,804</u> 29802,191

Склав _____

А. М. Пацеля

Перевірів _____

В. В. Цикаленко