

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирського району, Житомирської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-013
на Радіофікація

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	11,544	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0538294	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	4,004	тис. грн
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	1	<u>340.68</u> 321,07	= -	341	321	= -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8000</u> -
2	1602-20021	Гучномовник ЗАС100ПН	шт	1	<u>459.71</u> -	= -	460	-	= -	= -	= -
3	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>3633.49</u> 1645,99	<u>152.31</u> 38,01	1090	494	<u>46</u> 11	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>7.1940</u> 0,1320
4	С1530-144	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	30	<u>11.32</u> -	= -	340	-	= -	= -	= -
5	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	<u>643.18</u> 501,95	<u>59.10</u> 31,89	193	151	<u>18</u> 10	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>2.2230</u> 0,1239
6	С100-15093-3502-3	Кабель коаксіальний RG 58	1000м	0,03	<u>32689.85</u> -	= -	981	-	= -	= -	= -

7	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>4858.90</u> 2364,22	<u>2274.42</u> 444,08	2429	1182	<u>1137</u> 222	<u>32.8000</u> 5,8696	<u>16.4000</u> 2,9348
8	С1530-144	Короб ПВХ 20x10 мм	м	50	<u>35.80</u> -	= -	1790	-	= -	= -	= -
9	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,6	<u>2222.55</u> 1771,74	<u>28.56</u> 7,13	1334	1063	<u>17</u> 4	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>15.3000</u> 0,0495
10	С100-15093-3502-3	Провід ПСВВ 1x2x0,5	1000м	0,06	<u>12289.85</u> -	= -	737	-	= -	= -	= -
		Всього прями витрати по розділу 1					9695	3211	1218 247		45,9170 3,2402
		Разом прями витрати					9695	3211	1218 247		45,9170 3,2402
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					5266				
		всього заробітна плата						3458			
		Загальновиробничі витрати					1849				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									4,6722
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						546			
		Всього по кошторису					11544				
		Кошторисна трудоємність									53,8294
		Кошторисна заробітна плата						4004			

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]