

"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27А" (коригування)  
02042-24

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01**  
**на Вхідні групи, огорожа, сходи і пандуси**  
**Вхідні групи, сходи, пандуси**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2602,497 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,84868 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 447,968 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтаж елементів вхідних груп 1-го поверху</b>											
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,46	<u>9439,71</u> 9439,71	- -	4342	4342	- -	92,8100	42,69
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	4,92	<u>2735,28</u> 884,88	<u>1850,40</u> 691,99	13458	4354	<u>9104</u> 3405	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>42,8</u> 30,42
3	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного пандусу	1 м3	0,31	<u>2735,28</u> 884,88	<u>1850,40</u> 691,99	848	274	<u>574</u> 215	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>2,7</u> 1,92
4	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка 40мм)	100м2	0,81	<u>6393,30</u> 5175,00	<u>1218,30</u> 455,61	5179	4192	<u>987</u> 369	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>41,21</u> 3,3
Разом прями витрати по розділу 1							23827	13162	<u>10665</u> 3989		<u>129,4</u> 35,64
Разом будівельні роботи, грн.							23827				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							17151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9580 19,8 3525 <b>33407</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>33407</b>				
5	КР9-6-1	<b>Розділ 2. Демонтаж поручнів</b> Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,282	<u>1250,37</u> 1250,37	- -	353	353	- -	13,5000 -	3,81 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					353	353	- -		3,81 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					353 353 211 0,46 81 <b>564</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>564</b>				
6	КР20-12-5 к дем.=0,7	<b>Розділ 3. Демонтаж огорожі території</b> (Демонтаж) Монтаж металокопструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	6,41073	<u>6803,00</u> 4325,33	<u>2477,67</u> 549,82	43612	27729	<u>15883</u> 3525	<u>33,6000</u> 3,7531	<u>215,4</u> 24,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					43612	27729	<u>15883</u> 3525		<u>215,4</u> 24,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43612 31254 15387 28,74 5113 <b>58999</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>58999</b>				
		<b>Розділ 4. Монтаж огорожі території</b>									
7	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,31856	<u>50700,19</u> 50700,19	-	16151	16151	-	547,4000	174,38
8	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2896	<u>17005,03</u> 17005,03	-	4925	4925	-	183,6000	53,17
9	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	46,336	<u>269,41</u> -	<u>269,41</u> 52,20	12483	-	<u>12483</u> 2419	-	19,04
10	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,02896	<u>16060,31</u> 16060,31	-	465	465	-	173,4000	5,02
11	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,2896	<u>161321,02</u> 66205,89	<u>50717,06</u> 16017,15	46719	19173	<u>14688</u> 4639	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>190,27</u> 31,44
12	С1424-11598 варіант 1	Бетон С20/25	м3	29,5392	<u>4479,78</u> -	-	132329	-	-	-	-
13	КБ6-11-6 Н2,Н5=1,15	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	1,998	<u>8660,08</u> 5694,19	<u>2602,73</u> 708,93	17303	11377	<u>5200</u> 1416	<u>49,5880</u> 4,8592	<u>99,08</u> 9,71
14	С1545-322 варіант 1	Стовп універсальний L3000мм 60х60х2мм (RAL-7016)	шт	175	<u>855,54</u> -	-	149720	-	-	-	-
15	КБ9-36-3 Н2,Н5=1,15 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж перегородок сталевих консольних, сітчастих /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	8,55	<u>10538,31</u> 9928,73	<u>609,58</u> 263,46	90103	84891	<u>5212</u> 2253	<u>90,5906</u> 2,2604	<u>774,55</u> 19,33
16	С1545-322 варіант 2	Кріплення кутик "Дзен"-2 шт болт М8х60- 3 шт. шайба М8-4шт. гайка М8-1 шт.	шт	699	<u>41,24</u> -	-	28827	-	-	-	-
17	& С1-1093-1-73 варіант 1	Панель "Дзен" L2500мм Н2000мм, труба40х20х1 гор.труба 20х20х1 вер	шт	171	<u>3425,09</u> -	-	585690	-	-	-	-
18	КБ10-34-1 Н2,Н5=1,15	Установлення воріт зі сталевими коробками, з розсувними або розпашними неутепленими полотнами і хвіртками	100м2	0,08	<u>52224,15</u> 41506,35	<u>10717,80</u> 4019,61	4178	3321	<u>857</u> 322	<u>374,3020</u> 27,8025	<u>29,94</u> 2,22
19	& С1-1093-1-73 варіант 3	Вората розстібні із вбудованою хвірткою L4000ммН2000мм, навіси регул 4 комп. замок під ключ + натискніручки 2шт., стовпи 2шт . штирі в землю 2ком. упор длястулок 1 штк.	шт	1	<u>33498,10</u> -	-	33498	-	-	-	-
20	КР18-74-8	Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	100м2	0,192	<u>16496,10</u> 8847,61	<u>5748,59</u> 1814,96	3167	1699	<u>1104</u> 348	<u>87,8000</u> 12,2972	<u>16,86</u> 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С1-1093-1-73 варіант 4	Вората розстібні L3000мм H2000мм, навіси регул 4 комп.замок під ключ + натискні ручки 2шт., стовпи 2шт. штирів землю 2ком. упор для стулок 1 штк	шт	2	<u>21856,49</u> -	- -	43713	-	- -	- -	- -
22	& С1-1093-1-73 варіант 6	Вората розстібні L3600мм H2000мм, навіси регул 4 комп.нащільники, замок під ключ + натискні ручки 2шт.,стовпи 2шт. штирі в землю 2ком. упор для стулок 1 штк.	шт	1	<u>23595,59</u> -	- -	23596	-	- -	- -	- -
23	КР18-76-8	Улаштування хвіртки із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах	100м2	0,02	<u>12588,30</u> 8851,82	- -	252	177	- -	87,0300	1,74 -
24	& С1-1093-1-73 варіант 5	Хвіртка L1000мм H2000мм, стовпи-2шт., замок під ключ +натискні ручки 2 шт, навіси регульовані 4 комп.,нащільники	шт	1	<u>10820,09</u> -	- -	10820	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							1203939	142179	<u>39544</u> 11397		<u>1345,01</u> 84,1
Разом будівельні роботи, грн.							1203939				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1022216				
всього заробітна плата, грн.							153576				
Загальновиробничі витрати, грн.							84148				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							171,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30516				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>1288087</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>1288087</b>				
<b>Розділ 5. Опорядження підлог вхідних груп сходів та пандусів</b>											
Вг-1											
25	КБ11-29-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,27	<u>20222,68</u> 19842,66	- -	5460	5358	- -	178,9400	48,31 -
26	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	5,4	<u>40,62</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
27	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	27,54	<u>849,17</u> -	- -	23386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	10,962	<u>95,19</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
29	& С1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	175,5	<u>22,70</u> -	- -	3984	-	- -	- -	- -
30	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Вг-2 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,26	<u>20222,68</u> 19842,66	- -	5258	5159	- -	178,9400	46,52 -
31	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	5,2	<u>40,62</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
32	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	26,52	<u>849,17</u> -	- -	22520	-	- -	- -	- -
33	& С111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	10,556	<u>95,19</u> -	- -	1005	-	- -	- -	- -
34	& С1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	169	<u>22,70</u> -	- -	3836	-	- -	- -	- -
35	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Вг-4 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,35	<u>7489,80</u> 7450,77	- -	2621	2608	- -	73,2550	25,64 -
36	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	0,35	<u>9369,40</u> 9316,38	- -	3279	3261	- -	91,5975	32,06 -
37	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	7	<u>40,62</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
38	& С1-180-35-1 варіант 2	Суміш самовирівнювальна для підлоги Siltek F-5	кг	1120	<u>10,32</u> -	- -	11558	-	- -	- -	- -
39	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,35	<u>20222,68</u> 19842,66	- -	7078	6945	- -	178,9400	62,63 -
40	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	7	<u>40,62</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
41	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	35,7	<u>849,17</u> -	- -	30315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	14,21	<u>95,19</u> -	- -	1353	-	- -	- -	- -
43	& C1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	227,5	<u>22,70</u> -	- -	5164	-	- -	- -	- -
44	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Вг-5 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,13	<u>7489,80</u> 7450,77	- -	974	969	- -	73,2550 -	9,52 -
45	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	0,13	<u>9369,40</u> 9316,38	- -	1218	1211	- -	91,5975 -	11,91 -
46	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	2,6	<u>40,62</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
47	& C1-180-35-1 варіант 2	Суміш самовирівнювальна для підлоги Siltek F-5	кг	416	<u>10,32</u> -	- -	4293	-	- -	- -	- -
48	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,13	<u>20222,68</u> 19842,66	- -	2629	2580	- -	178,9400 -	23,26 -
49	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	2,6	<u>40,62</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
50	& C1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	13,26	<u>849,17</u> -	- -	11260	-	- -	- -	- -
51	& C111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	5,278	<u>95,19</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
52	& C1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	84,5	<u>22,70</u> -	- -	1918	-	- -	- -	- -
53	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Вг-7 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3	<u>7489,80</u> 7450,77	- -	2247	2235	- -	73,2550 -	21,98 -
54	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	0,3	<u>9369,40</u> 9316,38	- -	2811	2795	- -	91,5975 -	27,48 -
55	C111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	6	<u>40,62</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& С1-180-35-1 варіант 2	Суміш самовирівнювальна для підлоги Siltek F-5	кг	960	<u>10,32</u> -	- -	9907	-	- -	- -	- -
57	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3	<u>20222,68</u> 19842,66	- -	6067	5953	- -	178,9400	53,68 -
58	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	6	<u>40,62</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
59	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	30,6	<u>849,17</u> -	- -	25985	-	- -	- -	- -
60	& С111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	12,18	<u>95,19</u> -	- -	1159	-	- -	- -	- -
61	& С1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	195	<u>22,70</u> -	- -	4427	-	- -	- -	- -
62	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Вг-8 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,13	<u>7489,80</u> 7450,77	- -	974	969	- -	73,2550	9,52 -
63	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до 20мм)	100м2	0,13	<u>9369,40</u> 9316,38	- -	1218	1211	- -	91,5975	11,91 -
64	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	2,6	<u>40,62</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
65	& С1-180-35-1 варіант 2	Суміш самовирівнювальна для підлоги Siltek F-5	кг	416	<u>10,32</u> -	- -	4293	-	- -	- -	- -
66	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,13	<u>20222,68</u> 19842,66	- -	2629	2580	- -	178,9400	23,26 -
67	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	2,6	<u>40,62</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
68	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	13,26	<u>849,17</u> -	- -	11260	-	- -	- -	- -
69	& С111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	5,278	<u>95,19</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
70	& С1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	84,5	<u>22,70</u> -	- -	1918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
71	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Вг-10 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,05	<u>20222,68</u> 19842,66	- -	1011	992	- -	178,9400	8,95	
72	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	1	<u>40,62</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -	
73	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	5,1	<u>849,17</u> -	- -	4331	-	- -	- -	- -	
74	& С111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	2,03	<u>95,19</u> -	- -	193	-	- -	- -	- -	
75	& С1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	32,5	<u>22,70</u> -	- -	738	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 5								234275	44826	- -		416,63
Разом будівельні роботи, грн.								234275				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								189449				
всього заробітна плата, грн.								44826				
Загальновиробничі витрати, грн.								24544				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								50				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								8896				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>258819</b>				
-----												
<b>Всього по розділу 5</b>								<b>258819</b>				
<b>Розділ 6. Опорядження вертикальних елементів сходів та пандусів</b>												
76	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,75	<u>30049,78</u> 29913,19	- -	22537	22435	- -	269,7555	202,32	
77	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	15	<u>40,62</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -	
78	& С1-10К-2-1 варіант 1	Керамогранітна плитка 10мм	м2	75,75	<u>849,17</u> -	- -	64325	-	- -	- -	- -	
79	& С111-1633-1 варіант 1	Затирка Ceresit CE33 Plus	кг	30,45	<u>95,19</u> -	- -	2899	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& С1-180-35-1 варіант 1	Суміш суха клейова Cerezit CM 117	кг	487,5	<u>22,70</u>	-	11066	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 6					101436	22435	-	-	202,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					101436		-	-	-
		-----					79001				
							22435				
							12075				
							24,28				
							4320				
							<b>113511</b>				
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>113511</b>				
		<b>Розділ 7. Огорожі вхідних груп</b>									
		<b>Ог-1</b>									
81	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0499	<u>25152,27</u>	<u>7153,87</u>	1255	834	<u>357</u>	<u>145,6000</u>	<u>7,27</u>
					16719,25	1455,87			73	10,1412	0,51
82	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	18,6792	<u>350,22</u>	-	6542	-	-	-	-
83	& С1-1-7-Н варіант 2	Труба нержавіюча 38х1,5 мм	м	8,256	<u>309,88</u>	-	2558	-	-	-	-
84	& С1-1-7-Н варіант 3	Труба нержавіюча 12х1,5 мм	м	29,7216	<u>112,63</u>	-	3348	-	-	-	-
85	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,072	<u>8652,58</u>	<u>369,80</u>	623	559	<u>27</u>	<u>69,2100</u>	<u>4,98</u>
					7763,98	19,18			1	0,1668	0,01
86	& С1111-80-2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.	шт	8	<u>264,92</u>	-	2119	-	-	-	-
		<b>Ог-2</b>									
87	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0171	<u>25152,27</u>	<u>7153,87</u>	430	286	<u>122</u>	<u>145,6000</u>	<u>2,49</u>
					16719,25	1455,87			25	10,1412	0,17
88	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	5,676	<u>350,22</u>	-	1988	-	-	-	-
89	& С1-1-7-Н варіант 2	Труба нержавіюча 38х1,5 мм	м	4,128	<u>309,88</u>	-	1279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& С1-1-7-Н варіант 3	Труба нержавіюча 12х1,5 мм	м	8,42112	<u>112,63</u>	-	948	-	-	-	-
91	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,0204	<u>8652,58</u> 7763,98	<u>369,80</u> 19,18	177	158	8	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>1,41</u> -
92	& С1111-80- 2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.  Ог-2,1	шт	4	<u>264,92</u>	-	1060	-	-	-	-
93	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,52256	<u>25152,27</u> 16719,25	<u>7153,87</u> 1455,87	13144	8737	<u>3738</u> 761	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>76,08</u> 5,3
94	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	109,392	<u>350,22</u>	-	38311	-	-	-	-
95	& С1-1-7-Н варіант 2	Труба нержавіюча 38х1,5 мм	м	152,736	<u>309,88</u>	-	47330	-	-	-	-
96	& С1-1-7-Н варіант 3	Труба нержавіюча 12х1,5 мм	м	412,8	<u>112,63</u>	-	46494	-	-	-	-
97	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,2498	<u>8652,58</u> 7763,98	<u>369,80</u> 19,18	2161	1939	<u>92</u> 5	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>17,29</u> 0,04
98	& С1111-80- 2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.  Ог-3	шт	164	<u>264,92</u>	-	43447	-	-	-	-
99	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01684	<u>25152,27</u> 16719,25	<u>7153,87</u> 1455,87	424	282	<u>120</u> 25	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>2,45</u> 0,17
100	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	3,9216	<u>350,22</u>	-	1373	-	-	-	-
101	& С1-1-7-Н варіант 2	Труба нержавіюча 38х1,5 мм	м	4,128	<u>309,88</u>	-	1279	-	-	-	-
102	& С1-1-7-Н варіант 3	Труба нержавіюча 12х1,5 мм	м	7,74	<u>112,63</u>	-	872	-	-	-	-
103	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,0186	<u>8652,58</u> 7763,98	<u>369,80</u> 19,18	161	144	<u>7</u>	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>1,29</u> -
104	& С1111-80- 2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.  Ог-4	шт	4	<u>264,92</u>	-	1060	-	-	-	-
105	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01355	<u>25152,27</u> 16719,25	<u>7153,87</u> 1455,87	341	227	<u>97</u> 20	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>1,97</u> 0,14
106	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	4,6956	<u>350,22</u>	-	1644	-	-	-	-
107	& С1-1-7-Н варіант 2	Труба нержавіюча 38х1,5 мм	м	3,096	<u>309,88</u>	-	959	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С1-1-7-Н варіант 3	Труба нержавіюча 12х1,5 мм	м	6,41904	<u>112,63</u> -	-	723	-	-	-	-
109	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,0157	<u>8652,58</u> 7763,98	<u>369,80</u> 19,18	136	122	<u>6</u> -	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>1,09</u> -
110	& С1111-80- 2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.  Ог-5	шт	3	<u>264,92</u> -	-	795	-	-	-	-
111	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,01776	<u>25152,27</u> 16719,25	<u>7153,87</u> 1455,87	447	297	<u>127</u> 26	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>2,59</u> 0,18
112	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	5,09808	<u>350,22</u> -	-	1785	-	-	-	-
113	& С1-1-7-Н варіант 2	Труба нержавіюча 38х1,5 мм	м	4,128	<u>309,88</u> -	-	1279	-	-	-	-
114	& С1-1-7-Н варіант 3	Труба нержавіюча 12х1,5 мм	м	12,384	<u>112,63</u> -	-	1395	-	-	-	-
115	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,0163	<u>8652,58</u> 7763,98	<u>369,80</u> 19,18	141	127	<u>6</u> -	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>1,13</u> -
116	& С1111-80- 2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.  Ог-6	шт	4	<u>264,92</u> -	-	1060	-	-	-	-
117	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,023585	<u>25152,27</u> 16719,25	<u>7153,87</u> 1455,87	593	394	<u>169</u> 34	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>3,43</u> 0,24
118	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	7,1724	<u>350,22</u> -	-	2512	-	-	-	-
119	& С1-1-7-Н варіант 2	Труба нержавіюча 38х1,5 мм	м	6,192	<u>309,88</u> -	-	1919	-	-	-	-
120	& С1-1-7-Н варіант 3	Труба нержавіюча 12х1,5 мм	м	12,384	<u>112,63</u> -	-	1395	-	-	-	-
121	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,0293	<u>8652,58</u> 7763,98	<u>369,80</u> 19,18	254	227	<u>11</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>2,03</u> -
122	& С1111-80- 2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.  Ог-7	шт	8	<u>264,92</u> -	-	2119	-	-	-	-
123	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0276	<u>25152,27</u> 16719,25	<u>7153,87</u> 1455,87	694	461	<u>197</u> 40	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>4,02</u> 0,28
124	& С1-1-7-Н варіант 1	Труба нержавіюча 42,4х1,5 мм	м	18,6792	<u>350,22</u> -	-	6542	-	-	-	-
125	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,0752	<u>8652,58</u> 7763,98	<u>369,80</u> 19,18	651	584	<u>28</u> 1	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>5,2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C1111-80-2 варіант 1	Комплект кріплення хім. анкера з накладкою.	шт	20	<u>264,92</u> -	- -	5298	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 7							251065	15378	<u>5112</u> 1012		<u>134,72</u> 7,05
Разом будівельні роботи, грн.							251065				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							230575				
всього заробітна плата, грн.							16390				
Загальновиробничі витрати, грн.							8616				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3027				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>259681</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>259681</b>				
<b>Розділ 8. Пандус Вг-1</b>											
127	КБ8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,7	<u>463,86</u> 268,19	<u>176,59</u> 66,11	1716	992	<u>653</u> 245	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>10,21</u> 2,13
128	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	1,955	<u>1737,88</u> -	- -	3398	-	- -	- -	- -
129	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	2,3	<u>1351,38</u> -	- -	3108	-	- -	- -	- -
130	КР8-31-1 Н1=2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (плівка ПЕТ два шари)	100м2	0,8	<u>1387,59</u> 1387,59	- -	1110	1110	- -	14,2800 -	11,42 -
131	C111-1715 варіант 1	Плівка ПЕТ	м2	184	<u>17,04</u> -	- -	3135	-	- -	- -	- -
132	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0274	<u>168299,05</u> 68054,01	<u>50941,87</u> 16027,06	4611	1865	<u>1396</u> 439	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>18,5</u> 2,98
133	C1424-11598 варіант 1	Бетон С20/25	м3	2,7948	<u>4479,78</u> -	- -	12520	-	- -	- -	- -
134	& C147-4-10-1 варіант 1	Арматура ф10 А500С	т	0,08638	<u>28417,52</u> -	- -	2455	-	- -	- -	- -
135	КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00678	<u>99970,72</u> 28772,55	- -	678	195	- -	265,6500 -	1,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					32731	4162	<u>2049</u> 684		<u>41,93</u> 5,11
		Разом будівельні роботи, грн.					32731				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26520				
		всього заробітна плата, грн.					4846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2721				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1005				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>35452</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>35452</b>				
		<b>Розділ 9. Пандус Вг-2</b>									
136	КБ8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,7	<u>463,86</u> 268,19	<u>176,59</u> 66,11	1716	992	<u>653</u> 245	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>10,21</u> 2,13
137	С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	1,955	<u>1737,88</u> -	<u>-</u> -	3398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	С1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	2,3	<u>1351,38</u> -	<u>-</u> -	3108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КР8-31-1 Н1=2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (плівка ПЕТ два шари)	100м2	0,4	<u>1387,59</u> 1387,59	<u>-</u> -	555	555	<u>-</u> -	<u>14,2800</u> -	<u>5,71</u> -
140	С111-1715 варіант 1	Плівка ПЕТ	м2	92	<u>17,04</u> -	<u>-</u> -	1568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0274	<u>168299,05</u> 68054,01	<u>50941,87</u> 16027,06	4611	1865	<u>1396</u> 439	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>18,5</u> 2,98
142	С1424-11598 варіант 1	Бетон С20/25	м3	2,7948	<u>4479,78</u> -	<u>-</u> -	12520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& С147-4-10- 1 варіант 1	Арматура ф10 А500С	т	0,08638	<u>28417,52</u> -	<u>-</u> -	2455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00678	<u>99970,72</u> 28772,55	<u>-</u> -	678	195	<u>-</u> -	<u>265,6500</u> -	<u>1,8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					30609	3607	<u>2049</u> 684		<u>36,22</u> 5,11
		Разом будівельні роботи, грн.					30609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24953 4291 2398 4,97 883 <b>33007</b>				
		----- <b>Всього по розділу 9</b>					<b>33007</b>				
		<b>Розділ 10. Сходи Вг-4</b>									
145	КБ8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2,7	<u>463,86</u> 268,19	<u>176,59</u> 66,11	1252	724	<u>477</u> 178	<u>2.7600</u> 0,5760	<u>7,45</u> 1,56
146	С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	1,38	<u>1737,88</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	1,725	<u>1351,38</u> -	<u>-</u> -	2331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КР8-31-1 Н1=2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (плівка ПЕТ два шари)	100м2	0,05	<u>1387,59</u> 1387,59	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>14,2800</u> -	<u>0,71</u> -
149	С111-1715 варіант 1	Плівка ПЕТ	м2	11,5	<u>17,04</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,011	<u>168299,05</u> 68054,01	<u>50941,87</u> 16027,06	1851	749	<u>560</u> 176	<u>675.3400</u> 108,6453	<u>7,43</u> 1,2
151	С1424-11598 варіант 1	Бетон С20/25	м3	1,122	<u>4479,78</u> -	<u>-</u> -	5026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С147-4-10- 1 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,05861	<u>29267,51</u> -	<u>-</u> -	1715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С124-36	КР-1 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,0453	<u>7188,44</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С147-4-10- 1 варіант 1	Арматура ф10 А500С	т	0,0453	<u>28417,52</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,02532	<u>7188,44</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
165	& C147-4-10-1 варіант 1	Арматура ф10 А500С	т	0,02532	<u>28417,52</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
166	КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00339	<u>99970,72</u> <u>28772,55</u>	- -	339	98	- -	265,6500	0,9 -
Разом прями витрати по розділу 11							14823	1520	<u>966</u> 328		<u>15,29</u> 2,52
Разом будівельні роботи, грн.							14823				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12337				
всього заробітна плата, грн.							1848				
Загальновиробничі витрати, грн.							1031				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							379				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>15854</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 11</b>							<b>15854</b>				
<b>Розділ 12. Сходи Вг-8</b>											
167	КБ8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	2,3	<u>463,86</u> 268,19	<u>176,59</u> 66,11	1067	617	<u>406</u> 152	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>6,35</u> 1,32
168	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	1,265	<u>1737,88</u> -	- -	2198	-	- -	- -	- -
169	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	1,38	<u>1351,38</u> -	- -	1865	-	- -	- -	- -
170	КР8-31-1 Н1=2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (плівка ПЕТ два шари)	100м2	0,04	<u>1387,59</u> 1387,59	- -	56	56	- -	14,2800	0,57 -
171	C111-1715 варіант 1	Плівка ПЕТ	м2	9,2	<u>17,04</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
172	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,011	<u>168299,05</u> 68054,01	<u>50941,87</u> 16027,06	1851	749	<u>560</u> 176	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>7,43</u> 1,2
173	C1424-11598 варіант 1	Бетон С20/25	м3	1,122	<u>4479,78</u> -	- -	5026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
174	& C147-4-10-1 варіант 2	Арматура ф12 А500С  КР-1	т	0,04347	<u>29267,51</u> -	- -	1272	-	- -	- -	- -				
175	C124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,03378	<u>7188,44</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -				
176	& C147-4-10-1 варіант 1	Арматура ф10 А500С	т	0,03378	<u>28417,52</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -				
177	КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00339	<u>99970,72</u> <u>28772,55</u>	- -	339	98	- -	265,6500 -	0,9 -				
Разом прямі витрати по розділу 12							15034	1520	<u>966</u> 328		<u>15,25</u> 2,52				
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							15034			12548	1848	1031	2,13	379	<b>16065</b>
<b>Всього по розділу 12</b>							<b>16065</b>								
<b>Розділ 13. Сходи Вг-10</b>															
178	КБ8-2-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,3	<u>463,86</u> 268,19	<u>176,59</u> 66,11	1067	617	<u>406</u> 152	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>6,35</u> 1,32				
179	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	1,265	<u>1737,88</u> -	- -	2198	-	- -	- -	- -				
180	C1421-9466	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	1,38	<u>1351,38</u> -	- -	1865	-	- -	- -	- -				
181	КР8-31-1 Н1=2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо (плівка ПЕТ два шари)	100м2	0,05	<u>1387,59</u> 1387,59	- -	69	69	- -	14,2800 -	0,71 -				
182	C111-1715 варіант 1	Плівка ПЕТ	м2	11,5	<u>17,04</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0135	<u>168299,05</u> 68054,01	<u>50941,87</u> 16027,06	2272	919	<u>688</u> 216	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>9,12</u> 1,47
184	С1424-11598 варіант 1	Бетон С20/25	м3	1,377	<u>4479,78</u> -	-	6169	-	-	-	-
185	& С147-4-10-1 варіант 1	Арматура ф10 А500С	т	0,01388	<u>28417,52</u> -	-	394	-	-	-	-
186	& С147-4-10-1 варіант 2	Арматура ф12 А500С	т	0,07797	<u>29267,51</u> -	-	2282	-	-	-	-
187	С124-36	КР-1 Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,033	<u>7188,44</u> -	-	237	-	-	-	-
188	& С147-4-10-1 варіант 1	Арматура ф10 А500С	т	0,033	<u>28417,52</u> -	-	938	-	-	-	-
189	КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00565	<u>99970,72</u> 28772,55	-	565	163	-	<u>265,6500</u> -	<u>1,5</u> -
Разом прями витрати по розділу 13							18252	1768	<u>1094</u> 368		<u>17,68</u> 2,79
Разом будівельні роботи, грн.							18252				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15390				
всього заробітна плата, грн.							2136				
Загальновиробничі витрати, грн.							1190				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							437				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>19442</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 13</b>							<b>19442</b>				
<b>Розділ 14. Відновлення елементів навісу №1,2,3</b>											
190	КР20-38-1	Очищення конструкцій від корозії металевими щітками	м2	180	<u>31,70</u> 25,93	-	5706	4667	-	0,2800	50,4
191	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,3708	<u>4084,32</u> 4084,32	-	1514	1514	-	40,8800	15,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	C123-343 варіант 2	Брус 40х30х3000 мм (сосна)	м3	0,3708	<u>8817,69</u>	-	3270	-	-	-	-
193	KP7-23-2	Улаштування дощатих покриттів товщиною 30 мм площею понад 10 м2	100м2	1,05	<u>8462,03</u> 8390,30	<u>48,66</u> 43,35	8885	8810	<u>51</u> 46	<u>80,3900</u> 0,3663	<u>84,41</u> 0,38
194	C123-343 варіант 1	Дошка суха стругана 30х150х6000 мм (сосна)	м3	3,9	<u>8817,69</u>	-	34389	-	-	-	-
195	C188888-4 варіант 1	Дюбель 6х80 мм	шт	600	<u>2,72</u>	-	1632	-	-	-	-
196	C188888-4 варіант 2	Саморіз оцинкований 4,8х50 мм	шт	1500	<u>1,35</u>	-	2025	-	-	-	-
197	KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій брусів	м3	0,3708	<u>136,72</u> 136,72	-	51	51	-	<u>1,3100</u>	<u>0,49</u>
198	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій підлог	100м2	1,05	<u>505,15</u> 505,15	-	530	530	-	<u>4,8400</u>	<u>5,08</u>
199	C1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини концентрат 1:10	кг	45	<u>116,34</u>	-	5235	-	-	-	-
200	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	1,0602	<u>11453,71</u> 9465,21	-	12143	10035	-	<u>87,3900</u>	<u>92,65</u>
201	KB13-26-6	Фарбування поверхонь емаллю (третій шар)	100м2	1,0602	<u>577,62</u> 521,62	<u>49,16</u> 3,39	612	553	<u>52</u> 4	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>4,41</u> 0,03
202	& C111-16741 варіант 1	Емаль швидковисихаюча (RAL 7040)	кг	45	<u>555,72</u>	-	25007	-	-	-	-
203	KP12-41-1	Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву	100м2	1,5468	<u>12328,34</u> 10814,75	-	19069	16728	-	<u>99,8500</u>	<u>154,45</u>
204	& C111-16741 варіант 2	Емаль швидковисихаюча (RAL 1023)	кг	25,2	<u>555,72</u>	-	14004	-	-	-	-
205	& C111-16741 варіант 3	Емаль швидковисихаюча (RAL 6029)	кг	25,2	<u>555,72</u>	-	14004	-	-	-	-
206	& C111-16741 варіант 4	Емаль швидковисихаюча (RAL 3011)	кг	15	<u>555,72</u>	-	8336	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 14							156412	42888	<u>103</u> 50		<u>407,05</u> 0,41
Разом будівельні роботи, грн.							156412				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							113421				
всього заробітна плата, грн.							42938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					23757 48,76 8675 <b>180169</b>				
		----- <b>Всього по розділу 14</b>					<b>180169</b>				
		<b>Розділ 15. Підлога навісу №4</b>									
207	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,132	<u>4084,32</u> 4084,32	-	539	539	-	40,8800	5,4
208	С123-343 варіант 2	Брус 40х30х3000 мм (сосна)	м3	0,132	<u>8817,69</u> -	-	1164	-	-	-	-
209	КР7-23-2	Улаштування дощатих покриттів товщиною 30 мм площею понад 10 м2	100м2	0,4	<u>8462,03</u> 8390,30	<u>48,66</u> 43,35	3385	3356	<u>19</u> 17	<u>80,3900</u> 0,3663	<u>32,16</u> 0,15
210	С123-343 варіант 1	Дошка суха стругана 30х150х6000 мм (сосна)	м3	1,5	<u>8817,69</u> -	-	13227	-	-	-	-
211	С188888-4 варіант 1	Дюбель 6х80 мм	шт	200	<u>2,72</u> -	-	544	-	-	-	-
212	С188888-4 варіант 2	Саморіз оцинкований 4,8х50 мм	шт	500	<u>1,35</u> -	-	675	-	-	-	-
213	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій брусів	м3	0,132	<u>136,72</u> 136,72	-	18	18	-	1,3100	0,17
214	КР20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій підлог	100м2	0,4	<u>505,15</u> 505,15	-	202	202	-	4,8400	1,94
215	С1113-286 варіант 1	Вогнебіозахист для деревини концентрат 1:10	кг	15	<u>116,34</u> -	-	1745	-	-	-	-
216	КР12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	100м2	0,4	<u>11453,71</u> 9465,21	-	4581	3786	-	87,3900	34,96
217	КБ13-26-6	Фарбування поверхонь емаллю (третій шар)	100м2	0,4	<u>577,62</u> 521,62	<u>49,16</u> 3,39	231	209	<u>20</u> 1	<u>4,1630</u> 0,0299	<u>1,67</u> 0,01
218	& С111-16741 варіант 1	Емаль швидковисихаюча ( RAL 7040 )	кг	15	<u>555,72</u> -	-	8336	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					34647	8110	<u>39</u> 18		<u>76,3</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					34647 26498 8128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборні витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборні витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4467 9,12 1622 <b>39114</b>				
		----- <b>Всього по розділу 15</b>					<b>39114</b>				
		<b>Розділ 16. Каркас навісу №4</b>									
219	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	m	0,1918	<u>25152,27</u> 16719,25	<u>7153,87</u> 1455,87	4824	3207	<u>1372</u> 279	<u>145,6000</u> 10,1412	<u>27,93</u> 1,95
220	& С1-111-16-1-1 варіант 1	Труба сталевая профільна 80x80x4	т	0,1896816	<u>34220,12</u> -	- -	6491	-	- -	- -	- -
221	& С1-111-16-1-1 варіант 2	Лист 8мм	т	#####	<u>39483,32</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
222	& С1-111-16-1-1 варіант 3	Кутик 25x25x3	т	0,0005676	<u>32452,13</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
223	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,1918	<u>16905,95</u> 11419,64	<u>3921,19</u> 776,67	3243	2190	<u>752</u> 149	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>17,01</u> 1,02
224	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб за 2 рази	100м2	0,0842952	<u>7546,68</u> 7541,63	- -	636	636	- -	<u>69,6300</u> -	<u>5,87</u> -
225	& С111-16741 варіант 2	Емаль швидкоковисаюча ( RAL 1023 )	кг	3	<u>555,72</u> -	- -	1667	-	- -	- -	- -
226	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	0,3	<u>4084,32</u> 4084,32	- -	1225	1225	- -	<u>40,8800</u> -	<u>12,26</u> -
227	С123-343 варіант 3	Брус 150x100	м3	0,3	<u>8817,69</u> -	- -	2645	-	- -	- -	- -
228	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,567	<u>3123,62</u> 3063,12	<u>60,50</u> 55,63	1771	1737	<u>34</u> 32	<u>30,9500</u> 0,5202	<u>17,55</u> 0,29
229	С112-26 варіант 1	Брус 150x50	м3	0,9	<u>8822,98</u> -	- -	7941	-	- -	- -	- -
230	С112-52 варіант 1	Дощка обрізна 150x30	м3	0,6	<u>8822,98</u> -	- -	5294	-	- -	- -	- -
231	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,567	<u>8575,47</u> 8556,49	<u>18,98</u> 17,45	4862	4852	<u>10</u> 10	<u>79,0000</u> 0,1632	<u>44,79</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	& С1-13-П-56 варіант 1	Профнастил Т18 Еко двостороння 0.47мм	м2	62,37	<u>296,03</u>	-	18463	-	-	-	-
233	С188888-4 варіант 2	Саморіз оцинкований 4,8х50 мм	шт	250	<u>1,35</u>	-	338	-	-	-	-
234	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі торцевої планки	100м	0,3	<u>4318,03</u>	<u>10,68</u>	1295	1292	3	<u>41,2700</u>	<u>12,38</u>
235	& С1-1-3-4 варіант 1	Металева торцева планка	мп	33	<u>125,81</u>	-	4152	-	-	-	-
236	КР3-38-3	Обшивання стін панелями дерев'яними пофарбованими	100 м2	0,344028	<u>3850,21</u>	-	1325	1325	-	<u>36,8900</u>	<u>12,69</u>
237	С111-741 варіант 1	Панель дерев'яна фарбована	м2	34,4028	<u>4255,20</u>	-	146391	-	-	-	-
238	С188888-4 варіант 2	Саморіз оцинкований 4,8х50 мм	шт	250	<u>1,35</u>	-	338	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 16							213124	16464	<u>2171</u>		<u>150,48</u>
Разом будівельні роботи, грн.							213124		473		3,38
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194489				
всього заробітна плата, грн.							16937				
Загальновиробничі витрати, грн.							9155				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3285				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>222279</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 16</b>							<b>222279</b>				
<b>Розділ 17. Інші роботи</b>											
239	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,09296	<u>150,97</u>	-	2731	2731	-	1,6300	29,49
240	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	18,09296	<u>293,05</u>	<u>293,05</u>	5302	-	<u>5302</u>	-	-
									944	0,4110	<u>7,44</u>
Разом прямі витрати по розділу 17							8033	2731	<u>5302</u>		<u>29,49</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8033		944		7,44
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2107 4,43 789 <b>10140</b>				
		----- <b>Всього по розділу 17</b>					<b>10140</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2398962 2398962 1961510 374626 203535 412,2 73342 <b>2602497</b>	350472	<u>86980</u> 24154		<u>3253,43</u> 183,05
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2602497</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>3848,68</b> <b>447968</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]