

Капітальний ремонт покрівлі Центрального ліцею Шевченківської сільської ради Миколаївської області, за адресою: с. Центральне, вул. Суворова 1в, який проводиться в рамках воєнного характеру.
01/04-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на антикригова система
Покрівля будвлі ліцею**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 203,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40754 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,392 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,75	<u>11118,44</u> 3510,02	<u>1326,58</u> 116,66	8339	2633	<u>995</u> 87	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>35,88</u> 1,08
2	КБ21-12-2 к-1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>6230,87</u> 2703,77	<u>2638,88</u> 529,70	3115	1352	<u>1319</u> 265	<u>37,7200</u> 7,0309	<u>18,86</u> 3,52
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,9	<u>2560,32</u> 1173,92	<u>532,36</u> 132,32	4865	2230	<u>1011</u> 251	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>30,4</u> 2,93
4	КМ8-405-1	Кабель нагрівальний, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	4,52	<u>4618,97</u> 3873,94	<u>745,03</u> 105,87	20878	17510	<u>3368</u> 479	<u>52,8000</u> 1,2724	<u>238,66</u> 5,75
5	КР17-9-4	Прокладання кабелю нагрівального перерізом до 10 мм2 на тросі	100м	1	<u>6587,95</u> 2219,49	<u>204,39</u> 56,91	6588	2219	<u>204</u> 57	<u>32,1200</u> 0,7374	<u>32,12</u> 0,74
6	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,03	<u>1799,31</u> 1293,55	-	54	39	-	<u>18,7200</u>	<u>0,56</u>
7	КР17-8-1	Затягування першого кабелю перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,03	<u>637,62</u> 521,37	<u>5,15</u> 4,30	19	16	-	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM11-31-1	Датчик температури і вологості зовнішнього повітря	шт	1	<u>82,55</u> 61,92	-	83	62	-	<u>0,8000</u>	<u>0,8</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					43941	26061	<u>6897</u> 1139		<u>357,51</u> 14,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43941 10983 27200 14359 36,01 4192 58300				
		Всього по розділу 1					58300				
		Розділ 2. Матеріали									
9	C113-1693 варіант 6	Рукав металевий 20 мм	м	75	<u>71,00</u>	-	5325	-	-	-	-
10	C113-1693 варіант 7	ПВХ мініканал 40x20мм	м	50	<u>42,44</u>	-	2122	-	-	-	-
11	& 15093- 35013-30-О варіант 5	Кабель ВВГнгд сеч.5x4 мм2	1000м	0,0306	<u>107132,05</u>	-	3278	-	-	-	-
12	& 15093- 35013-30-О варіант 6	Кабель ВВГнгд сеч.3x2,5 мм2	1000м	0,0255	<u>35732,05</u>	-	911	-	-	-	-
13	& 15093- 35013-30-О варіант 7	Кабель ВВГнгд сеч.3x4 мм2	1000м	0,1428	<u>59192,05</u>	-	8453	-	-	-	-
14	& 15093- 35013-30-О варіант 8	Дріт мідний сеч. 4x1.0мм2 КВВГнгд	1000м	0,0255	<u>20840,05</u>	-	531	-	-	-	-
15	C126-1059 варіант 1	Нагрівальний кабель на дах 220В 20Вт/мп L-85м DTCE 20T	шт	2	<u>18259,11</u>	-	36518	-	-	-	-
16	C126-1059 варіант 2	Нагрівальний кабель на дах 220В 20Вт/мп L-100м DTCE 20T	шт	1	<u>21472,03</u>	-	21472	-	-	-	-
17	C126-1059 варіант 3	Нагрівальний кабель на дах 220В 20Вт/мп L-135м DTCE 20T	шт	1	<u>28970,85</u>	-	28971	-	-	-	-
18	C126-1059 варіант 4	Нагрівальний кабель на дах 220В 20Вт/мп L-150м DTCE 20T	шт	1	<u>32183,77</u>	-	32184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C126-1059 варіант 5	Стрічка монтажна металева двійна L-25м DEVIfast™ Double	шт	1	<u>581,52</u>	-	582	-	-	-	-
20	C126-1059 варіант 6	Стрічка монтажна металева L-25м DEVIfast Double for SLC RB	шт	1	<u>1498,34</u>	-	1498	-	-	-	-
21	1504-12175 варіант 1	Датчик температури і вологості зовнішнього повітря 140F	шт	1	<u>889,75</u>	-	890	-	-	-	-
22	C113-1372- 1Б варіант 1	ПВХ труба термозбіжна з клейовим шаром 20/10мм	м	3	<u>17,58</u>	-	53	-	-	-	-
23	& 15093- 35013-30-О варіант 9	Трос оцинкований д-5мм	1000м	0,1	<u>16323,20</u>	-	1632	-	-	-	-
24	1504-1006 варіант 9	Вогнестійка піна	шт	1	<u>336,69</u>	-	337	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							144757	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							890				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							9				
Всього устаткування, грн.							899				
Разом будівельні роботи, грн.							143867				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							143867				
Всього будівельні роботи, грн.							143867				

Всього по розділу 2							144766				
Разом прямі витрати по кошторису							188698	26061	<u>6897</u> 1139		<u>357,51</u> 14,02
Разом устаткування, грн.							890				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							9				
Всього устаткування, грн.							899				
Разом будівельні роботи, грн.							187808				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154850				
всього заробітна плата, грн.							27200				
Загальновиробничі витрати, грн.							14359				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4192				
Всього будівельні роботи, грн.							202167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						203066				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						407,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						31392				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]