

**Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за  
адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2023 - ЗК

Том 7

2024 р.

**Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за  
адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

2023 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)



2024 р.

**ЗМІСТ**

1. Пояснювальна записка
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
3. Підсумкові вартісні параметри
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
5. Розрахунок кошторисного прибутку
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій
7. Відомість ресурсів
8. Кошторис на вишукувальні роботи
9. Кошторис на проектні роботи

Стор.

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА****Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	0,35	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	5,69634	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	5,088	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	406,322	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	12558,80	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3034,156	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2345,065	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	205,378	тис.грн.
податок на додану вартість -	483,713	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3034,156 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область**

Складений за поточними цінами станом на 24 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область	2256,361	-	-	2256,361
		<b>Разом по главі 2:</b>	2256,361	-	-	2256,361
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	2256,361	-	-	2256,361
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	2256,361	-	-	2256,361
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	2256,361	-	-	2256,361
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (0,35 %)	-	-	7,897	7,897

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,845	33,845
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	41,742	41,742
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	120,000	120,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,004	6,004
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	11,880	11,880
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	137,884	137,884
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	2256,361	-	179,626	2435,987
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	43,577	-	-	43,577
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,159	22,159
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	45,127	-	3,593	48,720
		<b>Разом</b>	2345,065	-	205,378	2550,443
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	483,713	483,713
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	2345,065	-	689,091	3034,156

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



**ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ**

Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	3034,15600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2345,06500
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	689,09100
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	3034,15600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	3034,15600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	2550,44300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	2550,44300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	2550,44300
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	2435,98700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	2256,36100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	179,62600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	120,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2345,06500
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	2256,36100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	2256,36100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	2256,36100
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2256,36100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2053,58000
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2053,58000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	22,44400
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,37500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,23236
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,52216
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,81634
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,59826
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,43994
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6,59600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	406,32200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	329,79200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6,59600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	336,38800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69,93400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	69,93400
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,57200
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	114,95000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1701,34400
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	8,59800
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	14,03169
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	32,32380
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	43,57700
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	43,57700
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	22,15900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	45,12700
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3,59300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	483,71300

1	2	3
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	202,78100
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	202,78100
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	5,69634
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	5,08797
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	5,69634
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	5,69634
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,60837
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,99982
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,08815
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,08815
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,60837
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0

1	2	3
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00697
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,10000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	94,78200
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	89,39600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	3,86700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	38,06500
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,51900
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	5,43372
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	131,88000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00205
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,16726
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00097

1	2	3
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,07980
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1660,19435
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	8,59797
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	32,32380
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устакування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

### Кошторисний прибуток

#### 1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 5,69634;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

П731И = 0;

#### 2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (5,69634 + 0) X 1 = 43,577;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 5,69634;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

**п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:**

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (5,69634 + 0) \times 1 = 22,159.$$

## КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

**Податок на додану вартість (ПДВ)****1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:  
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:  
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:  
П13 = 2550,443;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:  
П249001 = 0;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:  
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:  
П154001 = 131,88;  
у тому числі:  
- Вартість проектних робіт (П122) = 120  
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 11,88

**2. Розрахунок**

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:  
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 2550,443 - 0 - 0 - 131,88 = 2418,563;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.  
Інші витрати:  
= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 2418,563 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 483,713;

Будова - Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4909,62	65,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	90,2	72,03			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	81,18	74,20			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6,97	82,05			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	608,37	114,96			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5696,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,79755	355,59			
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	40,02685	80,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5709	664,43			
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,4275	643,35			
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,004462	532,37			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,5245	378,05			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,58475	101,88			
16	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	3,2844	156,29			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3	39,93			
18	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,317	97,91			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,49	330,32			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,49974	53,58			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,94738	441,90			
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	56,29712	6,22			
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,4152	91,37			
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	8,49	5,38			
25	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,2456	4,99			
26	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,49974	11,64			
27	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	43,3	125,49			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>								
28	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,42295				
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,008924				
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	22,317				
31	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,2076				
32	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,1382				
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,4505				
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4671				
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1557				
36	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	44,76108				
37	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	33,8212				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
38	+&C1-1-112-7	Саморізи в асортименті	шт	1680,28	0,68	0,50	0,17	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C1-236-101	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	12	982,43	960,00	3,17	19,26
40	+&C11-8811	Саморізи	шт	2240	1,24	1,20	0,02	0,02
41	+&C18-236-107	Створка вентиляційна (680x860 мм)	к-т	1	666,23	650,00	3,17	13,06
42	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0171	44812,60	43756,27	177,65	878,68
43	+&C111-115-16	Вогнебіозахисний засіб "Біофлейм"	кг	294,0372	87,93	86,00	0,21	1,72
44	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	490	4,62	4,50	0,03	0,09
45	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00896	24350,61	23695,50	177,65	477,46
46	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,156336	24163,38	23511,94	177,65	473,79
47	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0094704	28468,99	27733,12	177,65	558,22
48	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0005	2536,78	2289,92	197,12	49,74
49	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3114	8,37	5,79	2,42	0,16
50	+&C111-327-111	Клей водостік	шт	3	140,45	137,50	0,20	2,75
51	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0007938	37010,70	36064,46	220,54	725,70
52	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,93651	32267,58	31457,23	177,65	632,70
53	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,007068	29000,95	28254,65	177,65	568,65
54	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,089248	23898,06	23285,81	143,66	468,59
55	+&C111-829-111	Металопрофіль ПК-45	м2	885,5	397,82	390,00	0,02	7,80
56	+&C111-829-112	Металопрофіль ПС-15	м2	181,58	255,02	250,00	0,02	5,00
57	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,624	198,28	194,19	0,20	3,89
58	+&C111-1477-15-П	Шурупи самонарізні покрівельні	шт	6585,3	1,79	1,73	0,02	0,04
59	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0012	35603,73	34724,79	180,83	698,11
60	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,009861	34685,88	33824,93	180,83	680,12
61	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,005882	8263,66	7858,61	243,02	162,03
62	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0519	247,77	242,78	0,13	4,86
63	+&C111-1721-16	Плівка гідроізоляційна	м2	1540	16,36	16,04	-	0,32
64	+&C111-1721-17	Плівка паробер	м2	632,5	20,40	20,00	-	0,40
65	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	98,5589	38,93	38,03	0,14	0,76
66	+&C111-1794-12	Снігозатримувач L=2000 мм, товщина 0,5 мм	шт	56	454,10	450,00	0,72	3,38
67	+&C111-1797-4	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	87	405,59	402,00	0,57	3,02
68	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	0,00456	25629,31	24979,64	147,13	502,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+&C111-1853-96	Цвяхи покрівельні 3,5х70 мм	шт	6406,4	0,82	0,80	-	0,02
70	+&C111-1853-97	Цвяхи покрівельні 2х35 мм	шт	8408,4	0,41	0,40	-	0,01
71	+&C111-2826-85	Профіль холодногнутий напрямний	м	224	54,20	53,00	0,14	1,06
72	+&C111-16150-14	Хомут для труби	шт	65	52,73	51,67	0,03	1,03
73	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,74	2599,35	2428,16	120,22	50,97
74	C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,36	2548,60	2378,41	120,22	49,97
75	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	3,2488	7720,82	7466,14	103,29	151,39
76	C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	3,3387	9097,56	8815,89	103,29	178,38
77	+&C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	2,7	10509,36	10200,00	103,29	206,07
78	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,447	6055,25	5833,23	103,29	118,73
79	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	16,85315	8245,06	7980,10	103,29	161,67
80	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,2736	6813,50	6576,61	103,29	133,60
81	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,6	5342,48	5134,44	103,29	104,75
82	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,096	3277,52	3109,96	103,29	64,27
83	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0228	3182,12	3016,44	103,29	62,39
84	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	9,086	5011,03	4809,48	103,29	98,26
85	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,1536	6431,27	6201,88	103,29	126,10
86	C112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	1,1616	10392,18	10085,12	103,29	203,77
87	+&C112-896-8	Пароізоляційна плівка /вітробарер	м2	59,92	40,80	40,00	-	0,80
88	+&C113-146-3	Поворот 90 внут.	шт	1	91,89	90,00	0,09	1,80
89	+&C113-1284-111	Муфта	шт	13	56,70	55,00	0,59	1,11
90	+&C113-1466-112	Поворот 90 зовн.	шт	1	136,95	134,17	0,09	2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+&C113-1466-113	Коліно	шт	26	99,54	97,50	0,09	1,95
92	+&C113-1466-114	Накінецьник	шт	13	99,54	97,50	0,09	1,95
93	+&C113-1489-111	Заглушка	шт	8	46,78	45,83	0,03	0,92
94	+&C113-1578-111	Компенсатор	шт	6	200,19	195,83	0,43	3,93
95	+&C114-4-50У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, щільність більше 30 до 50 кг/м3	м3	135	3981,53	3890,00	13,46	78,07
96	+&C114-977-97	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм	м2	58,8	91,14	89,00	0,35	1,79
97	+&C118-38-111	Кронштейн металевий	шт	190	68,87	67,50	0,02	1,35
98	+&C121-112-7	Планка примикання	мп	14	122,57	120,00	0,17	2,40
99	C123-520	Галтелі готові	м	100,8	28,98	28,16	0,25	0,57
100	+&C126-100-51	Планка кутова	м	148	121,01	120,00	0,11	0,90
101	+&C126-1301-192	Водостічні труби 90	м	104	101,80	100,63	0,41	0,76
102	+&C130-1156-111	Лійка	шт	13	137,75	135,00	0,05	2,70
103	C142-10-2	Вода	м3	0,005	42,10	42,10	-	-
104	+&C171-442-1	Тримач Clip сірий M8 (Pa)	шт	60	14,30	14,00	0,02	0,28
105	+&C171-442-4	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	8	38,78	38,00	0,02	0,76
106	+&C171-442-5	З'єднувач Vario з гайкою (StZn)	шт	30	39,80	39,00	0,02	0,78
107	+&C171-442-6	З'єднувач Contra 3 пл. (StZn)	шт	8	78,56	77,00	0,02	1,54
108	+&C171-442-7	З'єднувач Cant D20 (StZn)	шт	8	114,26	112,00	0,02	2,24
109	+&C171-442-8	З'єднувач трубчастий (StZn)	шт	8	86,72	85,00	0,02	1,70
110	+&C171-442-11	Стержень D20 1,5 метра (StZn)	шт	16	645,53	632,00	0,87	12,66
111	+&C171-442-12	Наконечник D20 (StgZn)	шт	8	52,04	51,00	0,02	1,02
112	+&C171-442-13	Насадка ручного монтажу (StgZn)	шт	1	592,64	581,00	0,02	11,62
113	+&C171-442-14	Стрічка водоблокуюча 10 м.	шт	2	32,66	32,00	0,02	0,64
114	+&C171-442-15	Коробка фасадна зовнішня 165*165*70 мм	шт	8	234,62	230,00	0,02	4,60
115	+&C171-442-16	Ізоляційна труба жорстка D16 мм (3 метри)	шт	8	93,86	92,00	0,02	1,84
116	+&C171-442-17	Дюбель розпірний 12*60	шт	24	3,08	3,00	0,02	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	+&C171-442-19	Дріт алюмінієвий діам.8 мм (Al)	м	225	204,02	200,00	0,02	4,00
118	+&C171-442-20	Смуга оцинкована 25*4 мм (StZn)	м	24	216,26	212,00	0,02	4,24
119	+&C188-508-1	Металопрокат, сталь кутова, штабова, швелерна	т	0,55014	53354,79	52100,00	208,62	1046,17
120	+&C1110-15-211	Універсальний хомут D120 (Ni/StgZn)	шт	64	51,12	50,00	0,12	1,00
121	+&C1110-180-1-682	Тримач на кутовий гребінь даху з Clip (StgZn)	шт	80	91,86	90,00	0,06	1,80
122	+&C1110-180-23	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2м (Ni/Al)	шт	5	1224,24	1200,00	0,24	24,00
123	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003492	77334,03	75571,77	245,91	1516,35
124	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000582	21228,91	20615,54	197,12	416,25
125	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,21868	16761,53	16186,96	245,91	328,66
126	C1113-292	Паста антисептична	т	0,2163458	121448,01	118850,04	216,64	2381,33
127	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,764	5206,10	4585,69	518,33	102,08
128	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,08	1625,38	1305,13	288,38	31,87
129	+&C1545-89-111	Ринва 125мм	м	120	87,18	85,40	0,07	1,71
130	+&C1545-89-112	Зєднувач ринви	шт	10	93,57	91,67	0,07	1,83
131	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05346	47,86	43,30	3,62	0,94
132	+&C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	139,8012	124,68	122,00	0,24	2,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
133	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	41,4924	4,9416	4,9416		
134	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1412	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 січня 2024 р.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м.  
Луцьк Волинська область  
2023

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2158,201 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,58238 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 397,810 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	3,08	<u>1017,01</u>	<u>25,63</u>	3132	3053	<u>79</u>	<u>16,5700</u>	<u>51,04</u>
					991,38	22,55			69	0,3264	1,01
2	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	4,62	<u>2786,97</u>	<u>68,89</u>	12876	12558	<u>318</u>	<u>45,4300</u>	<u>209,89</u>
					2718,08	60,60			280	0,8772	4,05
3	KP8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	7,7	<u>1716,58</u>	<u>36,85</u>	13218	12934	<u>284</u>	<u>26,7600</u>	<u>206,05</u>
					1679,73	32,41			250	0,4692	3,61
4	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів	100м2	7,7	<u>2937,77</u>	<u>52,87</u>	22621	22214	<u>407</u>	<u>42,7900</u>	<u>329,48</u>
					2884,90	46,50			358	0,6732	5,18
5	KP8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	7,7	<u>751,11</u>	<u>34,44</u>	5784	5518	<u>266</u>	<u>10,6300</u>	<u>81,85</u>
					716,67	30,30			233	0,4386	3,38
6	KP3-2-2	Розбирання кам'яної кладки недіючих венткоробів	10 м3	1	<u>9309,11</u>	<u>4494,61</u>	9309	4815	<u>4494</u>	<u>73,2800</u>	<u>73,28</u>
					4814,50	1157,28			1157	15,3687	15,37
7	KP3-1-9	Розбирання короба дерев'яного поштукатуреного	100 м2	0,27	<u>15407,21</u>	<u>1644,52</u>	4160	3716	<u>444</u>	<u>230,0300</u>	<u>62,11</u>
					13762,69	433,09			117	5,3505	1,44


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,433	<u>19571,59</u>	-	8474	8474	-	<u>327,1200</u>	<u>141,64</u>
					19571,59	-			-	-	-
9	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	43,3	<u>97,52</u>	-	4223	4223	-	<u>1,6300</u>	<u>70,58</u>
					97,52	-			-	-	-
10	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	43,3	<u>125,49</u>	<u>125,49</u>	5434	-	<u>5434</u>	-	-
					-	13,21			<u>572</u>	<u>0,1610</u>	<u>6,97</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							89231	77505	<u>11726</u>		<u>1225,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							89231		<u>3036</u>		<u>41,01</u>
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							80541				
Загальновиробничі витрати, грн.							49817				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							152,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17478				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>139048</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>139048</b>				
<b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>											
11	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,045	<u>309934,38</u>	<u>5392,51</u>	13947	2765	<u>243</u>	<u>889,5400</u>	<u>40,03</u>
					61449,42	4491,64			<u>202</u>	<u>58,7523</u>	<u>2,64</u>
12	KP8-24-2	Улаштування мауерлатів	м3	1,74	<u>6814,66</u>	<u>36,85</u>	11858	2686	<u>64</u>	<u>23,5000</u>	<u>40,89</u>
					1543,95	32,41			<u>56</u>	<u>0,4692</u>	<u>0,82</u>
13	KP8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	20,305	<u>14130,54</u>	<u>40,85</u>	286921	53575	<u>829</u>	<u>40,1600</u>	<u>815,45</u>
					2638,51	35,93			<u>730</u>	<u>0,5202</u>	<u>10,56</u>
14	KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	22,045	<u>88,32</u>	-	1947	1947	-	<u>1,3100</u>	<u>28,88</u>
					88,32	-			-	-	-
15 & C111-115-16		Вогнебіозахисний засіб "Біофлейм"	кг	178,8372	<u>87,93</u>	-	15725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідробар'єру в один шар	100м2	8,25	<u>2714,02</u>	<u>10,41</u>	22391	7458	<u>86</u>	<u>12,9200</u>	<u>106,59</u>
					904,01	9,16			<u>76</u>	<u>0,1326</u>	<u>1,09</u>
17	KB10-5-1	Установлення контррейки	м3	2,28	<u>13119,61</u>	-	29913	6016	-	<u>40,8825</u>	<u>93,21</u>
	вказ. заст. п. 2.4.к=1,15				2638,56	-			-	-	-
18	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100м2	3,2	<u>326,31</u>	-	1044	1044	-	<u>4,8400</u>	<u>15,49</u>
					326,31	-			-	-	-
19 & C111-115-16		Вогнебіозахисний засіб "Біофлейм"	кг	115,2	<u>87,93</u>	-	10130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	6	<u>1818,31</u>	<u>8,01</u>	10910	4356	<u>48</u>	<u>11,0500</u>	<u>66,3</u>
					725,99	7,05			<u>42</u>	<u>0,1020</u>	<u>0,61</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1-236-101	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	12	<u>982,43</u>	-	11789	-	-	-	-
22	КБ12-12-4 вказ. заст. п. 2.4.к=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металопрофілю	100м2	7,7	<u>70355,76</u> 11834,94	<u>619,10</u> 143,70	541739	91129	<u>4767</u> 1106	<u>180,1360</u> 1,6991	<u>1387,05</u> 13,08
23	КБ9-75-2	Виготовлення огороження покрівлі	т	0,519	<u>75216,13</u> 12752,96	<u>5203,87</u> 343,31	39037	6619	<u>2701</u> 178	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>91,34</u> 2,17
24	КБ13-16-6 вказ. заст. п. 2.4.к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,388	<u>1273,26</u> 451,03	<u>94,21</u> 6,08	494	175	<u>37</u> 2	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>2,13</u> 0,03
25	КР8-39-1	Огороження покрівель	100м	1,2	<u>1633,61</u> 1351,82	<u>143,08</u> 41,75	1960	1622	<u>172</u> 50	<u>19,3200</u> 0,6008	<u>23,18</u> 0,72
26	КР8-43-4	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	100м	0,48	<u>48850,04</u> 14461,90	<u>74,49</u> 65,53	23448	6942	<u>36</u> 31	<u>209,3500</u> 0,9486	<u>100,49</u> 0,46
27	КР4-17-7	Улаштування підшивки карнизів металопрофілем	100 м2	0,88	<u>31251,24</u> 2839,71	<u>23,43</u> 19,52	27501	2499	<u>21</u> 17	<u>45,2400</u> 0,2553	<u>39,81</u> 0,22
28	КБ10-25-4 вказ. заст. п. 2.4.к=1,15	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребінь, планка примикання]	100м	4,76	<u>6135,51</u> 2116,65	<u>107,84</u> 65,68	29205	10075	<u>513</u> 313	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>149,44</u> 3,97
29	& C111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	87	<u>405,59</u>	-	35286	-	-	-	-
30	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	1,2	<u>4331,04</u> 4212,82	<u>20,83</u> 18,32	5197	5055	<u>25</u> 22	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>69,77</u> 0,32
31	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,04	<u>7083,98</u> 4011,39	-	7367	4172	-	<u>55,3600</u>	<u>57,57</u>
32	& C1545-89-111	Ринва 125мм	м	120	<u>87,18</u>	-	10462	-	-	-	-
33	& C113-1489-111	Заглушка	шт	8	<u>46,78</u>	-	374	-	-	-	-
34	& C113-1578-111	Компенсатор	шт	6	<u>200,19</u>	-	1201	-	-	-	-
35	& C118-38-111	Кронштейн металевий	шт	190	<u>68,87</u>	-	13085	-	-	-	-
36	& C113-1466-112	Поворот 90 зовн.	шт	1	<u>136,95</u>	-	137	-	-	-	-
37	& C113-146-3	Поворот 90 внут.	шт	1	<u>91,89</u>	-	92	-	-	-	-
38	& C1545-89-112	З'єднувач ринви	шт	10	<u>93,57</u>	-	936	-	-	-	-
39	& C130-1156-111	Лійка	шт	13	<u>137,75</u>	-	1791	-	-	-	-
40	& C113-1466-113	Коліно	шт	26	<u>99,54</u>	-	2588	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
41	& C126-1301-192	Водостічні труби 90	м	104	<u>101,80</u>	-	10587	-	-	-	-		
42	& C113-1284-111	Муфта	шт	13	<u>56,70</u>	-	737	-	-	-	-		
43	& C111-16150-14	Хомут для труби	шт	65	<u>52,73</u>	-	3427	-	-	-	-		
44	& C113-1466-114	Накінецьник	шт	13	<u>99,54</u>	-	1294	-	-	-	-		
45	& C111-327-111	Клей водостік	шт	3	<u>140,45</u>	-	421	-	-	-	-		
46	КБ9-47-1 вказ. заст. п. 2.4.к=1,15	Облицювання фронтонів профільованим листом	100м2	0,123	<u>31222,75</u> 3754,84	<u>354,91</u> 90,21	3840	462	<u>44</u> 11	<u>55,0160</u> 1,2246	<u>6,77</u> 0,15		
47	КБ15-80-2 заст. Н2, Н5=1,15	ОПОРЯДЖЕННЯ ВЕНТКАНАЛІВ Опорядження вентиляційних каналів металопрофілем з утепленням	100 м2	0,56	<u>92105,96</u> 17145,22	<u>88,11</u> 77,51	51579	9601	<u>49</u> 43	<u>231,1300</u> 1,1220	<u>129,43</u> 0,63		
48	КР8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	100м	1,62	<u>1625,56</u> 1574,26	<u>8,81</u> 7,75	2633	2550	<u>14</u> 13	<u>23,3500</u> 0,1122	<u>37,83</u> 0,18		
49	& C121-112-7	Планка примикання	мп	14	<u>122,57</u>	-	1716	-	-	-	-		
50	& C126-100-51	Планка кутова	м	148	<u>121,01</u>	-	17909	-	-	-	-		
51	КР8-40-11	Улаштування з листової сталі грибків на вентиляційних шахтах	10шт	0,7	<u>343,70</u> 336,43	<u>2,40</u> 2,11	241	236	<u>2</u> 1	<u>4,9900</u> 0,0306	<u>3,49</u> 0,02		
52	& C111-829-112	Металопрофіль ПС-15	м2	10,8	<u>255,02</u>	-	2754	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 2							1255613	220984	<u>9651</u> 2893		<u>3305,14</u> 37,67		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							1255613	1024978	223877	134083	401,07	46105	<b>1389696</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>1389696</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Утеплення горища</b>									
53	КР8-36-3	Улаштування прокладної паробар'єру в один шар	100м2	5,75	<u>3158,42</u> 904,01	<u>10,41</u> 9,16	18161	5198	<u>60</u> 53	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>74,29</u> 0,76
54	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із плит мінераловатних насухо	100м2	5,4	<u>2577,14</u> 2479,42	<u>97,72</u> 85,96	13917	13389	<u>528</u> 464	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>213,3</u> 6,72
55	& С114-4-50У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, щільність більше 30 до 50 кг/м3	м3	135	<u>3981,53</u> -	-	537507	-	-	-	-
56	КР8-36-3	Улаштування прокладної гідробар'єру в один шар	100м2	5,75	<u>2714,02</u> 904,01	<u>10,41</u> 9,16	15606	5198	<u>60</u> 53	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>74,29</u> 0,76
57	КБ10-15-1 вказ. заст. п. 2.4.к=1,15	Укладання ходових дошок	100м	0,6	<u>427,75</u> 408,96	-	257	245	-	<u>6,3365</u> -	<u>3,8</u> -
58	& С112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, перізом 30-100 мм	м3	2,7	<u>10509,36</u> -	-	28375	-	-	-	-
59	КР15-137-1	Влаштування вентиляційних створок	100шт	0,01	<u>4490,60</u> 4356,57	<u>5,09</u> 4,24	45	44	-	<u>66,3100</u> 0,0555	<u>0,66</u> -
60	& С18-236-107	Створка вентиляційна (680x860 мм)	к-т	1	<u>666,23</u> -	-	666	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					614534	24074	<u>648</u> 570		<u>366,34</u> 8,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					614534	589812 24644 14922 44,95 5165			
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>629456</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1959378	322563	<u>22025</u> 6499		<u>4897,4</u> 86,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1959378	1614790 329062			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					198823 598,06 68748 <b>2158201</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>2158201</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>5582,38</b> <b>397810</b>				

Склав \_\_\_\_\_  Устимчик В.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_  Ткачук В.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01  
на Загальнобудівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4897,4	65,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	79,95	74,13			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6,97	82,05			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	598,06	114,96			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5582,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,79755	355,59			
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	40,02685	80,10			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5709	664,43			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,4275	643,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,004462	532,37			
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,5245	378,05			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,58475	101,88			
14	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	3,2844	156,29			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3	39,93			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	22,317	97,91			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,49	330,32			
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,49974	53,58			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	56,29712	6,22			
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,4152	91,37			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	8,49	5,38			
22	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,2456	4,99			
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,49974	11,64			
24	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	43,3	125,49			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u></b>								
25	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,42295				
26	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,008924				
27	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	22,317				
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,2076				
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	27,4505				
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4671				
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1557				
32	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	44,76108				
33	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	30,6712				
<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>								
34	+&C1-1-112-7	Саморізи в асортименті	шт	1680,28	0,68	0,50	0,17	0,01
35	+&C1-236-101	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	12	982,43	960,00	3,17	19,26
36	+&C11-8811	Саморізи	шт	2240	1,24	1,20	0,02	0,02
37	+&C18-236-107	Створка вентиляційна (680x860 мм)	к-т	1	666,23	650,00	3,17	13,06
38	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0171	44812,60	43756,27	177,65	878,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C111-115-16	Вогнебіозахисний засіб "Біофлейм"	кг	294,0372	87,93	86,00	0,21	1,72
40	+&C111-136-23	Дюбель шурупи з пластиковою пробкою(150мм)	шт	490	4,62	4,50	0,03	0,09
41	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00896	24350,61	23695,50	177,65	477,46
42	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,156336	24163,38	23511,94	177,65	473,79
43	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0094704	28468,99	27733,12	177,65	558,22
44	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0005	2536,78	2289,92	197,12	49,74
45	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3114	8,37	5,79	2,42	0,16
46	+&C111-327-111	Клей водостік	шт	3	140,45	137,50	0,20	2,75
47	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0007938	37010,70	36064,46	220,54	725,70
48	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,93651	32267,58	31457,23	177,65	632,70
49	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,007068	29000,95	28254,65	177,65	568,65
50	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,089248	23898,06	23285,81	143,66	468,59
51	+&C111-829-111	Металопрофіль ПК-45	м2	885,5	397,82	390,00	0,02	7,80
52	+&C111-829-112	Металопрофіль ПС-15	м2	181,58	255,02	250,00	0,02	5,00
53	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,624	198,28	194,19	0,20	3,89
54	+&C111-1477-15-П	Шурупи самонарізні покрівельні	шт	6585,3	1,79	1,73	0,02	0,04
55	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0012	35603,73	34724,79	180,83	698,11
56	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,009861	34685,88	33824,93	180,83	680,12
57	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,005882	8263,66	7858,61	243,02	162,03
58	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,0519	247,77	242,78	0,13	4,86
59	+&C111-1721-16	Плівка гідроізоляційна	м2	1540	16,36	16,04	-	0,32
60	+&C111-1721-17	Плівка паробер	м2	632,5	20,40	20,00	-	0,40
61	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	98,5589	38,93	38,03	0,14	0,76
62	+&C111-1794-12	Снігозатримувач L=2000 мм, товщина 0,5 мм	шт	56	454,10	450,00	0,72	3,38
63	+&C111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	87	405,59	402,00	0,57	3,02
64	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	0,00456	25629,31	24979,64	147,13	502,54
65	+&C111-1853-96	Цвяхи покрівельні 3,5x70 мм	шт	6406,4	0,82	0,80	-	0,02
66	+&C111-1853-97	Цвяхи покрівельні 2x35 мм	шт	8408,4	0,41	0,40	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	+&C111-2826-85	Профіль холодногнутий напрямний	м	224	54,20	53,00	0,14	1,06
68	+&C111-16150-14	Хомут для труби	шт	65	52,73	51,67	0,03	1,03
69	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,74	2599,35	2428,16	120,22	50,97
70	C112-10	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, II сорт	м3	0,36	2548,60	2378,41	120,22	49,97
71	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	3,2488	7720,82	7466,14	103,29	151,39
72	C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	3,3387	9097,56	8815,89	103,29	178,38
73	+&C112-44-123	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	2,7	10509,36	10200,00	103,29	206,07
74	C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,447	6055,25	5833,23	103,29	118,73
75	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	16,85315	8245,06	7980,10	103,29	161,67
76	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,2736	6813,50	6576,61	103,29	133,60
77	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,6	5342,48	5134,44	103,29	104,75
78	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,096	3277,52	3109,96	103,29	64,27
79	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0228	3182,12	3016,44	103,29	62,39
80	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	9,086	5011,03	4809,48	103,29	98,26
81	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,1536	6431,27	6201,88	103,29	126,10
82	C112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	1,1616	10392,18	10085,12	103,29	203,77
83	+&C112-896-8	Пароізоляційна плівка /вітробарер	м2	59,92	40,80	40,00	-	0,80
84	+&C113-146-3	Поворот 90 внут.	шт	1	91,89	90,00	0,09	1,80
85	+&C113-1284-111	Муфта	шт	13	56,70	55,00	0,59	1,11
86	+&C113-1466-112	Поворот 90 зовн.	шт	1	136,95	134,17	0,09	2,69
87	+&C113-1466-113	Коліно	шт	26	99,54	97,50	0,09	1,95
88	+&C113-1466-114	Накінецьник	шт	13	99,54	97,50	0,09	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+&C113-1489-111	Заглушка	шт	8	46,78	45,83	0,03	0,92
90	+&C113-1578-111	Компенсатор	шт	6	200,19	195,83	0,43	3,93
91	+&C114-4-50У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, щільність більше 30 до 50 кг/м3	м3	135	3981,53	3890,00	13,46	78,07
92	+&C114-977-97	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм	м2	58,8	91,14	89,00	0,35	1,79
93	+&C118-38-111	Кронштейн металевий	шт	190	68,87	67,50	0,02	1,35
94	+&C121-112-7	Планка примикання	мп	14	122,57	120,00	0,17	2,40
95	C123-520	Галтелі готові	м	100,8	28,98	28,16	0,25	0,57
96	+&C126-100-51	Планка кутова	м	148	121,01	120,00	0,11	0,90
97	+&C126-1301-192	Водостічні труби 90	м	104	101,80	100,63	0,41	0,76
98	+&C130-1156-111	Лійка	шт	13	137,75	135,00	0,05	2,70
99	C142-10-2	Вода	м3	0,005	42,10	42,10	-	-
100	+&C188-508-1	Металопрокат, сталь кутова, штабова, швелерна	т	0,55014	53354,79	52100,00	208,62	1046,17
101	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,003492	77334,03	75571,77	245,91	1516,35
102	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000582	21228,91	20615,54	197,12	416,25
103	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,21868	16761,53	16186,96	245,91	328,66
104	C1113-292	Паста антисептична	т	0,2163458	121448,01	118850,04	216,64	2381,33
105	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,764	5206,10	4585,69	518,33	102,08
106	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,08	1625,38	1305,13	288,38	31,87
107	+&C1545-89-111	Ринва 125мм	м	120	87,18	85,40	0,07	1,71
108	+&C1545-89-112	З'єднувач ринви	шт	10	93,57	91,67	0,07	1,83
109	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05346	47,86	43,30	3,62	0,94
110	+&C1632-102-55	Герметик силіконовий	л	139,8012	124,68	122,00	0,24	2,44
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
111	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	39,145	4,9416	4,9416		
112	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1185	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 січня 2024 р.

Склав \_\_\_\_\_ Устимчик В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Ткачук В.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м.  
Луцьк Волинська область  
2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Блискавкозахист**

**Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область**

Основа:	Кошторисна вартість	98,160 тис. грн.
креслення (специфікації) № 052/2023-БЗ	Кошторисна трудомісткість	0,11396 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,512 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,25	<u>1977,56</u> 1970,91	-	4450	4435	-	<u>27,2000</u>	<u>61,2</u>
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм <sup>2</sup>	100 м	0,24	<u>1626,60</u> 1623,10	-	390	390	-	<u>22,4000</u>	<u>5,38</u>
3	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,6	<u>811,55</u> 811,55	-	1298	1298	-	<u>11,2000</u>	<u>17,92</u>
4	КБ34-130-1	Улаштування блискавкоприймачу матеріали	шт	5	<u>74,90</u> 74,90	-	375	375	-	<u>1,1400</u>	<u>5,7</u>
5 & С171-442-1	Тримач Сіп сірий М8 (Pa)		шт	60	<u>14,30</u> -	-	858	-	-	-	-
6 & С1110-180-1-682	Тримач на кутовий гребінь даху з Сіп (StgZn)		шт	80	<u>91,86</u> -	-	7349	-	-	-	-
7 & С1110-15-211	Універсальний хомут D120 (Ni/StgZn)		шт	64	<u>51,12</u> -	-	3272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C171-442-4	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	8	<u>38,78</u>	-	310	-	-	-	-
9	& C171-442-5	З'єднувач Varjo з гайкою (StZn)	шт	30	<u>39,80</u>	-	1194	-	-	-	-
10	& C171-442-6	З'єднувач Contra 3 пл. (StZn)	шт	8	<u>78,56</u>	-	628	-	-	-	-
11	& C171-442-7	З'єднувач Cant D20 (StZn)	шт	8	<u>114,26</u>	-	914	-	-	-	-
12	& C171-442-8	З'єднувач трубчастий (StZn)	шт	8	<u>86,72</u>	-	694	-	-	-	-
13	& C1110-180-23	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2м (Ni/Al)	шт	5	<u>1224,24</u>	-	6121	-	-	-	-
14	& C171-442-11	Стержень D20 1,5 метра (StZn)	шт	16	<u>645,53</u>	-	10328	-	-	-	-
15	& C171-442-12	Наконечник D20 (StgZn)	шт	8	<u>52,04</u>	-	416	-	-	-	-
16	& C171-442-13	Насадка ручного монтажу (StgZn)	шт	1	<u>592,64</u>	-	593	-	-	-	-
17	& C171-442-14	Стрічка водоблокуюча 10 м.	шт	2	<u>32,66</u>	-	65	-	-	-	-
18	& C171-442-15	Коробка фасадна зовнішня 165*165*70 мм	шт	8	<u>234,62</u>	-	1877	-	-	-	-
19	& C171-442-16	Ізоляційна труба жорстка D16 мм (3 метри)	шт	8	<u>93,86</u>	-	751	-	-	-	-
20	& C171-442-17	Дюбель розпірний 12*60	шт	24	<u>3,08</u>	-	74	-	-	-	-
21	& C171-442-19	Дріт алюмінієвий діам.8 мм (Al)	м	225	<u>204,02</u>	-	45905	-	-	-	-
22	& C171-442-20	Смуга оцинкована 25*4 мм (StZn)	м	24	<u>216,26</u>	-	5190	-	-	-	-
23	KP1-5-1	Земляні роботи Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	100 м3	0,0689	<u>6311,86</u>	<u>6076,13</u>	435	16	<u>419</u>	<u>3,9400</u>	<u>0,27</u>
					235,73	1406,21			97	17,8750	1,23
24	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0689	<u>10374,52</u>	-	715	715	-	<u>173,4000</u>	<u>11,95</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>10374,52</u>	-			<u>419</u>		<u>102,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					94202	7229	97		1,23
		в тому числі:					94202				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86554				
		всього заробітна плата, грн.					7326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					3958 10,31 1186 <b>98160</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>98160</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>113,96</b> <b>8512</b>				

Склав

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02  
на Блискавкозахист**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,  грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна,  грн.	транспортна складова,  грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12,22	59,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	90,2	72,03			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,23	78,67			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	10,31	114,98			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	113,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,94738	441,90			
<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>								


1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,1382				
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,15				
<b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>								
11	+&C171-442-1	Тримач Clip сірий M8 (Pa)	шт	60	14,30	14,00	0,02	0,28
12	+&C171-442-4	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	8	38,78	38,00	0,02	0,76
13	+&C171-442-5	З'єднувач Vario з гайкою (StZn)	шт	30	39,80	39,00	0,02	0,78
14	+&C171-442-6	З'єднувач Contra 3 пл. (StZn)	шт	8	78,56	77,00	0,02	1,54
15	+&C171-442-7	З'єднувач Cant D20 (StZn)	шт	8	114,26	112,00	0,02	2,24
16	+&C171-442-8	З'єднувач трубчастий (StZn)	шт	8	86,72	85,00	0,02	1,70
17	+&C171-442-11	Стержень D20 1,5 метра (StZn)	шт	16	645,53	632,00	0,87	12,66
18	+&C171-442-12	Наконечник D20 (StgZn)	шт	8	52,04	51,00	0,02	1,02
19	+&C171-442-13	Насадка ручного монтажу (StgZn)	шт	1	592,64	581,00	0,02	11,62
20	+&C171-442-14	Стрічка водоблокуюча 10 м.	шт	2	32,66	32,00	0,02	0,64
21	+&C171-442-15	Коробка фасадна зовнішня 165*165*70 мм	шт	8	234,62	230,00	0,02	4,60
22	+&C171-442-16	Ізоляційна труба жорстка D16 мм (3 метри)	шт	8	93,86	92,00	0,02	1,84
23	+&C171-442-17	Дюбель розпірний 12*60	шт	24	3,08	3,00	0,02	0,06
24	+&C171-442-19	Дріт алюмінієвий діам.8 мм (Al)	м	225	204,02	200,00	0,02	4,00
25	+&C171-442-20	Смуга оцинкована 25*4 мм (StZn)	м	24	216,26	212,00	0,02	4,24
26	+&C1110-15-211	Універсальний хомут D120 (Ni/StgZn)	шт	64	51,12	50,00	0,12	1,00
27	+&C1110-180-1-682	Тримач на кутовий гребінь даху з Clip (StgZn)	шт	80	91,86	90,00	0,06	1,80
28	+&C1110-180-23	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2м (Ni/Al)	шт	5	1224,24	1200,00	0,24	24,00
Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат								
29	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,3474	4,9416	4,9416		
30	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0228	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 січня 2024 р.

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

**Відомість обсягів робіт**

Капітальний ремонт покрівлі приміщення стоматполіклініки (літера А-2) КП «Луцька міська стоматологічна поліклініка» за адресою вул. Степана Бандери, 6 м. Луцьк Волинська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	308	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	462	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	770	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів	м2	770	
5	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	770	
6	Розбирання кам'яної кладки недіючих венткоробів	м3	10	
7	Розбирання короба дерев'яного поштукатуреного	м2	27	
8	Очищення приміщень від сміття	т	43,3	
9	Навантаження сміття вручну	т	43,3	
10	Перевезення сміття до 10 км	т	43,3	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
11	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	4,5	
12	Улаштування мауерлатів	м3	1,74	
13	Улаштування крокв з дощок	м3	20,305	
14	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	22,045	
15	Вогнебіозахисний засіб "Біофлейм"	кг	178,8372	
16	Улаштування прокладної гідробар"сру в один шар	м2	825	
17	Установлення контррейки	м3	2,28	
18	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	320	
19	Вогнебіозахисний засіб "Біофлейм"	кг	115,2	
20	Улаштування слухових вікон	шт	6	
21	Створка вентиляційна (для слухових вікон)	к-т	12	
22	Улаштування покрівель шатрових із металопрофілю	м2	770	
23	Виготовлення огороження покрівлі	т	0,519	
24	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	38,8	
25	Огородження покрівель	м	120	
26	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	48	
27	Улаштування підшивки карнизів металопрофілем	м2	88	

1	2	3	4	5
28	Установлення дрібних опоряджувальних елементів покрівлі [капельник, гребінь, планка примикання]	м	476	
29	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	87	
30	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	120	
31	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	104	
32	Ринва 125мм	м	120	
33	Заглушка	шт	8	
34	Компенсатор	шт	6	
35	Кронштейн металевий	шт	190	
36	Поворот 90 зовн.	шт	1	
37	Поворот 90 внут.	шт	1	
38	З'єднувач ринви	шт	10	
39	Лійка	шт	13	
40	Коліно	шт	26	
41	Водостічні труби 90	м	104	
42	Муфта	шт	13	
43	Хомут для труби	шт	65	
44	Накінецьник	шт	13	
45	Клей водостік	шт	3	
46	Облицювання фронтонів профільованим листом <u>ОПОРЯДЖЕННЯ ВЕНТКАНАЛІВ</u>	м2	12,3	
47	Опорядження вентиляційних каналів металопрофілем з утепленням	м2	56	
48	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	162	
49	Планка примикання	мп	14	
50	Планка кутова	м	148	
51	Улаштування з листової сталі грибків на вентиляційних шахтах	шт	7	
52	Металопрофіль ПС-15 <u>Розділ 3. Утеплення горища</u>	м2	10,8	
53	Улаштування прокладної паробар'єру в один шар	м2	575	
54	Утеплення покриттів плитами із плит мінераловатних насухо	м2	540	
55	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, щільність більше 30 до 50 кг/м3	м3	135	
56	Улаштування прокладної гідробар'єру в один шар	м2	575	
57	Укладання ходових дошок	м	60	
58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, перізом 30-100 мм	м3	2,7	
59	Влаштування вентиляційних створок	шт	1	
60	Створка вентиляційна (680x860 мм) <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Блискавкозахист</u>	к-т	1	
61	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	225	
62	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	м	24	
63	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	16	
64	Улаштування блискавкоприймачу	шт	5	

1	2	3	4	5
	<u>матеріали</u>			
65	Тримач Clip сірий М8 (Pa)	шт	60	
66	Тримач на кутовий гребінь даху з Clip (StgZn)	шт	80	
67	Універсальний хомут D120 (Ni/StgZn)	шт	64	
68	Тримач смуги Fix 30 (StZn)	шт	8	
69	З'єднувач Vario з гайкою (StZn)	шт	30	
70	З'єднувач Contra 3 пл. (StZn)	шт	8	
71	З'єднувач Cant D20 (StZn)	шт	8	
72	З'єднувач трубчастий (StZn)	шт	8	
73	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2м (Ni/Al)	шт	5	
74	Стержень D20 1,5 метра (StZn)	шт	16	
75	Наконечник D20 (StgZn)	шт	8	
76	Насадка ручного монтажу (StgZn)	шт	1	
77	Стрічка водоблокуюча 10 м.	шт	2	
78	Коробка фасадна зовнішня 165*165*70 мм	шт	8	
79	Ізоляційна труба жорстка D16 мм (3 метри)	шт	8	
80	Дюбель розпірний 12*60	шт	24	
81	Дріт алюмінієвий діам.8 мм (Al)	м	225	
82	Смуга оцинкована 25*4 мм (StZn)	м	24	
	<u>Земляні роботи</u>			
83	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1	м3	6,89	
84	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	6,89	

Склав \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]