

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці
40-30-05/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи**

Капітальний ремонт даху, фасаду, системи опалення (термомодернізації) ліцею №18 (ЗОШ №6) на вул. Комарова, 26-в в м.Чернівці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 494,440 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,15162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 348,378 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Демонтаж											
1	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,6193	<u>3547,61</u> 3547,61	-	2197	2197	-	<u>56,8800</u> -	<u>35,23</u> -		
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,22	<u>10155,67</u> 10141,31	-	2234	2231	-	<u>159,5800</u> -	<u>35,11</u> -		
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,6711	<u>2759,44</u> 2759,44	-	1852	1852	-	<u>44,6800</u> -	<u>29,98</u> -		
4	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,19	<u>11731,26</u> 11716,71	-	2229	2226	-	<u>184,3700</u> -	<u>35,03</u> -		
5	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0455	<u>7585,37</u> 7486,27	<u>97,79</u> 81,62	345	341	<u>4</u> 4	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>5,46</u> 0,05		
6	КБ10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	100м	3,8565	<u>1376,15</u> 1304,45	<u>66,14</u> 40,48	5307	5031	<u>255</u> 156	<u>19,1100</u> 0,5082	<u>73,7</u> 1,96		
7	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та рихтувань	100м2	54,68	<u>1779,23</u> 1779,23	-	97288	97288	-	<u>29,3700</u> -	<u>1605,95</u> -		
8	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,299	<u>32927,40</u> 11608,34	<u>21319,06</u> 4728,30	9845	3471	<u>6374</u> 1414	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>57,29</u> 18,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,7202	<u>3116,64</u> 200,52	<u>2916,12</u> 681,36	2245	144	<u>2101</u> 491	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,38</u> 6,16
10	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	72,02	<u>287,76</u>	<u>287,76</u>	20724	-	<u>20724</u>	-	-
11	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	40,405	<u>2821,79</u> 2752,15	<u>69,64</u> 61,35	114014	111201	<u>2813</u> 2479	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>1835,6</u> 35,44
12	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,784	<u>1029,72</u> 1003,81	<u>25,91</u> 22,83	807	787	<u>20</u> 18	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>12,99</u> 0,26
13	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	33,9049	<u>1137,97</u> 1115,30	<u>22,67</u> 19,98	38583	37814	<u>769</u> 677	<u>17,5500</u> 0,2856	<u>595,03</u> 9,68
14	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	4,73	<u>895,64</u> 871,14	-	4236	4120	-	<u>14,3800</u>	<u>68,02</u>
15	KP8-40-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	100м	0,42	<u>3648,20</u> 3635,73	<u>12,47</u> 10,99	1532	1527	<u>5</u> 5	<u>53,2630</u> 0,1571	<u>22,37</u> 0,07
16	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	2,556	<u>1108,31</u> 1108,31	-	2833	2833	-	<u>17,4400</u>	<u>44,58</u>
17	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,044	<u>7911,65</u> 5227,95	<u>2683,70</u> 355,58	8260	5458	<u>2802</u> 371	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>64,83</u> 3,89
		Разом прямі витрати по розділу 1					314531	278521	<u>35867</u> 5615		<u>4523,55</u> 76,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					314531 143 284136 179909 551,97 64242 494440				
		Всього по розділу 1					494440				
		Разом прямі витрати по кошторису					314531	278521	<u>35867</u> 5615		<u>4523,55</u> 76,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					314531 143 284136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					179909 551,97 64242 494440				
		----- Всього по кошторису					494440				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5151,62 348378				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]