Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	58781,29517	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	85,02462	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20325,58178	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Фундаменти									
		Приямки									
1	*КБ6-33-3*	*Улаштування приямків*	*100 м3*	*0,0679*	*585458,08*	*134006,73*	*39752,60*	*26135,39*	*9099,06*	*1606,0000*	*109,05*
					384910,02	*78209,57*			*5310,43*	*252,0719*	*17,12*
2	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,79	2354,18	__-__	15984,88	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
3	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,112	28730,00	__-__	3217,76	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
4	КБ9-75-2	Виготовлення грат приямку	1т	0,1813	51670,79	8459,49	9367,91	7647,58	1533,71	176,0000	31,91
					42181,92	1134,84			205,75	4,1760	0,76
5	С111-1823	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 35-56 мм	т	0,1295	62000,00	__-__	8029,00	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0518	29883,33 -	__-__ -	1547,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*0,3675*	*36113,42* *3735,01*	__-__ -	*13271,68*	*1372,62*	__-__ -	*15,9500* -	*5,86* -
8	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0343	2743,19 1297,10	106,97 17,54	94,09	44,49	3,67 0,60	4,7800 0,0720	0,16 -
9	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0343	8704,18 1938,15	162,99 39,30	298,55	66,48	5,59 1,35	7,2400 0,1608	0,25 0,01
		Монолітна ділянка стін МДС-1									
10	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,0456*	*591050,94* *243131,01*	*46972,02* *26819,41*	*26951,92*	*11086,77*	*2141,92* *1222,97*	*1077,0400* *97,8795*	*49,11* *4,46*
11	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1416	29883,33 -	__-__ -	4231,48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Фундамент під перегородки									
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,395	408607,65 103011,93	20243,40 10712,30	161400,02	40689,71	7996,14 4231,36	456,3300 39,1711	180,25 15,47
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5312	28730,00 -	__-__ -	15261,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2836	29800,00 -	__-__ -	8451,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*6,631*	*8129,09* *8127,10*	__-__ -	*53904,00*	*53890,80*	__-__ -	*33,5000* -	*222,14* -
16	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	3315,5	87,50 -	__-__ -	290106,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	947,30466	92,50 -	__-__ -	87625,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	132,62	5,51 -	__-__ -	730,74	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	*КБ26-30-1*	*Улаштування захисного шару з геотекстилю*	*10 м2*	*38,72*	*1086,78* *321,11*	__-__ -	*42080,12*	*12433,38*	__-__ -	*1,4400* -	*55,76* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	35,98	4070,64 1881,14	1624,82 887,54	146461,63	67683,42	58461,02 31933,69	7,9400 3,6176	285,68 130,16
21	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	143,92	5,51 -	__-__ -	793,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	4317,6	17,75 -	__-__ -	76637,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	312	35,00 -	__-__ -	10920,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	101,77	34,90 -	__-__ -	3551,77	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	366,996	119,25 -	__-__ -	43764,27	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	28,8	823,22 -	__-__ -	23708,74	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	173,7	19,60 -	__-__ -	3404,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь цоколю керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,94*	*109487,16* *60573,34*	*101,78* *95,43*	*212405,09*	*117512,28*	*197,45* *185,13*	*255,6700* *0,3774*	*496,00* *0,73*
		Разом прямі витрати по відділу 1					1303953,72	338562,92	79438,56 43091,28		1436,17 168,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1303953,72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					885952,24				
		всього заробітна плата, грн.					381654,20				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130418,46				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1434372,18**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни та перегородки Секція 1									
29	КБ8-5-1	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*536,5703*	*4510,67* *1873,62*	*262,69* *168,32*	*2420291,56*	*1005328,85*	*140951,65* *90315,51*	*8,2000* *0,6120*	*4399,88* *328,38*
30	КБ8-5-7	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*290,0768*	*4814,19* *1954,91*	*262,69* *168,32*	*1396484,83*	*567074,04*	*76200,27* *48825,73*	*8,6600* *0,6120*	*2512,07* *177,53*
31	КБ8-6-3	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,9806*	*82053,61* *50402,36*	*2492,66* *1597,15*	*244568,99*	*150229,27*	*7429,62* *4760,47*	*212,7400* *5,8072*	*634,09* *17,31*
32	КБ8-25-1	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,457*	*72184,25* *31584,43*	*1074,12* *688,23*	*321725,20*	*140771,80*	*4787,35* *3067,44*	*126,8400* *2,5024*	*565,33* *11,15*
		Разом прямі витрати по розділу 1					4383070,58	1863403,96	229368,89 146969,15		8111,37 534,37
		Разом будівельні роботи, грн.					4383070,58				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2290297,73				
		всього заробітна плата, грн.					2010373,11				
		Загальновиробничі витрати, грн.					438308,98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4821379,56**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,2547*	*84743,11* *50402,36*	*2492,66* *1597,15*	*275813,40*	*164044,56*	*8112,86* *5198,24*	*212,7400* *5,8072*	*692,40* *18,90*
36	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,379*	*72184,25* *31584,43*	*1074,12* *688,23*	*316094,83*	*138308,22*	*4703,57* *3013,76*	*126,8400* *2,5024*	*555,43* *10,96*
37	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	9,2185	15016,93 14748,40	268,53 172,06	138433,57	135958,13	2475,44 1586,14	63,7300 0,6256	587,50 5,77
38	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9,2185	30080,00 -	__-__ -	277292,48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4825779,28	2011354,95	232552,18 149008,83		8749,91 541,79
		Разом будівельні роботи, грн.					4825779,28				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2581872,15				
		всього заробітна плата, грн.					2160363,78				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482579,82 - -				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5308359,10**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	К582821-574 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	32	640,00 -	__-__ -	20480,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	*КБ9-25-1*	*Улаштування перемичок*	*1т*	*1,8223296*	*8326,44* *5030,65*	*3129,08* *1677,65*	*15173,52*	*9167,50*	*5702,22* *3057,23*	*22,5600* *5,6596*	*41,11* *10,31*
45	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	1,5730624	31000,00 -	__-__ -	48764,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0396032	31000,00 -	__-__ -	1227,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	С111-1804	Сталь листова	т	0,209664	33575,00 -	__-__ -	7039,47	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					215836,57	21992,29	29882,71 17148,19		98,62 65,11
		Разом будівельні роботи, грн.					215836,57				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163961,57				
		всього заробітна плата, грн.					39140,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21583,64				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237420,21**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	#########	28683,33 -	__-__ -	114733,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	#########	28730,00 -	__-__ -	26672,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +11.400	т	3,5826	29030,00 -	__-__ -	104002,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,442	627764,74 237986,97	56160,53 28478,36	277472,02	105190,24	24822,95 12587,44	1016,3000 104,2680	449,20 46,09
55	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,696	28730,00 -	__-__ -	19996,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,96	28730,00 -	__-__ -	56310,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700	т	1,1942	29030,00 -	__-__ -	34667,63	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	118948,18 56683,11	27315,63 15595,41	3568,45	1700,49	819,47 467,86	239,2500 59,8922	7,18 1,80
59	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,84	188685,38 80555,33	54225,66 30171,31	158495,72	67666,48	45549,55 25343,90	332,0500 118,2540	278,92 99,33
60	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	165427,16 90658,92	52861,44 30555,14	19851,26	10879,07	6343,37 3666,62	387,1500 118,7677	46,46 14,25
61	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	11370,00 -	__-__ -	136440,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
62	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8822,00 -	__-__ -	132330,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	33	8145,00 -	__-__ -	268785,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	3	6702,50 -	__-__ -	20107,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
65	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	6287,50 -	__-__ -	113175,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	К584211-4675 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	5987,50 -	__-__ -	35925,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
67	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7185,00 -	__-__ -	64665,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
68	К584211-2022 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	4162,50 -	__-__ -	12487,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*708750,73 173355,36*	*28331,05 16363,85*	*78671,33*	*19242,44*	*3144,75 1816,39*	*758,7000 59,7528*	*84,22 6,63*
70	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	__-__ -	7851,91	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	__-__ -	777,78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	__-__ -	1972,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	__-__ -	1358,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./	т	0,372	29240,00 -	__-__ -	10877,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*601841,80 173355,36*	*28331,05 16363,85*	*24194,04*	*6968,89*	*1138,91 657,83*	*758,7000 59,7528*	*30,50 2,40*
76	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	__-__ -	5791,97	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	__-__ -	3706,17	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	__-__ -	620,57	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	__-__ -	9318,63	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./	1м3	3,6	5128,83 1110,63	445,56 235,97	18463,79	3998,27	1604,02 849,49	5,7400 0,8446	20,66 3,04
81	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*12097,02*	*3484,44*	*569,45* *328,91*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,20*
82	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00 -	__-__ -	2895,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
83	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00 -	__-__ -	1853,09	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00 -	__-__ -	310,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00 -	__-__ -	3631,65	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
86	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./	1м3	1,5	5128,83 1110,63	445,56 235,97	7693,25	1665,95	668,34 353,96	5,7400 0,8446	8,61 1,27
87	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*8124,86*	*2340,30*	*382,47* *220,91*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
88	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00 -	__-__ -	2370,23	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
89	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	28730,00 -	__-__ -	1814,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00 -	__-__ -	4877,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,36	5128,83	445,56	1846,38	399,83	160,40	5,7400	2,07
					1110,63	235,97			84,95	0,8446	0,30
		Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./									
92	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*601841,80*	*28331,05*	*9930,39*	*2860,36*	*467,46*	*758,7000*	*12,52*
					173355,36	*16363,85*			*270,00*	*59,7528*	*0,99*
93	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00	__-__	6507,35	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
94	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,02	5128,83	445,56	5231,41	1132,84	454,47	5,7400	5,85
					1110,63	235,97			240,69	0,8446	0,86
		Монолітна ділянка ДМ-7 /3 шт./									
95	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*601841,80*	*28331,05*	*4513,81*	*1300,17*	*212,48*	*758,7000*	*5,69*
					173355,36	*16363,85*			*122,73*	*59,7528*	*0,45*
96	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0348	29030,00	__-__	1010,24	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
97	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0798	28730,00	__-__	2292,65	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/									
98	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*601841,80*	*28331,05*	*3611,05*	*1040,13*	*169,99*	*758,7000*	*4,55*
					173355,36	*16363,85*			*98,18*	*59,7528*	*0,36*
99	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00	__-__	1922,04	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
100	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,12	5128,83	445,56	615,46	133,28	53,47	5,7400	0,69
					1110,63	235,97			28,32	0,8446	0,10
		Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./									
101	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*601841,80*	*28331,05*	*2527,74*	*728,09*	*118,99*	*758,7000*	*3,19*
					173355,36	*16363,85*			*68,73*	*59,7528*	*0,25*
102	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0852	28730,00	__-__	2447,80	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./									
103	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*601841,80*	*28331,05*	*1624,97*	*468,06*	*76,49*	*758,7000*	*2,05*
					173355,36	*16363,85*			*44,18*	*59,7528*	*0,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0564	28730,00 -	__-__ -	1620,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./									
105	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*4513,81*	*1300,17*	*212,48* *122,73*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
106	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00 -	__-__ -	2490,89	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,39	5128,83 1110,63	445,56 235,97	2000,24	433,15	173,77 92,03	5,7400 0,8446	2,24 0,33
		Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./									
108	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*7583,21*	*2184,28*	*356,97* *206,18*	*758,7000* *59,7528*	*9,56* *0,75*
109	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00 -	__-__ -	5257,59	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,24	5128,83 1110,63	445,56 235,97	1230,92	266,55	106,93 56,63	5,7400 0,8446	1,38 0,20
		СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700									
111	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	165427,16 90658,92	52861,44 30555,14	9925,63	5439,54	3171,69 1833,31	387,1500 118,7677	23,23 7,13
112	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,99	188685,38 80555,33	54225,66 30171,31	186798,53	79749,78	53683,40 29869,60	332,0500 118,2540	328,73 117,07
113	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	11370,00 -	__-__ -	68220,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
114	К584211-4647 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	9125,00 -	__-__ -	109500,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
115	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	8822,00 -	__-__ -	158796,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8145,00 -	__-__ -	122175,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
117	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	21	6702,50 -	__-__ -	140752,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
118	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	6287,50 -	__-__ -	113175,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
119	К584211-4675 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	5987,50 -	__-__ -	35925,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
120	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7185,00 -	__-__ -	64665,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
121	К584211-2021 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	4850,00 -	__-__ -	14550,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
122	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*708750,73 173355,36*	*28331,05 16363,85*	*78671,33*	*19242,44*	*3144,75 1816,39*	*758,7000 59,7528*	*84,22 6,63*
123	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	28730,00 -	__-__ -	7851,91	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	29800,00 -	__-__ -	777,78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	29883,33 -	__-__ -	1972,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
126	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	29800,00 -	__-__ -	1358,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./	т	0,372	29240,00 -	__-__ -	10877,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
128	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*601841,80 173355,36*	*28331,05 16363,85*	*24194,04*	*6968,89*	*1138,91 657,83*	*758,7000 59,7528*	*30,50 2,40*
129	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	28730,00 -	__-__ -	5791,97	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	28730,00 -	__-__ -	3706,17	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
131	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	28730,00 -	__-__ -	620,57	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
132	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	29030,00 -	__-__ -	9318,63	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
133	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./	1м3	3,6	5128,83 1110,63	445,56 235,97	18463,79	3998,27	1604,02 849,49	5,7400 0,8446	20,66 3,04
134	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*12097,02*	*3484,44*	*569,45* *328,91*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,20*
135	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	28730,00 -	__-__ -	2895,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
136	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	28730,00 -	__-__ -	1853,09	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
137	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	28730,00 -	__-__ -	310,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
138	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	29030,00 -	__-__ -	3631,65	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
139	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./	1м3	1,5	5128,83 1110,63	445,56 235,97	7693,25	1665,95	668,34 353,96	5,7400 0,8446	8,61 1,27
140	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*8124,86*	*2340,30*	*382,47* *220,91*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
141	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	28730,00 -	__-__ -	2370,23	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
142	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	28730,00 -	__-__ -	1814,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
143	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	29030,00 -	__-__ -	4877,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,36	5128,83	445,56	1846,38	399,83	160,40	5,7400	2,07
					1110,63	235,97			84,95	0,8446	0,30
		Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./									
145	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*601841,80*	*28331,05*	*9930,39*	*2860,36*	*467,46*	*758,7000*	*12,52*
					173355,36	*16363,85*			*270,00*	*59,7528*	*0,99*
146	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	28730,00	__-__	6507,35	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
147	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	1,02	5128,83	445,56	5231,41	1132,84	454,47	5,7400	5,85
					1110,63	235,97			240,69	0,8446	0,86
		Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/									
148	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*601841,80*	*28331,05*	*3611,05*	*1040,13*	*169,99*	*758,7000*	*4,55*
					173355,36	*16363,85*			*98,18*	*59,7528*	*0,36*
149	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	28730,00	__-__	1922,04	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
150	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,12	5128,83	445,56	615,46	133,28	53,47	5,7400	0,69
					1110,63	235,97			28,32	0,8446	0,10
		Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./									
151	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*601841,80*	*28331,05*	*2527,74*	*728,09*	*118,99*	*758,7000*	*3,19*
					173355,36	*16363,85*			*68,73*	*59,7528*	*0,25*
152	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0852	28730,00	__-__	2447,80	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./									
153	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*601841,80*	*28331,05*	*1624,97*	*468,06*	*76,49*	*758,7000*	*2,05*
					173355,36	*16363,85*			*44,18*	*59,7528*	*0,16*
154	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0564	28730,00	__-__	1620,37	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./									
155	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*601841,80*	*28331,05*	*4513,81*	*1300,17*	*212,48*	*758,7000*	*5,69*
					173355,36	*16363,85*			*122,73*	*59,7528*	*0,45*
156	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	28730,00	__-__	2490,89	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./	1м3	0,39	5128,83 1110,63	445,56 235,97	2000,24	433,15	173,77 92,03	5,7400 0,8446	2,24 0,33
158	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*7583,21*	*2184,28*	*356,97* *206,18*	*758,7000* *59,7528*	*9,56* *0,75*
159	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	28730,00 -	__-__ -	5257,59	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
160	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +11,700	1м3	0,24	5128,83 1110,63	445,56 235,97	1230,92	266,55	106,93 56,63	5,7400 0,8446	1,38 0,20
161	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	118948,18 56683,11	27315,63 15595,41	5947,41	2834,16	1365,78 779,77	239,2500 59,8922	11,96 2,99
162	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,28	188685,38 80555,33	54225,66 30171,31	52831,91	22555,49	15183,18 8447,97	332,0500 118,2540	92,97 33,11
163	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	165427,16 90658,92	52861,44 30555,14	8271,36	4532,95	2643,07 1527,76	387,1500 118,7677	19,36 5,94
164	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	11370,00 -	__-__ -	45480,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
165	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8822,00 -	__-__ -	44110,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
166	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	11	8145,00 -	__-__ -	89595,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
167	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	1	6702,50 -	__-__ -	6702,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
168	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6287,50 -	__-__ -	37725,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
169	К584211-4675 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	4707,50 -	__-__ -	9415,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7185,00 -	__-__ -	21555,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
171	К584211-2021 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	4002,50 -	__-__ -	4002,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
172	К584211-2021 варіант 5	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	3315,00 -	__-__ -	9945,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
173	К584211-2022 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	4162,50 -	__-__ -	4162,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
174	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*708750,73* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*26223,78*	*6414,15*	*1048,25* *605,46*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
175	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	__-__ -	2617,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
176	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	__-__ -	259,26	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
177	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	__-__ -	657,43	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
178	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	__-__ -	452,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
179	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./	т	0,124	29240,00 -	__-__ -	3625,76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
180	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*8064,68*	*2322,96*	*379,64* *219,28*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,80*
181	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	__-__ -	1930,66	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
182	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	__-__ -	1235,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
183	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	__-__ -	206,86	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	__-__ -	3106,21	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
185	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./	1м3	1,2	5128,83 1110,63	445,56 235,97	6154,60	1332,76	534,67 283,16	5,7400 0,8446	6,89 1,01
186	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*4032,34*	*1161,48*	*189,82* *109,64*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,40*
187	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	__-__ -	965,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
188	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	__-__ -	617,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
189	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	__-__ -	103,43	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
190	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	__-__ -	1210,55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
191	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5128,83 1110,63	445,56 235,97	2564,42	555,32	222,78 117,99	5,7400 0,8446	2,87 0,42
192	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*2708,29*	*780,10*	*127,49* *73,64*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
193	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	__-__ -	790,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
194	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	__-__ -	604,77	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
195	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	__-__ -	1625,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
196	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5128,83 1110,63	445,56 235,97	615,46	133,28	53,47 28,32	5,7400 0,8446	0,69 0,10
197	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*3310,13*	*953,45*	*155,82* *90,00*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	__-__ -	2169,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
199	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-7 /1 шт/	1м3	0,34	5128,83 1110,63	445,56 235,97	1743,80	377,61	151,49 80,23	5,7400 0,8446	1,95 0,29
200	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*1504,60*	*433,39*	*70,83* *40,91*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
201	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0266	28730,00 -	__-__ -	764,22	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
202	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	т	0,0116	29030,00 -	__-__ -	336,75	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
203	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*1203,68*	*346,71*	*56,66* *32,73*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
204	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	__-__ -	640,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
205	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./	1м3	0,04	5128,83 1110,63	445,56 235,97	205,15	44,43	17,82 9,44	5,7400 0,8446	0,23 0,03
206	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*842,58*	*242,70*	*39,66* *22,91*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
207	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./	т	0,0284	28730,00 -	__-__ -	815,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
208	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*541,66*	*156,02*	*25,50* *14,73*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
209	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./	т	0,0188	28730,00 -	__-__ -	540,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*1504,60*	*433,39*	*70,83* *40,91*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
211	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	__-__ -	830,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
212	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./	1м3	0,13	5128,83 1110,63	445,56 235,97	666,75	144,38	57,92 30,68	5,7400 0,8446	0,75 0,11
213	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*2527,74*	*728,09*	*118,99* *68,73*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
214	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	__-__ -	1752,53	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
215	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./	1м3	0,08	5128,83 1110,63	445,56 235,97	410,31	88,85	35,64 18,88	5,7400 0,8446	0,46 0,07
216	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*902,76*	*260,03*	*42,50* *24,55*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
217	С111-1837 варіант 3	Швелери N14	т	0,0585	41000,00 -	__-__ -	2398,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
218	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	__-__ -	588,97	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
219	С111-1804	Сталь листова СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +11,700	т	0,01072	33575,00 -	__-__ -	359,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
220	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	118948,18 56683,11	27315,63 15595,41	5947,41	2834,16	1365,78 779,77	239,2500 59,8922	11,96 2,99
221	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,32	188685,38 80555,33	54225,66 30171,31	60379,32	25777,71	17352,21 9654,82	332,0500 118,2540	106,26 37,84
222	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	165427,16 90658,92	52861,44 30555,14	3308,54	1813,18	1057,23 611,10	387,1500 118,7677	7,74 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	К584211-4647 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	11370,00 -	__-__ -	22740,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
224	К584211-4647 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	9125,00 -	__-__ -	36500,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
225	К584211-4671 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8822,00 -	__-__ -	44110,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
226	К584211-4672 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8145,00 -	__-__ -	40725,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
227	К584211-4695 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	7	6702,50 -	__-__ -	46917,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
228	К584211-4676 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6287,50 -	__-__ -	37725,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
229	К584211-4675 варіант 4	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	4707,50 -	__-__ -	9415,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
230	К584211-4694 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7185,00 -	__-__ -	21555,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
231	К584211-2021 варіант 6	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	4002,50 -	__-__ -	4002,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
232	К584211-2022 варіант 4	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	4162,50 -	__-__ -	4162,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
233	К584211-2041 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	3315,00 -	__-__ -	9945,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
234	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*708750,73 173355,36*	*28331,05 16363,85*	*26223,78*	*6414,15*	*1048,25 605,46*	*758,7000 59,7528*	*28,07 2,21*
235	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	28730,00 -	__-__ -	2617,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
236	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	29800,00 -	__-__ -	259,26	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	29883,33 -	__-__ -	657,43	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
238	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	29800,00 -	__-__ -	452,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
239	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,124	29240,00 -	__-__ -	3625,76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./									
240	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*8064,68*	*2322,96*	*379,64* *219,28*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,80*
241	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	28730,00 -	__-__ -	1930,66	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
242	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	28730,00 -	__-__ -	1235,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
243	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	28730,00 -	__-__ -	206,86	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
244	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	29030,00 -	__-__ -	3106,21	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
245	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном	1м3	1,2	5128,83 1110,63	445,56 235,97	6154,60	1332,76	534,67 283,16	5,7400 0,8446	6,89 1,01
		Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./									
246	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*4032,34*	*1161,48*	*189,82* *109,64*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,40*
247	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	28730,00 -	__-__ -	965,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
248	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	28730,00 -	__-__ -	617,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
249	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	28730,00 -	__-__ -	103,43	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
250	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	29030,00 -	__-__ -	1210,55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5128,83 1110,63	445,56 235,97	2564,42	555,32	222,78 117,99	5,7400 0,8446	2,87 0,42
252	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*2708,29*	*780,10*	*127,49* *73,64*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
253	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	28730,00 -	__-__ -	790,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
254	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	28730,00 -	__-__ -	604,77	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
255	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	29030,00 -	__-__ -	1625,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
256	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5128,83 1110,63	445,56 235,97	615,46	133,28	53,47 28,32	5,7400 0,8446	0,69 0,10
257	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*3310,13*	*953,45*	*155,82* *90,00*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*
258	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	28730,00 -	__-__ -	2169,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
259	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	1м3	0,34	5128,83 1110,63	445,56 235,97	1743,80	377,61	151,49 80,23	5,7400 0,8446	1,95 0,29
260	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*1203,68*	*346,71*	*56,66* *32,73*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
261	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	28730,00 -	__-__ -	640,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
262	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./	1м3	0,04	5128,83 1110,63	445,56 235,97	205,15	44,43	17,82 9,44	5,7400 0,8446	0,23 0,03
263	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*842,58*	*242,70*	*39,66* *22,91*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0284	28730,00 -	__-__ -	815,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./									
265	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*541,66*	*156,02*	*25,50* *14,73*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
266	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0188	28730,00 -	__-__ -	540,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./									
267	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*1504,60*	*433,39*	*70,83* *40,91*	*758,7000* *59,7528*	*1,90* *0,15*
268	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	28730,00 -	__-__ -	830,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
269	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,13	5128,83 1110,63	445,56 235,97	666,75	144,38	57,92 30,68	5,7400 0,8446	0,75 0,11
		Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./									
270	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*2527,74*	*728,09*	*118,99* *68,73*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
271	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	28730,00 -	__-__ -	1752,53	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
272	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном	1м3	0,08	5128,83 1110,63	445,56 235,97	410,31	88,85	35,64 18,88	5,7400 0,8446	0,46 0,07
		Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./									
273	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*902,76*	*260,03*	*42,50* *24,55*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
274	С111-1837 варіант 3	Швелери N14	т	0,0585	41000,00 -	__-__ -	2398,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
275	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	28730,00 -	__-__ -	588,97	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
276	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	33575,00 -	__-__ -	359,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4856980,34	768527,56	272127,73 147122,55		3283,49 559,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					4856980,34				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3816325,05				
		всього заробітна плата, грн.					915650,11				
		Загальновиробничі витрати, грн.					485698,40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5342678,74**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	*КБ10-16-1*	*Виготовлення та установлення кроков"яної системи*	*1 м3*	*25,47*	*26143,40* *7083,58*	*164,72* *80,41*	*665872,40*	*180418,78*	*4195,42* *2048,04*	*33,5000* *0,2550*	*853,25* *6,49*
278	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,3712	31000,00 -	__-__ -	11507,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
279	*КБ10-54-3*	*Улаштування вітрової та підшивної дошки*	*100м2*	*0,58*	*11443,93* *9007,03*	*460,27* *221,73*	*6637,48*	*5224,08*	*266,96* *128,60*	*39,9000* *0,7120*	*23,14* *0,41*
280	С112-56 варіант 1	Дошки підшивна, вітрова, кобилка	м3	3,49	12851,07 -	__-__ -	44850,23	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
281	*КБ12-12-4*	*Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці*	*100м2*	*9,84*	*35753,40* *34039,44*	*833,10* *413,22*	*351813,46*	*334948,09*	*8197,70* *4066,08*	*156,6400* *1,4775*	*1541,34* *14,54*
282	С112-56 варіант 2	Решетування	м3	14,89	12851,07 -	__-__ -	191352,43	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
283	С112-52 варіант 1	Неврахована деревина 3%	м3	1,32	8876,31 -	__-__ -	11716,73	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
284	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	1131	407,00 -	__-__ -	460317,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
285	& С111-825-11-1 варіант 5	Коньок великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	645,84 -	__-__ -	45208,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
286	& С111-825-11-1 варіант 1	Вітрівниця верхня фігурна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	258,34 -	__-__ -	4650,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
287	& С111-825-11-1 варіант 6	Вітрівниця бічна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	258,34 -	__-__ -	4650,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
288	& С111-825-11-1 варіант 7	Звіс верхній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	160,84 -	__-__ -	12223,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
289	& С111-825-11-1 варіант 8	Звіс нижній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	258,34 -	__-__ -	19633,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
290	& С111-825-11-1 варіант 9	Карнизна планка стандартна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	108	160,84 -	__-__ -	17370,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
291	& С111-825-11-1 варіант 10	Кошикова ринва велика поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	646,78 -	__-__ -	14229,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
292	& С111-825-11-1 варіант 11	Кошикова ринва декоративна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	387,70 -	__-__ -	8529,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& С111-825-11-1 варіант 12	Сніговий бар'єр поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	258,34 -	__-__ -	18083,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
294	& С111-825-11-1 варіант 13	З'єднувач великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	32	352,00 -	__-__ -	11264,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	& С111-825-11-1 варіант 14	З'єднувач малий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	12	258,34 -	__-__ -	3100,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
296	& С111-36-12-1 варіант 1	Плоский лист поліестер мат крупнозернистий (імпорт) 1250 мм*2000 мм	м2	37,2	329,53 -	__-__ -	12258,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
297	С111-1716 варіант 1	Супердифузійна мембрана TOP ROOF 130 1,5х50 м (75 м2)	м2	1050	25,84 -	__-__ -	27132,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
298	& С111-825-11-1 варіант 2	Ущільнювач універсальний (30х60х1000)	шт	86	25,00 -	__-__ -	2150,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
299	& С111-825-11-1 варіант 3	Ущільнювач (коньок)	шт	166	25,00 -	__-__ -	4150,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
300	& С111-825-11-1 варіант 4	Ущільнювач (ринва)	шт	88	83,34 -	__-__ -	7333,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
301	& С111-1477-1-6 варіант 1	Саморізи по дереву 4,8х35 мм Gunnebo (250 шт)	упак	43	225,00 -	__-__ -	9675,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
302	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,44	24067,36 3792,43	616,29 293,17	34657,00	5461,10	887,46 422,16	16,8000 1,0396	24,19 1,50
303	& С121-393-1-5Щ варіант 1	Огородження дахів ДО-30.6 для М/ч	шт	48	2820,50 -	__-__ -	135384,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
304	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,75	16010,00 13268,13	__-__ -	44027,50	36487,36	__-__ -	55,3600 -	152,24 -
305	& С130-1156-1-1 варіант 18	Ринва водостічна КАН 130х4000	шт	32	604,17 -	__-__ -	19333,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
306	& С130-1156-1-1 варіант 9	Ринва водостічна КАН 130х3000	шт	4	520,84 -	__-__ -	2083,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
307	& С130-1156-1-1 варіант 10	Заглушка КАН наружна ліва 130	шт	4	116,67 -	__-__ -	466,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	& С130-1156-1-1 варіант 11	Заглушка КАН наружна права 130	шт	4	108,34	__-__	433,36	-	__-__	__-__	__-__
309	& С130-1156-1-1 варіант 12	Муфта ринви КАН 130	шт	29	241,67	__-__	7008,43	-	__-__	__-__	__-__
310	& С130-1156-1-1 варіант 1	Кут ринви зовнішній 130/90	шт	4	258,34	__-__	1033,36	-	__-__	__-__	__-__
311	& С130-1156-1-1 варіант 19	Хомут ринви КАН ПП 130	шт	240	115,84	__-__	27801,60	-	__-__	__-__	__-__
312	& С130-1156-1-1 варіант 2	Воронка водостічна КАН 130/90	шт	9	266,67	__-__	2400,03	-	__-__	__-__	__-__
313	& С130-1156-1-1 варіант 14	Труба водостічна КАН без раструба 90х4000	шт	27	1391,67	__-__	37575,09	-	__-__	__-__	__-__
314	& С130-1156-1-1 варіант 15	Труба водостічна КАН без раструба 90х3000	шт	9	541,67	__-__	4875,03	-	__-__	__-__	__-__
315	& С130-1156-1-1 варіант 3	Муфта труби КАН 110	шт	27	100,06	__-__	2701,62	-	__-__	__-__	__-__
316	& С130-1156-1-1 варіант 4	Відвід двохраструбний КАН 110/67	шт	18	200,00	__-__	3600,00	-	__-__	__-__	__-__
317	& С130-1156-1-1 варіант 5	Відвід ПВХ КАН з одним раструбом 110/67	шт	9	233,34	__-__	2100,06	-	__-__	__-__	__-__
318	& С130-1156-1-1 варіант 17	Хомут труби КАН 110 сталевий універсальний	шт	126	6,55	__-__	825,30	-	__-__	__-__	__-__
319	& С130-1156-1-1 варіант 7	Упор хомута труби сталевий (лапка)	шт	126	6,55	__-__	825,30	-	__-__	__-__	__-__
320	& С130-1156-1-1 варіант 16	Дюбель для водостічної системи 12х200	шт	126	30,00	__-__	3780,00	-	__-__	__-__	__-__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,646	9027,06 7763,87	1256,70 160,99	258589,16	222403,82	35999,43 4611,72	32,7700 0,6638	938,73 19,02
322	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	1890,636	225,00 -	__-__ -	425393,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
323	& С1-1044 варіант 3	Хімічний анкер HIT-HY 170	шт	320	756,87 -	__-__ -	242198,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
324	& С1-1044 варіант 4	HAS-U 5.8 АНКЕРНА ШПИЛЬКА	шт	320	61,23 -	__-__ -	19593,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		---------- --									
		Слухові вікна									
		---------- --									
325	*КБ10-17-1*	*Улаштування слухових вікон*	*1 шт*	*10*	*2173,86* *2077,48*	*19,38* *9,46*	*21738,60*	*20774,80*	*193,80* *94,60*	*9,5600* *0,0300*	*95,60* *0,30*
326	С112-24 варіант 1	Дерев"яні елементи слухових вікон	м3	3,885	11052,88 -	__-__ -	42940,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
327	С112-56 варіант 3	Решетування слухових вікон	м3	4,725	10635,01 -	__-__ -	50250,42	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
328	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,152*	*86987,05* *47643,08*	*2554,17* *2109,36*	*13222,03*	*7241,75*	*388,23* *320,62*	*191,3300* *8,1070*	*29,08* *1,23*
329	& С123-11-1-1 варіант 3	ПВХ віконний блок слуховий індив. виготовлення у проріз 800х950(h)	шт	20	2220,00 -	__-__ -	44400,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
330	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	60	480,37 415,85	44,45 18,15	28822,20	24951,00	2667,00 1089,00	1,8200 0,0745	109,20 4,47
331	& С1-1093-1436 варіант 1	Вентиляційні решітки ОРГ 200х200 мм	шт	60	368,00 -	__-__ -	22080,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Сходи металеві См-2									
332	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,06084	20793,84 11082,34	9040,77 4877,12	1265,10	674,25	550,04 296,72	46,2400 16,0249	2,81 0,97
333	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,06084	57601,90 47105,28	9537,38 1297,08	3504,50	2865,89	580,25 78,91	192,0000 4,8160	11,68 0,29
334	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,059148	42091,98 -	__-__ -	2489,66	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	56632,87 -	__-__ -	273,74	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
336	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	33575,00 -	__-__ -	17,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
337	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	2743,19 1297,10	106,97 17,54	49,38	23,35	1,93 0,32	4,7800 0,0720	0,09 -
338	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	8704,18 1938,15	162,99 39,30	156,68	34,89	2,93 0,71	7,2400 0,1608	0,13 -
		Сходи металеві См-3									
339	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,0554	20793,84 11082,34	9040,77 4877,12	1151,98	613,96	500,86 270,19	46,2400 16,0249	2,56 0,89
340	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,0554	57601,90 47105,28	9537,38 1297,08	3191,15	2609,63	528,37 71,86	192,0000 4,8160	10,64 0,27
341	С111-969 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0533816	42091,98 -	__-__ -	2246,94	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
342	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	56632,87 -	__-__ -	273,74	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
343	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	33575,00 -	__-__ -	17,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
344	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	2743,19 1297,10	106,97 17,54	49,38	23,35	1,93 0,32	4,7800 0,0720	0,09 -
345	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	8704,18 1938,15	162,99 39,30	156,68	34,89	2,93 0,71	7,2400 0,1608	0,13 -
346	КБ13-74-1	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,385	9027,06 7763,87	1256,70 160,99	3475,42	2989,09	483,83 61,98	32,7700 0,6638	12,62 0,26
347	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	25,41	225,00 -	__-__ -	5717,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Зонт ЗК-1									
348	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*371,63* *306,76*	*25,62* *10,38*	*1486,52*	*1227,04*	*102,48* *41,52*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
349	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,134408	47755,11 35721,50	10745,79 3273,85	6418,67	4801,26	1444,32 440,03	145,6000 10,8062	19,57 1,45
350	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,035192	31000,00 -	__-__ -	1090,95	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
351	С111-1804	Сталь листова	т	0,099216	33575,00 -	__-__ -	3331,18	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,12	59259,35 28858,77	315,38 157,08	7111,12	3463,05	37,85 18,85	132,8000 0,5247	15,94 0,06
353	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	2743,19 1297,10	106,97 17,54	109,73	51,88	4,28 0,70	4,7800 0,0720	0,19 -
354	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04	8704,18 1938,15	162,99 39,30	348,17	77,53	6,52 1,57	7,2400 0,1608	0,29 0,01
		Зонт ЗК-2									
355	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*4*	*371,63* *306,76*	*25,62* *10,38*	*1486,52*	*1227,04*	*102,48* *41,52*	*1,3100* *0,0423*	*5,24* *0,17*
356	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,240408	47755,11 35721,50	10745,79 3273,85	11480,71	8587,73	2583,37 787,06	145,6000 10,8062	35,00 2,60
357	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,064024	31000,00 -	__-__ -	1984,74	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
358	С111-1804	Сталь листова	т	0,176384	33575,00 -	__-__ -	5922,09	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
359	С111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,5	330,45 -	__-__ -	165,23	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
360	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,168	59259,35 28858,77	315,38 157,08	9955,57	4848,27	52,98 26,39	132,8000 0,5247	22,31 0,09
361	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	2743,19 1297,10	106,97 17,54	186,54	88,20	7,27 1,19	4,7800 0,0720	0,33 -
362	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,068	8704,18 1938,15	162,99 39,30	591,88	131,79	11,08 2,67	7,2400 0,1608	0,49 0,01
		Зонт ЗК-3									
363	*КБ20-21-2*	*Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм*	*1 зонт*	*2*	*371,63* *306,76*	*25,62* *10,38*	*743,26*	*613,52*	*51,24* *20,76*	*1,3100* *0,0423*	*2,62* *0,08*
364	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,0814716	47755,11 35721,50	10745,79 3273,85	3890,69	2910,29	875,48 266,73	145,6000 10,8062	11,86 0,88
365	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,0214544	31000,00 -	__-__ -	665,09	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
366	С111-1804	Сталь листова	т	0,0600172	33575,00 -	__-__ -	2015,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
367	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,06	59259,35 28858,77	315,38 157,08	3555,56	1731,53	18,92 9,42	132,8000 0,5247	7,97 0,03
368	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	2743,19 1297,10	106,97 17,54	60,35	28,54	2,35 0,39	4,7800 0,0720	0,11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,022	8704,18 1938,15	162,99 39,30	191,49	42,64	3,59 0,86	7,2400 0,1608	0,16 -
370	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,974*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*300286,01*	*217786,64*	__-__ -	*417,8600* -	*824,86* -
371	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	201,348	913,95 -	__-__ -	184022,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
372	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	15,76	823,22 -	__-__ -	12973,95	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		--- Горищне перекриття ---									
373	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*75,47*	*321,11* *321,11*	__-__ -	*24234,17*	*24234,17*	__-__ -	*1,4400* -	*108,68* -
374	С1555-112 варіант 2	Пароізоляція ARM PROTECT PI	м2	867,905	32,66 -	__-__ -	28345,78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
375	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	144,06	4020,42 4011,06	__-__ -	579181,71	577833,30	__-__ -	16,9300 -	2438,94 -
376	& С114-7-У-2 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL SUPERROCK, товщ. 200 мм	м2	734,706	594,15 -	__-__ -	436525,57	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
377	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*72,03*	*321,11* *321,11*	__-__ -	*23129,55*	*23129,55*	__-__ -	*1,4400* -	*103,72* -
378	С1555-112 варіант 1	Вітроізоляція TOP WALL 100	м2	828,345	16,67 -	__-__ -	13808,51	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
379	*КБ10-15-1*	*Улаштування ходового настилу*	*100м*	*1,112*	*1212,46* *1176,16*	__-__ -	*1348,26*	*1307,89*	__-__ -	*5,5100* -	*6,13* -
380	С112-76 варіант 1	Дошки ходового настилу	м3	3,507	9196,79 -	__-__ -	32253,14	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
381	С112-62 варіант 1	Опорні дошки брус 50х200	м3	2,3415	8718,90 -	__-__ -	20415,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
382	КБ13-74-2	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	1,512	11159,78 9611,84	1541,43 197,42	16873,59	14533,10	2330,64 298,50	40,5700 0,8140	61,34 1,23
383	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	99,792	225,00 -	__-__ -	22453,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,02	93091,70 41025,42	__-__ -	1861,83	820,51	__-__ -	190,5500 -	3,81 -
385	& С123-236-2 варіант 1 типII EI30	Люк лаз протипожежний 800х700	шт	2	5920,59 -	__-__ -	11841,18	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по відділу 3					5262230,01	1737255,55	63083,92 15520,70		7482,32 57,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5262230,01				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3461890,54				
		всього заробітна плата, грн.					1752776,25				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					526227,83 - -				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5788457,84**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& С123-16-1-1 варіант 7	Блоки віконні ОК-2 з металопластику у проріз 1500х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	6	9200,00 -	__-__ -	55200,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
390	& С123-16-1-1 варіант 8	Блоки віконні ОК-3 з металопластику у проріз 2370х1200 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	6	8320,00 -	__-__ -	49920,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
391	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*4,7988*	*44469,57 25202,68*	*1530,03 1263,57*	*213400,57*	*120942,62*	*7342,31 6063,62*	*99,6705 4,8563*	*478,30 23,30*
392	С111-2002-7 варіант 2	Піна монтажна	л	58	136,50 -	__-__ -	7917,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
393	С111-2002-7 варіант 1	Піна монатжна пістолетна All Saeson універсальна 750 мл 50 л, UNIFIX (951286)	л	45,1742	80,36 -	__-__ -	3630,31	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
394	& С123-16-1-1 варіант 12	Блоки віконні ОК-1 з металопластику у проріз 1600х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	76	9600,04 -	__-__ -	729603,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
395	& С123-16-1-1 варіант 9	Блоки вітражні В-1 з металопластику у проріз 3940х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	12	29900,00 -	__-__ -	358800,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
396	& С123-16-1-1 варіант 13	Блоки вітражні В-1 з металопластику у проріз 3940х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	4	27510,00 -	__-__ -	110040,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
397	& С123-16-1-1 варіант 14	Блоки вітражні В-2 з металопластику у проріз 3010х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	3	26257,07 -	__-__ -	78771,21	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
398	& С123-16-1-1 варіант 10	Блоки вітражні В-2 з металопластику у проріз 3010х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	1	24205,00 -	__-__ -	24205,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
399	& С123-16-1-1 варіант 15	Блоки вітражні В-3 з металопластику у проріз 3610х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	3	28115,00 -	__-__ -	84345,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
400	& С123-16-1-1 варіант 11	Блоки вітражні В-3 з металопластику у проріз 3610х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	1	25895,00 -	__-__ -	25895,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
401	С1550-36 варіант 5	Підставний профіль Н-30 мм	пм	91,64	125,00 -	__-__ -	11455,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
402	С1550-36 варіант 6	ПВХ розширювач Н-60 мм	пм	182,48	442,00 -	__-__ -	80656,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
403	С1550-36 варіант 7	ПВХ розширювач Н-100 мм	пм	130	500,00 -	__-__ -	65000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	*КБ7-57-10*	*Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки*	*100м шва*	*32,2726*	*3535,19* *3489,81*	*23,89* *13,05*	*114089,77*	*112625,24*	*770,99* *421,16*	*15,0800* *0,0532*	*486,67* *1,72*
405	С1550-36 варіант 8	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	1174,72	39,93 -	- -	46906,57	-	- -	- -	- -
406	С1550-36 варіант 2	Водонепроникна стрічка	пм	877,82	15,84 -	- -	13904,67	-	- -	- -	- -
407	С1550-36 варіант 3	Паронепроникна стрічка	пм	1174,72	15,84 -	- -	18607,56	-	- -	- -	- -
408	С1550-36 варіант 9	Фіксуючий куточок для укосів	пм	877,82	36,72 -	- -	32233,55	-	- -	- -	- -
409	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок шириною 500 мм*	*100м*	*1,7061*	*55388,91* *8082,94*	*350,72* *289,64*	*94499,02*	*13790,30*	*598,36* *494,15*	*36,2480* *1,1132*	*61,84* *1,90*
410	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 170 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*1,7135*	*22185,57* *6087,63*	*228,73* *188,90*	*38014,97*	*10431,15*	*391,93* *323,68*	*27,3000* *0,7260*	*46,78* *1,24*
411	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 150 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*0,928*	*16585,77* *6087,63*	*228,73* *188,90*	*15391,59*	*5649,32*	*212,26* *175,30*	*27,3000* *0,7260*	*25,33* *0,67*
412	С111-875 варіант 1	Москітна сітка	м2	134,08	326,46 -	- -	43771,76	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2335390,17	273652,52	9919,30 7976,26		1139,34 30,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2335390,17				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2051818,35				
		всього заробітна плата, грн.					281628,78				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233526,00				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2568916,17**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2*	*100м2*	*1,0836*	*21036,88* *14351,44*	*6608,38* *3225,93*	*22795,56*	*15551,22*	*7160,84* *3495,62*	*59,8800* *10,2300*	*64,89* *11,09*
414	& С123-36-1-2 варіант 3	Д-6 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб" утеплені	шт	4	16602,67 -	__-__ -	66410,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
415	& С123-36-1-2 варіант 4	Д-7 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	24	13601,52 -	__-__ -	326436,48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
416	& С123-36-1-3 варіант 14	Д-3 Блоки дверні металопластикові 1200х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	8	13109,71 -	__-__ -	104877,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
417	С111-2002-7 варіант 1	Піна монатжна пістолетна All Saeson універсальна 750 мл 50 л, UNIFIX (951286)	л	14,4	80,36 -	__-__ -	1157,22	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
418	С1632-127 варіант 2	Дюбелі-шурупи з пластмасовими пробками	шт	288	4,59 -	__-__ -	1321,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
419	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*1,1652*	*64230,24* *59528,30*	*2267,39* *1106,84*	*74841,08*	*69362,38*	*2641,96* *1289,69*	*235,4200* *3,5100*	*274,31* *4,09*
420	С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,005	205000,00 -	__-__ -	1025,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
421	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0002434	250000,00 -	__-__ -	60,85	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
422	& С123-36-1-3 варіант 8	Д-1 Блоки дверні металеві 1200х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	57166,67 -	__-__ -	114333,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
423	& С123-36-1-3 варіант 9	Д-2 Блоки дверні металеві 1000х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	36050,00 -	__-__ -	72100,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
424	& С123-36-1-3 варіант 10	Д-4 Блоки дверні металеві 1030х2100 мм протипожежні	шт	24	9500,00 -	__-__ -	228000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
425	& С123-36-1-3 варіант 11	Д-5 Блоки дверні металеві 1500х2100 мм утеплені	шт	2	36050,00 -	__-__ -	72100,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
426	& С123-36-1-3 варіант 12	Д-11 Блоки дверні металеві 900х2100 мм протипожежні	шт	2	9150,00 -	__-__ -	18300,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
427	& С123-36-1-3 варіант 13	Д-12 Блоки дверні металеві 900х2100 мм	шт	24	10150,00 -	__-__ -	243600,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
428	*КБ10-26-1*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*2,5748*	*84657,92* *32706,52*	*12309,72* *7308,85*	*217977,21*	*84212,75*	*31695,07* *18818,83*	*139,6700* *23,5338*	*359,62* *60,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	С123-199 варіант 2	Д-8, Д-9, Д-9*, Д-10 Блоки дверні дерев'яні, індивідуального виготовлення	м2	257,48	4568,75 -	__-__ -	1176361,75	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
430	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*14,7262*	*8050,80* *1540,39*	__-__ -	*118557,69*	*22684,09*	__-__ -	*7,4200* -	*109,27* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2860256,46	191810,44	41497,87 23604,14		808,09 75,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2860256,46				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2626948,15				
		всього заробітна плата, грн.					215414,58				
		Загальновиробничі витрати, грн.					286027,24				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3146283,70**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,3835159	29030,00 -	__-__ -	98223,47	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1308051,39	276691,83	13127,19 10076,46		1228,10 39,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1308051,39				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1018232,37				
		всього заробітна плата, грн.					286768,29				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130807,90				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1438859,29**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,6233*	*1921,56* 1634,17	*287,39* 269,44	*1197,71*	*1018,58*	*179,13* 167,94	*7,5200* 1,0656	*4,69* 0,66
449	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,0254*	*80629,53* 52907,87	*21396,11* 16454,02	*2047,99*	*1343,86*	*543,46* 417,93	*267,3600* 75,7155	*6,79* 1,92
450	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4986,4	25,95 -	__-__ -	129397,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
451	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,6233*	*3597,15* 3363,12	*152,67* 143,14	*2242,10*	*2096,23*	*95,16* 89,22	*16,2000* 0,5661	*10,10* 0,35
452	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,12466	30080,00 -	__-__ -	3749,77	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
453	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,6233*	*39918,89* 39079,95	*107,77* 101,04	*24881,44*	*24358,53*	*67,17* 62,98	*164,9500* 0,3996	*102,81* 0,25
454	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	63,5766	327,50 -	__-__ -	20821,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
455	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	324,116	23,00 -	__-__ -	7454,67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
456	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР --- Тип II ---	кг	28,3	66,00 -	__-__ -	1867,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
457	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,239*	*7459,63* 7399,76	*59,87* 56,13	*9242,48*	*9168,30*	*74,18* 69,55	*32,7800* 0,2220	*40,61* 0,28
458	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	126,378	238,50 -	__-__ -	30141,15	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
459	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*12,39*	*487,98* 321,11	__-__ -	*6046,07*	*3978,55*	__-__ -	*1,4400* -	*17,84* -
460	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	1,239	15764,48 9352,55	278,40 261,02	19532,19	11587,81	344,94 323,40	42,5000 1,0323	52,66 1,28
461	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	1,239	7356,77 1408,38	287,39 269,44	9115,04	1744,98	356,08 333,84	6,4000 1,0656	7,93 1,32
462	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	123,9	75,47 -	__-__ -	9350,73	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*1,239*	*7798,24* *7777,28*	*20,96* *19,65*	*9662,02*	*9636,05*	*25,97* *24,35*	*31,7000* *0,0777*	*39,28* *0,10*
464	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,78	5,51 -	__-__ -	136,54	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
465	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	743,4	87,50 -	__-__ -	65047,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
466	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	212,4	92,50 -	__-__ -	19647,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
467	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,239*	*39918,89* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*49459,50*	*48420,06*	*133,53* *125,19*	*164,9500* *0,3996*	*204,37* *0,50*
468	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	126,378	327,50 -	__-__ -	41388,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
469	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	644,28	23,00 -	__-__ -	14818,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
470	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР --- Тип III ---	кг	56,25	66,00 -	__-__ -	3712,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
471	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*2,877*	*7459,63* *7399,76*	*59,87* *56,13*	*21461,36*	*21289,11*	*172,25* *161,49*	*32,7800* *0,2220*	*94,31* *0,64*
472	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	293,454	238,50 -	__-__ -	69988,78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
473	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*28,77*	*487,98* *321,11*	__-__ -	*14039,18*	*9238,33*	__-__ -	*1,4400* -	*41,43* -
474	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,877*	*12927,70* *12223,69*	*278,40* *261,02*	*37192,99*	*35167,56*	*800,96* *750,95*	*56,2500* *1,0323*	*161,83* *2,97*
475	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*2,877*	*1921,56* *1634,17*	*287,39* *269,44*	*5528,33*	*4701,51*	*826,82* *775,18*	*7,5200* *1,0656*	*21,64* *3,07*
476	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,11738*	*80629,53* *52907,87*	*21396,11* *16454,02*	*9464,29*	*6210,33*	*2511,48* *1931,37*	*267,3600* *75,7155*	*31,38* *8,89*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	23016	25,95 -	__-__ -	597265,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
478	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,877*	*3597,15* *3363,12*	*152,67* *143,14*	*10349,00*	*9675,70*	*439,23* *411,81*	*16,2000* *0,5661*	*46,61* *1,63*
479	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5754	30080,00 -	__-__ -	17308,03	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
480	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*2,877*	*34423,38* *13842,65*	*59,87* *56,13*	*99036,06*	*39825,30*	*172,25* *161,49*	*63,7000* *0,2220*	*183,26* *0,64*
481	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ*	*100м2*	*2,877*	*26212,85* *5769,58*	*59,87* *56,13*	*75414,37*	*16599,08*	*172,25* *161,49*	*26,5500* *0,2220*	*76,38* *0,64*
482	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці* --- Тип IV ---	*100м2*	*2,877*	*65864,68* *19014,40*	*173,63* *162,79*	*189492,68*	*54704,43*	*499,53* *468,35*	*76,3600* *0,6438*	*219,69* *1,85*
483	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*0,8096*	*7459,63* *7399,76*	*59,87* *56,13*	*6039,32*	*5990,85*	*48,47* *45,44*	*32,7800* *0,2220*	*26,54* *0,18*
484	С114-167-У варіант 4	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	82,5792	238,50 -	__-__ -	19695,14	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
485	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*8,096*	*487,98* *321,11*	__-__ -	*3950,69*	*2599,71*	__-__ -	*1,4400* -	*11,66* -
486	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,8096*	*12927,70* *12223,69*	*278,40* *261,02*	*10466,27*	*9896,30*	*225,39* *211,32*	*56,2500* *1,0323*	*45,54* *0,84*
487	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,8096*	*1921,56* *1634,17*	*287,39* *269,44*	*1555,69*	*1323,02*	*232,67* *218,14*	*7,5200* *1,0656*	*6,09* *0,86*
488	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,033	357637,62 52907,87	21396,11 16454,02	11802,04	1745,96	706,07 542,98	267,3600 75,7155	8,82 2,50
489	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	6476,8	25,95 -	__-__ -	168072,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
490	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,8096*	*3597,15* *3363,12*	*152,67* *143,14*	*2912,25*	*2722,78*	*123,60* *115,89*	*16,2000* *0,5661*	*13,12* *0,46*
491	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,16192	30080,00 -	__-__ -	4870,55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
492	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,8096*	*39918,89* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*32318,33*	*31639,13*	*87,25* *81,80*	*164,9500* *0,3996*	*133,54* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	82,5792	327,50 -	__-__ -	27044,69	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
494	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	420,992	23,00 -	__-__ -	9682,82	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
495	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- ---- Тип VI ---------- ----	кг	36,76	66,00 -	__-__ -	2426,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
496	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,375*	*12927,70* *12223,69*	*278,40* *261,02*	*4847,89*	*4583,88*	*104,40* *97,88*	*56,2500* *1,0323*	*21,09* *0,39*
497	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,00765*	*80629,53* *52907,87*	*21396,11* *16454,02*	*616,82*	*404,75*	*163,68* *125,87*	*267,3600* *75,7155*	*2,05* *0,58*
498	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1500	25,95 -	__-__ -	38925,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
499	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,375*	*39918,89* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*14969,58*	*14654,98*	*40,41* *37,89*	*164,9500* *0,3996*	*61,86* *0,15*
500	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	38,25	185,00 -	__-__ -	7076,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
501	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	195	10,00 -	__-__ -	1950,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
502	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,03	66,00 -	__-__ -	1123,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2028758,59	400558,44	9357,18 8111,42		1758,39 34,05
		Разом будівельні роботи, грн.					2028758,59				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1618842,97				
		всього заробітна плата, грн.					408669,86				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203056,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2231814,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	3,717	7356,77 1408,38	287,39 269,44	27345,11	5234,95	1068,23 1001,51	6,4000 1,0656	23,79 3,96
514	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	371,7	75,47 -	__-__ -	28052,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
515	*КБ11-4-5*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*3,717*	*7798,24* *7777,28*	*20,96* *19,65*	*28986,06*	*28908,15*	*77,91* *73,04*	*31,7000* *0,0777*	*117,83* *0,29*
516	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	74,34	5,51 -	__-__ -	409,61	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
517	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	2230,2	87,50 -	__-__ -	195142,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
518	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	637,2	92,50 -	__-__ -	58941,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
519	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*3,717*	*39918,89* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*148378,51*	*145260,17*	*400,58* *375,57*	*164,9500* *0,3996*	*613,12* *1,49*
520	С111-287 варіант 9	Плитки керамічні для підлог (Плитка ПІДЛОГА 300х300 GRITILEND Сірий)	м2	256,5	185,00 -	__-__ -	47452,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
521	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	122,634	327,50 -	__-__ -	40162,64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
522	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1932,84	23,00 -	__-__ -	44455,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
523	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Тип III ----------	кг	168,75	66,00 -	__-__ -	11137,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
524	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	8,631	15764,48 9352,55	278,40 261,02	136063,23	80721,86	2402,87 2252,86	42,5000 1,0323	366,82 8,91
525	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	8,631	7356,77 1408,38	287,39 269,44	63496,28	12155,73	2480,46 2325,54	6,4000 1,0656	55,24 9,20
526	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	863,1	75,47 -	__-__ -	65138,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*8,631*	*30932,37* *13842,65*	*59,87* *56,13*	*266977,29*	*119475,91*	*516,74* *484,46*	*63,7000* *0,2220*	*549,79* *1,92*
528	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10 мм*	*100м2*	*8,631*	*22412,69* *5769,58*	*59,87* *56,13*	*193443,93*	*49797,24*	*516,74* *484,46*	*26,5500* *0,2220*	*229,15* *1,92*
529	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці*	*100м2*	*8,631*	*65864,68* *19014,40*	*173,63* *162,79*	*568478,05*	*164113,29*	*1498,60* *1405,04*	*76,3600* *0,6438*	*659,06* *5,56*
		--- Тип IV ---									
530	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4288	15764,48 9352,55	278,40 261,02	38288,77	22715,47	676,18 633,97	42,5000 1,0323	103,22 2,51
531	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	2,4288	7356,77 1408,38	287,39 269,44	17868,12	3420,67	698,01 654,42	6,4000 1,0656	15,54 2,59
532	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	242,88	75,47 -	__-__ -	18330,15	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
533	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*2,4288*	*39918,89* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*96955,00*	*94917,38*	*261,75* *245,41*	*164,9500* *0,3996*	*400,63* *0,97*
534	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	247,7376	327,50 -	__-__ -	81134,06	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
535	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1262,976	23,00 -	__-__ -	29048,45	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
536	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	110,27	66,00 -	__-__ -	7277,82	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		--- Тип VI ---									
537	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,13*	*12927,70* *12223,69*	*278,40* *261,02*	*14608,30*	*13812,77*	*314,59* *294,95*	*56,2500* *1,0323*	*63,56* *1,17*
538	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,023052	357637,62 52907,87	21396,11 16454,02	8244,26	1219,63	493,22 379,30	267,3600 75,7155	6,16 1,75
539	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4520	25,95 -	__-__ -	117294,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,13*	*39918,89* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*45108,35*	*44160,34*	*121,78* *114,18*	*164,9500* *0,3996*	*186,39* *0,45*
541	С111-287 варіант 5	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	115,26	185,00 -	__-__ -	21323,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
542	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	587,6	10,00 -	__-__ -	5876,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
543	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ----------	кг	51,3	66,00 -	__-__ -	3385,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
544	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*9,5776*	*5106,83* *3027,50*	*5,99* *5,61*	*48911,18*	*28996,18*	*57,37* *53,73*	*12,3400* *0,0222*	*118,19* *0,21*
545	С1632-127 варіант 1	Дюбелі та шурупи для кріплення плінтуса	шт	1427	0,46 -	__-__ -	656,42	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
546	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*103,761*	*2071,16* *2046,99*	*2,99* *2,81*	*214905,63*	*212397,73*	*310,25* *291,57*	*8,6400* *0,0111*	*896,50* *1,15*
547	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні для підлог	м2	107,91144	327,50 -	__-__ -	35341,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
548	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	539,5572	23,00 -	__-__ -	12409,82	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
549	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Підлоги лоджій ----------	кг	47,32	66,00 -	__-__ -	3123,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
550	*КБ11-4-5*	*Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція Ceresit CR 90*	*100м2*	*1,208*	*7883,44* *7777,28*	*20,96* *19,65*	*9523,20*	*9394,95*	*25,32* *23,74*	*31,7000* *0,0777*	*38,29* *0,09*
551	С111-2002-2А	Гідроізоляційна суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser	кг	483,2	25,95 -	__-__ -	12539,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
552	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,208*	*7459,63* *7399,76*	*59,87* *56,13*	*9011,23*	*8938,91*	*72,32* *67,81*	*32,7800* *0,2220*	*39,60* *0,27*
553	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	123,216	286,10 -	__-__ -	35252,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	*КБ11-4-5*	*Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм*	*100м2*	*1,208*	*7883,44* *7777,28*	*20,96* *19,65*	*9523,20*	*9394,95*	*25,32* *23,74*	*31,7000* *0,0777*	*38,29* *0,09*
555	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	604	87,50 -	__-__ -	52850,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
556	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	172,57488	92,50 -	__-__ -	15963,18	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
557	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,16	5,51 -	__-__ -	133,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
558	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,208*	*12927,70* *12223,69*	*278,40* *261,02*	*15616,66*	*14766,22*	*336,31* *315,31*	*56,2500* *1,0323*	*67,95* *1,25*
559	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*1,208*	*1921,56* *1634,17*	*287,39* *269,44*	*2321,24*	*1974,08*	*347,16* *325,48*	*7,5200* *1,0656*	*9,08* *1,29*
560	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,0492864	357637,62 52907,87	21396,11 16454,02	17626,67	2607,64	1054,54 810,96	267,3600 75,7155	13,18 3,73
561	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	9664	25,95 -	__-__ -	250780,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
562	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,208*	*3597,15* *3363,12*	*152,67* *143,14*	*4345,36*	*4062,65*	*184,43* *172,91*	*16,2000* *0,5661*	*19,57* *0,68*
563	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,2416	30080,00 -	__-__ -	7267,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
564	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,208*	*39918,89* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*48222,02*	*47208,58*	*130,19* *122,06*	*164,9500* *0,3996*	*199,26* *0,48*
565	С111-287 варіант 6	Плитки керамічні з низьким водопоглинанням	м2	123,216	250,00 -	__-__ -	30804,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
566	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	628,16	23,00 -	__-__ -	14447,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
567	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54,84	66,00 -	__-__ -	3619,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
568	С1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	120	221,72 -	__-__ -	26606,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3967318,61	1263443,63	17997,49 16338,35		5436,26 66,22
		Разом будівельні роботи, грн.					3967318,61				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2685877,49				
		всього заробітна плата, грн.					1279781,98				
		Загальновиробничі витрати, грн.					396891,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4364209,64**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- Стеля ----------									
569	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту на клею	1 м3	13,556	3636,62 3631,00	__-__ -	49298,02	49221,84	__-__ -	15,1500 -	205,37 -
570	С111-2011-4 варіант 1	Клей Ceresit Thermo Universal	кг	1626,72	13,40 -	__-__ -	21798,05	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
571	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	276,5424	119,25 -	__-__ -	32977,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
572	С111-2011-4 варіант 1	Клей Ceresit Thermo Universal	кг	1626,72	13,40 -	__-__ -	21798,05	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
573	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	276,5424	34,90 -	__-__ -	9651,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
574	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7112*	*27531,97* *18710,31*	*5,99* *5,61*	*74644,68*	*50727,39*	*16,24* *15,21*	*80,8500* *0,0222*	*219,20* *0,06*
		---------- Стіни ----------									
575	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*7,8909*	*24947,08* *21187,56*	*1405,03* *1299,60*	*196854,91*	*167188,92*	*11086,95* *10255,01*	*86,3600* *6,0883*	*681,46* *48,04*
576	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	#########	4,39 -	__-__ -	70665,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
577	& С123-15555 варіант 7	Кутовий профіль алюмінієвий для машинної штукатурки	м	368,42	19,44 -	__-__ -	7162,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
578	& С123-15555 варіант 4	Завершальний профіль для машинної штукатурки	м	349,82	43,80 -	__-__ -	15322,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
579	& С123-15555 варіант 6	Цокольний профіль для машинної штукатурки	м	324,32	71,89 -	__-__ -	23315,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
580	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*7,8309*	*15157,41* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*118696,16*	*116616,82*	*46,91* *43,93*	*64,3500* *0,0222*	*503,92* *0,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	С111-2016-6 варіант 2	Фарба структурна, (NEVADA NV6), ТМ Farbex	л	243	123,00 -	__-__ -	29889,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
582	С111-2016-6 варіант 1	Фарба структурна, (NEVADA NV2), ТМ Farbex	л	117,2214	106,50 -	__-__ -	12484,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
583	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста ---------- ---- Укоси ---------- ----	м2	5,46	20,32 -	__-__ -	110,95	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
584	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,2775*	*68430,11* *67852,35*	*577,76* *541,69*	*18989,36*	*18829,03*	*160,33* *150,32*	*260,7800* *2,1423*	*72,37* *0,59*
585	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	565,8225	4,39 -	__-__ -	2485,09	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
586	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,168*	*5047,43* *5047,43*	__-__ -	*847,97*	*847,97*	__-__ -	*20,2700* -	*3,41* -
587	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	16,8	33,34 -	__-__ -	560,11	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
588	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2775	18276,42 17777,68	11,97 11,23	5071,71	4933,31	3,32 3,12	76,8200 0,0444	21,32 0,01
589	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,2775	5283,85 5269,90	8,98 8,42	1466,27	1462,40	2,49 2,34	21,4800 0,0333	5,96 0,01
590	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	37,4625	31,30 -	__-__ -	1172,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
591	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,2775*	*20056,41* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*5565,65*	*4132,50*	*1,66* *1,56*	*64,3500* *0,0222*	*17,86* *0,01*
592	*КБ7-57-14*	*Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином*	*100м шва*	*1,205*	*2603,89* *2562,07*	*41,82* *22,84*	*3137,69*	*3087,29*	*50,40* *27,52*	*10,6900* *0,0931*	*12,88* *0,11*
593	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	433,8	17,47 -	__-__ -	7578,49	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					731542,67	417047,47	11368,30 10499,01		1743,75 49,00
		Разом будівельні роботи, грн.					731542,67				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303126,90				
		всього заробітна плата, грн.					427546,48				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73169,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**804711,70**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*0,4784*	*31748,59* *18710,31*	*5,99* *5,61*	*15188,53*	*8951,01*	*2,87* *2,68*	*80,8500* *0,0222*	*38,68* *0,01*
606	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,528*	*24947,08* *21187,56*	*1405,03* *1299,60*	*262642,86*	*223062,63*	*14792,16* *13682,19*	*86,3600* *6,0883*	*909,20* *64,10*
607	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка Ceresit CT25	кг	17996	9,25 -	__-__ -	166463,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
608	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	3470,592	4,39 -	__-__ -	15242,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
609	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4731*	*8127,10* *8127,10*	__-__ -	*11972,03*	*11972,03*	__-__ -	*33,5000* -	*49,35* -
610	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,462	5,51 -	__-__ -	162,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
611	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	257,7925	160,00 -	__-__ -	41246,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
612	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	736,56	31,30 -	__-__ -	23054,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
613	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,4731	61293,78 60573,34	101,78 95,43	90291,87	89230,59	149,93 140,58	255,6700 0,3774	376,63 0,56
614	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	148,7831	270,00 -	__-__ -	40171,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
615	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	766,012	23,00 -	__-__ -	17618,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
616	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	66,73	66,00 -	__-__ -	4404,18	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
617	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,456	42755,39 24360,06	2,99 2,81	233273,41	132908,49	16,31 15,33	101,6400 0,0111	554,55 0,06
618	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,6909*	*5628,33* *5628,33*	__-__ -	*15145,27*	*15145,27*	__-__ -	*25,9000* -	*69,69* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1076,36	15,00 -	- -	16145,40	-	- -	- -	- -
620	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	309,4535	34,90 -	- -	10799,93	-	- -	- -	- -
621	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,6909*	*27930,16* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*75157,27*	*40072,56*	*16,12* *15,10*	*64,3500* *0,0222*	*173,16* *0,06*
622	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,3752*	*3203,28* *3197,29*	*5,99* *5,61*	*4405,15*	*4396,91*	*8,24* *7,71*	*12,8400* *0,0222*	*17,66* *0,03*
623	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	144,4	18,65 -	- -	2693,06	-	- -	- -	- -
624	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*45531,98* *45393,87*	- -	*3847,45*	*3835,78*	- -	*191,6000* -	*16,19* -
625	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	119,67 -	- -	1061,77	-	- -	- -	- -
626	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94 -	- -	6,83	-	- -	- -	- -
627	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	2,65	14,16 -	- -	37,52	-	- -	- -	- -
628	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	15,21	95,40 -	- -	1451,03	-	- -	- -	- -
629	& С111-1831-УВ75 варіант 3	Профіль направляючий	м	7,3515	45,67 -	- -	335,74	-	- -	- -	- -
630	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	151,67 -	- -	218,40	-	- -	- -	- -
631	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	250,00 -	- -	65,00	-	- -	- -	- -
632	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,91 -	- -	278,74	-	- -	- -	- -
633	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	61293,78 60573,34	101,78 95,43	5179,32	5118,45	8,60 8,06	255,6700 0,3774	21,60 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	270,00 -	__-__ -	2304,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
635	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	23,00 -	__-__ -	1010,62	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
636	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,83	66,00 -	__-__ -	252,78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		----------									
		Укоси									

637	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9598*	*68430,11* *67852,35*	*577,76* *541,69*	*65679,22*	*65124,69*	*554,53* *519,91*	*260,7800* *2,1423*	*250,30* *2,06*
638	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1957,0322	4,39 -	__-__ -	8595,29	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
639	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,5838*	*5047,43* *5047,43*	__-__ -	*18088,98*	*18088,98*	__-__ -	*20,2700* -	*72,64* -
640	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	358,38	33,34 -	__-__ -	11948,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
641	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9598	18276,42 17777,68	11,97 11,23	17541,71	17063,02	11,49 10,78	76,8200 0,0444	73,73 0,04
642	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,9598	5283,85 5269,90	8,98 8,42	5071,44	5058,05	8,62 8,08	21,4800 0,0333	20,62 0,03
643	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	129,573	31,30 -	__-__ -	4055,63	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
644	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,9598*	*20056,41* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*19250,14*	*14293,23*	*5,75* *5,38*	*64,3500* *0,0222*	*61,76* *0,02*
645	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,0365*	*8129,09* *8127,10*	__-__ -	*296,71*	*296,64*	__-__ -	*33,5000* -	*1,22* -
646	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	5,51 -	__-__ -	4,02	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
647	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,3875	160,00 -	__-__ -	1022,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
648	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0365	61293,78 60573,34	101,78 95,43	2237,22	2210,93	3,71 3,48	255,6700 0,3774	9,33 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	3,6865	270,00 -	__-__ -	995,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
650	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	18,98	23,00 -	__-__ -	436,54	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
651	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,65	66,00 -	__-__ -	108,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1359625,95	712452,82	16374,60 15157,37		2949,86 70,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1359625,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					630798,53				
		всього заробітна плата, грн.					727610,19				
		Загальновиробничі витрати, грн.					136057,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1495683,73**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	285	246,75 -	__-__ -	70323,75	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
657	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,3454*	*23874,84* *18710,31*	*5,99* *5,61*	*8246,37*	*6462,54*	*2,07* *1,94*	*80,8500* *0,0222*	*27,93* *0,01*
658	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,8496*	*28900,68* *25167,44*	*1405,03* *1299,60*	*24554,02*	*21382,26*	*1193,71* *1104,14*	*101,0700* *6,0883*	*85,87* *5,17*
659	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1732,3344	4,39 -	__-__ -	7608,41	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
660	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*0,8496*	*5628,33* *5628,33*	__-__ -	*4781,83*	*4781,83*	__-__ -	*25,9000* -	*22,00* -
661	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	339,84	15,00 -	__-__ -	5097,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
662	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	97,704	34,90 -	__-__ -	3409,87	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
663	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*0,8496*	*31748,59* *18710,31*	*5,99* *5,61*	*26973,60*	*15896,28*	*5,09* *4,77*	*80,8500* *0,0222*	*68,69* *0,02*
664	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,8117*	*22627,81* *21187,56*	*1405,03* *1299,60*	*516178,81*	*483324,26*	*32051,12* *29646,09*	*86,3600* *6,0883*	*1970,02* *138,88*
665	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	41061,06	4,39 -	__-__ -	180340,18	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
666	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	4,3212	22227,35 8127,10	__-__ -	96048,82	35118,82	__-__ -	33,5000 -	144,76 -
667	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	86,424	5,51 -	__-__ -	476,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
668	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	756,21	160,00 -	__-__ -	120993,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	16,368	18276,42 17777,68	11,97 11,23	299148,44	290985,07	195,92 183,81	76,8200 0,0444	1257,39 0,73
670	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	16,368	5283,85 5269,90	8,98 8,42	86486,06	86257,72	146,98 137,82	21,4800 0,0333	351,58 0,55
671	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2209,68	31,30 -	__-__ -	69162,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
672	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,3212	61293,78 60573,34	101,78 95,43	264862,68	261749,52	439,81 412,37	255,6700 0,3774	1104,80 1,63
673	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	436,4412	270,00 -	__-__ -	117839,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
674	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2247,024	23,00 -	__-__ -	51681,55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
675	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	195,75	66,00 -	__-__ -	12919,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
676	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	16,368	42755,39 24360,06	2,99 2,81	699820,22	398725,46	48,94 45,99	101,6400 0,0111	1663,64 0,18
677	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,1225*	*5628,33* *5628,33*	__-__ -	*11946,13*	*11946,13*	__-__ -	*25,9000* -	*54,97* -
678	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	849	15,00 -	__-__ -	12735,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
679	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	244,0875	34,90 -	__-__ -	8518,65	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
680	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,1225*	*27930,16* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*59281,76*	*31608,02*	*12,71* *11,91*	*64,3500* *0,0222*	*136,58* *0,05*
681	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,1256*	*3203,28* *3197,29*	*5,99* *5,61*	*13215,45*	*13190,74*	*24,71* *23,14*	*12,8400* *0,0222*	*52,97* *0,09*
682	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	433,19	18,65 -	__-__ -	8078,99	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
683	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*45531,98* *45393,87*	__-__ -	*11474,06*	*11439,26*	__-__ -	*191,6000* -	*48,28* -
684	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	119,67 -	__-__ -	3166,47	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
685	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94 -	__-__ -	20,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	7,91	4,65 -	__-__ -	36,78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
687	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	45,36	95,40 -	__-__ -	4327,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
688	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,46 -	__-__ -	1018,59	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
689	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	151,67 -	__-__ -	649,15	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
690	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	250,00 -	__-__ -	192,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
691	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,91 -	__-__ -	856,13	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
692	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	61293,78 60573,34	101,78 95,43	15446,03	15264,48	25,65 24,05	255,6700 0,3774	64,43 0,10
693	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	270,00 -	__-__ -	6872,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
694	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	23,00 -	__-__ -	3013,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
695	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- Укоси ----------	кг	11,42	66,00 -	__-__ -	753,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
696	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,8794	80990,91 67852,35	577,76 541,69	233205,23	195374,06	1663,60 1559,74	260,7800 2,1423	750,89 6,17
697	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5871,0966	4,39 -	__-__ -	25785,86	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
698	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,7514*	*5047,43* *5047,43*	__-__ -	*59314,37*	*59314,37*	__-__ -	*20,2700* -	*238,20* -
699	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	1175,14	33,34 -	__-__ -	39179,17	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,8794	18276,42 17777,68	11,97 11,23	52625,12	51189,05	34,47 32,34	76,8200 0,0444	221,20 0,13
701	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,8794	5283,85 5269,90	8,98 8,42	15214,32	15174,15	25,86 24,24	21,4800 0,0333	61,85 0,10
702	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	388,719	31,30 -	__-__ -	12166,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
703	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,8794*	*20056,41* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*57750,43*	*42879,68*	*17,25* *16,15*	*64,3500* *0,0222*	*185,29* *0,06*
704	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,1095*	*8127,10* *8127,10*	__-__ -	*889,92*	*889,92*	__-__ -	*33,5000* -	*3,67* -
705	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	19,1625	160,00 -	__-__ -	3066,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
706	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,1095*	*61293,78* *60573,34*	*101,78* *95,43*	*6711,67*	*6632,78*	*11,14* *10,45*	*255,6700* *0,3774*	*28,00* *0,04*
707	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	11,0595	270,00 -	__-__ -	2986,07	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
708	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	56,94	23,00 -	__-__ -	1309,62	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
709	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,96	66,00 -	__-__ -	327,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3610039,29	2175803,95	36269,25 33586,08		9033,54 155,28
		Разом будівельні роботи, грн.					3610039,29				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1397966,09				
		всього заробітна плата, грн.					2209390,03				
		Загальновиробничі витрати, грн.					361042,82				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3971082,11**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

719	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,162*	*26746,30* *26341,64*	*364,41* *325,06*	*4332,90*	*4267,35*	*59,03* *52,66*	*101,2400* *1,5228*	*16,40* *0,25*
720	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,15	97,61 -	__-__ -	1185,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
721	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	45,36	16,87 -	__-__ -	765,22	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
722	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,162	10132,85 5628,33	__-__ -	1641,52	911,79	__-__ -	25,9000 -	4,20 -
723	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	64,8	17,75 -	__-__ -	1150,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
724	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	18,63	34,90 -	__-__ -	650,19	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
725	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,162	63671,34 61932,40	__-__ -	10314,76	10033,05	__-__ -	231,3500 -	37,48 -
726	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	48,6	63,75 -	__-__ -	3098,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
727	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	12,15	97,61 -	__-__ -	1185,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		---									
		стеля									

728	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,1804*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*27442,55*	*19903,10*	__-__ -	*417,8600* -	*75,38* -
729	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	18,4008	119,25 -	__-__ -	2194,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					158044,21	92764,88	59,03 52,66		351,80 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					158044,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65220,30				
		всього заробітна плата, грн.					92817,54				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15805,18				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**173849,39**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стіна ----------									
739	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*26746,30* *26341,64*	*364,41* *325,06*	*8665,80*	*8534,69*	*118,07* *105,32*	*101,2400* *1,5228*	*32,80* *0,49*
740	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	97,61 -	__-__ -	2371,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
741	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	16,87 -	__-__ -	1530,45	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
742	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	10132,85 5628,33	__-__ -	3283,04	1823,58	__-__ -	25,9000 -	8,39 -
743	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	17,75 -	__-__ -	2300,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
744	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	34,90 -	__-__ -	1300,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
745	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	63671,34 61932,40	__-__ -	20629,51	20066,10	__-__ -	231,3500 -	74,96 -
746	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	63,75 -	__-__ -	6196,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
747	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	97,61 -	__-__ -	2371,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		---------- стеля ----------									
748	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*73930,60*	*53619,20*	__-__ -	*417,8600* -	*203,08* -
749	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	119,25 -	__-__ -	5911,46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					367484,74	217016,86	118,07 105,32		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					367484,74				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150349,81				
		всього заробітна плата, грн.					217122,18				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36750,08				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**404234,82**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста ---------- Укоси ----------	м2	6,615	20,32 -	__-__ -	134,42	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
761	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,1444*	*68430,11* *67852,35*	*577,76* *541,69*	*9881,31*	*9797,88*	*83,43* *78,22*	*260,7800* *2,1423*	*37,66* *0,31*
762	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	259,92	4,39 -	__-__ -	1141,57	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
763	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,1265*	*5047,43* *5047,43*	__-__ -	*638,50*	*638,50*	__-__ -	*20,2700* -	*2,56* -
764	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	12,65	33,34 -	__-__ -	421,75	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
765	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1444	18276,42 17777,68	11,97 11,23	2639,12	2567,10	1,73 1,62	76,8200 0,0444	11,09 0,01
766	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1444	5283,85 5269,90	8,98 8,42	762,99	760,97	1,30 1,22	21,4800 0,0333	3,10 -
767	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	51,984	31,30 -	__-__ -	1627,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
768	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,1444*	*20056,41* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*2896,15*	*2150,39*	*0,86* *0,81*	*64,3500* *0,0222*	*9,29* -
769	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	1,1044	2651,22 2562,07	41,82 22,84	2928,01	2829,55	46,19 25,22	10,6900 0,0931	11,81 0,10
770	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	33,132	17,47 -	__-__ -	578,82	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 6					846638,49	514932,98	12603,82 11642,45		2148,80 54,42
		Разом будівельні роботи, грн.					846638,49				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319101,69				
		всього заробітна плата, грн.					526575,43				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84696,22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**931334,71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- ---- Стіни ---------- ----									
783	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,4041*	*24947,08* *21187,56*	*1405,03* *1299,60*	*259551,92*	*220437,49*	*14618,07* *13521,17*	*86,3600* *6,0883*	*898,50* *63,34*
784	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	#########	4,39 -	__-__ -	93171,71	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
785	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,4963*	*45531,98* *45393,87*	__-__ -	*22597,52*	*22528,98*	__-__ -	*191,6000* -	*95,09* -
786	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	46,5045	119,67 -	__-__ -	5565,19	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
787	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,607	148,29 -	__-__ -	831,46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
788	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	50,6226	126,75 -	__-__ -	6416,41	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
789	& С121-1-1-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	285	0,60 -	__-__ -	171,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
790	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	15,58	14,16 -	__-__ -	220,61	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
791	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	89,334	95,40 -	__-__ -	8522,46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
792	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	43,1781	46,46 -	__-__ -	2006,05	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
793	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	8,44	151,67 -	__-__ -	1280,09	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
794	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	1,52	250,00 -	__-__ -	380,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
795	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	84	19,91 -	__-__ -	1672,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
796	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4949*	*8129,09* *8127,10*	- -	*12152,18*	*12149,20*	- -	*33,5000* -	*50,08* -
797	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	29,898	5,51 -	- -	164,74	-	- -	- -	- -
798	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	261,6075	160,00 -	- -	41857,20	-	- -	- -	- -
799	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,7227	18276,42 17777,68	11,97 11,23	104590,47	101736,33	68,50 64,27	76,8200 0,0444	439,62 0,25
800	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,7227	5283,85 5269,90	8,98 8,42	30237,89	30158,06	51,39 48,19	21,4800 0,0333	122,92 0,19
801	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	1030,086	31,30 -	- -	32241,69	-	- -	- -	- -
802	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5483	61293,78 60573,34	101,78 95,43	94901,16	93785,70	157,59 147,75	255,6700 0,3774	395,85 0,58
803	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	156,3783	270,00 -	- -	42222,14	-	- -	- -	- -
804	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	805,116	23,00 -	- -	18517,67	-	- -	- -	- -
805	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,14	66,00 -	- -	4629,24	-	- -	- -	- -
806	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,6693	42755,39 24360,06	2,99 2,81	242393,13	138104,49	16,95 15,93	101,6400 0,0111	576,23 0,06
807	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,7715*	*5628,33* *5628,33*	- -	*15598,92*	*15598,92*	- -	*25,9000* -	*71,78* -
808	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1108,6	15,00 -	- -	16629,00	-	- -	- -	- -
809	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	318,7225	34,90 -	- -	11123,42	-	- -	- -	- -
810	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7715*	*27930,16* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*77408,44*	*41272,85*	*16,60* *15,55*	*64,3500* *0,0222*	*178,35* *0,06*
811	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,364*	*3203,28* *3197,29*	*5,99* *5,61*	*4369,27*	*4361,10*	*8,17* *7,65*	*12,8400* *0,0222*	*17,51* *0,03*
812	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	143,22	18,65 -	- -	2671,05	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
813	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*45531,98* *45393,87*	- -	*3847,45*	*3835,78*	- -	*191,6000* -	*16,19* -
814	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	119,67 -	- -	1061,77	-	- -	- -	- -
815	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94 -	- -	6,83	-	- -	- -	- -
816	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	2,65	4,65 -	- -	12,32	-	- -	- -	- -
817	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	15,21	95,40 -	- -	1451,03	-	- -	- -	- -
818	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	7,3515	46,46 -	- -	341,55	-	- -	- -	- -
819	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	151,67 -	- -	218,40	-	- -	- -	- -
820	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	250,00 -	- -	65,00	-	- -	- -	- -
821	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,91 -	- -	278,74	-	- -	- -	- -
822	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	61293,78 60573,34	101,78 95,43	5179,32	5118,45	8,60 8,06	255,6700 0,3774	21,60 0,03
823	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	270,00 -	- -	2304,32	-	- -	- -	- -
824	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	23,00 -	- -	1010,62	-	- -	- -	- -
825	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,83	66,00 -	- -	252,78	-	- -	- -	- -
		---------- Укоси ----------									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
826	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9251*	*68430,11* *67852,35*	*577,76* *541,69*	*63304,69*	*62770,21*	*534,48* *501,12*	*260,7800* *2,1423*	*241,25* *1,98*
827	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1665,18	4,39 -	- -	7313,47	-	- -	- -	- -
828	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,6004*	*5047,43* *5047,43*	- -	*18172,77*	*18172,77*	- -	*20,2700* -	*72,98* -
829	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	360,04	33,34 -	- -	12003,73	-	- -	- -	- -
830	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8831	18276,42 17777,68	11,97 11,23	16139,91	15699,47	10,57 9,92	76,8200 0,0444	67,84 0,04
831	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,8831	5283,85 5269,90	8,98 8,42	4666,17	4653,85	7,93 7,44	21,4800 0,0333	18,97 0,03
832	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	158,958	31,30 -	- -	4975,39	-	- -	- -	- -
833	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,8831*	*20056,41* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*17711,82*	*13151,02*	*5,29* *4,95*	*64,3500* *0,0222*	*56,83* *0,02*
834	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,042*	*8129,09* *8127,10*	- -	*341,42*	*341,34*	- -	*33,5000* -	*1,41* -
835	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,84	5,51 -	- -	4,63	-	- -	- -	- -
836	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,35	160,00 -	- -	1176,00	-	- -	- -	- -
837	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,042	61293,78 60573,34	101,78 95,43	2574,34	2544,08	4,27 4,01	255,6700 0,3774	10,74 0,02
838	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	4,242	270,00 -	- -	1145,34	-	- -	- -	- -
839	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	21,84	23,00 -	- -	502,32	-	- -	- -	- -
840	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,9	66,00 -	- -	125,40	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1476832,81	870741,12	16290,90 15081,40		3624,90 69,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1476832,81				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					589800,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					885822,52				
		Загальновиробничі витрати, грн.					147702,90				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1624535,71**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
850	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	348,96	15,00 -	__-__ -	5234,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
851	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	100,326	34,90 -	__-__ -	3501,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
852	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*0,8724*	*31748,59* *18710,31*	*5,99* *5,61*	*27697,47*	*16322,87*	*5,23* *4,89*	*80,8500* *0,0222*	*70,53* *0,02*
853	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,3791*	*24947,08* *21187,56*	*1405,03* *1299,60*	*558293,20*	*474158,52*	*31443,31* *29083,88*	*86,3600* *6,0883*	*1932,66* *136,25*
854	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	#########	4,39 -	__-__ -	200411,29	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
855	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*1,4889*	*45531,98* *45393,87*	__-__ -	*67792,57*	*67586,93*	__-__ -	*191,6000* -	*285,27* -
856	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	139,5135	119,67 -	__-__ -	16695,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
857	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	16,821	148,29 -	__-__ -	2494,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
858	С114-167-У варіант 2	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	142,3002	126,75 -	__-__ -	18036,55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
859	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	854,4	0,94 -	__-__ -	803,14	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
860	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	43,81	14,16 -	__-__ -	620,35	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
861	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	251,118	95,40 -	__-__ -	23956,66	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
862	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	121,3737	46,46 -	__-__ -	5639,02	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
863	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	23,72	151,67 -	__-__ -	3597,61	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
864	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	4,28	250,00 -	__-__ -	1070,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
865	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	237	19,91 -	__-__ -	4718,67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
866	*КБ8-3-7*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*4,4847*	*8129,09 8127,10*	__-__ -	*36456,53*	*36447,61*	__-__ -	*33,5000* -	*150,24* -
867	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	89,694	5,51 -	__-__ -	494,21	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
868	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	784,8225	160,00 -	__-__ -	125571,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
869	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	17,3162	18276,42 17777,68	11,97 11,23	316478,14	307841,86	207,27 194,46	76,8200 0,0444	1330,23 0,77
870	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	17,3162	5283,85 5269,90	8,98 8,42	91496,20	91254,64	155,50 145,80	21,4800 0,0333	371,95 0,58
871	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2337,687	31,30 -	__-__ -	73169,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
872	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,791	61293,78 60573,34	101,78 95,43	293658,50	290206,87	487,63 457,21	255,6700 0,3774	1224,91 1,81
873	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	483,891	270,00 -	__-__ -	130650,57	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
874	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2491,32	23,00 -	__-__ -	57300,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
875	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	217,03	66,00 -	__-__ -	14323,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
876	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами вініловими	100м2	17,0079	42755,39 24360,06	2,99 2,81	727179,40	414313,46	50,85 47,79	101,6400 0,0111	1728,68 0,19
877	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*2,2155*	*5628,33 5628,33*	__-__ -	*12469,57*	*12469,57*	__-__ -	*25,9000* -	*57,38* -
878	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	886,2	15,00 -	__-__ -	13293,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
879	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	254,7825	34,90 -	__-__ -	8891,91	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
880	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,2155*	*27930,16 14891,88*	*5,99 5,61*	*61879,27*	*32992,96*	*13,27 12,43*	*64,3500 0,0222*	*142,57 0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
881	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,092*	*3203,28* *3197,29*	*5,99* *5,61*	*13107,82*	*13083,31*	*24,51* *22,96*	*12,8400* *0,0222*	*52,54* *0,09*
882	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	429,66	18,65 -	- -	8013,16	-	- -	- -	- -
883	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*45531,98* *45393,87*	- -	*11474,06*	*11439,26*	- -	*191,6000* -	*48,28* -
884	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	119,67 -	- -	3166,47	-	- -	- -	- -
885	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94 -	- -	20,37	-	- -	- -	- -
886	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	7,91	14,16 -	- -	112,01	-	- -	- -	- -
887	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	45,36	95,40 -	- -	4327,34	-	- -	- -	- -
888	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,46 -	- -	1018,59	-	- -	- -	- -
889	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	151,67 -	- -	649,15	-	- -	- -	- -
890	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	250,00 -	- -	192,50	-	- -	- -	- -
891	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,91 -	- -	856,13	-	- -	- -	- -
892	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	61293,78 60573,34	101,78 95,43	15446,03	15264,48	25,65 24,05	255,6700 0,3774	64,43 0,10
893	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	270,00 -	- -	6872,04	-	- -	- -	- -
894	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	23,00 -	- -	3013,92	-	- -	- -	- -
895	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,42	66,00 -	- -	753,72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- ---- Укоси ---------- ----									
896	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,9116	80990,91 67852,35	577,76 541,69	235813,13	197558,90	1682,21 1577,18	260,7800 2,1423	759,29 6,24
897	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5936,7524	4,39 -	__-__ -	26074,22	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
898	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,2212*	*5047,43* *5047,43*	__-__ -	*56638,22*	*56638,22*	__-__ -	*20,2700* -	*227,45* -
899	& С123-15555 варіант 5	Примикающий штукатурный профіль	м	1122,12	33,34 -	__-__ -	37411,48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
900	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,7856	18276,42 17777,68	11,97 11,23	50910,80	49521,51	33,34 31,28	76,8200 0,0444	213,99 0,12
901	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,7856	5283,85 5269,90	8,98 8,42	14718,69	14679,83	25,01 23,45	21,4800 0,0333	59,83 0,09
902	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	376,056	31,30 -	__-__ -	11770,55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
903	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7856*	*20056,41* *14891,88*	*5,99* *5,61*	*55869,14*	*41482,82*	*16,69* *15,63*	*64,3500* *0,0222*	*179,25* *0,06*
904	КБ8-3-7	Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази	100м2	0,126	22227,35 8127,10	__-__ -	2800,65	1024,01	__-__ -	33,5000 -	4,22 -
905	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,52	5,51 -	__-__ -	13,89	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
906	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	22,05	160,00 -	__-__ -	3528,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
907	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,126*	*61293,78* *60573,34*	*101,78* *95,43*	*7723,02*	*7632,24*	*12,82* *12,02*	*255,6700* *0,3774*	*32,21* *0,05*
908	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	12,726	270,00 -	__-__ -	3436,02	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
909	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	65,52	23,00 -	__-__ -	1506,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
910	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,71	66,00 -	__-__ -	376,86	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 8					3865621,59	2302561,70	35785,59 33139,87		9569,74 153,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ _ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	823,22 -	__-__ -	8330,99	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
916	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	19,60 -	__-__ -	2987,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
917	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	48,82 -	__-__ -	1581,77	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
918	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	161,6	41,50 -	__-__ -	6706,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
919	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*172724,08 126966,75*	__-__ -	*12436,13*	*9141,61*	__-__ -	*480,8800* -	*34,62* -
920	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	7,344	302,50 -	__-__ -	2221,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
921	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,324*	*26746,30 26341,64*	*364,41 325,06*	*8665,80*	*8534,69*	*118,07 105,32*	*101,2400 1,5228*	*32,80 0,49*
922	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	24,3	97,61 -	__-__ -	2371,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
923	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	90,72	16,87 -	__-__ -	1530,45	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
924	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,324	10132,85 5628,33	__-__ -	3283,04	1823,58	__-__ -	25,9000 -	8,39 -
925	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	129,6	17,75 -	__-__ -	2300,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
926	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	37,26	34,90 -	__-__ -	1300,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
927	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,324	63671,34 61932,40	__-__ -	20629,51	20066,10	__-__ -	231,3500 -	74,96 -
928	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	97,2	63,75 -	__-__ -	6196,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
929	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля	кг	24,3	97,61 -	__-__ -	2371,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

930	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*73930,60*	*53619,20*	__-__ -	*417,8600* -	*203,08* -
931	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	119,25 -	__-__ -	5911,46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 9					374191,14	217016,86	118,07 105,32		822,85 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					374191,14				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157056,21				
		всього заробітна плата, грн.					217122,18				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37420,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**411611,86**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
934	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0155*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*2357,87*	*1710,08*	__-__ -	*417,8600* -	*6,48* -
935	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	1,581	913,95 -	__-__ -	1444,95	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
936	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	1,25	823,22 -	__-__ -	1029,03	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
937	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	23,51	19,60 -	__-__ -	460,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
938	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	3,8	48,82 -	__-__ -	185,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
939	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	18,45	41,50 -	__-__ -	765,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
940	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,0095*	*172724,08* *126966,75*	__-__ -	*1640,88*	*1206,18*	__-__ -	*480,8800* -	*4,57* -
941	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм ---------- стіна ----------	м2	0,969	302,50 -	__-__ -	293,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
942	*КБ15-36-2*	*Поліпшене штукатурення по каменю стін*	*100м2*	*0,042*	*26746,30* *26341,64*	*364,41* *325,06*	*1123,34*	*1106,35*	*15,31* *13,65*	*101,2400* *1,5228*	*4,25* *0,06*
943	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	3,15	97,61 -	__-__ -	307,47	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
944	С1550-28	Штукатурка вирівнювальна Ceresit CT 24 для основ із ніздрюватих бетонних блоків	кг	11,76	16,87 -	__-__ -	198,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
945	КБ15-185-2	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325	100м2	0,042	10132,85 5628,33	__-__ -	425,58	236,39	__-__ -	25,9000 -	1,09 -
946	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	16,8	17,75 -	__-__ -	298,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
947	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	4,83	34,90 -	__-__ -	168,57	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
948	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,042	63671,34 61932,40	__-__ -	2674,20	2601,16	__-__ -	231,3500 -	9,72 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
949	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	12,6	63,75 -	__-__ -	803,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
950	С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби --- стеля ---	кг	3,15	97,61 -	__-__ -	307,47	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
951	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0541*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*8229,72*	*5968,72*	__-__ -	*417,8600* -	*22,61* -
952	С114-167-У варіант 5	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	5,5182	119,25 -	__-__ -	658,05	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 10					46578,84	26950,81	15,31 13,65		102,21 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					46578,84				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19612,72				
		всього заробітна плата, грн.					26964,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4658,06				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51236,90**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ _ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	С1550-60 варіант 3	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,17 -	__-__ -	3253,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
961	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	799,18	19,60 -	__-__ -	15663,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
962	С1550-60 варіант 4	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2 --- утеплення димарів ---	м.п.	172,55	93,30 -	__-__ -	16098,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
963	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,5701*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*86723,94*	*62897,75*	__-__ -	*417,8600* -	*238,22* -
964	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	58,1502	913,95 -	__-__ -	53146,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
965	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,56	823,22 -	__-__ -	3753,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
966	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	455,94	77,70 -	__-__ -	35426,54	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
967	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,2168*	*5628,33* *5628,33*	__-__ -	*23733,54*	*23733,54*	__-__ -	*25,9000* -	*109,22* -
968	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1686,72	15,00 -	__-__ -	25300,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
969	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	484,932	34,90 -	__-__ -	16924,13	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
970	С1550-60 варіант 6	Профіль для деформаційних швів Ceresit CT 340 /D32	м.п.	30	157,40 -	__-__ -	4722,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
971	С111-1630 варіант 1	Жгут зі спіненого поліетилену	м	30	6,59 -	__-__ -	197,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
972	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	40	246,75 -	__-__ -	9870,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
973	КБ17-2-4	Установлення адресної таблички	10шт	0,1	1203,99 1126,11	__-__ -	120,40	112,61	__-__ -	4,5900 -	0,46 -
974	& С1-1044-33 варіант 1	Адресна табличка	шт	1	306,03 -	__-__ -	306,03	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
975	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,6239	19400,13 9995,13	__-__ -	206105,04	106187,26	__-__ -	45,4200 -	482,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 7					2703614,44	1115500,67	__-__ -		4324,62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2703614,44				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1588113,77				
		всього заробітна плата, грн.					1115500,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					270359,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2973974,17**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
980	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7483*	*172724,08* *126966,75*	__-__ -	*129249,43*	*95009,22*	__-__ -	*480,8800* -	*359,84* -
981	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	76,3266	302,50 -	__-__ -	23088,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
982	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6	823,22 -	__-__ -	4939,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
983	С1550-60 варіант 3	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,17 -	__-__ -	3253,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
984	С1550-60 варіант 7	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	789,29	19,60 -	__-__ -	15470,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
985	С1550-60 варіант 4	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2 ---------- утеплення димарів ----------	м.п.	160,55	93,30 -	__-__ -	14979,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
986	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,602*	*152120,57* *110327,58*	__-__ -	*91576,58*	*66417,20*	__-__ -	*417,8600* -	*251,55* -
987	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	61,404	913,95 -	__-__ -	56120,19	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
988	С1545-43 варіант 2	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,8	823,22 -	__-__ -	3951,46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
989	С1550-60 варіант 5	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	415,35	77,70 -	__-__ -	32272,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
990	*КБ15-185-2*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100м2*	*4,1113*	*5628,33* *5628,33*	__-__ -	*23139,75*	*23139,75*	__-__ -	*25,9000* -	*106,48* -
991	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1644,52	15,00 -	__-__ -	24667,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
992	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	472,7995	34,90 -	__-__ -	16500,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
993	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,702	19400,13 9995,13	__-__ -	207620,19	106967,88	__-__ -	45,4200 -	486,08 -
		Разом прямі витрати по відділу 8					2003343,76	1112591,90	__-__ -		4313,66 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2003343,76				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					890751,86				
		всього заробітна плата, грн.					1112591,90				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200334,74				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2203678,50**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1001	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	4352,08 969,07	81,49 19,65	348,17	77,53	6,52 1,57	3,6200 0,0804	0,29 0,01
1002	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	2,3448	4020,42 4011,06	__-__ -	9427,08	9405,13	__-__ -	16,9300 -	39,70 -
1003	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм ---------- - Шахта димоходу ДМ-2 ---------- -	м2	19,9308	913,95 -	__-__ -	18215,75	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ9-24-1*	*Монтаж каркасу*	*1т*	*0,5768*	*26783,42* *20158,30*	*6325,16* *3583,93*	*15448,68*	*11627,31*	*3648,35* *2067,21*	*90,4000* *11,7976*	*52,14* *6,80*
1005	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,611408	51670,79 42181,92	8459,49 1134,84	31591,93	25790,36	5172,20 693,85	176,0000 4,1760	107,61 2,55
1006	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,08056	31000,00 -	__-__ -	2497,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1007	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,530848	31000,00 -	__-__ -	16456,29	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1008	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,8188	59259,35 28858,77	315,38 157,08	107780,91	52488,33	573,61 285,70	132,8000 0,5247	241,54 0,95
1009	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	200,068	220,00 -	__-__ -	44014,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1010	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	2743,19 1297,10	106,97 17,54	471,83	223,10	18,40 3,02	4,7800 0,0720	0,82 0,01
1011	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,172	4352,08 969,07	81,49 19,65	748,56	166,68	14,02 3,38	3,6200 0,0804	0,62 0,01
1012	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4,848	4020,42 4011,06	__-__ -	19491,00	19445,62	__-__ -	16,9300 -	82,08 -
1013	С114-167-У варіант 3	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	41,208	913,95 -	__-__ -	37662,05	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по відділу 9					393980,41	156782,15	13579,04 4393,45		692,02 14,87
		Разом будівельні роботи, грн.					393980,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223619,22				
		всього заробітна плата, грн.					161175,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					39398,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**433378,77**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1027	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,176	29883,33 -	__-__ -	5259,47	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1028	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2144	29800,00 -	__-__ -	6389,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0026*	*601841,80* *173355,36*	*28331,05* *16363,85*	*1564,79*	*450,72*	*73,66* *42,55*	*758,7000* *59,7528*	*1,97* *0,16*
1030	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0514	28730,00 -	__-__ -	1476,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1031	КБ9-29-1	Монтаж драбини	1т	0,1	20793,84 11082,34	9040,77 4877,12	2079,38	1108,23	904,08 487,71	46,2400 16,0249	4,62 1,60
1032	С121-650 варіант 1	Драбина СГ28	т	0,1	140161,77 -	__-__ -	14016,18	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1033	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	2743,19 1297,10	106,97 17,54	87,78	41,51	3,42 0,56	4,7800 0,0720	0,15 -
1034	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	4352,08 969,07	81,49 19,65	139,27	31,01	2,61 0,63	3,6200 0,0804	0,12 -
1035	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,996	23737,94 23239,20	11,97 11,23	23642,99	23146,24	11,92 11,19	100,4200 0,0444	100,02 0,04
1036	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,996	5283,85 5269,90	8,98 8,42	5262,71	5248,82	8,94 8,39	21,4800 0,0333	21,39 0,03
1037	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	134,46	31,30 -	__-__ -	4208,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,996*	*23874,84* *18710,31*	*5,99* *5,61*	*23779,34*	*18635,47*	*5,97* *5,59*	*80,8500* *0,0222*	*80,53* *0,02*
1039	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,89	16969,04 14423,34	1408,92 551,08	15102,45	12836,77	1253,94 490,46	60,1800 2,2464	53,56 2,00
1040	С121-394 варіант 2	Огородження з нержавіючої полірованої сталі (стійки діам. 38 мм, поручень, діам. 42, 4 мм, ригелі наповнення діам. 12 мм)	пм	89	2599,95 -	__-__ -	231395,55	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по відділу 10					716223,07	114855,84	24195,25 13990,25		490,90 52,61
		Разом будівельні роботи, грн.					716223,07				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					577171,98				
		всього заробітна плата, грн.					128846,09				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71622,76				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**787845,83**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1052	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65	28800,00 -	__-__ -	18720,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1053	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00285	29240,00 -	__-__ -	83,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1054	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	3988,47 1212,59	7,70 3,41	10370,02	3152,73	20,02 8,87	5,5800 0,0139	14,51 0,04
###	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3*	*82496,69* *39079,95*	*107,77* *101,04*	*24749,01*	*11723,99*	*32,33* *30,31*	*164,9500* *0,3996*	*49,49* *0,12*
###	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,075*	*104040,28* *60573,34*	*101,78* *95,43*	*7803,02*	*4543,00*	*7,63* *7,16*	*255,6700* *0,3774*	*19,18* *0,03*
1057	КБ9-29-1	Монтаж огорожі ганків	1т	0,3258	20793,84 11082,34	9040,77 4877,12	6774,63	3610,63	2945,48 1588,97	46,2400 16,0249	15,06 5,22
1058	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої сталі ПАНДУС П1; П2	пм	11,31	2124,41 -	__-__ -	24027,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1059	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,078	440520,54 111741,30	18673,63 11577,44	34360,60	8715,82	1456,54 903,04	495,0000 42,1083	38,61 3,28
###	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,24564*	*19063,42* *16291,97*	*2228,63* *1087,92*	*4682,74*	*4001,96*	*547,44* *267,24*	*70,4000* *3,4500*	*17,29* *0,85*
1061	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0418	29240,00 -	__-__ -	1222,23	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1062	С111-1804	Сталь листова	т	0,20384	33575,00 -	__-__ -	6843,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1063	КБ9-73-2	Виготовлення пандусу	1т	3,4145144	57601,90 47105,28	9537,38 1297,08	196682,52	160841,66	32565,52 4428,90	192,0000 4,8160	655,59 16,44
###	*КБ9-30-1*	*Монтаж пандусу з настилом*	*1т*	*3,22124*	*21773,64* *13450,72*	*7748,14* *3563,93*	*70138,12*	*43328,00*	*24958,62* *11480,27*	*57,4400* *11,6206*	*185,03* *37,43*
1065	С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	1,420612	34500,00 -	__-__ -	49011,11	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1066	С111-966 варіант 1	Труба профільна 100х6 мм	т	0,335808	33603,88 -	__-__ -	11284,45	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1067	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,359658	31000,00 -	__-__ -	11149,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1068	С111-1804	Сталь листова	т	0,0201824	33575,00	__-__	677,62	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
1069	С111-1067 варіант 1	Просічно-витяжна сталь, товщина 5 мм	т	1,2059	40295,00	__-__	48591,74	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
###	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0058*	*54483,37*	*397,28*	*316,00*	*310,06*	*2,30*	*231,0000*	*1,34*
					53458,02	*193,93*			*1,12*	*0,6150*	-
1071	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0058	31000,00	__-__	179,80	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
1072	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,64	2743,19	106,97	1755,64	830,14	68,46	4,7800	3,06
					1297,10	17,54			11,23	0,0720	0,05
1073	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,64	8704,18	162,99	5570,68	1240,42	104,31	7,2400	4,63
					1938,15	39,30			25,15	0,1608	0,10
1074	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої сталі	пм	78,25	2124,41	__-__	166235,08	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 11					879315,87	299099,65	68281,75		1258,31
									21435,74		74,49
		Разом будівельні роботи, грн.					879315,87				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511934,47				
		всього заробітна плата, грн.					320535,39				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87931,54				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**967247,41**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1076	С121-394 варіант 1	Хромоване огородження лоджій Н=1,2 м (поручень труба нерж. д.50,8 мм; стійка труба нерж. д. 42,4 мм; ригелі наповнення труба нерж д. 12 ммх5 шт.)	пм	182,56	1357,95 -	__-__ -	247907,35	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1077	КБ20-11-1	Установлення дверцят з МДФ у санвузлах	1 грата	48	480,37 415,85	44,45 18,15	23057,76	19960,80	2133,60 871,20	1,8200 0,0745	87,36 3,58
1078	С111-1756 варіант 3	Дверцята з ламінованого МДФ 250х500 мм	шт	48	1578,76 -	__-__ -	75780,48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ21-27-1*	*Установлення провітрювачів віконних*	*1 шт*	*12*	*295,93* *206,12*	*89,81* *84,20*	*3551,16*	*2473,44*	*1077,72* *1010,40*	*0,8600* *0,3330*	*10,32* *4,00*
1080	С111-1788 варіант 9	Провітрювач віконний new-air	шт	12	333,00 -	__-__ -	3996,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
###	*КБ10-11-4*	*Улаштування ламінованого МДФ на каркасі (з"ємного) в приміщеннях санвузла- ніша для обслуговування мереж ВК*	*100м2*	*0,4*	*44083,27* *37551,04*	*2,75* *1,01*	*17633,31*	*15020,42*	*1,10* *0,40*	*170,6400* *0,0042*	*68,26* -
1082	& С111-697-1 варіант 1	З"ємні МДФ панелі в санвузлах ---------- - Козирок К-1, К-2 ---------- -	м2	40	2292,94 -	__-__ -	91717,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1083	КБ9-34-5	Монтаж каркасу	1т	0,32	12640,86 6634,07	3047,95 1540,35	4045,08	2122,90	975,34 492,91	27,6800 5,2512	8,86 1,68
1084	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,3392	47755,11 35721,50	10745,79 3273,85	16198,53	12116,73	3644,97 1110,49	145,6000 10,8062	49,39 3,67
1085	С111-1804	Сталь листова	т	0,0084	33575,00 -	__-__ -	282,03	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1086	С111-1804 варіант 3	Металевий каркас козирка /металопрокат/	т	0,3308	51100,00 -	__-__ -	16903,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
1087	КБ9-42-1	Монтаж покриття з металочерепиці	100м2	0,392	18267,54 11310,05	5178,46 2774,50	7160,88	4433,54	2029,96 1087,60	50,7200 9,3275	19,88 3,66
1088	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	41,944	407,00 -	__-__ -	17071,21	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по відділу 12					556283,95	82459,08	12434,81 5579,05		353,93 20,69
		Разом будівельні роботи, грн.					556283,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461390,06				
		всього заробітна плата, грн.					88038,13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					55629,44				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**611913,39**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20325581,78**				

Склав ГІП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____Геннадій БАЛАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та водовідведення

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1311,72441	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,74844	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	427,86432	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання. Магістральні мережі									
1	КБ18-13-1	Установлення насосної станції	1 насос	1	6154,93 5051,13	272,99 127,88	6154,93	5051,13	272,99 127,88	21,3200 0,5002	21,32 0,50
2	С1630-1162 варіант 2	Насосна станція GRUNDFOS CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A (насос частотний CME1-2 A-R-A-E-AQQE; датчик тиску MBS3000 0-10Bar 4-20MA; клапан 5-ходовий SS304; мембранний бак GT-U-12 PN10 G3/4 V; вібровставка Ду25 муфтова; перехідник для кріплення баку; манометр загального призначення ДМ 05100-400 кПа-2,5; трубка кутова з вуглецевої сталі; кран триходовий точковий M20x1,5/G1/2") ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /1 шт./	шт	1	63402,25 -	__-__ -	63402,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	181,99 160,58	11,95 6,53	181,99	160,58	11,95 6,53	0,6700 0,0266	0,67 0,03
4	С1630-1458 варіант 2	Лічильник води класу "С" Ду20 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	1	4630,00 -	- -	4630,00	-	- -	- -	- -
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	116,43 91,03	- -	232,86	182,06	- -	0,3600 -	0,72 -
6	С1630-113 варіант 2	Манометр технічний 0-10 атм, діам. 100	комплект	2	914,60 -	- -	1829,20	-	- -	- -	- -
7	С1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, діаметр 15 мм	шт	2	301,34 -	- -	602,68	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*740,89* *577,60*	*135,94* *47,41*	*1481,78*	*1155,20*	*271,88* *94,82*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
9	С1630-214 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	479,92 -	- -	959,84	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*2*	*702,09* *577,60*	*97,14* *38,29*	*1404,18*	*1155,20*	*194,28* *76,58*	*2,4100* *0,1561*	*4,82* *0,31*
11	С1630-212 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	189,75 -	- -	379,50	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*122,01* *122,01*	- -	*122,01*	*122,01*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
13	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	1	76,00 -	- -	76,00	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*413,63*	*294,79*	*113,66* *50,32*	*12,3000* *2,0478*	*1,23* *0,20*
15	С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий, діам. 20	шт	1	166,63 -	- -	166,63	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*798,38* *722,61*	*75,77* *33,86*	*798,38*	*722,61*	*75,77* *33,86*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
17	С1630-537 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 20 мм	шт	1	162,09 -	- -	162,09	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,005*	*14802,21* *13559,94*	*964,99* *438,94*	*74,01*	*67,80*	*4,82* *2,19*	*55,2700* *1,7283*	*0,28* *0,01*
19	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	105,85 -	__-__ -	52,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,02*	*14824,07* *13559,94*	*964,99* *438,94*	*296,48*	*271,20*	*19,30* *8,78*	*55,2700* *1,7283*	*1,11* *0,03*
21	С113-38 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	137,10 -	__-__ -	274,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,015*	*14903,66* *13559,94*	*964,99* *438,94*	*223,55*	*203,40*	*14,47* *6,58*	*55,2700* *1,7283*	*0,83* *0,03*
23	С113-40 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,5	230,87 -	__-__ -	346,31	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	2	16,25 -	__-__ -	32,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	С113-1792 варіант 7	Контргайка діам. 25 мм	шт	2	19,39 -	__-__ -	38,78	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	С113-1720 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм	шт	2	44,25 -	__-__ -	88,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	С113-2068 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою, діам. 40х1 1/4"	шт	1	93,84 -	__-__ -	93,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	С113-1805 варіант 1	Американка із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм КВАРТИРНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /24 шт./	шт	1	316,67 -	__-__ -	316,67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	24	181,99 160,58	11,95 6,53	4367,76	3853,92	286,80 156,72	0,6700 0,0266	16,08 0,64
30	С1630-1457 варіант 1	Лічильник води класу "С" Ду15 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	24	1010,09 -	__-__ -	24242,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	48	76,00 -	__-__ -	3648,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*2,4*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*9927,00*	*7075,06*	*2727,77* *1207,63*	*12,3000* *2,0478*	*29,52* *4,91*
33	С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий, діам. 15	шт	24	65,09 -	__-__ -	1562,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*24*	*798,38* *722,61*	*75,77* *33,86*	*19161,12*	*17342,64*	*1818,48* *812,64*	*3,0500* *0,1380*	*73,20* *3,31*
35	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	24	65,09 -	__-__ -	1562,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,12*	*14802,21* *13559,94*	*964,99* *438,94*	*1776,27*	*1627,19*	*115,80* *52,67*	*55,2700* *1,7283*	*6,63* *0,21*
37	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	105,85 -	__-__ -	1270,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	48	16,25 -	__-__ -	780,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	С113-1792 варіант 7	Контргайка діам. 25 мм	шт	48	19,39 -	__-__ -	930,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	С113-1804 варіант 2	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм	шт	48	52,17 -	__-__ -	2504,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	С113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	256,75 -	__-__ -	513,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	С1630-670 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	2	149,42 -	__-__ -	298,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	С1630-670 варіант 3	Кран кульовий муфтовий, діаметр 20 мм	шт	8	112,75 -	__-__ -	902,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	8	76,00 -	__-__ -	608,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм*	*1 кран*	*2*	*4677,11* *122,01*	__-__ -	*9354,22*	*244,02*	__-__ -	*0,4900* -	*0,98* -
46	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*798,38* *722,61*	*75,77* *33,86*	*798,38*	*722,61*	*75,77* *33,86*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
47	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	212,59 -	__-__ -	212,59	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	С113-1804 варіант 1	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 32х1" мм	шт	2	118,59 -	__-__ -	237,18	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	С113-1802 варіант 1	Американка поліпропіленова із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	16	74,34 -	__-__ -	1189,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С113-1802 варіант 2	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	80,42 -	- -	160,84	-	- -	- -	- -
51	С113-1799 варіант 1	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	60,59 -	- -	969,44	-	- -	- -	- -
52	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,54	17605,97 17278,80	- -	9507,22	9330,55	- -	69,3900 -	37,47 -
53	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	54	148,84 -	- -	8037,36	-	- -	- -	- -
54	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03	16467,58 16225,49	- -	494,03	486,76	- -	65,1600 -	1,95 -
55	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	3	74,42 -	- -	223,26	-	- -	- -	- -
56	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	14891,68 14706,53	- -	10573,09	10441,64	- -	59,0600 -	41,93 -
57	С113-1682 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	71	34,00 -	- -	2414,00	-	- -	- -	- -
58	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	14243,09 14091,48	- -	427,29	422,74	- -	56,5900 -	1,70 -
59	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	3	60,50 -	- -	181,50	-	- -	- -	- -
60	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*6,8*	*825,39* *673,43*	*65,71* *35,89*	*5612,65*	*4579,32*	*446,83* *244,05*	*3,0200* *0,1463*	*20,54* *0,99*
61	С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 40 мм товщиною 20 мм	м	54	53,05 -	- -	2864,70	-	- -	- -	- -
62	С113-2149 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	3	37,75 -	- -	113,25	-	- -	- -	- -
63	С113-2148 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 25 мм товщиною 20 мм	м	8	36,73 -	- -	293,84	-	- -	- -	- -
64	С113-2147 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 20 мм товщиною 20 мм	м	3	31,63 -	- -	94,89	-	- -	- -	- -
65	С113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	21,25 -	- -	106,25	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	9,75 -	- -	39,00	-	- -	- -	- -
67	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	5,09 -	- -	132,34	-	- -	- -	- -
68	С113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	35,09 -	- -	70,18	-	- -	- -	- -
69	С113-1750 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	8	35,34 -	- -	282,72	-	- -	- -	- -
70	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	26	7,75 -	- -	201,50	-	- -	- -	- -
71	С113-1781 варіант 1	Муфта діам. 40х32 мм	шт	2	14,25 -	- -	28,50	-	- -	- -	- -
72	С113-1776 варіант 1	Муфта діам. 25х20 мм	шт	6	3,50 -	- -	21,00	-	- -	- -	- -
73	С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	18	3,25 -	- -	58,50	-	- -	- -	- -
74	С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	13	12,67 -	- -	164,71	-	- -	- -	- -
75	С113-1865	Заглушка діам. 40 мм	шт	1	11,67 -	- -	11,67	-	- -	- -	- -
76	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*35854,35* *29607,29*	*5750,36* *2249,58*	*2294,68*	*1894,87*	*368,02* *143,97*	*118,9000* *9,0482*	*7,61* *0,58*
77	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,4	423,71 -	- -	2711,74	-	- -	- -	- -
78	С113-1882 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	74	10,52 -	- -	778,48	-	- -	- -	- -
79	С113-1881 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	2	9,90 -	- -	19,80	-	- -	- -	- -
80	С113-1880 варіант 2	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	102	5,42 -	- -	552,84	-	- -	- -	- -
81	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,008*	*35854,35* *29607,29*	*5750,36* *2249,58*	*286,83*	*236,86*	*46,00* *18,00*	*118,9000* *9,0482*	*0,95* *0,07*
82	С113-161 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	423,71 -	- -	338,97	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	843,89 682,69	__-__ -	843,89	682,69	__-__ -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					221592,54	68326,85	6864,59 3077,08		283,90 12,46
		Разом будівельні роботи, грн.					221592,54				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146401,10				
		всього заробітна плата, грн.					71403,93				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22159,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**243752,47**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,23	14243,09 14091,48	__-__ -	17519,00	17332,52	__-__ -	56,5900 -	69,61 -
94	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	123	60,50 -	__-__ -	7441,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
95	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	64	3,25 -	__-__ -	208,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
96	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	37,25 -	__-__ -	298,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
97	С113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	7,50 -	__-__ -	60,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	3,75 -	__-__ -	105,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	8,92 -	__-__ -	142,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
100	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	2,09 -	__-__ -	64,79	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	__-__ -	650,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	__-__ -	155,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	__-__ -	260,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	__-__ -	271,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
105	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,23 -	__-__ -	3142,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	232	1,42 -	__-__ -	329,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	9117,95 9117,95	__-__ -	2553,03	2553,03	__-__ -	39,4000 -	11,03 -
108	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	3,09 -	__-__ -	88,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*27283,99* *22582,72*	*4361,27* *1549,68*	*1746,18*	*1445,29*	*279,12* *99,18*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
110	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,33 -	__-__ -	526,91	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					51278,44	27083,83	733,75 300,45		109,73 1,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					51278,44 23460,86 27384,28 5127,60 - - **56406,04**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	180	60,50 -	__-__ -	10890,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
122	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	5,00 -	__-__ -	220,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
123	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	3,25 -	__-__ -	91,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
124	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	37,25 -	__-__ -	298,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
125	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	3,75 -	__-__ -	135,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
126	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	8,92 -	__-__ -	142,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
127	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	45	2,09 -	__-__ -	94,05	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
128	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	__-__ -	650,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
129	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	__-__ -	155,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
130	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	__-__ -	260,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
131	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	__-__ -	271,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
132	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,23 -	__-__ -	3142,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
133	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	360	1,42 -	__-__ -	511,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
134	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,84	9117,95 9117,95	__-__ -	7659,08	7659,08	__-__ -	39,4000 -	33,10 -
135	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	85,68	3,09 -	__-__ -	264,75	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
136	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*27283,99* *22582,72*	*4361,27* *1549,68*	*1746,18*	*1445,29*	*279,12* *99,18*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
137	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,33 -	__-__ -	526,91	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					68412,07	40222,02	733,75 300,45		164,05 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					68412,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27456,30				
		всього заробітна плата, грн.					40522,47				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6840,65				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75252,72**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	37,25 -	- -	298,00	-	- -	- -	- -
151	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	3,75 -	- -	135,00	-	- -	- -	- -
152	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	8,92 -	- -	178,40	-	- -	- -	- -
153	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	2,09 -	- -	64,79	-	- -	- -	- -
154	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	650,88	-	- -	- -	- -
155	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155,36	-	- -	- -	- -
156	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	260,72	-	- -	- -	- -
157	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271,36	-	- -	- -	- -
158	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,23 -	- -	3142,44	-	- -	- -	- -
159	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	1,42 -	- -	352,16	-	- -	- -	- -
160	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	9117,95 9117,95	- -	2553,03	2553,03	- -	39,4000 -	11,03 -
161	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	3,09 -	- -	88,25	-	- -	- -	- -
162	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*27283,99* *22582,72*	*4361,27* *1549,68*	*1746,18*	*1445,29*	*279,12* *99,18*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
163	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,33 -	- -	526,91	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					51483,77	27224,75	733,75 300,45		110,29 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					51483,77				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23525,27				
		всього заробітна плата, грн.					27525,20				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5148,09				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**56631,86**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	8,92 -	- -	142,72	-	- -	- -	- -
179	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	2,09 -	- -	64,79	-	- -	- -	- -
180	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	650,88	-	- -	- -	- -
181	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155,36	-	- -	- -	- -
182	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	260,72	-	- -	- -	- -
183	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271,36	-	- -	- -	- -
184	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,23 -	- -	3142,44	-	- -	- -	- -
185	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	1,42 -	- -	352,16	-	- -	- -	- -
186	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	9117,95 9117,95	- -	2917,74	2917,74	- -	39,4000 -	12,61 -
187	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	3,09 -	- -	100,86	-	- -	- -	- -
188	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*27283,99* *22582,72*	*4361,27* *1549,68*	*1746,18*	*1445,29*	*279,12* *99,18*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
189	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,33 -	- -	526,91	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					51825,41	27589,46	733,75 300,45		111,87 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					51825,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23502,20				
		всього заробітна плата, грн.					27889,91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5182,28				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57007,69**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	42	2,09 -	- -	87,78	-	- -	- -	- -
206	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	- -	650,88	-	- -	- -	- -
207	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155,36	-	- -	- -	- -
208	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	260,72	-	- -	- -	- -
209	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271,36	-	- -	- -	- -
210	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,23 -	- -	3142,44	-	- -	- -	- -
211	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	336	1,42 -	- -	477,12	-	- -	- -	- -
212	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,68	9117,95 9117,95	- -	6200,21	6200,21	- -	39,4000 -	26,79 -
213	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	69,36	3,09 -	- -	214,32	-	- -	- -	- -
214	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*27283,99* *22582,72*	*4361,27* *1549,68*	*1746,18*	*1445,29*	*279,12* *99,18*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
215	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,33 -	- -	526,91	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					64363,25	37072,18	733,75 300,45		150,95 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					64363,25				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26557,32				
		всього заробітна плата, грн.					37372,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6436,03				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70799,28**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Водопостачання /кв. 15, 18, 21, 24/									
216	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	77,50 -	__-__ -	930,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
217	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	68,42 -	__-__ -	1915,76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
218	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*1654,50*	*1179,18*	*454,63* *201,27*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
219	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	65,00 -	__-__ -	260,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
220	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	111,59 -	__-__ -	446,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
221	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	3055,15 2858,63	__-__ -	4888,24	4573,81	__-__ -	11,4800 -	18,37 -
222	С130-618 варіант 2	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	320,00 -	__-__ -	1280,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
223	С130-619 варіант 2	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	285,00 -	__-__ -	2280,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
224	С130-620 варіант 2	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	515,00 -	__-__ -	2060,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
225	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	14243,09 14091,48	__-__ -	17661,43	17473,44	__-__ -	56,5900 -	70,17 -
226	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	60,50 -	__-__ -	7502,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
227	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	3,25 -	__-__ -	182,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
228	С113-1721 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	37,25 -	__-__ -	298,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
229	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	3,75 -	__-__ -	135,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
230	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	8,92 -	__-__ -	178,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
231	С113-1792 варіант 6	Муфта діам. 20 мм	шт	31	2,09 -	__-__ -	64,79	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
232	С113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	20,34 -	__-__ -	650,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	19,42 -	- -	155,36	-	- -	- -	- -
234	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	32,59 -	- -	260,72	-	- -	- -	- -
235	С113-1886 варіант 2	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	67,84 -	- -	271,36	-	- -	- -	- -
236	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,23 -	- -	3142,44	-	- -	- -	- -
237	С113-1732 варіант 2	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	1,42 -	- -	352,16	-	- -	- -	- -
238	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	9117,95 9117,95	- -	2917,74	2917,74	- -	39,4000 -	12,61 -
239	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	3,09 -	- -	100,86	-	- -	- -	- -
240	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*27283,99* *22582,72*	*4361,27* *1549,68*	*1746,18*	*1445,29*	*279,12* *99,18*	*90,6900* *6,2497*	*5,80* *0,40*
241	С113-132-1 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,33 -	- -	526,91	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					51861,09	27589,46	733,75 300,45		111,87 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					51861,09				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23537,88				
		всього заробітна плата, грн.					27889,91				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5185,84				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57046,93**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,24*	*3100,47* *2550,50*	*547,98* *255,23*	*744,11*	*612,12*	*131,52* *61,26*	*11,5900* *0,8094*	*2,78* *0,19*
243	& С113-1453-А варіант 2	Каналізаційна двошарова профільована труба "Корсис" SN6, діам. 160/138, L=6м	шт	4	1070,50 -	- -	4282,00	-	- -	- -	- -
244	С113-1474 варіант 1	Муфта для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	4	89,34 -	- -	357,36	-	- -	- -	- -
245	С113-1485-1 варіант 1	Ущільнююче кільце для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	8	55,84 -	- -	446,72	-	- -	- -	- -
246	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 160 мм*	*100м*	*1,39*	*23974,22* *23222,66*	*261,36* *143,83*	*33324,17*	*32279,50*	*363,29* *199,92*	*91,8400* *0,5652*	*127,66* *0,79*
247	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	131	65,84 -	- -	8625,04	-	- -	- -	- -
248	С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	8	193,34 -	- -	1546,72	-	- -	- -	- -
249	*КБ26-1-3*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*13,1*	*959,05* *738,02*	*95,58* *52,21*	*12563,56*	*9668,06*	*1252,10* *683,95*	*3,2300* *0,2128*	*42,31* *2,79*
250	С113-2150 варіант 6	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 110 мм товщиною 20 мм	м	131	96,91 -	- -	12695,21	-	- -	- -	- -
251	*КБ26-1-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*0,8*	*1411,58* *1078,47*	*143,37* *78,31*	*1129,26*	*862,78*	*114,70* *62,65*	*4,7200* *0,3192*	*3,78* *0,26*
252	С113-2150 варіант 5	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 160 мм товщиною 20 мм	м	8	122,41 -	- -	979,28	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 110									
253	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1,75	65,84 -	- -	115,22	-	- -	- -	- -
254	С113-2228 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	14,84 -	- -	103,88	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 160									
255	С113-2227 варіант 4	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	1	193,34 -	- -	193,34	-	- -	- -	- -
256	С113-2228 варіант 2	Заглушка із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	44,67 -	- -	178,68	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	С113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	60,59 -	- -	969,44	-	- -	- -	- -
258	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	29	52,09 -	- -	1510,61	-	- -	- -	- -
259	С113-2258 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 160х160 мм	шт	8	227,67 -	- -	1821,36	-	- -	- -	- -
260	С113-2267 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	8	138,42 -	- -	1107,36	-	- -	- -	- -
261	С113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	8	105,84 -	- -	846,72	-	- -	- -	- -
262	С113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223,36	-	- -	- -	- -
263	С113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	122,75 -	- -	491,00	-	- -	- -	- -
264	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	46	27,92 -	- -	1284,32	-	- -	- -	- -
265	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	46	9,50 -	- -	437,00	-	- -	- -	- -
266	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	16	19,25 -	- -	308,00	-	- -	- -	- -
267	С113-2276 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	44	32,84 -	- -	1444,96	-	- -	- -	- -
268	С113-2277 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 160 мм	шт	2	100,50 -	- -	201,00	-	- -	- -	- -
269	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	134,01 127,00	- -	536,04	508,00	- -	0,5100 -	2,04 -
270	С1630-973 варіант 1	Сифон для дренажу, діам. 40 мм Alcaplast	шт	4	1131,54 -	- -	4526,16	-	- -	- -	- -
271	*КБ17-1-11*	*Монтаж протипожежної гільзи*	*10компл.*	*3,2*	*2107,44* *1829,20*	*101,28* *56,43*	*6743,81*	*5853,44*	*324,10* *180,58*	*7,5400* *0,2267*	*24,13* *0,73*
272	С113-1472 варіант 1	Протипожежна гільза 108-110	шт	32	2057,92 -	- -	65853,44	-	- -	- -	- -
273	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм /гільзи/*	*100м*	*0,02*	*51810,06* *40878,12*	*7375,46* *3015,90*	*1036,20*	*817,56*	*147,51* *60,32*	*170,5600* *12,0859*	*3,41* *0,24*
274	С113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	781,49 -	- -	1562,98	-	- -	- -	- -
275	С113-2293 варіант 1	Кріплення каналізаційних труб, діам. 110	шт	160	19,80 -	- -	3168,00	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	С113-2293 варіант 2	Кріплення каналізаційних труб, діам. 160	шт	4	32,65 -	__-__ -	130,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
277	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм /футляр/*	*100м*	*0,032*	*78462,42* *66045,42*	*11175,26* *4834,53*	*2510,80*	*2113,45*	*357,61* *154,70*	*272,2400* *19,3859*	*8,71* *0,62*
278	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2	1932,77 -	__-__ -	6184,86	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
279	КБ16-30-3	Ущільнення вводу, діаметр труб до 300 мм	1сальник	4	1965,44 1143,21	__-__ -	7861,76	4572,84	__-__ -	4,9400 -	19,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					188044,33	57287,75	2690,83 1403,38		234,58 5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					188044,33				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128065,75				
		всього заробітна плата, грн.					58691,13				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18803,49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**206847,82**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	123,33 -	__-__ -	493,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
286	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*23974,22 23222,66*	*261,36 143,83*	*239,74*	*232,23*	*2,61 1,44*	*91,8400 0,5652*	*0,92 0,01*
287	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	65,84 -	__-__ -	65,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
288	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*24537,51 24218,93*	*126,63 69,15*	*981,50*	*968,76*	*5,07 2,77*	*95,7800 0,2700*	*3,83 0,01*
289	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,05 -	__-__ -	148,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
290	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
291	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
292	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	__-__ -	208,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
293	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	__-__ -	202,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
294	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	__-__ -	223,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
295	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	__-__ -	54,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
296	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	__-__ -	114,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
297	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	__-__ -	77,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
298	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	__-__ -	133,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
299	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	16,94 -	__-__ -	135,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 9					29665,72	8380,61	434,08 242,42		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					29665,72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20851,03				
		всього заробітна плата, грн.					8623,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2966,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32632,33**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					89467,95	19049,09	1719,57 942,67		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					89467,95 68699,29 19991,76 8946,99 - - **98414,94**				
		_ **Всього по розділу 10**					**98414,94**				
		Розділ 11. Водовідведення /Ст. К1-3/									
313	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	8845,55 7845,97	387,20 215,91	3538,22	3138,39	154,88 86,36	31,9800 0,8669	12,79 0,35
314	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	2155,00 -	__-__ -	8620,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
315	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	12146,26 8833,07	678,81 379,62	4858,50	3533,23	271,52 151,85	36,4100 1,5210	14,56 0,61
316	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2245,67 -	__-__ -	8982,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
317	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	134,01 127,00	__-__ -	536,04	508,00	__-__ -	0,5100 -	2,04 -
318	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	123,33 -	__-__ -	493,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
319	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*23974,22* *23222,66*	*261,36* *143,83*	*239,74*	*232,23*	*2,61* *1,44*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
320	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	65,84 -	__-__ -	65,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
321	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*24537,51* *24218,93*	*126,63* *69,15*	*981,50*	*968,76*	*5,07* *2,77*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
322	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8	м	4	37,05 -	__-__ -	148,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочистка діам. 50									
323	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
324	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
325	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	__-__ -	208,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
326	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	__-__ -	202,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
327	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	__-__ -	223,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
328	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	__-__ -	54,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
329	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	__-__ -	114,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
330	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	__-__ -	77,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
331	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	__-__ -	133,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
332	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	16,94 -	__-__ -	135,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 11					29665,72	8380,61	434,08 242,42		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					29665,72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20851,03				
		всього заробітна плата, грн.					8623,03				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2966,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32632,33**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	2155,00 -	__-__ -	17240,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
335	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	12146,26 8833,07	678,81 379,62	4858,50	3533,23	271,52 151,85	36,4100 1,5210	14,56 0,61
336	С130-902 варіант 2	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2245,67 -	__-__ -	8982,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
337	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,4	9976,06 7488,76	1717,94 938,23	3990,42	2995,50	687,18 375,29	31,9800 3,7294	12,79 1,49
338	С130-48 варіант 2	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	4	6025,00 -	__-__ -	24100,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
339	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,04*	*23974,22* *23222,66*	*261,36* *143,83*	*958,97*	*928,91*	*10,45* *5,75*	*91,8400* *0,5652*	*3,67* *0,02*
340	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	4	65,84 -	__-__ -	263,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
341	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,12*	*24537,51* *24218,93*	*126,63* *69,15*	*2944,50*	*2906,27*	*15,20* *8,30*	*95,7800* *0,2700*	*11,49* *0,03*
342	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	12	37,05 -	__-__ -	444,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
343	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
344	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
345	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	__-__ -	208,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
346	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	16,84 -	__-__ -	134,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
347	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	__-__ -	223,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
348	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	__-__ -	54,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
349	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	__-__ -	114,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
350	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	19,25 -	__-__ -	154,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
351	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	16,94 -	__-__ -	135,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 12					72004,11	16640,69	1294,11 713,92		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					72004,11				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54069,31				
		всього заробітна плата, грн.					17354,61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7200,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79204,64**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,05 -	- -	148,20	-	- -	- -	- -
363	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27,00	-	- -	- -	- -
364	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	- -	27,00	-	- -	- -	- -
365	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	- -	208,36	-	- -	- -	- -
366	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	- -	202,08	-	- -	- -	- -
367	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	- -	223,36	-	- -	- -	- -
368	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	- -	54,00	-	- -	- -	- -
369	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	- -	114,00	-	- -	- -	- -
370	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	- -	77,00	-	- -	- -	- -
371	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	- -	133,36	-	- -	- -	- -
372	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	16,94 -	- -	135,52	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					29665,72	8380,61	434,08 242,42		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					29665,72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20851,03				
		всього заробітна плата, грн.					8623,03				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2966,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32632,33**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	8845,55 7845,97	387,20 215,91	7076,44	6276,78	309,76 172,73	31,9800 0,8669	25,58 0,69
374	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	2155,00 -	__-__ -	17240,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
375	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,8	9976,06 7488,76	1717,94 938,23	7980,85	5991,01	1374,35 750,58	31,9800 3,7294	25,58 2,98
376	С130-48 варіант 2	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	8	6025,00 -	__-__ -	48200,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
377	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,28*	*24537,51* *24218,93*	*126,63* *69,15*	*6870,50*	*6781,30*	*35,46* *19,36*	*95,7800* *0,2700*	*26,82* *0,08*
378	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	28	37,05 -	__-__ -	1037,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
379	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
380	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
381	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	16,84 -	__-__ -	269,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
382	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	6,75 -	__-__ -	108,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
383	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	9,50 -	__-__ -	228,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
384	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	16,67 -	__-__ -	200,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
385	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	12	16,94 -	__-__ -	203,28	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 14					89467,95	19049,09	1719,57 942,67		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					89467,95				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68699,29				
		всього заробітна плата, грн.					19991,76				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8946,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98414,94**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	__-__ -	54,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
402	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	__-__ -	114,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
403	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	19,25 -	__-__ -	154,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
404	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
405	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	16,94 -	__-__ -	135,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 15					72004,11	16640,69	1294,11 713,92		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					72004,11				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54069,31				
		всього заробітна плата, грн.					17354,61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7200,53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79204,64**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	& С1630-973-1-4И варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	123,33 -	__-__ -	493,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
412	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*23974,22 23222,66*	*261,36 143,83*	*239,74*	*232,23*	*2,61 1,44*	*91,8400 0,5652*	*0,92 0,01*
413	С113-2227 варіант 3	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	65,84 -	__-__ -	65,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
414	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*24537,51 24218,93*	*126,63 69,15*	*981,50*	*968,76*	*5,07 2,77*	*95,7800 0,2700*	*3,83 0,01*
415	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,05 -	__-__ -	148,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
416	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
417	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	6,75 -	__-__ -	27,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
418	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	52,09 -	__-__ -	208,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
419	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	16,84 -	__-__ -	202,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
420	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	27,92 -	__-__ -	223,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
421	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	6,75 -	__-__ -	54,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
422	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	9,50 -	__-__ -	114,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
423	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	19,25 -	__-__ -	77,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
424	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	16,67 -	__-__ -	133,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
425	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	16,94 -	__-__ -	135,52	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
426	С113-2293 варіант 4	Гофра для унітаза	шт	24	83,75 -	__-__ -	2010,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 16					31675,72	8380,61	434,08 242,42		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					31675,72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22861,03				
		всього заробітна плата, грн.					8623,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3167,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34843,45**				
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішні електромонтажні роботи

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2203,64743	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,58285	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	820,88428	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні розподільчі пристрої									
		ВРП-0,4 кВ									
1	*КМ8-572-7*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм*	*шт*	*1*	*2628,72* *1618,30*	*972,28* *462,44*	*2628,72*	*1618,30*	*972,28* *462,44*	*6,4000* *1,6513*	*6,40* *1,65*
2	1517-2080 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-50-01	шт	1	10000,00 -	__-__ -	10000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		ЩВО №1; ЩВО №2									
3	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*2*	*1122,90* *809,15*	*276,79* *113,25*	*2245,80*	*1618,30*	*553,58* *226,50*	*3,2000* *0,4062*	*6,40* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-3181 варіант 2	Щит шафний ввідно-обліковий: ввідний автоматичний вимикач 80А 3Р 380В - 1 шт.; автоматичний вимикач 63А 1Р 220В - 12 шт. ; однофазний електронний лічильник прямого включення IP54	шт	2	21480,00 -	__-__ -	42960,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					57834,52	3236,60	1525,86 688,94		12,80 2,46
		Разом устаткування, грн.					52960,00				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1687,04				
		Всього устаткування, грн.					**54647,04**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4874,52				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112,06				
		всього заробітна плата, грн.					3925,54				
		Загальновиробничі витрати, грн.					487,45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5361,97**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48819,36				
		всього заробітна плата, грн.					22137,60				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7488,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82370,28**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					11856,23				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5176,90				
		всього заробітна плата, грн.					6445,88				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185,62				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13041,85**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13419,39				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**147606,84**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	15093-33032 варіант 6	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 4х1,5 мм2	1000м	0,52	50287,44 -	__-__ -	26149,47	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	15093-33032 варіант 7	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х1,5 мм2	1000м	1,08	37522,90 -	__-__ -	40524,73	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	15093-33032 варіант 8	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 2х1,5 мм2	1000м	0,16	25870,85 -	__-__ -	4139,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	15095-1022 варіант 1	Провід з мідною жилою ПВ 1х4,0 мм2	1000м	0,65	17238,69 -	__-__ -	11205,15	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	15093-33031 варіант 5	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 5х6,0 мм2	1000м	0,085	301493,03 -	__-__ -	25626,91	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
40	15093-33031 варіант 6	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 4х1,5 мм2	1000м	0,035	42525,00 -	__-__ -	1488,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	15093-33031 варіант 7	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 3х1,5 мм2	1000м	0,032	33175,00 -	__-__ -	1061,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
42	15093-33031 варіант 8	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 2х1,5 мм2	1000м	0,07	43798,21 -	__-__ -	3065,87	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1042376,87	444579,72	15345,86 7942,40		1954,83 28,30
		Разом будівельні роботи, грн.					1042376,87				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					582451,29				
		всього заробітна плата, грн.					452522,12				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104238,01				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1146614,88**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,94	12361,92 6015,14	__-__ -	11620,20	5654,23	__-__ -	27,6800 -	26,02 -
44	1503-7030 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованого монтування 10А, 250В, IP20	шт	94	82,50 -	__-__ -	7755,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,08	12713,96 6367,18	__-__ -	13731,08	6876,55	__-__ -	29,3000 -	31,64 -
46	1503-7030 варіант 2	Вимикач двоклавішний прихованого монтування 10А, 220В, IP20	шт	108	99,17 -	__-__ -	10710,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,46	10848,18 10839,42	__-__ -	4990,16	4986,13	__-__ -	49,8800 -	22,94 -
48	1503-7030 варіант 3	Вимикач одноклавішний пиловологозахищений, зовнішньої установки IP44, 220В 10А	шт	46	118,34 -	__-__ -	5443,64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,24	9424,90 9294,35	__-__ -	2261,98	2230,64	__-__ -	42,7700 -	10,26 -
50	1602-50121 варіант 1	Дзвінок електричний 220В, безіскровий, побутовий, з кнопкою	шт	24	291,67 -	__-__ -	7000,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,83	12383,58 6045,56	__-__ -	72196,27	35245,61	__-__ -	27,8200 -	162,19 -
52	1504-17038 варіант 1	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP20, 220В, 16А із захисним пристроєм	шт	520	95,83 -	__-__ -	49833,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	1504-17038 варіант 2	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена	шт	48	225,00 -	__-__ -	10800,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	1504-17038 варіант 4	Розетка штепсельна із захисним контактом IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена зовнішньої установки	шт	7	118,34 -	__-__ -	828,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	1504-17038 варіант 3	Розетка штепсельна із захисним контактом для установки на Din-рейку IP20, 220В, 16А	шт	8	157,50 -	__-__ -	1260,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	1504-19165 варіант 1	Колодка клемна на три контакти	шт	68	10,00 -	__-__ -	680,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	1504-19165 варіант 2	Колодка клемна на чотири контакти	шт	60	15,00 -	__-__ -	900,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	1,96	19686,53 18790,13	488,27 181,50	38585,60	36828,65	957,01 355,74	78,4000 0,6652	153,66 1,30
59	2405-1750 варіант 1	Розетка стельова РПУХЛ3	1000шт	0,128	65000,00 -	__-__ -	8320,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	290902-135 варіант 1	Патрон підвісний	шт	68	21,65 -	__-__ -	1472,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					248388,11	91821,81	957,01 355,74		406,71 1,30
		Разом устаткування, грн.					95210,62				
		Всього устаткування, грн.					**95210,62**				
		Разом будівельні роботи, грн.					153177,49				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60398,67				
		всього заробітна плата, грн.					92177,55				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15318,10				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**168495,59**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	290220-2096 варіант 1	Корпус металевий ЩУ24/3	шт	8	691,67 -	- -	5533,36	-	- -	- -	- -
71	С1512-6 варіант 1	Шина мідна на 8 приєднань в пластиковій коробці Abox	шт	48	49,17 -	- -	2360,16	-	- -	- -	- -
72	С1512-6 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з клемником для схованої проводки У191	шт	358	200,00 -	- -	71600,00	-	- -	- -	- -
73	С1512-6 варіант 3	Коробка розгалуджувальна з клемником для кабельної проводки КОР-73УЗ	шт	55	79,17 -	- -	4354,35	-	- -	- -	- -
74	С1512-6 варіант 4	Ящик протяжний У994	шт	2	274,17 -	- -	548,34	-	- -	- -	- -
75	*КБ21-22-10*	*Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3*	*100шт*	*7,92*	*11095,85* *11095,85*	- -	*87879,13*	*87879,13*	- -	*51,0600* -	*404,40* -
76	С1512-1 варіант 2	Коробка під вимикачі та розетки	шт	792	10,84 -	- -	8585,28	-	- -	- -	- -
77	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,36	14266,99 11314,82	2136,89 1300,91	5136,12	4073,34	769,28 468,33	47,2100 4,9268	17,00 1,77
78	С188888-52 варіант 6	Лоток прямий L=3 м НЛ40-П2	шт	3	1061,85 -	- -	3185,55	-	- -	- -	- -
79	С188888-52 варіант 5	Лоток прямий L=3 м НЛ20-П2	шт	9	598,77 -	- -	5388,93	-	- -	- -	- -
80	С188888-52 варіант 7	Лоток кутовий	шт	4	491,67 -	- -	1966,68	-	- -	- -	- -
81	С188888-52 варіант 4	Кронштейн для лотків	шт	120	34,81 -	- -	4177,20	-	- -	- -	- -
82	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	13878,60 2684,30	4917,05 1621,73	4163,58	805,29	1475,12 486,52	11,2000 6,1915	3,36 1,86
83	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,05	26022,22 6902,50	849,46 308,32	1301,11	345,13	42,47 15,42	28,8000 1,1103	1,44 0,06
84	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,85	17445,40 6135,55	700,33 231,13	14828,59	5215,22	595,28 196,46	25,6000 0,8353	21,76 0,71
85	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0663	23310,80 -	- -	1545,51	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					367280,63	185246,95	10555,20 5060,06		833,39 18,65
		Разом будівельні роботи, грн.					367280,63				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171478,48				
		всього заробітна плата, грн.					190307,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					36729,11				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**404009,74**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**820884,28**				

Склав ГІП_____Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення та вентиляція

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2852,59112	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,11136	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	742,44811	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перша секція									
		Опалення та вентиляція кв.1, кв.10									
1	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
2	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11148*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*3428,69*	*2468,75*	*322,31* *176,06*	*96,9200* *6,4372*	*10,80* *0,72*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	__-__ -	4746,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
6	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	2700,47 -	__-__ -	5400,94	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	3187,78 -	__-__ -	12751,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
8	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
9	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	__-__ -	6000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	С130-473 варіант 6	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	__-__ -	5000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	С1630-670 варіант 5	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	__-__ -	8000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*122,01* *122,01*	__-__ -	*1220,10*	*1220,10*	__-__ -	*0,4900* -	*4,90* -
15	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
18	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	14243,09 14091,48	__-__ -	9685,30	9582,21	__-__ -	56,5900 -	38,48 -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	14891,68 14706,53	__-__ -	12211,18	12059,35	__-__ -	59,0600 -	48,43 -
21	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	40,52 -	__-__ -	2755,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	36,14 -	__-__ -	2963,48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	__-__ -	700,01	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	__-__ -	143,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
25	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	__-__ -	400,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	__-__ -	46,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	3,35 -	__-__ -	56,95	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	21	6,25 -	__-__ -	131,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00 -	__-__ -	210,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	__-__ -	33,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17 -	__-__ -	330,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	__-__ -	433,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	__-__ -	133,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	__-__ -	33,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	__-__ -	170,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	__-__ -	46,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
37	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	10,00 -	__-__ -	1520,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
38	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	12,50 -	__-__ -	1525,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
39	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0348*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*339,13*	*339,03*	*0,10* *0,10*	*41,1200* *0,0111*	*1,43* -
40	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,48	45,99 -	__-__ -	160,05	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
41	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	__-__ -	1423,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	814,60 814,60	__-__ -	10915,64	10915,64	__-__ -	3,5200 -	47,17 -
44	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00 -	__-__ -	1740,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	19,17 -	__-__ -	1456,92	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	__-__ -	1853,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
47	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
48	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА ---------- Опалення та вентиляція кв.2, кв.11 ----------	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
50	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07438*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*2287,64*	*1647,16*	*215,05* *117,47*	*96,9200* *6,4372*	*7,21* *0,48*
53	& С1231-2008 варіант 11	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 700х500(h), Q=1029 Вт/шт	шт	2	1853,40 -	__-__ -	3706,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	__-__ -	10801,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
56	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00 -	__-__ -	5000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67 -	__-__ -	4166,70 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67 -	__-__ -	6666,70 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*122,01* *122,01*	__-__ -	*1220,10* -	*1220,10*	__-__ -	*0,4900* -	*4,90* -
62	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
63	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
64	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
65	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
66	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	14243,09 14091,48	__-__ -	13388,50	13245,99	__-__ -	56,5900 -	53,19 -
67	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	14891,68 14706,53	__-__ -	6254,51	6176,74	__-__ -	59,0600 -	24,81 -
68	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	40,52 -	__-__ -	3808,88 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
69	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	36,14 -	__-__ -	1517,88 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
70	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	__-__ -	583,34 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
71	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	__-__ -	143,37 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
72	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	__-__ -	400,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
73	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	__-__ -	46,80 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
74	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	24	3,35 -	__-__ -	80,40 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,25 -	__-__ -	62,50 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
76	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	5,00 -	__-__ -	220,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	4,17 -	__-__ -	16,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
78	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	__-__ -	256,76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
79	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	__-__ -	433,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
80	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	8,34 -	__-__ -	100,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
81	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	__-__ -	33,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
82	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	__-__ -	85,02	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
83	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	__-__ -	46,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
84	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00 -	__-__ -	1760,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
85	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50 -	__-__ -	675,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
86	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0238*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*231,93*	*231,86*	*0,07* *0,07*	*41,1200* *0,0111*	*0,98* -
87	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,38	45,99 -	__-__ -	109,46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
88	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	1743,51	1445,29	256,21 97,43	90,6900 6,1381	5,80 0,39
89	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	148,27 -	__-__ -	948,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	814,60 814,60	__-__ -	9449,36	9449,36	__-__ -	3,5200 -	40,83 -
91	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	30,00 -	__-__ -	2400,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
92	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	19,17 -	__-__ -	690,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
93	С111-1788 варіант 8	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,35 -	__-__ -	1037,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
94	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
95	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА ---------- Опалення та вентиляція кв.3, кв.12	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

96	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
97	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
98	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
99	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,12684*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*3901,10*	*2808,90*	*366,72* *200,32*	*96,9200* *6,4372*	*12,29* *0,82*
100	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	2192,81 -	__-__ -	8771,24	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
101	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	__-__ -	4746,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
102	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	2700,47 -	__-__ -	5400,94	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
103	& С1231-2008 варіант 13	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	3467,41 -	__-__ -	6934,82	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
104	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
105	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
106	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
107	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	500,00 -	__-__ -	7000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
108	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	416,67 -	__-__ -	5833,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
109	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	666,67 -	__-__ -	9333,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
110	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
111	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
112	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	--	283,34 -	-	-- -	-- -	-- -
114	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	14243,09 14091,48	-- -	12533,92	12400,50	-- -	56,5900 -	49,80 -
115	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	14891,68 14706,53	-- -	14593,85	14412,40	-- -	59,0600 -	57,88 -
116	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	40,52 -	-- -	3565,76	-	-- -	-- -	-- -
117	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	36,14 -	-- -	3541,72	-	-- -	-- -	-- -
118	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	29,17 -	-- -	816,68	-	-- -	-- -	-- -
119	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	-- -	143,37	-	-- -	-- -	-- -
120	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	-- -	400,00	-	-- -	-- -	-- -
121	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	-- -	46,80	-	-- -	-- -	-- -
122	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	3,35 -	-- -	73,70	-	-- -	-- -	-- -
123	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	-- -	150,00	-	-- -	-- -	-- -
124	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	-- -	360,00	-	-- -	-- -	-- -
125	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	4,17 -	-- -	41,70	-	-- -	-- -	-- -
126	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	-- -	293,44	-	-- -	-- -	-- -
127	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	-- -	433,40	-	-- -	-- -	-- -
128	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	8,34 -	-- -	166,80	-	-- -	-- -	-- -
129	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	-- -	33,37	-	-- -	-- -	-- -
130	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	-- -	198,38	-	-- -	-- -	-- -
131	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	-- -	46,68	-	-- -	-- -	-- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00 -	__-__ -	1760,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
133	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50 -	__-__ -	1750,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
134	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0396*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*385,91*	*385,79*	*0,12* *0,11*	*41,1200* *0,0111*	*1,63* -
135	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,96	45,99 -	__-__ -	182,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
136	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59
137	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	__-__ -	1423,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
138	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	814,60 814,60	__-__ -	13685,28	13685,28	__-__ -	3,5200 -	59,14 -
139	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	30,00 -	__-__ -	2280,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
140	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	19,17 -	__-__ -	1763,64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
141	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	__-__ -	1853,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
142	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
143	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		--- Опалення та вентиляція кв.4, кв.7 ---									
144	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
145	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
146	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
147	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,0711*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*2186,76*	*1574,53*	*205,57* *112,29*	*96,9200* *6,4372*	*6,89* *0,46*
148	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	2192,81 -	__-__ -	4385,62	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	__-__ -	4746,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
150	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	__-__ -	10801,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
151	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
152	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
153	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
154	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	__-__ -	6000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
155	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	__-__ -	5000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
156	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	__-__ -	8000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
157	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*122,01* *122,01*	__-__ -	*1220,10*	*1220,10*	__-__ -	*0,4900* -	*4,90* -
158	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
159	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
160	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
161	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
162	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	14243,09 14091,48	__-__ -	9685,30	9582,21	__-__ -	56,5900 -	38,48 -
163	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	14891,68 14706,53	__-__ -	12211,18	12059,35	__-__ -	59,0600 -	48,43 -
164	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	40,52 -	__-__ -	2755,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
165	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	36,14 -	__-__ -	2963,48	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700,01	-	- -	- -	- -
167	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143,37	-	- -	- -	- -
168	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400,00	-	- -	- -	- -
169	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	46,80	-	- -	- -	- -
170	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	3,35 -	- -	56,95	-	- -	- -	- -
171	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	21	6,25 -	- -	131,25	-	- -	- -	- -
172	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	5,00 -	- -	210,00	-	- -	- -	- -
173	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33,36	-	- -	- -	- -
174	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	9,17 -	- -	330,12	-	- -	- -	- -
175	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433,40	-	- -	- -	- -
176	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133,44	-	- -	- -	- -
177	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33,37	-	- -	- -	- -
178	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	- -	170,04	-	- -	- -	- -
179	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	46,68	-	- -	- -	- -
180	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	10,00 -	- -	1520,00	-	- -	- -	- -
181	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	12,50 -	- -	1525,00	-	- -	- -	- -
182	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*298,20*	*298,11*	*0,09* *0,09*	*41,1200* *0,0111*	*1,26* -
183	С114-104-У варіант 1	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	25,59 -	- -	78,31	-	- -	- -	- -
184	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59
185	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	- -	1423,39	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	814,60	__-__	10915,64	10915,64	__-__	3,5200	47,17
					814,60	-			-	-	-
187	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00	__-__	1740,00	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
188	С113-2450 варіант 6	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	19,17	__-__	1456,92	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
189	С111-1788 варіант 8	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,35	__-__	1037,40	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
190	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37	44,45	3842,96	3326,80	355,60	1,8200	14,56
					415,85	18,15			145,20	0,0745	0,60
191	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,09	__-__	1224,72	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
		---------- Опалення та вентиляція кв.5, кв.8 ----------									
192	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33*	*71,68*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36*	*6,8000*	*13,60*
					1535,03	*39,16*			*78,32*	*0,1596*	*0,32*
193	С130-8 варіант 1	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45	__-__	38888,90	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
194	С130-262 варіант 3	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29	__-__	3786,58	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
195	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,05766*	*30756,06*	*2891,22*	*1773,39*	*1276,90*	*166,71*	*96,9200*	*5,59*
					22145,25	*1579,29*			*91,06*	*6,4372*	*0,37*
196	& С1231-2008 варіант 6	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 600x500(h), Q=577 Вт/шт	шт	2	1666,67	__-__	3333,34	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
197	& С1231-2008 варіант 4	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	2373,40	__-__	9493,60	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
198	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07	95,58	4188,83	3764,74	38,23	40,6700	16,27
					9411,85	52,21			20,88	0,2128	0,09
199	С130-549 варіант 2	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28	__-__	5688,56	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
200	С130-549 варіант 1	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75	__-__	9145,50	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
201	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00	__-__	5000,00	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
202	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67	__-__	4166,70	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67 -	__-__ -	6666,70 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
204	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
205	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
206	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25 2947,94*	*1136,57 503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31 100,64*	*12,3000 2,0478*	*2,46 0,41*
207	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
208	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	14243,09 14091,48	__-__ -	13388,50	13245,99	__-__ -	56,5900 -	53,19 -
209	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	14891,68 14706,53	__-__ -	6254,51	6176,74	__-__ -	59,0600 -	24,81 -
210	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	40,52 -	__-__ -	3808,88 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
211	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	36,14 -	__-__ -	1517,88 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
212	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	__-__ -	583,34 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
213	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	__-__ -	143,37 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
214	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	__-__ -	400,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
215	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	__-__ -	46,80 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
216	С113-1792 варіант 5	Муфта діам. 20 мм	шт	24	3,35 -	__-__ -	80,40 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
217	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	10	6,25 -	__-__ -	62,50 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
218	С113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	3,25 -	__-__ -	143,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
219	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	4,17 -	__-__ -	16,68 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
220	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	__-__ -	256,76 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433,40	-	- -	- -	- -
222	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	8,34 -	- -	100,08	-	- -	- -	- -
223	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33,37	-	- -	- -	- -
224	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	- -	85,02	-	- -	- -	- -
225	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	46,68	-	- -	- -	- -
226	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00 -	- -	1760,00	-	- -	- -	- -
227	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50 -	- -	675,00	-	- -	- -	- -
228	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0204*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*198,80*	*198,74*	*0,06* *0,06*	*41,1200* *0,0111*	*0,84* -
229	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,04	45,99 -	- -	93,82	-	- -	- -	- -
230	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,064	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	1743,51	1445,29	256,21 97,43	90,6900 6,1381	5,80 0,39
231	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	148,27 -	- -	948,93	-	- -	- -	- -
232	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	814,60 814,60	- -	9449,36	9449,36	- -	3,5200 -	40,83 -
233	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	30,00 -	- -	2400,00	-	- -	- -	- -
234	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	19,17 -	- -	690,12	-	- -	- -	- -
235	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	- -	1853,40	-	- -	- -	- -
236	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
237	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА ---------- Опалення та вентиляція кв.6, кв.9 ----------	шт	8	153,09 -	- -	1224,72	-	- -	- -	- -
238	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
240	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
241	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,1134*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*3487,74*	*2511,27*	*327,86* *179,09*	*96,9200* *6,4372*	*10,99* *0,73*
242	& С1231-2008 варіант 14	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	2051,54 -	__-__ -	8206,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
243	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	2192,81 -	__-__ -	4385,62	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
244	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	__-__ -	4746,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
245	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	3187,78 -	__-__ -	6375,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
246	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
247	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
248	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
249	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	500,00 -	__-__ -	7000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
250	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	416,67 -	__-__ -	5833,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
251	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	666,67 -	__-__ -	9333,38	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
252	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*122,01* *122,01*	__-__ -	*1220,10*	*1220,10*	__-__ -	*0,4900* -	*4,90* -
253	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
254	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
255	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	-	283,34 -	-	-	-	-
257	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	14243,09 14091,48	-	12533,92 -	12400,50 -	-	56,5900 -	49,80 -
258	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	14891,68 14706,53	-	14593,85 -	14412,40 -	-	59,0600 -	57,88 -
259	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	40,52 -	-	3565,76 -	-	-	-	-
260	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	36,14 -	-	3541,72 -	-	-	-	-
261	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	29,17 -	-	816,68 -	-	-	-	-
262	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	-	143,37 -	-	-	-	-
263	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	-	400,00 -	-	-	-	-
264	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	-	46,80 -	-	-	-	-
265	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	3,35 -	-	73,70 -	-	-	-	-
266	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	-	150,00 -	-	-	-	-
267	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	5,00 -	-	360,00 -	-	-	-	-
268	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	4,17 -	-	41,70 -	-	-	-	-
269	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	-	293,44 -	-	-	-	-
270	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	-	433,40 -	-	-	-	-
271	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	8,34 -	-	166,80 -	-	-	-	-
272	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	-	33,37 -	-	-	-	-
273	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	14,17 -	-	198,38 -	-	-	-	-
274	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	-	46,68 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	10,00 -	__-__ -	1760,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
276	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50 -	__-__ -	1750,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
277	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0354*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*344,98*	*344,87*	*0,11* *0,10*	*41,1200* *0,0111*	*1,46* -
278	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,54	45,99 -	__-__ -	162,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
279	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59
280	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	__-__ -	1423,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
281	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	814,60 814,60	__-__ -	13685,28	13685,28	__-__ -	3,5200 -	59,14 -
282	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	30,00 -	__-__ -	2280,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
283	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	19,17 -	__-__ -	1763,64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
284	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	__-__ -	1853,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
285	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
286	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1031569,41	298890,73	8241,47 3726,48		1248,21 15,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1031569,41				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					724437,21				
		всього заробітна плата, грн.					302617,21				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103159,23				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1134728,64**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	- -	1100,10	-	- -	- -	- -
301	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	- -	66,68	-	- -	- -	- -
302	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
303	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	- -	283,34	-	- -	- -	- -
304	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	14243,09 14091,48	- -	10967,18	10850,44	- -	56,5900 -	43,57 -
305	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	14891,68 14706,53	- -	14891,68	14706,53	- -	59,0600 -	59,06 -
306	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	40,52 -	- -	3120,04	-	- -	- -	- -
307	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	36,14 -	- -	3614,00	-	- -	- -	- -
308	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	- -	700,01	-	- -	- -	- -
309	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	- -	143,37	-	- -	- -	- -
310	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	- -	400,00	-	- -	- -	- -
311	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	- -	46,80	-	- -	- -	- -
312	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	3,35 -	- -	63,65	-	- -	- -	- -
313	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	- -	150,00	-	- -	- -	- -
314	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	- -	300,00	-	- -	- -	- -
315	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33,36	-	- -	- -	- -
316	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	- -	366,80	-	- -	- -	- -
317	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433,40	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	__-__ -	133,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
319	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	__-__ -	33,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
320	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	__-__ -	170,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
321	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	__-__ -	46,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
322	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00 -	__-__ -	1480,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
323	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	12,50 -	__-__ -	1675,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
324	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0324*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*315,74*	*315,65*	*0,09* *0,09*	*41,1200* *0,0111*	*1,33* -
325	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,24	45,99 -	__-__ -	149,01	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
326	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59
327	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	__-__ -	1423,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
328	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	814,60 814,60	__-__ -	13359,44	13359,44	__-__ -	3,5200 -	57,73 -
329	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	30,00 -	__-__ -	2100,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
330	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	19,17 -	__-__ -	1801,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
331	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	__-__ -	1853,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
332	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
333	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.14, кв.23 ---	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
334	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
335	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
337	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,08456*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*2600,73*	*1872,60*	*244,48* *133,54*	*96,9200* *6,4372*	*8,20* *0,54*
338	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	3187,78 -	__-__ -	6375,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
339	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	__-__ -	10801,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
340	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
341	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
342	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
343	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00 -	__-__ -	5000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
344	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67 -	__-__ -	4166,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
345	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67 -	__-__ -	6666,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
346	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
347	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
348	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
349	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
350	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	14243,09 14091,48	__-__ -	12533,92	12400,50	__-__ -	56,5900 -	49,80 -
351	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	14891,68 14706,53	__-__ -	5658,84	5588,48	__-__ -	59,0600 -	22,44 -
352	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20x2.8 мм	м	88	40,52 -	__-__ -	3565,76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	36,14 -	__-__ -	1373,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
354	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	__-__ -	583,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
355	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	__-__ -	143,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
356	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	__-__ -	400,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
357	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	__-__ -	46,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
358	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	3,35 -	__-__ -	67,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
359	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	9	6,25 -	__-__ -	56,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
360	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	__-__ -	260,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
361	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	4,17 -	__-__ -	25,02	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
362	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	__-__ -	256,76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
363	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	__-__ -	433,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
364	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	8,34 -	__-__ -	66,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
365	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	3,75 -	__-__ -	15,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
366	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	__-__ -	33,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
367	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	__-__ -	85,02	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
368	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	__-__ -	46,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
369	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	10,00 -	__-__ -	1640,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
370	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50 -	__-__ -	675,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
371	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0264*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*257,27*	*257,19*	*0,08* *0,07*	*41,1200* *0,0111*	*1,09* -
372	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,64	45,99 -	__-__ -	121,41	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	27242,31	4003,31	2179,38	1806,62	320,26	90,6900	7,26
					22582,72	1522,33			121,79	6,1381	0,49
374	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	148,27	__-__	1186,16	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
375	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	814,60	__-__	9204,98	9204,98	__-__	3,5200	39,78
					814,60	-			-	-	-
376	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	30,00	__-__	2430,00	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
377	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	19,17	__-__	613,44	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
378	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35	__-__	1853,40	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
379	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37	44,45	3842,96	3326,80	355,60	1,8200	14,56
					415,85	18,15			145,20	0,0745	0,60
380	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,09	__-__	1224,72	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.15, кв.24									

381	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33*	*71,68*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36*	*6,8000*	*13,60*
					1535,03	*39,16*			*78,32*	*0,1596*	*0,32*
382	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45	__-__	38888,90	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
383	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29	__-__	3786,58	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
384	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11532*	*30756,06*	*2891,22*	*3546,79*	*2553,79*	*333,42*	*96,9200*	*11,18*
					22145,25	*1579,29*			*182,12*	*6,4372*	*0,74*
385	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	3187,78	__-__	12751,12	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
386	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47	__-__	10801,88	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
387	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07	95,58	4188,83	3764,74	38,23	40,6700	16,27
					9411,85	52,21			20,88	0,2128	0,09
388	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28	__-__	5688,56	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-
389	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75	__-__	9145,50	-	__-__	__-__	__-__
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	__-__ -	6000,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
391	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	__-__ -	5000,04 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
392	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	__-__ -	8000,04 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
393	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*122,01* *122,01*	__-__ -	*1220,10*	*1220,10*	__-__ -	*0,4900* -	*4,90* -
394	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
395	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
396	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
397	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
398	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	14243,09 14091,48	__-__ -	9258,01	9159,46	__-__ -	56,5900 -	36,78 -
399	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	14891,68 14706,53	__-__ -	13253,60	13088,81	__-__ -	59,0600 -	52,56 -
400	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	40,52 -	__-__ -	2633,80 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
401	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	36,14 -	__-__ -	3216,46 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
402	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	__-__ -	700,01 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
403	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	__-__ -	143,37 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
404	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	__-__ -	400,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
405	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	__-__ -	46,80 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
406	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	3,35 -	__-__ -	53,60 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
407	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	22	6,25 -	__-__ -	137,50 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	- -	280,00	-	- -	- -	- -
409	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	- -	33,36	-	- -	- -	- -
410	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	- -	293,44	-	- -	- -	- -
411	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	- -	433,40	-	- -	- -	- -
412	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	- -	133,44	-	- -	- -	- -
413	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	- -	33,37	-	- -	- -	- -
414	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17 -	- -	141,70	-	- -	- -	- -
415	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	- -	46,68	-	- -	- -	- -
416	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00 -	- -	1480,00	-	- -	- -	- -
417	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50 -	- -	1750,00	-	- -	- -	- -
418	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,036*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*350,83*	*350,72*	*0,11* *0,10*	*41,1200* *0,0111*	*1,48* -
419	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,6	45,99 -	- -	165,56	-	- -	- -	- -
420	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59
421	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	- -	1423,39	-	- -	- -	- -
422	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	814,60 814,60	- -	11485,86	11485,86	- -	3,5200 -	49,63 -
423	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00 -	- -	1740,00	-	- -	- -	- -
424	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	19,17 -	- -	1591,11	-	- -	- -	- -
425	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	- -	1853,40	-	- -	- -	- -
426	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
427	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,09 -	- -	1224,72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- Опалення та вентиляція кв.16, кв.19 ----------									
428	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
429	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
430	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
431	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,09226*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*2837,55*	*2043,12*	*266,74* *145,71*	*96,9200* *6,4372*	*8,94* *0,59*
432	& С1231-2008 варіант 7	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	2051,54 -	__-__ -	8206,16	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
433	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	__-__ -	4746,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
434	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	3187,78 -	__-__ -	6375,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
435	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
436	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
437	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
438	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	__-__ -	6000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
439	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	__-__ -	5000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
440	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	__-__ -	8000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
441	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
442	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
443	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	-	283,34	-	-	-	-
445	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	14243,09 14091,48	-	10967,18	10850,44	-	56,5900 -	43,57 -
446	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	14891,68 14706,53	-	14891,68	14706,53	-	59,0600 -	59,06 -
447	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	40,52 -	-	3120,04	-	-	-	-
448	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	36,14 -	-	3614,00	-	-	-	-
449	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	-	700,01	-	-	-	-
450	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	-	143,37	-	-	-	-
451	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	-	400,00	-	-	-	-
452	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	-	46,80	-	-	-	-
453	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	3,35 -	-	63,65	-	-	-	-
454	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	24	6,25 -	-	150,00	-	-	-	-
455	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	5,00 -	-	300,00	-	-	-	-
456	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	-	33,36	-	-	-	-
457	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	9,17 -	-	366,80	-	-	-	-
458	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	-	433,40	-	-	-	-
459	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	-	133,44	-	-	-	-
460	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	-	33,37	-	-	-	-
461	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	14,17 -	-	170,04	-	-	-	-
462	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	-	46,68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00 -	__-__ -	1480,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
464	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	12,50 -	__-__ -	1675,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
465	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0288*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*280,66*	*280,57*	*0,09* *0,08*	*41,1200* *0,0111*	*1,18* -
466	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,88	45,99 -	__-__ -	132,45	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
467	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59
468	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	__-__ -	1423,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
469	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	814,60 814,60	__-__ -	13359,44	13359,44	__-__ -	3,5200 -	57,73 -
470	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	30,00 -	__-__ -	2100,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
471	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	19,17 -	__-__ -	1801,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
472	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	__-__ -	1853,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
473	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
474	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		--- Опалення та вентиляція кв.17, кв.20 ---									
475	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
476	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
477	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
478	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07302*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*2245,81*	*1617,05*	*211,12* *115,32*	*96,9200* *6,4372*	*7,08* *0,47*
479	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	2700,47 -	__-__ -	5400,94	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	2373,40 -	__-__ -	9493,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
481	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
482	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
483	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
484	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	500,00 -	__-__ -	5000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
485	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	416,67 -	__-__ -	4166,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
486	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	666,67 -	__-__ -	6666,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
487	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
488	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
489	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25* *2947,94*	*1136,57* *503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31* *100,64*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
490	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
491	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	14243,09 14091,48	__-__ -	12533,92	12400,50	__-__ -	56,5900 -	49,80 -
492	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	14891,68 14706,53	__-__ -	5658,84	5588,48	__-__ -	59,0600 -	22,44 -
493	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	40,52 -	__-__ -	3565,76	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
494	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	36,14 -	__-__ -	1373,32	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
495	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	29,17 -	__-__ -	583,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
496	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	__-__ -	143,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
497	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	__-__ -	400,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	__-__ -	46,80 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
499	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	3,35 -	__-__ -	67,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
500	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	9	6,25 -	__-__ -	56,25 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
501	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	5,00 -	__-__ -	260,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
502	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	4,17 -	__-__ -	25,02 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
503	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	9,17 -	__-__ -	256,76 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
504	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	__-__ -	433,40 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
505	С113-1704 варіант 4	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	8,34 -	__-__ -	66,72 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
506	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	3,75 -	__-__ -	15,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
507	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	__-__ -	33,37 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
508	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	14,17 -	__-__ -	85,02 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
509	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	__-__ -	46,68 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
510	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	10,00 -	__-__ -	1640,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
511	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	12,50 -	__-__ -	675,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
512	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0228*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*222,19*	*222,12*	*0,07* *0,06*	*41,1200* *0,0111*	*0,94* -
513	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,28	45,99 -	__-__ -	104,86 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
514	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,08	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2179,38	1806,62	320,26 121,79	90,6900 6,1381	7,26 0,49
515	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	148,27 -	__-__ -	1186,16 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
516	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	814,60 814,60	__-__ -	9204,98	9204,98	__-__ -	3,5200 -	39,78 -
517	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	30,00 -	__-__ -	2430,00 -	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	19,17 -	__-__ -	613,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
519	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	__-__ -	1853,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
520	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
521	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА ---------- Опалення та вентиляція кв.18, кв.21 ----------	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
522	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*2545,33* *1535,03*	*71,68* *39,16*	*5090,66*	*3070,06*	*143,36* *78,32*	*6,8000* *0,1596*	*13,60* *0,32*
523	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	19444,45 -	__-__ -	38888,90	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
524	С130-262 варіант 4	Комплект коаксіальний ф 60/100 для газового котла	шт	2	1893,29 -	__-__ -	3786,58	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
525	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,098*	*30756,06* *22145,25*	*2891,22* *1579,29*	*3014,09*	*2170,23*	*283,34* *154,77*	*96,9200* *6,4372*	*9,50* *0,63*
526	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	2192,81 -	__-__ -	4385,62	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
527	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	2373,40 -	__-__ -	4746,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
528	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	2700,47 -	__-__ -	10801,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
529	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	10472,07 9411,85	95,58 52,21	4188,83	3764,74	38,23 20,88	40,6700 0,2128	16,27 0,09
530	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2844,28 -	__-__ -	5688,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
531	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	4572,75 -	__-__ -	9145,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
532	С130-473 варіант 4	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	500,00 -	__-__ -	6000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
533	С130-473 варіант 5	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	416,67 -	__-__ -	5000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
534	С1630-670 варіант 7	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	666,67 -	__-__ -	8000,04	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	С1630-25 варіант 3	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	183,35 -	__-__ -	1100,10	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
536	С1630-25 варіант 4	Кран Маєвського DN15	шт	4	16,67 -	__-__ -	66,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
537	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*4136,25 2947,94*	*1136,57 503,18*	*827,25*	*589,59*	*227,31 100,64*	*12,3000 2,0478*	*2,46 0,41*
538	С1630-103 варіант 5	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	141,67 -	__-__ -	283,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
539	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	14243,09 14091,48	__-__ -	9258,01	9159,46	__-__ -	56,5900 -	36,78 -
540	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	14891,68 14706,53	__-__ -	13253,60	13088,81	__-__ -	59,0600 -	52,56 -
541	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	40,52 -	__-__ -	2633,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
542	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	36,14 -	__-__ -	3216,46	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
543	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	29,17 -	__-__ -	700,01	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
544	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	35,84 -	__-__ -	143,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
545	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	100,00 -	__-__ -	400,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
546	С113-1776 варіант 3	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,85 -	__-__ -	46,80	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
547	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	3,35 -	__-__ -	53,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
548	С113-1793 варіант 3	Муфта діам. 25 мм	шт	22	6,25 -	__-__ -	137,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
549	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	5,00 -	__-__ -	280,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
550	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	4,17 -	__-__ -	33,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
551	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	9,17 -	__-__ -	293,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
552	С113-1735 варіант 2	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	108,35 -	__-__ -	433,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	С113-1704 варіант 3	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	8,34 -	__-__ -	133,44	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
554	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,34 -	__-__ -	33,37	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
555	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	14,17 -	__-__ -	141,70	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
556	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	23,34 -	__-__ -	46,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
557	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	10,00 -	__-__ -	1480,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
558	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	12,50 -	__-__ -	1750,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
559	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*9745,14* *9742,15*	*2,99* *2,81*	*298,20*	*298,11*	*0,09* *0,09*	*41,1200* *0,0111*	*1,26* -
560	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	45,99 -	__-__ -	140,73	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
561	КБ16-9-1	Установлення гільз зі стальних труб	100м	0,096	27242,31 22582,72	4003,31 1522,33	2615,26	2167,94	384,32 146,14	90,6900 6,1381	8,71 0,59
562	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	148,27 -	__-__ -	1423,39	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
563	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	814,60 814,60	__-__ -	11485,86	11485,86	__-__ -	3,5200 -	49,63 -
564	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	30,00 -	__-__ -	1740,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
565	С113-2450 варіант 8	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	19,17 -	__-__ -	1591,11	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
566	С111-1788 варіант 6	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,35 -	__-__ -	1853,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
567	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	480,37 415,85	44,45 18,15	3842,96	3326,80	355,60 145,20	1,8200 0,0745	14,56 0,60
568	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Інші роботи та матеріали ---	шт	8	153,09 -	__-__ -	1224,72	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
569	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,8545*	*165132,12* *58378,78*	*805,12* *499,32*	*141105,40*	*49884,67*	*687,98* *426,67*	*261,8000* *2,0352*	*223,71* *1,74*
570	С1630-679 варіант 3	Відвід 90 гр. із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	333,35 -	__-__ -	38668,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	С1630-679 варіант 4	Муфта із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	208,35 -	__-__ -	24168,60	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1218670,40	341865,29	9092,46 4220,90		1444,25 17,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1218670,40				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					867712,65				
		всього заробітна плата, грн.					346086,19				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121870,38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1340540,78**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	С113-1528 варіант 15	Ревізія з перепускним отвором ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5	шт	6	1605,00 -	__-__ -	9630,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
580	С113-1528 варіант 9	Скоба ф 320	шт	36	500,00 -	__-__ -	18000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
581	С113-1528 варіант 10	Ущільнювач ф60	шт	24	32,17 -	__-__ -	772,08	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
582	С113-1528 варіант 11	Ущільнювач ф200	шт	150	45,43 -	__-__ -	6814,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
583	С113-1528 варіант 19	Кронштейн 2мм №4158	шт	6	950,66 -	__-__ -	5703,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					343020,05	93744,71	__-__ -		386,42 -
		Разом будівельні роботи, грн.					343020,05				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249275,34				
		всього заробітна плата, грн.					93744,71				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34301,65				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**377321,70**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконалагоджувальні роботи (опалення)

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	37,37760	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1032	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	33,97968	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої системи опалення квартири	система	24	1415,82 1415,82	- -	33979,68	33979,68	- -	4,3000 -	103,20 -
		Разом прямі витрати по кошторису					33979,68	33979,68	-		103,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					33979,68				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33979,68				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3397,92				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37377,60**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**103,20**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**33979,68**				

Склав ГІП_____Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП_____Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на улаштування блискавкозахисту

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	179,23178	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42477	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,99728	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,175	50655,68 50655,68	__-__ -	8864,74	8864,74	__-__ -	261,8000 -	45,82 -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,175	31488,13 31488,13	__-__ -	5510,42	5510,42	__-__ -	165,2400 -	28,92 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14375,16	14375,16	__-__ -		74,74 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14375,16				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14375,16				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1437,51				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**15812,67**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1545-37-54 варіант 1	Затискач контрольний С-034	шт	10	83,00 -	__-__ -	830,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
9	& С1545-37-53-6И	Тримач полоси металевий Н-039	шт	20	38,00 -	__-__ -	760,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
10	& С1545-37-52	Тримач дроту Н-014	шт	130	14,00 -	__-__ -	1820,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
11	& С1545-37-51	Тримач дроту Н-062	шт	45	53,00 -	__-__ -	2385,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
12	& С1545-37-50-6Ж	Тримач дроту Н-042	шт	80	65,00 -	__-__ -	5200,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
13	& С1545-37-49	Клема фальцева хрестова С-093	шт	20	81,00 -	__-__ -	1620,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
14	& С1545-37-48	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	25	52,00 -	__-__ -	1300,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
15	& С111-795-1	Дріт для блискавкозахисту W-08/AL	м	350	33,00 -	__-__ -	11550,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
16	& С111-795-3	Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-40*4/ST	м	80	148,00 -	__-__ -	11840,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	& С1545-37-4	Блискавкоприймач М-10/31 AL	шт	3	1627,00 -	__-__ -	4881,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	& С1110-171-2-6Е	Комплект стрижньового заземлювача G-16/30	шт	20	963,00 -	__-__ -	19260,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	& С130-910-1 варіант 2	Монтажний набір	шт	3	1800,07 -	__-__ -	5400,21	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	& С171-2197П-1	Саморізи дахові	шт	500	1,50 -	__-__ -	750,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 3					67596,21	-	__-__ -		__-__ -
		Разом будівельні роботи, грн.					67596,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67596,21				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6759,63				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**74355,84**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконалагоджувальні роботи(блискавкозахист)

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28,97480	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,08	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,34080	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення	вимір.	10	1317,04	__-__	13170,40	13170,40	__-__	4,0000	40,00
		питомого опору ґрунту			1317,04	-			-	-	-
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного	струм-ч	20	658,52	__-__	13170,40	13170,40	__-__	2,0000	40,00
		опору кола «фаза - нуль»			658,52	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					26340,80	26340,80	__-__		80,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					26340,80				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26340,80				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2634,00				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28974,80**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на система контролю і управління доступом (СКУД)

Житловий будинок

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	113,75817	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11779	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31,20077	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-31-2	Монтаж контролера-зчитувача	шт	2	453,06 404,58	__-__ -	906,12	809,16	__-__ -	1,6000 -	3,20 -
2	15011-4041 варіант 5	Контролер-зчитувач 3 кодовою клавіатурою SEVEN CR-775S	шт	2	1438,00 -	__-__ -	2876,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	КМ11-31-1	Блок живлення	шт	1	242,26 202,29	__-__ -	242,26	202,29	__-__ -	0,8000 -	0,80 -
4	1504-13245 варіант 1	Блок живлення 12в/3А SEVEN PS-792SE	шт	1	154,00 -	__-__ -	154,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
5	КМ11-31-1	Замок електроригельний	шт	1	242,26 202,29	__-__ -	242,26	202,29	__-__ -	0,8000 -	0,80 -
6	1503-11052 варіант 1	Замок електроригельний SEVEN Z-728	шт	1	980,00 -	__-__ -	980,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
7	*КМ20-202-1*	*Монтаж привода*	*шт*	*2*	*6048,37* *5794,98*	*10,23* *2,78*	*12096,74*	*11589,96*	*20,46* *5,56*	*17,6000* *0,0128*	*35,20* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-15157 варіант 7	Привод правобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300D	шт	1	11858,00 -	- -	11858,00	-	- -	- -	- -
9	1504-15157 варіант 5	Привод лівобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300S	шт	1	11662,00 -	- -	11662,00	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-398-1*	*Панель керування в коробі ZF1N*	*шт*	*1*	*1962,72* *1962,72*	- -	*1962,72*	*1962,72*	- -	*8,0000* -	*8,00* -
11	1504-15157 варіант 6	Панель керування в коробі ZF1N	шт	1	4590,00 -	- -	4590,00	-	- -	- -	- -
12	*КБ21-17-4*	*Монтаж фотоелементів*	*100шт*	*0,01*	*47535,68* *39648,45*	*7543,64* *6023,55*	*475,36*	*396,48*	*75,44* *60,24*	*156,8000* *24,0958*	*1,57* *0,24*
13	15011-4041 варіант 1	Фотоелементи, зона дії до 10 м, комплект DIR 10	шт	1	1564,00 -	- -	1564,00	-	- -	- -	- -
14	1515-2049 варіант 1	Сигнальна лампа LED	10шт	0,1	10404,14 -	- -	1040,41	-	- -	- -	- -
15	КМ11-31-1	Приймач одноканальний	шт	1	242,26 202,29	- -	242,26	202,29	- -	0,8000 -	0,80 -
16	1504-15157 варіант 3	Приймач одноканальний 433 Mhz AF43S	шт	1	884,00 -	- -	884,00	-	- -	- -	- -
17	15011-4041 варіант 2	Пульт дистанційоного керування, двоканальний 433 Mhz TOP-432EE	шт	24	986,00 -	- -	23664,00	-	- -	- -	- -
18	КМ11-31-1	Антена	шт	1	242,26 202,29	- -	242,26	202,29	- -	0,8000 -	0,80 -
19	15011-4041 варіант 3	Антена 433 Mhz TOP-433N	шт	1	612,00 -	- -	612,00	-	- -	- -	- -
20	15011-4041 варіант 4	Брелок-заготівля EM-Marine (карта доступу) Seven R-77	шт	90	42,00 -	- -	3780,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					80074,39	15567,48	95,90 65,80		51,17 0,27
		Разом устаткування, грн.					62624,00				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459,29				
		Всього устаткування, грн.					**65083,29**				
		Разом будівельні роботи, грн.					17450,39				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1787,01				
		всього заробітна плата, грн.					15633,28				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1745,07				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19195,46**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,39	3201,52 2684,73	327,29 256,03	1248,59	1047,04	127,64 99,85	12,2000 1,0147	4,76 0,40
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	6293,15 3834,72	835,17 432,23	1887,95	1150,42	250,55 129,67	16,0000 1,5400	4,80 0,46
28	15095-46131	Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,013	23076,84 -	- -	300,00	-	- -	- -	- -
29	15095-46131 варіант 1	Вуличний кабель вита пара OK-Net, UTP, кат.5е, КПП-ВП 100, 4х2х0.51	1000м	0,014	10695,35 -	- -	149,73	-	- -	- -	- -
30	15095-46131 варіант 2	Коаксіальный кабель FinMark RG-58-ТС90	1000м	0,003	18855,35 -	- -	56,57	-	- -	- -	- -
31	15093-34013 варіант 1	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,005	6388,73 -	- -	31,94	-	- -	- -	- -
32	15093-34013 варіант 2	Провід інсталяційний ПВ3 2,5 мм жовто-зелений	1000м	0,005	10468,73 -	- -	52,34	-	- -	- -	- -
33	15093-34013 варіант 3	Кабель ВВГнг-П 3х1,5	1000м	0,065	23974,49 -	- -	1558,34	-	- -	- -	- -
34	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,62	7821,30 5347,30	238,62 123,49	4849,21	3315,33	147,94 76,56	23,9800 0,4400	14,87 0,27
35	С130-1199 варіант 1	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 20, з протяжкою, червона	м	25	11,23 -	- -	280,75	-	- -	- -	- -
36	С130-1199 варіант 3	Гофрована труба ПВХ, d 20, чорна	м	30	6,47 -	- -	194,10	-	- -	- -	- -
37	С130-1199 варіант 4	Гофрована труба ПВХ, d 16, з протяжкою	м	5	7,23 -	- -	36,15	-	- -	- -	- -
38	С130-1199 варіант 5	Прогумована гофрована гнучка труба, d20, сіра	м	2	84,70 -	- -	169,40	-	- -	- -	- -
39	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,07	8477,29 5677,33	313,19 162,09	593,41	397,41	21,92 11,35	25,4600 0,5775	1,78 0,04
40	С130-1199 варіант 2	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 32, з протяжкою, червона	м	7	16,74 -	- -	117,18	-	- -	- -	- -
41	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	864,14 814,88	49,26 25,75	259,24	244,46	14,78 7,73	3,4000 0,0915	1,02 0,03
42	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	30	3,70 -	- -	111,00	-	- -	- -	- -
43	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	61068,07 3666,90	57401,17 28636,25	366,41	22,00	344,41 171,82	18,5300 110,0580	0,11 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	11463,20 -	11463,20 4795,69	68,78	-	68,78 28,77	__-__ 17,6730	__-__ 0,11
45	*КБ16-30-1*	*Улаштування металевої гільзи*	*1сальник*	*1*	*682,69* *682,69*	__-__ -	*682,69*	*682,69*	__-__ -	*2,9500* -	*2,95* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24000,23	13282,12	3462,18 1777,50		57,09 7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					24000,23				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7255,93				
		всього заробітна плата, грн.					15059,62				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2399,98				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26400,21**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 5	Хомут кабельный ПВХ 2,5*200 мм (упак/100шт)	шт	1	0,31 -	__-__ -	0,31	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 6	Електроди 3,0 мм (2,5 кг)	шт	1	198,93 -	__-__ -	198,93	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
54	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 7	Наконечник під гвинт з ізоляцією (1,5-2,5мм)	шт	10	0,95 -	__-__ -	9,50	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 8	Саморіз по металу св/прес-шайбою 4,2х16	шт	20	0,17 -	__-__ -	3,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 9	Хомут черв'ячний 9 мм д.20-32 мм нержавіючий	шт	4	5,91 -	__-__ -	23,64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
57	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 10	Емаль арозольна чорний мат 400 мл	шт	1	61,23 -	__-__ -	61,23	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
58	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 11	Табличка "Автоматичні ворота"	шт	1	72,45 -	__-__ -	72,45	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
59	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 12	Диск відрізний 125 мм 1,2 мм 22,2 мм	шт	1	13,29 -	__-__ -	13,29	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
60	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 13	Піна монтажна 750 мл	шт	1	248,91 -	__-__ -	248,91	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1246,82	-	__-__ -		__-__ -
		Разом будівельні роботи, грн.					1246,82				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1246,82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125,50				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1372,32**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					106873,16	29334,80	3582,74		110,33
									1865,97		7,46
		Разом устаткування, грн.					62624,00				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459,29				
		Всього устаткування, грн.					**65083,29**				
		Разом будівельні роботи, грн.					44249,16				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11331,62				
		всього заробітна плата, грн.					31200,77				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4425,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48674,88**				
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	357,40600	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	70,56419	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1, 25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,112	76335,10 4583,63	71751,47 35795,31	8549,53	513,37	8036,16 4009,07	23,1625 137,5725	2,59 15,41
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	60786,82 60786,82	__-__ -	4255,08	4255,08	__-__ -	314,1600 -	21,99 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	9831,58 -	9831,58 4113,09	816,02	-	816,02 341,39	__-__ 15,1575	__-__ 1,26
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	28669,75 28669,75	__-__ -	10321,11	10321,11	__-__ -	150,4500 -	54,16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					23941,74	15089,56	8852,18		78,74
									4350,46		16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					23941,74				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19440,02				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2394,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26335,91**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	15093-33033 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 5*4,0 мм.кв ВВГ-1	1000м	0,07	163714,68 -	__-__ -	11460,03	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	15093-33033 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 3*4,0 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,18	104554,68 -	__-__ -	18819,84	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
18	15093-33033 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболонці, перетином 3*1,5 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,048	32305,02 -	__-__ -	1550,64	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
19	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,7*	*3833,29 3582,58*	__-__ -	*2683,30*	*2507,81*	__-__ -	*16,2800* -	*11,40* -
20	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 50 мм*	*100м*	*0,75*	*5940,45 5940,45*	__-__ -	*4455,34*	*4455,34*	__-__ -	*26,6400* -	*19,98* -
21	& С113-1439-1-В11-В1 варіант 1	Гнучка двостінна гоафрована труба з поліетилену низького тиску для прокладки кабелю в землі, червона в комплекті зонд та зєднувальна муфта д50	м	75	78,63 -	__-__ -	5897,25	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,5*	*814,88 814,88*	__-__ -	*2037,20*	*2037,20*	__-__ -	*3,4000* -	*8,50* -
23	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	250	9,76 -	__-__ -	2440,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,24	28669,75 28669,75	__-__ -	6880,74	6880,74	__-__ -	150,4500 -	36,11 -
25	*КМ8-472-3*	*Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,52*	*6432,72 4985,14*	*1039,51 290,19*	*3345,01*	*2592,27*	*540,55 150,90*	*20,8000 1,2064*	*10,82 0,63*
26	С1110-170 варіант 2	Сталь полосова 40*4мм	т	0,06552	60544,72 -	__-__ -	3966,89	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
27	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,8*	*7778,39 2684,30*	*4917,05 1621,73*	*14001,10*	*4831,74*	*8850,69 2919,11*	*11,2000 6,1915*	*20,16 11,14*
28	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,02528	46575,61 -	__-__ -	1177,43	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	С1110-174 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	55054,69 -	__-__ -	275,27	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					300972,19	41801,42	26715,51 9322,75		184,57 33,19
		Разом будівельні роботи, грн.					300972,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232455,26				
		всього заробітна плата, грн.					51124,17				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30097,90				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**331070,09**				
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1811,38385	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,89363	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	202,67229	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1, 25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,26	76335,10 4583,63	71751,47 35795,31	19847,13	1191,74	18655,39 9306,78	23,1625 137,5725	6,02 35,77
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	60786,82 60786,82	__-__ -	12157,36	12157,36	__-__ -	314,1600 -	62,83 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,119	9831,58 -	9831,58 4113,09	1169,96	-	1169,96 489,46	__-__ 15,1575	__-__ 1,80
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,51	28669,75 28669,75	__-__ -	14621,57	14621,57	__-__ -	150,4500 -	76,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,11	74504,50 6021,79	68482,71 33924,25	8195,50	662,40	7533,10 3731,67	30,4300 122,4136	3,35 13,47
6	С311-12	Перевезення ґрунту до 12 км	т	176	177,02 -	177,02 50,47	31155,52	-	31155,52 8882,72	__-__ 0,1860	__-__ 32,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					87147,04	28633,07	58513,97 22410,63		148,93 83,78
		Разом будівельні роботи, грн.					87147,04				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51043,70				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8714,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95861,40**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	132	25,00 -	- -	3300,00	-	- -	- -	- -
15	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,132	19111,71 17740,72	- -	2522,75	2341,78	- -	82,4000 -	10,88 -
16	КБ22-8-2	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 89 мм (футляр)	1000м	0,001	117713,42 100624,94	12434,34 962,95	117,71	100,62	12,43 0,96	404,1000 3,4888	0,40 -
17	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,01	2933,77 2438,46	36,89 3,47	-29,34	-24,38	-0,37 -0,03	8,2200 0,0150	-0,08 -
18	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	385,37 -	- -	385,37	-	- -	- -	- -
19	КБ22-15-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	1000м	0,001	184977,96 79184,64	5754,76 2230,34	184,98	79,18	5,75 2,23	326,4000 9,1128	0,33 0,01
20	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм (футляр)	1000м	0,002	189850,47 125104,80	50175,04 10932,54	379,70	250,21	100,35 21,87	487,7000 36,6654	0,98 0,07
21	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,02	4371,40 2438,46	36,89 3,47	-87,43	-48,77	-0,74 -0,07	8,2200 0,0150	-0,16 -
22	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	2	909,19 -	- -	1818,38	-	- -	- -	- -
23	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,002	332388,30 98168,83	30883,18 14935,47	664,78	196,34	61,77 29,87	409,6000 52,1289	0,82 0,10
24	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням /футляр/	1000м	0,015	175176,21 116527,55	58648,66 31506,43	2627,64	1747,91	879,73 472,60	486,2000 132,3365	7,29 1,99
25	С113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,7 мм	м	15	657,20 -	- -	9858,00	-	- -	- -	- -
26	С1630-731 варіант 1	Опора ковзаюча для прокладки труб у футлярі тип 38-48, висота опори з роликом - 40 мм	шт	17	165,37 -	- -	2811,29	-	- -	- -	- -
27	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*1*	*524,34* *462,13*	*43,28* *32,06*	*524,34*	*462,13*	*43,28* *32,06*	*2,1000* *0,1340*	*2,10* *0,13*
28	С113-753 варіант 1	Люк полімерпіщаний легкий А15, чорний, з установкою запірного пристрою	шт	1	3748,34 -	- -	3748,34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,6	10189,77 3388,03	__-__ -	46872,94	15584,94	__-__ -	16,3200 -	75,07 -
30	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	843,89 682,69	__-__ -	843,89	682,69	__-__ -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					86761,92	28987,78	1269,78 601,09		132,70 2,46
		Разом будівельні роботи, грн.					86761,92				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56504,36				
		всього заробітна плата, грн.					29588,87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8676,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95438,18**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5680,19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62482,03**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	266,67 -	__-__ -	533,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
44	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	242,50 -	__-__ -	485,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
45	17064-5107 варіант 2	Насос для перекачування стоків з ріжучим механізмом, обладнаний ультразвуковим датчиком з параметрами G=2,31 м3/год, H=35,0 м.вод.ст., N=5,2 кВт SEG.40.40.E.2. 50B КНС №2	шт	2	166932,15 -	__-__ -	333864,30	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
46	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	9051,60 4613,15	1025,84 454,65	9051,60	4613,15	1025,84 454,65	19,7000 1,6042	19,70 1,60
47	1901-2046 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Ємність	шт	1	200000,00 -	__-__ -	200000,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
48	& С1545-105-1 варіант 1	Ущільнююча манжета, діам. 160	шт	1	3333,33 -	__-__ -	3333,33	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
49	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*5730,34* *5051,13*	*272,99* *127,88*	*11460,68*	*10102,26*	*545,98* *255,76*	*21,3200* *0,5002*	*42,64* *1,00*
50	С130-965 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	266,67 -	__-__ -	533,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
51	С130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	242,50 -	__-__ -	485,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
52	17064-5107 варіант 1	Насос для перекачування стоків	шт	2	121102,10 -	__-__ -	242204,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
53	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	815,62 577,60	135,94 47,41	815,62	577,60	135,94 47,41	2,4100 0,1814	2,41 0,18
54	С1630-673 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний 11с42п, діаметр 38 мм	шт	1	1416,67 -	__-__ -	1416,67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
55	С113-2068 варіант 2	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою, діам. 40	шт	2	85,84 -	__-__ -	171,68	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
56	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	6698,46 6234,45	180,53 92,98	6698,46	6234,45	180,53 92,98	26,9400 0,3362	26,94 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	58831,90 56766,03	1269,52 315,13	9118,94	8798,73	196,78 48,85	239,6000 1,2163	37,14 0,19
58	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	155	25,00 -	__-__ -	3875,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
59	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,0015	109301,43 97985,44	8363,00 661,42	163,95	146,98	12,54 0,99	393,5000 2,4017	0,59 -
60	С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 38 мм	м	1,5	202,54 -	__-__ -	303,81	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
61	КБ22-15-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,0015	160100,99 78796,48	5002,09 1819,20	240,15	118,19	7,50 2,73	324,8000 7,4370	0,49 0,01
62	КБ16-30-1	Ущільнення вводу в КНС	1сальник	1	843,89 682,69	__-__ -	843,89	682,69	__-__ -	2,9500 -	2,95 -
63	КБ16-30-2	Ущільнення випусків діаметром 160 мм	1сальник	4	1465,41 895,60	__-__ -	5861,64	3582,40	__-__ -	3,8700 -	15,48 -
64	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,6	10189,77 3388,03	__-__ -	36683,17	12196,91	__-__ -	16,3200 -	58,75 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1226315,39	62833,47	4509,27 2287,80		273,52 8,80
		Разом устаткування, грн.					1091068,50				
		Всього устаткування, грн.					**1091068,50**				
		Разом будівельні роботи, грн.					135246,89				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67904,15				
		всього заробітна плата, грн.					65121,27				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13524,69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**148771,58**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Фундамент під КНС побутових стоків									
65	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,023	61068,07 3666,90	57401,17 28636,25	1404,57	84,34	1320,23 658,63	18,5300 110,0580	0,43 2,53
66	КБ1-163-7	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	78701,16 78701,16	__-__ -	787,01	787,01	__-__ -	379,1000 -	3,79 -
67	КБ1-24-2	Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2, в резерв	1000м3	0,024	16358,07 -	16358,07 6843,48	392,59	-	392,59 164,24	__-__ 25,2195	__-__ 0,61
68	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2, грунту, що не вистачає для зворотної засипки	1000м3	0,024	56158,33 3310,70	52814,98 21414,33	1347,80	79,46	1267,56 513,94	16,7300 70,9322	0,40 1,70
69	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,4	203,35 -	203,35 60,78	7808,64	-	7808,64 2333,95	__-__ 0,2240	__-__ 8,60
70	*КБ8-2-1*	*Улаштування засипки вручну піском*	*1 м3*	*22*	*1049,21* *477,48*	*158,08* *84,22*	*23082,62*	*10504,56*	*3477,76* *1852,84*	*2,3000* *0,3399*	*50,60* *7,48*
71	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,1	1198,75 477,48	158,08 84,22	1318,63	525,23	173,89 92,64	2,3000 0,3399	2,53 0,37
72	КБ11-2-1	Улаштування подушки піщанної	1 м3	0,225	1774,21 864,89	204,13 97,05	399,20	194,60	45,93 21,84	3,9800 0,4036	0,90 0,09
73	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	455094,77 110594,54	32619,40 18979,26	2730,57	663,57	195,72 113,88	489,9200 61,2455	2,94 0,37
74	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0449	28683,33 -	__-__ -	1287,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
75	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00415	22203,48 -	__-__ -	92,14	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
76	*КБ9-49-2*	*Ставлення анкерів*	*100шт*	*0,08*	*6319,96* *6319,96*	__-__ -	*505,60*	*505,60*	__-__ -	*25,7600* -	*2,06* -
77	С111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-HY 200-A	шт	8	2819,55 -	__-__ -	22556,40	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С111-1904 варіант 2	Шпилька HAS-U A4 M20x400	шт	8	573,80 -	- -	4590,40	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					68304,05	13344,37	14682,32 5751,96		63,65 21,75
		Разом будівельні роботи, грн.					68304,05				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40277,36				
		всього заробітна плата, грн.					19096,33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6830,63				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75134,68**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46619,07				
		всього заробітна плата, грн.					8151,62				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5678,65				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62464,95**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	97,66	380,53 -	__-__ -	37162,56	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 7					163784,36	10914,24	15207,62 8432,23		47,24 29,54
		Разом будівельні роботи, грн.					163784,36				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137662,50				
		всього заробітна плата, грн.					19346,47				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16378,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**180162,53**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**202672,29**				

Склав ГІП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ФОП Геннадій БАЛАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на дороги та майданчики

Благоустрій та озеленення території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3273,52124	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19316	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	288,31067	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття із тротуарної бруківки									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,478	36295,12 2889,19	31705,49 10968,89	17349,07	1381,03	15155,22 5243,13	14,6000 35,1690	6,98 16,81
2	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*321504,66 5981,92*	*16961,26 6400,24*	*153679,23*	*2859,36*	*8107,48 3059,31*	*28,2900 21,3270*	*13,52 10,19*
3	*КБ27-13-4 к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3*	*1000м2*	*0,478*	*102214,91 -*	*2311,05 738,97*	*48858,73*	*-*	*1104,68 353,23*	*__-__ 2,7040*	*__-__ 1,29*
4	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*222992,84 6772,74*	*23881,25 8882,74*	*106590,58*	*3237,37*	*11415,24 4245,95*	*32,0300 29,5618*	*15,31 14,13*
5	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,478	599138,03 168059,20	20931,39 12064,66	286387,98	80332,30	10005,20 5766,91	709,3500 52,9209	339,07 25,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					612865,59	87810,06	45787,82		374,88
									18668,53		67,72
		Разом будівельні роботи, грн.					612865,59				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					479267,71				
		всього заробітна плата, грн.					106478,59				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61286,56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**674152,15**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					22310,86				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**245419,40**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					148036,42				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1628400,75**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Обладнання дитячого майданчика									
23	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	2,5	627,55 627,55	__-__ -	1568,88	1568,88	__-__ -	3,0800 -	7,70 -
24	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,01242	409546,20 111741,30	18673,63 11577,44	5086,56	1387,83	231,93 143,79	495,0000 42,1083	6,15 0,52
25	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із зароблленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 т	0,024	196008,99 77132,29	397,28 193,93	4704,22	1851,17	9,53 4,65	333,3000 0,6150	8,00 0,01
26	КМ38-1-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (Ігровий комплекс)	шт	1	6788,70 3459,86	769,38 340,99	6788,70	3459,86	769,38 340,99	14,7750 1,2032	14,78 1,20
27	550101-144 варіант 2	Гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах ТЕ407М	шт	1	12500,00 -	__-__ -	12500,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	550101-134 варіант 1	Ігровий комплекс "Малюк" (фарбування червоно-жовте) Т801NEWКЖ	шт	1	61041,67 -	__-__ -	61041,67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
29	550101-144 варіант 3	Гойдалка дерев'яна на пружинаі "Коники" Т214	шт	1	16700,00 -	__-__ -	16700,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
30	550101-129 варіант 1	Карусель "Волошка 4" Т216.1	шт	1	16483,34 -	__-__ -	16483,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
31	550101-145 варіант 1	Пісочний двір "Квітка" ТЕ310	шт	1	19166,67 -	__-__ -	19166,67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
32	550101-144 варіант 4	Гойдалка на пружині "Поні" ТЕ208	шт	1	10833,34 -	__-__ -	10833,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
33	550101-72 варіант 1	Шведська стінка	шт	1	20583,34 -	__-__ -	20583,34	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
34	241996-20216 варіант 1	Велопарковка	шт	8	4867,64 -	__-__ -	38941,12	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
35	241996-20217 варіант 1	Турнік	шт	1	3204,29 -	__-__ -	3204,29	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
36	550101-33 варіант 1	Гімнастичний комплекс	шт	1	141666,67 -	__-__ -	141666,67	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 5					359268,80	8267,74	1010,84 489,43		36,63 1,73
		Разом устаткування, грн.					341120,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2310,84				
		Всього устаткування, грн.					**343431,28**				
		Разом будівельні роботи, грн.					18148,36				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8869,78				
		всього заробітна плата, грн.					8757,17				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1814,85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19963,21**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					764,77				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8412,44**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					2574032,68				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2164622,67				
		всього заробітна плата, грн.					288310,67				
		Загальновиробничі витрати, грн.					257403,96				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2831436,64**				
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожа території

Благоустрій та озеленення території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1007,50308	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,55233	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	374,65444	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа типу 1									
1	*КБ7-24-2*	*Установлення бетонної огорожі з панелей довжиною 2 м*	*100м*	*1,44*	*77995,48* *29786,39*	*47653,23* *23552,85*	*112313,49*	*42892,40*	*68620,65* *33916,10*	*131,9500* *78,4253*	*190,01* *112,93*
2	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,4	2591,67 -	__-__ -	13995,02	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
3	С1633-88ВД варіант 1	Бетонні стовпи огорожі розміром 2700х110х110 мм	шт	74	358,34 -	__-__ -	26517,31	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
4	К589821-К759 варіант 1	Панелі огорожі бетонні 2000х500 мм	шт	288	291,67 -	__-__ -	84000,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 1					236826,78	42892,40	68620,65 33916,10		190,01 112,93
		Разом будівельні роботи, грн.					236826,78				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125313,73				
		всього заробітна плата, грн.					76808,50				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23683,25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**260510,03**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0192*	*54483,37* *53458,02*	*397,28* *193,93*	*1046,08*	*1026,39*	*7,63* *3,72*	*231,0000* *0,6150*	*4,44* *0,01*
16	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,0192	28435,41 -	__-__ -	545,96	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
17	КБ9-72-1	Виготовлення металевої огорожі	1т	1,9663848	47755,11 35721,50	10745,79 3273,85	93904,92	70242,21	21130,36 6437,65	145,6000 10,8062	286,31 21,25
18	КБ9-61-10	Монтаж металевої огорожі	1т	1,85508	16793,05 13459,87	2415,27 836,15	31152,45	24969,14	4480,52 1551,13	56,1600 3,2860	104,18 6,10
19	С111-967 варіант 1	Труба профільна 80х80	т	1,0053888	34183,20 -	__-__ -	34367,41	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
20	С111-1804	Сталь листова	т	0,0359552	33575,00 -	__-__ -	1207,20	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
21	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,5570088	28435,41 -	__-__ -	15838,77	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
22	С111-965 варіант 1	Труба профільна 30х20	т	0,331992	33130,36 -	__-__ -	10999,01	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
23	С111-1804 варіант 2	Металопрокат	т	0,01696	58570,68 -	__-__ -	993,36	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
24	КБ7-25-9	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	26539,89 22372,06	2817,83 1102,16	265,40	223,72	28,18 11,02	102,9500 4,4928	1,03 0,04
25	С126-1098 варіант 1	Хвіртка 2100х960	шт	1	2750,00 -	__-__ -	2750,00	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
26	*КБ9-46-1*	*Монтаж воріт*	*1т*	*0,124*	*39589,97* *16991,88*	*21053,99* *11415,31*	*4909,16*	*2106,99*	*2610,69* *1415,50*	*66,2400* *32,7836*	*8,21* *4,07*
27	С121-253 варіант 1	Ворота 2500х4960	шт	1	12915,98 -	__-__ -	12915,98	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
28	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,59	2743,19 1297,10	106,97 17,54	1618,48	765,29	63,11 10,35	4,7800 0,0720	2,82 0,04
29	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,59	8704,18 1938,15	162,99 39,30	5135,47	1143,51	96,16 23,19	7,2400 0,1608	4,27 0,09
30	КБ8-27-2	Укладання накривок на стовпи	100м2	0,063368	50914,07 37413,75	1243,41 796,71	3226,32	2370,83	78,79 50,49	150,2500 2,8968	9,52 0,18
31	& С1421-10297-1 варіант 1	Кришка на паркан King Klinker 445х445х90	шт	32	158,34 -	__-__ -	5066,88	-	__-__ -	__-__ -	__-__ -
		Разом прямі витрати по розділу 2					679084,70	281858,62	39236,92 15987,32		1193,45 55,94
		Разом будівельні роботи, грн.					679084,70				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					357989,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					297845,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67908,35				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**746993,05**				
		_ _ _

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на озеленення

Благоустрій та озеленення території

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	419,12593	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,17448	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	239,47225	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “27 липня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10 ям	3,1	744,75 744,75	- -	2308,73	2308,73	- -	3,8200 -	11,84 -
2	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	3,1	637,76 596,36	- -	1977,06	1848,72	- -	2,6100 -	8,09 -
3	КБ47-37-2	Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системоюу групових насадженнях	10шт	3,1	1381,22 1162,98	172,24 52,60	4281,78	3605,24	533,94 163,06	5,5000 0,2080	17,05 0,64
4	С1429-89 варіант 2	Ялівець	шт	6	610,12 -	- -	3660,72	-	- -	- -	- -
5	С1429-87 варіант 1	Бузок	шт	4	760,85 -	- -	3043,40	-	- -	- -	- -
6	С1429-89 варіант 1	Гортензія мітлоподібна	шт	8	610,12 -	- -	4880,96	-	- -	- -	- -
7	С1429-94 варіант 1	Форзиція європейська	шт	6	577,15 -	- -	3462,90	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1429-96 варіант 1	Верба	шт	5	377,74 -	- -	1888,70	-	- -	- -	- -
9	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,2	23535,58 14791,58	- -	4707,12	2958,32	- -	73,3200 -	14,66 -
10	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,2	49611,72 45247,12	- -	9922,34	9049,42	- -	211,9700 -	42,39 -
11	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	15,2	19227,27 12669,27	- -	292254,50	192572,90	- -	62,8000 -	954,56 -
12	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	15,2	3199,69 1774,07	- -	48635,29	26965,86	- -	8,2400 -	125,25 -
		Разом прямі витрати по кошторису					381023,50	239309,19	533,94 163,06		1173,84 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					381023,50				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141180,37				
		всього заробітна плата, грн.					239472,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38102,43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**419125,93**				
		_ _ _