ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

ISO 9001 СЕРТИФІКОВАНО

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61,www.vodokanal.kiev.ua
р/рUA393057490000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№ 15901 від 24.02.2026 **ТОВ "БУДВОРК ЛАЙН"**

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 15901
(замість ТУ-№ 15901 від 23.12.2021)
на каналізування об'єкта

1.Адреса: **просп. Перемоги (нині - просп. Берестейський), 49/2, Солом'янський район, м. Київ**

2.Назва:**"Реконструкція будівлі заготівельного цеху № 26 (літ.П) під адміністративно-побутову будівлю на просп. Перемоги (нині-просп. Берестейський), 49/2 у Солом'янському районі м. Києва"**

3.Стічні води в кількості: **47,47** м3/добу, **4,16** л/сек., в т.ч. додатково м3/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **33,88** м3/добу; виробничих – **13,59 (в т.ч. 12,24 - закл. гром. харч., 1,35 - потреби котельні)** м3/добу) від даного об'єкту можливо підключити: **до внутрішньомайданчикових каналізаційних мереж заводу "Більшовик" при умові письмової згоди власника цих мереж.**

Витримати нормативну відстань до існуючих інженерних мереж, в разі її порушення - винести ці мережі із - під об'єкта на нормативну відстань.

4.Дозвіл на каналізування об'єкта на час будівництва отримати в Управлінні технічного нагляду та контролю за виконанням технічних умов ПрАТ «АК «Київводоканал».

5.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.

6.При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ„АК"Київводоканал".

7.Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

8.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва"*.

9.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 "Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Києва"*.

10.Проект каналізування виконати з урахуванням діючої системи каналізування та вимог:

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;
- Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163;
- Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94;

- Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

11.Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12.При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ„АК“Київводоканал”.

13.Обсяг водовідведення об’єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14.Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ„АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ„АК“Київводоканал”.

* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15.Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ„АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16.Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ„АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

17.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: **вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку **С.Горкуценко**

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації каналізаційного господарства **Ю.Мазур**

Директор Розрахункового департаменту **В.Люлін**

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації **О.Непочатов**

Провідний інженер сектору інженерного забезпечення Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації **Є. Сінгаєва**

серія ТУ № 021257

ПрАТ "АК "Київводоканал"