

«Районна лікарня м. Берегово – будівництво» (Коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : лікувальний корпус. Блок "А"

Кошторисна вартість об`єкта 27777,273 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 49,15761 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4465,929 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	13041,206	-	13041,206	29,32758	2670,238	-
2	02-01-02	на водопровід (В1,В2, Т3, Т4)	293,716	-	293,716	0,19551	18,331	-
3	02-01-03	на каналізацію (К1)	992,125	-	992,125	0,74530	67,991	-
4	02-01-04	на опалення	218,538	-	218,538	0,74912	70,96	-
5	02-01-05	на вентиляцію та кондиціонування	4520,727	-	4520,727	5,28963	500,089	-
6	02-01-07	на електроосвітлення	627,214	1647,243	2274,457	3,21659	283,788	-
7	02-01-08	на системи пожежної сигналізації	1052,464	-	1052,464	2,86679	246,764	-
8	02-01-09	на система оповіщення про пожежу ІV-типу	761,262	-	761,262	2,44552	218,392	-
9	02-01-011	на монтаж обладнання лікувального газопостачання	95,616	1544,471	1640,087	0,76355	69,746	-
10	02-01-012	на структурована кабельна система.	358,659	-	358,659	1,34666	117,861	-
11	02-01-016	на лікувальне газопостачання	673,299	303,838	977,137	1,77274	161,957	-
12	02-01-017	на придбання устаткування придбання меблів, інвентарю та устаткування	-	540,42	540,42	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02-01-018	на заходи зі створення доступності лікарні для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення (МГН)	1106,475	-	1106,475	0,43862	39,812	-
		Всього:	23741,301	4035,972	27777,273	49,15761	4465,929	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.І.Коневич

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13041,206 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 29,32758 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2670,238 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 150x350 мм (отвори під вентиляцію)	100шт	0,5	<u>17367,20</u> 17183,88	<u>39,78</u> 11,94	8684	8592	<u>20</u> 6	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>111,05</u> 0,06
2	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 250x350 мм	100шт	0,28	<u>17367,20</u> 17183,88	<u>39,78</u> 11,94	4863	4811	<u>11</u> 3	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>62,19</u> 0,03
3	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x400 мм	100шт	0,12	<u>17367,20</u> 17183,88	<u>39,78</u> 11,94	2084	2062	<u>5</u> 1	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>26,65</u> 0,01
4	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,3	<u>11263,92</u> 10907,68	<u>356,24</u> 44,32	3379	3272	<u>107</u> 13	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>34,7</u> 0,17
5	KP20-27-8 к=1,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (до глибини 350 мм)	100шт	0,3	<u>3099,02</u> 2991,67	<u>107,35</u> 13,35	930	898	<u>32</u> 4	<u>31,7250</u> 0,1691	<u>9,52</u> 0,05
6	KP20-27-9 к=7,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до діам. 350 мм)	100шт	0,3	<u>24592,94</u> 23791,89	<u>801,05</u> 99,66	7378	7138	<u>240</u> 30	<u>252,3000</u> 1,2615	<u>75,69</u> 0,38
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	161,307	<u>116,90</u> 116,90	<u>-</u> -	18857	18857	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>262,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	161,307	<u>128,42</u>	<u>128,42</u>	20715	-	<u>20715</u>	-	-
					-	15,83			2553	0,1610	25,97
		Разом прямі витрати по розділу 1					66890	45630	<u>21130</u>		<u>582,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					66890		2610		26,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130				
		всього заробітна плата, грн.					48240				
		Загальновиборничі витрати, грн.					28236				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					73,13				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					10076				
		Всього будівельні роботи, грн.					95126				

		Всього по розділу 1					95126				
		Розділ 2. Покрівля									
9	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,6	<u>1965,73</u>	<u>381,63</u>	3145	2199	<u>611</u>	<u>16,8000</u>	<u>26,88</u>
					1374,58	106,26			170	1,0396	1,66
10	С121-394	Покрівельна огорожа	пм	160	<u>1746,69</u>	-	279470	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2772	<u>11595,04</u>	<u>215,15</u>	3214	2899	<u>60</u>	<u>132,8000</u>	<u>36,81</u>
					10459,33	56,93			16	0,5247	0,15
12	& С118-14-П-1	Спецпланка примикання	м	26	<u>1275,19</u>	-	33155	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& С118-14-П-1	Спецпланка	м	18,4	<u>1275,19</u>	-	23463	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	КБ10-36-1	Підшивка Улаштування каркаса з брусів під підшивку	м3	0,3	<u>7288,75</u>	<u>60,46</u>	2187	1662	<u>18</u>	<u>61,3900</u>	<u>18,42</u>
					5540,45	15,43			5	0,1350	0,04
15	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, переріз 30х50 мм	м3	0,315	<u>11967,17</u>	-	3770	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (підшивка)	100м2	0,331	<u>11308,00</u>	<u>215,15</u>	3743	3462	<u>71</u>	<u>132,8000</u>	<u>43,96</u>
					10459,33	56,93			19	0,5247	0,17
17	& С111-1795-1П	Лист товщиною 0,5 мм	м2	34,755	<u>573,73</u>	-	19940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-155-6 варіант 2	Саморіз покрівельний 3,5x15 мм	шт	264	2,32	-	612	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					372699	10222	760		126,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					372699 361717 10432 6004 15,37 2118 378703		210		2,02
		Всього по розділу 2					378703				
		Відділ 1. Загальнобудівельні роботи. Горище									
		Розділ 1. Підлоги									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-	-	-		-
		Разом прямі витрати по відділу 1					-	-	-		-
		Всього по відділу 1					-	-	-		-
		Відділ 2. Загальнобудівельні роботи 1-5 поверх									
		Розділ 1. Стіни									
19	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	24	5532,29	136,14	132775	17005	3267	8,6600	207,84
					708,56	61,01			1464	0,6120	14,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ9-36-1	Алюмінієві перегородки Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	0,30603	<u>47222,51</u> 44328,10	<u>2469,75</u> 677,18	14452	13566	<u>756</u> 207	<u>476,8000</u> 6,3288	<u>145,92</u> 1,94
21	С123-210 варіант 1	Алюмінієва перегородка	м2	30,603	<u>5158,58</u> -	-	157868	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							305095	30571	<u>4023</u> 1671		<u>353,76</u> 16,63
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							305095				
							270501				
							32242				
							17844				
							44,44				
							6125				
							322939				
Всього по розділу 1							322939				
Розділ 2. Підлоги											
22	КБ46-4-1	Підсилення існуючого переkritтя в місцях проходження вентканалів ___ Закладення труб у міжповерховому переkritті ___	т	1,17	<u>109875,71</u> 20137,01	<u>1319,24</u> 223,21	128555	23560	<u>1544</u> 261	<u>252,4700</u> 2,4649	<u>295,39</u> 2,88
23	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,05775	<u>5484,84</u> 5345,67	<u>139,17</u> 62,36	317	309	<u>8</u> 4	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,68</u> 0,04
24	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,05775	<u>46431,61</u> -	-	2681	-	-	-	-
25	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,1264	<u>2705,81</u> 2682,06	<u>23,75</u> 20,35	342	339	<u>3</u> 3	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>4,14</u> 0,03
26	& С114-1- У1М	Вата мінеральна, товщ 20 мм	м2	12,89	<u>166,81</u> -	-	2150	-	-	-	-
27	КБ46-33-2	Закладення цементним розчином в залізобетонних переkritтях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2	м3	1,287	<u>8115,70</u> 5490,64	<u>191,35</u> 60,31	10445	7066	<u>246</u> 78	<u>73,6900</u> 0,6783	<u>94,84</u> 0,87
28	С1425-11682 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,34	<u>3831,25</u> -	-	5134	-	-	-	-
29	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1264	<u>1437,03</u> 1218,89	<u>60,57</u> 51,89	182	154	<u>8</u> 7	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>2,05</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С114-103СА	Сітка армувальна 50х50х4 ===== 1й, 2й поверхи та ГОРИЩЕ =====	м2	13,9	<u>177,89</u>	-	2473	-	-	-	-
31	КБ11-11-2 застос. к=4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	28,82	<u>9042,24</u> 592,28	<u>114,01</u> 97,67	260597	17070	<u>3286</u> 2815	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>216,73</u> 30,71
		Разом прямі витрати по розділу 2					412876	48498	<u>5095</u> 3168		<u>616,83</u> 34,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					412876 359283 51666 30207 78,17 10772 443083				
		Всього по розділу 2					443083				
		Розділ 3. Двері									
32	КБ10-96-2	_____ рентген.двері _____ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (рентгенозахисні двері)	100м2	0,0714	<u>25116,13</u> 21576,24	<u>1571,94</u> 401,15	1793	1541	<u>112</u> 29	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>16,81</u> 0,25
33	& С123-14-17 варіант 3	Блоки дверні рентгенозахисні	м2	7,14	<u>67330,17</u>	-	480737	-	-	-	-
34	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,0626	<u>9825,76</u> 5201,78	<u>4581,47</u> 1169,15	10441	5527	<u>4868</u> 1242	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>63,63</u> 10,87
35	& С123-14-17 варіант 5	Блоки дверні алюмінієві двуполі з кріпленням типу "метелик"	м2	106,26	<u>12556,17</u>	-	1334219	-	-	-	-
36	& С111-132-55 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	283	<u>12,37</u>	-	3501	-	-	-	-
37	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	14,16	<u>331,77</u>	-	4698	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ9-40-1	Монтаж металевих порогових планок	100м	2,16	<u>1871,70</u> 1758,62	<u>48,77</u> 15,37	4043	3799	<u>105</u> 33	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>44,24</u> 0,37
39	С111-1844-1 варіант 1	Металева порогова планка	м	216	<u>102,07</u> -	-	22047	-	-	-	-
40	КБ9-47-1	Обрамлення прорізів ліфту Улаштування обрамлення прорізів ліфту листами сталевими нержавіючими товщиною 1,2 мм	100м2	0,3	<u>4524,29</u> 3914,27	<u>324,19</u> 94,02	1357	1174	<u>97</u> 28	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>14,35</u> 0,32
41	& С111- 1796ОЛ	Обрамлення ліфту із нержавіючої сталі	шт	10	<u>30602,69</u> -	-	306027	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							2168863	12041	<u>5182</u> 1332		<u>139,03</u> 11,81
Разом будівельні роботи, грн.							2168863				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2151640				
всього заробітна плата, грн.							13373				
Загальновиробничі витрати, грн.							7324				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2495				
Всього будівельні роботи, грн.							2176187				

Всього по розділу 3							2176187				
Розділ 4. Вікна											
=== рентгенозахисні вікна ===											
42	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0209	<u>18599,57</u> 17267,53	<u>1173,91</u> 764,54	389	361	<u>25</u> 16	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>4</u> 0,17
43	& С123-15- 17 варіант 2	Рентгенозахисне вікно	м2	2,09	<u>124046,41</u> -	-	259257	-	-	-	-
44	& С111-132- 55 варіант 1	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	17	<u>12,37</u> -	-	210	-	-	-	-
45	& С111-246- 2 варіант 1	Піна монтажна	л	1,17	<u>331,77</u> -	-	388	-	-	-	-
46	КБ10-96-2	Установлення рентгенозахисних віконниць	100м2	0,0816	<u>25116,13</u> 21576,24	<u>1571,94</u> 401,15	2049	1761	<u>128</u> 33	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>19,21</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С123-15-17 варіант 4	Рентгенозахисні віконниці	м2	8,16	<u>25079,51</u>	-	204649	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							466942	2122	<u>153</u> 49		<u>23,21</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							466942 464667 2171 1166 2,84 391 468108				
Всього по розділу 4							468108				
Розділ 5. Опорядження внутрішнє 1-го поверху											
48	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,138	<u>38997,10</u> 14829,88	<u>58,19</u> 49,85	44379	16876	<u>66</u> 57	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>187</u> 0,62
49	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,138	<u>13524,66</u> 13050,61	<u>24,94</u> 21,37	15391	14852	<u>28</u> 24	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>155,19</u> 0,27
50	& С111-772-1 варіант 2	Плити гіпсокартонні вологостійкі	м2	119,49	<u>167,96</u>	-	20070	-	-	-	-
51	& С111-1480-П-1 варіант 1	Шурупы 3,5x35 мм	т шт	2,39	<u>468,27</u>	-	1119	-	-	-	-
52	& С111-1896-А варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	40,63	<u>16,49</u>	-	670	-	-	-	-
53	& С111-1604-2 варіант 1	Стрічка	м	112,66	<u>2,75</u>	-	310	-	-	-	-
54	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,26	<u>11770,18</u> 11739,01	<u>3,56</u> 3,05	38371	38269	<u>12</u> 10	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>456,24</u> 0,11
55	& С111-136-64 варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	968	<u>1,26</u>	-	1220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C126-1212-3 варіант 1	Пружина	шт	261	<u>4,56</u>	-	1190	-	-	-	-
57	& C126-1212-4 варіант 1	Кріплення для підвісної стелі Армстронг	шт	261	<u>13,58</u>	-	3544	-	-	-	-
58	& C126-12126	Профіль Fortis 0,6м	м	309,7	<u>40,47</u>	-	12534	-	-	-	-
59	& C126-12121	Профіль Fortis 1,2м	м	619,4	<u>40,47</u>	-	25067	-	-	-	-
60	& C126-12128	Профіль Fortis 3,6м	м	309,7	<u>40,47</u>	-	12534	-	-	-	-
61	& C126-1212-11 варіант 1	Кутик пристінний 19x19 для підвісних стель Армстронг	м	352,08	<u>33,30</u>	-	11724	-	-	-	-
62	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,26	<u>1413,45</u> <u>1407,51</u>	<u>5,94</u> <u>5,09</u>	4608	4588	<u>20</u> <u>17</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>54,7</u> <u>0,18</u>
63	& C126-1212-12 варіант 1	Плита для підвісної стелі 600x600мм	м2	342,3	<u>292,38</u>	-	100082	-	-	-	-
64	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	11,4529	<u>2743,85</u> <u>2700,26</u>	<u>43,59</u> <u>13,77</u>	31425	30926	<u>499</u> <u>158</u>	<u>37,6500</u> <u>0,1419</u>	<u>431,2</u> <u>1,63</u>
65	КБ15-46-6	<i>Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (цементною штукатуркою)</i>	100м2	12,6829	<u>11733,50</u> <u>9996,39</u>	-	148815	126783	-	<u>112,4200</u>	<u>1425,81</u>
66	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	43121,86	<u>7,03</u>	-	303147	-	-	-	-
67	КБ15-51-1	<i>Штукатурення плоских косяків по каменю і бетону цементною штукатуркою</i>	100м2	0,7127	<u>25631,96</u> <u>24591,55</u>	<u>229,21</u> <u>196,36</u>	18268	17526	<u>163</u> <u>140</u>	<u>260,7800</u> <u>2,1423</u>	<u>185,86</u> <u>1,53</u>
68	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	2423,18	<u>7,03</u>	-	17035	-	-	-	-
69	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,4659	<u>4064,82</u> <u>1829,37</u>	-	5959	2682	-	<u>20,2700</u>	<u>29,71</u>
70	КБ15-25-5	<i>Облицювання поверхонь косяків керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	0,189	<u>25304,26</u> <u>24420,57</u>	<u>40,38</u> <u>34,59</u>	4783	4615	<u>8</u> <u>7</u>	<u>284,3900</u> <u>0,3774</u>	<u>53,75</u> <u>0,07</u>
71	& C1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	98,28	<u>10,29</u>	-	1011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	8,62	<u>67,31</u>	-	580	-	-	-	-
73	& C111-258-1 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові	м2	19,13	<u>517,30</u>	-	9896	-	-	-	-
74	& C111-239-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	136	<u>0,35</u>	-	48	-	-	-	-
75	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,2997	<u>4267,00</u> 3514,12	<u>3,56</u> 3,05	9813	8081	<u>8</u> 7	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>90,88</u> 0,08
76	& C1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	229,97	<u>14,40</u>	-	3312	-	-	-	-
77	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	19,0287	<u>2031,40</u> 1861,98	<u>4,75</u> 4,07	38655	35431	<u>90</u> 77	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>398,46</u> 0,84
78	& C1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1902,87	<u>14,40</u>	-	27401	-	-	-	-
79	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,2997	<u>12492,06</u> 3196,67	<u>1,19</u> 1,02	28728	7351	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>87,64</u> 0,03
80	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,748	<u>5068,03</u> 5017,01	<u>23,75</u> 20,35	24063	23821	<u>113</u> 97	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>302,45</u> 1,05
81	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4273,2	<u>14,34</u>	-	61278	-	-	-	-
82	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	93,54	<u>138,23</u>	-	12930	-	-	-	-
83	& C111-1896-22-1В варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	35,85	<u>96,62</u>	-	3464	-	-	-	-
84	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,748	<u>850,46</u> 836,43	<u>9,50</u> 8,14	4038	3971	<u>45</u> 39	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>50,42</u> 0,42
85	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1709,28	<u>14,34</u>	-	24511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
86	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	48,72	<u>771,06</u> 741,92	<u>1,19</u> 1,02	37566	36146	<u>58</u> 50	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>420,94</u> 0,54	
87	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	253,34	<u>10,29</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -	
88	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	22,22	<u>67,31</u> -	- -	1496	-	- -	- -	- -	
89	& С111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	50,67	<u>524,27</u> -	- -	26565	-	- -	- -	- -	
90	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,4542	<u>13316,77</u> 6015,19	<u>9,50</u> 8,14	6048	2732	<u>4</u> 4	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>31,82</u> 0,04	
91	С111-1684	Лінолеум на антисептованій основі з хімічних волокон	м2	46,33	<u>669,79</u> -	- -	31031	-	- -	- -	- -	
92	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	9,27	<u>138,23</u> -	- -	1281	-	- -	- -	- -	
93	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	13,9	<u>298,34</u> -	- -	4147	-	- -	- -	- -	
94	КБ11-43-1	Улаштування плінтуса на клеї для заведення покриттів на стіну	100м	4,542	<u>1161,19</u> 1158,81	<u>2,38</u> 2,03	5274	5263	<u>11</u> 9	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>58,32</u> 0,1	
95	С111-1722 варіант 1	Плінтус Галтель Dollken HK 25/25	м	458,74	<u>68,57</u> -	- -	31456	-	- -	- -	- -	
96	С111-609 варіант 1	Клей CR3301	кг	23,39	<u>466,19</u> -	- -	10904	-	- -	- -	- -	
97	КБ11-43-3	Улаштування плінтуса (закриваючий профіль) на шурупах	100м	4,542	<u>1105,67</u> 1097,27	<u>2,38</u> 2,03	5022	4984	<u>11</u> 9	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>56,05</u> 0,1	
98	С111-1722 варіант 2	Плінтус Dollken EL 3,5	м	458,74	<u>56,84</u> -	- -	26075	-	- -	- -	- -	
99	& С111-136-64 варіант 2	Кріплення для плінтуса	шт	677	<u>1,26</u> -	- -	853	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						1262298	384897	<u>1139</u> 707		<u>4476,44</u> 7,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						1262298				876262 385604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214931 538,1 74148 1477229				
		----- Всього по розділу 5					1477229				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє 2-го поверху									
100	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,92	<u>11770,18</u> 11739,01	<u>3,56</u> 3,05	57909	57756	<u>18</u> 15	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>688,55</u> 0,16
101	& С111-136-64 варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	1461	<u>1,26</u> -	<u>-</u> -	1841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С126-1212-3 варіант 1	Пружина	шт	394	<u>4,56</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С126-1212-4 варіант 1	Кріплення для підвісної стелі Армстронг	шт	394	<u>13,58</u> -	<u>-</u> -	5351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С126-12126	Профіль Fortis 0,6м	м	467,4	<u>40,47</u> -	<u>-</u> -	18916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С126-12121	Профіль Fortis 1,2м	м	934,8	<u>40,47</u> -	<u>-</u> -	37831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С126-12128	Профіль Fortis 3,6м	м	467,4	<u>40,47</u> -	<u>-</u> -	18916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С126-1212-11 варіант 1	Кутик пристінний 19x19 для підвісних стель Армстронг	м	531,36	<u>33,30</u> -	<u>-</u> -	17694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,572	<u>1413,45</u> 1407,51	<u>5,94</u> 5,09	6462	6435	<u>27</u> 23	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>76,72</u> 0,25
109	& С126-1212-12 варіант 1	Плита для підвісної стелі 600x600мм	м2	480,06	<u>292,38</u> -	<u>-</u> -	140360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,9849	<u>38997,10</u> 14829,88	<u>58,19</u> 49,85	77405	29436	<u>116</u> 99	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>326,16</u> 1,08
111	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,9849	<u>13524,66</u> 13050,61	<u>24,94</u> 21,37	26845	25904	<u>50</u> 42	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>270,68</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С111-772-1 варіант 2	Плити гіпсокартонні вологостійкі	м2	208,41	<u>167,96</u>	-	35005	-	-	-	-
113	& С111-1480-П-1 варіант 1	Шурупы 3,5х35 мм	т шт	4,168	<u>468,27</u>	-	1952	-	-	-	-
114	& С111-1896-А варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	70,86	<u>16,49</u>	-	1168	-	-	-	-
115	& С111-1604-2 варіант 1	Стрічка	м	196,51	<u>2,75</u>	-	540	-	-	-	-
116	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	7,2263	<u>2743,85</u> 2700,26	<u>43,59</u> 13,77	19828	19513	<u>315</u> 100	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>272,07</u> 1,03
117	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	7,2263	<u>11733,50</u> 9996,39	-	84790	72237	-	<u>112,4200</u>	<u>812,38</u>
118	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	24569,42	<u>7,03</u>	-	172723	-	-	-	-
119	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,8059	<u>24820,76</u> 24591,55	<u>229,21</u> 196,36	20003	19818	<u>185</u> 158	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>210,16</u> 1,73
120	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	2740,06	<u>7,03</u>	-	19263	-	-	-	-
121	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,713	<u>4064,82</u> 1829,37	-	6963	3134	-	<u>20,2700</u>	<u>34,72</u>
122	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь косяків керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3471	<u>25298,36</u> 24420,57	<u>40,38</u> 34,59	8781	8476	<u>14</u> 12	<u>284,3900</u> 0,3774	<u>98,71</u> 0,13
123	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	180,49	<u>10,29</u>	-	1857	-	-	-	-
124	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	15,83	<u>67,31</u>	-	1066	-	-	-	-
125	& С111-258-1 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові	м2	35,13	<u>517,30</u>	-	18173	-	-	-	-
126	& С111-239-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	251	<u>0,35</u>	-	88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,7288	<u>4267,00</u> 3514,12	<u>3,56</u> 3,05	7377	6075	<u>6</u> 5	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>68,32</u> 0,06
128	& С1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	172,88	<u>14,40</u> -	- -	2489	-	- -	- -	- -
129	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	17,8668	<u>2031,40</u> 1861,98	<u>4,75</u> 4,07	36295	33268	<u>85</u> 73	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>374,13</u> 0,79
130	& С1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1786,68	<u>14,40</u> -	- -	25728	-	- -	- -	- -
131	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7288	<u>12492,06</u> 3196,67	<u>1,19</u> 1,02	21596	5526	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>65,88</u> 0,02
132	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,523	<u>5068,03</u> 5017,01	<u>23,75</u> 20,35	22923	22692	<u>107</u> 92	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>288,12</u> 1
133	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4070,7	<u>14,34</u> -	- -	58374	-	- -	- -	- -
134	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	89,1	<u>138,23</u> -	- -	12316	-	- -	- -	- -
135	& С111-1896-22-1В варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	34,15	<u>96,62</u> -	- -	3300	-	- -	- -	- -
136	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,523	<u>850,46</u> 836,43	<u>9,50</u> 8,14	3847	3783	<u>43</u> 37	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>48,03</u> 0,4
137	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1628,28	<u>14,34</u> -	- -	23350	-	- -	- -	- -
138	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,101	<u>11633,78</u> 2468,02	- -	12809	2717	- -	<u>29,0800</u> -	<u>32,02</u> -
139	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	64,83	<u>771,06</u> 741,92	<u>1,19</u> 1,02	49988	48099	<u>77</u> 66	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>560,13</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	337,12	<u>10,29</u>	-	3469	-	-	-	-
141	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	29,56	<u>67,31</u>	-	1990	-	-	-	-
142	& С111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	67,42	<u>524,27</u>	-	35346	-	-	-	-
143	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,3973	<u>13316,77</u> 6015,19	<u>9,50</u> 8,14	5291	2390	<u>4</u> 3	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>27,83</u> 0,04
144	С111-1684	Лінолеум на антисептованій основі з хімічних волокон	м2	40,52	<u>669,79</u>	-	27140	-	-	-	-
145	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,1	<u>138,23</u>	-	1120	-	-	-	-
146	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	12,16	<u>298,34</u>	-	3628	-	-	-	-
147	КБ11-43-1	Улаштування плінтуса на клеї для заведення покриттів на стіну	100м	3,973	<u>1161,19</u> <u>1158,81</u>	<u>2,38</u> 2,03	4613	4604	<u>9</u> 8	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>51,01</u> 0,09
148	С111-1722 варіант 1	Плінтус Галтель Dollken НК 25/25	м	401,27	<u>68,57</u>	-	27515	-	-	-	-
149	С111-609 варіант 1	Клей CR3301	кг	20,46	<u>466,19</u>	-	9538	-	-	-	-
150	КБ11-43-3	Улаштування плінтуса (закриваючий профіль) на шурупах	100м	3,973	<u>1105,67</u> 1097,27	<u>2,38</u> 2,03	4393	4359	<u>9</u> 8	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>49,03</u> 0,09
151	С111-1722 варіант 2	Плінтус Dollken EL 3,5	м	401,27	<u>56,84</u>	-	22808	-	-	-	-
152	& С111-136-64 варіант 2	Кріплення для плінтуса	шт	592	<u>1,26</u>	-	746	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							1231516	376222	<u>1067</u> 743		<u>4354,65</u> 8,05
Разом будівельні роботи, грн.							1231516				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							854227				
всього заробітна плата, грн.							376965				
Загальновиробничі витрати, грн.							209532				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							523,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							72143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1441048				

		Всього по розділу 6					1441048				
		Розділ 7. Опорядження внутрішнє 3-го поверху									
153	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	6,53	<u>11770,18</u> 11739,01	<u>3,56</u> 3,05	76859	76656	<u>23</u> 20	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>913,87</u> 0,22
154	& С111-136-64 варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	1939	<u>1,26</u> -	- -	2443	-	- -	- -	- -
155	& С126-1212-3 варіант 1	Пружина	шт	522	<u>4,56</u> -	- -	2380	-	- -	- -	- -
156	& С126-1212-4 варіант 1	Кріплення для підвісної стелі Армстронг	шт	522	<u>13,58</u> -	- -	7089	-	- -	- -	- -
157	& С126-12126	Профіль Fortis 0,6м	м	620,35	<u>40,47</u> -	- -	25106	-	- -	- -	- -
158	& С126-12121	Профіль Fortis 1,2м	м	1240,7	<u>40,47</u> -	- -	50211	-	- -	- -	- -
159	& С126-12128	Профіль Fortis 3,6м	м	620,35	<u>40,47</u> -	- -	25106	-	- -	- -	- -
160	& С126-1212-11 варіант 1	Кутик пристінний 19x19 для підвісних стель Армстронг	м	705,24	<u>33,30</u> -	- -	23484	-	- -	- -	- -
161	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	6,38	<u>1413,45</u> 1407,51	<u>5,94</u> 5,09	9018	8980	<u>38</u> 32	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>107,06</u> 0,35
162	& С126-1212-12 варіант 1	Плита для підвісної стелі 600x600мм	м2	669,9	<u>292,38</u> -	- -	195865	-	- -	- -	- -
163	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,761	<u>38997,10</u> 14829,88	<u>58,19</u> 49,85	68674	26115	<u>102</u> 88	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>289,37</u> 0,96
164	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,761	<u>13524,66</u> 13050,61	<u>24,94</u> 21,37	23817	22982	<u>44</u> 38	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>240,15</u> 0,41
165	& С111-772-1 варіант 2	Плити гіпсокартонні вологостійкі	м2	184,91	<u>167,96</u> -	- -	31057	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& С111-1480-П-1 варіант 1	Шурупы 3,5x35 мм	т шт	3,698	<u>468,27</u>	-	1732	-	-	-	-
167	& С111-1896-А варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	62,87	<u>16,49</u>	-	1037	-	-	-	-
168	& С111-1604-2 варіант 1	Стрічка	м	174,34	<u>2,75</u>	-	479	-	-	-	-
169	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	9,9026	<u>2743,85</u> 2700,26	<u>43,59</u> 13,77	27171	26740	<u>431</u> 136	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>372,83</u> 1,41
170	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементною штукатуркою по каменю і бетону стін вручну	100м2	9,9026	<u>11974,95</u> 9996,39	<u>241,45</u> 203,64	118583	98990	<u>2391</u> 2017	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1113,25</u> 26,07
171	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	33668,84	<u>7,03</u>	-	236692	-	-	-	-
172	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,7912	<u>24820,76</u> 24591,55	<u>229,21</u> 196,36	19638	19457	<u>181</u> 155	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>206,33</u> 1,69
173	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	2690,08	<u>7,03</u>	-	18911	-	-	-	-
174	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,845	<u>4064,82</u> 1829,37	-	7500	3375	-	<u>20,2700</u>	<u>37,4</u>
175	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь косяків керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3117	<u>25298,36</u> 24420,57	<u>40,38</u> 34,59	7885	7612	<u>13</u> 11	<u>284,3900</u> 0,3774	<u>88,64</u> 0,12
176	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	162,08	<u>10,29</u>	-	1668	-	-	-	-
177	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	14,21	<u>67,31</u>	-	956	-	-	-	-
178	& С111-258-1 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові	м2	31,54	<u>517,30</u>	-	16316	-	-	-	-
179	& С111-239-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	225	<u>0,35</u>	-	79	-	-	-	-
180	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін та косяків розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,0175	<u>4267,00</u> 3514,12	<u>3,56</u> 3,05	4342	3576	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>40,21</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	& С1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	101,75	<u>14,40</u> -	- -	1465	-	- -	- -	- -
182	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін та косяків розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	17,1555	<u>2028,29</u> 1861,98	<u>4,75</u> 4,07	34796	31943	<u>81</u> 70	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>359,24</u> 0,76
183	& С1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1715,55	<u>14,40</u> -	- -	24704	-	- -	- -	- -
184	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5585	<u>12492,06</u> 3196,67	<u>1,19</u> 1,02	19469	4982	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>59,39</u> 0,02
185	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	10,009	<u>18084,47</u> 1184,55	<u>228,02</u> 195,34	181007	11856	<u>2282</u> 1955	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>150,54</u> 21,33
186	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,009	<u>1437,03</u> 1218,89	<u>60,57</u> 51,89	14383	12200	<u>606</u> 519	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>162,15</u> 5,67
187	& С114-103-1-3Г варіант 1	Сітка армувальна	м2	1100,99	<u>61,37</u> -	- -	67568	-	- -	- -	- -
188	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,505	<u>5068,03</u> 5017,01	<u>23,75</u> 20,35	17763	17585	<u>83</u> 71	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>223,27</u> 0,78
189	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3154,5	<u>14,34</u> -	- -	45236	-	- -	- -	- -
190	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	69,05	<u>138,23</u> -	- -	9545	-	- -	- -	- -
191	& С111-1896-22-1В варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	26,46	<u>96,62</u> -	- -	2557	-	- -	- -	- -
192	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	3,505	<u>850,46</u> 836,43	<u>9,50</u> 8,14	2981	2932	<u>33</u> 29	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>37,22</u> 0,31
193	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1261,8	<u>14,34</u> -	- -	18094	-	- -	- -	- -
194	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,9727	<u>11633,78</u> 2468,02	- -	11316	2401	- -	<u>29,0800</u> -	<u>28,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
195	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	37,273	<u>771,06</u> 741,92	<u>1,19</u> 1,02	28740	27654	<u>44</u> 38	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>322,04</u> 0,41	
196	& С111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	38,76	<u>524,27</u> -	- -	20321	-	- -	- -	- -	
197	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	17	<u>67,31</u> -	- -	1144	-	- -	- -	- -	
198	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	193,82	<u>10,29</u> -	- -	1994	-	- -	- -	- -	
199	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,4733	<u>13316,77</u> 6015,19	<u>9,50</u> 8,14	6303	2847	<u>4</u> 4	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>33,15</u> 0,04	
200	С111-1684	Лінолеум на антисептованій основі з хімічних волокон	м2	48,28	<u>669,79</u> -	- -	32337	-	- -	- -	- -	
201	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	9,66	<u>138,23</u> -	- -	1335	-	- -	- -	- -	
202	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	14,48	<u>298,34</u> -	- -	4320	-	- -	- -	- -	
203	КБ11-43-1	Улаштування плінтуса на клеї для заведення покриттів на стіну	100м	2,903	<u>1161,19</u> 1158,81	<u>2,38</u> 2,03	3371	3364	<u>7</u> 6	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>37,27</u> 0,06	
204	С111-1722 варіант 1	Плінтус Галтель Dollken HK 25/25	м	293,2	<u>68,57</u> -	- -	20105	-	- -	- -	- -	
205	С111-609 варіант 1	Клей CR3301	кг	14,95	<u>466,19</u> -	- -	6970	-	- -	- -	- -	
206	КБ11-43-3	Улаштування плінтуса (закриваючий профіль) на шурупах	100м	2,903	<u>1105,67</u> 1097,27	<u>2,38</u> 2,03	3210	3185	<u>7</u> 6	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>35,82</u> 0,06	
207	С111-1722 варіант 2	Плінтус Dollken EL 3,5	м	293,2	<u>56,84</u> -	- -	16665	-	- -	- -	- -	
208	& С111-136-64 варіант 2	Кріплення для плінтуса	шт	433	<u>1,26</u> -	- -	546	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 7						1602343	415432	<u>6376</u> 5200		<u>4857,49</u> 60,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						1602343				
								1180535				
								420632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					235198 590,18 81326 1837541				

		Всього по розділу 7					1837541				
		Розділ 8. Опорядження внутрішнє 4-го поверху									
209	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,9477	<u>11770,18</u> 11739,01	<u>3,56</u> 3,05	58235	58081	<u>18</u> 15	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>692,43</u> 0,16
210	& С111-136-64 варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	1469	<u>1,26</u> -	- -	1851	-	- -	- -	- -
211	& С126-1212-3 варіант 1	Пружина	шт	396	<u>4,56</u> -	- -	1806	-	- -	- -	- -
212	& С126-1212-4 варіант 1	Кріплення для підвісної стелі Армстронг	шт	396	<u>13,58</u> -	- -	5378	-	- -	- -	- -
213	& С126-12126	Профіль Fortis 0,6м	м	470	<u>40,47</u> -	- -	19021	-	- -	- -	- -
214	& С126-12121	Профіль Fortis 1,2м	м	940,1	<u>40,47</u> -	- -	38046	-	- -	- -	- -
215	& С126-12128	Профіль Fortis 3,6м	м	470	<u>40,47</u> -	- -	19021	-	- -	- -	- -
216	& С126-1212-11 варіант 1	Кутик пристінний 19x19 для підвісних стель Армстронг	м	534,35	<u>33,30</u> -	- -	17794	-	- -	- -	- -
217	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,6215	<u>1413,45</u> 1407,51	<u>5,94</u> 5,09	6532	6505	<u>27</u> 24	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>77,55</u> 0,26
218	& С126-1212-12 варіант 1	Плита для підвісної стелі 600x600мм	м2	485,26	<u>292,38</u> -	- -	141880	-	- -	- -	- -
219	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,9955	<u>38997,10</u> 14829,88	<u>58,19</u> 49,85	38822	14763	<u>58</u> 50	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>163,58</u> 0,54
220	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,9955	<u>13524,66</u> 13050,61	<u>24,94</u> 21,37	13464	12992	<u>25</u> 21	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>135,76</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& С111-772-1 варіант 2	Плити гіпсокартонні вологостійкі	м2	104,53	<u>167,96</u>	-	17557	-	-	-	-
222	& С111-1480-П-1 варіант 1	Шурупы 3,5х35 мм	т шт	2,091	<u>468,27</u>	-	979	-	-	-	-
223	& С111-1896-А варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	35,54	<u>16,49</u>	-	586	-	-	-	-
224	& С111-1604-2 варіант 1	Стрічка	м	98,55	<u>2,75</u>	-	271	-	-	-	-
225	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	4,7375	<u>2743,85</u> 2700,26	<u>43,59</u> 13,77	12999	12792	<u>207</u> 65	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>178,37</u> 0,67
226	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну (цементною штукатуркою)	100м2	4,7375	<u>11974,95</u> 9996,39	<u>241,45</u> 203,64	56731	47358	<u>1144</u> 965	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>532,59</u> 12,47
227	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	16107,5	<u>7,03</u>	-	113236	-	-	-	-
228	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону цементною штукатуркою	100м2	0,7912	<u>24820,76</u> 24591,55	<u>229,21</u> 196,36	19638	19457	<u>181</u> 155	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>206,33</u> 1,69
229	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	2690,08	<u>7,03</u>	-	18911	-	-	-	-
230	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,845	<u>4064,82</u> 1829,37	-	7500	3375	-	<u>20,2700</u>	<u>37,4</u>
231	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь косяків керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3117	<u>25298,36</u> 24420,57	<u>40,38</u> 34,59	7885	7612	<u>13</u> 11	<u>284,3900</u> 0,3774	<u>88,64</u> 0,12
232	& С111-239-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	225	<u>0,35</u>	-	79	-	-	-	-
233	& С111-258-1 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові	м2	31,54	<u>517,30</u>	-	16316	-	-	-	-
234	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	162,08	<u>10,29</u>	-	1668	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& C1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	14,21	<u>67,31</u>	-	956	-	-	-	-
236	КБ15-56-3	Безпідчане накриття поверхонь стін та косяків розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,0175	<u>4267,00</u> 3514,12	<u>3,56</u> 3,05	4342	3576	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>40,21</u> 0,03
237	& C1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	101,75	<u>14,40</u>	-	1465	-	-	-	-
238	КБ15-56-4 к=2	Безпідчане накриття поверхонь косяків розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	12,9765	<u>2028,29</u> 1861,98	<u>4,75</u> 4,07	26320	24162	<u>62</u> 53	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>271,73</u> 0,58
239	& C1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1297,65	<u>14,40</u>	-	18686	-	-	-	-
240	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін та косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0175	<u>12492,06</u> 3196,67	<u>1,19</u> 1,02	12711	3253	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>38,78</u> 0,01
241	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	9,946	<u>18084,47</u> 1184,55	<u>228,02</u> 195,34	179868	11782	<u>2268</u> 1943	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>149,59</u> 21,2
242	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,946	<u>1437,03</u> 1218,89	<u>60,57</u> 51,89	14293	12123	<u>602</u> 516	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>161,13</u> 5,63
243	& C114-103-1-3Г варіант 1	Сітка армувальна	м2	1094,06	<u>61,37</u>	-	67142	-	-	-	-
244	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,483	<u>5068,03</u> 5017,01	<u>23,75</u> 20,35	22720	22491	<u>106</u> 91	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>285,57</u> 1
245	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	4034,7	<u>14,34</u>	-	57858	-	-	-	-
246	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	88,32	<u>138,23</u>	-	12208	-	-	-	-
247	& C111-1896-22-1В варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	33,85	<u>96,62</u>	-	3271	-	-	-	-
248	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,483	<u>850,46</u> 836,43	<u>9,50</u> 8,14	3813	3750	<u>43</u> 36	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>47,61</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1613,88	<u>14,34</u>	-	23143	-	-	-	-
250	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,5339	<u>11633,78</u> 2468,02	-	6211	1318	-	<u>29,0800</u>	<u>15,53</u>
251	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,247	<u>15233,11</u> 14164,26	<u>42,75</u> 36,63	3763	3499	<u>11</u> 9	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>40,74</u> 0,1
252	& С111-239-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	178	<u>0,35</u>	-	62	-	-	-	-
253	& С111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	25,19	<u>524,27</u>	-	13206	-	-	-	-
254	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	128,44	<u>10,29</u>	-	1322	-	-	-	-
255	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	11,21	<u>67,31</u>	-	755	-	-	-	-
256	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,982	<u>771,06</u> 741,92	<u>1,19</u> 1,02	19263	18535	<u>30</u> 25	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>215,84</u> 0,28
257	& С111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	25,98	<u>524,27</u>	-	13621	-	-	-	-
258	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	129,91	<u>10,29</u>	-	1337	-	-	-	-
259	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	11,39	<u>67,31</u>	-	767	-	-	-	-
260	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,447	<u>13316,77</u> 6015,19	<u>9,50</u> 8,14	5953	2689	<u>4</u> 4	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>31,31</u> 0,04
261	С111-1684	Лінолеум на антисептованій основі з хімічних волокон	м2	45,59	<u>669,79</u>	-	30536	-	-	-	-
262	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	9,12	<u>138,23</u>	-	1261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	13,68	<u>298,34</u>	-	4081	-	-	-	-
264	КБ11-43-1	Улаштування плінтуса на клеї для заведення покриттів на стіну	100м	4,47	<u>1161,19</u>	<u>2,38</u>	5191	5180	<u>11</u>	<u>12,8400</u>	<u>57,39</u>
					<u>1158,81</u>	<u>2,03</u>			9	<u>0,0222</u>	<u>0,1</u>
265	C111-1722 варіант 1	Плінтус Галтель Dollken НК 25/25	м	451,47	<u>68,57</u>	-	30957	-	-	-	-
266	C111-609 варіант 1	Клей CR3301	кг	23,02	<u>466,19</u>	-	10732	-	-	-	-
267	КБ11-43-3	Улаштування плінтусу (закриваючий профіль) на шурупах	100м	4,47	<u>1105,67</u>	<u>2,38</u>	4942	4905	<u>11</u>	<u>12,3400</u>	<u>55,16</u>
					<u>1097,27</u>	<u>2,03</u>			9	<u>0,0222</u>	<u>0,1</u>
268	C111-1722 варіант 2	Плінтус Dollken EL 3,5	м	451,47	<u>56,84</u>	-	25662	-	-	-	-
269	& C111-136-64 варіант 2	Кріплення для плінтусу	шт	666	<u>1,26</u>	-	839	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 8					1265463	300198	<u>4826</u>		<u>3523,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1265463		4005		45,61
							960439				
							304203				
							170431				
							428,24				
							59015				
							1435894				
		Всього по розділу 8					1435894				
		Розділ 9. Опорядження внутрішнє 5-го поверху									
270	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,331	<u>11770,18</u>	<u>3,56</u>	62747	62581	<u>19</u>	<u>139,9500</u>	<u>746,07</u>
					<u>11739,01</u>	<u>3,05</u>			16	<u>0,0333</u>	<u>0,18</u>
271	& C111-136-64 варіант 1	Дюбель 6x40мм	шт	1583	<u>1,26</u>	-	1995	-	-	-	-
272	& C126-1212-3 варіант 1	Пружина	шт	426	<u>4,56</u>	-	1943	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& C126-1212-4 варіант 1	Кріплення для підвісної стелі Армстронг	шт	426	<u>13,58</u>	-	5785	-	-	-	-
274	& C126-12126	Профіль Fortis 0,6м	м	506,45	<u>40,47</u>	-	20496	-	-	-	-
275	& C126-12121	Профіль Fortis 1,2м	м	1012,9	<u>40,47</u>	-	40992	-	-	-	-
276	& C126-12128	Профіль Fortis 3,6м	м	506,45	<u>40,47</u>	-	20496	-	-	-	-
277	& C126-1212-11 варіант 1	Кутик пристінний 19x19 для підвісних стель Армстронг	м	575,75	<u>33,30</u>	-	19172	-	-	-	-
278	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,138	<u>1413,45</u> <u>1407,51</u>	<u>5,94</u> <u>5,09</u>	7262	7232	<u>30</u> <u>26</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>86,22</u> <u>0,29</u>
279	& C126-1212-12 варіант 1	Плита для підвісної стелі 600x600мм	м2	539,49	<u>292,38</u>	-	157736	-	-	-	-
280	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,527	<u>38997,10</u> <u>14829,88</u>	<u>58,19</u> <u>49,85</u>	59549	22645	<u>89</u> <u>76</u>	<u>164,3200</u> <u>0,5439</u>	<u>250,92</u> <u>0,83</u>
281	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,527	<u>13524,66</u> <u>13050,61</u>	<u>24,94</u> <u>21,37</u>	20652	19928	<u>38</u> <u>33</u>	<u>136,3700</u> <u>0,2331</u>	<u>208,24</u> <u>0,36</u>
282	& C111-772-1 варіант 2	Плити гіпсокартонні вологостійкі	м2	160,34	<u>167,96</u>	-	26931	-	-	-	-
283	& C111-1480-П-1 варіант 1	Шурупы 3,5x35 мм	т шт	3,207	<u>468,27</u>	-	1502	-	-	-	-
284	& C111-1896-А варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	54,5	<u>16,49</u>	-	899	-	-	-	-
285	& C111-1604-2 варіант 1	Стрічка	м	151,17	<u>2,75</u>	-	416	-	-	-	-
286	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	13,929	<u>2743,85</u> <u>2700,26</u>	<u>43,59</u> <u>13,77</u>	38219	37612	<u>607</u> <u>192</u>	<u>37,6500</u> <u>0,1419</u>	<u>524,43</u> <u>1,98</u>
287	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	9,209	<u>11974,95</u> <u>9996,39</u>	<u>241,45</u> <u>203,64</u>	110277	92057	<u>2224</u> <u>1875</u>	<u>112,4200</u> <u>2,6322</u>	<u>1035,28</u> <u>24,24</u>
288	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	31310,6	<u>7,03</u>	-	220114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону цементною штукатуркою	100м2	1,1413	<u>24820,76</u> 24591,55	<u>229,21</u> 196,36	28328	28066	<u>262</u> 224	<u>260,7800</u> 2,1423	<u>297,63</u> 2,45
290	С111-1891-1 варіант 2	Штукатурка цементна	кг	3880,42	<u>7,03</u> -	-	27279	-	-	-	-
291	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,4519	<u>4064,82</u> 1829,37	-	5902	2656	-	<u>20,2700</u> -	<u>29,43</u> -
292	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь косяків керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5694	<u>25298,36</u> 24420,57	<u>40,38</u> 34,59	14405	13905	<u>23</u> 20	<u>284,3900</u> 0,3774	<u>161,93</u> 0,21
293	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	296,09	<u>10,29</u> -	-	3047	-	-	-	-
294	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	25,96	<u>67,31</u> -	-	1747	-	-	-	-
295	& С111-258-1 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові	м2	57,62	<u>517,30</u> -	-	29807	-	-	-	-
296	& С111-239-1 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	411	<u>0,35</u> -	-	144	-	-	-	-
297	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін та косяків розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,2499	<u>4267,00</u> 3514,12	<u>3,56</u> 3,05	9600	7906	<u>8</u> 7	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>88,92</u> 0,07
298	& С1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	224,99	<u>14,40</u> -	-	3240	-	-	-	-
299	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	15,3299	<u>2028,29</u> 1861,98	<u>4,75</u> 4,07	31093	28544	<u>73</u> 62	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>321,01</u> 0,68
300	& С1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	1532,99	<u>14,40</u> -	-	22075	-	-	-	-
301	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,2499	<u>12492,06</u> 3196,67	<u>1,19</u> 1,02	28106	7192	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>85,74</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 200	100м2	9,813	<u>18084,47</u> 1184,55	<u>228,02</u> 195,34	177463	11624	<u>2238</u> 1917	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>147,59</u> 20,91
303	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,813	<u>1437,03</u> 1218,89	<u>60,57</u> 51,89	14102	11961	<u>594</u> 509	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>158,97</u> 5,56
304	& С114-103-1-3Г варіант 1	Сітка армувальна	м2	1079,43	<u>61,37</u> -	-	66245	-	-	-	-
305	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,434	<u>5068,03</u> 5017,01	<u>23,75</u> 20,35	22472	22245	<u>105</u> 90	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>282,45</u> 0,98
306	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3990,6	<u>14,34</u> -	-	57225	-	-	-	-
307	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	87,35	<u>138,23</u> -	-	12074	-	-	-	-
308	& С111-1896-22-1В варіант 1	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	кг	33,48	<u>96,62</u> -	-	3235	-	-	-	-
309	КБ11-11-14 к=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	4,434	<u>850,46</u> 836,43	<u>9,50</u> 8,14	3771	3709	<u>42</u> 36	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>47,09</u> 0,39
310	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	1596,24	<u>14,34</u> -	-	22890	-	-	-	-
311	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,6724	<u>11633,78</u> 2468,02	-	7823	1659	-	<u>29,0800</u> -	<u>19,55</u> -
312	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	18,93	<u>771,06</u> 741,92	<u>1,19</u> 1,02	14596	14045	<u>23</u> 19	<u>8,6400</u> 0,0111	<u>163,56</u> 0,21
313	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	98,44	<u>10,29</u> -	-	1013	-	-	-	-
314	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	8,63	<u>67,31</u> -	-	581	-	-	-	-
315	& С111-283-11 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	19,69	<u>524,27</u> -	-	10323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму медичного на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,4204	<u>13316,77</u> 6015,19	<u>9,50</u> 8,14	5598	2529	<u>4</u> 3	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>29,45</u> 0,04
317	С111-1684	Лінолеум на антисептованій основі з хімічних волокон	м2	42,88	<u>669,79</u>	-	28721	-	-	-	-
318	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,58	<u>138,23</u>	-	1186	-	-	-	-
319	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	12,86	<u>298,34</u>	-	3837	-	-	-	-
320	КБ11-43-1	Улаштування плінтусу на клеї для заведення покриттів на стіну	100м	4,204	<u>1161,19</u> 1158,81	<u>2,38</u> 2,03	4882	4872	<u>10</u> 9	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>53,98</u> 0,09
321	С111-1722 варіант 1	Плінтус Галтель Dollken НК 25/25	м	424,6	<u>68,57</u>	-	29115	-	-	-	-
322	С111-609 варіант 1	Клей CR3301	кг	21,65	<u>466,19</u>	-	10093	-	-	-	-
323	КБ11-43-3	Улаштування плінтусу (закриваючий профіль) на шурупах	100м	4,204	<u>1105,67</u> 1097,27	<u>2,38</u> 2,03	4648	4613	<u>10</u> 9	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>51,88</u> 0,09
324	С111-1722 варіант 2	Плінтус Dollken EL 3,5	м	424,6	<u>56,84</u>	-	24134	-	-	-	-
325	& С111-136-64 варіант 2	Кріплення для плінтусу	шт	626	<u>1,26</u>	-	789	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							1548772	407581	<u>6402</u> 5125		<u>4790,34</u> 59,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1548772				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1134789				
всього заробітна плата, грн.							412706				
Загальновиробничі витрати, грн.							231449				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							581,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							80197				
Всього будівельні роботи, грн.							1780221				

Всього по розділу 9							1780221				
Разом прямі витрати по відділу 2							10264168	1977562	<u>34263</u> 22000		<u>23134,99</u> 245,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							10264168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8252343 1999562 1118084 2805,59 386612 11382252				
		----- Всього по відділу 2					11382252				
		Відділ 3. Ганки Гн-1, Гн-2									
326	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,693	<u>7817,59</u> 5227,84	<u>884,47</u> 199,76	5418	3623	<u>613</u> 138	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>41,7</u> 1,56
327	& С121-650-2 варіант 3	Огорожа сходової клітки з нержавіючої сталі (в комплекті)	м	69,3	<u>4353,84</u> -	<u>-</u> -	301721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,371	<u>3993,11</u> 3412,71	<u>33,59</u> 8,57	1481	1266	<u>12</u> 3	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>15,47</u> 0,03
329	& С121-650-2 варіант 4	Поручні з нерж.сталі (подвійні, пристінні) (в комплекті)	м	37,1	<u>2415,84</u> -	<u>-</u> -	89628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 3					398248	4889	<u>625</u> 141		<u>57,17</u> 1,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					398248 392734 5030 2811 7,05 971 401059				
		----- Всього по відділу 3					401059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						157273				
		Розділ 2. Фасад евакуаційного виходу										
342	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,71	<u>6691,60</u> 3622,70	-	24826	13440	-	<u>45,4200</u>	<u>168,51</u>	
343	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,386	<u>4064,82</u> 1829,37	-	9699	4365	-	<u>20,2700</u>	<u>48,36</u>	
344	КБ15-36-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон та віконних косяків	100м2	0,99	<u>20466,45</u> 13028,49	<u>151,51</u> 118,66	20262	12898	<u>150</u> 117	<u>138,1600</u> 1,5336	<u>136,78</u> 1,52	
345	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементною штукатуркою по каменю стін вручну	100м2	3	<u>16795,11</u> 9546,93	-	50385	28641	-	<u>101,2400</u>	<u>303,72</u>	
346	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	3,99	<u>6729,63</u> 2416,52	<u>11,26</u> 3,55	26851	9642	<u>45</u> 14	<u>29,9000</u> 0,0399	<u>119,3</u> 0,16	
347	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	3,99	<u>821,92</u> 820,73	<u>1,19</u> 1,02	3279	3275	<u>4</u> 4	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>36,83</u> 0,04	
348	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	151,62	<u>297,05</u>	-	45039	-	-	-	-	
349	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,36	<u>22781,49</u> 2206,39	<u>105,13</u> 68,47	8201	794	<u>38</u> 25	<u>27,3000</u> 0,7260	<u>9,83</u> 0,26	
350	КБ7-60-4	Установлення металеві огорожі без поручня	100м	0,405	<u>7175,44</u> 5227,84	<u>884,47</u> 199,76	2906	2117	<u>358</u> 81	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>24,37</u> 0,91	
351	& С121-650-2 варіант 5	Металева огорожа сходової клітки (в комплекті)	м	40,5	<u>2752,44</u>	-	111474	-	-	-	-	
352	КБ9-39-1	Монтаж металеві підлоги	100м2	0,056	<u>59076,41</u> 58112,06	<u>964,35</u> 271,31	3308	3254	<u>54</u> 15	<u>692,8000</u> 2,7046	<u>38,8</u> 0,15	
353	& С111-1128-55-1 варіант 1	Лист сталевий рифлений 6 мм	т	0,2875	<u>68384,45</u>	-	19661	-	-	-	-	
354	& С147-4-16-Б варіант 1	Стержневая арматура А-III, діаметр 16 мм	т	0,0024	<u>49342,89</u>	-	118	-	-	-	-	
355	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб - горизонтальна планка	100м2	0,048	<u>723,00</u> 609,60	<u>7,50</u> 2,37	35	29	-	<u>7,7400</u> 0,0266	<u>0,37</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
356	& С111-74-2996 варіант 1	Горизонтальна спец.планка	м	24	<u>1224,67</u>	-	29392	-	-	-	-	
357	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб - вертикальна планка	100м2	0,1204	<u>723,00</u> 609,60	<u>7,50</u> 2,37	87	73	<u>1</u> -	<u>7,7400</u> 0,0266	<u>0,93</u> -	
358	& С111-74-2996 варіант 2	Вентикальна спец.планка	м	24	<u>1100,74</u>	-	26418	-	-	-	-	
359	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,16	<u>11601,64</u> 10907,68	<u>693,96</u> 114,44	1856	1745	<u>111</u> 18	<u>115,6700</u> 1,1220	<u>18,51</u> 0,18	
360	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,16	<u>3496,88</u> 3281,64	<u>215,24</u> 35,50	-560	-525	<u>-35</u> -6	<u>34,8000</u> 0,3480	<u>-5,57</u> -0,06	
361	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,16	<u>2133,86</u> 1994,45	<u>139,41</u> 22,99	-341	-319	<u>-22</u> -4	<u>21,1500</u> 0,2254	<u>-3,38</u> -0,04	
		Разом прямі витрати по розділу 2					382896	79429	<u>704</u> 264		<u>897,36</u> 3,12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					382896					
		Всього по розділу 2					426586					
		Розділ 3. Евакуаційні сходи										
362	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,4215	<u>9180,82</u> 8423,23	<u>4,75</u> 4,07	22231	20397	<u>12</u> 10	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>243,17</u> 0,11	
363	& С1113-296-4 варіант 1	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	435,87	<u>14,40</u>	-	6277	-	-	-	-	
364	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,96	<u>4064,82</u> 1829,37	-	3902	1756	-	<u>20,2700</u>	<u>19,46</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,4215	<u>13779,48</u> 3598,45	<u>1,19</u> 1,02	33367	8714	<u>3</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>103,88</u> 0,03
366	КБ15-63-2	Улаштування утеплення укосів пінополістиролом з кріпленням на клеї	100м2	0,1248	<u>20119,19</u> 19823,53	<u>295,66</u> 261,93	2511	2474	<u>37</u> 33	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>30,61</u> 0,41
367	& С114-97- 99	Екструзійний пінополістирол 30 мм	м2	13,1	<u>169,50</u> -	-	2220	-	-	-	-
	варіант 2										
368	& С1113- 296-4	Суміш для приклеювання та армування	кг	62,4	<u>15,07</u> -	-	940	-	-	-	-
	варіант 2										
369	КБ15-185-2	Обклеювання укосів сіткою	100м2	0,1248	<u>2039,88</u> 2039,88	-	255	255	-	<u>25,9000</u> -	<u>3,23</u> -
370	С114-103 варіант 1	Сітка штукатурна	м2	13,104	<u>40,97</u> -	-	537	-	-	-	-
371	КБ15-182-1	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4987	<u>7201,25</u> 6443,66	<u>4,75</u> 4,07	10793	9657	<u>7</u> 6	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>115,13</u> 0,07
372	& С1113- 296-4	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	269,77	<u>14,40</u> -	-	3885	-	-	-	-
	варіант 1										
373	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін і косяків полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4987	<u>12488,31</u> 3196,67	<u>1,19</u> 1,02	18716	4791	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>57,12</u> 0,02
374	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,79	<u>15233,11</u> 14164,26	<u>42,75</u> 36,63	12034	11190	<u>34</u> 29	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>130,31</u> 0,32
375	& С111-283- 11	Плитки керамічні для підлог	м2	80,58	<u>524,27</u> -	-	42246	-	-	-	-
	варіант 1										
376	& С1550-53- 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ-11	кг	410,8	<u>10,29</u> -	-	4227	-	-	-	-
	варіант 1										
377	& С1550-54- 4	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	35,87	<u>67,31</u> -	-	2414	-	-	-	-
	варіант 1										
378	& С111-239- 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	570	<u>0,35</u> -	-	200	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 3					166755	59234	<u>95</u> 82		<u>702,91</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					166755 107426 59316 33452 84,47 11639 200207				
		Всього по розділу 3					200207				
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					687486 687486 510564 173976 96581 241,06 33221 784067	172669	<u>4253</u> 1307		<u>1995,97</u> 13,12
		Всього по відділу 4					784067				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					11789491 11789491 9517488 2237240 1251715 3142,2 432998 13041206	2210972	<u>61031</u> 26268		<u>25896,93</u> 288,45
		Всього по кошторису					13041206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					29327,58					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2670238					

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопровід (В1,В2, Т3, Т4)
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 293,716 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,19551 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 18,331 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,4	<u>12326,62</u> 11212,31	<u>1084,62</u> 328,57	4931	4485	<u>434</u> 131	<u>129,0700</u> 3,5540	<u>51,63</u> 1,42		
2	С1630-1240 варіант 1	Електричний водонагрівач V=80 л	шт	4	<u>6132,78</u> -	-	24531	-	-	-	-		
3	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2225	<u>28628,29</u> 24273,64	<u>4334,86</u> 2114,40	6370	5401	<u>965</u> 470	<u>268,9600</u> 24,6622	<u>59,84</u> 5,49		
4	С113-1352 варіант 1	Труба, д.20 мм	м	20	<u>41,95</u> -	-	839	-	-	-	-		
5	С113-1705 варіант 1	Кутник 90 діам. 20 мм	шт	100	<u>5,81</u> -	-	581	-	-	-	-		
6	С113-1713 варіант 1	Кутник 45 діам. 20 мм	шт	100	<u>5,11</u> -	-	511	-	-	-	-		
7	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	60	<u>4,32</u> -	-	259	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С113-2154 варіант 1	Кран кульовий (латунь), діам.20 мм	шт	40	158,56	-	6342	-	-	-	-
9	С113-2154 варіант 2	Кран кульовий (латунь), діам.25 мм	шт	5	186,80	-	934	-	-	-	-
10	КБ17-2-3	Прилади Установлення змішувачів	10шт	5,1	1062,68	-	5420	5284	-	11,4800	58,55
11	С130-616 варіант 1	Змішувач для кухонної мийки	комплект	9	1020,52	-	9185	-	-	-	-
12	С130-631	Змішувачі для медичних умивальників, См-Ум-НЛ, настінні, ліктьові, з комбінованою сіткою	комплект	5	3060,85	-	15304	-	-	-	-
13	С130-624 варіант 1	Душова система	комплект	51	3688,15	-	188096	-	-	-	-
14	С130-628 варіант 3	Змішувач на умивальник	комплект	12	1836,47	-	22038	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							285341	15170	1399		170,02
Разом будівельні роботи, грн.							285341		601		6,91
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							268772				
всього заробітна плата, грн.							15771				
Загальновиробничі витрати, грн.							8375				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2560				
Всього будівельні роботи, грн.							293716				

Всього по кошторису							293716				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							195,51				
Кошторисна заробітна плата, грн.							18331				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
 на каналізацію (К1)
 лікувальний корпус. Блок "А"**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 992,125 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,7453 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 67,991 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Трубопроводи											
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>8972,58</u> 8778,24	<u>79,52</u> 25,06	4486	4389	<u>40</u> 13	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>47,89</u> 0,14
2	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	49,9	<u>98,72</u>	-	4926	-	-	-	-
3	С113-2234 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. ПВХ діам. 40 мм	шт	50	<u>32,07</u>	-	1604	-	-	-	-
4	С113-2242 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. ПВХ діам. 40 мм	шт	50	<u>35,38</u>	-	1769	-	-	-	-
5	С113-2275 варіант 1	Перехід 50/40	шт	50	<u>17,76</u>	-	888	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							13673	4389	<u>40</u> 13		<u>47,89</u> 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							13673				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					4402				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2302				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					5,04				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					695				
		Всього будівельні роботи, грн.					15975				

		Всього по розділу 1					15975				
		Розділ 2. Прибори									
6	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,6	<u>4436,42</u>	<u>416,09</u>	2662	1921	<u>250</u>	<u>36,4100</u>	<u>21,85</u>
					3201,53	137,59			83	1,5210	0,91
7	С130-901	Унітаз Компакт Colombo Акцент Optima	шт	6	<u>4403,16</u>	-	26419	-	-	-	-
	варіант 3	класичний з сидінням			-	-			-	-	-
8	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	1,7	<u>3200,19</u>	<u>238,06</u>	5440	4834	<u>405</u>	<u>31,9800</u>	<u>54,37</u>
					2843,66	78,25			133	0,8669	1,47
9	С130-669	Умивальники з кронштейнами та сифоном	комплект	12	<u>1894,79</u>	-	22737	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
10	С130-669	Рукомийник хірургічний 60x500x850 з ліктевим змішувачем	комплект	5	<u>7747,31</u>	-	38737	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
11	С1632-102-1	Герметик силіконовий	кг	3,4	<u>932,76</u>	-	3171	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КБ17-1-12	Установлення душових каналів	10компл.	5,1	<u>1421,83</u>	<u>120,18</u>	7251	5812	<u>613</u>	<u>12,9600</u>	<u>66,1</u>
					1139,57	39,89			203	0,4404	2,25
13	С130-635	Душовий канал	комплект	51	<u>6326,13</u>	-	322633	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,9	<u>2960,60</u>	<u>182,51</u>	2665	2047	<u>164</u>	<u>25,5800</u>	<u>23,02</u>
					2274,57	60,34			54	0,6671	0,6
15	С130-493	Мийки із нержавіючої сталі	шт	9	<u>1914,88</u>	-	17234	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	С1630-973	Сифон для мийки	шт	9	<u>214,59</u>	-	1931	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	& С1630-973Ш	Шланг для умивальника хол/гар 60 см	шт	18	<u>155,12</u>	-	2792	-	-	-	-
		==== Індивідуальне виготовлення душових піддонів ====			-	-			-	-	-
18	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4317	<u>13039,99</u>	<u>110,45</u>	5629	1913	<u>48</u>	<u>56,2500</u>	<u>24,28</u>
					4430,25	94,62			41	1,0323	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (к=16 - додавати до 100 мм)	100м2	0,4317	<u>36168,94</u> 2369,10	<u>456,04</u> 390,68	15614	1023	<u>197</u> 169	<u>30,0800</u> 4,2624	<u>12,99</u> 1,84
20	КБ10-57-3	Грунтування поверхонь	100м2	0,4335	<u>514,82</u> 514,82	- -	223	223	- -	<u>6,3700</u> -	<u>2,76</u> -
21	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	6,5	<u>40,56</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
22	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,4335	<u>11633,78</u> 2468,02	- -	5043	1070	- -	<u>29,0800</u> -	<u>12,61</u> -
23	КБ6-19-1	Улаштування бортів душових піддонів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02252	<u>575563,66</u> 86253,38	<u>6557,94</u> 309,00	12962	1942	<u>148</u> 7	<u>1016,3000</u> 3,4721	<u>22,89</u> 0,08
24	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14827	<u>42457,89</u> -	- -	6295	-	- -	- -	- -
25	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4317	<u>15233,11</u> 14164,26	<u>42,75</u> 36,63	6576	6115	<u>18</u> 16	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>71,21</u> 0,17
26	& С111-283-11 варіант 2	Плитка керамічна 200*300 мм	м2	44,03	<u>524,27</u> -	- -	23084	-	- -	- -	- -
27	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	224,48	<u>10,29</u> -	- -	2310	-	- -	- -	- -
28	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	19,6	<u>67,31</u> -	- -	1319	-	- -	- -	- -
29	КБ15-26-1	Облицювання бортів керамічними плитками розміром 20х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	37,54	<u>467,27</u> 455,97	<u>1,19</u> 1,02	17541	17117	<u>45</u> 38	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>199,34</u> 0,42
30	& С111-283-11 варіант 2	Плитка керамічна 200*300 мм	м2	38,29	<u>524,27</u> -	- -	20074	-	- -	- -	- -
31	& С1550-53-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM-11	кг	195,21	<u>10,29</u> -	- -	2009	-	- -	- -	- -
32	& С1550-54-4 варіант 1	Ceresit CE 33 Затирка швів	кг	17,12	<u>67,31</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31701 76,3 10513 992125				
		----- Всього по кошторису					992125				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					745,3 67991				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
 на опалення
 лікувальний корпус. Блок "А"**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 218,538 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,74912 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 70,960 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тепла підлога											
1	КБ18-17-1	Установлення гребінок для "теплої підлоги"	шт	8	<u>223,22</u>	<u>43,57</u>	1786	1280	<u>349</u>	<u>1,8200</u>	<u>14,56</u>
					<u>160,03</u>	<u>14,54</u>			<u>116</u>	<u>0,1602</u>	<u>1,28</u>
2	С130-254	Гребінки для теплої підлоги на 4 виходи	комплект	8	<u>5609,68</u>	-	44877	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	11,7	<u>5220,98</u>	-	61085	59755	-	<u>56,5900</u>	<u>662,1</u>
					<u>5107,25</u>	-			-	-	-
4	С113-1697	Труби поліпропіленові діам. 20 мм	м	1170	<u>66,38</u>	-	77665	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>12,32</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С1630-634	Кран, діаметр 20 мм	шт	4	<u>204,15</u>	-	817	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							186279	61035	<u>349</u>	<u>676,66</u>	<u>1,28</u>
									<u>116</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186279 124895 61151 32259 71,18 9809 218538				
		----- Всього по розділу 1					218538				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					186279 186279 124895 61151 32259 71,18 9809 218538	61035	<u>349</u> 116		<u>676,66</u> 1,28
		----- Всього по кошторису					218538				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					749,12 70960				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
 на вентиляцію та кондиціонування
 лікувальний корпус. Блок "А"**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4520,727 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,28963 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 500,089 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-34-1	Установлення зовнішніх компресорно-конденсаторних блоків	шт	3	1415,08 1030,46	296,53 89,12	4245	3091	890 267	12,7500 0,9723	38,25 2,92
2	& С130-426-3-ЖЮ1	Зовнішній блок RAS-6.0 HNBKQ	шт	1	202000,69	-	202001	-	-	-	-
3	& С130-426-3-ЖЮ	Зовнішній блок кондиціонера GCHV-D140W/HZR1-050D	шт	1	467884,09	-	467884	-	-	-	-
	варіант 7				-	-					
4	& С130-426-3-ЖЮ	Зовнішній блок кондиціонера CMV-VH224W/HZR1	шт	1	530092,49	-	530092	-	-	-	-
	варіант 9				-	-					
5	& С1546-94-1	Фреон R410A	кг	33,7	473,08	-	15943	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
6	КМ8-102-1	Монтаж модулю підключення	шафа	3	3752,18 1849,54	810,41 199,24	11257	5549	2431 598	20,8000 1,7433	62,4 5,23
7	С1630-1046	Модуль підключення блоку кондиціонування повітря SP-D146	шт	3	26241,10	-	78723	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM10-682-1	Монтаж пульту керування	шт	1	<u>733,07</u> 569,09	-	733	569	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
9	& C130-427-26 варіант 4	Провідний пульт управління HCWA10NEGQ	шт	1	<u>4925,59</u>	-	4926	-	-	-	-
10	KM8-102-1	Монтаж комплекту підключення	шафа	1	<u>3752,18</u> 1849,54	<u>810,41</u> 199,24	3752	1850	<u>810</u> 199	<u>20,8000</u> 1,7433	<u>20,8</u> 1,74
11	& 1704-50723И	Комплект підключення електрокалориферів	шт	1	<u>99960,43</u>	-	99960	-	-	-	-
12	KM11-91-1	Улаштування ультразвукового зволожувача повітря	шт	50	<u>165,61</u> 135,79	<u>29,82</u> 8,39	8281	6790	<u>1491</u> 420	<u>1,6000</u> 0,0825	<u>80</u> 4,13
13	& C130-426-3-ЖЮ варіант 10	Ультразвуковий зволожувач повітря Aerostar 4L	шт	50	<u>4816,20</u>	-	240810	-	-	-	-
14	KM10-682-1	Пульт або панель, кількість сигналів до 5 (пульт керування)	шт	2	<u>719,85</u> 569,09	-	1440	1138	-	<u>6,4000</u>	<u>12,8</u>
15	& 1503-8874П	Пульт керування Carel	шт	2	<u>22490,39</u>	-	44981	-	-	-	-
16	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3	<u>545,41</u> 248,98	<u>21,67</u> 4,05	1636	747	<u>65</u> 12	<u>2,8000</u> 0,0421	<u>8,4</u> 0,13
17	& C1547-16A-1-M	Вимикач автоматичний ETIMAT	шт	3	<u>1273,28</u>	-	3820	-	-	-	-
18	KM8-80-4	Монтаж контакторів	шт	3	<u>309,28</u> 142,27	<u>159,06</u> 44,76	928	427	<u>477</u> 134	<u>1,6000</u> 0,4400	<u>4,8</u> 1,32
19	& 1504-7055K	Контактор	шт	3	<u>1220,49</u>	-	3661	-	-	-	-
20	KM23-525-2	Монтаж перетворювача частоти	шт	1	<u>3873,10</u> 2885,23	<u>650,74</u> 182,64	3873	2885	<u>651</u> 183	<u>33,6000</u> 1,7955	<u>33,6</u> 1,8
21	C1545-182 варіант 1	Перетворювач частоти 3,0 кВт 3ф.	шт	1	<u>31453,31</u>	-	31453	-	-	-	-
22	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>5786,06</u> 2783,74	<u>2379,43</u> 545,36	5786	2784	<u>2379</u> 545	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>32,8</u> 6,11
23	& C111-1630K варіант 2	Гофрорукав 11/16 посилений	м	101	<u>10,23</u>	-	1033	-	-	-	-
24	KM8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	7	<u>1662,75</u> 416,98	<u>1199,00</u> 256,72	11639	2919	<u>8393</u> 1797	<u>4,8000</u> 2,9458	<u>33,6</u> 20,62
25	KM8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	1,24	<u>2321,02</u> 555,97	<u>1713,39</u> 368,32	2878	689	<u>2125</u> 457	<u>6,4000</u> 4,2163	<u>7,94</u> 5,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 15094-4031-И	Провід ПВС 7x0,75 мм2	1000м	0,1	<u>47670,03</u>	-	4767	-	-	-	-
27	& 15094-4031-И1	Провід ПВС 2x0,75 мм2	1000м	0,4	<u>15954,84</u>	-	6382	-	-	-	-
28	& 15094-4031-И2	Провід ПВС 3x0,75 мм2	1000м	0,05	<u>21248,22</u>	-	1062	-	-	-	-
29	& 15094-4031-И3	Провід ПВС 4x1,5 мм2	1000м	0,05	<u>48037,64</u>	-	2402	-	-	-	-
30	& 15094-4031-И4	Провід ПВС 4x2,5 мм2	1000м	0,1	<u>78656,41</u>	-	7866	-	-	-	-
31	& 15094-4031-2 варіант 2	Провід ПВС 5*1,5 мм2	1000м	0,024	<u>60231,95</u>	-	1446	-	-	-	-
32	& 15094-4031-И0	Провід ПВС 5x0,75 мм2	1000м	0,1	<u>34509,19</u>	-	3451	-	-	-	-
33	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	1,95	<u>12472,55</u> <u>11381,76</u>	<u>965,17</u> <u>320,83</u>	24321	22194	<u>1882</u> <u>626</u>	<u>128,0000</u> <u>3,9000</u>	<u>249,6</u> <u>7,61</u>
34	& С1523-12 варіант 7	Труби мідні d 3/8"	м	100	<u>252,96</u>	-	25296	-	-	-	-
35	& С1523-12 варіант 8	Труби мідні d 1/2"	м	45	<u>367,20</u>	-	16524	-	-	-	-
36	& С1523-12 варіант 9	Труби мідні d 5/8"	м	50	<u>478,58</u>	-	23929	-	-	-	-
37	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,65	<u>15423,06</u> <u>14227,20</u>	<u>663,72</u> <u>211,37</u>	10025	9248	<u>431</u> <u>137</u>	<u>160,0000</u> <u>2,6400</u>	<u>104</u> <u>1,72</u>
38	& С1523-12 варіант 10	Труби мідні d 3/4"	м	45	<u>558,55</u>	-	25135	-	-	-	-
39	& С1523-12 варіант 11	Труби мідні d 7/8"	м	20	<u>801,31</u>	-	16026	-	-	-	-
40	& С130-926К	Фасонні елементи для мідних труб	комплект	1	<u>21421,79</u>	-	21422	-	-	-	-
41	& С1546-1Б	Азот	балон	2	<u>5022,84</u>	-	10046	-	-	-	-
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	26	<u>295,26</u> <u>295,26</u>	-	7677	7677	-	<u>3,5200</u>	<u>91,52</u>
43	& С114-98-11-64 варіант 7	Теплоізоляція для труб К-FLEX 09x010-2 ST	м	100	<u>53,35</u>	-	5335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C114-98-11-64 варіант 8	Теплоізоляція для труб K-FLEX 09x012-2 ST	м	45	<u>56,62</u> -	- -	2548	-	- -	- -	- -
45	& C114-98-11-64 варіант 9	Теплоізоляція для труб K-FLEX 09x015-2 ST	м	50	<u>62,06</u> -	- -	3103	-	- -	- -	- -
46	& C114-98-11-64 варіант 10	Теплоізоляція для труб K-FLEX 09x018-2 ST	м	45	<u>64,21</u> -	- -	2889	-	- -	- -	- -
47	& C114-98-11-64 варіант 11	Теплоізоляція для труб K-FLEX 09x022-2 ST	м	20	<u>74,00</u> -	- -	1480	-	- -	- -	- -
48	KM11-30-2	Установлення розширювальних вентилів	шт	1	<u>1113,50</u> 293,28	<u>795,29</u> 223,80	1114	293	<u>795</u> 224	<u>3,2000</u> 2,2000	<u>3,2</u> 2,2
49	& C1630-536-2 варіант 6	Обв'язка DXF-6.0 A1	шт	1	<u>20610,43</u> -	- -	20610	-	- -	- -	- -
50	KB20-26-8	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	<u>2642,59</u> 252,82	<u>18,76</u> 5,91	2643	253	<u>19</u> 6	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
51	C130-248 варіант 9	Шумопоглинач каналний круглий Multe 200x900	шт	1	<u>4382,19</u> -	- -	4382	-	- -	- -	- -
52	KB20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	100м2	6,31	<u>25541,38</u> 19372,55	<u>508,70</u> 163,16	161166	122241	<u>3210</u> 1030	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>1512,51</u> 11,58
53	C130-1136 варіант 6	Повітроводи оцинковані, товщиною 0,5 мм	м2	536	<u>1280,55</u> -	- -	686375	-	- -	- -	- -
54	& C130-1126-1-ЖЭ варіант 5	Фасонні елементи повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	95	<u>1395,97</u> -	- -	132617	-	- -	- -	- -
55	C1630-462 варіант 1	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L200 (200x150)	шт	4	<u>777,54</u> -	- -	3110	-	- -	- -	- -
56	C1630-461 варіант 1	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L250 (200x200)	шт	1	<u>877,15</u> -	- -	877	-	- -	- -	- -
57	C1630-462 варіант 2	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L350 (200x300)	шт	2	<u>994,59</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -
58	C1630-462 варіант 3	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L250 (250x200)	шт	4	<u>926,05</u> -	- -	3704	-	- -	- -	- -
59	C1630-462 варіант 4	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L300 (250x250)	шт	1	<u>1018,87</u> -	- -	1019	-	- -	- -	- -
60	C1630-462 варіант 5	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L250 (300x200)	шт	2	<u>994,59</u> -	- -	1989	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С1630-463 варіант 1	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L300 (350x250)	шт	1	<u>1204,15</u>	-	1204	-	-	-	-
62	С1630-463 варіант 2	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L250 (400x200)	шт	3	<u>1131,32</u>	-	3394	-	-	-	-
63	С1630-464 варіант 1	Дросель-клапан 0,5 на шині 2 №20 L300 (400x250)	шт	5	<u>1260,56</u>	-	6303	-	-	-	-
64	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	1,87	<u>25541,38</u> 19372,55	<u>508,70</u> 163,16	47762	36227	<u>951</u> 305	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>448,24</u> 3,43
65	С130-1136 варіант 4	Повітроводи оцинковані, товщиною 0,7 мм	м2	101	<u>1329,10</u>	-	134239	-	-	-	-
66	& С130- 1126-1-ЖЭ варіант 3	Фасонні елементи повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	86	<u>1597,32</u>	-	137370	-	-	-	-
67	С1630-468 варіант 1	Дросель-клапан 0,7 на шині 2 №20 L400 (600x350)	шт	1	<u>2211,23</u>	-	2211	-	-	-	-
68	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі класу П [щільні] товщиною 0,55 мм, периметром 700, 800, 1000 мм	100м2	1,33	<u>27288,17</u> 19372,55	<u>508,70</u> 163,16	36293	25765	<u>677</u> 217	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>318,8</u> 2,44
69	С130-1136 варіант 5	Повітроводи із нержавіючої сталі, прямокутного перерізу	м2	95	<u>2104,82</u>	-	199958	-	-	-	-
70	& С130- 1126-1-ЖЭ варіант 4	Фасонні елементи повітроводів з нержавіючої сталі	м2	38	<u>2692,68</u>	-	102322	-	-	-	-
71	КБ26-26-1	Покриття ізоляції плоских поверхонь	10 м2	40	<u>1310,56</u> 1021,66	<u>288,90</u> 91,06	52422	40866	<u>11556</u> 3642	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>487,2</u> 40,96
72	& С114-97- 5-М варіант 1	Пінофол, товщ. 5 мм	м2	300	<u>100,05</u>	-	30015	-	-	-	-
73	& С114-97- 5-М варіант 2	Пінофол, товщ. 10 мм	м2	100	<u>139,32</u>	-	13932	-	-	-	-
74	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	7	<u>284,39</u> 195,43	<u>44,42</u> 11,42	1991	1368	<u>311</u> 80	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>16,52</u> 0,9
75	& С130-601- ГФ варіант 5	Решітка Ж-30-70 (RAL9016) 1370x360h	шт	1	<u>2745,66</u>	-	2746	-	-	-	-
76	& С130-601- ГФ варіант 2	Решітка Ж-30-70 (RAL9016) 1400x700h	шт	1	<u>3552,79</u>	-	3553	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C130-601-ГФ варіант 3	Решітка Ж-30-70 (RAL9016) 1200x600h	шт	2	<u>2850,65</u>	-	5701	-	-	-	-
78	& C130-601-ГФ варіант 4	Решітка Ж-30-70 (RAL9016) 1000x600h	шт	3	<u>2503,44</u>	-	7510	-	-	-	-
79	КБ20-11-4	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 2,5 м2	ґрати	7	<u>509,24</u> <u>298,12</u>	<u>71,92</u> <u>17,87</u>	3565	2087	<u>503</u> <u>125</u>	<u>3,6000</u> <u>0,2020</u>	<u>25,2</u> <u>1,41</u>
80	& C130-601-ГФ	Решітка Ж-30-70 (RAL9016) 1000x2500h	шт	4	<u>7200,04</u>	-	28800	-	-	-	-
81	& C130-601-ГФ варіант 1	Решітка Ж-30-70 (RAL9016) 1000x2200h	шт	3	<u>6703,51</u>	-	20111	-	-	-	-
82	КБ20-12-10	Установлення ґрат жалюзійних регулювальних	ґрати	7	<u>173,40</u> <u>150,71</u>	<u>21,68</u> <u>6,28</u>	1214	1055	<u>152</u> <u>44</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0711</u>	<u>12,74</u> <u>0,5</u>
83	& C130-601-3 варіант 26	Решітка 2-Р-25-65 (RAL 9016) 250x400h	шт	6	<u>531,62</u>	-	3190	-	-	-	-
84	& C130-601-Р	Решітка 2-Р-30-70 (RAL9016) 500x500h	шт	1	<u>889,72</u>	-	890	-	-	-	-
85	& C1630-115-1 варіант 20	ВИТЯЖНІ ШАХТИ КРІПИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ L-подібний підвіс	шт	400	<u>20,41</u>	-	8164	-	-	-	-
86	& C1630-115-1 варіант 12	Z-подібний підвіс	шт	100	<u>20,41</u>	-	2041	-	-	-	-
87	& C111-1831-4 варіант 7	Шпилька М8x2000 мм	м	100	<u>93,94</u>	-	9394	-	-	-	-
88	& C1630-115-1 варіант 18	Струбцина М8	шт	80	<u>40,33</u>	-	3226	-	-	-	-
89	& C1630-115-1 варіант 16	Стрічка алюмінієва, 50ммx50м	шт	48	<u>225,97</u>	-	10847	-	-	-	-
90	& C1630-115-1 варіант 11	Кутник монтажний 20	шт	1000	<u>9,63</u>	-	9630	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C111-1638-1-2В варіант 3	Зажим з болтом KLQ-25-2.5	шт	600	<u>8,99</u>	-	5394	-	-	-	-
92	& C1630-115-1 варіант 13	Болт М8	шт	4256	<u>6,14</u>	-	26132	-	-	-	-
93	& C1630-115-1 варіант 14	Гайка М8	шт	4256	<u>4,22</u>	-	17960	-	-	-	-
94	C1630-83 варіант 1	Шайба збільшена М8	кг	8	<u>223,13</u>	-	1785	-	-	-	-
95	& C1630-115-1 варіант 15	Гайка шестигранна подовжена М8х25	шт	120	<u>9,24</u>	-	1109	-	-	-	-
96	& C1630-115-1 варіант 17	Анкер латунний М8х30	шт	600	<u>10,63</u>	-	6378	-	-	-	-
97	& C111-1831-4 варіант 5	Вентиляційний профіль 20У (0,55)	м	200	<u>59,17</u>	-	11834	-	-	-	-
98	& C111-1831-4 варіант 6	Ущільнювач шинорейки	м	1500	<u>58,53</u>	-	87795	-	-	-	-
99	& C111-1831-4 варіант 4	Стрічка монтажна перфорована	м	800	<u>14,38</u>	-	11504	-	-	-	-
100	& C1632-102-1-2 варіант 3	Герметик силіконовий універсальний	шт	50	<u>261,27</u>	-	13064	-	-	-	-
101	& C1632-102-1-2 варіант 4	Силікон	шт	45	<u>342,87</u>	-	15429	-	-	-	-
102	& C1546-68-4 варіант 2	Піна монтажна	шт	25	<u>332,11</u>	-	8303	-	-	-	-
103	& C111-1638-1-2В варіант 2	Круг відрізний, діаметр 125 мм	шт	150	<u>42,97</u>	-	6446	-	-	-	-
104	& C1111-65-1	Хомут з вібровставкою (гайка М8/М10) 200 мм	шт	30	<u>171,53</u>	-	5146	-	-	-	-
105	& C1111-65-3	Хомут з вібровставкою (гайка М8/М10) 225мм	шт	30	<u>207,23</u>	-	6217	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	& С1111-65-4	Хомут з вібровставкою (гайка М8/М10) 250 мм	шт	20	<u>242,93</u>	-	4859	-	-	-	-	
107	& С1630-115-1 варіант 19	Стрічка бандажна 100 мм х 25 м	шт	10	<u>214,55</u>	-	2146	-	-	-	-	
108	& С111-1638-1-2В варіант 4	Зажим з болтом	шт	1200	<u>12,37</u>	-	14844	-	-	-	-	
109	& С111-155-6 варіант 1	Дюбель забивний з комірцем та шурупом 6х60 мм	шт	1500	<u>2,83</u>	-	4245	-	-	-	-	
110	& С111-155-6	Саморіз зі свердлом 4,8*32 мм	шт	3000	<u>2,32</u>	-	6960	-	-	-	-	
111	& С111-155-5 варіант 1	Саморіз з пресшайбою зі свердлом, оцинкований	шт	4000	<u>0,59</u>	-	2360	-	-	-	-	
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи												
112	КПЗ-34-1	Установ. теплообмінна з кількістю нагрівачів до 1	Установ.	15	<u>1163,60</u> 1163,60	-	17454	17454	-	<u>10,0000</u>	<u>150</u>	
113	КПЗ-12-6	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 50	Вен.мер.	15	<u>6981,60</u> 6981,60	-	104724	104724	-	<u>60,0000</u>	<u>900</u>	
114	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2	<u>2327,20</u> 2327,20	-	4654	4654	-	<u>20,0000</u>	<u>40</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							126832	126832	-		<u>1090</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							126832					
всього заробітна плата, грн.							126832					
Загальновиробничі витрати, грн.							52645					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							94,83					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12741					
Всього будівельні роботи, грн.							179477					

Всього по розділу 1							179477					
Разом прямі витрати по кошторису							4303202	425544	<u>40199</u> 11048			<u>4704,41</u> 122,05
Разом будівельні роботи, грн.							4303202					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3837459 436592 217525 463,17 63497 4520727				
		----- Всього по кошторису					4520727				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5289,63 500089				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
 на електроосвітлення
 лікувальний корпус. Блок "А"**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2274,457 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,21659 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 283,788 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електромонтажні роботи											
1	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	42,925	<u>3249,62</u> 1887,51	<u>1362,11</u> 397,63	139490	81021	<u>58469</u> 17068	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>954,65</u> 197,37
2	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	49,285	<u>2086,41</u> 2086,41	-	102829	102829	-	<u>25,5000</u>	<u>1256,77</u>
3	& С153-21И1	Кабель ВВГнгд 3*2,5 мм2	1000м	1,9339	<u>52787,41</u>	-	102086	-	-	-	-
4	& С153-21И	Кабель ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	2,7948	<u>34926,73</u>	-	97613	-	-	-	-
5	& С153-508 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість та переріз жил 3x0,75	1000м	0,2925	<u>12283,78</u>	-	3593	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							445611	183850	<u>58469</u> 17068		<u>2211,42</u> 197,37
Разом будівельні роботи, грн.							445611				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							203292				
всього заробітна плата, грн.							200918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					109319 260,15 35849 554930				
		----- Всього по розділу 1					554930				
		Розділ 2. Освітлення									
6	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	11,03	<u>714,50</u> 698,60	-	7881	7706	-	<u>8,8700</u>	<u>97,84</u>
7	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	11,03	<u>538,27</u> 526,90	-	5937	5812	-	<u>6,6900</u>	<u>73,79</u>
8	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	11,03	<u>1733,51</u> 1701,22	-	19121	18764	-	<u>21,6000</u>	<u>238,25</u>
9	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,05	<u>2300,70</u> 2180,08	-	115	109	-	<u>27,6800</u>	<u>1,38</u>
10	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,05	<u>2428,29</u> 2307,67	-	121	115	-	<u>29,3000</u>	<u>1,47</u>
11	& C1547-6- 1-БМ варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки	шт	5	<u>122,97</u> -	-	615	-	-	-	-
12	& C1547-6- 1-БМ варіант 2	Вимикач двоклавішний внутр. установки	шт	5	<u>122,97</u> -	-	615	-	-	-	-
13	& C1547-7- 2-ЖЛ варіант 1	Коробка установочна внутр. установки	шт	10	<u>9,30</u> -	-	93	-	-	-	-
14	KM34-33-3	Монтаж світильника операційного	комплект	5	<u>1111,94</u> 1111,94	-	5560	5560	-	<u>12,8000</u>	<u>64</u>
15	280222- 14034 варіант 4	Світильник двокупольний хірургічний стельовий МК-D700/500ZF	комплект	5	<u>317000,00</u> -	-	1585000	-	-	-	-
16	KB21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення (аварійний вихід)	100шт	0,13	<u>10141,04</u> 9407,22	<u>326,47</u> 142,43	1318	1223	<u>42</u> 19	<u>113,6000</u> 1,4814	<u>14,77</u> 0,19
17	& C1547-5- 1-ЖН варіант 2	Світильник 4 ДВО 40W 60*60 4200K	шт	13	<u>663,57</u> -	-	8626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1635002	39289	<u>42</u> 19		<u>491,5</u> 0,19
		Разом устаткування, грн.					1585000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					62243				
		Всього устаткування, грн.					1647243				
		Разом будівельні роботи, грн.					50002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10671				
		всього заробітна плата, грн.					39308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7713				
		Всього будівельні роботи, грн.					72284				

		Всього по розділу 2					1719527				
		Разом прямі витрати по кошторису					2080613	223139	<u>58511</u> 17087		<u>2702,92</u> 197,56
		Разом устаткування, грн.					1585000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					62243				
		Всього устаткування, грн.					1647243				
		Разом будівельні роботи, грн.					495613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213963				
		всього заробітна плата, грн.					240226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					316,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43562				
		Всього будівельні роботи, грн.					627214				

		Всього по кошторису					2274457				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3216,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					283788				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на системи пожежної сигналізації
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1052,464 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,86679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 246,764 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Монтажні роботи													
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	3	<u>5281,46</u>	<u>1,65</u>	15844	15300	<u>5</u>	<u>60,8000</u>	<u>182,4</u>		
					5099,90	0,21			1	0,0026	0,01		
2	C121-384	Прилад приймально-контрольний адресний	шт	3	<u>25648,12</u>	-	76944	-	-	-	-		
	варіант 16	Tiras PRIME A			-	-			-	-	-		
3	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>94,85</u>	-	569	440	-	<u>0,8000</u>	<u>4,8</u>		
					73,32	-			-	-	-		
4	& C1547-11ПСК	Комунікатор автодозвону M-GSM для серії "Tiras PRIME"	шт	1	<u>2417,43</u>	-	2417	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
5	& C1547-11ПС	Адресний модуль AM-OUT2R	шт	5	<u>1479,03</u>	-	7395	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
6	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	3	<u>2223,05</u>	<u>353,83</u>	6669	4424	<u>1061</u>	<u>14,4000</u>	<u>43,2</u>		
					1474,56	79,10			237	0,8896	2,67		
7	& C1547-БРЖ	Блок резервного живлення БРЖ 2415	шт	3	<u>4977,70</u>	-	14933	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
8	& C121-384П	АКБ 12V 7A/год	шт	6	<u>2387,02</u>	-	14322	-	-	-	-		
	варіант 3				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	КМ10-668-2	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	541	<u>309,57</u> 252,03	<u>1,65</u> 0,21	167477	136348	<u>893</u> 114	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>1731,2</u> 1,41	
10	& С1547-БРЖ варіант 1	Датчик пожежний димовий Tiras DETECTO SMK110	шт	525	<u>958,90</u> -	- -	503423	-	- -	- -	- -	
11	С121-384 варіант 17	Сповісчувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL 110	шт	16	<u>1137,52</u> -	- -	18200	-	- -	- -	- -	
12	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	13,4	<u>4698,59</u> 3757,82	<u>58,55</u> 7,28	62961	50355	<u>785</u> 98	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>600,32</u> 1,24	
13	С157-192 варіант 1	Кабель UTP-cat.5E КПВ-ВП (350) 4*2*0,5	1000м	0,01	<u>19450,64</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -	
14	С157-193 варіант 8	Кабель силовий вогнестійкий 3x1,5 ПСРкН FRHF E180/E30	1000м	0,03	<u>45916,55</u> -	- -	1377	-	- -	- -	- -	
15	С157-193 варіант 7	Кабель вогнестійкий безгалогенний 1x2x1 КОРкНс FRHF E180/E30	1000м	1,3	<u>35241,92</u> -	- -	45814	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 1							938540	206867	<u>2744</u> 450		<u>2561,92</u> 5,33	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							938540					

Всього по розділу 1							1038633					
16	КП1-58-2	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	3	<u>3258,08</u> 3258,08	- -	9774	9774	- -	<u>28,0000</u> -	<u>84</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 2							9774	9774	- -		<u>84</u> -	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.							9774					
							9774					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4056 7,31 982 13830				
		----- Всього по розділу 2					13830				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					948314 948314 728929 217091 104150 215,54 29673 1052464	216641	<u>2744</u> 450		<u>2645,92</u> 5,33
		----- Всього по кошторису					1052464				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2866,79 246764				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на система оповіщення про пожежу IV-типу
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 761,262 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,44552 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 218,392 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1343,86</u> 711,36	-	1344	711	-	<u>8,0000</u>	8
2	& 1503-8234ШК	Шафа комутаційна закрита Н-9,5 Vellez	шт	1	<u>14518,64</u>	-	14519	-	-	-	-
3	КМ10-348-3	Монтаж цифрового джерела повідомлень	шт	1	<u>1159,23</u> 961,66	<u>109,35</u> 30,77	1159	962	<u>109</u> 31	<u>12,2100</u> 0,3025	<u>12,21</u> 0,3
4	& 1503-8234ЦД	Цифрове джерело повідомлень ЦПД02-120 ВЕЛЛЕЗ	шт	1	<u>11558,39</u>	-	11558	-	-	-	-
5	КМ10-682-1	Блок комутації	шт	1	<u>733,07</u> 569,09	-	733	569	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
6	& 1503-8234ЦД	Блок комутації БКК-16/16	шт	1	<u>7508,99</u>	-	7509	-	-	-	-
7	КМ10-99-7	Підсилювач потужності звукової сигналізації	шт	2	<u>2476,08</u> 1966,08	<u>442,29</u> 98,88	4952	3932	<u>885</u> 198	<u>19,2000</u> 1,1120	<u>38,4</u> 2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1602-30069-2 варіант 1	Підсилювач потужності 600ПП030М, 100 В	шт	1	<u>10078,17</u>	-	10078	-	-	-	-
9	& 1602-30069-2 варіант 2	Підсилювач потужності 200ПП030М, 100 В	шт	1	<u>7191,57</u>	-	7192	-	-	-	-
10	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>94,85</u>	-	190	147	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u>
11	C1512-6 варіант 1	Панель мережева ПС-4 Vellez	шт	1	<u>2881,69</u>	-	2882	-	-	-	-
12	C1512-5 варіант 2	Панель ПР-44 Vellez	шт	1	<u>270,32</u>	-	270	-	-	-	-
13	KM10-682-2	Пульт або табло, кількість сигналів до 10	шт	2	<u>1180,75</u>	-	2362	1992	-	<u>11,2000</u>	<u>22,4</u>
14	& 1504-15222П	Пульт диспетчера СД02 Vellez	шт	1	<u>6936,36</u>	-	6936	-	-	-	-
15	& 1504-15222П варіант 1	Пульт мікрофонний ПМ-16 Vellez	шт	1	<u>4845,36</u>	-	4845	-	-	-	-
16	KM10-385-7	Апаратура настінна (модуль виклику)	шт	9	<u>1342,48</u>	-	12082	9663	-	<u>12,8000</u>	<u>115,2</u>
17	& 1504-15222М	Модуль виклику ВМ01-А Vellez	шт	9	<u>1147,86</u>	-	10331	-	-	-	-
18	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>2223,05</u>	<u>353,83</u>	4446	2949	<u>708</u>	<u>14,4000</u>	<u>28,8</u>
19	& С1547-БРЖ	Блок резервного живлення БРЖ 2415	шт	2	<u>4977,70</u>	-	9955	-	-	-	-
20	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	157	<u>319,57</u>	-	50172	42142	-	<u>3,2000</u>	<u>502,4</u>
21	& 8401-153-1-1Г варіант 2	Гучномовець для настінного монтажу "Веллез" ЗАС100ПН-2	шт	142	<u>433,67</u>	-	61581	-	-	-	-
22	& 8401-153-1-1Г варіант 3	Гучномовець для настінного монтажу "Веллез" 12АС100ПНК	шт	15	<u>897,77</u>	-	13467	-	-	-	-
23	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	47	<u>309,57</u>	<u>1,65</u>	14550	11845	<u>78</u>	<u>3,2000</u>	<u>150,4</u>
24	& С1548-1-22С	Оповіслювач світловий УА-2-220 "Вихід"	шт	26	<u>1948,63</u>	-	50664	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	& С1548-1-22С варіант 2	Вказівник світловий напрямку руху УА-2-220-А	шт	20	<u>1948,63</u>	-	38973	-	-	-	-	
26	& С1548-1-22С варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий Джміль-1	шт	1	<u>903,13</u>	-	903	-	-	-	-	
27	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	21	<u>7757,77</u>	<u>1238,41</u>	162913	93006	<u>26007</u>	<u>52,8000</u>	<u>1108,8</u>	
28	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	136	<u>4428,86</u>	<u>276,86</u>	8813	8569	<u>5814</u>	<u>3,1136</u>	<u>65,39</u>	
29	& 1509-13 варіант 3	Кабель вогнетривкий 1x2x1,5 (N) НХН FE 180/Е30	1000м	1,4	<u>64,80</u>	-	60250	-	-	-	-	
30	& 1509-13 варіант 4	Кабель вогнетривкий 1x2x1,0 (N) НХН FE 180/Е30	1000м	0,7	<u>63,01</u>	-	30125	-	-	-	-	
31	С1512-5 варіант 3	Коробка розподільча вогнетривка 01/30-30В	шт	136	<u>43035,83</u>	-	54104	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 1					659858	176487	<u>27787</u>		<u>2103,41</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					659858	455584	182698	87573	180,99	24938
							747431		6211		69,81	
		Всього по розділу 1					747431					
32	КП1-58-2	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	3	<u>3258,08</u>	-	9774	9774	-	<u>28,0000</u>	<u>84</u>	
		Разом прями витрати по розділу 2			<u>3258,08</u>	-	9774	9774	-		<u>84</u>	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					9774	9774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4056 7,31 982 13830				
		----- Всього по розділу 2					13830				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					669632 669632 455584 192472 91630 188,3 25920 761262	186261	<u>27787</u> 6211		<u>2187,41</u> 69,81
		----- Всього по кошторису					761262				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2445,52 218392				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на монтаж обладнання лікувального газопостачання
лікувального корпус. Блок "А"

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1640,087 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,76355 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 69,746 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Монтажні роботи													
1	КМ34-207-16	Монтаж установки компресорної масою до 0,4 т	шт	1	<u>3009,72</u> 2073,34	<u>639,88</u> 179,68	3010	2073	<u>640</u> 180	<u>20,8000</u> 1,7664	<u>20,8</u> 1,77		
2	& 2302-8010-12 варіант 1	Кисневий генератор Air Sep AS-E (160) з медичним повітряним компресором ATLAS Сорсо (EC) 7FF	компл	1	<u>257212,10</u> -	-	257212	-	-	-	-		
3	КМ34-133-2	Монтаж концентратора кисневого New Life Intesity 10 LPM	шт	5	<u>1923,49</u> 1923,49	-	9617	9617	-	<u>22,4000</u> -	<u>112</u> -		
4	& 2308-4348-12 варіант 1	Кисневий концентратор New Life Intesity 10 LPM	компл	5	<u>104170,91</u> -	-	520855	-	-	-	-		
5	КМ34-133-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Монтаж контрольно-вимірювальних щитів з LCD монітором	шт	1	<u>1634,96</u> 1634,96	-	1635	1635	-	<u>19,0400</u> -	<u>19,04</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1704-50678-12 варіант 1	Контрольно-вимірjuвальний щит з LCD монітором на 2 гази	компл	1	<u>118427,24</u> -	-	118427	-	-	-	-
7	КМ34-133-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж розеток медичного газу	шт	24	<u>378,05</u> 378,05	-	9073	9073	-	<u>4,8000</u>	<u>115,2</u>
8	& 280222-4030-1 варіант 1	Розетка медичного газу (кисень)	компл	24	<u>8131,05</u> -	-	195145	-	-	-	-
9	& 15062-6022-1-8 варіант 1	Вакуумні адаптери (від стисненого повітря)	компл	12	<u>32872,67</u> -	-	394472	-	-	-	-
10	КМ12-987-1	Монтаж вентилів запірних з манометром	10 шт	0,4	<u>3194,03</u> 2845,44	<u>90,44</u> 32,84	1278	1138	<u>36</u> 13	<u>32,0000</u> 0,3780	<u>12,8</u> 0,15
11	КМ12-70-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 8x1 мм	100 м	1,15	<u>9355,76</u> 8536,32	<u>723,88</u> 240,62	10759	9817	<u>832</u> 277	<u>96,0000</u> 2,9250	<u>110,4</u> 3,36
12	КМ12-70-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 10x1 мм	100 м	0,45	<u>9355,76</u> 8536,32	<u>723,88</u> 240,62	4210	3841	<u>326</u> 108	<u>96,0000</u> 2,9250	<u>43,2</u> 1,32
13	КМ12-70-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Трубопроводи з мідних труб, діаметр зовнішній 12x1 мм	100 м	1,1	<u>9355,76</u> 8536,32	<u>723,88</u> 240,62	10291	9390	<u>796</u> 265	<u>96,0000</u> 2,9250	<u>105,6</u> 3,22
14	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів	100м	2,7	<u>1290,31</u> 1202,07	-	3484	3246	-	<u>11,1800</u>	<u>30,19</u>
15	КМ12-753-1	Промивання труб різноманітними реактивами	100 м	2,7	<u>2953,20</u> 2845,44	<u>107,76</u> 3,56	7974	7683	<u>291</u> 10	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>86,4</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					1547442	57513	<u>2921</u> 853		<u>655,63</u> 9,93
		Разом устаткування, грн.					1486111				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					58359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1544470 61331 897 58366 26695 52,57 7246 88026 1632497				
16	КБ46-29-5	Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,21	<u>26913,58</u> 12271,35	<u>14642,23</u> 4216,78	5652	2577	<u>3075</u> 886	<u>144,5900</u> 48,5415	<u>30,36</u> 10,19
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					5652 5652 3463 1937 4,87 671 7589 7589	2577	<u>3075</u> 886		<u>30,36</u> 10,19
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1553094 1486111 58359 1544470 66983 897 61829	60090	<u>5996</u> 1739		<u>685,99</u> 20,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28633				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7917				
		Всього будівельні роботи, грн.					95616				


		Всього по кошторису					1640087				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					763,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69746				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на структурована кабельна система.
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 358,659 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34666 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 117,861 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Комп'ютерна мережа													
1	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	1,85	<u>3249,62</u> 1887,51	<u>1362,11</u> 397,63	6012	3492	<u>2520</u> 736	<u>22,2400</u> 4,5980	<u>41,14</u> 8,51		
2	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	2	<u>656,97</u> 293,28	<u>138,84</u> 29,72	1314	587	<u>278</u> 59	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>6,4</u> 0,59		
3	& С1545-372 варіант 2	Щит настінний 9 юнітовий слаботочний 600х600	шт	2	<u>6220,73</u> -	-	12441	-	-	-	-		
4	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	43	<u>3752,71</u> 2094,59	<u>29,82</u> 8,39	161367	90067	<u>1282</u> 361	<u>25,6000</u> 0,0825	<u>1100,8</u> 3,55		
5	& С153-47-1-Н	Кабель КПВ-ВП 4*2*0,50мм2 (U/UTP-cat.5E)	1000м	4,429	<u>13770,23</u> -	-	60988	-	-	-	-		
6	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці - розетки RJ-45	100 шт	1,2	<u>6975,23</u> 4985,76	<u>107,24</u> 21,14	8370	5983	<u>129</u> 25	<u>54,4000</u> 0,2281	<u>65,28</u> 0,27		
7	С1512-13 варіант 1	Розетка комп'ютерна RJ 45	шт	120	<u>206,57</u> -	-	24788	-	-	-	-		
8	С1512-1 варіант 1	Коробка установча	шт	120	<u>19,91</u> -	-	2389	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	290902-58 варіант 1	Модулі keystone	шт	120	229,66	-	27559	-	-	-	-

		Разом прямі витрати по розділу 1					305228	100129	4209		1213,62
		Разом будівельні роботи, грн.					305228		1181		12,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200890				
		всього заробітна плата, грн.					101310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53431				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16551				
		Всього будівельні роботи, грн.					358659				

		Всього по розділу 1					358659				
		Разом прямі витрати по кошторису					305228	100129	4209		1213,62
		Разом будівельні роботи, грн.					305228		1181		12,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200890				
		всього заробітна плата, грн.					101310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53431				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16551				
		Всього будівельні роботи, грн.					358659				

		Всього по кошторису					358659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1346,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117861				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на лікувальне газопостачання
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 977,137 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,77274 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 161,957 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ34-133-17	Монтаж інгалятора	шт	24	630,08	-	15122	15122	-	8,0000	192		
					630,08	-			-	-	-		
2	280222-7085	Інгалятор кисневий И-2	комплект	24	4955,00	-	118920	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	КМ34-133-20	Монтаж розпилювача для антибіотиків	шт	24	378,05	-	9073	9073	-	4,8000	115,2		
					378,05	-			-	-	-		
4	280222-17025	Розпилювач для антибіотиків	шт	24	1818,00	-	43632	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
5	КМ34-133-14	Монтаж аспіраатора	шт	24	612,48	-	14700	14700	-	6,4000	153,6		
					612,48	-			-	-	-		
6	280222-16025	Аспіратор	шт	24	5408,55	-	129805	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
7	КМ34-133-16	Монтаж вентиля магістрального	шт	15	142,27	-	2134	2134	-	1,6000	24		
					142,27	-			-	-	-		
8	С1630-1508	Вентилі магістральні	шт	15	2890,29	-	43354	-	-	-	-		
	варіант 1				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (для гільз)	100м	0,0809	<u>5670,57</u> 5473,03	<u>28,50</u> 24,42	459	443	<u>2</u> 2	<u>61,5500</u> 0,2664	<u>4,98</u> 0,02
10	C113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,09	<u>146,92</u> -	- -	1189	-	- -	- -	- -
11	KB45-50-1	Зароблення простору між трубами азбестовим шнуром	100кг	0,04	<u>23792,27</u> 1998,37	<u>18,56</u> 4,84	952	80	<u>1</u> -	<u>27,3300</u> 0,0544	<u>1,09</u> -
12	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	3,58	<u>12474,34</u> 11381,76	<u>965,17</u> 320,83	44658	40747	<u>3455</u> 1149	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>458,24</u> 13,96
13	& C1545-265-1-21	Труба мідна Д 3/8" (9,53)	м	118	<u>377,18</u> -	- -	44507	-	- -	- -	- -
14	& C1545-265-1-22	Труба мідна Д 1/2" (12,70)	м	45	<u>548,54</u> -	- -	24684	-	- -	- -	- -
15	& C1545-265-1-23	Труба мідна Д 5/8" (15,88)	м	195	<u>715,61</u> -	- -	139544	-	- -	- -	- -
16	C113-2041 варіант 2	Коліно мідне d15	шт	23	<u>135,05</u> -	- -	3106	-	- -	- -	- -
17	C113-2041 варіант 3	Коліно мідне d12	шт	9	<u>98,25</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
18	C113-2041 варіант 1	Коліно мідне d10	шт	25	<u>79,89</u> -	- -	1997	-	- -	- -	- -
19	C113-2049 варіант 2	Трійник мідний з ніпелями та гайками d 15x15x15	шт	8	<u>136,09</u> -	- -	1089	-	- -	- -	- -
20	C113-2049 варіант 4	Трійник мідний з ніпелями та гайками d 12x15x12	шт	2	<u>103,68</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
21	C113-2049 варіант 3	Трійник мідний з ніпелями та гайками d 12x12x12	шт	10	<u>103,68</u> -	- -	1037	-	- -	- -	- -
22	C113-2049 варіант 1	Трійник мідний з ніпелями та гайками d 10x10x10	шт	4	<u>85,32</u> -	- -	341	-	- -	- -	- -
23	C113-2068 варіант 1	Муфта редукційна мідна d 15-12	шт	2	<u>141,30</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
24	C113-2068 варіант 2	Муфта редукційна мідна d 15-10	шт	4	<u>141,30</u> -	- -	565	-	- -	- -	- -
25	C113-2068 варіант 3	Муфта редукційна мідна d 12-10	шт	14	<u>104,57</u> -	- -	1464	-	- -	- -	- -
26	C1110-194 варіант 1	Хомут	шт	390	<u>251,49</u> -	- -	98081	-	- -	- -	- -
27	C111-1481 варіант 1	Шурупи А4x20	т	0,0065	<u>82047,37</u> -	- -	533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм (Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр 8-10 мм)	100 м	3,58	<u>2953,20</u> 2845,44	<u>107,76</u> 3,56	10572	10187	<u>385</u> 13	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>114,56</u> 0,14
29	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм (Промивання труб водою, діаметр 8-10 мм)	100 м	3,58	<u>2953,20</u> 2845,44	<u>107,76</u> 3,56	10572	10187	<u>385</u> 13	<u>32,0000</u> 0,0400	<u>114,56</u> 0,14
30	КМ13-319-1	Продування трубопроводів парою, внутрішній діаметр до 100 мм (Продування трубопроводів повітрям)	100 м	3,58	<u>4276,62</u> 4276,62	- -	15310	15310	- -	<u>46,0000</u> -	<u>164,68</u> -
31	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,55	<u>13602,16</u> 10250,14	<u>1,19</u> 1,02	7481	5638	<u>1</u> 1	<u>122,2000</u> 0,0111	<u>67,21</u> 0,01
32	КМ34-133-5	Монтаж панелі сигнальної [панелі дублюючої сигналізації] (Монтаж настінної газової панелі з 1 клапаном)	комплект	24	<u>416,98</u> 416,98	- -	10008	10008	- -	<u>4,8000</u> -	<u>115,2</u> -
33	КР15-156-3	Установлення шаф металевих для регуляторних пунктів	шт	1	<u>6570,08</u> 1864,65	- -	6570	1865	- -	<u>20,9700</u> -	<u>20,97</u> -
34	& С171-641П варіант 1	Шафа металева на 6 балонів	шт	1	<u>15302,40</u> -	- -	15302	-	- -	- -	- -
35	КМ34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	1	<u>504,06</u> 504,06	- -	504	504	- -	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
36	& С171- 3403П	Запобіжний клапан	комплект	1	<u>2203,89</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
37	КМ34-133-7	Монтаж рампи для кисню шестибалонної	комплект	1	<u>5907,86</u> 5907,86	- -	5908	5908	- -	<u>68,8000</u> -	<u>68,8</u> -
38	& С121-741- Р	Киснева рампа на 6 балонів	комплект	1	<u>16366,61</u> -	- -	16367	-	- -	- -	- -
39	& С130-29К	Балони для зрідженого кисню	шт	12	<u>4603,54</u> -	- -	55242	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по кошторису							898360	141906	<u>4229</u> 1178		<u>1621,49</u> 14,27
Разом устаткування, грн.							292357				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							11480				
Всього устаткування, грн.							303837				
Разом будівельні роботи, грн.							606003				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							459868				
всього заробітна плата, грн.							143084				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					67296				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18873				
		Всього будівельні роботи, грн.					673299				

		Всього по кошторису					977137				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1772,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161957				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
придбання меблів, інвентарю та устаткування
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 540,420 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Технологічне обладнання				
		1-й поверх				
1	& 280222- 16191-8 варіант 2	Комплект рентгенівський діагностичний ; (маса=0,008)	шт	0,1	5200000,00	520000
		Разом по розділу 1				520000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20420
		Всього по розділу 1				540420
		Разом				520000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20420
		Всього по кошторису				540420

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на заходи зі створення доступності лікарні для осіб з інвалідністю та інших категорій маломобільних груп населення (МГН)
лікувальний корпус. Блок "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1106,475 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43862 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,812 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KB21-29-1	Монтаж звукового сигналізатору	100компл	0,01	3491,73 3368,57	-	35	34	-	42,7700	0,43		
2	& C111-ИС варіант 1	Звуковий орієнтир "Метроном-04"	шт	1	6426,36	-	6426	-	-	-	-		
3	KB21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,06	3491,73 3368,57	-	210	202	-	42,7700	2,57		
4	& C111-И варіант 1	Безпроводний дзвінок Expert WSD AN1A1	шт	6	999,76	-	5999	-	-	-	-		
5	KB17-2-4	Установлення інформаційних мнемосхем	10шт	0,6	420,14 408,14	-	252	245	-	4,5900	2,75		
6	& C1545И1 варіант 1	Мнемосхеми тактильні інформаційні на вхід до будівлі 600x800 мм	шт	1	8568,36	-	8568	-	-	-	-		
7	& C1545И1 варіант 2	Мнемосхеми тактильні інформаційні на поверххах будівлі 600x400 мм	шт	5	2856,36	-	14282	-	-	-	-		
8	KB17-2-4	Установлення інформаційних табличек	10шт	34,9	420,14 408,14	-	14663	14244	-	4,5900	160,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С111-96ТИ варіант 1	Таблички назв приміщень зі шрифтом Брайля, 100x250 мм	шт	268	<u>285,62</u>	-	76546	-	-	-	-
10	& С111-96ТИ1	Таблички інформаційні направляючі до ліфтів зі шрифтом Брайля	шт	10	<u>285,62</u>	-	2856	-	-	-	-
11	& С111-96ТИ2	Таблички інформаційні з номерами поверхів зі шрифтом Брайля, 200x200 мм	шт	5	<u>571,23</u>	-	2856	-	-	-	-
12	& С111-96ТИ4	Знак туалет для МГН з шрифтом Брайля	шт	5	<u>556,94</u>	-	2785	-	-	-	-
13	& С111-96ТИ5	Табличка тактильна кнопки виклику персоналу, 150x150 мм	шт	6	<u>285,62</u>	-	1714	-	-	-	-
14	& С111-96ТИ3 варіант 1	Табличка ПВХ, з плівкою, 150x150 мм (знаки безпеки)	шт	55	<u>107,12</u>	-	5892	-	-	-	-
15	КБ15-253-1	<i>Приклеювання тактильної стрічки на клеєвій основі</i>	100м2	0,198	<u>6520,59</u> 5696,96	<u>1,19</u> 1,02	1291	1128	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>12,31</u>
16	& С111-1678СТ варіант 1	Тактильна стрічка гумова антиковзна жовта на клеєвій основі, 30x5 мм	м	660	<u>200,61</u>	-	132403	-	-	-	-
17	КБ15-253-1	<i>Приклеювання візуальних та тактильних елементів доступності</i>	100м2	0,0743	<u>6520,59</u> 5696,96	<u>1,19</u> 1,02	484	423	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>4,62</u>
18	& С111-960Н2 варіант 1	Наліпка з шрифтом Брайля "номер поверху, початок/кінець підйому, початок/кінець спуску", 110x40 мм	шт	100	<u>128,53</u>	-	12853	-	-	-	-
19	& С111-960Н1 варіант 1	Наліпка з позначенням входу/виходу з шрифтом Брайля, 35x40 мм	шт	150	<u>42,85</u>	-	6428	-	-	-	-
20	& С111-960Н варіант 1	Наліпка в формі круга, діаметр 24 см	шт	150	<u>114,30</u>	-	17145	-	-	-	-
21	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	4,7	<u>3993,11</u> 3412,71	<u>33,59</u> 8,57	18768	16040	<u>158</u> 40	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>196,04</u> 0,35
22	С111-825 варіант 1	Настінні направляючі поручні (труба WG 42)	пм	470	<u>1321,63</u>	-	621166	-	-	-	-
23	& С111-1867И	Кріплення поручнів	шт	940	<u>6,12</u>	-	5753	-	-	-	-
24	КБ17-2-4	<i>Установлення поручнів та сидінь для МГН</i>	10шт	3	<u>434,76</u> 408,14	-	1304	1224	-	<u>4,5900</u>	<u>13,77</u>
25	& С123-361И1 варіант 1	Поручень відкидний Frap F8141 для облаштування туалету для МГН	шт	5	<u>4284,39</u>	-	21422	-	-	-	-
26	& С123-361И варіант 1	Поручень настінний Frap F8121 для облаштування туалету для МГН	шт	5	<u>4284,39</u>	-	21422	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С123-361И2 варіант 1	Поручень на раковину	шт	5	4284,39	-	21422	-	-	-	-
28	& С123-361И4	Поручень для душової kabіни вертикальний	шт	5	2856,39	-	14282	-	-	-	-
29	& С123-361И3	Поручень для душової kabіни горизонтальний	шт	5	2856,39	-	14282	-	-	-	-
30	& С123-361И5 варіант 1	Відкидне сидіння в душову kabіну, Frap F814, нержавіюча сталь, пластик	шт	5	4284,78	-	21424	-	-	-	-
31	КБ17-2-5	Установлення пеленального столика	10шт	0,1	950,30 918,54	-	95	92	-	10,3300	1,03
32	& С130-1096И	Пеленальний відкидний столик	шт	1	12855,56	-	12856	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1087884	33632	158 40		393,71 0,35
Разом будівельні роботи, грн.							1087884				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1054094				
всього заробітна плата, грн.							33672				
Загальновиробничі витрати, грн.							18591				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6140				
Всього будівельні роботи, грн.							1106475				
Всього по кошторису							1106475				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							438,62				
Кошторисна заробітна плата, грн.							39812				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : перехід

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

93,555 тис.грн.
0,07981 тис.люд.год.
6,925 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	93,555	-	93,555	0,07981	6,925	-
		Всього:	93,555	-	93,555	0,07981	6,925	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.І.Коневич

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на загальнобудівельні роботи
перехід

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 93,555 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,07981 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 6,925 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	0,36	<u>1077,44</u>	<u>60,03</u>	388	366	<u>22</u>	<u>14,1600</u>	<u>5,1</u>
					1015,56	18,92			7	0,2128	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					388	366	<u>22</u>		<u>5,1</u>
									7		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					388				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86				
		Всього будівельні роботи, грн.					620				

		Всього по розділу 1					620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Покрівля									
2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,36	<u>1022,68</u> 920,16	<u>102,52</u> 29,09	368	331	<u>37</u> 10	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>3,95</u> 0,11
3	& С111-1720-2 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	39,6	<u>35,38</u> -	-	1401	-	-	-	-
4	КБ12-12-1	Улаштування покрівель односхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,36	<u>22715,43</u> 9819,80	<u>563,17</u> 149,78	8178	3535	<u>203</u> 54	<u>124,6800</u> 1,4775	<u>44,88</u> 0,53
5	& С111-337-3 варіант 1	Фарба аерозольна	флакон	0,8	<u>172,84</u> -	-	138	-	-	-	-
6	& С1632-102-1-2 варіант 1	Силікон універсальний безколірний 310мл	шт	0,8	<u>342,87</u> -	-	274	-	-	-	-
7	& С111-1479-11 варіант 1	Самонаріз дах. зі свердлом 4,8х35 мм	шт	220	<u>2,10</u> -	-	462	-	-	-	-
8	& С113-1885-3 варіант 1	Цвяхи	шт	201	<u>0,38</u> -	-	76	-	-	-	-
9	& С111-1598-1-8Д варіант 1	Металочерепиця	м2	37,44	<u>347,43</u> -	-	13008	-	-	-	-
10	& С113-471-П варіант 1	Гребенева планка	м	36	<u>452,33</u> -	-	16284	-	-	-	-
11	& С1545-172-12 варіант 1	Вітрова дошка	м.п.	6	<u>130,49</u> -	-	783	-	-	-	-
12	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,3	<u>4809,12</u> 4809,12	-	1443	1443	-	<u>55,3600</u> -	<u>16,61</u> -
13	& С113-1378-1 варіант 1	Водостічний жолоб	м	24,96	<u>557,72</u> -	-	13921	-	-	-	-
14	& С1530-КЖ варіант 2	З'єднувач жолоба 200 мм	шт	11	<u>694,40</u> -	-	7638	-	-	-	-
15	& С1530-КЖ варіант 1	Кронштейн ринви 200 мм	шт	53	<u>292,52</u> -	-	15504	-	-	-	-
16	& С1530-КЖ варіант 5	Кутове з'єднання ринви 200 мм	шт	3	<u>693,38</u> -	-	2080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3327 8,55 1179 93555				
		----- Всього по кошторису					93555				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					79,81 6925				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : мощення

Кошторисна вартість об'єкта 4023,471 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,04676 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 283,739 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на мощення	4023,471	-	4023,471	3,04676	283,739	-
		Всього:	4023,471	-	4023,471	3,04676	283,739	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


Склав

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.І.Конєвич


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
 на мощення
 мощення**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4023,471 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,04676 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 283,739 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,5711	<u>53555,65</u> 2584,79	<u>50970,86</u> 12780,51	30586	1476	<u>29110</u> 7299	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>20,58</u> 76,75		
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,3601	<u>2989,69</u> 1446,03	<u>1543,66</u> 444,56	4066	1967	<u>2099</u> 605	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>24,97</u> 6,96		
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	685,32	<u>60,09</u> -	<u>60,09</u> 9,74	41181	-	<u>41181</u> 6675	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 67,85		
4	С311-10-М варіант 1	Перевезення сміття до 10 км (від розбирання існуючого проїзду) _____ Тип 3 (ремонт існуючого проїзду) _____	т	1048,151	<u>128,42</u> -	<u>128,42</u> 15,83	134604	-	<u>134604</u> 16592	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 168,75		
5	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,3542	<u>256912,98</u> 2168,15	<u>12738,83</u> 2319,74	347912	2936	<u>17251</u> 3141	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>38,31</u> 28,88		
6	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (додавати до 20 см)	1000м2	1,3542	<u>82606,94</u> -	<u>1797,94</u> 267,83	111866	-	<u>2435</u> 363	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 3,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см / щебінь фр.20-40/	1000м2	1,3542	<u>282033,00</u> 2454,78	<u>18011,22</u> 3219,53	381929	3324	<u>24391</u> 4360	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>43,38</u> 40,03
8	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 / вилучати до 10 см/	1000м2	-1,3542	<u>82606,94</u> -	<u>1797,94</u> 267,83	-111866	-	<u>-2435</u> -363	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -3,66
9	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,3542	<u>68244,89</u> 57606,75	<u>8322,64</u> 1113,63	92417	78011	<u>11271</u> 1508	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>908,48</u> 16,77
10	С1426-11789 варіант 3	Бруківка "Старе місто"	м2	1367,74	<u>463,83</u> -	<u>-</u> -	634399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1421-9656-4 варіант 2	Суха суміш піска і цементу (3:1)	м3	86,195	<u>3049,47</u> -	<u>-</u> -	262849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	12	<u>791,58</u> -	<u>-</u> -	9499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,255	<u>9077,86</u> 7245,09	<u>947,20</u> 241,72	11393	9093	<u>1189</u> 303	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>116,53</u> 2,65
14	& С1416-КБ10	Бортовий бетонний камінь, БР 100.30.15	м	125,5	<u>370,76</u> -	<u>-</u> -	46530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Тип 1 (проїзд уширення)	м3	6,9	<u>3975,54</u> -	<u>-</u> -	27431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,5527	<u>256912,98</u> 2168,15	<u>12738,83</u> 2319,74	141996	1198	<u>7041</u> 1282	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>15,64</u> 11,79
17	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (додавати до 20 см)	1000м2	0,5527	<u>82606,94</u> -	<u>1797,94</u> 267,83	45657	-	<u>994</u> 148	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 1,49
18	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см / щебінь фр.20-40/	1000м2	0,5527	<u>282033,00</u> 2454,78	<u>18011,22</u> 3219,53	155880	1357	<u>9955</u> 1779	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>17,7</u> 16,34
19	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 / вилучати до 10 см/	1000м2	-0,5527	<u>82606,94</u> -	<u>1797,94</u> 267,83	-45657	-	<u>-994</u> -148	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,5527	<u>68244,89</u> 57606,75	<u>8322,64</u> 1113,63	37719	31839	<u>4600</u> 616	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>370,78</u> 6,84
21	С1426-11789 варіант 3	Бруківка "Старе місто"	м2	558,23	<u>463,83</u>	-	258924	-	-	-	-
22	С1421-9656-4 варіант 2	Суха суміш піска і цементу (3:1)	м3	35,179	<u>3049,47</u>	-	107277	-	-	-	-
23	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм _____ Тип 2 (тротуар) _____	шт	5	<u>791,58</u>	-	3958	-	-	-	-
24	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,8132	<u>256912,98</u> 2168,15	<u>12738,83</u> 2319,74	208922	1763	<u>10359</u> 1886	<u>28,2900</u> 21,3270	<u>23,01</u> 17,34
25	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (додавати до 20 см)	1000м2	0,8132	<u>82606,94</u>	<u>1797,94</u> 267,83	67176	-	<u>1462</u> 218	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 2,2
26	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см / щебінь фр.20-40/	1000м2	0,8132	<u>282033,00</u> 2454,78	<u>18011,22</u> 3219,53	229349	1996	<u>14647</u> 2618	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>26,05</u> 24,04
27	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 / вилучати до 10 см/	1000м2	-0,8132	<u>82606,94</u>	<u>1797,94</u> 267,83	-67176	-	<u>-1462</u> -218	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -2,2
28	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,8132	<u>68244,89</u> 57606,75	<u>8322,64</u> 1113,63	55497	46846	<u>6768</u> 906	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>545,54</u> 10,07
29	С1426-11789 варіант 3	Бруківка "Старе місто"	м2	821,33	<u>463,83</u>	-	380957	-	-	-	-
30	С1421-9656-4 варіант 2	Суха суміш піска і цементу (3:1)	м3	51,76	<u>3049,47</u>	-	157841	-	-	-	-
31	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7	<u>791,58</u>	-	5541	-	-	-	-
32	ДБ3-17-1	Заходи зі створення доступності Нанесення напису на покриття автомобільних доріг фарбою по трафарету	1 м2	3	<u>217,12</u> 217,12	-	651	651	-	<u>2,9400</u>	<u>8,82</u>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1633-63ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,000252	367735,21	-	93	-	-	-	-
34	КБ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	1 знак	1	204,90 111,84	-	205	112	-	1,4200	1,42
35	С1633-91ВД варіант 2	Знак дорожній інформаційний "Місце для паркування", 600х600 мм	шт	1	2454,95	-	2455	-	-	-	-
36	С1416-8668 варіант 1	Стовп для дорожнього знаку, 350 см	шт	1	2464,79	-	2465	-	-	-	-
37	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із тактильної полімерпіщаної плитки	100м2	0,363	8979,34 8805,47	157,87 114,24	3260	3196	57 41	107,6200 1,2489	39,07 0,45
38	& С111- 256ТП2	Плитка тактильна направляюча полімерпіщана 330х330 мм	шт	304	308,34	-	93735	-	-	-	-
39	& С111- 256ТП1 варіант 1	Плитка тактильна попереджувальна полімерпіщана 330х330 мм	шт	31	308,34	-	9559	-	-	-	-
40	С111-1646-П варіант 2	Клей на тактильну полімерпіщану плитку	кг	249,74	15,18	-	3791	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							3884871	185765	314523 49611		2200,28 495,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							3884871				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3384583				
всього заробітна плата, грн.							235376				
Загальновиробничі витрати, грн.							138600				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							350,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48363				
Всього будівельні роботи, грн.							4023471				
Всього по кошторису							4023471				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							3046,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						283739				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 162,985 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,388 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на озеленення	162,985	-	162,985	0,63336	52,388	-
		Всього:	162,985	-	162,985	0,63336	52,388	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.І.Коневич

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення
озеленення

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 162,985 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,63336 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 52,388 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення									
1	КБ47-6-7	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25%	10шт	6,4	<u>2676,81</u> 1138,20	- -	17132	7284	- -	<u>15,8700</u> -	<u>101,57</u> -
2	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	6,4	<u>885,08</u> 840,03	- -	5665	5376	- -	<u>9,6700</u> -	<u>61,89</u> -
3	& С1429-97-1 варіант 1	Береза бородавчаста з грудкою розміром 0,3х0,3х0,3 м	шт	10	<u>338,11</u> -	- -	3381	-	- -	- -	- -
4	& С1429-103-1 варіант 1	Ялинка колюча, форма срібляста з грудкою розміром 0,3х0,3х0,3 м	шт	34	<u>515,84</u> -	- -	17539	-	- -	- -	- -
5	& С1429-97-2	Гортензія крупнолиста	шт	20	<u>865,11</u> -	- -	17302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	50,81	<u>1547,28</u> 642,97	-	78617	32669	-	<u>8,2400</u>	<u>418,67</u>
		Разом прями витрати по розділу 1					139636	45329	-		<u>582,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139636 94307 45329 23349 51,23 7059 162985				
		Всього по розділу 1					162985				
		Разом прями витрати по кошторису					139636	45329	-		<u>582,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139636 94307 45329 23349 51,23 7059 162985				
		Всього по кошторису					162985				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					633,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52388				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : МАФ

Кошторисна вартість об'єкта 175,882 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на придбання устаткування МАФ	0,972	174,91	175,882	-	-	-
		Всього:	0,972	174,91	175,882	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.І.Коневич

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-01

МАФ
МАФ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 175,882 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-321	Урна для сміття; (маса=0,056)	шт	23	900,00	20700
2	& 2406-15019-Л	Лавка стаціонарна; (маса=0,05)	шт	26	4600,00	119600
3	варіант 1 & 2406-15019-В	Велопарковка металева на 5 місць; (маса=0,05)	шт	2	7000,00	14000
4	& 2406-15019-Л	Лавка паркова зі спинкою, з висотою сидіння 90 см; (маса=0,05)	шт	2	7000,00	14000
	варіант 2	Разом				168300
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	138847	0,007	6610 972
		Всього вартість устаткування				174910
		Всього вартість будівельних робіт				972
		Всього по кошторису				175882

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]