Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	58192,670	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	93,45297	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10708,633	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Фундаменти									
		Приямки									
1	*КР20-7-1*	*Улаштування приямків глибиною до 1 м.*	*приямок*	*7*	*4687,27*	*14,50*	*32811*	*26839*	*102*	*32,1900*	*225,33*
					3834,15	*5,09*			*36*	*0,0472*	*0,33*
2	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,79	4013,83	-	27254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,112	44910,60	-	5030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КБ9-75-2	Виготовлення грат приямку	1т	0,1813	27588,99	7450,27	5002	3450	1351	176,0000	31,91
					19029,12	512,14			93	4,1760	0,76
5	С111-1823	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18пс, ширина поличок 35-56 мм	т	0,1295	51817,53	-	6710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0518	42734,42	-	2214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КР18-50-1*	*Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см*	*1м2*	*36,75*	*642,69* *109,65*	- -	*23619*	*4030*	- -	*1,0900* -	*40,06* -
8	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0343	1782,03 585,17	93,97 7,92	61	20	3 -	4,7800 0,0720	0,16 -
9	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0343	6443,49 874,37	136,52 17,74	221	30	5 1	7,2400 0,1608	0,25 0,01
		Монолітна ділянка стін МДС-1									
10	*КБ6-13-3*	*Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм*	*100м3*	*0,0456*	*629039,19* *109685,75*	*31561,36* *12099,18*	*28684*	*5002*	*1439* *552*	*1077,0400* *97,8795*	*49,11* *4,46*
11	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1416	42734,42 -	- -	6051	-	- -	- -	- -
		Фундамент під перегородки									
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,395	510149,16 46472,65	14016,65 4832,92	201509	18357	5537 1909	456,3300 39,1711	180,25 15,47
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5312	48178,84 -	- -	25593	-	- -	- -	- -
14	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2836	45728,34 -	- -	12969	-	- -	- -	- -
15	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	6,631	76249,94 3235,75	- -	505613	21456	- -	30,6300 -	203,11 -
16	*КБ26-30-1*	*Улаштування захисного шару з геотекстилю*	*10 м2*	*38,72*	*911,91* *144,86*	- -	*35309*	*5609*	- -	*1,4400* -	*55,76* -
17	*ХБ4-9-1*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*3,598*	*66597,90* *28456,43*	- -	*239619*	*102386*	- -	*242,4300* -	*872,26* -
18	С114-167-У варіант 8	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	366,996	298,90 -	- -	109695	-	- -	- -	- -
19	С1545-43 варіант 5	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	28,8	823,63 -	- -	23721	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С1550-60 варіант 9	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	173,7	54,08 -	- -	9394	-	- -	- -	- -
21	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь цоколю керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,94*	*150792,51* *27326,01*	*49,13* *43,05*	*292537*	*53012*	*95* *84*	*255,6700* *0,3774*	*496* *0,73*
		Разом прямі витрати по відділу 1					1593616	240191	8532 2675		2154,2 21,76
		Разом будівельні роботи, грн.					1593616				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1344893				
		всього заробітна плата, грн.					242866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					259,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44515				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1721425**				
		Всього по відділу 1					**1721425**				
		Відділ 2. Стіни та перегородки									
		Розділ 1. Стіни та перегородки Секція 1									
22	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*536,5703*	*5149,70* *845,26*	*167,32* *75,93*	*2763176*	*453541*	*89779* *40742*	*8,2000* *0,6120*	*4399,88* *328,38*
23	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*290,0768*	*5244,32* *881,93*	*167,32* *75,93*	*1521256*	*255827*	*48536* *22026*	*8,6600* *0,6120*	*2512,07* *177,53*
24	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,9806*	*74981,76* *22737,65*	*1587,67* *720,48*	*223491*	*67772*	*4732* *2147*	*212,7400* *5,8072*	*634,09* *17,31*
25	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,457*	*58243,86* *14247,94*	*684,15* *310,46*	*259593*	*63503*	*3049* *1384*	*126,8400* *2,5024*	*565,33* *11,15*
		Разом прямі витрати по розділу 1					4767516	840643	146096 66299		8111,37 534,37
		Разом будівельні роботи, грн.					4767516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3780777				
		всього заробітна плата, грн.					906942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					495669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1037,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					177948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5263185**				
		Всього по розділу 1					**5263185**				
		Розділ 2. Стіни та перегородки Секція 2									
26	*КБ8-5-1*	*Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*538,6055*	*5306,88*	*167,32*	*2858315*	*455262*	*90119*	*8,2000*	*4416,57*
					845,26	*75,93*			*40896*	*0,6120*	*329,63*
27	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*288,4542*	*5401,89*	*167,32*	*1558198*	*254396*	*48264*	*8,6600*	*2498,01*
					881,93	*75,93*			*21902*	*0,6120*	*176,53*
28	*КБ8-6-3*	*Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,2547*	*81473,78*	*1587,67*	*265173*	*74004*	*5167*	*212,7400*	*692,4*
					22737,65	*720,48*			*2345*	*5,8072*	*18,9*
29	*КБ8-25-1*	*Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*4,379*	*58243,86*	*684,15*	*255050*	*62392*	*2996*	*126,8400*	*555,43*
					14247,94	*310,46*			*1360*	*2,5024*	*10,96*
30	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	9,2185	6824,45	171,04	62911	61334	1577	63,7300	587,5
					6653,41	77,62			716	0,6256	5,77
31	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	9,2185	61926,79	-	570872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5570519	907388	148123		8749,91
									67219		541,79
		Разом будівельні роботи, грн.					5570519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4515008				
		всього заробітна плата, грн.					974607				
		Загальновиробничі витрати, грн.					532682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1115,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					191245				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6103201**				
		Всього по розділу 2					**6103201**				
		Розділ 3. Перемички									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	2,68	8948,91 2158,88	6004,89 2371,86	23983	5786	16093 6357	21,4600 20,4483	57,51 54,8
33	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	72	310,73 -	- -	22373	-	- -	- -	- -
34	К582821-564 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	24	395,97 -	- -	9503	-	- -	- -	- -
35	К582821-566 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	140	492,78 -	- -	68989	-	- -	- -	- -
36	К582821-574 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ30-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	32	660,36 -	- -	21132	-	- -	- -	- -
37	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*1,822329 6*	*26466,55 18414,40*	*982,63 344,47*	*48231*	*33557*	*1791 628*	*196,6300 3,1488*	*358,32 5,74*
38	С1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	1,573062 4	48531,23 -	- -	76343	-	- -	- -	- -
39	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,039603 2	48113,81 -	- -	1905	-	- -	- -	- -
40	С111-1804	Сталь листова	т	0,209664	51609,80 -	- -	10821	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					283280	39343	17884 6985		415,83 60,54
		Разом будівельні роботи, грн.					283280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226053				
		всього заробітна плата, грн.					46328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9805				
		Всього будівельні роботи, грн.					**309742**				
		Всього по розділу 3					**309742**				
		Розділ 4. Перекриття Секція 1. Секція 2 МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700									
41	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	1,284	679759,59 107361,93	39487,29 12848,61	872811	137853	50702 16498	1016,3000 104,2680	1304,93 133,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,9284	48178,84 -	- -	237445	-	- -	- -	- -
43	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,5826	48993,89 -	- -	175526	-	- -	- -	- -
		МОНОЛІТНИЙ ПОЯС НА ВІДМ. +11.400									
44	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,442	679759,59 107361,93	39487,29 12848,61	300454	47454	17453 5679	1016,3000 104,2680	449,2 46,09
45	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,696	44910,60 -	- -	31258	-	- -	- -	- -
46	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,96	48178,84 -	- -	94431	-	- -	- -	- -
47	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1942	48993,89 -	- -	58509	-	- -	- -	- -
		СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700									
48	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	67802,06 25571,04	18335,15 7035,41	2034	767	550 211	239,2500 59,8922	7,18 1,8
49	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,84	110367,54 36339,55	36787,06 13610,98	92709	30525	30901 11433	332,0500 118,2540	278,92 99,33
50	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	92712,41 40898,53	35302,79 13783,85	11125	4908	4236 1654	387,1500 118,7677	46,46 14,25
51	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	13270,31 -	- -	159244	-	- -	- -	- -
52	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8827,56 -	- -	132413	-	- -	- -	- -
53	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	33	8608,04 -	- -	284065	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	3	7031,74 -	- -	21095	-	- -	- -	- -
55	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	7124,55 -	- -	128242	-	- -	- -	- -
56	К584211-4675 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6958,28 -	- -	41750	-	- -	- -	- -
57	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7341,47 -	- -	66073	-	- -	- -	- -
58	К584211-2022 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	5763,73 -	- -	17291	-	- -	- -	- -
59	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*627585,90* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*69662*	*8681*	*2103* *819*	*758,7000* *59,7528*	*84,22* *6,63*
60	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	48178,84 -	- -	13167	-	- -	- -	- -
61	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	45728,34 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
62	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	47632,75 -	- -	3144	-	- -	- -	- -
63	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	43823,88 -	- -	1998	-	- -	- -	- -
64	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./	т	0,372	51035,40 -	- -	18985	-	- -	- -	- -
65	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*27779*	*3144*	*762* *297*	*758,7000* *59,7528*	*30,5* *2,4*
66	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	44910,60 -	- -	9054	-	- -	- -	- -
67	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	45865,51 -	- -	5917	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	48178,84 -	- -	1041	-	- -	- -	- -
69	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	48993,89 -	- -	15727	-	- -	- -	- -
70	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./	1м3	3,6	5299,02 501,04	306,18 106,45	19076	1804	1102 383	5,7400 0,8446	20,66 3,04
71	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*13890*	*1572*	*381* *148*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,2*
72	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	44910,60 -	- -	4527	-	- -	- -	- -
73	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	45865,51 -	- -	2958	-	- -	- -	- -
74	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	48178,84 -	- -	520	-	- -	- -	- -
75	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	48993,89 -	- -	6129	-	- -	- -	- -
76	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./	1м3	1,5	5299,02 501,04	306,18 106,45	7949	752	459 160	5,7400 0,8446	8,61 1,27
77	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*9329*	*1056*	*256* *100*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
78	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	45865,51 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
79	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	47632,75 -	- -	3008	-	- -	- -	- -
80	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	48993,89 -	- -	8231	-	- -	- -	- -
81	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./	1м3	0,36	5299,02 501,04	306,18 106,45	1908	180	110 38	5,7400 0,8446	2,07 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*11402*	*1290*	*313* *122*	*758,7000* *59,7528*	*12,52* *0,99*
83	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	48178,84 -	- -	10913	-	- -	- -	- -
84	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-7 /3 шт./	1м3	1,02	5299,02 501,04	306,18 106,45	5405	511	312 109	5,7400 0,8446	5,85 0,86
85	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*5183*	*587*	*142* *55*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
86	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0348	48993,89 -	- -	1705	-	- -	- -	- -
87	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/	т	0,0798	48178,84 -	- -	3845	-	- -	- -	- -
88	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*4146*	*469*	*114* *44*	*758,7000* *59,7528*	*4,55* *0,36*
89	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	48178,84 -	- -	3223	-	- -	- -	- -
90	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./	1м3	0,12	5299,02 501,04	306,18 106,45	636	60	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,1
91	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*2902*	*328*	*80* *31*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
92	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./	т	0,0852	48178,84 -	- -	4105	-	- -	- -	- -
93	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1866*	*211*	*51* *20*	*758,7000* *59,7528*	*2,05* *0,16*
94	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./	т	0,0564	48178,84 -	- -	2717	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*5183*	*587*	*142* *55*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
96	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	48178,84 -	- -	4177	-	- -	- -	- -
97	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./	1м3	0,39	5299,02 501,04	306,18 106,45	2067	195	119 42	5,7400 0,8446	2,24 0,33
98	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*8707*	*985*	*239* *93*	*758,7000* *59,7528*	*9,56* *0,75*
99	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	48178,84 -	- -	8817	-	- -	- -	- -
100	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +2,700; +5,700; +8,700	1м3	0,24	5299,02 501,04	306,18 106,45	1272	120	73 26	5,7400 0,8446	1,38 0,2
101	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,06	92712,41 40898,53	35302,79 13783,85	5563	2454	2118 827	387,1500 118,7677	23,23 7,13
102	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,99	110367,54 36339,55	36787,06 13610,98	109264	35976	36419 13475	332,0500 118,2540	328,73 117,07
103	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	13270,31 -	- -	79622	-	- -	- -	- -
104	К584211-4647 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	12	8582,39 -	- -	102989	-	- -	- -	- -
105	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	8827,56 -	- -	158896	-	- -	- -	- -
106	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	15	8608,04 -	- -	129121	-	- -	- -	- -
107	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	21	7031,74 -	- -	147667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	18	7124,55 -	- -	128242	-	- -	- -	- -
109	К584211-4675 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК45.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	6958,28 -	- -	41750	-	- -	- -	- -
110	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	9	7341,47 -	- -	66073	-	- -	- -	- -
111	К584211-2021 варіант 1	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	6325,24 -	- -	18976	-	- -	- -	- -
112	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,111*	*627585,90* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*69662*	*8681*	*2103* *819*	*758,7000* *59,7528*	*84,22* *6,63*
113	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2733	48178,84 -	- -	13167	-	- -	- -	- -
114	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0261	45728,34 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
115	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,066	47632,75 -	- -	3144	-	- -	- -	- -
116	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0456	43823,88 -	- -	1998	-	- -	- -	- -
117	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /6 шт./	т	0,372	51035,40 -	- -	18985	-	- -	- -	- -
118	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0402*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*27779*	*3144*	*762* *297*	*758,7000* *59,7528*	*30,5* *2,4*
119	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2016	44910,60 -	- -	9054	-	- -	- -	- -
120	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,129	45865,51 -	- -	5917	-	- -	- -	- -
121	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0216	48178,84 -	- -	1041	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,321	48993,89 -	- -	15727	-	- -	- -	- -
123	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /3 шт./	1м3	3,6	5299,02 501,04	306,18 106,45	19076	1804	1102 383	5,7400 0,8446	20,66 3,04
124	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0201*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*13890*	*1572*	*381* *148*	*758,7000* *59,7528*	*15,25* *1,2*
125	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1008	44910,60 -	- -	4527	-	- -	- -	- -
126	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0645	45865,51 -	- -	2958	-	- -	- -	- -
127	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0108	48178,84 -	- -	520	-	- -	- -	- -
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1251	48993,89 -	- -	6129	-	- -	- -	- -
129	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /3 шт./	1м3	1,5	5299,02 501,04	306,18 106,45	7949	752	459 160	5,7400 0,8446	8,61 1,27
130	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0135*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*9329*	*1056*	*256* *100*	*758,7000* *59,7528*	*10,24* *0,81*
131	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0825	45865,51 -	- -	3784	-	- -	- -	- -
132	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,06315	47632,75 -	- -	3008	-	- -	- -	- -
133	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,168	48993,89 -	- -	8231	-	- -	- -	- -
134	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /3 шт./	1м3	0,36	5299,02 501,04	306,18 106,45	1908	180	110 38	5,7400 0,8446	2,07 0,3
135	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0165*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*11402*	*1290*	*313* *122*	*758,7000* *59,7528*	*12,52* *0,99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2265	48178,84 -	- -	10913	-	- -	- -	- -
137	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-8 /3шт/	1м3	1,02	5299,02 501,04	306,18 106,45	5405	511	312 109	5,7400 0,8446	5,85 0,86
138	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,006*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*4146*	*469*	*114* *44*	*758,7000* *59,7528*	*4,55* *0,36*
139	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0669	48178,84 -	- -	3223	-	- -	- -	- -
140	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/6 шт./	1м3	0,12	5299,02 501,04	306,18 106,45	636	60	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,1
141	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*2902*	*328*	*80* *31*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
142	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /3 шт./	т	0,0852	48178,84 -	- -	4105	-	- -	- -	- -
143	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0027*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1866*	*211*	*51* *20*	*758,7000* *59,7528*	*2,05* *0,16*
144	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /3 шт./	т	0,0564	48178,84 -	- -	2717	-	- -	- -	- -
145	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0075*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*5183*	*587*	*142* *55*	*758,7000* *59,7528*	*5,69* *0,45*
146	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0867	48178,84 -	- -	4177	-	- -	- -	- -
147	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /3 шт./	1м3	0,39	5299,02 501,04	306,18 106,45	2067	195	119 42	5,7400 0,8446	2,24 0,33
148	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0126*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*8707*	*985*	*239* *93*	*758,7000* *59,7528*	*9,56* *0,75*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,183	48178,84 -	- -	8817	-	- -	- -	- -
150	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном СЕКЦІЯ №1 (ВІСЬ 1-10), ВІДМ. +11,700	1м3	0,24	5299,02 501,04	306,18 106,45	1272	120	73 26	5,7400 0,8446	1,38 0,2
151	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	67802,06 25571,04	18335,15 7035,41	3390	1279	917 352	239,2500 59,8922	11,96 2,99
152	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,28	110367,54 36339,55	36787,06 13610,98	30903	10175	10300 3811	332,0500 118,2540	92,97 33,11
153	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	92712,41 40898,53	35302,79 13783,85	4636	2045	1765 689	387,1500 118,7677	19,36 5,94
154	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	13270,31 -	- -	53081	-	- -	- -	- -
155	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8827,56 -	- -	44138	-	- -	- -	- -
156	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	11	8608,04 -	- -	94688	-	- -	- -	- -
157	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	1	7031,74 -	- -	7032	-	- -	- -	- -
158	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	7124,55 -	- -	42747	-	- -	- -	- -
159	К584211-4675 варіант 3	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.63(Ф303)	шт	2	5462,96 -	- -	10926	-	- -	- -	- -
160	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7341,47 -	- -	22024	-	- -	- -	- -
161	К584211-2021 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	5512,30 -	- -	5512	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	К584211-2021 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	3	5152,24 -	- -	15457	-	- -	- -	- -
163	К584211-2022 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	5544,43 -	- -	5544	-	- -	- -	- -
164	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*627585,90* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*23221*	*2894*	*701* *273*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
165	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	48178,84 -	- -	4389	-	- -	- -	- -
166	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	45728,34 -	- -	398	-	- -	- -	- -
167	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	47632,75 -	- -	1048	-	- -	- -	- -
168	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	43823,88 -	- -	666	-	- -	- -	- -
169	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./	т	0,124	51035,40 -	- -	6328	-	- -	- -	- -
170	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*9260*	*1048*	*254* *99*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,8*
171	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	44910,60 -	- -	3018	-	- -	- -	- -
172	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	45865,51 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
173	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	48178,84 -	- -	347	-	- -	- -	- -
174	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	48993,89 -	- -	5242	-	- -	- -	- -
175	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./	1м3	1,2	5299,02 501,04	306,18 106,45	6359	601	367 128	5,7400 0,8446	6,89 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*4630*	*524*	*127* *49*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,4*
177	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	44910,60 -	- -	1509	-	- -	- -	- -
178	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	45865,51 -	- -	986	-	- -	- -	- -
179	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	48178,84 -	- -	173	-	- -	- -	- -
180	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	48993,89 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
181	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5299,02 501,04	306,18 106,45	2650	251	153 53	5,7400 0,8446	2,87 0,42
182	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*3110*	*352*	*85* *33*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
183	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	45865,51 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
184	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	47632,75 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
185	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	48993,89 -	- -	2744	-	- -	- -	- -
186	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5299,02 501,04	306,18 106,45	636	60	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,1
187	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*3801*	*430*	*104* *41*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*
188	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	48178,84 -	- -	3638	-	- -	- -	- -
189	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-7 /1 шт/	1м3	0,34	5299,02 501,04	306,18 106,45	1802	170	104 36	5,7400 0,8446	1,95 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1728*	*196*	*47* *18*	*758,7000* *59,7528*	*1,9* *0,15*
191	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0266	48178,84 -	- -	1282	-	- -	- -	- -
192	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	т	0,0116	48993,89 -	- -	568	-	- -	- -	- -
193	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1382*	*156*	*38* *15*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
194	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	48178,84 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
195	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./	1м3	0,04	5299,02 501,04	306,18 106,45	212	20	12 4	5,7400 0,8446	0,23 0,03
196	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*967*	*109*	*27* *10*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
197	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./	т	0,0284	48178,84 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
198	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*622*	*70*	*17* *7*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
199	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./	т	0,0188	48178,84 -	- -	906	-	- -	- -	- -
200	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1728*	*196*	*47* *18*	*758,7000* *59,7528*	*1,9* *0,15*
201	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	48178,84 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
202	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./	1м3	0,13	5299,02 501,04	306,18 106,45	689	65	40 14	5,7400 0,8446	0,75 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*2902*	*328*	*80* *31*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
204	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	48178,84 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
205	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./	1м3	0,08	5299,02 501,04	306,18 106,45	424	40	24 9	5,7400 0,8446	0,46 0,07
206	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1037*	*117*	*28* *11*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
207	С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,0585	60994,12 -	- -	3568	-	- -	- -	- -
208	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	48178,84 -	- -	988	-	- -	- -	- -
209	С111-1804	Сталь листова СЕКЦІЯ №2 (ВІСЬ 11-18), ВІДМ. +11,700	т	0,01072	51609,80 -	- -	553	-	- -	- -	- -
210	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,05	67802,06 25571,04	18335,15 7035,41	3390	1279	917 352	239,2500 59,8922	11,96 2,99
211	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,32	110367,54 36339,55	36787,06 13610,98	35318	11629	11772 4356	332,0500 118,2540	106,26 37,84
212	КБ7-45-2	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,02	92712,41 40898,53	35302,79 13783,85	1854	818	706 276	387,1500 118,7677	7,74 2,38
213	К584211-4647 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК72.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	13270,31 -	- -	26541	-	- -	- -	- -
214	К584211-4647 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК72.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	4	8582,39 -	- -	34330	-	- -	- -	- -
215	К584211-4671 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8827,56 -	- -	44138	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	К584211-4672 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	5	8608,04 -	- -	43040	-	- -	- -	- -
217	К584211-4695 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК60.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	7	7031,74 -	- -	49222	-	- -	- -	- -
218	К584211-4676 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК48.15-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	6	7124,55 -	- -	42747	-	- -	- -	- -
219	К584211-4675 варіант 2	Панелі перекриття марки ПК45.12-8АтVт серія 1.141-1 вип.64(Ф303)	шт	2	6046,40 -	- -	12093	-	- -	- -	- -
220	К584211-4694 варіант 1	Панелі перекриття марки ПК63.12-8АтVТ серія 1.141-1 вип.63	шт	3	7341,47 -	- -	22024	-	- -	- -	- -
221	К584211-2021 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК39.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	1	5512,30 -	- -	5512	-	- -	- -	- -
222	К584211-2022 варіант 3	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	5544,43 -	- -	5544	-	- -	- -	- -
223	К584211-2041 варіант 2	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	3	4889,30 -	- -	14668	-	- -	- -	- -
224	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,037*	*627585,90* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*23221*	*2894*	*701* *273*	*758,7000* *59,7528*	*28,07* *2,21*
225	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0911	48178,84 -	- -	4389	-	- -	- -	- -
226	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0087	45728,34 -	- -	398	-	- -	- -	- -
227	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,022	47632,75 -	- -	1048	-	- -	- -	- -
228	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0152	43823,88 -	- -	666	-	- -	- -	- -
229	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Монолітна ділянка ДМ-1 /2 шт./	т	0,124	51035,40 -	- -	6328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0134*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*9260*	*1048*	*254* *99*	*758,7000* *59,7528*	*10,17* *0,8*
231	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0672	44910,60 -	- -	3018	-	- -	- -	- -
232	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,043	45865,51 -	- -	1972	-	- -	- -	- -
233	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0072	48178,84 -	- -	347	-	- -	- -	- -
234	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,107	48993,89 -	- -	5242	-	- -	- -	- -
235	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-1а /1 шт./	1м3	1,2	5299,02 501,04	306,18 106,45	6359	601	367 128	5,7400 0,8446	6,89 1,01
236	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0067*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*4630*	*524*	*127* *49*	*758,7000* *59,7528*	*5,08* *0,4*
237	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0336	44910,60 -	- -	1509	-	- -	- -	- -
238	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0215	45865,51 -	- -	986	-	- -	- -	- -
239	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0036	48178,84 -	- -	173	-	- -	- -	- -
240	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0417	48993,89 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
241	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-2 /1 шт./	1м3	0,5	5299,02 501,04	306,18 106,45	2650	251	153 53	5,7400 0,8446	2,87 0,42
242	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0045*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*3110*	*352*	*85* *33*	*758,7000* *59,7528*	*3,41* *0,27*
243	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0275	45865,51 -	- -	1261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02105	47632,75 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
245	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056	48993,89 -	- -	2744	-	- -	- -	- -
246	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-3 /1 шт./	1м3	0,12	5299,02 501,04	306,18 106,45	636	60	37 13	5,7400 0,8446	0,69 0,1
247	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0055*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*3801*	*430*	*104* *41*	*758,7000* *59,7528*	*4,17* *0,33*
248	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0755	48178,84 -	- -	3638	-	- -	- -	- -
249	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-8 /1 шт/	1м3	0,34	5299,02 501,04	306,18 106,45	1802	170	104 36	5,7400 0,8446	1,95 0,29
250	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,002*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1382*	*156*	*38* *15*	*758,7000* *59,7528*	*1,52* *0,12*
251	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0223	48178,84 -	- -	1074	-	- -	- -	- -
252	КБ12-19-1	Улаштування покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-11/2 шт./	1м3	0,04	5299,02 501,04	306,18 106,45	212	20	12 4	5,7400 0,8446	0,23 0,03
253	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0014*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*967*	*109*	*27* *10*	*758,7000* *59,7528*	*1,06* *0,08*
254	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-11а /1 шт./	т	0,0284	48178,84 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
255	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0009*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*622*	*70*	*17* *7*	*758,7000* *59,7528*	*0,68* *0,05*
256	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітна ділянка ДМ-13 /1 шт./	т	0,0188	48178,84 -	- -	906	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0025*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1728*	*196*	*47* *18*	*758,7000* *59,7528*	*1,9* *0,15*
258	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0289	48178,84 -	- -	1392	-	- -	- -	- -
259	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-14 /1 шт./	1м3	0,13	5299,02 501,04	306,18 106,45	689	65	40 14	5,7400 0,8446	0,75 0,11
260	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0042*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*2902*	*328*	*80* *31*	*758,7000* *59,7528*	*3,19* *0,25*
261	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,061	48178,84 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
262	КБ12-19-1	Утеплення покриттів полістиролбетоном Монолітна ділянка ДМ-15 /1 шт./	1м3	0,08	5299,02 501,04	306,18 106,45	424	40	24 9	5,7400 0,8446	0,46 0,07
263	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0015*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1037*	*117*	*28* *11*	*758,7000* *59,7528*	*1,14* *0,09*
264	С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,0585	60994,12 -	- -	3568	-	- -	- -	- -
265	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0205	48178,84 -	- -	988	-	- -	- -	- -
266	С111-1804	Сталь листова	т	0,01072	51609,80 -	- -	553	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5292448	346697	186741 66374		3283,49 559,16
		Разом будівельні роботи, грн.					5292448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4759010				
		всього заробітна плата, грн.					413071				
		Загальновиробничі витрати, грн.					222635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					461,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79093				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5515083**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**5515083**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					15913763	2134071	498844		20560,6
									206877		1695,86
		Разом будівельні роботи, грн.					15913763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13280848				
		всього заробітна плата, грн.					2340948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1277448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2670,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458091				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17191211**				
		Всього по відділу 2					**17191211**				
		Відділ 3. Покрівля									
267	*КБ10-16-1*	*Виготовлення та установлення крокв"яної системи*	*1 м3*	*25,47*	*19807,92*	*116,45*	*504508*	*81391*	*2966*	*33,5000*	*853,25*
					3195,57	*36,28*			*924*	*0,2550*	*6,49*
268	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,3712	48113,81	-	17860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	*КБ10-54-3*	*Улаштування вітрової та підшивної дошки*	*100м2*	*0,58*	*6013,65*	*326,84*	*3488*	*2357*	*190*	*39,9000*	*23,14*
					4063,42	*100,02*			*58*	*0,7120*	*0,41*
270	С112-56 варіант 2	Дошки підшивна, вітрова, кобилка	м3	3,49	11036,26	-	38517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
271	*КБ12-12-4*	*Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці*	*100м2*	*9,84*	*16684,03*	*588,10*	*164171*	*151097*	*5787*	*156,6400*	*1541,34*
					15355,42	*186,42*			*1834*	*1,4775*	*14,54*
272	С112-56 варіант 3	Решетування	м3	14,89	11036,26	-	164330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	С112-52 варіант 1	Неврахована деревина 3%	м3	1,32	9107,99	-	12023	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	1131	490,17	-	554382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	& С111-825-11-1 варіант 5	Коньок великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	311,94	-	21836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	& С111-825-11-1 варіант 1	Вітрівниця верхня фігурна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	318,68	-	5736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& С111-825-11-1 варіант 6	Вітрівниця бічна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	18	344,29 -	- -	6197	-	- -	- -	- -
278	& С111-825-11-1 варіант 7	Звіс верхній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	283,09 -	- -	21515	-	- -	- -	- -
279	& С111-825-11-1 варіант 8	Звіс нижній поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	76	283,09 -	- -	21515	-	- -	- -	- -
280	& С111-825-11-1 варіант 9	Карнизна планка стандартна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	108	298,28 -	- -	32214	-	- -	- -	- -
281	& С111-825-11-1 варіант 10	Кошикова ринва велика поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	647,52 -	- -	14245	-	- -	- -	- -
282	& С111-825-11-1 варіант 11	Кошикова ринва декоративна поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	22	388,44 -	- -	8546	-	- -	- -	- -
283	& С111-825-11-1 варіант 12	Сніговий бар'єр поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	70	368,04 -	- -	25763	-	- -	- -	- -
284	& С111-825-11-1 варіант 13	З'єднувач великий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	32	352,74 -	- -	11288	-	- -	- -	- -
285	& С111-825-11-1 варіант 14	З'єднувач малий поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	шт	12	245,64 -	- -	2948	-	- -	- -	- -
286	& С111-36-12-1 варіант 1	Плоский лист поліестер мат крупнозернистий (імпорт) 1250 мм*2000 мм	м2	37,2	532,11 -	- -	19794	-	- -	- -	- -
287	С111-1716 варіант 1	Супердифузійна мембрана TOP ROOF 130 1,5х50 м (75 м2)	м2	1050	48,83 -	- -	51272	-	- -	- -	- -
288	& С111-825-11-1 варіант 2	Ущільнювач універсальний (30х60х1000)	шт	86	10,65 -	- -	916	-	- -	- -	- -
289	& С111-825-11-1 варіант 3	Ущільнювач (коньок)	шт	166	20,43 -	- -	3391	-	- -	- -	- -
290	& С111-825-11-1 варіант 4	Ущільнювач (ринва)	шт	88	20,43 -	- -	1798	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& С111-1477-1-6 варіант 2	Саморізи по дереву 4,8х35 мм Gunnebo (250 шт)	упак	43	550,47 -	- -	23670	-	- -	- -	- -
292	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,44	19667,83 1710,91	441,18 132,27	28322	2464	635 190	16,8000 1,0396	24,19 1,5
293	& С121-393-1 варіант 1	Огородження дахів ДО-30.6 для М/ч	шт	48	3005,91 -	- -	144284	-	- -	- -	- -
294	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, ринв, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	2,75	10762,49 5985,52	- -	29597	16460	- -	55,3600 -	152,24 -
295	& С130-1156-1-1 варіант 12	Ринва водостічна КАН 130х4000	шт	32	818,46 -	- -	26191	-	- -	- -	- -
296	& С130-1156-1-1 варіант 17	Ринва водостічна КАН 130х3000	шт	4	689,94 -	- -	2760	-	- -	- -	- -
297	& С130-1156-1-1 варіант 18	Заглушка КАН наружна ліва 130	шт	4	109,56 -	- -	438	-	- -	- -	- -
298	& С130-1156-1-1 варіант 19	Заглушка КАН наружна права 130	шт	4	109,56 -	- -	438	-	- -	- -	- -
299	& С130-1156-1-1 варіант 20	Муфта ринви КАН 130	шт	29	207,48 -	- -	6017	-	- -	- -	- -
300	& С130-1156-1-1 варіант 2	Кут ринви зовнішній 130/90	шт	4	294,62 -	- -	1178	-	- -	- -	- -
301	& С130-1156-1-1 варіант 21	Хомут ринви КАН ПП 130	шт	240	76,92 -	- -	18461	-	- -	- -	- -
302	& С130-1156-1-1 варіант 4	Воронка водостічна КАН 130/90	шт	9	262,22 -	- -	2360	-	- -	- -	- -
303	& С130-1156-1-1 варіант 22	Труба водостічна КАН без раструба 90х4000	шт	27	1121,40 -	- -	30278	-	- -	- -	- -
304	& С130-1156-1-1 варіант 23	Труба водостічна КАН без раструба 90х3000	шт	9	840,90 -	- -	7568	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& С130-1156-1-1 варіант 5	Муфта труби КАН 110	шт	27	50,77 -	- -	1371	-	- -	- -	- -
306	& С130-1156-1-1 варіант 6	Відвід двохраструбний КАН 110/67	шт	18	79,76 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
307	& С130-1156-1-1 варіант 7	Відвід ПВХ КАН з одним раструбом 110/67	шт	9	60,41 -	- -	544	-	- -	- -	- -
308	& С130-1156-1-1 варіант 8	Хомут труби КАН 110 сталевий універсальний	шт	126	43,94 -	- -	5536	-	- -	- -	- -
309	& С130-1156-1-1 варіант 9	Упор хомута труби сталевий (лапка)	шт	126	26,05 -	- -	3282	-	- -	- -	- -
310	& С130-1156-1-1 варіант 24	Дюбель для водостічної системи 12х200	шт	126	27,62 -	- -	3480	-	- -	- -	- -
311	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	28,646	6684,50 6360,23	315,88 20,28	191484	182195	9049 581	64,0700 0,1852	1835,35 5,31
312	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	1890,636	127,91 -	- -	241831	-	- -	- -	- -
313	& С1-1044 варіант 1	Хімічний анкер HIT-HY 170	шт	320	757,02 -	- -	242246	-	- -	- -	- -
314	& С1-1044 варіант 2	HAS-U 5.8 АНКЕРНА ШПИЛЬКА	шт	320	61,38 -	- -	19642	-	- -	- -	- -
		---------- --									
		Слухові вікна									
		---------- --									
315	*КБ10-17-1*	*Улаштування слухових вікон*	*1 шт*	*10*	*1012,86* *937,17*	*13,70* *4,27*	*10129*	*9372*	*137* *43*	*9,5600* *0,0300*	*95,6* *0,3*
316	С112-24 варіант 1	Дерев"яні елементи слухових вікон	м3	3,885	11284,57 -	- -	43841	-	- -	- -	- -
317	С112-56 варіант 4	Решетування слухових вікон	м3	4,725	10866,69 -	- -	51345	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,152*	*51687,65* *21492,10*	*1375,64* *951,60*	*7857*	*3267*	*209* *145*	*191,3300* *8,1070*	*29,08* *1,23*
319	& С123-11-1-1 варіант 5	ПВХ віконний блок слуховий індив. виготовлення у проріз 800х950(h)	шт	20	5692,29 -	- -	113846	-	- -	- -	- -
320	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 грата	60	240,12 187,61	33,41 8,19	14407	11257	2005 491	1,8200 0,0745	109,2 4,47
321	& С1-1093-1436 варіант 1	Вентиляційні решітки ОРГ 200х200 мм	шт	60	437,76 -	- -	26266	-	- -	- -	- -
		Сходи металеві См-2									
322	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,06084	11830,58 4999,47	6173,80 2200,37	720	304	376 134	46,2400 16,0249	2,81 0,97
323	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,06084	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	1679	1158	453 31	176,0000 4,1760	10,71 0,25
324	С111-969 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,059148	37165,48 -	- -	2198	-	- -	- -	- -
325	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	49914,58 -	- -	241	-	- -	- -	- -
326	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	51609,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
327	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	1782,03 585,17	93,97 7,92	32	11	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -
328	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	6443,49 874,37	136,52 17,74	116	16	2 -	7,2400 0,1608	0,13 -
		Сходи металеві См-3									
329	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,0554	11830,58 4999,47	6173,80 2200,37	655	277	342 122	46,2400 16,0249	2,56 0,89
330	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,0554	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	1528	1054	413 28	176,0000 4,1760	9,75 0,23
331	С111-969 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст5пс, круглий та квадратний, розмір 52-70 мм	т	0,0533816	37165,48 -	- -	1984	-	- -	- -	- -
332	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0048336	49914,58 -	- -	241	-	- -	- -	- -
333	С111-1804	Сталь листова	т	0,0005088	51609,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
334	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	1782,03 585,17	93,97 7,92	32	11	2 -	4,7800 0,0720	0,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	6443,49 874,37	136,52 17,74	116	16	2 -	7,2400 0,1608	0,13 -
336	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,385	6684,50 6360,23	315,88 20,28	2574	2449	122 8	64,0700 0,1852	24,67 0,07
337	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	25,41	127,91 -	- -	3250	-	- -	- -	- -
		Зонт ЗК-1									
338	КБ9-24-1	Монтаж каркасу зонтів над вентканалами	1т	0,1268	13666,87 9094,24	4236,25 1616,84	1733	1153	537 205	90,4000 11,7976	11,46 1,5
339	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,134408	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	3708	2558	1001 69	176,0000 4,1760	23,66 0,56
340	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,035192	49914,58 -	- -	1757	-	- -	- -	- -
341	С111-1804	Сталь листова	т	0,099216	51609,80 -	- -	5121	-	- -	- -	- -
342	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,12	82265,55 13018,38	221,70 70,86	9872	1562	27 9	132,8000 0,5247	15,94 0,06
343	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	1782,03 585,17	93,97 7,92	71	23	4 -	4,7800 0,0720	0,19 -
344	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04	6443,49 874,37	136,52 17,74	258	35	5 1	7,2400 0,1608	0,29 0,01
		Зонт ЗК-2									
345	КБ9-24-1	Монтаж каркасу зонтів над вентканалами	1т	0,2268	13666,87 9094,24	4236,25 1616,84	3100	2063	961 367	90,4000 11,7976	20,5 2,68
346	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,240408	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	6633	4575	1791 123	176,0000 4,1760	42,31 1
347	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,064024	49914,58 -	- -	3196	-	- -	- -	- -
348	С111-1804	Сталь листова	т	0,176384	51609,80 -	- -	9103	-	- -	- -	- -
349	С111-1781	Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	0,5	290,45 -	- -	145	-	- -	- -	- -
350	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,168	82265,55 13018,38	221,70 70,86	13821	2187	37 12	132,8000 0,5247	22,31 0,09
351	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	1782,03 585,17	93,97 7,92	121	40	6 1	4,7800 0,0720	0,33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Зонт ЗК-3	100м2	0,068	6443,49 874,37	136,52 17,74	438	59	9 1	7,2400 0,1608	0,49 0,01
353	КБ9-24-1	Монтаж каркасу зонтів над вентканалами	1т	0,07686	13666,87 9094,24	4236,25 1616,84	1050	699	326 124	90,4000 11,7976	6,95 0,91
354	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,0814716	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	2248	1550	607 42	176,0000 4,1760	14,34 0,34
355	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 32х4 мм	т	0,0214544	49914,58 -	- -	1071	-	- -	- -	- -
356	С111-1804	Сталь листова	т	0,0600172	51609,80 -	- -	3097	-	- -	- -	- -
357	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,06	82265,55 13018,38	221,70 70,86	4936	781	13 4	132,8000 0,5247	7,97 0,03
358	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	1782,03 585,17	93,97 7,92	39	13	2 -	4,7800 0,0720	0,11 -
359	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,022	6443,49 874,37	136,52 17,74	142	19	3 -	7,2400 0,1608	0,16 -
360	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,974*	*118999,57* *49771,30*	- -	*234905*	*98249*	- -	*417,8600* -	*824,86* -
361	С114-167-У варіант 9	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	201,348	553,90 -	- -	111527	-	- -	- -	- -
362	С1545-43 варіант 4	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	15,76	998,05 -	- -	15729	-	- -	- -	- -
		---------- Горищне перекриття ----------									
363	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*75,47*	*144,86* *144,86*	- -	*10933*	*10933*	- -	*1,4400* -	*108,68* -
364	С1555-112 варіант 2	Пароізоляція ARM PROTECT PI	м2	867,905	32,76 -	- -	28433	-	- -	- -	- -
365	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	144,06	1818,38 1809,48	- -	261956	260674	- -	16,9300 -	2438,94 -
366	& С114-7-У-2 варіант 1	Утеплювач ROCKWOOL SUPERROCK, товщ. 200 мм	м2	734,706	610,85 -	- -	448795	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*72,03*	*144,86* *144,86*	- -	*10434*	*10434*	- -	*1,4400* -	*103,72* -
368	С1555-112 варіант 1	Вітроізоляція TOP WALL 100	м2	828,345	37,43 -	- -	31005	-	- -	- -	- -
369	*КБ10-15-1*	*Улаштування ходового настилу*	*100м*	*1,112*	*559,83* *530,61*	- -	*623*	*590*	- -	*5,5100* -	*6,13* -
370	С112-76 варіант 2	Дошки ходового настилу	м3	3,507	7965,63 -	- -	27935	-	- -	- -	- -
371	С112-62 варіант 1	Опорні дошки брус 50х200	м3	2,3415	8950,58 -	- -	20958	-	- -	- -	- -
372	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	1,512	6684,50 6360,23	315,88 20,28	10107	9617	478 31	64,0700 0,1852	96,87 0,28
373	& С158-ВО-ДСА-1 варіант 1	Суміш вогнезахисна ДСА-1	кг	99,792	127,91 -	- -	12764	-	- -	- -	- -
374	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,02	31004,08 18508,12	- -	620	370	- -	190,5500 -	3,81 -
375	& С123-236-2 варіант 1 типII EI30	Люк лаз протипожежний 800х700	шт	2	5950,09 -	- -	11900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 3					4334060	873340	28499 5578		8464,35 44,13
		Разом будівельні роботи, грн.					4334060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3432221				
		всього заробітна плата, грн.					878918				
		Загальновиробничі витрати, грн.					452838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					880,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150981				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4786898**				
		Всього по відділу 3					**4786898**				
		Відділ 4. Прорізи Секція 1. Секція 2.									
		Розділ 1. Вікна, фрамуги, вітражі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах громадських будівель*	*100м2*	*0,009*	*51687,65* *21492,10*	*1375,64* *951,60*	*465*	*193*	*12* *9*	*191,3300* *8,1070*	*1,72* *0,07*
377	& С123-11-1-1 варіант 2	Фрамуга ФР-1 з металопластику у проріз 1500х300 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	2	3016,50 -	- -	6033	-	- -	- -	- -
378	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*0,3414*	*25200,07* *12929,83*	*915,73* *633,45*	*8603*	*4414*	*313* *216*	*113,3500* *5,3966*	*38,7* *1,84*
379	& С123-16-1-1 варіант 1	Блоки віконні ОК-2 з металопластику у проріз 1500х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	6	6463,28 -	- -	38780	-	- -	- -	- -
380	& С123-16-1-1 варіант 2	Блоки віконні ОК-3 з металопластику у проріз 2370х1200 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	6	5587,78 -	- -	33527	-	- -	- -	- -
381	*КБ10-20-4*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель*	*100м2*	*4,7988*	*24558,45* *11369,41*	*824,05* *570,04*	*117851*	*54560*	*3954* *2736*	*99,6705* *4,8563*	*478,3* *23,3*
382	& С123-16-1-1 варіант 10	Блоки віконні ОК-1 з металопластику у проріз 1600х1900 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	76	13965,38 -	- -	1061369	-	- -	- -	- -
383	& С123-16-1-1 варіант 7	Блоки вітражні В-1 з металопластику у проріз 3940х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	16	50286,56 -	- -	804585	-	- -	- -	- -
384	& С123-16-1-1 варіант 8	Блоки вітражні В-2 з металопластику у проріз 3010х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	4	38419,88 -	- -	153680	-	- -	- -	- -
385	& С123-16-1-1 варіант 9	Блоки вітражні В-3 з металопластику у проріз 3610х2780 з ламінацією під "Темний дуб"	шт	4	46076,00 -	- -	184304	-	- -	- -	- -
386	С1550-36 варіант 5	Підставний профіль Н-30 мм	пм	91,64	52,03 -	- -	4768	-	- -	- -	- -
387	С1550-36 варіант 6	ПВХ розширювач Н-60 мм	пм	182,48	112,21 -	- -	20476	-	- -	- -	- -
388	С1550-36 варіант 7	ПВХ розширювач Н-100 мм	пм	130	174,43 -	- -	22676	-	- -	- -	- -
389	*КБ7-57-10*	*Улаштування ущільнюючої паро- та водонепронекної стрічки*	*100м шва*	*32,2726*	*1610,91* *1574,35*	*16,33* *5,89*	*51988*	*50808*	*527* *190*	*15,0800* *0,0532*	*486,67* *1,72*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	С1550-36 варіант 1	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	1174,72	39,94 -	- -	46918	-	- -	- -	- -
391	С1550-36 варіант 2	Водонепроникна стрічка	пм	877,82	11,38 -	- -	9990	-	- -	- -	- -
392	С1550-36 варіант 3	Паронепроникна стрічка	пм	1174,72	10,36 -	- -	12170	-	- -	- -	- -
393	С1550-36 варіант 4	Фіксуючий куточок для укосів	пм	877,82	36,73 -	- -	32242	-	- -	- -	- -
394	*КБ10-25-3*	*Установлення пластикових підвіконних дошок шириною 500 мм*	*100м*	*1,7061*	*53795,80* *3646,55*	*188,89* *130,67*	*91781*	*6221*	*322* *223*	*36,2480* *1,1132*	*61,84* *1,9*
395	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 170 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*1,7135*	*34065,45* *2746,38*	*123,19* *85,22*	*58371*	*4706*	*211* *146*	*27,3000* *0,7260*	*46,78* *1,24*
396	*КБ10-25-4*	*Установлення металевого відливу 150 мм з полімерним покриттям*	*100м*	*0,928*	*32954,82* *2746,38*	*123,19* *85,22*	*30582*	*2549*	*114* *79*	*27,3000* *0,7260*	*25,33* *0,67*
397	С111-875 варіант 1	Москітна сітка	м2	134,08	326,76 -	- -	43812	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2834971	123451	5453 3599		1139,34 30,74
		Разом будівельні роботи, грн.					2834971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2706067				
		всього заробітна плата, грн.					127050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68089				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2903060**				
		Всього по розділу 1					**2903060**				
		Розділ 2. Двері									
398	*КБ10-28-3*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2*	*100м2*	*1,0836*	*11218,49* *6474,23*	*4671,70* *1455,32*	*12156*	*7015*	*5062* *1577*	*59,8800* *10,2300*	*64,89* *11,09*
399	& С123-36-1-2 варіант 3	Д-6 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб" утеплені	шт	4	13998,93 -	- -	55996	-	- -	- -	- -
400	& С123-36-1-2 варіант 4	Д-7 Блоки дверні металопластикові 1500х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	24	12152,73 -	- -	291666	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	& С123-36-1-3 варіант 9	Д-3 Блоки дверні металопластикові 1200х2100 мм з ламінацією під "Темний дуб"	шт	8	10733,03 -	- -	85864	-	- -	- -	- -
402	С111-1624-2 варіант 1	Піна монтажна	л	14,44	260,17 -	- -	3757	-	- -	- -	- -
403	С1632-127 варіант 2	Дюбелі-шурупи з пластмасовими пробками	шт	288	4,60 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
404	*КБ10-96-2*	*Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен*	*100м2*	*1,1652*	*30857,38* *26854,36*	*1602,90* *499,33*	*35955*	*31291*	*1868* *582*	*235,4200* *3,5100*	*274,31* *4,09*
405	& С123-36-1-3 варіант 1	Д-1 Блоки дверні металеві 1200х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	20060,09 -	- -	40120	-	- -	- -	- -
406	& С123-36-1-3 варіант 2	Д-2 Блоки дверні металеві 1000х2100 мм з терморозривом 11 мм з ламінованими МДФ накладками з обох сторін	шт	2	18870,08 -	- -	37740	-	- -	- -	- -
407	& С123-36-1-3 варіант 4	Д-4 Блоки дверні металеві 1030х2100 мм протипожежні	шт	24	18626,13 -	- -	447027	-	- -	- -	- -
408	& С123-36-1-3 варіант 5	Д-5 Блоки дверні металеві 1500х2100 мм утеплені	шт	2	30623,03 -	- -	61246	-	- -	- -	- -
409	& С123-36-1-3 варіант 6	Д-11 Блоки дверні металеві 900х2100 мм протипожежні	шт	2	17582,45 -	- -	35165	-	- -	- -	- -
410	& С123-36-1-3 варіант 7	Д-12 Блоки дверні металеві 900х2100 мм	шт	24	17174,45 -	- -	412187	-	- -	- -	- -
411	*КБ10-26-1*	*Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2*	*100м2*	*2,5748*	*34028,73* *14754,74*	*8078,14* *3297,30*	*87617*	*37991*	*20800* *8490*	*139,6700* *23,5338*	*359,62* *60,59*
412	С123-199 варіант 2	Д-8, Д-9, Д-9*, Д-10 Блоки дверні дерев'яні, індивідуального виготовлення	м2	257,48	9250,60 -	- -	2381844	-	- -	- -	- -
413	*КБ10-40-1*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*14,7262*	*6200,88* *694,88*	- -	*91315*	*10233*	- -	*7,4200* -	*109,27* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4080980	86530	27730 10649		808,09 75,77
		Разом будівельні роботи, грн.					4080980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3966720				
		всього заробітна плата, грн.					97179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					51713				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18192				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4132693**				
		Всього по розділу 2					**4132693**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					6915951	209981	33183		1947,43
									14248		106,51
		Разом будівельні роботи, грн.					6915951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6672787				
		всього заробітна плата, грн.					224229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					246,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42274				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7035753**				
		Всього по відділу 4					**7035753**				
		Відділ 5. Підлоги									
		Розділ 1. Підлоги підвального поверху									
		Тип V									
414	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,4661	7633,22	405,23	41724	4253	2215	8,0800	44,17
					778,10	125,26			685	1,1053	6,04
415	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	43,7288	4891,07	5,58	213881	23920	244	5,5800	244,01
					547,01	1,54			67	0,0139	0,61
416	*ХБ4-2-2*	*Грунтування поверхонь грунтовкою*	*100 м2*	*5,4661*	*970,15*	-	*5303*	*4000*	-	*7,0100*	*38,32*
					731,84	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	ХБ4-3-3	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій горизонтальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	100 м2	5,466	143085,36 1931,32	- -	782105	10557	- -	18,0700 -	98,77 -
418	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*5,4661*	*3367,22* *3338,32*	*28,90* *25,32*	*18406*	*18248*	*158* *138*	*32,7800* *0,2220*	*179,18* *1,21*
419	С114-167-У варіант 7	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	557,5422	171,31 -	- -	95513	-	- -	- -	- -
420	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	54,661	1002,04 144,86	- -	54773	7918	- -	1,4400 -	78,71 -
421	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	5,4661	20045,75 5662,36	202,31 177,25	109572	30951	1106 969	57,0400 1,5540	311,79 8,49
422	КБ11-15-2 к=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів до 100 мм	100м2	5,4661	35087,28 2279,24	485,55 425,41	191791	12459	2654 2325	22,9600 3,7296	125,5 20,39
423	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	3,3835159	1827,24 1377,90	280,85 87,49	6182	4662	950 296	13,5300 0,6150	45,78 2,08
424	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,3835159	48993,89 -	- -	165772	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1685022	116968	7327 4480		1166,23 38,82
		Разом будівельні роботи, грн.					1685022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1560727				
		всього заробітна плата, грн.					121448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24425				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1752460**				
		Всього по розділу 1					**1752460**				
		Розділ 2. Підлоги І поверху									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип I ---------- ----									
425	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*0,6233*	*3367,22* *3338,32*	*28,90* *25,32*	*2099*	*2081*	*18* *16*	*32,7800* *0,2220*	*20,43* *0,14*
426	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	63,5766	341,56 -	- -	21715	-	- -	- -	- -
427	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,233	1002,04 144,86	- -	6246	903	- -	1,4400 -	8,98 -
428	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,6233*	*5964,61* *5514,19*	*134,39* *117,75*	*3718*	*3437*	*84* *73*	*56,2500* *1,0323*	*35,06* *0,64*
429	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,6233*	*875,92* *737,19*	*138,73* *121,55*	*546*	*459*	*87* *76*	*7,5200* *1,0656*	*4,69* *0,66*
430	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,0254*	*40643,04* *23867,23*	*12154,71* *7422,29*	*1032*	*606*	*309* *189*	*267,3600* *75,7155*	*6,79* *1,92*
431	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4986,4	22,32 -	- -	111296	-	- -	- -	- -
432	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,6233*	*1691,63* *1517,13*	*73,70* *64,57*	*1054*	*946*	*46* *40*	*16,2000* *0,5661*	*10,1* *0,35*
433	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,12466	61926,79 -	- -	7720	-	- -	- -	- -
434	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,6233*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*11995*	*10989*	*32* *28*	*164,9500* *0,3996*	*102,81* *0,25*
435	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	63,5766	581,99 -	- -	37001	-	- -	- -	- -
436	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	324,116	29,90 -	- -	9691	-	- -	- -	- -
437	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	28,3	100,57 -	- -	2846	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип II ---------- ----									
438	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,239*	*3367,22* *3338,32*	*28,90* *25,32*	*4172*	*4136*	*36* *31*	*32,7800* *0,2220*	*40,61* *0,28*
439	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	126,378	341,56 -	- -	43166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	12,39	1002,04 144,86	- -	12415	1795	- -	1,4400 -	17,84 -
441	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	1,239	12389,56 4218,98	134,39 117,75	15351	5227	167 146	42,5000 1,0323	52,66 1,28
442	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	1,239	8458,47 635,33	138,73 121,55	10480	787	172 151	6,4000 1,0656	7,93 1,32
443	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	123,9	62,33 -	- -	7723	-	- -	- -	- -
444	*ХБ1-5-1*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*1,239*	*3654,16* *2373,01*	- -	*4528*	*2940*	- -	*22,7300* -	*28,16* -
445	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	743,4	53,91 -	- -	40077	-	- -	- -	- -
446	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	212,4	313,44 -	- -	66575	-	- -	- -	- -
447	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,239*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*23843*	*21843*	*64* *56*	*164,9500* *0,3996*	*204,37* *0,5*
448	С111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	126,378	505,49 -	- -	63883	-	- -	- -	- -
449	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	644,28	29,90 -	- -	19264	-	- -	- -	- -
450	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ---------- ---- Тип III ---------- ----	кг	56,25	100,57 -	- -	5657	-	- -	- -	- -
451	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*2,877*	*3367,22* *3338,32*	*28,90* *25,32*	*9687*	*9604*	*83* *73*	*32,7800* *0,2220*	*94,31* *0,64*
452	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	293,454	341,56 -	- -	100232	-	- -	- -	- -
453	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	28,77	1002,04 144,86	- -	28829	4168	- -	1,4400 -	41,43 -
454	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*2,877*	*5964,61* *5514,19*	*134,39* *117,75*	*17160*	*15864*	*387* *339*	*56,2500* *1,0323*	*161,83* *2,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*2,877*	*875,92*	*138,73*	*2520*	*2121*	*399*	*7,5200*	*21,64*
					737,19	*121,55*			*350*	*1,0656*	*3,07*
456	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,11738*	*40643,04*	*12154,71*	*4771*	*2802*	*1427*	*267,3600*	*31,38*
					23867,23	*7422,29*			*871*	*75,7155*	*8,89*
457	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	23016	22,32	-	513717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
458	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*2,877*	*1691,63*	*73,70*	*4867*	*4365*	*212*	*16,2000*	*46,61*
					1517,13	*64,57*			*186*	*0,5661*	*1,63*
459	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,5754	61926,79	-	35633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
460	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*2,877*	*25761,83*	*28,90*	*74117*	*17965*	*83*	*63,7000*	*183,26*
					6244,51	*25,32*			*73*	*0,2220*	*0,64*
461	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ*	*100м2*	*2,877*	*20841,46*	*28,90*	*59961*	*7488*	*83*	*26,5500*	*76,38*
					2602,70	*25,32*			*73*	*0,2220*	*0,64*
462	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці*	*100м2*	*2,877*	*109751,39*	*83,82*	*315755*	*24678*	*241*	*76,3600*	*219,69*
		---------- ----			*8577,52*	*73,43*			*211*	*0,6438*	*1,85*
		Тип IV									
		---------- ----									
463	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*0,8096*	*3367,22*	*28,90*	*2726*	*2703*	*23*	*32,7800*	*26,54*
					3338,32	*25,32*			*20*	*0,2220*	*0,18*
464	С114-167-У варіант 6	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 100 мм	м2	82,5792	341,56	-	28206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
465	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	8,096	1002,04	-	8113	1173	-	1,4400	11,66
					144,86	-			-	-	-
466	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,8096*	*5964,61*	*134,39*	*4829*	*4464*	*109*	*56,2500*	*45,54*
					5514,19	*117,75*			*95*	*1,0323*	*0,84*
467	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*0,8096*	*875,92*	*138,73*	*709*	*597*	*112*	*7,5200*	*6,09*
					737,19	*121,55*			*98*	*1,0656*	*0,86*
468	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів	100 м3	0,033	364937,68	12154,71	12043	788	401	267,3600	8,82
					23867,23	7422,29			245	75,7155	2,5
469	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	6476,8	22,32	-	144562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
470	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,8096*	*1691,63*	*73,70*	*1370*	*1228*	*60*	*16,2000*	*13,12*
					1517,13	*64,57*			*52*	*0,5661*	*0,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,16192	61926,79 -	- -	10027	-	- -	- -	- -
472	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,8096*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*15580*	*14273*	*42* *37*	*164,9500* *0,3996*	*133,54* *0,32*
473	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	82,5792	581,99 -	- -	48060	-	- -	- -	- -
474	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	420,992	29,90 -	- -	12588	-	- -	- -	- -
475	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	36,76	100,57 -	- -	3697	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип VI ---------- ----									
476	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,375*	*5964,61* *5514,19*	*134,39* *117,75*	*2237*	*2068*	*50* *44*	*56,2500* *1,0323*	*21,09* *0,39*
477	*КБ6-49-2*	*Приготування легких опоряджувальних розчинів*	*100 м3*	*0,00765*	*40643,04* *23867,23*	*12154,71* *7422,29*	*311*	*183*	*93* *57*	*267,3600* *75,7155*	*2,05* *0,58*
478	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	1500	22,32 -	- -	33480	-	- -	- -	- -
479	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*0,375*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*7216*	*6611*	*20* *17*	*164,9500* *0,3996*	*61,86* *0,15*
480	С111-287 варіант 3	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	38,25	576,89 -	- -	22066	-	- -	- -	- -
481	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	195	15,21 -	- -	2966	-	- -	- -	- -
482	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,03	100,57 -	- -	1713	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2063841	179292	4840 3647		1747,27 33,95
		Разом будівельні роботи, грн.					2063841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1879709				
		всього заробітна плата, грн.					182939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36277				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2164552**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**2164552**				
		Розділ 3. Підлоги II-IV поверхів									
		Тип I									
483	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,8699*	*5964,61* *5514,19*	*134,39* *117,75*	*11153*	*10311*	*251* *220*	*56,2500* *1,0323*	*105,18* *1,93*
484	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*1,8699*	*875,92* *737,19*	*138,73* *121,55*	*1638*	*1378*	*260* *227*	*7,5200* *1,0656*	*14,06* *1,99*
485	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,07629	364937,68 23867,23	12154,71 7422,29	27841	1821	927 566	267,3600 75,7155	20,4 5,78
486	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	14959,2	22,32 -	- -	333889	-	- -	- -	- -
487	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,8699*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*35984*	*32966*	*97* *85*	*164,9500* *0,3996*	*308,44* *0,75*
488	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	190,7298	581,99 -	- -	111003	-	- -	- -	- -
489	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	972,348	29,90 -	- -	29073	-	- -	- -	- -
490	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	84,89	100,57 -	- -	8537	-	- -	- -	- -
		Тип II									
491	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	3,717	12389,56 4218,98	134,39 117,75	46052	15682	500 438	42,5000 1,0323	157,97 3,84
492	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	3,717	8458,47 635,33	138,73 121,55	31440	2362	516 452	6,4000 1,0656	23,79 3,96
493	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	371,7	62,33 -	- -	23168	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	*ХБ1-5-1*	*Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази (з урахуванням заходу на стіни на висоту 300мм)*	*100м2*	*3,717*	*3654,16* *2373,01*	- -	*13583*	*8820*	- -	*22,7300* -	*84,49* -
495	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	2230,2	53,91 -	- -	120230	-	- -	- -	- -
496	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	637,2	313,44 -	- -	199724	-	- -	- -	- -
497	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*3,717*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*71529*	*65530*	*193* *169*	*164,9500* *0,3996*	*613,12* *1,49*
498	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	379,134	581,99 -	- -	220652	-	- -	- -	- -
499	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1932,84	29,90 -	- -	57792	-	- -	- -	- -
500	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	168,75	100,57 -	- -	16971	-	- -	- -	- -
		---------- ---- Тип III ---------- ----									
501	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	8,631	12389,56 4218,98	134,39 117,75	106934	36414	1160 1016	42,5000 1,0323	366,82 8,91
502	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	8,631	8458,47 635,33	138,73 121,55	73005	5484	1197 1049	6,4000 1,0656	55,24 9,2
503	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	863,1	62,33 -	- -	53797	-	- -	- -	- -
504	*КБ11-11-13*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*8,631*	*21552,23* *6244,51*	*28,90* *25,32*	*186017*	*53896*	*249* *219*	*63,7000* *0,2220*	*549,79* *1,92*
505	*КБ11-11-14 к=5*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10 мм*	*100м2*	*8,631*	*17446,18* *2602,70*	*28,90* *25,32*	*150578*	*22464*	*249* *219*	*26,5500* *0,2220*	*229,15* *1,92*
506	*КБ11-38-2*	*Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці*	*100м2*	*8,631*	*109751,39* *8577,52*	*83,82* *73,43*	*947264*	*74033*	*723* *634*	*76,3600* *0,6438*	*659,06* *5,56*
		---------- ---- Тип IV									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

507	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4288	12389,56 4218,98	134,39 117,75	30092	10247	326 286	42,5000 1,0323	103,22 2,51
508	КБ11-15-4 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до 40 мм	100м2	2,4288	8458,47 635,33	138,73 121,55	20544	1543	337 295	6,4000 1,0656	15,54 2,59
509	С111-2017-1	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	242,88	62,33 -	- -	15139	-	- -	- -	- -
510	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*2,4288*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*46739*	*42819*	*126* *111*	*164,9500* *0,3996*	*400,63* *0,97*
511	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	247,7376	581,99 -	- -	144181	-	- -	- -	- -
512	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1262,976	29,90 -	- -	37763	-	- -	- -	- -
513	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	110,27	100,57 -	- -	11090	-	- -	- -	- -
		---------- Тип VI ----------									
514	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,13*	*5964,61* *5514,19*	*134,39* *117,75*	*6740*	*6231*	*152* *133*	*56,2500* *1,0323*	*63,56* *1,17*
515	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,023052	364937,68 23867,23	12154,71 7422,29	8413	550	280 171	267,3600 75,7155	6,16 1,75
516	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	4520	22,32 -	- -	100886	-	- -	- -	- -
517	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,13*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*21746*	*19922*	*59* *52*	*164,9500* *0,3996*	*186,39* *0,45*
518	С111-287 варіант 3	Плитки керамічні антиковзаючі для підлог	м2	115,26	576,89 -	- -	66492	-	- -	- -	- -
519	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	587,6	15,21 -	- -	8937	-	- -	- -	- -
520	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	51,3	100,57 -	- -	5159	-	- -	- -	- -
		----------									
521	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*9,5776*	*8263,12* *1365,79*	*2,89* *2,53*	*79141*	*13081*	*28* *24*	*12,3400* *0,0222*	*118,19* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	С1632-127 варіант 1	Дюбелі та шурупи для кріплення плінтуса	шт	1427	0,47 -	- -	671	-	- -	- -	- -
523	*КБ15-26-2*	*Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*103,761*	*966,87* *923,44*	*1,45* *1,27*	*100323*	*95817*	*150* *132*	*8,6400* *0,0111*	*896,5* *1,15*
524	С111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	107,91144	581,99 -	- -	62803	-	- -	- -	- -
525	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	539,5572	29,90 -	- -	16133	-	- -	- -	- -
526	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	47,32	100,57 -	- -	4759	-	- -	- -	- -
		---------- Підлоги лоджій ----------									
527	*ХБ4-1-1*	*Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція Ceresit CR 90*	*100 м2*	*1,208*	*59694,10* *3072,01*	*-* -	*72110*	*3711*	*-* -	*29,0800* -	*35,13* -
528	*КБ11-9-1*	*Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит екструзійного пінополістиролу*	*100м2*	*1,208*	*3367,22* *3338,32*	*28,90* *25,32*	*4068*	*4033*	*35* *31*	*32,7800* *0,2220*	*39,6* *0,27*
529	С114-167-У варіант 2	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	123,216	341,56 -	- -	42086	-	- -	- -	- -
530	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	1,208	76249,94 3235,75	- -	92110	3909	- -	30,6300 -	37 -
531	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*1,208*	*5964,61* *5514,19*	*134,39* *117,75*	*7205*	*6661*	*162* *142*	*56,2500* *1,0323*	*67,95* *1,25*
532	*КБ11-11-2 к=4*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 40 мм*	*100м2*	*1,208*	*875,92* *737,19*	*138,73* *121,55*	*1058*	*891*	*167* *147*	*7,5200* *1,0656*	*9,08* *1,29*
533	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних	100 м3	0,049286 4	364937,68 23867,23	12154,71 7422,29	17986	1176	599 366	267,3600 75,7155	13,18 3,73
534	С111-2005-5	Легковирівнювальна суміш Ceresit CN 178	кг	9664	22,32 -	- -	215700	-	- -	- -	- -
535	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,208*	*1691,63* *1517,13*	*73,70* *64,57*	*2043*	*1833*	*89* *78*	*16,2000* *0,5661*	*19,57* *0,68*
536	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,2416	61926,79 -	- -	14962	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші*	*100м2*	*1,208*	*19243,82* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*23247*	*21297*	*63* *55*	*164,9500* *0,3996*	*199,26* *0,48*
538	С111-287 варіант 4	Плитки керамічні з низьким водопоглинанням	м2	123,216	546,29 -	- -	67312	-	- -	- -	- -
539	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	628,16	29,90 -	- -	18782	-	- -	- -	- -
540	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	54,84	100,57 -	- -	5515	-	- -	- -	- -
541	С1550-36	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	120	181,56 -	- -	21787	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4271576	564882	8895 7317		5398,47 65,75
		Разом будівельні роботи, грн.					4271576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3697799				
		всього заробітна плата, грн.					572199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					313038				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					655,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112466				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4584614**				
		Всього по розділу 3					**4584614**				
		Разом прямі витрати по відділу 5					8020439	861142	21062 15444		8311,97 138,52
		Разом будівельні роботи, грн.					8020439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7138235				
		всього заробітна плата, грн.					876586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					481187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1009,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173168				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8501626**				
		Всього по відділу 5					**8501626**				
		Відділ 6. Опорядження приміщень									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секція 1. Підвальний поверх									

		Стеля									

542	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту на клею	1 м3	13,556	1643,36 1638,02	- -	22277	22205	- -	15,1500 -	205,37 -
543	С111-2011-4 варіант 1	Клей Ceresit Thermo Universal	кг	1626,72	14,32 -	- -	23295	-	- -	- -	- -
544	С114-167-У варіант 8	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	276,5424	298,90 -	- -	82659	-	- -	- -	- -
545	С111-2011-4 варіант 1	Клей Ceresit Thermo Universal	кг	1626,72	14,32 -	- -	23295	-	- -	- -	- -
546	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit	м2	276,5424	51,30 -	- -	14187	-	- -	- -	- -
547	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7112*	*20306,89* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*55056*	*22885*	*8* *7*	*80,8500* *0,0222*	*219,2* *0,06*

		Стіни									

548	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*7,8909*	*12311,11* *9558,32*	*687,98* *586,30*	*97146*	*75424*	*5429* *4626*	*86,3600* *6,0883*	*681,46* *48,04*
549	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	15967,2051	9,54 -	- -	152327	-	- -	- -	- -
550	& С123-15555 варіант 4	Кутовий профіль алюмінієвий для машинної штукатурки	м	368,42	11,39 -	- -	4196	-	- -	- -	- -
551	& С123-15555 варіант 5	Завершальний профіль для машинної штукатурки	м	349,82	38,48 -	- -	13461	-	- -	- -	- -
552	& С123-15555 варіант 2	Цокольний профіль для машинної штукатурки	м	324,32	75,20 -	- -	24389	-	- -	- -	- -
553	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*7,8309*	*16371,15* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*128201*	*52609*	*23* *20*	*64,3500* *0,0222*	*503,92* *0,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	*КБ15-185-2*	*Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень*	*100м2*	*0,052*	*2538,98* *2538,98*	*-* *-*	*132*	*132*	*-* *-*	*25,9000* *-*	*1,35* *-*
555	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	5,46	20,40 -	- -	111	-	- -	- -	- -
		---------- Укоси ----------									
556	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,2775*	*30889,26* *30610,36*	*278,90* *244,36*	*8572*	*8494*	*78* *68*	*260,7800* *2,1423*	*72,37* *0,59*
557	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	565,8225	9,54 -	- -	5398	-	- -	- -	- -
558	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,168*	*2276,93* *2276,93*	*-* *-*	*383*	*383*	*-* *-*	*20,2700* *-*	*3,41* *-*
559	& С123-15555 варіант 1	Примикающий штукатурный профіль	м	16,8	42,56 -	- -	715	-	- -	- -	- -
560	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,2775*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*1540*	*1214*	*1* *1*	*39,5200* *0,0333*	*10,97* *0,01*
561	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-0,2775*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-361*	*-322*	*-1* *-1*	*10,4700* *0,0222*	*-2,91* *-0,01*
562	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	37,4625	31,02 -	- -	1162	-	- -	- -	- -
563	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,2775*	*16685,08* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*4630*	*1864*	*1* *1*	*64,3500* *0,0222*	*17,86* *0,01*
564	*КБ7-57-14*	*Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином*	*100м шва*	*1,205*	*1184,38* *1155,80*	*28,58* *10,30*	*1427*	*1393*	*34* *12*	*10,6900* *0,0931*	*12,88* *0,11*
565	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	433,8	15,74 -	- -	6828	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					671026	186281	5573 4734		1725,88 48,98
		Разом будівельні роботи, грн.					671026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					479172				
		всього заробітна плата, грн.					191015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					101599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35545				
		Всього будівельні роботи, грн.					**772625**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---------- Стіни ----------									
576	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,528*	*12311,11* *9558,32*	*687,98* *586,30*	*129611*	*100630*	*7243* *6173*	*86,3600* *6,0883*	*909,2* *64,1*
577	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	21466,592	9,54 -	- -	204791	-	- -	- -	- -
578	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4731*	*4516,90* *3235,75*	- -	*6654*	*4767*	- -	*30,6300* -	*45,12* -
579	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	257,7925	230,62 -	- -	59452	-	- -	- -	- -
580	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*5,456*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*30285*	*23865*	*24* *21*	*39,5200* *0,0333*	*215,62* *0,18*
581	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-5,456*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-7095*	*-6323*	*-16* *-14*	*10,4700* *0,0222*	*-57,12* *-0,12*
582	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	736,56	31,02 -	- -	22848	-	- -	- -	- -
583	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,4731	28668,36 27326,01	49,13 43,05	42231	40254	72 63	255,6700 0,3774	376,63 0,56
584	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	148,7831	586,51 -	- -	87263	-	- -	- -	- -
585	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	766,012	29,90 -	- -	22904	-	- -	- -	- -
586	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	66,73	100,57 -	- -	6711	-	- -	- -	- -
587	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,456	29402,04 10989,32	1,45 1,27	160418	59958	8 7	101,6400 0,0111	554,55 0,06
588	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*2,6909*	*22164,75* *6436,17*	- -	*59643*	*17319*	- -	*58,8100* -	*158,25* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,6909*	*17786,30* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*47861*	*18078*	*8* *7*	*64,3500* *0,0222*	*173,16* *0,06*
590	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,3752*	*1445,21* *1442,32*	*2,89* *2,53*	*1987*	*1983*	*4* *3*	*12,8400* *0,0222*	*17,66* *0,03*
591	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	144,4	18,65 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
592	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*20639,34* *20478,21*	- -	*1744*	*1730*	- -	*191,6000* -	*16,19* -
593	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	8,8725	163,06 -	- -	1447	-	- -	- -	- -
594	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94 -	- -	7	-	- -	- -	- -
595	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	2,65	14,48 -	- -	38	-	- -	- -	- -
596	& С111-1831-СВ75 варіант 2	Профіль стійковий	м	15,21	84,48 -	- -	1285	-	- -	- -	- -
597	& С111-1831-УВ75 варіант 2	Профіль направляючий	м	7,3515	45,94 -	- -	338	-	- -	- -	- -
598	& С111-1849-5-А варіант 2	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	155,33 -	- -	224	-	- -	- -	- -
599	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	119,60 -	- -	31	-	- -	- -	- -
600	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,94 -	- -	279	-	- -	- -	- -
601	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	28668,36 27326,01	49,13 43,05	2422	2309	4 4	255,6700 0,3774	21,6 0,03
602	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	477,37 -	- -	4074	-	- -	- -	- -
603	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	29,90 -	- -	1314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,83	100,57 -	- -	385	-	- -	- -	- -
		---------- --- Укоси ---------- ----									
605	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9598*	*30889,26* *30610,36*	*278,90* *244,36*	*29648*	*29380*	*268* *235*	*260,7800* *2,1423*	*250,3* *2,06*
606	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1957,0322	9,54 -	- -	18670	-	- -	- -	- -
607	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,5838*	*2276,93* *2276,93*	- -	*8160*	*8160*	- -	*20,2700* -	*72,64* -
608	& С123-15555 варіант 1	Примикающий штукатурный профіль	м	358,38	42,56 -	- -	15253	-	- -	- -	- -
609	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,9598*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*5328*	*4198*	*4* *4*	*39,5200* *0,0333*	*37,93* *0,03*
610	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-0,9598*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-1248*	*-1112*	*-3* *-2*	*10,4700* *0,0222*	*-10,05* *-0,02*
611	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	129,573	31,02 -	- -	4019	-	- -	- -	- -
612	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,9598*	*16371,15* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*15713*	*6448*	*3* *2*	*64,3500* *0,0222*	*61,76* *0,02*
613	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,0365*	*4516,90* *3235,75*	- -	*165*	*118*	- -	*30,6300* -	*1,12* -
614	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,3875	230,62 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
615	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0365	28668,36 27326,01	49,13 43,05	1046	997	2 2	255,6700 0,3774	9,33 0,01
616	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	3,6865	477,37 -	- -	1760	-	- -	- -	- -
617	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	18,98	29,90 -	- -	568	-	- -	- -	- -
618	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,65	100,57 -	- -	166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1119666	343754	8011		3141,86
									6838		70,38
		Разом будівельні роботи, грн.					1119666				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					767901				
		всього заробітна плата, грн.					350592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66114				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1307008**				
		Всього по розділу 2					**1307008**				
		Розділ 3. Секція 1. Типовий поверх									
		Стеля									
619	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*6,8712*	*8681,29*	*26,01*	*59651*	*52428*	*179*	*71,3900*	*490,53*
					7630,16	*22,79*			*157*	*0,1998*	*1,37*
620	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	639,0216	173,48 -	- -	110857	-	- -	- -	- -
621	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	812,4	17,29 -	- -	14046	-	- -	- -	- -
622	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	812,4	20,52 -	- -	16670	-	- -	- -	- -
623	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	285	230,05 -	- -	65564	-	- -	- -	- -
624	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,3454*	*18093,75*	*2,89*	*6250*	*2915*	*1*	*80,8500*	*27,93*
					8440,74	*2,53*			*1*	*0,0222*	*0,01*
625	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,8496*	*14081,49*	*687,98*	*11964*	*9646*	*585*	*101,0700*	*85,87*
					11353,19	*586,30*			*498*	*6,0883*	*5,17*
626	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1732,3344	9,54 -	- -	16526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*0,8496*	*22164,75* *6436,17*	*-* *-*	*18831*	*5468*	*-* *-*	*58,8100* *-*	*49,96* *-*
628	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* --- Стіни ----	*100м2*	*0,8496*	*19508,90* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*16575*	*7171*	*2* *2*	*80,8500* *0,0222*	*68,69* *0,02*
629	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,8117*	*10276,60* *9558,32*	*687,98* *586,30*	*234427*	*218042*	*15694* *13374*	*86,3600* *6,0883*	*1970,02* *138,88*
630	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	46513,05 63	9,54 -	- -	443735	-	- -	- -	- -
631	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*4,3212*	*4516,90* *3235,75*	*-* *-*	*19518*	*13982*	*-* *-*	*30,6300* *-*	*132,36* *-*
632	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	756,21	230,62 -	- -	174397	-	- -	- -	- -
633	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*16,368*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*90855*	*71595*	*71* *62*	*39,5200* *0,0333*	*646,86* *0,55*
634	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-16,368*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-21284*	*-18968*	*-47* *-41*	*10,4700* *0,0222*	*-171,37* *-0,36*
635	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2209,68	31,02 -	- -	68544	-	- -	- -	- -
636	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,3212	28668,36 27326,01	49,13 43,05	123882	118081	212 186	255,6700 0,3774	1104,8 1,63
637	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	436,4412	586,51 -	- -	255977	-	- -	- -	- -
638	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2247,024	29,90 -	- -	67186	-	- -	- -	- -
639	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	195,75	100,57 -	- -	19687	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
640	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	16,368	29402,04	1,45	481253	179873	24	101,6400	1663,64
					10989,32	1,27			21	0,0111	0,18
641	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*2,1225*	*22164,75*	-	*47045*	*13661*	-	*58,8100*	*124,82*
					6436,17	-			-	-	-
642	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,1225*	*17786,30*	*2,89*	*37751*	*14259*	*6*	*64,3500*	*136,58*
					6718,14	*2,53*			*5*	*0,0222*	*0,05*
643	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,1256*	*1445,21*	*2,89*	*5962*	*5950*	*12*	*12,8400*	*52,97*
					1442,32	*2,53*			*10*	*0,0222*	*0,09*
644	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	433,19	18,65	-	8079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
645	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*20639,34*	-	*5201*	*5161*	-	*191,6000*	*48,28*
					20478,21	-			-	-	-
646	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	1	163,06	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
647	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	163,06	-	4315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
648	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
649	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	7,91	4,98	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
650	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	45,36	52,17	-	2366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
651	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,74	-	1025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
652	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	53,33	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
653	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	119,60	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
654	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,94	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	28668,36 27326,01	49,13 43,05	7224	6886	12 11	255,6700 0,3774	64,43 0,1
656	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	477,37 -	- -	12150	-	- -	- -	- -
657	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	29,90 -	- -	3918	-	- -	- -	- -
658	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,42	100,57 -	- -	1149	-	- -	- -	- -
		---------- --- Укоси ---------- ---									
659	*КБ15-47-4*	*Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами*	*100м2*	*2,8794*	*73548,59* *22924,31*	*553,66* *138,62*	*211776*	*66008*	*1594* *399*	*195,3000* *1,2244*	*562,35* *3,53*
660	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,7514*	*2276,93* *2276,93*	- -	*26757*	*26757*	- -	*20,2700* -	*238,2* -
661	& С123-15555 варіант 1	Примикающий штукатурный профіль	м	1175,14	42,56 -	- -	50014	-	- -	- -	- -
662	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,8794*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*15983*	*12595*	*12* *11*	*39,5200* *0,0333*	*113,79* *0,1*
663	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-2,8794*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-3744*	*-3337*	*-8* *-7*	*10,4700* *0,0222*	*-30,15* *-0,06*
664	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	388,719	31,02 -	- -	12058	-	- -	- -	- -
665	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,8794*	*16371,15* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*47139*	*19344*	*8* *7*	*64,3500* *0,0222*	*185,29* *0,06*
666	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,1095*	*4516,90* *3235,75*	- -	*495*	*354*	- -	*30,6300* -	*3,35* -
667	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	19,1625	230,62 -	- -	4419	-	- -	- -	- -
668	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,1095*	*28668,36* *27326,01*	*49,13* *43,05*	*3139*	*2992*	*5* *5*	*255,6700* *0,3774*	*28* *0,04*
669	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	11,0595	477,37 -	- -	5279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	56,94	29,90 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
671	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,96	100,57 -	- -	499	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2808212	830863	18362 14701		7597,2 151,36
		Разом будівельні роботи, грн.					2808212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1958987				
		всього заробітна плата, грн.					845564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					929,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159482				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3260089**				
		Всього по розділу 3					**3260089**				
		Розділ 4. Секція 1. Лоджії позиція 7. I-IV поверх									
		стіна									
672	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,4168*	*118999,57* *49771,30*	- -	*49599*	*20745*	- -	*417,8600* -	*174,16* -
673	С114-167-У варіант 2	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	42,5136	341,56 -	- -	14521	-	- -	- -	- -
		обрамлення навколо прорізу									
674	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,062*	*118999,57* *49771,30*	- -	*7378*	*3086*	- -	*417,8600* -	*25,91* -
675	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	6,324	439,66 -	- -	2780	-	- -	- -	- -
676	С1545-43 варіант 5	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,2	823,63 -	- -	3459	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	71	17,97 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
678	С1550-60 варіант 3	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	12,8	28,44 -	- -	364	-	- -	- -	- -
679	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	75,8	19,74 -	- -	1496	-	- -	- -	- -
680	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,038*	*130979,88* *57277,62*	- -	*4977*	*2177*	- -	*480,8800* -	*18,27* -
681	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	3,876	178,29 -	- -	691	-	- -	- -	- -
682	*ХБ4-10-1*	*Улаштування декоративної штукатурки із застосуванням систем CERESIT CT24*	*100 м2*	*0,162*	*22634,51* *11934,29*	- -	*3667*	*1933*	- -	*96,1900* -	*15,58* -
683	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325*	*100 м2*	*0,162*	*22164,75* *6436,17*	- -	*3591*	*1043*	- -	*58,8100* -	*9,53* -
684	*ХБ4-11-1*	*Улаштування декоративної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях CERESIT CT 174* --- стеля ---	*100 м2*	*0,162*	*51037,45* *10477,71*	- -	*8268*	*1697*	- -	*84,4500* -	*13,68* -
685	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,1804*	*118999,57* *49771,30*	- -	*21468*	*8979*	- -	*417,8600* -	*75,38* -
686	С114-167-У варіант 3	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	18,4008	142,93 -	- -	2630	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					126165	39660	- -		332,51 -
		Разом будівельні роботи, грн.					126165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86505				
		всього заробітна плата, грн.					39660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20178				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**146343**				
		Всього по розділу 4					**146343**				
		Розділ 5. Секція 1. Лоджії позиція 8. I-IV поверх									
		стіна									
687	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,9984*	*118999,57* *49771,30*	- -	*118809*	*49692*	- -	*417,8600* -	*417,19* -
688	С114-167-У варіант 2	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	101,8368	341,56 -	- -	34783	-	- -	- -	- -
		обрамлення навколо прорізу									
689	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*118999,57* *49771,30*	- -	*14756*	*6172*	- -	*417,8600* -	*51,81* -
690	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	439,66 -	- -	5561	-	- -	- -	- -
691	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	277,93 -	- -	2813	-	- -	- -	- -
692	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	17,97 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
693	С1550-60 варіант 3	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	28,44 -	- -	921	-	- -	- -	- -
694	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	161,6	19,74 -	- -	3190	-	- -	- -	- -
695	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*130979,88* *57277,62*	- -	*9431*	*4124*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
696	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	7,344	178,29 -	- -	1309	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стіна ----------									
697	*ХБ4-10-1*	*Улаштування декоративної штукатурки із застосуванням систем CERESIT CT24*	*100 м2*	*0,324*	*22634,51* *11934,29*	- -	*7334*	*3867*	- -	*96,1900* -	*31,17* -
698	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325*	*100 м2*	*0,324*	*22164,75* *6436,17*	- -	*7181*	*2085*	- -	*58,8100* -	*19,05* -
699	*ХБ4-11-1*	*Улаштування декоративної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях CERESIT CT 174*	*100 м2*	*0,324*	*51037,45* *10477,71*	- -	*16536*	*3395*	- -	*84,4500* -	*27,36* -
		---------- стеля ----------									
700	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*118999,57* *49771,30*	- -	*57834*	*24189*	- -	*417,8600* -	*203,08* -
701	С114-167-У варіант 3	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	142,93 -	- -	7085	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					290282	93524	- -		784,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					290282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196758				
		всього заробітна плата, грн.					93524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16142				
		Всього будівельні роботи, грн.					**337871**				
		Всього по розділу 5					**337871**				
		Розділ 6. Секція 2. Підвальний поверх ---------- ----									
		Стеля ---------- ----									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
702	*КБ12-18-1*	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар*	*100м2*	*2,7549*	*3552,67* *2881,10*	*671,57* *250,54*	*9787*	*7937*	*1850* *690*	*29,3900* *1,9888*	*80,97* *5,48*
703	С114-167-У варіант 3	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	280,9998	142,93 -	- -	40163	-	- -	- -	- -
704	С111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	3305,88	24,52 -	- -	81060	-	- -	- -	- -
705	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	316,8135	51,30 -	- -	16253	-	- -	- -	- -
706	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	110,196	63,52 -	- -	7000	-	- -	- -	- -
707	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці* ---------- Стіни ----------	*100м2*	*2,7549*	*18450,25* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*50829*	*23253*	*8* *7*	*80,8500* *0,0222*	*222,73* *0,06*
708	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	8,8261	17991,01 9558,32	687,98 586,30	158790	84363	6072 5175	86,3600 6,0883	762,22 53,74
709	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	17996,4179	9,54 -	- -	171686	-	- -	- -	- -
710	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*8,8261*	*16371,15* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*144493*	*59295*	*26* *22*	*64,3500* *0,0222*	*567,96* *0,2*
711	*КБ15-185-2*	*Обклеювання склосіткою стін у середині приміщень*	*100м2*	*0,063*	*2538,98* *2538,98*	- -	*160*	*160*	- -	*25,9000* -	*1,63* -
712	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста ---------- Укоси ----------	м2	6,615	20,40 -	- -	135	-	- -	- -	- -
713	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,1444*	*30889,26* *30610,36*	*278,90* *244,36*	*4460*	*4420*	*40* *35*	*260,7800* *2,1423*	*37,66* *0,31*
714	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	294,4316	9,54 -	- -	2809	-	- -	- -	- -
715	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*0,1265*	*2276,93* *2276,93*	- -	*288*	*288*	- -	*20,2700* -	*2,56* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
716	& С123-15555 варіант 1	Примикающий штукатурный профіль	м	12,65	42,56 -	- -	538	-	- -	- -	- -
717	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,1444*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*802*	*632*	*1* *1*	*39,5200* *0,0333*	*5,71* -
718	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-0,1444*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-188*	*-167*	- -	*10,4700* *0,0222*	*-1,51* -
719	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	19,494	31,02 -	- -	605	-	- -	- -	- -
720	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,1444*	*16371,15* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*2364*	*970*	- -	*64,3500* *0,0222*	*9,29* -
721	КБ7-57-14	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей з внутрішньої сторони розчином	100м шва	1,1044	1247,19 1155,80	28,58 10,30	1377	1276	32 11	10,6900 0,0931	11,81 0,1
722	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	397,584	15,74 -	- -	6258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					699669	182427	8029 5941		1701,03 59,89
		Разом будівельні роботи, грн.					699669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					509213				
		всього заробітна плата, грн.					188368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36244				
		Всього будівельні роботи, грн.					**801475**				
		Всього по розділу 6					**801475**				
		Розділ 7. Секція 2. Перший поверх									
		Стеля									
723	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*2,3173*	*8681,29* *7630,16*	*26,01* *22,79*	*20117*	*17681*	*60* *53*	*71,3900* *0,1998*	*165,43* *0,46*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
724	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	215,5089	173,48 -	- -	37386	-	- -	- -	- -
725	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	270,66	17,29 -	- -	4680	-	- -	- -	- -
726	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	270,66	20,52 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
727	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	95	230,05 -	- -	21855	-	- -	- -	- -
728	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,111*	*18093,75* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*2008*	*937*	- -	*80,8500* *0,0222*	*8,97* -
729	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,4656*	*14081,49* *11353,19*	*687,98* *586,30*	*6556*	*5286*	*320* *273*	*101,0700* *6,0883*	*47,06* *2,83*
730	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	949,3584	9,54 -	- -	9057	-	- -	- -	- -
731	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*0,4656*	*22164,75* *6436,17*	- -	*10320*	*2997*	- -	*58,8100* -	*27,38* -
732	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* --- Стіни ---	*100м2*	*0,4656*	*19508,90* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*9083*	*3930*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*37,64* *0,01*
733	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*10,4041*	*12311,11* *9558,32*	*687,98* *586,30*	*128086*	*99446*	*7158* *6100*	*86,3600* *6,0883*	*898,5* *63,34*
734	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	21213,95 99	9,54 -	- -	202381	-	- -	- -	- -
735	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,4963*	*20639,34* *20478,21*	- -	*10243*	*10163*	- -	*191,6000* -	*95,09* -
736	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	46,5045	163,06 -	- -	7583	-	- -	- -	- -
737	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,607	171,72 -	- -	963	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
738	С114-167-У варіант 4	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	50,6226	96,26 -	- -	4873	-	- -	- -	- -
739	& С121-1-1-3 варіант 2	Стрічка армувальна	м	285	0,60 -	- -	171	-	- -	- -	- -
740	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	15,58	14,48 -	- -	226	-	- -	- -	- -
741	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	89,334	52,17 -	- -	4661	-	- -	- -	- -
742	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	43,1781	46,74 -	- -	2018	-	- -	- -	- -
743	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	8,44	53,33 -	- -	450	-	- -	- -	- -
744	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	1,52	119,60 -	- -	182	-	- -	- -	- -
745	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	84	19,94 -	- -	1675	-	- -	- -	- -
746	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*1,4949*	*4516,90* *3235,75*	- -	*6752*	*4837*	- -	*30,6300* -	*45,79* -
747	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	261,6075	230,62 -	- -	60332	-	- -	- -	- -
748	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*5,7227*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*31765*	*25031*	*25* *22*	*39,5200* *0,0333*	*226,16* *0,19*
749	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-5,7227*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-7442*	*-6632*	*-17* *-14*	*10,4700* *0,0222*	*-59,92* *-0,13*
750	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	772,5645	31,02 -	- -	23965	-	- -	- -	- -
751	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5483	28668,36 27326,01	49,13 43,05	44387	42309	76 67	255,6700 0,3774	395,85 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	156,3783	586,51 -	- -	91717	-	- -	- -	- -
753	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	805,116	29,90 -	- -	24073	-	- -	- -	- -
754	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,14	100,57 -	- -	7054	-	- -	- -	- -
755	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	5,6693	29402,04 10989,32	1,45 1,27	166689	62302	8 7	101,6400 0,0111	576,23 0,06
756	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*2,7715*	*22164,75* *6436,17*	- -	*61430*	*17838*	- -	*58,8100* -	*162,99* -
757	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7715*	*17786,30* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*49295*	*18619*	*8* *7*	*64,3500* *0,0222*	*178,35* *0,06*
758	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*1,364*	*1445,21* *1442,32*	*2,89* *2,53*	*1971*	*1967*	*4* *3*	*12,8400* *0,0222*	*17,51* *0,03*
759	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	143,22	18,65 -	- -	2671	-	- -	- -	- -
760	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,0845*	*20639,34* *20478,21*	- -	*1744*	*1730*	- -	*191,6000* -	*16,19* -
761	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні , товщина 12,5 мм	м2	8,8725	152,34 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
762	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	7,27	0,94 -	- -	7	-	- -	- -	- -
763	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	2,65	4,98 -	- -	13	-	- -	- -	- -
764	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	15,21	52,17 -	- -	794	-	- -	- -	- -
765	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	7,3515	46,74 -	- -	344	-	- -	- -	- -
766	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	1,44	53,33 -	- -	77	-	- -	- -	- -
767	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,26	119,60 -	- -	31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
768	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	14	19,94 -	- -	279	-	- -	- -	- -
769	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0845	28668,36 27326,01	49,13 43,05	2422	2309	4 4	255,6700 0,3774	21,6 0,03
770	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	8,5345	477,37 -	- -	4074	-	- -	- -	- -
771	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	43,94	29,90 -	- -	1314	-	- -	- -	- -
772	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,83	100,57 -	- -	385	-	- -	- -	- -
		---------- Укоси ----------									
773	*КБ15-51-1*	*Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону*	*100м2*	*0,9251*	*30889,26* *30610,36*	*278,90* *244,36*	*28576*	*28318*	*258* *226*	*260,7800* *2,1423*	*241,25* *1,98*
774	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1886,2789	9,54 -	- -	17995	-	- -	- -	- -
775	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*3,6004*	*2276,93* *2276,93*	- -	*8198*	*8198*	- -	*20,2700* -	*72,98* -
776	& С123-15555 варіант 1	Примикающий штукатурный профіль	м	360,04	42,56 -	- -	15323	-	- -	- -	- -
777	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*0,8831*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*4902*	*3863*	*4* *3*	*39,5200* *0,0333*	*34,9* *0,03*
778	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-0,8831*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-1148*	*-1023*	*-3* *-2*	*10,4700* *0,0222*	*-9,25* *-0,02*
779	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	119,2185	31,02 -	- -	3698	-	- -	- -	- -
780	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,8831*	*16371,15* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*14457*	*5933*	*3* *2*	*64,3500* *0,0222*	*56,83* *0,02*
781	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,042*	*4516,90* *3235,75*	- -	*190*	*136*	- -	*30,6300* -	*1,29* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
782	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,35	230,62 -	- -	1695	-	- -	- -	- -
783	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,042	28668,36 27326,01	49,13 43,05	1204	1148	2 2	255,6700 0,3774	10,74 0,02
784	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	4,242	586,51 -	- -	2488	-	- -	- -	- -
785	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	21,84	29,90 -	- -	653	-	- -	- -	- -
786	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,9	100,57 -	- -	191	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1166045	357323	7911 6754		3269,56 69,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1166045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					800811				
		всього заробітна плата, грн.					364077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					400,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68725				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1360701**				
		Всього по розділу 7					**1360701**				
		Розділ 8. Секція 2. Типовий поверх									
		Стеля									
787	*КБ15-77-3*	*Монтаж натяжної стелі*	*100м2*	*6,9519*	*8681,29* *7630,16*	*26,01* *22,79*	*60351*	*53044*	*181* *158*	*71,3900* *0,1998*	*496,3* *1,39*
788	С188888-60 варіант 1	Плівка для натяжних стель (глянець)	м2	613,0467	173,48 -	- -	106351	-	- -	- -	- -
789	С1545-269 варіант 1	Вставка Briton ПВХ для натяжних стель L 307	м	812,06	17,29 -	- -	14041	-	- -	- -	- -
790	С1545-269 варіант 2	Стельовий багет Плінтекс 40/45	м	812,06	20,52 -	- -	16663	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	285	230,05 -	- -	65564	-	- -	- -	- -
792	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування багетів акриловими сумішами*	*100м2*	*0,331*	*18093,75* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*5989*	*2794*	*1* *1*	*80,8500* *0,0222*	*26,76* *0,01*
793	*КБ15-46-7*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель механізованим способом*	*100м2*	*0,8724*	*14081,49* *11353,19*	*687,98* *586,30*	*12285*	*9905*	*600* *511*	*101,0700* *6,0883*	*88,17* *5,31*
794	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	1778,8236	9,54 -	- -	16970	-	- -	- -	- -
795	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*0,8724*	*22164,75* *6436,17*	- -	*19337*	*5615*	- -	*58,8100* -	*51,31* -
796	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці* --- Стіни ---	*100м2*	*0,8724*	*19508,90* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*17020*	*7364*	*3* *2*	*80,8500* *0,0222*	*70,53* *0,02*
797	*КБ15-46-5*	*Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом*	*100м2*	*22,3791*	*12311,11* *9558,32*	*687,98* *586,30*	*275512*	*213907*	*15396* *13121*	*86,3600* *6,0883*	*1932,66* *136,25*
798	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	45630,9849	9,54 -	- -	435320	-	- -	- -	- -
799	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*1,4889*	*20639,34* *20478,21*	- -	*30730*	*30490*	- -	*191,6000* -	*285,27* -
800	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	139,5135	163,06 -	- -	22749	-	- -	- -	- -
801	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	16,821	171,72 -	- -	2889	-	- -	- -	- -
802	С114-167-У варіант 4	Утеплювач Rocksonic Super 38 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	142,3002	96,26 -	- -	13698	-	- -	- -	- -
803	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	854,4	0,94 -	- -	803	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	& С121-1-1-8 варіант 2	Шпаклевка "Фюгенфюллер"	кг	43,81	14,48 -	- -	634	-	- -	- -	- -
805	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	251,118	52,17 -	- -	13101	-	- -	- -	- -
806	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	121,3737	46,74 -	- -	5673	-	- -	- -	- -
807	& С111-1849-5-А варіант 1	Гвинти самонарізні	100шт	23,72	53,33 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
808	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	4,28	119,60 -	- -	512	-	- -	- -	- -
809	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	237	19,94 -	- -	4726	-	- -	- -	- -
810	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*4,4847*	*4516,90* *3235,75*	- -	*20257*	*14511*	- -	*30,6300* -	*137,37* -
811	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	784,8225	230,62 -	- -	180996	-	- -	- -	- -
812	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*17,3162*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*96118*	*75742*	*75* *66*	*39,5200* *0,0333*	*684,34* *0,58*
813	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-17,3162*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-22517*	*-20066*	*-50* *-44*	*10,4700* *0,0222*	*-181,3* *-0,38*
814	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2337,687	31,02 -	- -	72515	-	- -	- -	- -
815	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,791	28668,36 27326,01	49,13 43,05	137350	130919	235 206	255,6700 0,3774	1224,91 1,81
816	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	483,891	586,51 -	- -	283807	-	- -	- -	- -
817	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2491,32	29,90 -	- -	74490	-	- -	- -	- -
818	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	217,03	100,57 -	- -	21827	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
819	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами віниловими	100м2	17,0079	29402,04	1,45	500067	186905	25	101,6400	1728,68
					10989,32	1,27			22	0,0111	0,19
820	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*2,2155*	*22164,75*	-	*49106*	*14259*	-	*58,8100*	*130,29*
					6436,17	-			-	-	-
821	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,2155*	*17786,30*	*2,89*	*39406*	*14884*	*6*	*64,3500*	*142,57*
					6718,14	*2,53*			*6*	*0,0222*	*0,05*
822	*КБ11-43-1*	*Улаштування ПВХ декоративного пластикового кутика*	*100м*	*4,092*	*1445,21*	*2,89*	*5914*	*5902*	*12*	*12,8400*	*52,54*
					1442,32	*2,53*			*10*	*0,0222*	*0,09*
823	& С111-1844-1-6К варіант 1	Кутик декоративний ПВХ	м	429,66	18,65	-	8013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
824	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу /короб/*	*100м2*	*0,252*	*20639,34*	-	*5201*	*5161*	-	*191,6000*	*48,28*
					20478,21	-			-	-	-
825	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	26,46	163,06	-	4315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
826	& С121-1-1-3 варіант 1	Стрічка армувальна	м	21,67	0,94	-	20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
827	& С121-1-1-8 варіант 1	Шпаклівка "Фюнгенфюлер"	кг	7,91	4,98	-	39	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
828	& С111-1831-СВ75 варіант 1	Профіль стійковий	м	45,36	52,17	-	2366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
829	& С111-1831-УВ75 варіант 1	Профіль направляючий	м	21,924	46,74	-	1025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
830	& С111-1849-5-А варіант 2	Гвинти самонарізні	100шт	4,28	155,33	-	665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
831	& С121-1-1-5 варіант 1	Дюбелі 6/42 мм	100шт	0,77	119,60	-	92	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
832	& С111-136-15 варіант 1	Скоба П-образная 120/200	шт	43	19,94	-	857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
833	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,252	28668,36	49,13	7224	6886	12	255,6700	64,43
					27326,01	43,05			11	0,3774	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
834	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні	м2	25,452	477,37 -	- -	12150	-	- -	- -	- -
835	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	131,04	29,90 -	- -	3918	-	- -	- -	- -
836	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,42	100,57 -	- -	1149	-	- -	- -	- -
		---------- --- Укоси ---------- ----									
837	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	2,9116	45278,68 30610,36	278,90 244,36	131833	89125	812 711	260,7800 2,1423	759,29 6,24
838	С111-1891-1 варіант 1	Штукатурка Ceresit CT25	кг	5936,752 4	9,54 -	- -	56637	-	- -	- -	- -
839	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*11,2212*	*2276,93* *2276,93*	- -	*25550*	*25550*	- -	*20,2700* -	*227,45* -
840	& С123-15555 варіант 1	Примикающий штукатурный профіль	м	1122,12	42,56 -	- -	47757	-	- -	- -	- -
841	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*2,7856*	*5550,75* *4374,07*	*4,34* *3,80*	*15462*	*12184*	*12* *11*	*39,5200* *0,0333*	*110,09* *0,09*
842	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар вилучати*	*100 м2*	*-2,7856*	*1300,36* *1158,82*	*2,89* *2,53*	*-3622*	*-3228*	*-8* *-7*	*10,4700* *0,0222*	*-29,17* *-0,06*
843	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	376,056	31,02 -	- -	11665	-	- -	- -	- -
844	*КБ15-179-3*	*Поліпшене фарбування укосів акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*2,7856*	*16371,15* *6718,14*	*2,89* *2,53*	*45603*	*18714*	*8* *7*	*64,3500* *0,0222*	*179,25* *0,06*
845	*ХБ1-5-2*	*Улаштування вертикальної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази*	*100м2*	*0,126*	*4516,90* *3235,75*	- -	*569*	*408*	- -	*30,6300* -	*3,86* -
846	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	22,05	230,62 -	- -	5085	-	- -	- -	- -
847	*КБ15-25-2*	*Гладке облицювання плитками керамічними стін на клеї*	*100м2*	*0,126*	*28668,36* *27326,01*	*49,13* *43,05*	*3612*	*3443*	*6* *5*	*255,6700* *0,3774*	*32,21* *0,05*
848	С111-256 варіант 2	Плитки керамічні	м2	12,726	586,51 -	- -	7464	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	65,52	29,90 -	- -	1959	-	- -	- -	- -
850	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,71	100,57 -	- -	574	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2998701	904418	17326 14797		8266,09 151,8
		Разом будівельні роботи, грн.					2998701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2076957				
		всього заробітна плата, грн.					919215				
		Загальновиробничі витрати, грн.					491051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1010,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173260				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3489752**				
		Всього по розділу 8					**3489752**				
		Розділ 9. Секція 2. Лоджії в осях 11-12 та в осях 17-18. I-IV поверх									
		стіна									
851	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,9984*	*118999,57* *49771,30*	- -	*118809*	*49692*	- -	*417,8600* -	*417,19* -
852	С114-167-У варіант 2	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	101,8368	341,56 -	- -	34783	-	- -	- -	- -
		обрамлення навколо прорізу									
853	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,124*	*118999,57* *49771,30*	- -	*14756*	*6172*	- -	*417,8600* -	*51,81* -
854	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	12,648	439,66 -	- -	5561	-	- -	- -	- -
855	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	10,12	277,93 -	- -	2813	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
856	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	152,4	17,97 -	- -	2739	-	- -	- -	- -
857	С1550-60 варіант 3	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	32,4	28,44 -	- -	921	-	- -	- -	- -
858	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	161,6	19,74 -	- -	3190	-	- -	- -	- -
859	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,072*	*130979,88* *57277,62*	- -	*9431*	*4124*	- -	*480,8800* -	*34,62* -
860	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм --- стіна ---	м2	7,344	178,29 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
861	*ХБ4-10-1*	*Улаштування декоративної штукатурки із застосуванням систем CERESIT CT24*	*100 м2*	*0,324*	*22634,51* *11934,29*	- -	*7334*	*3867*	- -	*96,1900* -	*31,17* -
862	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325*	*100 м2*	*0,324*	*22164,75* *6436,17*	- -	*7181*	*2085*	- -	*58,8100* -	*19,05* -
863	*ХБ4-11-1*	*Улаштування декоративної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях CERESIT CT 174* --- стеля ---	*100 м2*	*0,324*	*51037,45* *10477,71*	- -	*16536*	*3395*	- -	*84,4500* -	*27,36* -
864	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,486*	*118999,57* *49771,30*	- -	*57834*	*24189*	- -	*417,8600* -	*203,08* -
865	С114-167-У варіант 3	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	49,572	142,93 -	- -	7085	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					290282	93524	- -		784,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					290282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196758				
		всього заробітна плата, грн.					93524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**337871**				
		Всього по розділу 9					**337871**				
		Розділ 10. Секція 2. Лоджії в осях 16-17. I-IV поверх									
		стіна									
866	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,128*	*118999,57* *49771,30*	- -	*15232*	*6371*	- -	*417,8600* -	*53,49* -
867	С114-167-У варіант 2	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	13,056	341,56 -	- -	4459	-	- -	- -	- -
		обрамлення навколо прорізу									
868	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0155*	*118999,57* *49771,30*	- -	*1844*	*771*	- -	*417,8600* -	*6,48* -
869	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	1,581	439,66 -	- -	695	-	- -	- -	- -
870	С1545-43 варіант 1	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	1,25	277,93 -	- -	347	-	- -	- -	- -
871	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	23,51	17,97 -	- -	422	-	- -	- -	- -
872	С1550-60 варіант 3	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	3,8	28,44 -	- -	108	-	- -	- -	- -
873	С1550-60 варіант 2	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	18,45	19,74 -	- -	364	-	- -	- -	- -
874	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,0095*	*130979,88* *57277,62*	- -	*1244*	*544*	- -	*480,8800* -	*4,57* -
875	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	0,969	178,29 -	- -	173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стіна									
876	ХБ4-10-1	*Улаштування декоративної штукатурки із застосуванням систем CERESIT CT24*	*100 м2*	*0,042*	*22634,51* *11934,29*	- -	*951*	*501*	- -	*96,1900* -	*4,04* -
877	ХБ4-14-1	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм CERESIT CT 325*	*100 м2*	*0,042*	*22164,75* *6436,17*	- -	*931*	*270*	- -	*58,8100* -	*2,47* -
878	ХБ4-11-1	*Улаштування декоративної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях CERESIT CT 174*	*100 м2*	*0,042*	*51037,45* *10477,71*	- -	*2144*	*440*	- -	*84,4500* -	*3,55* -
		стеля									
879	КБ15-78-1	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,0541*	*118999,57* *49771,30*	- -	*6438*	*2693*	- -	*417,8600* -	*22,61* -
880	С114-167-У варіант 3	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 50 мм	м2	5,5182	142,93 -	- -	789	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					36141	11590	- -		97,21 -
		Разом будівельні роботи, грн.					36141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24551				
		всього заробітна плата, грн.					11590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2000				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42039**				
		Всього по розділу 10					**42039**				
		Разом прямі витрати по відділу 6					10206189	3043364	65212 53765		27699,9 551,9
		Разом будівельні роботи, грн.					10206189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7097613				
		всього заробітна плата, грн.					3097129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1649586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3384,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580499				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11855775**				
		Всього по відділу 6					**11855775**				
		Відділ 7. Обсяги робіт по фасадам. Секція 1									
		стіни									
881	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*7,448*	*118999,57* *49771,30*	- -	*886309*	*370697*	- -	*417,8600* -	*3112,22* -
882	С114-167-У варіант 10	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	759,696	417,22 -	- -	316960	-	- -	- -	- -
883	С1545-43 варіант 4	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	59,6	998,05 -	- -	59484	-	- -	- -	- -
		утеплення укосів									
884	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7943*	*130979,88* *57277,62*	- -	*104037*	*45496*	- -	*480,8800* -	*381,96* -
885	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	81,0186	178,29 -	- -	14445	-	- -	- -	- -
886	С1545-43 варіант 4	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6,32	998,05 -	- -	6308	-	- -	- -	- -
887	С1550-60 варіант 4	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
888	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	799,18	17,97 -	- -	14361	-	- -	- -	- -
889	С1550-60 варіант 5	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	172,55	40,92 -	- -	7061	-	- -	- -	- -
		утеплення димарів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

890	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,5701*	*118999,57* *49771,30*	- -	*67842*	*28375*	- -	*417,8600* -	*238,22* -
891	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	58,1502	439,66 -	- -	25566	-	- -	- -	- -
892	С1545-43 варіант 4	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,56	998,05 -	- -	4551	-	- -	- -	- -
893	С1550-60 варіант 6	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit CT 340 A/03	м.п.	455,94	36,87 -	- -	16811	-	- -	- -	- -
894	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*4,2168*	*22164,75* *6436,17*	- -	*93464*	*27140*	- -	*58,8100* -	*247,99* -
895	С1550-60 варіант 7	Профіль для деформаційних швів Ceresit CT 340 /D32	м.п.	30	136,70 -	- -	4101	-	- -	- -	- -
896	С111-1630 варіант 1	Жгут зі спіненого поліетилену	м	30	6,87 -	- -	206	-	- -	- -	- -
897	& С111-196-2-У варіант 1	Клей-герметик Ceresit Flextec FT 101(280 мл.)	шт	40	230,05 -	- -	9202	-	- -	- -	- -
898	КБ17-2-4	Установлення адресної таблички	10шт	0,1	539,40 508,02	- -	54	51	- -	4,5900 -	0,46 -
899	& С1-1044-33 варіант 1	Адресна табличка	шт	1	306,18 -	- -	306	-	- -	- -	- -
900	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,6239	12654,86 4508,84	- -	134444	47901	- -	45,4200 -	482,54 -
		Разом прямі витрати по відділу 7					1768767	519660	- -		4463,39 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1768767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1249107				
		всього заробітна плата, грн.					519660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					267892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					535,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91866				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2036659**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по відділу 7					**2036659**				
		Відділ 8. Обсяги робіт по фасадам. Секція 2									
		стіни									
901	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів ППС плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*7,442*	*118999,57* *49771,30*	- -	*885595*	*370398*	- -	*417,8600* -	*3109,71* -
902	С114-167-У варіант 10	Утеплювач пінополістирол "Термобуд" ПСБ-С-35 ESP-120 товщ. 120 мм	м2	759,084	417,22 -	- -	316705	-	- -	- -	- -
903	С1545-43 варіант 4	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	59,6	998,05 -	- -	59484	-	- -	- -	- -
		утеплення укосів									
904	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,7483*	*130979,88* *57277,62*	- -	*98012*	*42861*	- -	*480,8800* -	*359,84* -
905	С114-167-У варіант 1	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 20 мм	м2	76,3266	178,29 -	- -	13608	-	- -	- -	- -
906	С1545-43 варіант 4	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	6	998,05 -	- -	5988	-	- -	- -	- -
907	С1550-60 варіант 4	Стартовий профіль СТ340 шириною 120 мм	м.п.	73,65	44,19 -	- -	3255	-	- -	- -	- -
908	С1550-60 варіант 1	Кутик з склосіткою Ceresit CT 340 D/03	м.п.	789,29	17,97 -	- -	14184	-	- -	- -	- -
909	С1550-60 варіант 5	Кутик з склосіткою та капельником Ceresit CT 340 D/29.2	м.п.	160,55	40,92 -	- -	6570	-	- -	- -	- -
		утеплення димарів									
910	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,602*	*118999,57* *49771,30*	- -	*71638*	*29962*	- -	*417,8600* -	*251,55* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
911	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	61,404	439,66 -	- -	26997	-	- -	- -	- -
912	С1545-43 варіант 4	Дюбелі з металевим сердечником	100шт	4,8	998,05 -	- -	4791	-	- -	- -	- -
913	С1550-60 варіант 6	Профіль примикаючий з склосіткою Ceresit СТ 340 А/03	м.п.	415,35	36,87 -	- -	15314	-	- -	- -	- -
914	*ХБ4-14-1*	*Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм з лугостійкої сітки CERESIT CT 325*	*100 м2*	*4,1113*	*22164,75* *6436,17*	- -	*91126*	*26461*	- -	*58,8100* -	*241,79* -
915	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	10,702	12654,86 4508,84	- -	135432	48254	- -	45,4200 -	486,08 -
		Разом прямі витрати по відділу 8					1748699	517936	- -		4448,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1748699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1230763				
		всього заробітна плата, грн.					517936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					267019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					533,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91571				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2015718**				
		Всього по відділу 8					**2015718**				
		Відділ 9. Шахти димоходів									
		Шахта димоходу ДМ-1									
916	*КБ9-24-1*	*Монтаж каркасу*	*1т*	*0,25564*	*13603,57* *9094,24*	*4236,25* *1616,84*	*3478*	*2325*	*1083* *413*	*90,4000* *11,7976*	*23,11* *3,02*
917	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,270978 4	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	7476	5156	2019 139	176,0000 4,1760	47,69 1,13
918	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,03604	48113,81 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
919	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,234927 8	49914,58 -	- -	11726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
920	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,7232	82265,55 13018,38	221,70 70,86	59494	9415	160 51	132,8000 0,5247	96,04 0,38
921	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	79,552	278,55 -	- -	22159	-	- -	- -	- -
922	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	1782,03 585,17	93,97 7,92	143	47	8 1	4,7800 0,0720	0,38 0,01
923	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	3221,75 437,19	68,26 8,87	258	35	5 1	3,6200 0,0804	0,29 0,01
924	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	2,3448	1818,38 1809,48	- -	4264	4243	- -	16,9300 -	39,7 -
925	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм ---------- - Шахта димоходу ДМ-2 ---------- -	м2	19,9308	439,66 -	- -	8763	-	- -	- -	- -
926	*КБ9-24-1*	*Монтаж каркасу*	*1т*	*0,5768*	*13603,57* *9094,24*	*4236,25* *1616,84*	*7847*	*5246*	*2443* *933*	*90,4000* *11,7976*	*52,14* *6,8*
927	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,611408	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	16868	11635	4555 313	176,0000 4,1760	107,61 2,55
928	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,08056	48113,81 -	- -	3876	-	- -	- -	- -
929	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,530848	49914,58 -	- -	26497	-	- -	- -	- -
930	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,8188	82265,55 13018,38	221,70 70,86	149625	23678	403 129	132,8000 0,5247	241,54 0,95
931	& С111-1800-2 варіант 1	Сталь листова оцинкована 0,6 мм	м2	200,068	278,55 -	- -	55729	-	- -	- -	- -
932	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,172	1782,03 585,17	93,97 7,92	307	101	16 1	4,7800 0,0720	0,82 0,01
933	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,172	3221,75 437,19	68,26 8,87	554	75	12 2	3,6200 0,0804	0,62 0,01
934	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	4,848	1818,38 1809,48	- -	8816	8772	- -	16,9300 -	82,08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935	С114-167-У варіант 5	Утеплювач мінеральна вата Rockwool Frontrock S товщ. 120 мм	м2	41,208	439,66 -	- -	18118	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 9					407732	70728	10704 1983		692,02 14,87
		Разом будівельні роботи, грн.					407732				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326300				
		всього заробітна плата, грн.					72711				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13951				
		Всього будівельні роботи, грн.					**447144**				
		Всього по відділу 9					**447144**				
		Відділ 10. Внутрішні сходи									
936	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,12	70637,72 33303,60	35418,38 15092,15	8477	3996	4250 1811	319,0000 125,3406	38,28 15,04
937	К589121-К925 варіант 2	Сходові марші 1ЛМ 30.14.15-4	шт	12	10873,07 -	- -	130477	-	- -	- -	- -
938	КБ7-47-2	Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,16	78404,08 36729,31	38925,08 16082,61	12545	5877	6228 2573	343,6500 134,2889	54,98 21,49
939	К589121-М049 варіант 3	Сходові площадки залізобетонні марки 2СП28.14-4	шт	14	6213,31 -	- -	86986	-	- -	- -	- -
940	К589121-М054 варіант 2	Сходові площадки залізобетонні марки 2СП25.12-4	шт	2	4565,61 -	- -	9131	-	- -	- -	- -
941	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,34	28302,06 15592,14	2346,10 893,99	9623	5301	798 304	149,3500 7,8488	50,78 2,67
942	К589111-47 варіант 1	Сходинка залізобетонна СС14-1	шт	12	437,07 -	- -	5245	-	- -	- -	- -
943	К589111-47 варіант 2	Сходинка залізобетонна СС11-1	шт	22	371,79 -	- -	8179	-	- -	- -	- -
944	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,26	8948,91 2158,88	6004,89 2371,86	2327	561	1561 617	21,4600 20,4483	5,58 5,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	К582821-632 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ34-20	шт	16	2208,26 -	- -	35332	-	- -	- -	- -
946	К582821-592 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ34-4	шт	8	931,33 -	- -	7451	-	- -	- -	- -
947	К582821-585 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ21-8	шт	2	544,80 -	- -	1090	-	- -	- -	- -
948	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,048	791670,79 168284,52	38974,34 13061,11	38000	8078	1871 627	1593,0000 106,1401	76,46 5,09
949	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,176	42734,42 -	- -	7521	-	- -	- -	- -
950	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2144	45728,34 -	- -	9804	-	- -	- -	- -
951	*КБ6-22-12*	*Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0026*	*691022,39* *78206,80*	*18945,78* *7382,25*	*1797*	*203*	*49* *19*	*758,7000* *59,7528*	*1,97* *0,16*
952	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0514	48178,84 -	- -	2476	-	- -	- -	- -
953	КБ9-29-1	Монтаж драбини	1т	0,1	11830,58 4999,47	6173,80 2200,37	1183	500	617 220	46,2400 16,0249	4,62 1,6
954	С121-650 варіант 3	Драбина СГ28	т	0,1	123214,66 -	- -	12321	-	- -	- -	- -
955	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	1782,03 585,17	93,97 7,92	57	19	3 -	4,7800 0,0720	0,15 -
956	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	3221,75 437,19	68,26 8,87	103	14	2 -	3,6200 0,0804	0,12 -
957	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,996	8291,24 6972,84	7,23 6,33	8258	6945	7 6	63,0000 0,0555	62,75 0,06
958	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-0,996	1602,52 1460,98	2,89 2,53	-1596	-1455	-3 -3	13,2000 0,0222	-13,15 -0,02
959	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	134,46	31,02 -	- -	4171	-	- -	- -	- -
960	*КБ15-179-4*	*Поліпшене фарбування стель акриловими сумішами по штукатурці*	*100м2*	*0,996*	*18093,75* *8440,74*	*2,89* *2,53*	*18021*	*8407*	*3* *3*	*80,8500* *0,0222*	*80,53* *0,02*
961	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,89	8588,58 6506,66	1069,42 248,67	7644	5791	952 221	60,1800 2,2464	53,56 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
962	С121-394 варіант 3	Огородження з нержавіючої полірованої сталі (стійки діам. 38 мм, поручень, діам. 42, 4 мм, ригелі наповнення діам. 12 мм)	пм	89	2603,44 -	- -	231706	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 10					658329	44237	16338 6398		416,63 53,43
		Разом будівельні роботи, грн.					658329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					597754				
		всього заробітна плата, грн.					50635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9674				
		Всього будівельні роботи, грн.					**685582**				
		Всього по відділу 10					**685582**				
		Відділ 11. Ганки і пандуси ГАНОК Гн-1									
963	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	3,7	3027,15 468,58	461,91 140,91	11200	1734	1709 521	4,7800 1,3014	17,69 4,82
964	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	10,6	5588,48 547,01	5,58 1,54	59238	5798	59 16	5,5800 0,0139	59,15 0,15
965	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,65285	1827,24 1377,90	280,85 87,49	1193	900	183 57	13,5300 0,6150	8,83 0,4
966	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65285	51035,40 -	- -	33318	-	- -	- -	- -
967	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	5075,55 547,01	5,58 1,54	13196	1422	15 4	5,5800 0,0139	14,51 0,04
968	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3*	*97260,68* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*29178*	*5289*	*16* *14*	*164,9500* *0,3996*	*49,49* *0,12*
969	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт* ГАНОК Гн-2	*100м2*	*0,075*	*106080,07* *27326,01*	*49,13* *43,05*	*7956*	*2049*	*4* *3*	*255,6700* *0,3774*	*19,18* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
970	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	3,7	3027,15 468,58	461,91 140,91	11200	1734	1709 521	4,7800 1,3014	17,69 4,82
971	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	10,6	5588,48 547,01	5,58 1,54	59238	5798	59 16	5,5800 0,0139	59,15 0,15
972	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,65285	1827,24 1377,90	280,85 87,49	1193	900	183 57	13,5300 0,6150	8,83 0,4
973	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,65285	51035,40 -	- -	33318	-	- -	- -	- -
974	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,6	5075,55 547,01	5,58 1,54	13196	1422	15 4	5,5800 0,0139	14,51 0,04
975	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,3*	*86856,68* *17629,86*	*52,02* *45,58*	*26057*	*5289*	*16* *14*	*164,9500* *0,3996*	*49,49* *0,12*
976	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,075*	*95778,07* *27326,01*	*49,13* *43,05*	*7183*	*2049*	*4* *3*	*255,6700* *0,3774*	*19,18* *0,03*
977	КБ9-29-1	Монтаж огорожі ганків	1т	0,3258	11830,58 4999,47	6173,80 2200,37	3854	1629	2011 717	46,2400 16,0249	15,06 5,22
978	С121-394 варіант 4	Огородження з нержавіючої сталі ПАНДУС П1; П2	пм	11,31	2127,90 -	- -	24067	-	- -	- -	- -
979	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,078	574756,09 50410,80	12098,61 5222,78	44831	3932	944 407	495,0000 42,1083	38,61 3,28
980	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*1 т*	*0,24564*	*9471,20* *7349,76*	*1575,50* *490,80*	*2327*	*1805*	*387* *121*	*70,4000* *3,4500*	*17,29* *0,85*
981	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0418	51035,40 -	- -	2133	-	- -	- -	- -
982	С111-1804	Сталь листова	т	0,20384	51609,80 -	- -	10520	-	- -	- -	- -
983	КБ9-73-2	Виготовлення пандусу	1т	3,414514 4	30666,83 21250,56	8394,61 585,34	104712	72560	28664 1999	192,0000 4,8160	655,59 16,44
984	*КБ9-30-1*	*Монтаж пандусу з настилом*	*1т*	*3,22124*	*12228,12* *6067,96*	*5585,75* *1607,89*	*39390*	*19546*	*17993* *5179*	*57,4400* *11,6206*	*185,03* *37,43*
985	С111-1837 варіант 4	Швелери N10	т	1,420612	60994,12 -	- -	86649	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
986	С111-966 варіант 1	Труба профільна 100х6 мм	т	0,335808	33867,15 -	- -	11373	-	- -	- -	- -
987	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,359658	49914,58 -	- -	17952	-	- -	- -	- -
988	С111-1804	Сталь листова	т	0,0201824	51609,80 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
989	С111-1067 варіант 1	Просічно-витяжна сталь, товщина 5 мм	т	1,2059	33061,15 -	- -	39868	-	- -	- -	- -
990	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0058*	*25028,72* *24116,40*	*280,85* *87,49*	*145*	*140*	*2* *1*	*231,0000* *0,6150*	*1,34* -
991	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0058	48113,81 -	- -	279	-	- -	- -	- -
992	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,64	1782,03 585,17	93,97 7,92	1140	375	60 5	4,7800 0,0720	3,06 0,05
993	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,64	6443,49 874,37	136,52 17,74	4124	560	87 11	7,2400 0,1608	4,63 0,1
994	КБ9-29-1	Монтаж огорожі пандуса	1т	0,91632	11830,58 4999,47	6173,80 2200,37	10841	4581	5657 2016	46,2400 16,0249	42,37 14,68
995	С121-394 варіант 4	Огородження з нержавіючої сталі	пм	78,25	2127,90 -	- -	166508	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 11					878419	139512	59777 11686		1300,68 89,17
		Разом будівельні роботи, грн.					878419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					679130				
		всього заробітна плата, грн.					151198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					166,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28559				
		Всього будівельні роботи, грн.					**959299**				
		Всього по відділу 11					**959299**				
		Відділ 12. Різні роботи --- - Огородження лоджій --- -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
996	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,8256	8588,58 6506,66	1069,42 248,67	15679	11879	1952 454	60,1800 2,2464	109,86 4,1
997	С121-394 варіант 1	Хромоване огородження лоджій Н=1,2 м (поручень труба нерж. д.50,8 мм; стійка труба нерж. д. 42,4 мм; ригелі наповнення труба нерж д. 12 ммх5 шт.)	пм	182,56	3649,23 -	- -	666203	-	- -	- -	- -
998	КБ20-11-1	Установлення дверцят з МДФ у санвузлах	1 грата	48	240,12 187,61	33,41 8,19	11526	9005	1604 393	1,8200 0,0745	87,36 3,58
999	С111-1756 варіант 4	Дверцята з ламінованого МДФ 250х500 мм	шт	48	1579,35 -	- -	75809	-	- -	- -	- -
1000	*КБ21-27-1*	*Установлення провітрювачів віконних*	*1 шт*	*12*	*136,33* *92,98*	*43,35* *37,98*	*1636*	*1116*	*520* *456*	*0,8600* *0,3330*	*10,32* *4*
1001	С111-1788 варіант 3	Провітрювач віконний new-air	шт	12	259,86 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
1002	*КБ10-11-4*	*Улаштування ламінованого МДФ на каркасі (з"ємного) в приміщеннях санвузла-ніша для обслуговування мереж ВК*	*100м2*	*0,4*	*23529,04* *16939,43*	*2,11* *0,45*	*9412*	*6776*	*1* -	*170,6400* *0,0042*	*68,26* -
1003	& С111-697-1 варіант 2	З"ємні МДФ панелі в санвузлах ---------- - Козирок К-1, К-2 ---------- -	м2	40	2334,55 -	- -	93382	-	- -	- -	- -
1004	КБ9-24-1	Монтаж каркасу	1т	0,32	13666,87 9094,24	4236,25 1616,84	4373	2910	1356 517	90,4000 11,7976	28,93 3,78
1005	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу	1т	0,3392	27588,99 19029,12	7450,27 512,14	9358	6455	2527 174	176,0000 4,1760	59,7 1,42
1006	С111-1804 варіант 2	Металевий каркас козирка /металопрокат/	т	0,3392	51609,80 -	- -	17506	-	- -	- -	- -
1007	КБ9-42-1	Монтаж покриття з металочерепиці	100м2	0,392	10239,17 5102,43	3553,79 1251,68	4014	2000	1393 491	50,7200 9,3275	19,88 3,66
1008	& С111-33-1 варіант 1	Металочерепиця ARAD Classic 350 0,5 мм поліестер мат крупнозернистий (імпорт)	м2	41,944	490,17 -	- -	20560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 12					932576	40141	9353 2485		384,31 20,54
		Разом будівельні роботи, грн.					932576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					883082				
		всього заробітна плата, грн.					42626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8042				
		Всього будівельні роботи, грн.					**955577**				
		Всього по відділу 12					**955577**				
		Разом прямі витрати по кошторису					53378540	8694303	751504		80844,45
									321139		2736,69
		Разом будівельні роботи, грн.					53378540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43932733				
		всього заробітна плата, грн.					9015442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4814130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9871,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1693191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58192670**				
		Всього по кошторису					**58192670**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**93452,97**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**10708633**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на водопостачання та водовідведення

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1167,338	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,10776	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	245,095	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання. Магістральні мережі									
1	КБ18-13-1	Установлення насосної станції	1 насос	1	3442,20	196,78	3442	2279	197	21,3200	21,32
					2278,68	57,70			58	0,5002	0,5
2	С1630-1162 варіант 1	Насосна станція GRUNDFOS CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A (насос частотний CME1-2 A-R-A-E-AQQE; датчик тиску MBS3000 0-10Bar 4-20MA; клапан 5-ходовий SS304; мембранний бак GT-U-12 PN10 G3/4 V; вібровставка Ду25 муфтова; перехідник для кріплення баку; манометр загального призначення ДМ 05100-400 кПа-2,5; трубка кутова з вуглецевої сталі; кран триходовий точковий M20x1,5/G1/2") ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /1 шт./	шт	1	27114,74	-	27115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	88,45 72,44	8,17 2,94	88	72	8 3	0,6700 0,0266	0,67 0,03
4	С1630-1458 варіант 1	Лічильник води класу "С" Ду20 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	1	1226,09 -	- -	1226	-	- -	- -	- -
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	63,05 41,07	- -	126	82	- -	0,3600 -	0,72 -
6	С1630-113 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм, діам. 100	комплект	2	378,51 -	- -	757	-	- -	- -	- -
7	С1630-659 варіант 1	Кран триходовий для манометра, діаметр 15 мм	шт	2	234,72 -	- -	469	-	- -	- -	- -
8	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*2*	*388,87* *260,57*	*105,88* *21,39*	*778*	*521*	*212* *43*	*2,4100* *0,1814*	*4,82* *0,36*
9	С1630-214 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	235,11 -	- -	470	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*2*	*356,58* *260,57*	*73,59* *17,28*	*713*	*521*	*147* *35*	*2,4100* *0,1561*	*4,82* *0,31*
11	С1630-212 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	114,45 -	- -	229	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*1*	*55,04* *55,04*	- -	*55*	*55*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
13	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	1	123,23 -	- -	123	-	- -	- -	- -
14	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*221*	*133*	*83* *23*	*12,3000* *2,0478*	*1,23* *0,2*
15	С1630-103 варіант 3	Фільтр сітчастий, діам. 20	шт	1	168,52 -	- -	169	-	- -	- -	- -
16	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*381,44* *325,98*	*55,46* *15,28*	*381*	*326*	*55* *15*	*3,0500* *0,1380*	*3,05* *0,14*
17	С1630-537 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 20 мм	шт	1	138,88 -	- -	139	-	- -	- -	- -
18	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,005*	*7049,78* *6117,28*	*702,02* *198,04*	*35*	*31*	*4* *1*	*55,2700* *1,7283*	*0,28* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	106,16 -	- -	53	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-7-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,02*	*7065,74* *6117,28*	*702,02* *198,04*	*141*	*122*	*14* *4*	*55,2700* *1,7283*	*1,11* *0,03*
21	С113-38 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	137,50 -	- -	275	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-7-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,015*	*7123,92* *6117,28*	*702,02* *198,04*	*107*	*92*	*11* *3*	*55,2700* *1,7283*	*0,83* *0,03*
23	С113-40 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,5	231,59 -	- -	347	-	- -	- -	- -
24	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	2	16,41 -	- -	33	-	- -	- -	- -
25	С113-1792 варіант 2	Контргайка діам. 25 мм	шт	2	19,47 -	- -	39	-	- -	- -	- -
26	С113-1720 варіант 1	Відвід 90 град. діам. 20 мм	шт	2	8,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
27	С113-2068 варіант 1	Муфта компресійна із зовнішньою різьбою, діам. 40х1 1/4"	шт	1	43,65 -	- -	44	-	- -	- -	- -
28	С113-1805 варіант 1	Американка із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм КВАРТИРНИЙ ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ /24 шт. /	шт	1	376,76 -	- -	377	-	- -	- -	- -
29	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	24	88,45 72,44	8,17 2,94	2123	1739	196 71	0,6700 0,0266	16,08 0,64
30	С1630-1457 варіант 1	Лічильник води класу "С" Ду15 мм з антимагнітним захистом підвищенного рівня Sensus 120	шт	24	1011,56 -	- -	24277	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*48*	*55,04* *55,04*	- -	*2642*	*2642*	- -	*0,4900* -	*23,52* -
32	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	48	123,23 -	- -	5915	-	- -	- -	- -
33	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*2,4*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*5295*	*3192*	*2002* *545*	*12,3000* *2,0478*	*29,52* *4,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1630-103 варіант 4	Фільтр сітчастий, діам. 15	шт	24	121,60 -	- -	2918	-	- -	- -	- -
35	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*24*	*381,44 325,98*	*55,46 15,28*	*9155*	*7824*	*1331 367*	*3,0500 0,1380*	*73,2 3,31*
36	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 15 мм	шт	24	122,52 -	- -	2940	-	- -	- -	- -
37	*КБ16-7-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,12*	*7049,78 6117,28*	*702,02 198,04*	*846*	*734*	*84 24*	*55,2700 1,7283*	*6,63 0,21*
38	С113-37 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	106,16 -	- -	1274	-	- -	- -	- -
39	С113-1792 варіант 3	Муфта сталева діам. 20 мм	шт	48	16,41 -	- -	788	-	- -	- -	- -
40	С113-1792 варіант 2	Контргайка діам. 25 мм	шт	48	19,47 -	- -	935	-	- -	- -	- -
41	С113-1804 варіант 2	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 20х1/2" мм	шт	48	104,13 -	- -	4998	-	- -	- -	- -
42	С113-1873-1Г варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	357,08 -	- -	714	-	- -	- -	- -
43	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*18*	*55,04 55,04*	*- -*	*991*	*991*	*- -*	*0,4900 -*	*8,82 -*
44	С1630-670 варіант 2	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	2	191,57 -	- -	383	-	- -	- -	- -
45	С1630-670 варіант 3	Кран кульовий муфтовий, діаметр 20 мм	шт	8	167,09 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
46	С1630-670 варіант 4	Кран кульовий муфтовий, діаметр 15 мм	шт	8	123,23 -	- -	986	-	- -	- -	- -
47	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм*	*1 кран*	*2*	*4102,63 55,04*	*- -*	*8205*	*110*	*- -*	*0,4900 -*	*0,98 -*
48	*КБ16-17-1*	*Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*381,44 325,98*	*55,46 15,28*	*381*	*326*	*55 15*	*3,0500 0,1380*	*3,05 0,14*
49	С1630-538 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	149,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
50	С113-1804 варіант 1	Американка поліпропіленова з внутрішньою різьбою, діам. 32х1" мм	шт	2	203,20 -	- -	406	-	- -	- -	- -
51	С113-1802 варіант 1	Американка поліпропіленова із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	16	121,73 -	- -	1948	-	- -	- -	- -
52	С113-1802 варіант 2	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	164,62 -	- -	329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С113-1799 варіант 1	Американка поліпропіленова із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	16	106,13 -	- -	1698	-	- -	- -	- -
54	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,54	8058,58 7794,58	- -	4352	4209	- -	69,3900 -	37,47 -
55	С113-1684 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	54	90,20 -	- -	4871	-	- -	- -	- -
56	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03	7519,57 7319,42	- -	226	220	- -	65,1600 -	1,95 -
57	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	3	58,71 -	- -	176	-	- -	- -	- -
58	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	6792,15 6634,21	- -	4822	4710	- -	59,0600 -	41,93 -
59	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	71	35,63 -	- -	2530	-	- -	- -	- -
60	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	6489,63 6356,75	- -	195	191	- -	56,5900 -	1,7 -
61	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	3	52,75 -	- -	158	-	- -	- -	- -
62	*КБ26-1-1*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*6,8*	*424,67* *303,81*	*44,92* *16,19*	*2888*	*2066*	*305* *110*	*3,0200* *0,1463*	*20,54* *0,99*
63	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 40 мм товщиною 20 мм	м	54	53,09 -	- -	2867	-	- -	- -	- -
64	С113-2149 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 32 мм товщиною 20 мм	м	3	37,79 -	- -	113	-	- -	- -	- -
65	С113-2148 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 25 мм товщиною 20 мм	м	8	36,77 -	- -	294	-	- -	- -	- -
66	С113-2147 варіант 1	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 20 мм товщиною 20 мм	м	3	31,67 -	- -	95	-	- -	- -	- -
67	С113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	5	28,23 -	- -	141	-	- -	- -	- -
68	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4	15,39 -	- -	62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	9,27 -	- -	241	-	- -	- -	- -
70	С113-1740 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	40,89 -	- -	82	-	- -	- -	- -
71	С113-1750 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25 мм	шт	8	52,15 -	- -	417	-	- -	- -	- -
72	С113-1746 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	26	13,35 -	- -	347	-	- -	- -	- -
73	С113-1781 варіант 1	Муфта діам. 40х32 мм	шт	2	20,67 -	- -	41	-	- -	- -	- -
74	С113-1776 варіант 1	Муфта діам. 25х20 мм	шт	6	8,43 -	- -	51	-	- -	- -	- -
75	С113-1793 варіант 1	Муфта діам. 25 мм	шт	18	6,93 -	- -	125	-	- -	- -	- -
76	С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм	шт	13	27,63 -	- -	359	-	- -	- -	- -
77	С113-1865	Заглушка діам. 40 мм	шт	1	34,51 -	- -	35	-	- -	- -	- -
78	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*18128,72* *13356,04*	*4365,56* *1015,10*	*1160*	*855*	*279* *65*	*118,9000* *9,0482*	*7,61* *0,58*
79	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,4	426,41 -	- -	2729	-	- -	- -	- -
80	С113-1882 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	74	10,60 -	- -	784	-	- -	- -	- -
81	С113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	2	9,99 -	- -	20	-	- -	- -	- -
82	С113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	102	5,50 -	- -	561	-	- -	- -	- -
83	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм /футляр/*	*100м*	*0,008*	*18128,72* *13356,04*	*4365,56* *1015,10*	*145*	*107*	*35* *8*	*118,9000* *9,0482*	*0,95* *0,07*
84	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	426,41 -	- -	341	-	- -	- -	- -
85	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	467,10 307,98	- -	467	308	- -	2,9500 -	2,95 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					151296	34458	5018 1390		316,24 12,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					151296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111820				
		всього заробітна плата, грн.					35848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5773				
		Всього будівельні роботи, грн.					**169551**				
		Всього по розділу 1					**169551**				
		Розділ 2. Водопостачання /кв. 1, 4, 7, 10/									
86	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*40*	*55,04* *55,04*	*-*	*2202*	*2202*	*-*	*0,4900*	*19,6*
87	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
88	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
89	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*883*	*532*	*334* *91*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
90	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
91	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*4*	*55,04* *55,04*	*-*	*220*	*220*	*-*	*0,4900*	*1,96*
92	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
93	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1422,68 1289,55	- -	2276	2063	- -	11,4800 -	18,37 -
94	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
95	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
96	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
97	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,23	6489,63 6356,75	- -	7982	7819	- -	56,5900 -	69,61 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	123	52,75 -	- -	6488	-	- -	- -	- -
99	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	64	6,21 -	- -	397	-	- -	- -	- -
100	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
101	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,03 -	- -	505	-	- -	- -	- -
102	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
103	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19 -	- -	161	-	- -	- -	- -
104	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
105	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
106	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
107	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
108	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
109	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	232	4,78 -	- -	1109	-	- -	- -	- -
110	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	4113,36 4113,36	- -	1152	1152	- -	39,4000 -	11,03 -
111	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	21,66 -	- -	619	-	- -	- -	- -
112	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13852,52* *10187,21*	*3386,62* *699,35*	*887*	*652*	*217* *45*	*90,6900* *6,2497*	*5,8* *0,4*
113	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					56895	14640	551 136		131,29 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					56895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41704				
		всього заробітна плата, грн.					14776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7495				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64390**				
		Всього по розділу 2					**64390**				
		Розділ 3. Водопостачання /кв. 2, 5, 8, 11/									
114	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*40*	*55,04* *55,04*	- -	*2202*	*2202*	- -	*0,4900* -	*19,6* -
115	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
116	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
117	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*883*	*532*	*334* *91*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
118	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
119	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*4*	*55,04* *55,04*	- -	*220*	*220*	- -	*0,4900* -	*1,96* -
120	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
121	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1422,68 1289,55	- -	2276	2063	- -	11,4800 -	18,37 -
122	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
123	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
124	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
125	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,8	6489,63 6356,75	- -	11681	11442	- -	56,5900 -	101,86 -
126	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	180	52,75 -	- -	9495	-	- -	- -	- -
127	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	6,21 -	- -	447	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
129	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,03 -	- -	505	-	- -	- -	- -
130	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
131	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	45	5,19 -	- -	234	-	- -	- -	- -
132	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
133	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
134	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
135	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
136	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
137	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	360	4,78 -	- -	1721	-	- -	- -	- -
138	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,84	4113,36 4113,36	- -	3455	3455	- -	39,4000 -	33,1 -
139	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	85,68	21,66 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
140	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13852,52* *10187,21*	*3386,62* *699,35*	*887*	*652*	*217* *45*	*90,6900* *6,2497*	*5,8* *0,4*
141	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					67876	20566	551 136		185,61 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					67876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46759				
		всього заробітна плата, грн.					20702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**78338**				
		Всього по розділу 3					**78338**				
		Розділ 4. Водопостачання /кв. 3, 6, 9, 12/									
142	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*40*	*55,04* *55,04*	*-*	*2202*	*2202*	*-*	*0,4900*	*19,6*
143	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
144	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
145	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*883*	*532*	*334* *91*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
146	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
147	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*4*	*55,04* *55,04*	*-*	*220*	*220*	*-*	*0,4900*	*1,96*
148	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
149	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1422,68 1289,55	- -	2276	2063	- -	11,4800 -	18,37 -
150	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
151	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
152	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
153	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	6489,63 6356,75	- -	8047	7882	- -	56,5900 -	70,17 -
154	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	52,75 -	- -	6541	-	- -	- -	- -
155	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	6,21 -	- -	348	-	- -	- -	- -
156	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,03	-	505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	31,20	-	624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17	-	1765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99	-	368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42	-	3148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	4,78	-	1185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,28	4113,36	-	1152	1152	-	39,4000	11,03
					4113,36	-			-	-	-
167	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	28,56	21,66	-	619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13852,52*	*3386,62*	*887*	*652*	*217*	*90,6900*	*5,8*
					10187,21	*699,35*			*45*	*6,2497*	*0,4*
169	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94	-	531	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					57165	14703	551		131,85
									136		1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					57165				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41911				
		всього заробітна плата, грн.					14839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2372				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64692**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**64692**				
		Розділ 5. Водопостачання /кв. 13, 16, 19, 22/									
170	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*40*	*55,04* *55,04*	*-* -	*2202*	*2202*	*-* -	*0,4900* -	*19,6* -
171	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
172	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
173	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*883*	*532*	*334* *91*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
174	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
175	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*4*	*55,04* *55,04*	*-* -	*220*	*220*	*-* -	*0,4900* -	*1,96* -
176	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
177	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1422,68 1289,55	- -	2276	2063	- -	11,4800 -	18,37 -
178	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
179	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
180	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
181	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	6489,63 6356,75	- -	8047	7882	- -	56,5900 -	70,17 -
182	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	52,75 -	- -	6541	-	- -	- -	- -
183	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	6,21 -	- -	348	-	- -	- -	- -
184	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
185	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,03 -	- -	505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
187	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19 -	- -	161	-	- -	- -	- -
188	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
189	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
190	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
191	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
192	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
193	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	4,78 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
194	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	4113,36 4113,36	- -	1316	1316	- -	39,4000 -	12,61 -
195	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	21,66 -	- -	707	-	- -	- -	- -
196	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13852,52* *10187,21*	*3386,62* *699,35*	*887*	*652*	*217* *45*	*90,6900* *6,2497*	*5,8* *0,4*
197	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					57292	14867	551 136		133,43 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					57292				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41874				
		всього заробітна плата, грн.					15003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2397				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64899**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					**64899**				
		Розділ 6. Водопостачання /кв. 14, 17, 20, 23/									
198	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*40*	*55,04* *55,04*	- -	*2202*	*2202*	- -	*0,4900* -	*19,6* -
199	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
200	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
201	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*883*	*532*	*334* *91*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
202	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
203	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*4*	*55,04* *55,04*	- -	*220*	*220*	- -	*0,4900* -	*1,96* -
204	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
205	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1422,68 1289,55	- -	2276	2063	- -	11,4800 -	18,37 -
206	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
207	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
208	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
209	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,68	6489,63 6356,75	- -	10903	10679	- -	56,5900 -	95,07 -
210	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	168	52,75 -	- -	8862	-	- -	- -	- -
211	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	76	6,21 -	- -	472	-	- -	- -	- -
212	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
213	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,03 -	- -	505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	16	31,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
215	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	42	5,19 -	- -	218	-	- -	- -	- -
216	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
217	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
218	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
219	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
220	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
221	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	336	4,78 -	- -	1606	-	- -	- -	- -
222	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,68	4113,36 4113,36	- -	2797	2797	- -	39,4000 -	26,79 -
223	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	69,36	21,66 -	- -	1502	-	- -	- -	- -
224	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13852,52* *10187,21*	*3386,62* *699,35*	*887*	*652*	*217* *45*	*90,6900* *6,2497*	*5,8* *0,4*
225	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					65347	19145	551 136		172,51 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					65347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45651				
		всього заробітна плата, грн.					19281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3069				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75099**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 6					**75099**				
		Розділ 7. Водопостачання /кв. 15, 18, 21, 24/									
226	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*40*	*55,04* *55,04*	- -	*2202*	*2202*	- -	*0,4900* -	*19,6* -
227	С1630-651 варіант 1	Кран кульовий муфтовий із зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	12	159,53 -	- -	1914	-	- -	- -	- -
228	С1630-651 варіант 2	Кран кульовий муфтовий із внутрішньою та зовнішньою різьбою, діаметр 15 мм	шт	28	118,73 -	- -	3324	-	- -	- -	- -
229	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*883*	*532*	*334* *91*	*12,3000* *2,0478*	*4,92* *0,82*
230	С1630-103 варіант 2	Фільтр латунний муфтовий діаметр 15 мм	шт	4	102,22 -	- -	409	-	- -	- -	- -
231	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів муфтових діаметром 25 мм*	*1 кран*	*4*	*55,04* *55,04*	- -	*220*	*220*	- -	*0,4900* -	*1,96* -
232	С1630-652 варіант 1	Кран з фільтром для пральної машини, діаметр 15х20 мм	шт	4	180,05 -	- -	720	-	- -	- -	- -
233	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,6	1422,68 1289,55	- -	2276	2063	- -	11,4800 -	18,37 -
234	С130-618 варіант 1	Змішувач для кухні, діам. 15 мм	комплект	4	1090,35 -	- -	4361	-	- -	- -	- -
235	С130-619 варіант 1	Змішувач набортний для умивальника, діам. 15 мм	комплект	8	998,54 -	- -	7988	-	- -	- -	- -
236	С130-620 варіант 1	Змішувач одноважільний вертикальний для душу, діам. 15 мм	комплект	4	1374,00 -	- -	5496	-	- -	- -	- -
237	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,24	6489,63 6356,75	- -	8047	7882	- -	56,5900 -	70,17 -
238	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 SDR 7.4 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	124	52,75 -	- -	6541	-	- -	- -	- -
239	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	6,21 -	- -	348	-	- -	- -	- -
240	С113-1721 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену з накидною гайкою діам. 20 мм	шт	8	60,27 -	- -	482	-	- -	- -	- -
241	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	14,03 -	- -	505	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	С113-1869 варіант 1	Обвід діам. 20 мм	шт	20	31,20 -	- -	624	-	- -	- -	- -
243	С113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт	31	5,19 -	- -	161	-	- -	- -	- -
244	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	32	55,17 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
245	С113-1799 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	8	45,99 -	- -	368	-	- -	- -	- -
246	С113-1817 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	8	48,03 -	- -	384	-	- -	- -	- -
247	С113-1886 варіант 1	Планка поліпропіленова, діам. 20х1/2"	шт	4	156,15 -	- -	625	-	- -	- -	- -
248	& С1545-318-6 варіант 1	Гнучкий шланг для гарячого та холодного водопостачання з накидною гайкою в обплетенні L=500мм. діам. 1/2"В	шт	28	112,42 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
249	С113-1732 варіант 1	Кріплення одинарне для поліпропіленових труб, діам. 20 мм	шт	248	4,78 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
250	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,32	4113,36 4113,36	- -	1316	1316	- -	39,4000 -	12,61 -
251	С113-2450 варіант 3	Теплова ізоляція Tubolit, товщ. 6 мм для труб діам. 20 мм	м	32,64	21,66 -	- -	707	-	- -	- -	- -
252	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм /футляр/*	*100м*	*0,064*	*13852,52* *10187,21*	*3386,62* *699,35*	*887*	*652*	*217* *45*	*90,6900* *6,2497*	*5,8* *0,4*
253	С113-132-1 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	6,4	82,94 -	- -	531	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					57417	14867	551 136		133,43 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					57417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41999				
		всього заробітна плата, грн.					15003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2397				
		Всього будівельні роботи, грн.					**65024**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 7					**65024**				
		Розділ 8. Водовідведення. Магістральні мережі									
254	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,24*	*1551,00* *1150,54*	*398,71* *115,15*	*372*	*276*	*96* *28*	*11,5900* *0,8094*	*2,78* *0,19*
255	& С113-1453-А варіант 1	Каналізаційна двошарова профільована труба "Корсис" SN6, діам. 160/138, L=6м	шт	4	1073,45 -	- -	4294	-	- -	- -	- -
256	С113-1474 варіант 1	Муфта для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	4	114,32 -	- -	457	-	- -	- -	- -
257	С113-1485-1 варіант 1	Ущільнююче кільце для двошарової профільованої труби "Корсис", діам. 160/138	шт	8	21,64 -	- -	173	-	- -	- -	- -
258	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 160 мм*	*100м*	*1,39*	*11057,88* *10476,19*	*177,97* *64,89*	*15370*	*14562*	*247* *90*	*91,8400* *0,5652*	*127,66* *0,79*
259	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	131	108,29 -	- -	14186	-	- -	- -	- -
260	С113-2227 варіант 2	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 160х3,2	м	8	165,41 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
261	*КБ26-1-3*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*13,1*	*508,74* *332,95*	*65,33* *23,55*	*6664*	*4362*	*856* *309*	*3,2300* *0,2128*	*42,31* *2,79*
262	С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 110 мм товщиною 20 мм	м	131	96,95 -	- -	12700	-	- -	- -	- -
263	*КБ26-1-5*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 20 мм*	*10 м*	*0,8*	*751,61* *486,54*	*98,00* *35,33*	*601*	*389*	*78* *28*	*4,7200* *0,3192*	*3,78* *0,26*
264	С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція Izovat Cyl 100 діам. 160 мм товщиною 20 мм	м	8	122,45 -	- -	980	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 110									
265	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1,75	108,29 -	- -	190	-	- -	- -	- -
266	С113-2228 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 110 мм	шт	7	32,63 -	- -	228	-	- -	- -	- -
		Прочистка діам. 160									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С113-2227	Труба поліпропіленова для безнапірної	м	1	165,41	-	165	-	-	-	-
	варіант 2	каналізації, діам. 160х3,2			-	-			-	-	-
268	С113-2228	Заглушка із поліпропілену діам. 160 мм	шт	4	72,51	-	290	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
269	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із	шт	16	195,93	-	3135	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
270	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	29	109,23	-	3168	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110х110 мм			-	-			-	-	-
271	С113-2258	Трійники каналізаційні 45 град. із	шт	8	334,65	-	2677	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 160х160 мм			-	-			-	-	-
272	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із	шт	8	421,35	-	3371	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110/110 мм			-	-			-	-	-
273	С113-2269	Хрестовина каналізаційна 45 град. із	шт	8	316,29	-	2530	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110/50 мм			-	-			-	-	-
274	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із	шт	8	69,39	-	555	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
275	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із	шт	4	197,91	-	792	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 160 мм			-	-			-	-	-
276	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	46	58,99	-	2714	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
277	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із	шт	46	24,51	-	1127	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 50 мм			-	-			-	-	-
278	С113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних	шт	16	58,23	-	932	-	-	-	-
	варіант 1	труб із поліпропілену діам. 110х50 мм			-	-			-	-	-
279	С113-2276	Муфта до каналізаційних труб із	шт	44	59,97	-	2639	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 110 мм			-	-			-	-	-
280	С113-2277	Муфта до каналізаційних труб із	шт	2	151,05	-	302	-	-	-	-
	варіант 1	поліпропілену діам. 160 мм			-	-			-	-	-
281	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	63,11	-	252	229	-	0,5100	2,04
					57,29	-			-	-	-
282	С1630-973	Сифон для дренажу, діам. 40 мм Alcaplast	шт	4	1133,15	-	4533	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
283	*КБ17-1-11*	*Монтаж протипожежної гільзи*	*10компл.*	*3,2*	*1041,95*	*68,68*	*3334*	*2641*	*220*	*7,5400*	*24,13*
					825,18	*25,45*			*81*	*0,2267*	*0,73*
284	С113-1472	Протипожежна гільза 108-110	шт	32	1234,37	-	39500	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
285	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм /гільзи/*	*100м*	*0,02*	*26639,77*	*5536,44*	*533*	*369*	*111*	*170,5600*	*3,41*
					18440,95	*1360,84*			*27*	*12,0859*	*0,24*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	С113-173	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2	657,21 -	- -	1314	-	- -	- -	- -
287	С113-2293 варіант 1	Кріплення каналізаційних труб, діам. 110	шт	160	19,88 -	- -	3181	-	- -	- -	- -
288	С113-2293 варіант 2	Кріплення каналізаційних труб, діам. 160	шт	4	32,73 -	- -	131	-	- -	- -	- -
289	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм /футляр/*	*100м*	*0,032*	*39072,10* *29793,95*	*8260,34* *2181,34*	*1250*	*953*	*264* *70*	*272,2400* *19,3859*	*8,71* *0,62*
290	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	3,2	1589,31 -	- -	5086	-	- -	- -	- -
291	КБ16-30-3	Ущільнення вводу, діаметр труб до 300 мм	1сальник	4	1333,35 515,74	- -	5333	2063	- -	4,9400 -	19,76 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					146382	25844	1872 633		234,58 5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					146382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118666				
		всього заробітна плата, грн.					26477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4212				
		Всього будівельні роботи, грн.					**159758**				
		Всього по розділу 8					**159758**				
		Розділ 9. Водовідведення /Ст. К1-1/									
292	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4241,73 3539,55	262,49 97,40	1697	1416	105 39	31,9800 0,8669	12,79 0,35
293	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
294	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6790,83 3984,71	459,64 171,25	2716	1594	184 69	36,4100 1,5210	14,56 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
296	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	63,11 57,29	- -	252	229	- -	0,5100 -	2,04 -
297	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
298	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11057,88* *10476,19*	*177,97* *64,89*	*111*	*105*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
299	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	108,29 -	- -	108	-	- -	- -	- -
300	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11173,94* *10925,62*	*86,47* *31,19*	*447*	*437*	*3* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
301	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
302	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
303	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
304	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
305	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
306	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
307	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
308	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
309	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
310	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -
311	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					25482	3781	294 110		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					25482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21407				
		всього заробітна плата, грн.					3891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27475**				
		Всього по розділу 9					**27475**				
		Розділ 10. Водовідведення /Ст. К1-2/									
312	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4241,73 3539,55	262,49 97,40	3393	2832	210 78	31,9800 0,8669	25,58 0,69
313	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -
314	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,8	5190,73 3378,37	1173,56 423,25	4153	2703	939 339	31,9800 3,7294	25,58 2,98
315	С130-48 варіант 1	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	8	6491,08 -	- -	51929	-	- -	- -	- -
316	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,28*	*11173,94* *10925,62*	*86,47* *31,19*	*3129*	*3059*	*24* *9*	*95,7800* *0,2700*	*26,82* *0,08*
317	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	28	37,16 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
318	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
319	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
320	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	42,63 -	- -	682	-	- -	- -	- -
321	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	24,51 -	- -	392	-	- -	- -	- -
322	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	24,51 -	- -	588	-	- -	- -	- -
323	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	30,69 -	- -	368	-	- -	- -	- -
324	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	12	17,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					81635	8594	1173		77,98
									426		3,75
		Разом будівельні роботи, грн.					81635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71868				
		всього заробітна плата, грн.					9020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1471				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86265**				
		Всього по розділу 10					**86265**				
		Розділ 11. Водовідведення /Ст. К1-3/									
325	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4241,73 3539,55	262,49 97,40	1697	1416	105 39	31,9800 0,8669	12,79 0,35
326	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
327	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6790,83 3984,71	459,64 171,25	2716	1594	184 69	36,4100 1,5210	14,56 0,61
328	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
329	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	63,11 57,29	- -	252	229	- -	0,5100 -	2,04 -
330	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
331	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11057,88* *10476,19*	*177,97* *64,89*	*111*	*105*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
332	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	108,29 -	- -	108	-	- -	- -	- -
333	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11173,94* *10925,62*	*86,47* *31,19*	*447*	*437*	*3* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
334	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
336	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
337	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
338	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
339	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
340	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
341	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
342	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
343	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -
344	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					25482	3781	294 110		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					25482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21407				
		всього заробітна плата, грн.					3891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27475**				
		Всього по розділу 11					**27475**				
		Розділ 12. Водовідведення /Ст. К1-4/									
345	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4241,73 3539,55	262,49 97,40	3393	2832	210 78	31,9800 0,8669	25,58 0,69
346	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6790,83 3984,71	459,64 171,25	2716	1594	184 69	36,4100 1,5210	14,56 0,61
348	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
349	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,4	5190,73 3378,37	1173,56 423,25	2076	1351	469 169	31,9800 3,7294	12,79 1,49
350	С130-48 варіант 1	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	4	6491,08 -	- -	25964	-	- -	- -	- -
351	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,04*	*11057,88* *10476,19*	*177,97* *64,89*	*442*	*419*	*7* *3*	*91,8400* *0,5652*	*3,67* *0,02*
352	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	4	108,29 -	- -	433	-	- -	- -	- -
353	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,12*	*11173,94* *10925,62*	*86,47* *31,19*	*1341*	*1311*	*10* *4*	*95,7800* *0,2700*	*11,49* *0,03*
354	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	12	37,16 -	- -	446	-	- -	- -	- -
355	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
356	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
357	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
358	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	42,63 -	- -	341	-	- -	- -	- -
359	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
360	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
361	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
362	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	58,23 -	- -	466	-	- -	- -	- -
363	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	30,69 -	- -	123	-	- -	- -	- -
364	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					64050 323	7507	880		68,09 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					64050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55663				
		всього заробітна плата, грн.					7830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1278				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68070**				
		Всього по розділу 12					**68070**				
		Розділ 13. Водовідведення /Ст. К1-5/									
365	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4241,73 3539,55	262,49 97,40	1697	1416	105 39	31,9800 0,8669	12,79 0,35
366	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34 -	- -	7797	-	- -	- -	- -
367	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6790,83 3984,71	459,64 171,25	2716	1594	184 69	36,4100 1,5210	14,56 0,61
368	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
369	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	63,11 57,29	- -	252	229	- -	0,5100 -	2,04 -
370	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94 -	- -	500	-	- -	- -	- -
371	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11057,88* *10476,19*	*177,97* *64,89*	*111*	*105*	*2* *1*	*91,8400* *0,5652*	*0,92* *0,01*
372	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	108,29 -	- -	108	-	- -	- -	- -
373	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11173,94* *10925,62*	*86,47* *31,19*	*447*	*437*	*3* *1*	*95,7800* *0,2700*	*3,83* *0,01*
374	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16 -	- -	149	-	- -	- -	- -
375	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
377	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
378	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
379	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
380	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
381	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
382	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
383	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -
384	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					25482	3781	294 110		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					25482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21407				
		всього заробітна плата, грн.					3891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27475**				
		Всього по розділу 13					**27475**				
		Розділ 14. Водовідведення /Ст. К1-6/									
385	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4241,73 3539,55	262,49 97,40	3393	2832	210 78	31,9800 0,8669	25,58 0,69
386	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -
387	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,8	5190,73 3378,37	1173,56 423,25	4153	2703	939 339	31,9800 3,7294	25,58 2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	С130-48 варіант 1	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	8	6491,08 -	- -	51929	-	- -	- -	- -
389	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,28*	*11173,94* *10925,62*	*86,47* *31,19*	*3129*	*3059*	*24* *9*	*95,7800* *0,2700*	*26,82* *0,08*
390	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	28	37,16 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
391	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
392	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
393	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	16	42,63 -	- -	682	-	- -	- -	- -
394	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16	24,51 -	- -	392	-	- -	- -	- -
395	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	24,51 -	- -	588	-	- -	- -	- -
396	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	30,69 -	- -	368	-	- -	- -	- -
397	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	12	17,02 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					81635	8594	1173 426		77,98 3,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					81635 71868 9020 4630 8,58 1471 **86265**				
		Всього по розділу 14					**86265**				
		Розділ 15. Водовідведення /Ст. К1-7/									
398	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,8	4241,73 3539,55	262,49 97,40	3393	2832	210 78	31,9800 0,8669	25,58 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	8	1949,34 -	- -	15595	-	- -	- -	- -
400	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6790,83 3984,71	459,64 171,25	2716	1594	184 69	36,4100 1,5210	14,56 0,61
401	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
402	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних	10компл.	0,4	5190,73 3378,37	1173,56 423,25	2076	1351	469 169	31,9800 3,7294	12,79 1,49
403	С130-48 варіант 1	Ванна кутова акрилова 1600х1000 в комплекті з сифоном	комплект	4	6491,08 -	- -	25964	-	- -	- -	- -
404	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,04*	*11057,88* *10476,19*	*177,97* *64,89*	*442*	*419*	*7* *3*	*91,8400* *0,5652*	*3,67* *0,02*
405	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	4	108,29 -	- -	433	-	- -	- -	- -
406	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,12*	*11173,94* *10925,62*	*86,47* *31,19*	*1341*	*1311*	*10* *4*	*95,7800* *0,2700*	*11,49* *0,03*
407	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	12	37,16 -	- -	446	-	- -	- -	- -
408	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
409	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
410	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
411	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	8	42,63 -	- -	341	-	- -	- -	- -
412	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
413	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
414	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
415	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	8	58,23 -	- -	466	-	- -	- -	- -
416	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	30,69 -	- -	123	-	- -	- -	- -
417	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					64050	7507	880		68,09
									323		2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					64050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55663				
		всього заробітна плата, грн.					7830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1278				
		Всього будівельні роботи, грн.					**68070**				
		Всього по розділу 15					**68070**				
		Розділ 16. Водовідведення /Ст. К1-8/									
418	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,4	4241,73	262,49	1697	1416	105	31,9800	12,79
					3539,55	97,40			39	0,8669	0,35
419	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний овальний II велиини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим сифоном СПУ	комплект	4	1949,34	-	7797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,4	6790,83	459,64	2716	1594	184	36,4100	14,56
					3984,71	171,25			69	1,5210	0,61
421	С130-902 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком	шт	4	2254,27	-	9017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	КБ18-22-3	Установлення сифонів	комплект	4	63,11	-	252	229	-	0,5100	2,04
					57,29	-			-	-	-
423	& С1630-973-1 варіант 1	Сифон для пральних машин, діам. 50 мм Alcaplast	шт	4	124,94	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм*	*100м*	*0,01*	*11057,88*	*177,97*	*111*	*105*	*2*	*91,8400*	*0,92*
					10476,19	*64,89*			*1*	*0,5652*	*0,01*
425	С113-2227 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 110х2,2	м	1	108,29	-	108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,04*	*11173,94*	*86,47*	*447*	*437*	*3*	*95,7800*	*3,83*
					10925,62	*31,19*			*1*	*0,2700*	*0,01*
427	С113-2226 варіант 1	Труба поліпропіленова для безнапірної каналізації, діам. 50х1,8 Прочистка діам. 50	м	4	37,16	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	С113-2243 варіант 2	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	24,51 -	- -	98	-	- -	- -	- -
429	С113-2229 варіант 1	Заглушка із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	15,95 -	- -	64	-	- -	- -	- -
430	С113-2257 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	109,23 -	- -	437	-	- -	- -	- -
431	С113-2254 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	12	42,63 -	- -	512	-	- -	- -	- -
432	С113-2236 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	8	58,99 -	- -	472	-	- -	- -	- -
433	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	24,51 -	- -	196	-	- -	- -	- -
434	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	24,51 -	- -	294	-	- -	- -	- -
435	С113-2280 варіант 1	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	4	58,23 -	- -	233	-	- -	- -	- -
436	С113-2275 варіант 1	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	8	30,69 -	- -	246	-	- -	- -	- -
437	С113-2293 варіант 3	Кріплення каналізаційних труб, діам. 50	шт	8	17,02 -	- -	136	-	- -	- -	- -
438	С113-2293 варіант 4	Гофра для унітаза	шт	24	292,42 -	- -	7018	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					32500	3781	294 110		34,14 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					32500				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28425				
		всього заробітна плата, грн.					3891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					633				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34493**				
		Всього по розділу 16					**34493**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1059986	206416	15478 4777		1867,64 42,5
		Разом будівельні роботи, грн.					1059986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					838092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					211193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33902				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1167338**				
		Всього по кошторису					**1167338**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2107,76**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**245095**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на внутрішні електромонтажні роботи

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1511,280	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,9304	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	429,933	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні розподільчі пристрої									
		ВРП-0,4 кВ									
1	*КМ8-572-7*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм*	*шт*	*1*	*1457,13* *730,05*	*695,36* *208,63*	*1457*	*730*	*695* *209*	*6,4000* *1,6513*	*6,4* *1,65*
2	1517-2080 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРУ-1-50-01	шт	1	35950,00 -	- -	35950	-	- -	- -	- -
		ЩВО №1; ЩВО №2									
3	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*2*	*603,60* *365,02*	*207,04* *51,10*	*1207*	*730*	*414* *102*	*3,2000* *0,4062*	*6,4* *0,81*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1504-3181 варіант 1	Щит шафний ввідно-обліковий: ввідний автоматичний вимикач 80А 3Р 380В - 1 шт.; автоматичний вимикач 63А 1Р 220В - 12 шт. ; однофазний електронний лічильник прямого включення IP54	шт	2	21480,00 -	- -	42960	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					81574	1460	1109		12,8
									311		2,46
		Разом устаткування, грн.					78910				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3099				
		Всього устаткування, грн.					**82009**				
		Разом будівельні роботи, грн.					2664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95				
		всього заробітна плата, грн.					1771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3508**				
		Всього по розділу 1					**85517**				
		Розділ 2. Щити розподільчі та управління									
5	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*24*	*591,02* *365,02*	*207,04* *51,10*	*14184*	*8760*	*4969* *1226*	*3,2000* *0,4062*	*76,8* *9,75*
6	290220-2096 варіант 2	Щиток квартирний розподільчий, утоплений, з автоматом Р151-50 "В" на вводі, на лініях Р151/16 - 2шт., РД2/16 30 мА - 6шт., IP20	шт	12	2192,22 -	- -	26307	-	- -	- -	- -
7	290220-2096 варіант 3	Щиток квартирний розподільчий, утоплений, з автоматом Р151-50 "В" на вводі, на лініях Р151/16 - 2шт., РД2/16 30 мА - 4 шт., IP20	шт	12	1841,34 -	- -	22096	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62587	8760	4969		76,8
									1226		9,75
		Разом будівельні роботи, грн.					62587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48858				
		всього заробітна плата, грн.					9986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					4769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1440				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67356**				
		Всього по розділу 2					**67356**				
		Розділ 3. Апарати низької напруги									
8	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів	1 шт	2	630,85	43,84	1262	412	88	1,8600	3,72
		знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А			205,86	18,20			36	0,1505	0,3
9	1517-2346	Ящик з понижуючим трансформатором	шт	2	1091,58	-	2183	-	-	-	-
	варіант 1	потужністю 250ВА, 220/42/36В зі			-	-			-	-	-
		штепсельною розеткою ЯТП-0,25									
10	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється	шт	1	215,80	10,36	216	183	10	1,6000	1,6
		на готовій основі			182,51	3,48			3	0,0275	0,03
11	1517-1867	Лічильник електронний трифазний активної	шт	1	4290,00	-	4290	-	-	-	-
	варіант 2	та реактивної енергії, 5(10)А, 3х220/380В,			-	-			-	-	-
		клас точності 0,5S, трансформаторного									
		включення, з вбудованим PLC-модемом,									
		MTX DD.3Z3									
12	1517-1867	Лічильник електронний трифазний активної	шт	1	4290,00	-	4290	-	-	-	-
	варіант 3	та реактивної енергії, 5-60А 380В, клас			-	-			-	-	-
		точності 1,0S, прямого включення, з									
		вбудованим PLC-модемом, MTX 3R30.DG.									
		4K3									
13	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється	шт	24	113,94	10,36	2735	2190	249	0,8000	19,2
		на готовій основі			91,26	3,48			84	0,0275	0,66
14	1517-1867	Лічильник електроний однофазний активної	шт	24	3102,00	-	74448	-	-	-	-
	варіант 1	5-80А 220В, клас точності 1,0S, прямого			-	-			-	-	-
		включення з вбудованим PLC-модемом									
		MTX 1A10 DG.2L5-YD4									
		Разом прямі витрати по розділу 3					89424	2785	347		24,52
									123		0,99
		Разом устаткування, грн.					83028				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3260				
		Всього устаткування, грн.					**86288**				
		Разом будівельні роботи, грн.					6396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1397				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					424				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7793**				
		Всього по розділу 3					**94081**				
		Розділ 4. Світлове обладнання									
15	КБ21-17-1	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	1,97	13834,43	4058,30	27254	18292	7995	81,4000	160,36
					9285,30	2935,86			5784	26,3928	51,99
16	1507-1002	Світильник світлодіодний накладний з	шт	8	265,77	-	2126	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 18Вт, IP65 Тип 1 1x18			-	-			-	-	-
17	1507-1003	Світильник світлодіодний накладний з	шт	4	202,91	-	812	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 18Вт, IP20 Тип 2 1x18			-	-			-	-	-
18	1507-1004	Світильник світлодіодний накладний з	шт	6	347,65	-	2086	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 32Вт, IP20 Тип 3 1x32			-	-			-	-	-
19	1507-1005	Світильник світлодіодний накладний з	шт	48	243,61	-	11693	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 9Вт, IP44 Тип 4 1x9			-	-			-	-	-
20	1507-1006	Світильник світлодіодний накладний з	шт	48	109,15	-	5239	-	-	-	-
	варіант 1	датчиком руху 4Вт, IP44 Тип 5 1x7			-	-			-	-	-
21	1507-1007	Світильник світлодіодний універсальний	шт	34	1504,31	-	51147	-	-	-	-
	варіант 1	OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K			-	-			-	-	-
22	1507-1008	Світильник світлодіодний стельовий LZ.OPL	шт	49	2103,81	-	103087	-	-	-	-
	варіант 1	ECO LED 600 5000K			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					203444	18292	7995		160,36
									5784		51,99
		Разом будівельні роботи, грн.					203444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					177157				
		всього заробітна плата, грн.					24076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3533				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215043**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 4					**215043**				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
23	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,7	4777,24 2594,88	849,32 285,52	3344	1816	595 200	24,0000 2,2550	16,8 1,58
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,74	3599,62 1729,92	580,02 194,99	49459	23769	7969 2679	16,0000 1,5400	219,84 21,16
25	*КБ21-9-1*	*Прокладання проводу при схованій проводці*	*100м*	*67,38*	*2847,61* *2596,92*	*31,07* *10,45*	*191872*	*174980*	*2093* *704*	*25,5000* *0,0825*	*1718,19* *5,56*
26	15093-33033 варіант 1	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х35 мм2	1000м	0,07	436078,75 -	- -	30526	-	- -	- -	- -
27	15093-33033 варіант 2	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х16 мм2	1000м	0,56	15160,45 -	- -	8490	-	- -	- -	- -
28	15093-33033 варіант 3	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0,08	28078,75 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
29	15093-33033 варіант 4	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 4х1,5 мм2	1000м	0,08	23753,95 -	- -	1900	-	- -	- -	- -
30	15093-33033 варіант 5	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,85	18592,75 -	- -	15804	-	- -	- -	- -
31	15093-33033 варіант 6	Кабель з мідними жилами в полівінілхлоридній негорючій ізоляції та оболочці ВВГнгд 2х1,5 мм2	1000м	0,16	14318,95 -	- -	2291	-	- -	- -	- -
32	15093-33033 варіант 7	Кабель з мідними жилами ВВГнг 1х10 мм2	1000м	0,03	30985,75 -	- -	930	-	- -	- -	- -
33	15093-33032 варіант 1	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х2,5 мм2	1000м	3,65	25578,94 -	- -	93363	-	- -	- -	- -
34	15093-33032 варіант 2	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 4х1,5 мм2	1000м	0,52	26456,14 -	- -	13757	-	- -	- -	- -
35	15093-33032 варіант 3	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 3х1,5 мм2	1000м	1,08	18938,74 -	- -	20454	-	- -	- -	- -
36	15093-33032 варіант 4	Провід з мідними жилами в ПВХ ізоляції ВВП 2х1,5 мм2	1000м	0,16	11941,54 -	- -	1911	-	- -	- -	- -
37	15095-1022 варіант 1	Провід з мідною жилою ПВ 1х4,0 мм2	1000м	0,65	17242,27 -	- -	11207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	15093-33031 варіант 1	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 5х6,0 мм2	1000м	0,085	124126,84 -	- -	10551	-	- -	- -	- -
39	15093-33031 варіант 2	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 4х1,5 мм2	1000м	0,035	29301,52 -	- -	1026	-	- -	- -	- -
40	15093-33031 варіант 3	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 3х1,5 мм2	1000м	0,032	24609,52 -	- -	788	-	- -	- -	- -
41	15093-33031 варіант 4	Кабель з мідними жилами, ізоляцією та оболонкою із вогнестійких речовин NHXH-FE 2х1,5 мм2	1000м	0,07	18489,52 -	- -	1294	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					461213	200565	10657 3583		1954,83 28,3
		Разом будівельні роботи, грн.					461213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249991				
		всього заробітна плата, грн.					204148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32995				
		Всього будівельні роботи, грн.					**564713**				
		Всього по розділу 5					**564713**				
		Розділ 6. Установчі матеріали									
42	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,94	8582,05 2713,47	- -	8067	2551	- -	27,6800 -	26,02 -
43	1503-7030 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованого монтування 10А, 250В, IP20	шт	94	172,00 -	- -	16168	-	- -	- -	- -
44	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	1,08	8740,86 2872,28	- -	9440	3102	- -	29,3000 -	31,64 -
45	1503-7030 варіант 2	Вимикач двоклавішний прихованого монтування 10А, 220В, IP20	шт	108	186,00 -	- -	20088	-	- -	- -	- -
46	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,46	4897,90 4889,74	- -	2253	2249	- -	49,8800 -	22,94 -
47	1503-7030 варіант 3	Вимикач одноклавішний пиловологозахищений, зовнішньої установки IP44, 220В 10А	шт	46	153,50 -	- -	7061	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,24	4369,78	-	1049	1006	-	42,7700	10,26
					4192,74	-			-	-	-
49	1602-50121 варіант 1	Дзвінок електричний 220В, безіскровий, побутовий, з кнопкою	шт	24	260,00	-	6240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	5,83	8587,61	-	50066	15900	-	27,8200	162,19
					2727,19	-			-	-	-
51	1504-17038 варіант 1	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP20, 220В, 16А із захисним пристроєм	шт	520	139,00	-	72280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	1504-17038 варіант 2	Розетка штепсельна із захисним контактом прихованої установки IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена	шт	48	193,00	-	9264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	1504-17038 варіант 4	Розетка штепсельна із захисним контактом IP44, 220В, 16А із захисним пристроєм, вологозахищена зовнішньої установки	шт	7	167,00	-	1169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	1504-17038 варіант 3	Розетка штепсельна із захисним контактом для установки на Din-рейку IP20, 220В, 16А	шт	8	166,40	-	1331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	1504-19165 варіант 1	Колодка клемна на три контакти	шт	68	7,70	-	524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	1504-19165 варіант 2	Колодка клемна на чотири контакти	шт	60	5,60	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	1,96	9392,50	374,11	18409	16614	733	78,4000	153,66
					8476,61	81,91			161	0,6652	1,3
58	2405-1750 варіант 1	Розетка стельова РПУХЛ3	1000шт	0,128	6029,09	-	772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	290902-135 варіант 1	Патрон підвісний	шт	68	13,90	-	945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					225462	41422	733		406,71
									161		1,3
		Разом устаткування, грн.					134461				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5279				
		Всього устаткування, грн.					**139740**				
		Разом будівельні роботи, грн.					91001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48846				
		всього заробітна плата, грн.					41583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6788				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112197**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 6					**251937**				
		Розділ 7. Труби і монтажні вироби									
60	*КБ21-3-1*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*8,8*	*3397,09* *2412,39*	*165,72* *55,71*	*29894*	*21229*	*1458* *490*	*23,9800* *0,4400*	*211,02* *3,87*
61	С130-1199 варіант 6	Труба ПВХ діам.20 мм	м	650	11,07 -	- -	7196	-	- -	- -	- -
62	С113-2126 варіант 1	Трубка полівінілхлоридна гофрована, діам. 18 мм	м	230	6,52 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*5,1*	*4009,51* *2679,98*	*331,44* *111,42*	*20449*	*13668*	*1690* *568*	*26,6400* *0,8800*	*135,86* *4,49*
64	С130-1199 варіант 7	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	450	37,69 -	- -	16961	-	- -	- -	- -
65	С130-1199 варіант 7	Труба ПВХ діам. 50 мм	м	60	37,69 -	- -	2261	-	- -	- -	- -
66	КБ21-1-2	Прокладання металорукавів, діаметр труб до 40 мм	100м	0,18	12121,42 7777,07	3115,72 1606,43	2182	1400	561 289	71,9300 14,6761	12,95 2,64
67	& С1545-318-3-Ш варіант 1	Рукав гнучкий металевий, діам. 40 мм	м	18	39,09 -	- -	704	-	- -	- -	- -
68	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*8*	*591,02* *365,02*	*207,04* *51,10*	*4728*	*2920*	*1656* *409*	*3,2000* *0,4062*	*25,6* *3,25*
69	290220-2096 варіант 1	Корпус металевий ЩУ24/3	шт	8	494,94 -	- -	3960	-	- -	- -	- -
70	С1512-6 варіант 1	Шина мідна на 8 приєднань в пластиковій коробці Abox	шт	48	271,54 -	- -	13034	-	- -	- -	- -
71	С1512-6 варіант 2	Коробка розгалуджувальна з клемником для схованої проводки У191	шт	358	8,44 -	- -	3022	-	- -	- -	- -
72	С1512-6 варіант 3	Коробка розгалуджувальна з клемником для кабельної проводки КОР-73УЗ	шт	55	28,78 -	- -	1583	-	- -	- -	- -
73	С1512-6 варіант 4	Ящик протяжний У994	шт	2	118,54 -	- -	237	-	- -	- -	- -
74	*КБ21-22-10*	*Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3*	*100шт*	*7,92*	*5005,41* *5005,41*	- -	*39643*	*39643*	- -	*51,0600* -	*404,4* -
75	С1512-1 варіант 2	Коробка під вимикачі та розетки	шт	792	4,81 -	- -	3810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,36	7179,99	1384,43	2585	1838	498	47,2100	17
					5104,35	586,89			211	4,9268	1,77
77	С188888-52 варіант 2	Лоток прямий L=3 м НЛ40-П2	шт	3	1072,47	-	3217	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С188888-52 варіант 1	Лоток прямий L=3 м НЛ20-П2	шт	9	609,39	-	5485	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С188888-52 варіант 3	Лоток кутовий	шт	4	502,29	-	2009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С188888-52 варіант 4	Кронштейн для лотків	шт	120	45,43	-	5452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	10637,39	3911,81	3191	363	1174	11,2000	3,36
					1210,94	731,64			219	6,1915	1,86
82	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,05	15283,43	654,76	764	156	33	28,8000	1,44
					3113,86	139,13			7	1,1103	0,06
83	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,85	8089,98	551,19	6876	2353	469	25,6000	21,76
					2767,87	104,31			89	0,8353	0,71
84	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0663	23577,34	-	1563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					182306	83570	7539		833,39
									2282		18,65
		Разом будівельні роботи, грн.					182306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91197				
		всього заробітна плата, грн.					85852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44033				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14175				
		Всього будівельні роботи, грн.					**226339**				
		Всього по розділу 7					**226339**				
		Розділ 8. Інвентар захисний									
85	1702-7033 варіант 1	Показник напруги	шт	1	420,00	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	1504-3100 варіант 1	Кліщі ізолюючі	шт	1	240,00	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1504-3100 варіант 2	Діелектричні перчатки	шт	2	424,00 -	- -	848	-	- -	- -	- -
88	1504-3100 варіант 3	Діелектричний коврик	шт	1	315,00 -	- -	315	-	- -	- -	- -
89	280222-16094 варіант 1	Захисні окуляри	шт	2	105,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
90	290116-5423 варіант 1	Переносні плакати та знаки безпеки	шт	1	30,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
91	1504-3100 варіант 4	Діелектричні калоші	шт	2	802,00 -	- -	1604	-	- -	- -	- -
92	560103-23 варіант 1	Шафа для зберігання захисного інвентаря	шт	1	2391,00 -	- -	2391	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6058	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					6058				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					236				
		Всього устаткування, грн.					**6294**				
		Всього по розділу 8					**6294**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1312068	356854	33349 13470		3469,41 113,44
		Разом устаткування, грн.					302457				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11874				
		Всього устаткування, грн.					**314331**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1009611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					619408				
		всього заробітна плата, грн.					370324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					187338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					347,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59609				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1196949**				
		Всього по кошторису					**1511280**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3930,4**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**429933**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опалення та вентиляція

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3016,050	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,88826	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	445,257	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перша секція									
		Опалення та вентиляція кв.1, кв.10									
1	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93*	*49,00*	*2812*	*1385*	*98*	*6,8000*	*13,6*
					692,51	*17,66*			*35*	*0,1596*	*0,32*
2	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11148*	*16258,08*	*1976,27*	*1812*	*1114*	*220*	*96,9200*	*10,8*
					9990,51	*712,45*			*79*	*6,4372*	*0,72*
5	& С1231-2008 варіант 8	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93	-	7012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1231-2008 варіант 9	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
7	& С1231-2008 варіант 10	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	4399,29 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
8	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
9	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
10	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
11	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
12	С130-473 варіант 3	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	1167,27 -	- -	14007	-	- -	- -	- -
13	С1630-670 варіант 6	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	968,12 -	- -	11617	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	- -	*550*	*550*	- -	*0,4900* -	*4,9* -
15	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
16	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
17	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*441*	*266*	*167* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
18	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	6489,63 6356,75	- -	4413	4323	- -	56,5900 -	38,48 -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	6792,15 6634,21	- -	5570	5440	- -	59,0600 -	48,43 -
21	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	68	112,67 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
22	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	82	149,38 -	- -	12249	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
24	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
25	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
26	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
27	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	45,04 -	- -	766	-	- -	- -	- -
28	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	21	46,07 -	- -	967	-	- -	- -	- -
29	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	9,20 -	- -	386	-	- -	- -	- -
30	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
31	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	14,31 -	- -	515	-	- -	- -	- -
32	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
33	С113-1704 варіант 2	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	27,37 -	- -	438	-	- -	- -	- -
34	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
35	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	27,70 -	- -	332	-	- -	- -	- -
36	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
37	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	23,60 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
38	& С188888-32-1 варіант 2	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	24,55 -	- -	2995	-	- -	- -	- -
39	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0348*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*153*	*153*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,43* -
40	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,48	46,63 -	- -	162	-	- -	- -	- -
41	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*3073*	*3071*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*30,94* -
42	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59 -	- -	1254	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	367,49	-	4924	4924	-	3,5200	47,17
					367,49	-			-	-	-
44	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	35,42	-	2054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	36,11	-	2744	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12	33,41	1921	1501	267	1,8200	14,56
					187,61	8,19			66	0,0745	0,6
48	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		---------- Опалення та вентиляція кв.2, кв.11 ----------									
49	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93*	*49,00*	*2812*	*1385*	*98*	*6,8000*	*13,6*
					692,51	*17,66*			*35*	*0,1596*	*0,32*
50	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07438*	*16258,08*	*1976,27*	*1209*	*743*	*147*	*96,9200*	*7,21*
					9990,51	*712,45*			*53*	*6,4372*	*0,48*
53	& С1231-2008 варіант 11	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 700x500(h), Q=1029 Вт/шт	шт	2	3613,72	-	7227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99	-	16720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70	65,33	1875	1698	26	40,6700	16,27
					4245,95	23,55			9	0,2128	0,09
56	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23	-	9352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27	-	5553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12	-	4581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04*	*-*	*550*	*550*	*-*	*0,4900*	*4,9*
					55,04	-			-	-	-
62	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44*	*834,15*	*441*	*266*	*167*	*12,3000*	*2,46*
					1329,88	*227,03*			*45*	*2,0478*	*0,41*
65	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	6489,63	-	6100	5975	-	56,5900	53,19
					6356,75	-			-	-	-
67	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	6792,15	-	2853	2786	-	59,0600	24,81
					6634,21	-			-	-	-
68	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	112,67	-	10591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	149,38	-	6274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	55,17	-	1103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,71	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	24	45,04	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	10	46,07	-	461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	9,20	-	405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	6,06	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	14,31	-	401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
80	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	6,97 -	- -	84	-	- -	- -	- -
81	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
82	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	27,70 -	- -	166	-	- -	- -	- -
83	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
84	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
85	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
86	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0238*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*105*	*105*	- -	*41,1200* *0,0111*	*0,98* -
87	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,38	46,63 -	- -	111	-	- -	- -	- -
88	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*1,6*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*2049*	*2047*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*20,62* -
89	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	130,59 -	- -	836	-	- -	- -	- -
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	367,49 367,49	- -	4263	4263	- -	3,5200 -	40,83 -
91	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	35,42 -	- -	2834	-	- -	- -	- -
92	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	36,11 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
93	С111-1788 варіант 1	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,86 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
94	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12 187,61	33,41 8,19	1921	1501	267 66	1,8200 0,0745	14,56 0,6
95	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		----------									
		Опалення та вентиляція кв.3, кв.12									

96	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
98	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
99	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,12684*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*2062*	*1267*	*251* *90*	*96,9200* *6,4372*	*12,29* *0,82*
100	& С1231-2008 варіант 12	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3395,44 -	- -	13582	-	- -	- -	- -
101	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
102	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
103	& С1231-2008 варіант 13	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	4171,48 -	- -	8343	-	- -	- -	- -
104	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
105	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
106	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
107	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	935,23 -	- -	13093	-	- -	- -	- -
108	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	555,27 -	- -	7774	-	- -	- -	- -
109	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	458,12 -	- -	6414	-	- -	- -	- -
110	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	- -	*550*	*550*	- -	*0,4900* -	*4,9* -
111	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
112	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
113	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*441*	*266*	*167* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
114	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6489,63 6356,75	- -	5711	5594	- -	56,5900 -	49,8 -
116	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	6792,15 6634,21	- -	6656	6502	- -	59,0600 -	57,88 -
117	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	112,67 -	- -	9915	-	- -	- -	- -
118	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	149,38 -	- -	14639	-	- -	- -	- -
119	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	55,17 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
120	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
121	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
122	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
123	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	45,04 -	- -	991	-	- -	- -	- -
124	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
125	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	9,20 -	- -	662	-	- -	- -	- -
126	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	6,06 -	- -	61	-	- -	- -	- -
127	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	14,31 -	- -	458	-	- -	- -	- -
128	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
129	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	6,97 -	- -	139	-	- -	- -	- -
130	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
131	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	27,70 -	- -	388	-	- -	- -	- -
132	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
133	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
135	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0396*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*174*	*174*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,63* -
136	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,96	46,63 -	- -	185	-	- -	- -	- -
137	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*3073*	*3071*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*30,94* -
138	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
139	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	367,49 367,49	- -	6174	6174	- -	3,5200 -	59,14 -
140	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	35,42 -	- -	2692	-	- -	- -	- -
141	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	36,11 -	- -	3322	-	- -	- -	- -
142	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
143	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12 187,61	33,41 8,19	1921	1501	267 66	1,8200 0,0745	14,56 0,6
144	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.4, кв.7 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
145	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*
146	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
147	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
148	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,0711*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*1156*	*710*	*141* *51*	*96,9200* *6,4372*	*6,89* *0,46*
149	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100х300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44 -	- -	6791	-	- -	- -	- -
150	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200х300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
152	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
153	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
154	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
155	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
156	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
157	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
158	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	- -	*550*	*550*	- -	*0,4900* -	*4,9* -
159	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
160	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
161	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*441*	*266*	*167* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
162	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
163	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,68	6489,63 6356,75	- -	4413	4323	- -	56,5900 -	38,48 -
164	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,82	6792,15 6634,21	- -	5570	5440	- -	59,0600 -	48,43 -
165	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20x2.8 мм	м	68	112,67 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
166	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25x3.5 мм	м	82	149,38 -	- -	12249	-	- -	- -	- -
167	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
168	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
170	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,71 -	- -	46	-	- -	- -	- -
171	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	17	45,04 -	- -	766	-	- -	- -	- -
172	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	21	46,07 -	- -	967	-	- -	- -	- -
173	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	42	9,20 -	- -	386	-	- -	- -	- -
174	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
175	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	14,31 -	- -	515	-	- -	- -	- -
176	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
177	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -
178	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
179	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	27,70 -	- -	332	-	- -	- -	- -
180	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
181	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	152	23,60 -	- -	3587	-	- -	- -	- -
182	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	122	24,55 -	- -	2995	-	- -	- -	- -
183	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*135*	*134*	*1* -	*41,1200* *0,0111*	*1,26* -
184	С114-104-У варіант 1	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	26,23 -	- -	80	-	- -	- -	- -
185	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*3073*	*3071*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*30,94* -
186	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
187	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	13,4	367,49 367,49	- -	4924	4924	- -	3,5200 -	47,17 -
188	С113-2450 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	4,82 -	- -	280	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	С113-2450 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	5,51 -	- -	419	-	- -	- -	- -
190	С111-1788 варіант 1	Провітрювач віконний new-air	шт	4	259,86 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
191	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12 187,61	33,41 8,19	1921	1501	267 66	1,8200 0,0745	14,56 0,6
192	С111-1756 варіант 1	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.5, кв.8 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
193	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*
194	С130-8 варіант 1	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	16332,69 -	- -	32665	-	- -	- -	- -
195	С130-262 варіант 1	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1004,16 -	- -	2008	-	- -	- -	- -
196	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,05766*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*937*	*576*	*114* *41*	*96,9200* *6,4372*	*5,59* *0,37*
197	& С1231-2008 варіант 6	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 600x500(h), Q=577 Вт/шт	шт	2	1439,59 -	- -	2879	-	- -	- -	- -
198	& С1231-2008 варіант 4	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	1919,83 -	- -	7679	-	- -	- -	- -
199	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
200	С130-549 варіант 2	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	1707,24 -	- -	3414	-	- -	- -	- -
201	С130-549 варіант 1	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2686,44 -	- -	5373	-	- -	- -	- -
202	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23 -	- -	9352	-	- -	- -	- -
203	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27 -	- -	5553	-	- -	- -	- -
204	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
205	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	*-* -	*550*	*550*	*-* -	*0,4900* -	*4,9* -
206	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
208	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*441*	*266*	*167* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
209	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
210	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,94	6489,63 6356,75	- -	6100	5975	- -	56,5900 -	53,19 -
211	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,42	6792,15 6634,21	- -	2853	2786	- -	59,0600 -	24,81 -
212	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	94	112,67 -	- -	10591	-	- -	- -	- -
213	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	42	149,38 -	- -	6274	-	- -	- -	- -
214	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	41,31 -	- -	826	-	- -	- -	- -
215	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
216	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
217	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	5,71 -	- -	46	-	- -	- -	- -
218	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	24	4,24 -	- -	102	-	- -	- -	- -
219	С113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	5,27 -	- -	53	-	- -	- -	- -
220	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	44	6,21 -	- -	273	-	- -	- -	- -
221	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	6,06 -	- -	24	-	- -	- -	- -
222	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	14,31 -	- -	401	-	- -	- -	- -
223	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
224	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	12	6,97 -	- -	84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	27,70	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60	-	4154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0204*	*4396,36*	*1,45*	*90*	*90*	-	*41,1200*	*0,84*
					4394,91	*1,27*			-	*0,0111*	-
231	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,04	46,63	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*1,6*	*1280,41*	*0,47*	*2049*	*2047*	*1*	*12,8900*	*20,62*
					1279,59	*0,12*			-	*0,0012*	-
233	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	6,4	130,59	-	836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
234	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,6	367,49	-	4263	4263	-	3,5200	40,83
					367,49	-			-	-	-
235	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	80	35,42	-	2834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	36	36,11	-	1300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
237	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
238	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12	33,41	1921	1501	267	1,8200	14,56
					187,61	8,19			66	0,0745	0,6
239	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.6, кв.9									

240	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93*	*49,00*	*2812*	*1385*	*98*	*6,8000*	*13,6*
					692,51	*17,66*			*35*	*0,1596*	*0,32*
241	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,1134*	*16258,08*	*1976,27*	*1844*	*1133*	*224*	*96,9200*	*10,99*
					9990,51	*712,45*			*81*	*6,4372*	*0,73*
244	& С1231-2008 варіант 14	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3738,84	-	14955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44	-	6791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
246	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93	-	7012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
247	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29	-	8799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70	65,33	1875	1698	26	40,6700	16,27
					4245,95	23,55			9	0,2128	0,09
249	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	14	935,23	-	13093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	14	555,27	-	7774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	14	458,12	-	6414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04*	-	*550*	*550*	-	*0,4900*	*4,9*
					55,04	-			-	-	-
255	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
257	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44*	*834,15*	*441*	*266*	*167*	*12,3000*	*2,46*
					1329,88	*227,03*			*45*	*2,0478*	*0,41*
258	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6489,63	-	5711	5594	-	56,5900	49,8
					6356,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,98	6792,15 6634,21	- -	6656	6502	- -	59,0600 -	57,88 -
261	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	112,67 -	- -	9915	-	- -	- -	- -
262	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	98	149,38 -	- -	14639	-	- -	- -	- -
263	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	28	55,17 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
264	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
265	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
266	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
267	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	22	45,04 -	- -	991	-	- -	- -	- -
268	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
269	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	72	9,20 -	- -	662	-	- -	- -	- -
270	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	6,06 -	- -	61	-	- -	- -	- -
271	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	14,31 -	- -	458	-	- -	- -	- -
272	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
273	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	20	6,97 -	- -	139	-	- -	- -	- -
274	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
275	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	14	27,70 -	- -	388	-	- -	- -	- -
276	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
277	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	176	23,60 -	- -	4154	-	- -	- -	- -
278	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0354*	*4396,36*	*1,45*	*156*	*156*	-	*41,1200*	*1,46*
					4394,91	*1,27*			-	*0,0111*	-
280	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,54	46,63	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41*	*0,47*	*3073*	*3071*	*1*	*12,8900*	*30,94*
					1279,59	*0,12*			-	*0,0012*	-
282	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59	-	1254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,8	367,49	-	6174	6174	-	3,5200	59,14
					367,49	-			-	-	-
284	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	76	35,42	-	2692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	92	36,11	-	3322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12	33,41	1921	1501	267	1,8200	14,56
					187,61	8,19			66	0,0745	0,6
288	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1234809	147095	4452		1376,57
									1325		12,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1234809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1083262				
		всього заробітна плата, грн.					148420				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28084				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1317482**				
		Всього по розділу 1					**1317482**				
		Розділ 2. Друга секція									
		Опалення та вентиляція кв.13, кв.22									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*
290	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
291	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
292	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,10378*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*1687*	*1037*	*205* *74*	*96,9200* *6,4372*	*10,06* *0,67*
293	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3395,44 -	- -	13582	-	- -	- -	- -
294	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
295	& С1231-2008 варіант 15	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1800x300(h), Q=1730 Вт/шт	шт	2	4681,48 -	- -	9363	-	- -	- -	- -
296	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
297	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
298	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
299	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
300	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
301	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
302	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	- -	*550*	*550*	- -	*0,4900* -	*4,9* -
303	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
304	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
305	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*441*	*266*	*167* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
306	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	6489,63 6356,75	- -	4997	4895	- -	56,5900 -	43,57 -
308	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	6792,15 6634,21	- -	6792	6634	- -	59,0600 -	59,06 -
309	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	112,67 -	- -	8676	-	- -	- -	- -
310	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	149,38 -	- -	14938	-	- -	- -	- -
311	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
312	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
313	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
314	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
315	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	45,04 -	- -	856	-	- -	- -	- -
316	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
317	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	9,20 -	- -	552	-	- -	- -	- -
318	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
319	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	14,31 -	- -	572	-	- -	- -	- -
320	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
321	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -
322	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
323	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	27,70 -	- -	332	-	- -	- -	- -
324	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
325	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	24,55 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
327	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0324*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*142*	*142*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,33* -
328	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,24	46,63 -	- -	151	-	- -	- -	- -
329	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*3073*	*3071*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*30,94* -
330	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
331	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	367,49 367,49	- -	6027	6027	- -	3,5200 -	57,73 -
332	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	35,42 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
333	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	36,11 -	- -	3394	-	- -	- -	- -
334	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
335	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12 187,61	33,41 8,19	1921	1501	267 66	1,8200 0,0745	14,56 0,6
336	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА ---------- Опалення та вентиляція кв.14, кв.23 ----------	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
337	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*
338	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
339	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
340	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,08456*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*1375*	*845*	*167* *60*	*96,9200* *6,4372*	*8,2* *0,54*
341	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600х300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29 -	- -	8799	-	- -	- -	- -
342	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400х300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70	65,33	1875	1698	26	40,6700	16,27
					4245,95	23,55			9	0,2128	0,09
344	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)х600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)х1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23	-	9352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27	-	5553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12	-	4581	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
349	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04*	-	*550*	*550*	-	*0,4900*	*4,9*
					55,04	-			-	-	-
350	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44*	*834,15*	*441*	*266*	*167*	*12,3000*	*2,46*
					1329,88	*227,03*			*45*	*2,0478*	*0,41*
353	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6489,63	-	5711	5594	-	56,5900	49,8
					6356,75	-			-	-	-
355	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	6792,15	-	2581	2521	-	59,0600	22,44
					6634,21	-			-	-	-
356	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	112,67	-	9915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	149,38	-	5676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	55,17	-	1103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50	-	370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
360	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
362	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	45,04 -	- -	901	-	- -	- -	- -
363	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	9	46,07 -	- -	415	-	- -	- -	- -
364	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	9,20 -	- -	478	-	- -	- -	- -
365	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	6,06 -	- -	36	-	- -	- -	- -
366	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	14,31 -	- -	401	-	- -	- -	- -
367	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
368	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	6,97 -	- -	56	-	- -	- -	- -
369	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	14,03 -	- -	56	-	- -	- -	- -
370	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
371	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	27,70 -	- -	166	-	- -	- -	- -
372	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
373	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	23,60 -	- -	3870	-	- -	- -	- -
374	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
375	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0264*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*116*	*116*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,09* -
376	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,64	46,63 -	- -	123	-	- -	- -	- -
377	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*2561*	*2559*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*25,78* -
378	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	130,59 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
379	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	367,49 367,49	- -	4153	4153	- -	3,5200 -	39,78 -
380	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	35,42 -	- -	2869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	36,11 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
382	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
383	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12 187,61	33,41 8,19	1921	1501	267 66	1,8200 0,0745	14,56 0,6
384	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		---------- Опалення та вентиляція кв.15, кв.24 ----------									
385	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*
386	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
387	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
388	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,11532*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*1875*	*1152*	*228* *82*	*96,9200* *6,4372*	*11,18* *0,74*
389	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	4	4399,29 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
390	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
391	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
392	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
393	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
394	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
395	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
396	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
397	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	*-* -	*550*	*550*	*-* -	*0,4900* -	*4,9* -
398	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
400	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44 1329,88*	*834,15 227,03*	*441*	*266*	*167 45*	*12,3000 2,0478*	*2,46 0,41*
401	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
402	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	6489,63 6356,75	- -	4218	4132	- -	56,5900 -	36,78 -
403	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	6792,15 6634,21	- -	6045	5904	- -	59,0600 -	52,56 -
404	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	112,67 -	- -	7324	-	- -	- -	- -
405	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	149,38 -	- -	13295	-	- -	- -	- -
406	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
407	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
408	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
409	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
410	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	45,04 -	- -	721	-	- -	- -	- -
411	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	22	46,07 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
412	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	9,20 -	- -	515	-	- -	- -	- -
413	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
414	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	14,31 -	- -	458	-	- -	- -	- -
415	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
416	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	27,70	-	277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60	-	3493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55	-	3437	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
422	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,036*	*4396,36*	*1,45*	*158*	*158*	-	*41,1200*	*1,48*
					4394,91	*1,27*			-	*0,0111*	-
423	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,6	46,63	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41*	*0,47*	*3073*	*3071*	*1*	*12,8900*	*30,94*
					1279,59	*0,12*			-	*0,0012*	-
425	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59	-	1254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	367,49	-	5182	5182	-	3,5200	49,63
					367,49	-			-	-	-
427	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	35,42	-	2054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	36,11	-	2997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
430	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12	33,41	1921	1501	267	1,8200	14,56
					187,61	8,19			66	0,0745	0,6
431	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Опалення та вентиляція кв.16, кв.19									

432	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93*	*49,00*	*2812*	*1385*	*98*	*6,8000*	*13,6*
					692,51	*17,66*			*35*	*0,1596*	*0,32*
433	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69	-	73465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
434	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70	-	2369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,09226*	*16258,08*	*1976,27*	*1500*	*922*	*182*	*96,9200*	*8,94*
					9990,51	*712,45*			*66*	*6,4372*	*0,59*
436	& С1231-2008 варіант 7	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1000x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	4	3126,84	-	12507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
437	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93	-	7012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
438	& С1231-2008 варіант 3	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1600x300(h), Q=1538 Вт/шт	шт	2	4399,29	-	8799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
439	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70	65,33	1875	1698	26	40,6700	16,27
					4245,95	23,55			9	0,2128	0,09
440	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24	-	5454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
441	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44	-	7413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
442	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23	-	11223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
443	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27	-	6663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
444	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12	-	5497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
445	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04*	-	*550*	*550*	-	*0,4900*	*4,9*
					55,04	-			-	-	-
446	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23	-	547	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
447	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70	-	495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
448	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44*	*834,15*	*441*	*266*	*167*	*12,3000*	*2,46*
					1329,88	*227,03*			*45*	*2,0478*	*0,41*
449	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
450	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,77	6489,63	-	4997	4895	-	56,5900	43,57
					6356,75	-			-	-	-
451	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1	6792,15	-	6792	6634	-	59,0600	59,06
					6634,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	77	112,67 -	- -	8676	-	- -	- -	- -
453	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	100	149,38 -	- -	14938	-	- -	- -	- -
454	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
455	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
456	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
457	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
458	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	19	45,04 -	- -	856	-	- -	- -	- -
459	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	24	46,07 -	- -	1106	-	- -	- -	- -
460	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	60	9,20 -	- -	552	-	- -	- -	- -
461	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
462	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	40	14,31 -	- -	572	-	- -	- -	- -
463	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
464	С113-1704 варіант 2	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	27,37 -	- -	438	-	- -	- -	- -
465	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
466	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	12	27,70 -	- -	332	-	- -	- -	- -
467	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -
468	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -
469	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	134	24,55 -	- -	3290	-	- -	- -	- -
470	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0288*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*127*	*127*	- -	*41,1200* *0,0111*	*1,18* -
471	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,88	46,63 -	- -	134	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*3073*	*3071*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*30,94* -
473	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
474	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	16,4	367,49 367,49	- -	6027	6027	- -	3,5200 -	57,73 -
475	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	70	35,42 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
476	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	94	36,11 -	- -	3394	-	- -	- -	- -
477	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
478	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12 187,61	33,41 8,19	1921	1501	267 66	1,8200 0,0745	14,56 0,6
479	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА --- Опалення та вентиляція кв.17, кв.20 ---	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
480	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*
481	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
482	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
483	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,07302*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*1187*	*730*	*144* *52*	*96,9200* *6,4372*	*7,08* *0,47*
484	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	2	4179,99 -	- -	8360	-	- -	- -	- -
485	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	4	3505,93 -	- -	14024	-	- -	- -	- -
486	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
487	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
488	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
489	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	10	935,23 -	- -	9352	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	10	555,27 -	- -	5553	-	- -	- -	- -
491	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	10	458,12 -	- -	4581	-	- -	- -	- -
492	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	- -	*550*	*550*	- -	*0,4900* -	*4,9* -
493	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
494	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
495	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*441*	*266*	*167* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*
496	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
497	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,88	6489,63 6356,75	- -	5711	5594	- -	56,5900 -	49,8 -
498	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,38	6792,15 6634,21	- -	2581	2521	- -	59,0600 -	22,44 -
499	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	88	112,67 -	- -	9915	-	- -	- -	- -
500	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	38	149,38 -	- -	5676	-	- -	- -	- -
501	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	55,17 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
502	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
503	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
504	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
505	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	20	45,04 -	- -	901	-	- -	- -	- -
506	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	9	46,07 -	- -	415	-	- -	- -	- -
507	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	52	9,20 -	- -	478	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	6,06	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
509	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	28	14,31	-	401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
510	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35	-	513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
511	С113-1704 варіант 2	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	8	27,37	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
512	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	14,03	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
513	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
514	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	6	27,70	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
515	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
516	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	164	23,60	-	3870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
517	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	54	24,55	-	1326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
518	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0228*	*4396,36*	*1,45*	*100*	*100*	-	*41,1200*	*0,94*
					4394,91	*1,27*			-	*0,0111*	-
519	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	2,28	46,63	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
520	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2*	*1280,41*	*0,47*	*2561*	*2559*	*1*	*12,8900*	*25,78*
					1279,59	*0,12*			-	*0,0012*	-
521	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	8	130,59	-	1045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
522	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	11,3	367,49	-	4153	4153	-	3,5200	39,78
					367,49	-			-	-	-
523	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	81	35,42	-	2869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
524	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	32	36,11	-	1156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
525	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86	-	1855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
526	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12	33,41	1921	1501	267	1,8200	14,56
					187,61	8,19			66	0,0745	0,6
527	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опалення та вентиляція кв.18, кв.21									
528	*КБ19-2-1*	*Установлення котла газового двухконтурного*	*1 прилад*	*2*	*1405,93* *692,51*	*49,00* *17,66*	*2812*	*1385*	*98* *35*	*6,8000* *0,1596*	*13,6* *0,32*
529	С130-8 варіант 2	Котел газовий двухконтурний із закритою камерою згорання (turbo) Q=23.5 кВт, N=0, 098 кВт	шт	2	36732,69 -	- -	73465	-	- -	- -	- -
530	С130-262 варіант 2	Комплект коаксіальний ф60/100 для газового котла	шт	2	1184,70 -	- -	2369	-	- -	- -	- -
531	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,098*	*16258,08* *9990,51*	*1976,27* *712,45*	*1593*	*979*	*194* *70*	*96,9200* *6,4372*	*9,5* *0,63*
532	& С1231-2008 варіант 5	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1100x300(h), Q=1057 Вт/шт	шт	2	3395,44 -	- -	6791	-	- -	- -	- -
533	& С1231-2008 варіант 1	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1200x300(h), Q=1153 Вт/шт	шт	2	3505,93 -	- -	7012	-	- -	- -	- -
534	& С1231-2008 варіант 2	Радіатор панельний сталевий тип 22 в комплекті з кріпленнями та краном Маєвського 1400x300(h), Q=1345 Вт/шт	шт	4	4179,99 -	- -	16720	-	- -	- -	- -
535	КБ17-2-2	Установлення сушарок для рушників	10шт	0,4	4687,70 4245,95	65,33 23,55	1875	1698	26 9	40,6700 0,2128	16,27 0,09
536	С130-549 варіант 3	Рушникосушарка 500(h)x600 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	2727,24 -	- -	5454	-	- -	- -	- -
537	С130-549 варіант 4	Рушникосушарка 500(h)x1000 в комплекті з кріпленнями та заглушкою	шт	2	3706,44 -	- -	7413	-	- -	- -	- -
538	С130-473 варіант 1	Запірний клапан кутовий Ф15, RLV	шт	12	935,23 -	- -	11223	-	- -	- -	- -
539	С130-473 варіант 2	Клапан терморегулятора кутовий Ф15 RTR-N15	шт	12	555,27 -	- -	6663	-	- -	- -	- -
540	С1630-670 варіант 1	Термостатичний елемент RA2991	шт	12	458,12 -	- -	5497	-	- -	- -	- -
541	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів діаметром 20 мм*	*1 кран*	*10*	*55,04* *55,04*	*-* -	*550*	*550*	*-* -	*0,4900* -	*4,9* -
542	С1630-25 варіант 1	Крани муфтові із зовнішньою різьбою , діаметр 20 мм	шт	6	91,23 -	- -	547	-	- -	- -	- -
543	С1630-25 варіант 2	Кран Маєвського DN15	шт	4	123,70 -	- -	495	-	- -	- -	- -
544	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,2*	*2206,44* *1329,88*	*834,15* *227,03*	*441*	*266*	*167* *45*	*12,3000* *2,0478*	*2,46* *0,41*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
545	С1630-103 варіант 1	Фільтр муфтовий DN20	шт	2	169,72 -	- -	339	-	- -	- -	- -
546	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,65	6489,63 6356,75	- -	4218	4132	- -	56,5900 -	36,78 -
547	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,89	6792,15 6634,21	- -	6045	5904	- -	59,0600 -	52,56 -
548	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 20х2.8 мм	м	65	112,67 -	- -	7324	-	- -	- -	- -
549	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" діам. 25х3.5 мм	м	89	149,38 -	- -	13295	-	- -	- -	- -
550	С113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24	55,17 -	- -	1324	-	- -	- -	- -
551	С113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	4	92,50 -	- -	370	-	- -	- -	- -
552	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	4	136,65 -	- -	547	-	- -	- -	- -
553	С113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	8	15,91 -	- -	127	-	- -	- -	- -
554	С113-1792 варіант 4	Муфта діам. 20 мм	шт	16	45,04 -	- -	721	-	- -	- -	- -
555	С113-1793 варіант 2	Муфта діам. 25 мм	шт	22	46,07 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
556	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	56	9,20 -	- -	515	-	- -	- -	- -
557	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	6,06 -	- -	48	-	- -	- -	- -
558	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	32	14,31 -	- -	458	-	- -	- -	- -
559	С113-1735 варіант 1	Коліно 90 град. з накидною гайкою діам. 25х3/4"	шт	4	128,35 -	- -	513	-	- -	- -	- -
560	С113-1704 варіант 1	PP-R трійник перехідний діам.20/25	шт	16	6,97 -	- -	112	-	- -	- -	- -
561	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	20,62 -	- -	82	-	- -	- -	- -
562	С113-1869	Обвід діам. 20х2,8 мм	шт	10	27,70 -	- -	277	-	- -	- -	- -
563	С113-1870	Обвід діам. 25х3,5 мм	шт	2	42,44 -	- -	85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	С188888-32 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 20 мм	шт	148	23,60 -	- -	3493	-	- -	- -	- -
565	& С188888-32-1 варіант 1	Кріплення для труб, діаметр 25 мм	шт	140	24,55 -	- -	3437	-	- -	- -	- -
566	*КБ15-251-2*	*Тепловідбивний екран*	*100м2*	*0,0306*	*4396,36* *4394,91*	*1,45* *1,27*	*135*	*134*	*1* -	*41,1200* *0,0111*	*1,26* -
567	С114-104-У варіант 2	Тепловідбивний екран товщ.3 мм	м2	3,06	46,63 -	- -	143	-	- -	- -	- -
568	*КБ29-176-1*	*Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм*	*10шт*	*2,4*	*1280,41* *1279,59*	*0,47* *0,12*	*3073*	*3071*	*1* -	*12,8900* *0,0012*	*30,94* -
569	С113-132-1 варіант 1	Труби сталеві діаметр 38 х 2,5 мм	м	9,6	130,59 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
570	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів	10 м	14,1	367,49 367,49	- -	5182	5182	- -	3,5200 -	49,63 -
571	С113-2450 варіант 4	Ізоляція трубопроводів Ф20, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	58	35,42 -	- -	2054	-	- -	- -	- -
572	С113-2450 варіант 5	Ізоляція трубопроводів Ф25, товщ. 6 мм"Tubolit"	м	83	36,11 -	- -	2997	-	- -	- -	- -
573	С111-1788 варіант 7	Провітрювач віконний new-air	шт	4	463,86 -	- -	1855	-	- -	- -	- -
574	КБ20-11-1	Установлення грат	1 грата	8	240,12 187,61	33,41 8,19	1921	1501	267 66	1,8200 0,0745	14,56 0,6
575	С111-1756 варіант 3	Решітка вентиляційна ф 150 мм ВЕНТС МВ 150 бВ АСА	шт	8	153,68 -	- -	1229	-	- -	- -	- -
		----------									
		Інші роботи та матеріали									

576	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,8545*	*119849,36* *26337,08*	*519,90* *225,25*	*102411*	*22505*	*444* *192*	*261,8000* *2,0352*	*223,71* *1,74*
577	С1630-679 варіант 1	Відвід 90 гр. із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	149,43 -	- -	17334	-	- -	- -	- -
578	С1630-679 варіант 2	Муфта із оцинкованої сталі 0,5 мм ф 150 мм	шт	116	67,83 -	- -	7868	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1387988	168833	4919 1526		1594,71 13,9
		Разом будівельні роботи, грн.					1387988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1214236				
		всього заробітна плата, грн.					170359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					94981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32277				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1482969**				
		Всього по розділу 2					**1482969**				
		Розділ 3. Колективний димохід 200/320 - 6 шт. (внутрішня труба виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304, товщиною 0, 6мм/зовнішня труба виготовлена з оцинкованої сталі, товщиною 0,5мм, звареної "встик" лазером)									
579	*КБ16-10-10*	*Монтаж колективного димоходу 200/320 мм*	*100м*	*1,02*	*41460,25* *41460,25*	-	*42289*	*42289*	-	*378,8400* -	*386,42* -
580	С113-1528 варіант 5	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=1.0 м	шт	102	712,26 -	- -	72651	-	- -	- -	- -
581	С113-1528 варіант 6	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=0,5 м	шт	6	452,03 -	- -	2712	-	- -	- -	- -
582	С113-1528 варіант 7	Труба ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 L=0,25 м	шт	6	362,53 -	- -	2175	-	- -	- -	- -
583	С113-1528 варіант 1	Трійник 87 гр. ф200/320 вр. ф60/100 коаксіальна н/оц 0,6/,5 L=0,25 м	шт	24	620,55 -	- -	14893	-	- -	- -	- -
584	С113-1528 варіант 2	Підставка напольна ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 №616	шт	6	897,90 -	- -	5387	-	- -	- -	- -
585	С113-1528 варіант 3	Кришка шахти ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5 №622	шт	6	1989,86 -	- -	11939	-	- -	- -	- -
586	С113-1528 варіант 4	Ревізія з перепускним отвором ф200/320 коаксіальна н/оц 0,6/0,5	шт	6	644,30 -	- -	3866	-	- -	- -	- -
587	С113-1528 варіант 9	Скоба ф 320	шт	36	72,50 -	- -	2610	-	- -	- -	- -
588	С113-1528 варіант 10	Ущільнювач ф60	шт	24	32,17 -	- -	772	-	- -	- -	- -
589	С113-1528 варіант 11	Ущільнювач ф200	шт	150	45,43 -	- -	6815	-	- -	- -	- -
590	С113-1528 варіант 8	Кронштейн 2мм №4158	шт	6	1030,50 -	- -	6183	-	- -	- -	- -
591	КП7-61-1	Регулювання внутрішньої системи опалення квартири	система	24	638,72 638,72	- -	15329	15329	- -	4,3000 -	103,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					187621	57618	- -		489.62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					187621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130003				
		всього заробітна плата, грн.					57618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27979				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8499				
		Всього будівельні роботи, грн.					**215600**				
		Всього по розділу 3					**215600**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2810418	373546	9371 2851		3460.9 26
		Разом будівельні роботи, грн.					2810418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2427501				
		всього заробітна плата, грн.					376397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					401,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68860				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3016050**				
		Всього по кошторису					**3016050**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3888,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**445257**				

Склав _____ Остапенко О.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Згама В.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на улаштування блискавкозахисту

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	181,263	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60965	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	69,125	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,175	26861,34 26861,34	- -	4701	4701	- -	300,9000 -	52,66 -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,175	15479,42 15479,42	- -	2709	2709	- -	173,4000 -	30,35 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7410	7410	-		83,01
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7410				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4456				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1709				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11866**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**11866**				
		Розділ 2. Улаштування блискавкозахисту та заземлення									
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу до опор	1 шт	3	218,22	-	655	402	-	1,3680	4,1
		висотою до 8,5 м			134,11	-			-	-	-
4	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрито по*	*100 м*	*3,5*	*4201,42*	*135,30*	*14705*	*14231*	*474*	*37,6075*	*131,63*
	т.ч.	*будівельних основах з круглої сталі*			*4066,12*	*40,70*			*142*	*0,2861*	*1*
	п.1.4	*діаметром 8 мм*									
	к(труд)=1,1	*[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*									
5	*КМ8-152-13*	*Монтаж тримачів, затискачів, залучників*	*100 шт*	*3,3*	*3890,27*	*270,60*	*12838*	*11945*	*893*	*33,8667*	*111,76*
	т.ч.	*[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]*			*3619,67*	*81,39*			*269*	*0,5722*	*1,89*
	п.1.4										
	к(труд)=1,1										
6	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі*	*100 м*	*0,8*	*2944,56*	*225,50*	*2356*	*2175*	*181*	*25,7389*	*20,59*
		сталі штабової, переріз 160 мм2			*2719,06*	*67,83*			*54*	*0,4768*	*0,38*
7	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі*	*10 шт*	*2*	*5702,53*	*147,98*	*11405*	*11109*	*296*	*59,8938*	*119,79*
		діаметром 16 мм			*5554,55*	*44,51*			*89*	*0,3129*	*0,63*
		Разом прямі витрати по розділу 2					41959	39862	1844		387,87
									554		3,9
		Разом будівельні роботи, грн.					41959				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					253				
		всього заробітна плата, грн.					40416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6512				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62414**				
		Всього по розділу 2					**62414**				
		Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи									
8	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення	вимір.	10	594,16	-	5942	5942	-	4,0000	40
		питомого опору ґрунту			594,16	-			-	-	-
9	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного	струм-ч	20	297,08	-	5942	5942	-	2,0000	40
		опору кола «фаза - нуль»			297,08	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					11884	11884	-		80
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11884				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11884				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1194				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16667**				
		Всього по розділу 3					**16667**				
		Розділ 4. Матеріали									
10	& С1545-37-54 варіант 1	Затискач контрольний С-034	шт	10	98,98	-	990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С1545-37-53-6И	Тримач полоси металевий Н-039	шт	20	51,61	-	1032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1545-37-52	Тримач дроту Н-014	шт	130	29,58	-	3845	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1545-37-51	Тримач дроту Н-062	шт	45	91,80	-	4131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1545-37-50-6Ж	Тримач дроту Н-042	шт	80	118,93	-	9514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С1545-37-49	Клема фальцева хрестова С-093	шт	20	138,72	-	2774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С1545-37-48	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	25	114,04	-	2851	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С111-795-1	Дріт для блискавкозахисту W-08/AL	м	350	45,84	-	16044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С111-795-3	Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-40*4/ST	м	80	141,72	-	11338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С1545-37-4	Блискавкоприймач М-10/31 AL	шт	3	2547,99	-	7644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С1110-171-2-6Е	Комплект стрижньового заземлювача G-16/30	шт	20	1186,36	-	23727	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С130-910-1 варіант 1	Монтажний набір	шт	3	1800,40	-	5401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С171-2197П-1	Саморізи дахові	шт	500	2,05 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					90316	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					90316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90316				
		Всього будівельні роботи, грн.					**90316**				
		Всього по розділу 4					**90316**				
		Разом прямі витрати по кошторису					151569	59156	1844 554		550,88 3,9
		Разом будівельні роботи, грн.					151569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90569				
		всього заробітна плата, грн.					59710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9415				
		Всього будівельні роботи, грн.					**181263**				
		Всього по кошторису					**181263**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**609,65**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**69125**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на система контролю і управління доступом (СКУД)

Житловий будинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	97,184	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12845	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,903	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ11-31-2	Монтаж контролера-зчитувача	шт	2	223,11	-	446	365	-	1,6000	3,2
					182,51	-			-	-	-
2	15011-4041 варіант 6	Контролер-зчитувач 3 кодовою клавіатурою SEVEN CR-775S	шт	2	1438,00	-	2876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-31-1	Блок живлення	шт	1	124,38	-	124	91	-	0,8000	0,8
					91,26	-			-	-	-
4	1504-13245 варіант 1	Блок живлення 12в/3А SEVEN PS-792SE	шт	1	154,00	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ11-31-1	Замок електроригельний	шт	1	124,38	-	124	91	-	0,8000	0,8
					91,26	-			-	-	-
6	1503-11052 варіант 1	Замок електроригельний SEVEN Z-728	шт	1	980,00	-	980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КМ20-202-1*	*Монтаж привода*	*шт*	*2*	*2836,58*	*8,49*	*5673*	*5229*	*17*	*17,6000*	*35,2*
					2614,30	*1,25*			*3*	*0,0128*	*0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-15157 варіант 5	Привод правобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300D	шт	1	11858,00 -	- -	11858	-	- -	- -	- -
9	1504-15157 варіант 2	Привод лівобічний для розгорнутих воріт, що сам замикається KR300S	шт	1	11662,00 -	- -	11662	-	- -	- -	- -
10	*КМ10-398-1*	*Панель керування в коробі ZF1N*	*шт*	*1*	*885,44* *885,44*	- -	*885*	*885*	- -	*8,0000* -	*8* -
11	1504-15157 варіант 3	Панель керування в коробі ZF1N	шт	1	4590,00 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
12	*КБ21-17-4*	*Монтаж фотоелементів*	*100шт*	*0,01*	*22539,05* *17886,18*	*4174,90* *2717,37*	*225*	*179*	*42* *27*	*156,8000* *24,0958*	*1,57* *0,24*
13	15011-4041 варіант 2	Фотоелементи, зона дії до 10 м, комплект DIR 10	шт	1	1564,00 -	- -	1564	-	- -	- -	- -
14	1515-2049 варіант 1	Сигнальна лампа LED	10шт	0,1	10404,89 -	- -	1040	-	- -	- -	- -
15	КМ11-31-1	Приймач одноканальний	шт	1	124,38 91,26	- -	124	91	- -	0,8000 -	0,8 -
16	1504-15157 варіант 4	Приймач одноканальний 433 Mhz AF43S	шт	1	884,00 -	- -	884	-	- -	- -	- -
17	15011-4041 варіант 3	Пульт дистанційоного керування, двоканальний 433 Mhz TOP-432EE	шт	24	986,00 -	- -	23664	-	- -	- -	- -
18	КМ11-31-1	Антена	шт	1	124,38 91,26	- -	124	91	- -	0,8000 -	0,8 -
19	15011-4041 варіант 4	Антена 433 Mhz TOP-433N	шт	1	612,00 -	- -	612	-	- -	- -	- -
20	15011-4041 варіант 5	Брелок-заготівля EM-Marine (карта доступу) Seven R-77	шт	90	42,00 -	- -	3780	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					71389	7022	59 30		51,17 0,27
		Разом устаткування, грн.					62624				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459				
		Всього устаткування, грн.					**65083**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1684				
		всього заробітна плата, грн.					7052				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					718				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11623**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**76706**				
		Розділ 2. Вироби									
21	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	33852,12 21888,61	1211,88 1022,48	339	219	12 10	207,2000 9,7940	2,07 0,1
22	С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1п С 16А	шт	1	50,35 -	- -	50	-	- -	- -	- -
23	С1512-1 варіант 1	Коробка розподільча OBO Bettermann 190x150x77 мм пластиковая (2007093)	шт	1	239,72 -	- -	240	-	- -	- -	- -
24	С111-961 варіант 1	Дотягувач DC-20.4/1050/085-A2-BR коричневий (00021248)	шт	1	634,15 -	- -	634	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1263	219	12 10		2,07 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1032				
		всього заробітна плата, грн.					229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1377**				
		Всього по розділу 2					**1377**				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
25	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,36	16982,35 8048,45	4875,72 1568,64	6114	2897	1755 565	74,4400 14,2205	26,8 5,12
26	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,39	1692,56 1211,09	183,82 115,50	660	472	72 45	12,2000 1,0147	4,76 0,4
27	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	3599,62 1729,92	580,02 194,99	1080	519	174 58	16,0000 1,5400	4,8 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	15095-46131	Провід перерізом 4.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,013	19090,11	-	248	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	15095-46131 варіант 1	Вуличний кабель вита пара OK-Net, UTP, кат.5е, КПП-ВП 100, 4х2х0.51	1000м	0,014	10736,62	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	15095-46131 варіант 2	Коаксіальный кабель FinMark RG-58-ТС90	1000м	0,003	18896,62	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	15093-34013 варіант 1	Кабель ШВВП 2х0,75	1000м	0,005	6411,76	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	15093-34013 варіант 2	Провід інсталяційний ПВ3 2,5 мм жовто-зелений	1000м	0,005	10491,76	-	52	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	15093-34013 варіант 3	Кабель ВВГнг-П 3х1,5	1000м	0,065	23997,52	-	1560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,62	4090,16	165,72	2536	1496	103	23,9800	14,87
					2412,39	55,71			35	0,4400	0,27
35	С130-1199 варіант 1	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 20, з протяжкою, червона	м	25	11,55	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	С130-1199 варіант 3	Гофрована труба ПВХ, d 20, чорна	м	30	6,78	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С130-1199 варіант 4	Гофрована труба ПВХ, d 16, з протяжкою	м	5	7,55	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С130-1199 варіант 5	Прогумована гофрована гнучка труба, d20, сіра	м	2	85,02	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,07	4504,61	217,51	315	179	15	25,4600	1,78
					2561,28	73,12			5	0,5775	0,04
40	С130-1199 варіант 2	Гофрована труба морозостійка ПНД, d 32, з протяжкою, червона	м	7	17,05	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,3	401,57	33,96	120	110	10	3,4000	1,02
					367,61	11,62			3	0,0915	0,03
42	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	30	3,22	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	41832,11	40177,94	251	10	241	18,5300	0,11
					1654,17	12918,27			78	110,0580	0,66
44	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	8463,31	8463,31	51	-	51	-	-
					-	2163,50			13	17,6730	0,11
45	*КБ16-30-1*	*Улаштування металевої гільзи*	*1сальник*	*1*	*307,98*	-	*308*	*308*	-	*2,9500*	*2,95*
					307,98	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					14450	5991	2421		57,09
									802		7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					14450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6038				
		всього заробітна плата, грн.					6793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1075				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17854**				
		Всього по розділу 3					**17854**				
		Розділ 4. Монтажні вироби та матеріали									
46	С113-3 варіант 1	Труба профільна грунтована 40х20х2 мм	м	2	137,70 -	- -	275	-	- -	- -	- -
47	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2	117,53 -	- -	235	-	- -	- -	- -
48	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 2	Дюбель 6х100 швидкий монтаж	шт	6	1,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
49	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 1	Дюбель 6х40 швидкий монтаж	шт	100	0,41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
50	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 3	Кліпса для гофри 20 мм, чорна	шт	60	0,81 -	- -	49	-	- -	- -	- -
51	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 4	Муфта труба-труба для труб d20 мм, сіра	шт	1	2,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
52	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 5	Хомут кабельный ПВХ 2,5*200 мм (упак/100шт)	шт	1	0,46 -	- -	-	-	- -	- -	- -
53	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 6	Електроди 3,0 мм (2,5 кг)	шт	1	199,08 -	- -	199	-	- -	- -	- -
54	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 7	Наконечник під гвинт з ізоляцією (1,5-2,5мм)	шт	10	1,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 8	Саморіз по металу св/прес-шайбою 4,2х16	шт	20	0,33 -	- -	7	-	- -	- -	- -
56	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 9	Хомут черв'ячний 9 мм д.20-32 мм нержавіючий	шт	4	6,06 -	- -	24	-	- -	- -	- -
57	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 10	Емаль арозольна чорний мат 400 мл	шт	1	61,38 -	- -	61	-	- -	- -	- -
58	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 11	Табличка "Автоматичні ворота"	шт	1	72,60 -	- -	73	-	- -	- -	- -
59	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 12	Диск відрізний 125 мм 1,2 мм 22,2 мм	шт	1	13,44 -	- -	13	-	- -	- -	- -
60	& С1-1093-1-28-Д-20 варіант 13	Піна монтажна 750 мл	шт	1	249,06 -	- -	249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1247	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					1247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1247				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1247**				
		Всього по розділу 4					**1247**				
		Разом прямі витрати по кошторису					88349	13232	2492 842		110,33 7,46
		Разом устаткування, грн.					62624				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2459				
		Всього устаткування, грн.					**65083**				
		Разом будівельні роботи, грн.					25725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10001				
		всього заробітна плата, грн.					14074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**32101**				
		Всього по кошторису					**97184**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**128,45**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15903**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	307,595	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,33165	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	35,621	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,112	52290,15 2067,72	50222,43 16147,84	5856	232	5624 1809	23,1625 137,5725	2,59 15,41
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,07	27423,03 27423,03	- -	1920	1920	- -	314,1600 -	21,99 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	7258,68 -	7258,68 1855,56	602	-	602 154	- 15,1575	- 1,26
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	12934,19 12934,19	- -	4656	4656	- -	150,4500 -	54,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					13034	6808	6226 1963		78,74 16,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					13034				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8771				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1965				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18216**				
		Всього по розділу 1					**18216**				
		Розділ 2. Електрообладнання									
5	*КБ33-259-1*	*Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т*	*шт*	*6*	*2643,71* *141,98*	*450,44* *44,62*	*15862*	*852*	*2703* *268*	*1,3600* *0,3832*	*8,16* *2,3*
6	С1115-1376 варіант 3	Опора сталева освітлювальна круглого перерізу, h=9м	шт	6	19838,04 -	- -	119028	-	- -	- -	- -
7	С1510-6 варіант 1	Кронштейн для встановлення світильника зовн. освітлення однорожковий W1G-10 A15	шт	4	1599,99 -	- -	6400	-	- -	- -	- -
8	С1510-6 варіант 2	Кронштейн для встановлення світильника зовн. освітлення дворожковий W1G-10 A20	шт	2	3482,91 -	- -	6966	-	- -	- -	- -
9	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	6	797,27 365,02	10,36 3,48	4784	2190	62 21	3,2000 0,0275	19,2 0,17
10	С1514-1 варіант 1	Щиток з запобіжником для встановлення в ніші цоколя опори	шт	6	1072,99 -	- -	6438	-	- -	- -	- -
11	КБ21-18-1	Монтаж світильників декоративних паркових	100шт	0,08	45293,88 22834,94	7857,32 4269,89	3624	1827	629 342	211,2000 36,6924	16,9 2,94
12	С1115-1376 варіант 4	Світильник консольний світлодіодний IP65, потужністю 77Вт для кріплення на кронштейн Ф48-Ф60мм	шт	8	5286,72 -	- -	42294	-	- -	- -	- -
13	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	16	25,91 -	- -	415	-	- -	- -	- -
14	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,5	3111,66 1037,95	580,02 194,99	7779	2595	1450 487	9,6000 1,5400	24 3,85
15	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,48*	*2898,78* *1729,92*	- -	*1391*	*830*	- -	*16,0000* -	*7,68* -
16	15093-33033 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 5*4,0 мм.кв ВВГ-1	1000м	0,07	163738,75 -	- -	11462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	15093-33033 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболочці, перетином 3*4,0 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,18	104578,75 -	- -	18824	-	- -	- -	- -
18	15093-33033 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції та оболонці, перетином 3*1,5 мм.кв. ВВГ-1	1000м	0,048	32329,09 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-4-4*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2*	*100м*	*0,7*	*2027,90* *1616,12*	- -	*1420*	*1131*	- -	*16,2800* -	*11,4* -
20	*КБ21-3-3*	*Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 50 мм*	*100м*	*0,75*	*2679,98* *2679,98*	- -	*2010*	*2010*	- -	*26,6400* -	*19,98* -
21	& С113-1439-1-В11-В1 варіант 2	Гнучка двостінна гоафрована труба з поліетилену низького тиску для прокладки кабелю в землі, червона в комплекті зонд та зєднувальна муфта д50	м	75	79,24 -	- -	5943	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*2,5*	*367,61* *367,61*	- -	*919*	*919*	- -	*3,4000* -	*8,5* -
23	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна	м	250	8,50 -	- -	2125	-	- -	- -	- -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,24	12934,19 12934,19	- -	3104	3104	- -	150,4500 -	36,11 -
25	*КМ8-472-3*	*Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,52*	*3434,70* *2248,90*	*845,37* *131,01*	*1786*	*1169*	*440* *68*	*20,8000* *1,2064*	*10,82* *0,63*
26	С1110-170 варіант 3	Сталь полосова 40*4мм	т	0,06552	53343,48 -	- -	3495	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1,8*	*5301,26* *1210,94*	*3911,81* *731,64*	*9542*	*2180*	*7041* *1317*	*11,2000* *6,1915*	*20,16* *11,14*
28	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,02528	41098,93 -	- -	1039	-	- -	- -	- -
29	С1110-174 варіант 1	Металоконструкції	т	0,005	48531,23 -	- -	243	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					278445	18807	12325 2503		182,91 21,03
		Разом будівельні роботи, грн.					278445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247313				
		всього заробітна плата, грн.					21310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10934				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3575				
		Всього будівельні роботи, грн.					**289379**				
		Всього по розділу 2					**289379**				
		Разом прямі витрати по кошторису					291479	25615	18551 4466		261,65 37,7
		Разом будівельні роботи, грн.					291479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247313				
		всього заробітна плата, грн.					30081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**307595**				
		Всього по кошторису					**307595**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**331,65**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**35621**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2 2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1585,579	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,92652	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100,498	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,26	52290,15 2067,72	50222,43 16147,84	13595	538	13057 4198	23,1625 137,5725	6,02 35,77
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	27423,03 27423,03	- -	5485	5485	- -	314,1600 -	62,83 -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,119	7258,68 -	7258,68 1855,56	864	-	864 221	- 15,1575	- 1,8
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,51	12934,19 12934,19	- -	6596	6596	- -	150,4500 -	76,73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,11	50801,55 2716,49	48085,06 15304,16	5588	299	5289 1683	30,4300 122,4136	3,35 13,47
6	С311-12	Перевезення ґрунту до 12 км	т	176	151,45 -	151,45 22,77	26655	-	26655 4008	- 0,1860	- 32,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					58783	12918	45865 10110		148,93 83,78
		Разом будівельні роботи, грн.					58783				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					23028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4789				
		Всього будівельні роботи, грн.					**71801**				
		Всього по розділу 1					**71801**				
		Розділ 2. Господарчо-побутовий водопровід В1									
7	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів муфтових діаметром 32 мм*	*1 кран*	*1*	*55,04* *55,04*	- -	*55*	*55*	- -	*0,4900* -	*0,49* -
8	С1630-671 варіант 1	Кран кульовий муфтовий (3,3) PN1,0 МПа, діаметр 32 мм	шт	1	1220,20 -	- -	1220	-	- -	- -	- -
9	С113-1121-14Е варіант 1	Сідловий відвід компресійний, діам. 110/1 1/2"	шт	1	227,63 -	- -	228	-	- -	- -	- -
10	С113-1826 варіант 1	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою діам. 40 мм	шт	1	168,19 -	- -	168	-	- -	- -	- -
11	С113-1760 варіант 1	Трійник компресійний із внутрішньою різьбою, діам. 40/1" мм	шт	1	214,47 -	- -	214	-	- -	- -	- -
12	С1630-670 варіант 7	Кран кульовий муфтовий, діаметр 25 мм	шт	1	710,75 -	- -	711	-	- -	- -	- -
13	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,132	27305,43 25608,45	1062,42 142,20	3604	3380	140 19	239,6000 1,2163	31,63 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	132	588,84 -	- -	77727	-	- -	- -	- -
15	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,132	9007,32 8003,51	- -	1189	1056	- -	82,4000 -	10,88 -
16	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм /футляр/*	*100м*	*0,001*	*18128,72* *13356,04*	*4365,56* *1015,10*	*18*	*13*	*4* *1*	*118,9000* *9,0482*	*0,12* *0,01*
17	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,1	339,50 -	- -	34	-	- -	- -	- -
18	КБ22-15-2	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 89 мм	1000м	0,0001	124676,08 35721,22	4406,21 1006,24	12	4	- -	326,4000 9,1128	0,03 -
19	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм /футляр/*	*100м*	*0,002*	*24552,94* *18440,95*	*5536,44* *1360,84*	*49*	*37*	*11* *3*	*170,5600* *12,0859*	*0,34* *0,02*
20	С113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,2	801,07 -	- -	160	-	- -	- -	- -
21	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,0002	237677,18 44285,95	21981,11 6737,71	48	9	4 1	409,6000 52,1289	0,08 0,01
22	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням /футляр/	1000м	0,015	92701,46 52567,94	40133,52 14212,78	1391	789	602 213	486,2000 132,3365	7,29 1,99
23	С113-1363 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,7 мм	м	15	820,92 -	- -	12314	-	- -	- -	- -
24	С1630-731 варіант 1	Опора ковзаюча для прокладки труб у футлярі тип 38-48, висота опори з роликом - 40 мм	шт	17	166,07 -	- -	2823	-	- -	- -	- -
25	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*1*	*258,73* *208,47*	*25,14* *14,46*	*259*	*208*	*25* *14*	*2,1000* *0,1340*	*2,1* *0,13*
26	С113-753 варіант 1	Люк полімерпіщаний легкий А15, чорний, з установкою запірного пристрою	шт	1	705,00 -	- -	705	-	- -	- -	- -
27	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,6	10327,71 1528,37	- -	47507	7031	- -	16,3200 -	75,07 -
28	КБ16-30-1	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	467,10 307,98	- -	467	308	- -	2,9500 -	2,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					150903	12890	786		130,98
									251		2,32
		Разом будівельні роботи, грн.					150903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137227				
		всього заробітна плата, грн.					13141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2157				
		Всього будівельні роботи, грн.					**157566**				
		Всього по розділу 2					**157566**				
		Розділ 3. Побутова каналізація К1									
29	*КГ23-1-3*	*Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм*	*100 м*	*0,56*	*1551,00*	*398,71*	*869*	*644*	*223*	*11,5900*	*6,49*
					1150,54	*115,15*			*64*	*0,8094*	*0,45*
30	С113-2313	Каналізаційна двошарова профільована	м	56	184,09	-	10309	-	-	-	-
	варіант 1	труба "Корсис" SN6, діам. 160/138			-	-			-	-	-
31	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*258,73*	*25,14*	*1035*	*834*	*101*	*2,1000*	*8,4*
					208,47	*14,46*			*58*	*0,1340*	*0,54*
32	С113-754	Люк чавунний важкий С250 із замком, з	шт	4	6283,49	-	25134	-	-	-	-
	варіант 2	ущільнюючою прокладкою Л-60.76.10-ВЧ			-	-			-	-	-
33	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	2	10327,71	-	20655	3057	-	16,3200	32,64
		трубопроводи			1528,37	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					58002	4535	324		47,53
									122		0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					58002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53143				
		всього заробітна плата, грн.					4657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					782				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**60391**				
		Розділ 4. Напірна побутова каналізація К1н									
		КНС №1									
34	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	6172,28 2081,11	749,91 205,12	6172	2081	750 205	19,7000 1,6042	19,7 1,6
35	1901-2046 варіант 1	Каналізаційна насосна станія PS.R.10.30.S. GC.304.40.A40.SEG у складі: резервуар ПЕ H=3,0 м, діам. 1000 мм - 1 шт.; кришка ПЕ HD - 1 шт.; захисна решітка - 1 шт.; трубопроводи з нержавіючої сталі, Dn40 - 2 компл.; зворотний клапан Dn40 - 2 шт.; запірна арматура Dn40 - 2 шт.; трубна муфта Dn40 - 2 шт.; автоматична трубна муфта Dn40 - 2 шт.; направляючі оцинковані труби; кріплення направляючих труб - 2шт.	шт	1	192426,00 -	- -	192426	-	- -	- -	- -
36	& С1545-105-1 варіант 2	Ущільнююча манжета, діам. 160	шт	1	1722,53 -	- -	1723	-	- -	- -	- -
37	С111-301 варіант 1	Комплект для вентиляції, діам. 50 мм	комплект	1	9498,47 -	- -	9498	-	- -	- -	- -
38	*КБ46-26-16*	*Свердління свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в поліетиленових конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 177 мм*	*100шт*	*0,02*	*48053,06 24015,95*	*22796,97 15203,11*	*961*	*480*	*456 304*	*204,6000 143,9919*	*4,09 2,88*
39	С111-1766 варіант 1	Центрове свердло, коронка для свердління, діам. 177	шт	1	4895,26 -	- -	4895	-	- -	- -	- -
40	КБ18-13-1	Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	3442,20 2278,68	196,78 57,70	3442	2279	197 58	21,3200 0,5002	21,32 0,5
41	17064-5107 варіант 2	Насос для перекачування стоків з ріжучим механізмом, обладнаний ультразвуковим датчиком з параметрами G=2,31 м3/год, H=35,0 м.вод.ст., N=5,2 кВт SEG.40.40.E.2. 50B	шт	2	110643,40 -	- -	221287	-	- -	- -	- -
		КНС №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КМ38-1-4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,5 т	шт	1	6172,28 2081,11	749,91 205,12	6172	2081	750 205	19,7000 1,6042	19,7 1,6
43	1901-2046 варіант 2	Каналізаційна насосна станція Ємність	шт	1	161000,00 -	- -	161000	-	- -	- -	- -
44	& С1545-105-1 варіант 1	Ущільнююча манжета, діам. 160	шт	1	1840,85 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
45	КБ18-13-1	Установлення насосів з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	3442,20 2278,68	196,78 57,70	6884	4557	394 115	21,3200 0,5002	42,64 1
46	17064-5107 варіант 1	Насос для перекачування стоків	шт	2	120800,00 -	- -	241600	-	- -	- -	- -
47	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	454,82 260,57	105,88 21,39	455	261	106 21	2,4100 0,1814	2,41 0,18
48	С1630-673 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний 11с42п, діаметр 38 мм	шт	1	871,92 -	- -	872	-	- -	- -	- -
49	С113-2068 варіант 2	Муфта компресійна із внутрішньою різьбою, діам. 40	шт	2	114,55 -	- -	229	-	- -	- -	- -
50	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі діаметром 50 мм	1 вріз	1	541,72 254,63	274,69 38,15	542	255	275 38	2,0800 0,3447	2,08 0,34
51	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	27305,43 25608,45	1062,42 142,20	4232	3969	165 22	239,6000 1,2163	37,14 0,19
52	С113-1437-11Г варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 17(0,8 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	155	588,84 -	- -	91270	-	- -	- -	- -
53	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,155	9007,32 8003,51	- -	1396	1241	- -	82,4000 -	12,77 -
54	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,0015	54956,41 44201,86	7721,86 298,59	82	66	12 -	393,5000 2,4017	0,59 -
55	С113-5 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр 38 мм	м	1,5	178,44 -	- -	268	-	- -	- -	- -
56	КБ22-15-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,0015	104030,95 35546,11	3891,73 820,77	156	53	6 1	324,8000 7,4370	0,49 0,01
57	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,0015	9007,32 8003,51	- -	14	12	- -	82,4000 -	0,12 -
58	КБ16-30-1	Ущільнення вводу в КНС	1сальник	1	467,10 307,98	- -	467	308	- -	2,9500 -	2,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ16-30-2	Ущільнення випусків діаметром 160 мм	1сальник	4	971,23	-	3885	1616	-	3,8700	15,48
					404,03	-			-	-	-
60	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,6	10327,71	-	37180	5502	-	16,3200	58,75
					1528,37	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					998949	24761	3111		240,23
									969		8,3
		Разом устаткування, грн.					816313				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					32057				
		Всього устаткування, грн.					**848370**				
		Разом будівельні роботи, грн.					182636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154764				
		всього заробітна плата, грн.					25730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12385				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3801				
		Всього будівельні роботи, грн.					**195021**				
		Всього по розділу 4					**1043391**				
		Розділ 5. Фундамент під КНС побутових стоків									
61	КБ1-13-5	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2	1000м3	0,023	41832,11	40177,94	962	38	924	18,5300	0,43
					1654,17	12918,27			297	110,0580	2,53
62	КБ1-163-7	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	35502,72	-	355	355	-	379,1000	3,79
					35502,72	-			-	-	-
63	КБ1-24-2	Розроблення грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 2, в резерв	1000м3	0,024	12077,21	12077,21	290	-	290	-	-
					-	3087,34			74	25,2195	0,61
64	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2, грунту, що не вистачає для зворотної засипки	1000м3	0,024	40927,39	39401,41	982	36	946	16,7300	0,4
					1493,49	9660,53			232	70,9322	1,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	38,4	172,83	172,83	6637	-	6637	-	-
					-	27,42			1053	0,2240	8,6
66	*КБ8-2-1*	*Улаштування засипки вручну піском*	*1 м3*	*22*	*1246,44*	*107,64*	*27422*	*4739*	*2368*	*2,3000*	*50,6*
					215,40	*37,99*			*836*	*0,3399*	*7,48*
67	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,1	1430,47	107,64	1574	237	118	2,3000	2,53
					215,40	37,99			42	0,3399	0,37
68	КБ11-2-1	Улаштування подушки піщанної	1 м3	0,225	1440,08	144,74	324	88	33	3,9800	0,9
					390,16	43,78			10	0,4036	0,09
69	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	583316,15	21599,85	3500	299	130	489,9200	2,94
					49893,45	8562,35			51	61,2455	0,37
70	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,0449	23607,94	-	1060	-	-	-	-
	варіант 1	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм			-	-			-	-	-
71	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,00415	22470,02	-	93	-	-	-	-
	варіант 1	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			-	-			-	-	-
72	*КБ9-49-2*	*Ставлення анкерів*	*100шт*	*0,08*	*2851,12*	-	*228*	*228*	-	*25,7600*	*2,06*
					2851,12	-			-	-	-
73	С111-1904	Хімічний анкер HIT-HY 200-A	шт	8	1474,94	-	11800	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	С111-1904	Шпилька HAS-U A4 M20x400	шт	8	893,54	-	7148	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					62375	6020	11446		63,65
									2595		21,75
		Разом будівельні роботи, грн.					62375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44909				
		всього заробітна плата, грн.					8615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1756				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67191**				
		Всього по розділу 5					**67191**				
		Розділ 6. Колодязі мережі В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ7-31-2	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3	0,01465	183337,61 45383,72	130106,63 47847,33	2686	665	1906 701	434,7100 386,2719	6,37 5,66
76	К585521-Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)	шт	3	3879,51 -	- -	11639	-	- -	- -	- -
77	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)	шт	1	5234,36 -	- -	5234	-	- -	- -	- -
78	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)	шт	1	6885,54 -	- -	6886	-	- -	- -	- -
79	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1	350,48 -	- -	350	-	- -	- -	- -
80	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	51,09 -	- -	251	-	- -	- -	- -
81	*ХБ4-3-1*	*Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску*	*100 м2*	*0,1353*	*121276,02* *2652,18*	- -	*16409*	*359*	- -	*24,5300* -	*3,32* -
		Разом прямі витрати по розділу 6					43455	1024	1906 701		9,69 5,66
		Разом будівельні роботи, грн.					43455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40525				
		всього заробітна плата, грн.					1725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					316				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44362**				
		Всього по розділу 6					**44362**				
		Розділ 7. Колодязі мережі К1									
82	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,054	273512,82 73732,09	190616,08 70444,90	14770	3982	10293 3804	715,2900 547,0176	38,63 29,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	2	2192,70 -	- -	4385	-	- -	- -	- -
84	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	2	2998,46 -	- -	5997	-	- -	- -	- -
85	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	4	1890,39 -	- -	7562	-	- -	- -	- -
86	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	4	3383,06 -	- -	13532	-	- -	- -	- -
87	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	4	350,48 -	- -	1402	-	- -	- -	- -
88	К585521-Л054 варіант 2	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)	шт	4	14304,97 -	- -	57220	-	- -	- -	- -
89	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	51,09 -	- -	419	-	- -	- -	- -
90	*ХБ4-3-1*	*Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску*	*100 м2*	*0,257*	*121276,02* *2652,18*	- -	*31168*	*682*	- -	*24,5300* -	*6,3* -
		Разом прямі витрати по розділу 7					136455	4664	10293 3804		44,93 29,54
		Разом будівельні роботи, грн.					136455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121498				
		всього заробітна плата, грн.					8468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1533				
		Всього будівельні роботи, грн.					**140876**				
		Всього по розділу 7					**140876**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1508922	66812	73731 18552		685,94 152,34
		Разом устаткування, грн.					816313				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					32057				
		Всього устаткування, грн.					**848370**				
		Разом будівельні роботи, грн.					692609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					552066				
		всього заробітна плата, грн.					85364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15134				
		Всього будівельні роботи, грн.					**737209**				
		Всього по кошторису					**1585579**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**926,52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**100498**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на дороги та майданчики

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4018,253	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,57353	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	179,717	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття із тротуарної бруківки									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,478	28069,21 1303,34	24566,03 4948,27	13417	623	11743 2365	14,6000 35,1690	6,98 16,81
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,39	3384,03 1799,83	1584,20 553,27	8088	4302	3786 1322	18,3600 5,1175	43,88 12,23
3	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*403689,66* *2698,58*	*12869,94* *2887,32*	*192964*	*1290*	*6152* *1380*	*28,2900* *21,3270*	*13,52* *10,19*
4	*КБ27-13-4 к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3*	*1000м2*	*0,478*	*131491,32* *-*	*1837,54* *333,36*	*62853*	*-*	*878* *159*	*-* *2,7040*	*-* *1,29*
5	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,478*	*363190,19* *3055,34*	*18187,92* *4007,22*	*173605*	*1460*	*8694* *1915*	*32,0300* *29,5618*	*15,31* *14,13*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,478	907004,20 75815,33	13962,69 5442,47	433548	36240	6674 2602	709,3500 52,9209	339,07 25,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					884475	43915	37927 9743		418,76 79,95
		Разом будівельні роботи, грн.					884475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					802633				
		всього заробітна плата, грн.					53658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11176				
		Всього будівельні роботи, грн.					**915256**				
		Всього по розділу 1					**915256**				
		Розділ 2. Тротуари, доріжки з тротуарної бруківки									
7	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,204	28069,21 1303,34	24566,03 4948,27	5726	266	5011 1009	14,6000 35,1690	2,98 7,17
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,02	3384,03 1799,83	1584,20 553,27	3452	1836	1616 564	18,3600 5,1175	18,73 5,22
9	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,204	289146,21 2698,58	12869,94 2887,32	58986	551	2625 589	28,2900 21,3270	5,77 4,35
10	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,204	130634,24 -	2572,56 466,71	-26649	-	-525 -95	- 3,7856	- -0,77
11	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,204*	*432695,86* *3055,34*	*18187,92* *4007,22*	*88270*	*623*	*3710* *817*	*32,0300* *29,5618*	*6,53* *6,03*
12	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,204	907004,20 75815,33	13962,69 5442,47	185029	15466	2848 1110	709,3500 52,9209	144,71 10,8
		Разом прямі витрати по розділу 2					314814	18742	15285 3994		178,72 32,8
		Разом будівельні роботи, грн.					314814				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280787				
		всього заробітна плата, грн.					22736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13049				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4740				
		Всього будівельні роботи, грн.					**327863**				
		Всього по розділу 2					**327863**				
		Розділ 3. Проїзди і стоянки									
13	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,818	28069,21 1303,34	24566,03 4948,27	22961	1066	20095 4048	14,6000 35,1690	11,94 28,77
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,09	3384,03 1799,83	1584,20 553,27	13841	7361	6480 2263	18,3600 5,1175	75,09 20,93
15	*КБ27-13-3*	*Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,818*	*403689,66* *2698,58*	*12869,94* *2887,32*	*330218*	*2207*	*10528* *2362*	*28,2900* *21,3270*	*23,14* *17,45*
16	*КБ27-13-4 к=5*	*Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3*	*1000м2*	*0,818*	*131491,32* -	*1837,54* *333,36*	*107560*	-	*1503* *273*	- *2,7040*	- *2,21*
17	*КБ27-13-2*	*Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,818*	*363190,19* *3055,34*	*18187,92* *4007,22*	*297090*	*2499*	*14878* *3278*	*32,0300* *29,5618*	*26,2* *24,18*
18	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,818	55986,10 -	1102,52 200,02	45797	-	902 164	- 1,6224	- 1,33
19	*КБ27-30-1*	*Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 18 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м*	*1000 м2*	*0,818*	*1059391,05* *6544,62*	*33563,49* *7082,48*	*866582*	*5353*	*27455* *5793*	*67,3800* *57,3479*	*55,12* *46,91*
20	*КБ27-27-4*	*Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 12,5 м*	*1000 м2*	*0,818*	*440483,28* *796,39*	*9707,34* *1915,81*	*360315*	*651*	*7941* *1567*	*7,8200* *13,2909*	*6,4* *10,87*
		Разом прямі витрати по розділу 3					2044364	19137	89782 19748		197,89 152,65
		Разом будівельні роботи, грн.					2044364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1935445				
		всього заробітна плата, грн.					38885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7739				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2066033**				
		Всього по розділу 3					**2066033**				
		Розділ 4. Бортові камені									
21	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,6	9138,05 7964,94	664,45 206,99	14621	12744	1063 331	81,2500 1,4550	130 2,33
22	С1416-8684 варіант 3	Камені бортові БР100.20.8	шт	40	308,42 -	- -	12337	-	- -	- -	- -
23	С1416-8684 варіант 4	Камені бортові БР100.30.15	шт	120	452,24 -	- -	54269	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					81227	12744	1063 331		130 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					81227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67420				
		всього заробітна плата, грн.					13075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2996				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89186**				
		Всього по розділу 4					**89186**				
		Розділ 5. Обладнання дитячого майданчика									
24	КР1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	2,5	283,11 283,11	- -	708	708	- -	3,0800 -	7,7 -
25	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,01242	496418,05 50410,80	12098,61 5222,78	6166	626	150 65	495,0000 42,1083	6,15 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ38-1-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	5	2860,38 1465,76	372,16 96,61	14302	7329	1861 483	13,8750 0,8009	69,38 4
27	КМ38-1-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т (Ігровий комплекс)	шт	1	4629,21 1560,83	562,43 153,84	4629	1561	562 154	14,7750 1,2032	14,78 1,2
28	550101-144 варіант 5	Гойдалка подвійна зі спинкою на ланцюгах ТЕ407М	шт	1	13840,00 -	- -	13840	-	- -	- -	- -
29	550101-134 варіант 2	Ігровий комплекс "Малюк" (фарбування червоно-жовте) Т801NEWКЖ	шт	1	83200,00 -	- -	83200	-	- -	- -	- -
30	550101-144 варіант 6	Гойдалка дерев'яна на пружинаі "Коники" Т214	шт	1	16700,00 -	- -	16700	-	- -	- -	- -
31	550101-129 варіант 2	Карусель "Волошка 4" Т216.1	шт	1	29500,00 -	- -	29500	-	- -	- -	- -
32	550101-145 варіант 1	Пісочний двір "Квітка" ТЕ310	шт	1	14200,00 -	- -	14200	-	- -	- -	- -
33	550101-144 варіант 7	Гойдалка на пружині "Поні" ТЕ208	шт	1	9500,00 -	- -	9500	-	- -	- -	- -
34	550101-72 варіант 1	Шведська стінка	шт	1	47862,94 -	- -	47863	-	- -	- -	- -
35	241996-20216 варіант 1	Велопарковка	шт	8	3325,82 -	- -	26607	-	- -	- -	- -
36	241996-20217 варіант 1	Турнік	шт	1	3204,29 -	- -	3204	-	- -	- -	- -
37	550101-33 варіант 1	Гімнастичний комплекс	шт	1	109999,00 -	- -	109999	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					380418	10224	2573 702		98,01 5,72
		Разом устаткування, грн.					354613				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13927				
		Всього устаткування, грн.					**368540**				
		Разом будівельні роботи, грн.					25805				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					10926				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1506				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30875**				
		Всього по розділу 5					**399415**				
		Розділ 6. Малі архітектурні форми									
38	*КБ9-34-5*	*Монтаж лав*	*1т*	*0,24*	*3031,61*	-	*728*	*718*	-	*27,6800*	*6,64*
					2992,76	-			-	-	-
39	550101-144 варіант 1	Лава	шт	8	3700,00	-	29600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	*КБ10-39-1*	*Установлення урн*	*100шт*	*0,04*	*10583,68*	-	*423*	*419*	-	*106,9700*	*4,28*
					10486,27	-			-	-	-
41	560110-215 варіант 1	Урна "Барселона"	шт	4	2700,00	-	10800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,012	42492,52	-	510	510	-	476,0000	5,71
					42492,52	-			-	-	-
43	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,012	496418,05	12098,61	5957	605	145	495,0000	5,94
					50410,80	5222,78			63	42,1083	0,51
44	КБ9-75-2	Виготовлення каркасу лави	1т	0,1272	27588,99	7450,27	3509	2421	948	176,0000	22,39
					19029,12	512,14			65	4,1760	0,53
45	*КБ9-34-5*	*Монтаж лав*	*1т*	*0,12*	*3031,61*	-	*364*	*359*	-	*27,6800*	*3,32*
					2992,76	-			-	-	-
46	С111-1804 варіант 3	Металопрокат	т	0,1272	51609,80	-	6565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	*КБ10-54-3*	*Улаштування сидіння лави*	*100м2*	*0,0576*	*4450,83*	-	*256*	*234*	-	*39,9000*	*2,3*
					4063,42	-			-	-	-
48	С112-49 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 60 мм, товщина 30 мм	м3	0,12	8999,58	-	1080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	КБ15-175-2	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні	100м2	0,061	16567,93	1,45	1011	794	-	124,7200	7,61
					13020,77	1,27			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					60803	6060	1093		58,19
									128		1,04
		Разом устаткування, грн.					40400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					**41986**				
		Разом будівельні роботи, грн.					20403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13250				
		всього заробітна плата, грн.					6188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1220				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23794**				
		Всього по розділу 6					**65780**				
		Розділ 7. Різні роботи									
50	*ПВ1-1-2*	*Встановлення водовідвідних лотків*	*100 м*	*0,95*	*25356,31*	-	*24088*	*4191*	-	*44,4400*	*42,22*
					4411,56	-			-	-	-
51	С113-2422 варіант 1	Водовідвідний лоток ACO Self Hexaline 97x118x1000 мм з пластиковою кришкою	шт	95	246,20	-	23389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	241996-20215 варіант 1	Контейнер для сміття стальний 1100 л	шт	8	12644,80	-	101158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					148635	4191	-		42,22
									-		-
		Разом устаткування, грн.					101158				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3972				
		Всього устаткування, грн.					**105130**				
		Разом будівельні роботи, грн.					47477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43286				
		всього заробітна плата, грн.					4191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2112				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**49589**				
		Всього по розділу 7					**154719**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3914736	115013	147723		1123,79
									34646		274,49
		Разом устаткування, грн.					496171				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19485				
		Всього устаткування, грн.					**515656**				
		Разом будівельні роботи, грн.					3418565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3155829				
		всього заробітна плата, грн.					149659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					175,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30058				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3502597**				
		Всього по кошторису					**4018253**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1573,53**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**179717**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м. Червоноград Львівської області. Коригування - 2
2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на огорожа території

Благоустрій та озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1008,917	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,86147	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	214,256	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 червня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа типу 1									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,064	42492,52 42492,52	- -	2720	2720	- -	476,0000 -	30,46 -
2	КБ7-24-2	Установлення бетонної огорожі з панелей довжиною 2 м	100м	1,44	49527,20 13437,79	33582,47 10625,45	71319	19350	48359 15301	131,9500 78,4253	190,01 112,93
3	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,4	4611,47 -	- -	24902	-	- -	- -	- -
4	С1633-88ВД варіант 1	Бетонні стовпи огорожі розміром 2700х110х110 мм	шт	74	545,17 -	- -	40343	-	- -	- -	- -
5	К589821-К759 варіант 1	Панелі огорожі бетонні 2000х500 мм	шт	288	476,00 -	- -	137088	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					276372	22070	48359 15301		220,47 112,93
		Разом будівельні роботи, грн.					276372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205943				
		всього заробітна плата, грн.					37371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6862				
		Всього будівельні роботи, грн.					**296045**				
		Всього по розділу 1					**296045**				
		Розділ 2. Огорожа типу 2									
6	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,18	42492,52 42492,52	- -	7649	7649	- -	476,0000 -	85,68 -
7	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	9,15	2092,60 224,76	157,48 55,40	19147	2057	1441 507	2,4000 0,5009	21,96 4,58
8	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,302	584262,12 59303,47	14226,38 5981,33	176447	17910	4296 1806	582,3200 48,3367	175,86 14,6
9	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,41312	22470,02 -	- -	9283	-	- -	- -	- -
10	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7072	26759,74 -	- -	18924	-	- -	- -	- -
11	КБ11-2-9	Улаштування бетонного накриття бетон В 20 (М 250) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	1,31	5588,48 547,01	5,58 1,54	7321	717	7 2	5,5800 0,0139	7,31 0,02
12	*КБ8-7-3*	*Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних неармованих при висоті до 4 м*	*1 м3*	*7,32*	*4433,49* *1417,95*	*141,29* *64,12*	*32453*	*10379*	*1034* *469*	*12,0800* *0,5168*	*88,43* *3,78*
13	КБ6-1-13	Улаштування закладень бетоном бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,014	629057,68 60918,65	11848,33 5114,58	8807	853	166 72	598,1800 41,2362	8,37 0,58
14	*КБ15-25-1*	*Облицювання поверхонь стін плитками облицювальними на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,6*	*93299,64* *25070,84*	*49,13* *43,05*	*149279*	*40113*	*79* *69*	*234,5700* *0,3774*	*375,31* *0,6*
15	*КБ11-4-5*	*Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм*	*100м2*	*0,3076*	*12724,56* *3508,56*	- -	*3914*	*1079*	- -	*31,7000* -	*9,75* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	*КБ6-11-7*	*Установлення закладних деталей вагою до 5 кг*	*1 т*	*0,0192*	*25028,72* *24116,40*	*280,85* *87,49*	*481*	*463*	*5* *2*	*231,0000* *0,6150*	*4,44* *0,01*
17	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,0192	28698,68 -	- -	551	-	- -	- -	- -
18	КБ9-73-2	Виготовлення металевої огорожі	1т	1,9663848	30666,83 21250,56	8394,61 585,34	60303	41787	16507 1151	192,0000 4,8160	377,55 9,47
19	КБ9-61-10	Монтаж металевої огорожі	1т	1,85508	8754,47 6072,02	1885,02 377,35	16240	11264	3497 700	56,1600 3,2860	104,18 6,1
20	С111-967 варіант 1	Труба профільна 80х80	т	1,0053888	34446,47 -	- -	34632	-	- -	- -	- -
21	С111-1804	Сталь листова	т	0,0359552	51609,80 -	- -	1856	-	- -	- -	- -
22	С111-966 варіант 2	Сталь квадратна 10х10	т	0,5570088	28698,68 -	- -	15985	-	- -	- -	- -
23	С111-965 варіант 1	Труба профільна 30х20	т	0,331992	33393,63 -	- -	11086	-	- -	- -	- -
24	С111-1804 варіант 3	Металопрокат	т	0,01696	51609,80 -	- -	875	-	- -	- -	- -
25	КБ7-25-9	Улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	13333,62 10092,19	2138,83 497,34	133	101	21 5	102,9500 4,4928	1,03 0,04
26	С126-1098 варіант 1	Хвіртка 2100х960	шт	1	4610,27 -	- -	4610	-	- -	- -	- -
27	*КБ9-46-1*	*Монтаж воріт*	*1m*	*0,124*	*23760,79* *7665,29*	*14399,74* *5150,04*	*2946*	*950*	*1786* *639*	*66,2400* *32,7836*	*8,21* *4,07*
28	С121-253 варіант 1	Ворота 2500х4960	шт	1	20344,37 -	- -	20344	-	- -	- -	- -
29	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,59	1782,03 585,17	93,97 7,92	1051	345	55 5	4,7800 0,0720	2,82 0,04
30	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,59	6443,49 874,37	136,52 17,74	3802	516	81 10	7,2400 0,1608	4,27 0,09
31	КБ8-27-2	Укладання накривок на стовпи	100м2	0,063368	31065,88 16877,58	791,98 359,39	1969	1069	50 23	150,2500 2,8968	9,52 0,18
32	& С1421-10297-1 варіант 1	Кришка на паркан King Klinker 445х445х90	шт	32	808,75 -	- -	25880	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					635968	137252	29025 5460		1284,69 44,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					635968 469691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					142712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27311				
		Всього будівельні роботи, грн.					**712872**				
		Всього по розділу 2					**712872**				
		Разом прямі витрати по кошторису					912340	159322	77384 20761		1505.16 157,09
		Разом будівельні роботи, грн.					912340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					675634				
		всього заробітна плата, грн.					180083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96577				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					199,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34173				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1008917**				
		Всього по кошторису					**1008917**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1861,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**214256**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]