

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на загально-будівельні роботи
 Нове будівництво укріптя КЗ ЛОР "Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15373,196 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 27,0966 тис. люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3085,425 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	КБ1-71-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м ³	1,28	4835,47	4835,47	6189	-	6189	5,9517	-
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	12,8	3353,78	1577,08	42928	22742	20186	18,3600	235,01
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	189	1776,70	546,15	32599	-	6991	5,1175	65,50
Разом прями витрати по розділу 1					172,48	172,48	32599	-	32599	0,2240	42,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-	27,07	81716	22742	58974	13097	42,34
всього заробітна плата, грн.					-	-	81716	-	13097	-	235,01
Загальновиборничі витрати, грн.					-	-	35839	-	-	-	19764
Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					-	-	42,05	-	-	-	7120
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-	-	7120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 м	100шт	0,06	8970,73	5974,32	538	128	358	21,4600	1,29
15	К582821-553 варіант 1	Перемички зб марки 2ПБ 19-3-п	шт	4	2130,98	2341,29	1891	-	140	20,4483	1,23
16	К582821-559 варіант 1	Перемички зб марки 2ПБ 16-2-п	шт	2	472,72	-	744	-	-	-	-
17	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0015	372,01	-	42	27	1	196,6300	0,29
18	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0015	28161,58	978,19	39	-	1	3,1488	-
		Разом прями витрати по розділу 3			18176,48	340,04	246921	38375	9291	373,72	28,39
		Разом будівельні роботи, грн.			26054,92	-	246921	38375	3450	-	-
		в тому числі:			-	-	199255	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	41825	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	22839	-	-	-	-
		Загальноновиробничі витрати, грн.			-	-	48,26	-	-	-	-
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год			-	-	8170	-	-	-	-
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.			-	-	269760	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	269760	-	-	-	-
		Всього по розділу 3			-	-	269760	-	-	-	-
		Розділ 4. Перекриття									
19	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	3,927	601076,34	20120,74	2360427	385457	79014	964,7700	3788,65
20	С123-514-У варіант 2	Цити опалубки на переkritтя	м2	375,4997	873,18	-	327879	-	-	-	-
21	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	4,3426	29074,10	-	126257	-	-	-	-
22	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	20,6828	26054,92	-	538889	-	-	-	-
23	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	26,9725	26054,92	-	702766	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	13,3808	<u>26054,92</u>	-	348636	-	-	-	-
25	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,791	<u>26360,92</u>	-	47212	-	-	-	-
26	С113-2085	Фіксатор арматури "Стійка" 30x40x45	шт	6500	<u>1,23</u>	-	7995	-	-	-	-
27	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	11	<u>12941,43</u>	132,87	142356	59876	1462	56,2500	618,75
28	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	11	<u>5443,31</u>	116,22	57261	12435	1278	1,0323	11,36
29	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	11	<u>1130,46</u>	49,06	36560	36246	1507	10,9700	120,67
30	С114-1-У-В3	Пінополістирол екструдований 50мм	м3	168,3	<u>3295,05</u>	24,99	859752	-	275	0,2220	2,44
31	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	11	<u>9059,15</u>	72,86	99651	16473	801	16,2000	178,20
32	КБ12-1-5	Улаштування покрівель скатних із наплавляюваних матеріалів у три шару	100м2	11	<u>1497,53</u>	63,73	687636	36356	701	0,5661	6,23
		Разом прями витрати по розділу 4			<u>62512,33</u>	<u>606,31</u>			6669	<u>30,9700</u>	<u>340,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			<u>3305,12</u>	<u>224,74</u>			2472	<u>1,8076</u>	<u>19,88</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6343277		89767		<u>5407,52</u>
		Загальновиборничі витрати, грн.					6343277		37445		308,82
		Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					5706667				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					584288				
		Всього будівельні роботи, грн.					322270				
							685,96				
							116133				
							6665547				
		Всього по розділу 4					6665547				
		Розділ 5. Сходи									
33	КБ29-160-1	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок	100м3	0,106	<u>1363962,9</u>	<u>406,69</u>	144580	66236	43	5719,6000	606,28
					<u>3</u>	<u>107,41</u>			11	<u>1,0428</u>	<u>0,11</u>
					624866,30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3948	<u>26054,92</u>	-	10286	-	-	-	-
35	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4908	<u>26360,92</u>	-	12938	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							167804	66236	43	11	606,28
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							167804				0,11
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							101525				
всього заробітна плата, грн.							66247				
Загальновиборничі витрати, грн.							57253				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							143,11				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							24227				
Всього будівельні роботи, грн.							225057				

Всього по розділу 5							225057				

Розділ 6. Тунель аварійного виходу											
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,05	<u>397185,65</u>	<u>3043,31</u>	19859	697	152	<u>150,7000</u>	<u>7,54</u>
37	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6	<u>5205,52</u>	<u>136,99</u>	3123	678	82	<u>10,9700</u>	<u>6,58</u>
38	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,779	<u>706531,54</u>	<u>37043,53</u>	550388	95257	29	<u>0,4017</u>	<u>0,24</u>
39	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,6085	<u>26054,92</u>	-	120074	-	-	-	-
40	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1374	<u>28995,93</u>	-	3984	-	-	-	-
41	КБ45-66-3	Установлення виллазу з петліє	1 м	0,11	<u>78337,70</u>	<u>629,95</u>	8617	632	69	<u>57,8300</u>	<u>6,36</u>
Разом прямі витрати по розділу 6					<u>5742,52</u>	<u>225,22</u>	706045	97264	25	<u>2,0615</u>	<u>0,23</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							706045				956,76
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							579621				87,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107945 59114 125.13 21184 765159					
		Всього по розділу 6										
		Розділ 7. Габіони										
42	ДБ4-18-6	Виготовлення габійних ящиків з дроту діаметром 4 мм, розміром 2 м х 1 м х 1 м, армованих	1 м3	2,4	1346,28 409,11	18,96 0,65	3231	982	46 2	3,9700 0,0060	9,53 0,01	
43	С111-870 варіант 3	Стіка габіонна 100х50х4	м2	12	271,35	-	3256	-	-	-	-	
44	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00506	26054,92	-	132	-	-	-	-	
45	КБ8-2-2	Улаштування основи з щебеню	1 м3	2,4	1680,65 221,86	32,73 11,73	4034	532	79 28	2,4000 0,0984	5,76 0,24	
		Разом прями витрати по розділу 7					10653	1514	125 30	0,0984	15,29 0,25	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10653 9014 1544 903 1,98 335 11556					
		Всього по розділу 7										
		Розділ 8. Гідроізоляція										
		Бокова					11556					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ8-3-7	Гідроізоляція фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вурієнній поверхні бетону	100м2	10,85	3620,20 3619,01	-	39279	39266	-	33,5000	363,48
47	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Seresit SR 65	кг	3255	26,66	-	86778	-	-	-	-
48	КБ26-39-4	Улаштування геомембрани шипоподібної	10 м2	20,7235	121,34 121,34	-	2515	2515	-	1,3000	26,94
49	С111-551 варіант 1	Геомембрана шипоподібна	м2	238,3202	38,38	-	9147	-	-	-	-
50	КБ26-35-5 варіант 1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	10,36175	1622,15 1616,81	-	16808	16753	-	15,1500	156,98
51	& С114-1-У- В3	Пінопілістирол екструдований 50мм	м3	10,56898	5108,45	-	53991	-	-	-	-
52	КБ8-3-7 варіант 1	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вурієнній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,07235	20372,63 3619,01	-	42219	7500	-	33,5000	69,42
53	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутлжкаучковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	2,07235	46628,45 25262,11	34,29 29,99	96630	52352	71 62	218,0400 0,2664	451,86 0,55
54	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутлжкаучковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	2,07235	26378,70 17683,71	2,86 2,50	54666	36647	6 5	152,6300 0,0222	316,30 0,05
55	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	13,3	5205,52 1130,46	136,99 49,06	69233	15035	1822 652	10,9700 0,4017	145,90 5,34
56	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	199,5	1622,15 1616,81	-	323619	322554	-	15,1500	3022,43
57	& С114-1-У- В3	Пінопілістирол екструдований 150мм	м3	203,49	3562,13	-	724858	-	-	-	-
58	КБ11-11-18 варіант 2	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	13,3	9059,15 1497,53	72,86 63,73	120487	19917	969 848	16,2000 0,5661	215,46 7,53
59	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	13,3	12941,43 5443,31	132,87 116,22	172121	72396	1767	56,2500	748,13
60	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	13,3	14220,40 3463,23	10,00 8,75	189131	46061	1546 133	1,0323 31,7000	13,73 421,61
									116	0,0777	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	13,3	<u>46628,45</u> 25262,11	<u>34,29</u> 29,99	620158	335986	<u>456</u> 399	<u>218,0400</u> 0,2664	<u>2899,93</u> 3,54
62	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	13,3	<u>26378,70</u> 17683,71	<u>2,86</u> 2,50	350837	235193	<u>38</u> 33	<u>152,6300</u> 0,0222	<u>2029,98</u> 0,30
Разом прямі витрати по розділу 8							2972477	1202175	<u>5262</u> 3661		<u>10868,42</u> 32,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							2972477				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1765040				
всього заробітна плата, грн.							1205836				
Загальновиборничі витрати, грн.							616109				
Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год							1218,28				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							206254				
Всього будівельні роботи, грн.							3588586				

Всього по розділу 8							3588586				

Розділ 9. Ганки №1, №2											
63	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,014	<u>710295,14</u> 169498,84	<u>49503,18</u> 17737,57	9944	2373	<u>693</u> 248	<u>1666,0000</u> 145,7471	<u>23,32</u> 2,04
64	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03795	<u>26360,92</u>	-	1000	-	-	-	-
65	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від оторної площайки до 6 м	100м3	0,0012	<u>596926,70</u> 98155,70	<u>20120,74</u> 8194,39	716	118	<u>24</u> 10	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>1,16</u> 0,08
66	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00974	<u>26360,92</u>	-	257	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							11917	2491	<u>717</u> 258		<u>24,48</u> 2,12
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							11917				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБЗ9-7-5 к=1,15	Монтаж металоконструкцій сходів і площадок	1 т	0,0498	18904,19	8143,82	941	402	406	70,7365	3,52
		Разом прямі витрати по розділу 11			8080,23	2333,54	32078	5601	116	16,4715	0,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32078		2119		54,09
							24358		650		5,15
							6251				
							3355				
							6,96				
							1180				
							35433				
		Всього по розділу 11					35433				
		Розділ 12. Вентиляційні шахти									
89	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,6	1342,14	107,15	2147	340	171	2,3000	3,68
90	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0035	212,61	37,50	137	49	60	0,3399	0,54
					39269,69	3043,31	1329		11	150,7000	0,53
					13930,71	1306,04			5	10,6641	0,04
					3723,18	-					
91	С1424- 11632 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше (С8/10 W4 F35)	м3	0,357	-	-	1329	-	-	-	-
92	КБ6-25-3	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм. (Вент шахта з перекриттям) бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,17	679791,27	38573,80	115565	25426	6558	1369,0000	232,73
					149563,25	13446,68			2286	109,5062	18,62
93	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,015	29051,68	-	436	-	-	-	-
94	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	28995,93	-	58	-	-	-	-
95 & С124-500- 12		Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 12 мм	т	2,489	30513,34	-	75948	-	-	-	-
96 & С124-2-8К		Сітки та каркаси з гарячекатаної арматурної стали гладкої, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	29799,34	-	60	-	-	-	-
97 & С124-500- 12К		Сітки та каркаси з проката арматурного А500С, діаметр 12 мм	т	0,0104	43161,34	-	449	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С113-2087	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 25х2,5 мм	шт	20	0,45	-	9	-	-	-	-
99	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	1м	0,057	28529,73	7443,55	1626	1071	-	-	-
100	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 м	0,057	18782,72	505,42	527	414	-	-	-
101	8 & С124-500-	Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій А500С, діаметр 8 мм	т	0,005	9251,97	1569,15	184	-	-	-	-
102	8 & С111-1814-63У	Сталь кутлова 63х63мм	т	0,055	7254,72	484,45	2499	-	-	-	-
103	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм (гільзу)	100м	0,01	45428,22	-	109	108	-	-	-
104	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	1	10869,94	86,07	135	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 12			10783,87	30,79	27408	7254	2408	95,7800	0,96
		Разом будівельні роботи, грн.			134,77	-	201218	27408	-	-	251,94
		в тому числі:			-	-	201218	-	-	-	19,64
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	166556	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	29816	-	-	-	-
		загальновиборничі витрати, грн.			-	-	15788	-	-	-	-
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.			-	-	32,58	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.			-	-	5515	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.					217006				

		Всього по розділу 12					217006				

		Розділ 13. Прорізи									
		<i>Монтаж металевих дверей</i>									
105	КБ9-53-1	Монтаж металевих дверей	1м	0,99	14396,28	1347,21	14252	12585	1334	131,3600	130,05
106	С121-252	Двері металеві утеплені 1180х2070 мм	шт	1	12711,71	456,21	22722	-	452	4,1760	4,13
107	С121-252	Двері броньовані утеплені 1180х2070 мм	шт	5	22722,35	-	128724	-	-	-	-
108	С121-252	Двері броньовані утеплені двостулкові 1380х2070 мм	шт	2	25744,85	-	56527	-	-	-	-
109	С121-252	Двері протипожежні 980х2070 мм	шт	4	28263,60	-	57340	-	-	-	-
		варіант 2			14334,91	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самозрівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	100м2	4,39	22741,65	28,57	99836	27061	125	63,7000	279,64
					6164,25	24,99			110	0,2220	0,97
121	КБ11-11-14 к=5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самозрівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням пологнища у стиках Лінолеум Targett Rigto Premium	100м2	4,39	17819,21	28,57	78226	11279	125	26,5500	116,55
					2569,24	24,99			110	0,2220	0,97
122	КБ11-39-3		100м2	4,39	7935,12	11,43	34835	32443	50	70,0500	307,52
123	С111-542 варіант 1		м2	447,78	7390,28	10,00	338920	-	44	0,0888	0,39
124	С111-1714 варіант 1	Шнур для пайки Targett	м	100	79,38	-	7938	-	-	-	-
125	С113-1878 варіант 41	Клей LVТ	шт	11	3740,09	-	41141	-	-	-	-
		Тип II			-	-	-	-	-	-	-
126	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальною бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	3,46	14220,40	10,00	49203	11983	35	31,7000	109,68
					3463,23	8,75			30	0,0777	0,27
127	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,46	5205,52	136,99	18011	3911	474	10,9700	37,96
128	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,46	1130,46	49,06	11500	11401	170	0,4017	1,39
					3323,62	28,57			99	32,7800	113,42
					3295,05	24,99			86	0,2220	0,77
129	& С114-1-У- В3 варіант 3	Пінопілістирол екструдований 40мм	м3	14,1168	4088,45	-	57716	-	-	-	-
130	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,46	9059,15	72,86	31345	5181	252	16,2000	56,05
					1497,53	63,73			221	0,5661	1,96
131	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,46	12941,43	132,87	44777	18834	460	56,2500	194,63
132	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	3,46	5443,31	116,22	27427	2518	402	1,0323	3,57
					7926,76	137,16			475	7,5200	26,02
133	КР12-66-1	Протраєвлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	3,46	727,71	119,97	6057	2467	415	1,0656	3,69
					1750,49	-			-	8,0900	27,99
					712,89	-			-	-	-
134	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 4 мм	100м2	3,69	15643,15	1210,77	57723	53138	4468	109,0200	402,28
					14400,45	1077,96			3978	11,1384	41,10
135	С111-2014-5 варіант 1	Фарба на підлогу водна епоксидна. Aqua rox	кг	184,5	612,60	-	113025	-	-	-	-
136	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з тактильних плиток самоклеючих	100м2	0,09	5757,73	8,57	518	517	1	55,7900	5,02
					5749,16	7,50			1	0,0666	0,01
137	С113-1884 варіант 1	ПОЛІУРЕТАНОВА САМОКЛЕЮЧА ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА 300Х300Х3	шт	100	147,99	-	14799	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КБ15-63-2	Укоси Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,12	<u>31604,05</u> 24356,30	<u>362,26</u> 321,81	3792	2923	43	<u>245,2800</u> 3,2672	<u>29,43</u> 0,39
149 & С1428-11867-1Г		Листи гіпсокартонні влагост., товщина 12,5 мм	м2	12,6	<u>172,01</u>	-	2167	-	-	-	-
150 & С111-1642-1		Клей для гіпсокартону Kleuf PERLFIX 25кг	кг	0,5	<u>12,62</u>	-	6	-	-	-	-
151	КБ15-56-3	Безпіддане накріптя поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [шпилу "самтенгіпс"], товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,12	<u>7256,38</u> 4317,56	<u>4,29</u> 3,75	871	518	1	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>4,74</u>
152	КБ15-56-4 к=2	Безпіддане накріптя поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [шпилу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,12	<u>4480,26</u> 2287,70	<u>5,71</u> 5,00	538	275	1	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>2,51</u> 0,01
153	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,48	<u>17040,65</u> 3927,24	<u>1,43</u> 1,25	93383	21521	8	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>208,84</u> 0,06
154	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з шишувань	100 м2	0,045	<u>93698,28</u> 14403,26	<u>321,92</u> 136,13	4216	648	14	<u>126,0900</u> 1,1436	<u>5,67</u> 0,05
155	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 200 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,8	<u>174773,09</u> 49127,80	-	139818	39302	-	<u>417,8600</u>	<u>334,29</u>
Разом прямі витрати по розділу 15							1210368	302912	1194		<u>2837,16</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1210368		325		2,97
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							906262				
Загальновиборничі витрати, грн.							303237				
Трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							162781				
Всього будівельні роботи, грн.							339,20				57426
Всього по розділу 15							1373149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом прями витрати по кошторису						13977803	2517507	217035		23538,67
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						13977803 11243261 2597153 1395393 2884,03 488272 15373196		79646		673,90

	Всього по кошторису						15373196				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						27096,60				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						3085425				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]