

"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. Є. Коновальця, 27А" (коригування)
02042-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Опорядження приміщень
Опорядження приміщень

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2723,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,33989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 887,664 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стеля											
		Тип 1									
1	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,1	<u>12780,10</u> 12507,96	<u>6,78</u> 6,04	65179	63791	<u>35</u> 31	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>588,96</u> 0,26
2	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	102	<u>40,62</u> -	- -	4143	-	- -	- -	- -
3	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	918	<u>14,87</u> -	- -	13651	-	- -	- -	- -
4	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,1	<u>5618,59</u> 5344,02	<u>1,47</u> 1,31	28655	27255	<u>7</u> 7	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>251,63</u> 0,06
5	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення СТ17	л	102	<u>40,62</u> -	- -	4143	-	- -	- -	- -
6	С111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна RAL 9010	кг	204	<u>240,34</u> -	- -	49029	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2									
7	КБ13-15-1 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,18	<u>1056,10</u> 971,20	<u>84,71</u> 5,85	190	175	<u>15</u> 1	<u>7.7510</u> 0,0515	<u>1,4</u> 0,01
8	& С1-1-4-45 варіант 1	Грунтовка Sika Mono Top 910	кг	36	<u>115,72</u> -	-	4166	-	-	-	-
9	КБ13-31-9 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	0,18	<u>4180,57</u> 4179,83	-	753	752	-	37,2600	6,71
10	& С1-1-4-45 варіант 2	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	61,2	<u>115,72</u> -	-	7082	-	-	-	-
11	КБ13-15-1 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,18	<u>1056,10</u> 971,20	<u>84,71</u> 5,85	190	175	<u>15</u> 1	<u>7.7510</u> 0,0515	<u>1,4</u> 0,01
12	& С1-1-4-45 варіант 3	Грунтовка Silox 856	кг	3,6	<u>1518,73</u> -	-	5467	-	-	-	-
13	КБ13-23-1 Н2,Н5=1,15	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолеєм	100м2	0,18	<u>1256,15</u> 1132,67	<u>123,29</u> 8,51	226	204	<u>22</u> 2	<u>9,1655</u> 0,0750	<u>1,65</u> 0,01
14	& С1-1-4-45 варіант 4	Фарба Silox EPW 857	кг	5,4	<u>847,26</u> -	-	4575	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							187449	92352	<u>94</u> 42		<u>851,75</u> 0,35
Разом будівельні роботи, грн.							187449				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							95003				
всього заробітна плата, грн.							92394				
Загальновиробничі витрати, грн.							50277				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							101,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18131				
Всього будівельні роботи, грн.							237726				

Всього по розділу 1							237726				
Розділ 2. Стіни											
Тип 1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ15-47-1 Н2,Н5=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю цементно-вапняними сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	12,84	<u>14579,38</u> 13012,76	<u>643,01</u> 154,01	187199	167084	<u>8256</u> 1977	<u>109,9515</u> 1,3140	<u>1411,78</u> 16,87
16	С111-1891-1К варіант 1	Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна KREISEL 500	кг	35952	<u>5,09</u> -	- -	182996	-	- -	- -	- -
17	КБ15-47-3 Н2,Н5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (до 50мм)	100м2	12,84	<u>7539,83</u> 6503,01	<u>853,68</u> 219,36	96811	83499	<u>10961</u> 2817	<u>57,2700</u> 1,8699	<u>735,35</u> 24,01
18	С111-1891-1К варіант 1	Машинна штукатурка стартова цементно-вапняна KREISEL 500	кг	53928	<u>5,09</u> -	- -	274494	-	- -	- -	- -
19	КБ34-58-1 Н2,Н5=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар (за мінусом обсягу врахованого нормою КБ15-47-1)	100м2	11,1747	<u>3588,76</u> 3588,76	- -	40103	40103	- -	34,3850 -	384,24 -
20	С114-103 варіант 3	Штукатурна склосітка	м2	1348,2	<u>45,29</u> -	- -	61060	-	- -	- -	- -
21	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	12,84	<u>9840,57</u> 9568,43	<u>6,78</u> 6,04	126353	122859	<u>87</u> 78	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>1134,32</u> 0,66
22	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	256,8	<u>40,62</u> -	- -	10431	-	- -	- -	- -
23	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2311,2	<u>14,87</u> -	- -	34368	-	- -	- -	- -
24	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,84	<u>4997,45</u> 4747,23	<u>1,47</u> 1,31	64167	60954	<u>19</u> 17	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>562,78</u> 0,14
25	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення СТ17	л	256,8	<u>40,62</u> -	- -	10431	-	- -	- -	- -
26	С111-1626-1 варіант 3	Фарбування Kompozit PRIME 3 Perfectmatt гіпоалергенна, колір F109 Тип 2	кг	256,8	<u>338,19</u> -	- -	86847	-	- -	- -	- -
27	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,78	<u>24419,44</u> 14840,31	<u>145,99</u> 130,05	19047	11575	<u>114</u> 101	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>99,32</u> 0,86
28	КБ13-15-1 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,78	<u>1056,10</u> 971,20	<u>84,71</u> 5,85	824	758	<u>66</u> 5	<u>7,7510</u> 0,0515	<u>6,05</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С1-1-4-45 варіант 1	Грунтовка Sika Mono Top 910	кг	156	<u>115,72</u>	-	18052	-	-	-	-
30	КБ13-31-9 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм	100м2	0,78	<u>4180,57</u> 4179,83	-	3261	3260	-	37,2600	29,06
31	& С1-1-4-45 варіант 2	Шпаклівка Sika Mono Top 723	кг	265,2	<u>115,72</u>	-	30689	-	-	-	-
32	КБ13-15-1 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	0,78	<u>1056,10</u> 971,20	<u>84,71</u> 5,85	824	758	<u>66</u> 5	<u>7,7510</u> 0,0515	<u>6,05</u> 0,04
33	& С1-1-4-45 варіант 3	Грунтовка Silox 856	кг	15,6	<u>1518,73</u>	-	23692	-	-	-	-
34	КБ13-23-1 Н2,Н5=1,15	Фарбування погрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком бітумно-етинолевым	100м2	0,78	<u>1256,15</u> 1132,67	<u>123,29</u> 8,51	980	883	<u>96</u> 7	<u>9,1655</u> 0,0750	<u>7,15</u> 0,06
35	& С1-1-4-45 варіант 4	Фарба Silox EPW 857	кг	23,4	<u>847,26</u>	-	19826	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1292455	491733	<u>19665</u> 5007		<u>4376,1</u> 42,68
Разом будівельні роботи, грн.							1292455				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							781057				
всього заробітна плата, грн.							496740				
Загальновиробничі витрати, грн.							264904				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							528,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							94073				
Всього будівельні роботи, грн.							1557359				

Всього по розділу 2							1557359				
Розділ 3. Підлога											
36	КБ11-15-7 Н2,Н5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	5,28	<u>12142,14</u> 11267,38	<u>355,20</u> 116,73	64110	59492	<u>1875</u> 616	<u>104,0290</u> 1,0405	<u>549,27</u> 5,49
37	КБ11-23-1 К=1,15	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліефірних товщиною 5 мм	100м2	5,28	<u>19251,96</u> 17408,04	<u>1427,48</u> 1302,72	101650	91914	<u>7537</u> 6878	<u>125,3730</u> 12,8092	<u>661,97</u> 67,63
38	& С111- 2014-3-1	Грунтовка PROTOP 1000	кг	158,4	<u>691,66</u>	-	109559	-	-	-	-
39	& С111-573- 2 варіант 1	Матове полімерне покриття Peran STB	м2	538,56	<u>1062,82</u>	-	572392	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					847711	151406	<u>9412</u> 7494		<u>1211,24</u> 73,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					847711 686893 158900 80495 154,12 27426 928206				
		----- Всього по розділу 3					928206				
		Разом прямі витрати по кошторису					2327615	735491	<u>29171</u> 12543		<u>6439,09</u> 116,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2327615 1562953 748034 395676 784,65 139630 2723291				
		----- Всього по кошторису					2723291				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7339,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					887664				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]