

"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Системи протипожежного захисту, пусконаладжувальні роботи

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 02-06/75-23-СПЗ.СЗ

Кошторисна вартість

248,589 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,79722 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

225,991 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "29 червня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система контролю димових концентрацій горючих газів.									
1	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад прийнятно-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	16775,50 16775,50	— -	16776	16776	— -	59,1770 -	59,18 -
2	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад прийнятно-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	978,29 978,29	— -	14674	14674	— -	3,4510 -	51,77 -
3	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач димовий	шт	79	433,72 433,72	— -	34264	34264	— -	1,5300 -	120,87 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>171,08</u> 171,08	<u>-</u> -	684	684	<u>-</u> -	<u>0,6035</u> -	<u>2,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66398	66398	<u>-</u> -		<u>234,23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					66398				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					73037				

		Всього по розділу 1					73037				
		Розділ 2. Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання).									
5	ПЖ5-42	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за перший шлейф	шт	1	<u>33587,14</u> 33587,14	<u>-</u> -	33587	33587	<u>-</u> -	<u>118,4815</u> -	<u>118,48</u> -
6	ПЖ5-43	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за кожний наступний шлейф	шт	57	<u>477,10</u> 477,10	<u>-</u> -	27195	27195	<u>-</u> -	<u>1,6830</u> -	<u>95,93</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					60782	60782	<u>-</u> -		<u>214,41</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					60782				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					60782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6078				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					66860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					66860				
7	ПЖ5-1	Розділ 3. Автоматична система порошкового пожежогасіння. Технологічна частина Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожежогасіння з електропуском	напрямок	4	<u>4293,87</u> 4293,87	___-___ -	17175	17175	___-___ -	<u>15,1470</u> -	<u>60,59</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17175	17175	___-___ -		<u>60,59</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17175				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					17175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					18893				

		Всього по розділу 3					18893				
		Розділ 4. Автоматична система порошкового пожежогасіння. Електротехнічна частина Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний одно-тришлейфний, за кожний шлейф	шт	1	<u>1961,40</u> 1961,40	___-___ -	1961	1961	___-___ -	<u>6,9190</u> -	<u>6,92</u> -
9	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	4	<u>433,72</u> 433,72	___-___ -	1735	1735	___-___ -	<u>1,5300</u> -	<u>6,12</u> -
10	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>171,08</u> 171,08	___-___ -	513	513	___-___ -	<u>0,6035</u> -	<u>1,81</u> -
11	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	2	<u>1898,75</u> 1898,75	___-___ -	3798	3798	___-___ -	<u>6,6980</u> -	<u>13,40</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	1	<u>149,39</u> 149,39	<u>-</u> -	149	149	<u>-</u> -	<u>0,5270</u> -	<u>0,53</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					8156	8156	<u>-</u> -		<u>28,78</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8156				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					815				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					8971				

		Всього по розділу 4					8971				
		Розділ 5. Автоматизація систем протипожежного захисту.									
13	ПЖ5-42	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за перший шлейф	шт	1	<u>33587,14</u> 33587,14	<u>-</u> -	33587	33587	<u>-</u> -	<u>118,4815</u> -	<u>118,48</u> -
14	ПЖ5-43	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів понад 20, за кожний наступний шлейф	шт	65	<u>477,10</u> 477,10	<u>-</u> -	31012	31012	<u>-</u> -	<u>1,6830</u> -	<u>109,40</u> -
15	ПЖ5-28	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пульт [щиток] дистанційного пуску систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и димовиводу	напрямок	2	<u>1349,36</u> 1349,36	<u>-</u> -	2699	2699	<u>-</u> -	<u>4,7600</u> -	<u>9,52</u> -
16	ПЖ5-21	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Електропривід засувки	комплект	1	<u>1484,30</u> 1484,30	<u>-</u> -	1484	1484	<u>-</u> -	<u>5,2360</u> -	<u>5,24</u> -
17	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	6	<u>149,39</u> 149,39	<u>-</u> -	896	896	<u>-</u> -	<u>0,5270</u> -	<u>3,16</u> -
18	ПЖ5-31	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сигналізатор рівня рідини електронний	шт	3	<u>1267,44</u> 1267,44	<u>-</u> -	3802	3802	<u>-</u> -	<u>4,4710</u> -	<u>13,41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					73480	73480	— - —		<u>259,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73480		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					73480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7348				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					80828				

		Всього по розділу 5					80828				
		Разом прямі витрати по кошторису					225991	225991	— - —		<u>797,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					225991		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					225991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22598				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					248589				

		Всього по кошторису					248589				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					797,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					225991				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]