

Нове будівництво навчального корпусу та укріття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області  
01/23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на блискавкозахист**  
**Навчальний корпус та укріття**

Основа:  
креслення (специфікації) № БЗ

Кошторисна вартість 177,764 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,55462 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 40,048 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0812	<u>38519.90</u> 1108,65	<u>37411.25</u> 8658,18	3128	90	<u>3038</u> 703	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.5</u> 8,94
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,014	<u>18378.36</u> 18378,36	- -	257	257	- -	<u>314.1600</u> -	<u>4.4</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,81	<u>8668.93</u> 8668,93	- -	7022	7022	- -	<u>150.4500</u> -	<u>121.86</u> -
4	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	2,9	<u>1909.43</u> 1623,10	<u>172.50</u> 6,39	5537	4707	<u>500</u> 19	<u>22.4000</u> 0,0864	<u>64.96</u> 0,25
5	& С111-1121-4	Полоса оцинкована для блискавкозахисту W-25x4/ST	м	290	<u>118.19</u> -	- -	34275	-	- -	- -	- -
6	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3	<u>2166.28</u> 1970,91	<u>185.28</u> 6,87	6499	5913	<u>556</u> 21	<u>27.2000</u> 0,0928	<u>81.6</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	2,5	<u>2742,77</u> 2086,85	<u>441,16</u> 69,87	6857	5217	<u>1103</u> 175	<u>28.8000</u> 0,8353	<u>72</u> 2,09
8	& С111-813-6	Дріт оцинкований для блискавкозахисту W-08/ST	м	300	<u>58,38</u> -	-	17514	-	-	-	-
9	& С111-813-4	Дріт оцинкований для блискавкозахисту W-10/ST	м	250	<u>92,73</u> -	-	23183	-	-	-	-
10	КБЗ4-48-1	Улаштування сталевих блискавкоприймачів висотою до 3м	шт	3	<u>2416,05</u> 2416,05	-	7248	7248	-	<u>35.4000</u> -	<u>106,2</u> -
11	& С1110-180-15	Блискавкоприймач для комину М-01/15	шт	3	<u>739,17</u> -	-	2218	-	-	-	-
12	& С1110-15-4	Тримач дроту Н-034	шт	15	<u>66,20</u> -	-	993	-	-	-	-
13	& С111-115-34	З'єднувач універсальний С-011	шт	22	<u>50,50</u> -	-	1111	-	-	-	-
14	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	<u>53,18</u> 52,56	-	213	210	-	<u>0.8000</u> -	<u>3,2</u> -
15	& С1545-90-3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	<u>281,88</u> -	-	1128	-	-	-	-
16	& С1545-51-5	Тримач для дроту Н-031	шт	195	<u>60,87</u> -	-	11870	-	-	-	-
17	& С111-115-35	Злучник для стержня D16 та дроту С-042	шт	15	<u>91,72</u> -	-	1376	-	-	-	-
18	& С1110-15-50	Тримач дроту Н-016	шт	50	<u>14,06</u> -	-	703	-	-	-	-
19	& С111-1849-12	Кріплення з дюбелем М-16 мм	шт	6	<u>10,21</u> -	-	61	-	-	-	-
20	КМ10-898-14	Захист спусків трубою монтажною	м	33	<u>22,34</u> 22,34	-	737	737	-	<u>0.3400</u> -	<u>11,22</u> -
21	& С113-1460-2	Труба монтажна для блискавкозахисту К-201	м	33	<u>58,37</u> -	-	1926	-	-	-	-
22	& С1545-51-83	Затискач для труби К-203	шт	30	<u>8,74</u> -	-	262	-	-	-	-
23	& С111-635-3	Антикорозійна паста (технічний вазелін) 0,5кг К-950	шт	1	<u>171,37</u> -	-	171	-	-	-	-
24	КМ8-471-4	Комплект заземлювача G-16/30	10 шт	1,5	<u>4336,20</u> 811,55	<u>3429,03</u> 441,35	6504	1217	<u>5144</u> 662	<u>11.2000</u> 5,6140	<u>16,8</u> 8,42
25	& С1545-51-4	Комплект заземлювача довжиною 3м G-16/30	шт	15	<u>1203,11</u> -	-	18047	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					158840	32618	<u>10341</u> 1580		<u>483,74</u> 19,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					158840 115881 34198 18924 50,9 5850 <b>177764</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>177764</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>554,62</b> <b>40048</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Поліщук Т.М.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Жига А.І.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]