

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 2
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опорядження павільйонів (загальні) (друга черга)**

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	193,318 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,062 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Брендкування зупинок											
1	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,043	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	1222	640	- -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>3,07</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
2	С111-1720 варіант 1	Оракал 641 025 мат кількість: 1,07*4,3	м2	4,601	<u>203,41</u> -	- -	936	-	- -	- -	- -
3	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,032	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	910	476	- -	<u>71,4840</u> 0,0128	<u>2,29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С111-1720 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Оракал 641 071 мат кількість: 1,07*3,2	м2	3,424	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					3764	1116	<u>-</u> -		<u>5,36</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3764				
							2648				
							1116				
							549				
							0,64				
							201				
							4313				
		Всього по розділу 1					4313				
		Розділ 2. Освітлення зупинок									
5	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,15	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	1635	1100	<u>166</u> 127	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>6,15</u> 0,62
6	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*15	м	15,15	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,15	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	284	210	<u>2</u> 2	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,16</u> 0,01
8	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*15	м	15,45	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,02	<u>99834,96</u> 49948,80	<u>26223,58</u> 19445,75	1997	999	<u>524</u> 389	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>4,80</u> 1,90
10	& С1547-7- 87 варіант 1	Світильник (з кріпленням) 600х80х74 мм	шт	2	<u>2066,30</u> -	<u>-</u> -	4133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8891	2309	<u>692</u> 518		<u>12,11</u> 2,53
		Разом будівельні роботи, грн.					8891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5890				
		всього заробітна плата, грн.					2827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1320				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					443				
		Всього будівельні роботи, грн.					10211				

		Всього по розділу 2					10211				
		Розділ 3. Монітор									
11	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	<u>9682,34</u> 3170,55	<u>40,64</u> 19,06	9682	3171	<u>41</u> 19	<u>6,2400</u> 0,0825	<u>6,24</u> 0,08
12	1507-2021 варіант 1	LED-табло прогнозування приїзду вуличне	шт	1	<u>53000,00</u> -	<u>-</u> -	53000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-2-7	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
14	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
16	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					63787	3695	<u>108</u> 71		<u>9,16</u> 0,33
		Разом устаткування, грн.					53000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					55081				
		Разом будівельні роботи, грн.					10787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6984				
		всього заробітна плата, грн.					3766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		Всього будівельні роботи, грн.					12354				

		Всього по розділу 3					67435				
		Розділ 4. Сітілайт									
17	КМ8-818-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=1,45	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	1	<u>14039.40</u> 4597,30	<u>58.93</u> 27,63	14039	4597	<u>59</u> 28	<u>9,0480</u> 0,1196	<u>9,05</u> 0,12
18	1507-2021 варіант 5	Сітілайт розміром 1300x1900 мм (двосторонній з металевої основи)	шт	1	<u>60000.00</u> -	<u>-</u> -	60000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм H5=1,15 H2=1,15	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
20	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
22	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					75144	5121	<u>126</u> 80		<u>11,97</u> 0,37
		Разом устаткування, грн.					60000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2356				
		Всього устаткування, грн.					62356				
		Разом будівельні роботи, грн.					15144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9897				
		всього заробітна плата, грн.					5201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2148				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					701				
		Всього будівельні роботи, грн.					17292				

		Всього по розділу 4					79648				
		Розділ 5. Комунікаційний бокс									
23	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>1244.83</u> 665,98	<u>197.50</u> 67,49	1245	666	<u>198</u> 67	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.20</u> 0,29
24	1507-2021 варіант 4	Комунікаційний бокс	шт	1	<u>7200.00</u> -	<u>-</u> -	7200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>2.46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
26	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>0.46</u> -
28	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					9550	1190	<u>265</u> 119		<u>6,12</u> 0,54
		Разом устаткування, грн.					7200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					283				
		Всього устаткування, грн.					7483				
		Разом будівельні роботи, грн.					2350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					895				
		всього заробітна плата, грн.					1309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					202				
		Всього будівельні роботи, грн.					2958				

		Всього по розділу 5					10441				
		Розділ 6. Вулична ІР камера для огляду									
29	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>758,36</u> 744,16	<u>14,20</u> 5,61	758	744	<u>14</u> 6	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>3,20</u> 0,03
30	1507-2021 варіант 3	Вулична ІР камера для огляду	шт	1	<u>6500,00</u> -	<u>-</u> -	6500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>2,46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
32	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>0,46</u> -
34	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					8363	1268	<u>81</u> 58		<u>6,12</u> 0,28
		Разом устаткування, грн.					6500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					255				
		Всього устаткування, грн.					6755				
		Разом будівельні роботи, грн.					1863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					514				
		всього заробітна плата, грн.					1326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					570				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					2433				

		—									
		Всього по розділу 6					9188				
		Розділ 7. Бездротова вулична точка доступу wAP									
35	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>424.70</u> 166,50	<u>-</u> -	425	167	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.80</u> -
36	1507-2021 варіант 2	Бездротова вулична точка доступу wAP	шт	1	<u>2200.00</u> -	<u>-</u> -	2200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	654	440	<u>66</u> 51	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>2.46</u> 0,25
		H5=1,15 H2=1,15									
38	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	6,06	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,06	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	114	84	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>0.46</u> -
40	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	6,18	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					3730	691	<u>67</u> 52		<u>3,72</u> 0,25
		Разом устаткування, грн.					2200				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					86				
		Всього устаткування, грн.					2286				
		Разом будівельні роботи, грн.					1530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					772				
		всього заробітна плата, грн.					743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116				
		Всього будівельні роботи, грн.					1876				

		—									
		Всього по розділу 7					4162				
41	КБ10-39-1	Розділ 8. Вивіски на нових зупинках Установлення вивісок	100шт	0,01	<u>44806.14</u> 22002,55	<u>-</u> -	448	220	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>1,23</u> -
42	1507-8044-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вивіска з назвою зупинки	шт	1	<u>5713.28</u> -	<u>-</u> -	5713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6161	220	<u>-</u> -		<u>1,23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5941				
		всього заробітна плата, грн.					220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					6278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 8						6278				
43	КБ15-253-1	Розділ 9. Схема руху транспорту Приклеювання плівки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,009	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	256	134	<u>-</u> -	<u>71.4840</u> 0,0128	<u>0,64</u> -	
44	С111-1720 варіант 3	Схема руху транспорту кількість: 1,07*0,9	м2	0,963	<u>1370,81</u> -	<u>-</u> -	1320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 9						1576	134	<u>-</u> -	<u>0,64</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						1576				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1442				
		всього заробітна плата, грн.						134				
		Загальновиробничі витрати, грн.						66				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						24				
		Всього будівельні роботи, грн.						1642				

		Всього по розділу 9						1642				
		Разом прямі витрати по кошторису						180966	15744	<u>1339</u> 898		<u>56,43</u> 4,30
		Разом устаткування, грн.						128900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						5061				
		Всього устаткування, грн.						133961				
		Разом будівельні роботи, грн.						52066				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						34983				
		всього заробітна плата, грн.						16642				
		Загальновиробничі витрати, грн.						7291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						7,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					59357				
		----- -									
		Всього по кошторису					193318				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					68,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19062				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]