

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1.                                                                                                                                                                  | Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника                                            | 1.00     | %           |
| 2.                                                                                                                                                                  | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва                                                 | 2.00     | %           |
| 3                                                                                                                                                                   | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у |          |             |
| ..                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |          |             |
| 4.                                                                                                                                                                  | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт ( $K = 0,45$ )                   | 1.113    |             |
| 5.                                                                                                                                                                  | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку                                                          | 15.00    | %           |
| 6.                                                                                                                                                                  | Показник для визначення розміру адміністративних витрат                                                        | 3.00     | %           |
| Загальна кошторисна трудомісткість                                                                                                                                  |                                                                                                                | 53,66192 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах                                                                                               |                                                                                                                | 53.662   | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата                                                                                                                                 |                                                                                                                | 7356.518 | тис.грн.    |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд.год та розряді робіт 3,8) |                                                                                                                | 23812.34 | грн.        |

|                                             |  |           |          |
|---------------------------------------------|--|-----------|----------|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: |  | 64057,924 | тис.грн. |
| у тому числі:                               |  |           |          |
| будівельні роботи -                         |  | 42833.251 | тис.грн. |
| вартість устаткування -                     |  | 6166.991  | тис.грн. |
| інші витрати -                              |  | 4837.559  | тис.грн. |
| податок на додану вартість -                |  | 10220.123 | тис.грн. |

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Юлія ПУШКАРЕНКО

Перевірив:

( назва організації, що затверджує )

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 64057,924 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Складений в поточних цінах станом на 7 квітня 2026 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат                                                                                                      | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                                                                                                                     |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл. | 35887.777                     | 6046.070                          | -            | 41933.847         |
|       |                                             | -                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                                                                                                                          | 35887.777                     | 6046.070                          | -            | 41933.847         |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                                                                                                                       | 35887.777                     | 6046.070                          | -            | 41933.847         |
|       |                                             | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                                                                                                                       | 35887.777                     | 6046.070                          | -            | 41933.847         |

| 1 | 2                     | 3                                                                                     | 4         | 5        | 6         | 7         |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|   |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                           | 35887.777 | 6046.070 | -         | 41933.847 |
|   |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                  |           |          |           |           |
| 2 | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                             | -         | -        | 419.338   | 419.338   |
| 3 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду                                                | -         | -        | 486.011   | 486.011   |
|   |                       | -                                                                                     |           |          |           |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                             | -         | -        | 905,349   | 905,349   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>       |           |          |           |           |
| 4 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт                                                              | -         | -        | 1368.594  | 1368.594  |
| 5 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації                                            | -         | -        | 37.500    | 37.500    |
| 6 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                               | -         | -        | 129.940   | 129.940   |
|   |                       | -                                                                                     |           |          |           |           |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                             | -         | -        | 1536,034  | 1536,034  |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                          | 35887.777 | 6046.070 | 2441.383  | 44375.230 |
|   | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                              | 4893.769  | -        | -         | 4893.769  |
|   | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                | -         | -        | 978.754   | 978.754   |
|   | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                                   | 717.756   | 120.921  | 48.828    | 887.505   |
|   | Розрахунок<br>N П-145 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,45) | 1333.949  | -        | -         | 1333.949  |
|   |                       | <b>Разом</b>                                                                          | 42833.251 | 6166.991 | 3468.965  | 52469.207 |
|   | Настанова [4.43]      | Податок на додану вартість                                                            | -         | -        | 10220.123 | 10220.123 |
|   |                       | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                    | 42833.251 | 6166.991 | 13689.088 | 62689.330 |
|   | Довідка від замовника | <b>раніш понесені витрати</b>                                                         | -         | -        | 1368.594  | 1368.594  |

| 1 | 2 | 3                                                                                    | 4         | 5        | 6         | 7         |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|   |   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b> | 42833.251 | 6166.991 | 15057.682 | 64057.924 |

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник \_\_\_\_\_

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

### Підсумкова відомість ресурсів

| №<br>Ч.ч. | Шифр<br>ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |                 |                                                                                                                              |                   |           | всього, грн.                           | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|           |                 |                                                                                                                              |                   |           |                                        | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.                                        |                       |
| 1         | 2               | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
|           |                 | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1         | 1               | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 42651,11  | 134,70                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,4       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         | 27              | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 6596,89   | 138,38                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |                 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3,6       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 3429,71   | 157,84                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 4,6       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |                 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год           | 984.21    | 159.60                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8         |                 | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9         |                 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |                 | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.2       |                 | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд                                                                | люд.год           | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.3       |                 | коштів на виконання будівельних робіт:                                                                                       |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.4       |                 | у зимовий період                                                                                                             | люд.год           | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                 | у літній період                                                                                                              | люд.год           | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                 | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 53661,92  |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                 | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,4       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                 | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                                     |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 10        | КБМ201-11       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т                                                                                   | маш. год          | 0.61      | 372,45                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 11        | КБМ201-12       | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т                                                                                   | маш. год          | 80.99853  | 227,19                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                 |                                                                                                                              |                   |           | 453,07                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                 |                                                                                                                              |                   |           | 36698,00                               |                         |                                       |                                                     |                       |

|    |             |                                                                                                         |          |           |                            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|
| 12 | КБМ201-13   | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т                                                              | маш. год | 2.4918    | <u>480,73</u><br>1197,88   |
| 13 | КБМ201-311  | Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                               | маш. год | 7.9497    | <u>628,42</u><br>4995,75   |
| 14 | КБМ201-410  | Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                           | маш. год | 3.6112    | <u>621,51</u><br>2244,40   |
| 15 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0.61      | <u>769,11</u><br>469,16    |
| 16 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т                                                   | маш. год | 351.67289 | <u>749,85</u><br>263701,92 |
| 17 | КБМ202-1202 | Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т    | маш. год | 5.6       | <u>914,4</u><br>5120,64    |
| 18 | КБМ203-101  | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                 | маш. год | 14.36331  | <u>605,1</u><br>8691,24    |
| 19 | КБМ203-850  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                       | маш. год | 1.9049    | <u>456,17</u><br>868,96    |
| 20 | КБМ203-853  | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т                                                       | маш. год | 0.54672   | <u>1068,84</u><br>584,36   |
| 21 | КБМ204-101  | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт                                                              | маш. год | 260.918   | <u>92,07</u><br>24022,72   |
| 22 | КБМ204-102  | Електростанції пересувні, потужність 4 кВт                                                              | маш. год | 444.904   | <u>163,22</u><br>72617,23  |
| 23 | КБМ204-201  | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А      | маш. год | 1.62      | <u>348,12</u><br>563,95    |
| 24 | КБМ204-502  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш. год | 729.47324 | <u>59,18</u><br>43170,23   |
| 25 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А                                  | маш. год | 129.09331 | <u>149,21</u><br>19262,01  |
| 26 | КБМ205-101  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 738.95732 | <u>393,79</u><br>290994,00 |
| 27 | КБМ205-102  | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв   | маш. год | 0.84786   | <u>446,13</u><br>378,26    |
| 28 | КБМ206-246  | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3                            | маш. год | 87.47452  | <u>574,96</u><br>50294,35  |
| 29 | КБМ206-247  | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3                            | маш. год | 88.3575   | <u>742,95</u><br>65645,20  |
| 30 | КБМ206-337  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 48.21098  | <u>520,95</u><br>25115,51  |
| 31 | КБМ206-339  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3                        | маш. год | 2.52178   | <u>737,15</u><br>1858,93   |
| 32 | КБМ206-340  | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3                       | маш. год | 30.67372  | <u>821,81</u><br>25207,97  |
| 33 | КБМ207-148  | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                 | маш. год | 48.04372  | <u>665,75</u><br>31985,11  |

|    |              |                                                                                                                                     |          |            |                            |  |  |  |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|--|--|--|--|
| 34 | КБМ207-149   | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                                            | маш. год | 75.65778   | <u>869,46</u><br>65781,41  |  |  |  |  |
| 35 | КБМ207-150   | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]                                                                                            | маш. год | 17.664     | <u>1014,74</u><br>17924,37 |  |  |  |  |
| 36 | КБМ211-255   | Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год                                                                                              | маш. год | 15.75307   | <u>162,56</u><br>2560,82   |  |  |  |  |
| 37 | КБМ211-901   | Розчинозмшувачі пересувні, місткість 65 л                                                                                           | маш. год | 32.1954    | <u>145,35</u><br>4679,60   |  |  |  |  |
| 38 | КБМ211-901-1 | Розчинозмшувачі пересувні, місткість 150 л                                                                                          | маш. год | 2.17558    | <u>157,18</u><br>341,96    |  |  |  |  |
| 39 | КБМ212-202   | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                                                          | маш. год | 21.75408   | <u>1131,93</u><br>24624,10 |  |  |  |  |
| 40 | КБМ212-203   | Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]                                                                         | маш. год | 21.15144   | <u>1428,97</u><br>30224,77 |  |  |  |  |
| 41 | КБМ212-711   | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т                                                                           | маш. год | 18.6688    | <u>155,38</u><br>2900,76   |  |  |  |  |
| 42 | КБМ212-906   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                                                         | маш. год | 17.42208   | <u>542,83</u><br>9457,23   |  |  |  |  |
| 43 | КБМ212-907   | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т                                                                        | маш. год | 112.82024  | <u>665,04</u><br>75029,97  |  |  |  |  |
| 44 | КБМ212-910   | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т                                                                          | маш. год | 4.25952    | <u>1085,87</u><br>4625,28  |  |  |  |  |
| 45 | КБМ212-931   | Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т                                                                                         | маш. год | 12.77856   | <u>1351,11</u><br>17265,24 |  |  |  |  |
| 46 | КБМ212-1303  | Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів                                                                     | маш. год | 18.84964   | <u>1179,18</u><br>22227,12 |  |  |  |  |
| 47 | КБМ212-1306  | Машина для нанесення плівкоутворювальних матеріалів                                                                                 | маш. год | 15.94306   | <u>603,45</u><br>9620,84   |  |  |  |  |
| 48 | КБМ212-1560  | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг                                                           | маш. год | 98.17251   | <u>82,32</u><br>8081,56    |  |  |  |  |
| 49 | КБМ212-1601  | Машина поливально-мийні, місткість 6000 л                                                                                           | маш. год | 141.71528  | <u>913,78</u><br>129496,59 |  |  |  |  |
| 50 | КБМ212-2143  | Бетоноукладальник, продуктивність 80 м3/год                                                                                         | маш. год | 30.67372   | <u>2482,29</u><br>76141,07 |  |  |  |  |
| 51 | КБМ216-402   | Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м                                                                        | маш. год | 11.25      | <u>877,92</u><br>9876,60   |  |  |  |  |
| 52 | КБМ216-1001  | Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т                                         | маш. год | 10.8       | <u>787,44</u><br>8504,35   |  |  |  |  |
| 53 | КБМ225-5913  | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 444.904    | <u>208,43</u><br>92731,34  |  |  |  |  |
| 54 | КБМ233-345   | Прес-ножиці комбіновані                                                                                                             | маш. год | 32.779     | <u>123</u><br>4031,82      |  |  |  |  |
| 55 | КБМ233-803   | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                                                        | маш. год | 1044.04075 | <u>7,33</u><br>7652,82     |  |  |  |  |
| 56 | КБМ255-141   | Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь                              | маш. год | 56.839     | <u>225,85</u><br>12837,09  |  |  |  |  |

|                                                                                 |                |                                                                         |             |             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 57                                                                              | КБМ270-15-П1   | Міксер електричний, об'єм 4 м3                                          | маш. год    | 27.233      | <u>246,76</u><br>6720,02   |
| 58                                                                              | С311-15        | Перевезення ґрунту до 15 км                                             | т           | 4310        | <u>181,16</u><br>780799,60 |
| 59                                                                              | С311-15-М      | Перевезення сміття до 15 км                                             | т           | 83.78       | <u>189,94</u><br>15913,17  |
| <b>Разом по розділу II<br/>в тому числі енергоносії:</b>                        |                |                                                                         | <b>грн.</b> |             | <b>2415964,47</b>          |
|                                                                                 |                | Бензин                                                                  | кг          | 2985.837    |                            |
|                                                                                 |                | Дизельне паливо                                                         | кг          | 9525.188    |                            |
|                                                                                 |                | Електроенергія                                                          | кВт-год     | 6480.381    |                            |
|                                                                                 |                | Стиснене повітря                                                        | м3          | 72352.024   |                            |
|                                                                                 |                | Мастильні матеріали                                                     | кг          | 679.254     |                            |
|                                                                                 |                | Гідравлічна рідина                                                      | кг          | 115.502     |                            |
| <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> |                |                                                                         |             |             |                            |
| 60                                                                              | КБМ200-68      | Пістолет монтажний                                                      | маш. год    | 59.52       |                            |
| 61                                                                              | КБМ203-204     | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т                       | маш. год    | 183.3505621 |                            |
| 62                                                                              | КБМ203-402     | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]                | маш. год    | 0.9         |                            |
| 63                                                                              | КБМ203-404     | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]                 | маш. год    | 0.67        |                            |
| 64                                                                              | КБМ203-405     | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]                   | маш. год    | 182.4       |                            |
| 65                                                                              | КБМ204-900     | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год    | 27.528      |                            |
| 66                                                                              | КБМ204-1100    | Термопеноли з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг          | маш. год    | 459.670358  |                            |
| 67                                                                              | КБМ204-1803    | Дефектоскопи ультразвукові                                              | маш. год    | 49.45       |                            |
| 68                                                                              | КБМ209-1400    | Розпушувачі причіпні [без трактора]                                     | маш. год    | 4.1756      |                            |
| 69                                                                              | КБМ211-101     | Бадді, місткість 2 м3                                                   | маш. год    | 244.840411  |                            |
| 70                                                                              | КБМ233-301     | Машини шліфувальні електричні                                           | маш. год    | 146.990868  |                            |
| 71                                                                              | КБМ233-302     | Машини шліфувальні кутові                                               | маш. год    | 77.9805     |                            |
| 72                                                                              | КБМ233-1100    | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                         | маш. год    | 680.729385  |                            |
| 73                                                                              | КБМ270-50      | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного              | маш. год    | 119.300112  |                            |
| 74                                                                              | КБМ270-90      | Пилка дискова електрична                                                | маш. год    | 0.65        |                            |
| 75                                                                              | КБМ270-90      | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)         | маш. год    | 363.7816    |                            |
| 76                                                                              | КБМ270-106     | Апарат для газового зварювання і різання                                | маш. год    | 32.163816   |                            |
| 77                                                                              | КБМ270-108     | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л                                | маш. год    | 1.77012     |                            |
| 78                                                                              | КБМ270-115     | Дрилі електричні                                                        | маш. год    | 484.650651  |                            |
| 79                                                                              | КБМ270-115-1ВД | Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)         | маш. год    | 6.667       |                            |
| 80                                                                              | КБМ270-116     | Вібратори поверхневі                                                    | маш. год    | 26.14305    |                            |

|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             |                 |                 |               |               |        |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--|
| 81                                                   | КБМ270-117                | Вібратори глибинні                                                                                                               | маш. год | 173.758296  |                 |                 |               |               |        |  |
| 82                                                   | КБМ270-121                | Машина мозаїчно-шліфувальні                                                                                                      | маш. год | 34.784      |                 |                 |               |               |        |  |
| 83                                                   | КБМ270-131                | Перфоратор пневматичний                                                                                                          | маш. год | 78.8026     |                 |                 |               |               |        |  |
| 84                                                   | КБМ270-144                | Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)                                                                      | маш. год | 0.1632      |                 |                 |               |               |        |  |
| 85                                                   | КБМ270-158                | Насос гідравлічний ручний                                                                                                        | маш. год | 201.87      |                 |                 |               |               |        |  |
| 86                                                   | КБМ270-236                | Пилосос промисловий (працює від пересувної електростанції)                                                                       | маш. год | 4.407       |                 |                 |               |               |        |  |
| 87                                                   | КБМ270-251                | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 67.79       |                 |                 |               |               |        |  |
| <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |                           |                                                                                                                                  |          |             |                 |                 |               |               |        |  |
| 88                                                   | &C111-88-8-4              | Труба нержавіюча д.40x1,6мм                                                                                                      | м        | 1673.79     | <u>158,43</u>   | <u>154,96</u>   | <u>0,36</u>   | <u>3,11</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 265178,55       | 259370,50       | 602,56        | 5205,49       |        |  |
| 89                                                   | &C111-88-8-4<br>варіант 2 | Труба нержавіюча д.32x2мм                                                                                                        | м        | 271.46      | <u>160,61</u>   | <u>157,10</u>   | <u>0,36</u>   | <u>3,15</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 43599,19        | 42646,37        | 97,73         | 855,09        |        |  |
| 90                                                   | &C111-88-8-4<br>варіант 3 | Труба нержавіюча д.16x1,6мм                                                                                                      | м        | 49.65       | <u>85,21</u>    | <u>83,18</u>    | <u>0,36</u>   | <u>1,67</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 4230,68         | 4129,89         | 17,87         | 82,92         |        |  |
| 91                                                   | +C111-98                  | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм                                                             | т        | 0.001320955 | —               | —               | —             | —             |        |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | -               | -               | -             | -             |        |  |
| 92                                                   | +C111-115                 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм                                                                                    | т        | 0.00006     | —               | —               | —             | —             |        |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | -               | -               | -             | -             |        |  |
| 93                                                   | +C111-152                 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм                                            | т        | 0.009       | <u>85067,84</u> | <u>83000,21</u> | <u>399,63</u> | <u>1668</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 765,61          | 747,00          | 3,60          | 15,01         |        |  |
| 94                                                   | +C111-175                 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм                                                                                 | т        | 0.2258513   | <u>31592,5</u>  | <u>30573,41</u> | <u>399,63</u> | <u>619,46</u> | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 7135,21         | 6905,04         | 90,26         | 139,91        |        |  |
| 95                                                   | +C111-179                 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм                                                                                   | т        | 0.000030022 | —               | —               | —             | —             |        |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | -               | -               | -             | -             |        |  |
| 96                                                   | +C111-180                 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x50 мм                                                                                   | т        | 0.085974    | —               | —               | —             | —             |        |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | -               | -               | -             | -             |        |  |
| 97                                                   | +C111-181                 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм                                                                                   | т        | 0.003286    | —               | —               | —             | —             |        |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | -               | -               | -             | -             |        |  |
| 98                                                   | C111-181-1                | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм                                                                                      | т        | 0.01638     | <u>46549,13</u> | <u>45236,77</u> | <u>399,63</u> | <u>912,73</u> | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 762,47          | 740,98          | 6,55          | 14,94         |        |  |
| 99                                                   | +C111-196<br>варіант 1    | Кам'яний килим Creto (каміння + клей) 40кг/м2                                                                                    | кг       | 9680        | <u>72,99</u>    | <u>70,80</u>    | <u>0,76</u>   | <u>1,43</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 706543,20       | 685344,00       | 7356,80       | 13842,40      |        |  |
| 100                                                  | &C111-217-1-<br>И         | Віконний блок металопластиковий ЕКІРАZH ULTRA 70. Uw =0.9 Вт/м2                                                                  | м2       | 600         | <u>59,8</u>     | <u>42,12</u>    | <u>16,51</u>  | <u>1,17</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 35880,00        | 25272,00        | 9906,00       | 702,00        |        |  |
| 101                                                  | +C111-233-1<br>варіант 1  | Ґрунтовка СТ17                                                                                                                   | кг       | 99.17       | <u>48,57</u>    | <u>47,00</u>    | <u>0,62</u>   | <u>0,95</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 4816,69         | 4660,99         | 61,49         | 94,21         |        |  |
| 102                                                  | +C111-233-1<br>варіант 3  | Ґрунтовка СТ15                                                                                                                   | кг       | 99.17       | <u>129,44</u>   | <u>126,28</u>   | <u>0,62</u>   | <u>2,54</u>   | 30 км. |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | 12836,56        | 12523,19        | 61,49         | 251,88        |        |  |
| 103                                                  | +C111-253                 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1                                                                                       | т        | 0.193355    | —               | —               | —             | —             |        |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | -               | -               | -             | -             |        |  |
| 104                                                  | +C111-309                 | Канати прядив'яні просочені                                                                                                      | т        | 0.000300217 | —               | —               | —             | —             |        |  |
|                                                      |                           |                                                                                                                                  |          |             | -               | -               | -             | -             |        |  |

|     |                            |                                                                                       |    |             |                              |                              |                         |                           |        |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 105 | C111-324                   | Кисень технічний газоподібний                                                         | м3 | 8.16553     | <u>16,11</u><br>131,55       | <u>9,15</u><br>74,71         | <u>6,64</u><br>54,22    | <u>0,32</u><br>2,62       | 30 км. |
| 106 | +C111-384                  | Білоло густотерте цинкове МА-011-1                                                    | т  | 0.00034     | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 107 | +C111-782                  | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг                                           | т  | 0.034644    | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 108 | +C111-797                  | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм                                     | т  | 0.000090065 | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 109 | C111-816                   | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм            | т  | 0.104676    | <u>59056,8</u><br>6181,83    | <u>57583,78</u><br>6027,64   | <u>315,04</u><br>32,98  | <u>1157,98</u><br>121,21  | 30 км. |
| 110 | C111-818-1                 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм            | т  | 0.005873    | <u>42175,4</u><br>247,70     | <u>41033,39</u><br>240,99    | <u>315,04</u><br>1,85   | <u>826,97</u><br>4,86     | 30 км. |
| 111 | &C111-873-8                | Сітка стальна Вр1 d=3мм, 100*100                                                      | м2 | 6668.2      | <u>53,05</u><br>353748,01    | <u>51,03</u><br>340278,25    | <u>0,98</u><br>6534,84  | <u>1,04</u><br>6934,92    | 30 км. |
| 112 | +C111-1019                 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 | т  | 0.00582421  | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 113 | +C111-1292                 | Уайт-спірит                                                                           | т  | 0.33908     | <u>3302,66</u><br>1119,87    | <u>2515,04</u><br>852,80     | <u>722,86</u><br>245,11 | <u>64,76</u><br>21,96     | 30 км. |
| 114 | +C111-1374                 | Шпагат паперовий                                                                      | т  | 0.00656     | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 115 | +C111-1482                 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм                   | т  | 0.016       | <u>56572,74</u><br>905,16    | <u>55063,84</u><br>881,02    | <u>399,63</u><br>6,39   | <u>1109,27</u><br>17,75   | 30 км. |
| 116 | +C111-1483                 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм                   | т  | 0.0002      | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 117 | C111-1504                  | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42                                                    | т  | 0.0012009   | <u>120700,94</u><br>144,95   | <u>117927,49</u><br>141,62   | <u>406,76</u><br>0,49   | <u>2366,69</u><br>2,84    | 30 км. |
| 118 | +C111-1513                 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42                                                    | т  | 0.173618    | <u>46339,45</u><br>8045,36   | <u>45024,07</u><br>7816,99   | <u>406,76</u><br>70,62  | <u>908,62</u><br>157,75   | 30 км. |
| 119 | C111-1515                  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46                                                    | т  | 0.0102074   | <u>62272,67</u><br>635,64    | <u>60644,88</u><br>619,03    | <u>406,76</u><br>4,15   | <u>1221,03</u><br>12,46   | 30 км. |
| 120 | +C111-1519                 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55                                                    | т  | 0.3073      | <u>66950,95</u><br>20574,03  | <u>65231,43</u><br>20045,62  | <u>406,76</u><br>125,00 | <u>1312,76</u><br>403,41  | 30 км. |
| 121 | C111-1521                  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42                                                    | т  | 0.05704123  | <u>58293,55</u><br>3325,14   | <u>56743,78</u><br>3236,74   | <u>406,76</u><br>23,20  | <u>1143,01</u><br>65,20   | 30 км. |
| 122 | +C111-1522                 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А                                                   | т  | 0.00444     | <u>50180,24</u><br>222,80    | <u>48789,55</u><br>216,63    | <u>406,76</u><br>1,81   | <u>983,93</u><br>4,36     | 30 км. |
| 123 | +C111-1599                 | Ацетилен газоподібний технічний                                                       | м3 | 0.089       | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 124 | C111-1604                  | Папір шліфувальний                                                                    | м2 | 1.58672     | <u>361,29</u><br>573,27      | <u>354,15</u><br>561,94      | <u>0,06</u><br>0,10     | <u>7,08</u><br>11,23      | 30 км. |
| 125 | +C111-1608                 | Дрантя                                                                                | кг | 0.9917      | -                            | -                            | -                       | -                         |        |
| 126 | C111-1619<br>варіант 1     | Грунтовка ГФ-21                                                                       | т  | 0.00018915  | <u>164894,96</u><br>31,19    | <u>161067,38</u><br>30,47    | <u>594,35</u><br>0,11   | <u>3233,23</u><br>0,61    | 30 км. |
| 127 | +C111-1622-ВЦ<br>варіант 1 | Грунтовка Ceresit CR 65                                                               | т  | 0.046629    | <u>553099,44</u><br>25790,47 | <u>541660,00</u><br>25257,06 | <u>594,35</u><br>27,71  | <u>10845,09</u><br>505,70 | 30 км. |
| 128 | +C111-1638                 | Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм                                   | шт | 1.738       | <u>198,14</u><br>344,37      | <u>194,10</u><br>337,35      | <u>0,15</u><br>0,26     | <u>3,89</u><br>6,76       | 30 км. |
| 129 | +C111-1639                 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм                                    | шт | 56.60392    | <u>406,65</u><br>23017,98    | <u>398,38</u><br>22549,87    | <u>0,3</u><br>16,98     | <u>7,97</u><br>451,13     | 30 км. |

|     |                 |                                                                                                                                            |    |           |                  |                  |               |                |        |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 130 | +C111-1668      | Оліфа натуральна                                                                                                                           | кг | 0.27      | —                | —                | —             | —              |        |
| 131 | +C111-1683      | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                                                                              | кг | 0.04      | <u>797.97</u>    | <u>781.44</u>    | <u>0.88</u>   | <u>15.65</u>   | 30 км. |
| 132 | +C111-1720      | Плівка поліетиленова 100г/м2                                                                                                               | м2 | 6268.108  | <u>6.8</u>       | <u>6.44</u>      | <u>0.23</u>   | <u>0.13</u>    | 30 км. |
| 133 | +C111-1721-111Б | Гумовий бордюр тротуарний 500х210х60 мм                                                                                                    | м  | 256       | <u>632.42</u>    | <u>620.00</u>    | <u>0.02</u>   | <u>12.4</u>    | 30 км. |
| 134 | &C111-1756-6    | Плитка тактильна "Конус" ФЕМ 300х300х60 жовта                                                                                              | шт | 271       | <u>159.31</u>    | <u>155.52</u>    | <u>0.67</u>   | <u>3.12</u>    | 30 км. |
| 135 | +C111-1757      | Рядно                                                                                                                                      | м2 | 1.36472   | —                | —                | —             | —              |        |
| 136 | C111-1784-1     | Сітка штукатурна                                                                                                                           | м2 | 218.174   | <u>42.5</u>      | <u>41.58</u>     | <u>0.09</u>   | <u>0.83</u>    | 30 км. |
| 137 | C111-1843       | Сталеві деталі рiштувань                                                                                                                   | т  | 0.046494  | <u>147479.89</u> | <u>146010.65</u> | <u>371.37</u> | <u>1097.87</u> | 30 км. |
| 138 | +C111-1848      | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                                                                      | т  | 0.0660156 | —                | —                | —             | —              |        |
| 139 | C111-1853-4     | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм                                                                                                                | т  | 0.0097236 | <u>41936.98</u>  | <u>40745.44</u>  | <u>369.25</u> | <u>822.29</u>  | 30 км. |
| 140 | &C111-1859-18   | Труба сертифікована П-50, ДСТУ EN 50086: 2004 DKC                                                                                          | м  | 1800      | <u>35.39</u>     | <u>34.34</u>     | <u>0.36</u>   | <u>0.69</u>    | 30 км. |
| 141 | &C111-1859-18   | Труба гофрована ПГ-25                                                                                                                      | м  | 1000      | <u>16.67</u>     | <u>15.98</u>     | <u>0.36</u>   | <u>0.33</u>    | 30 км. |
| 142 | &C111-1859-18   | Труба стальна Т-40                                                                                                                         | м  | 3         | <u>106.12</u>    | <u>103.68</u>    | <u>0.36</u>   | <u>2.08</u>    | 30 км. |
| 143 | &C111-1859-18   | Труба стальна Т-25                                                                                                                         | м  | 500       | <u>85.47</u>     | <u>83.43</u>     | <u>0.36</u>   | <u>1.68</u>    | 30 км. |
| 144 | &C111-1859-19   | Конусна опора нахлону металева висотою Н=8 м занкерною закладною. 2х45 Вт + 2х 54 Вт                                                       | шт | 45        | <u>7113.62</u>   | <u>6938.46</u>   | <u>35.68</u>  | <u>139.48</u>  | 30 км. |
| 145 | &C111-1859-23   | Накладний світильник індивідуального виготовлення з трафаретом , 45 Вт , 220 В , 12°, 3000 К                                               | шт | 90        | <u>1547.65</u>   | <u>1506.60</u>   | <u>10.7</u>   | <u>30.35</u>   | 30 км. |
| 146 | &C111-1859-24   | Накладний світильник індивідуального виготовлення з трафаретом , 54 Вт , 220 В , 60°, 3000 К                                               | шт | 90        | <u>2076.41</u>   | <u>2025.00</u>   | <u>10.7</u>   | <u>40.71</u>   | 30 км. |
| 147 | &C111-1859-24   | Світловий болард з анкерною закладною 10 Вт , 220 В , 120°, 3000 К                                                                         | шт | 35        | <u>4740.91</u>   | <u>4637.25</u>   | <u>10.7</u>   | <u>92.96</u>   | 30 км. |
| 148 | &C111-1859-24   | Грунтовий освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла 18 Вт , 3000К, 220V, 30°                                      | шт | 82        | <u>1240.68</u>   | <u>1205.65</u>   | <u>10.7</u>   | <u>24.33</u>   | 30 км. |
| 149 | &C111-1859-24   | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла з подовженою пікою для встановлення в ґрунт 15 Вт , 220 В , 36°, 3000 К | шт | 41        | <u>1075.06</u>   | <u>1043.28</u>   | <u>10.7</u>   | <u>21.08</u>   | 30 км. |

|     |                            |                                                                                                                                             |    |             |                            |                            |                         |                         |        |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 150 | &C111-1859-24<br>варіант 6 | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла з подовженою пікою для встановлення в ґрунт 12 Вт , 220 В , 36°, 3000 К  | шт | 58          | <u>899,08</u><br>52146,64  | <u>870,75</u><br>50503,50  | <u>10,7</u><br>620,60   | <u>17,63</u><br>1022,54 | 30 км. |
| 151 | &C111-1859-24<br>варіант 7 | Накладний світильник в комплекті зі світлодіодним джерелом світла 45 Вт , 220 В , 60°, 3000 К                                               | шт | 56          | <u>1174,2</u><br>65755,20  | <u>1140,48</u><br>63866,88 | <u>10,7</u><br>599,20   | <u>23,02</u><br>1289,12 | 30 км. |
| 152 | &C111-1859-24<br>варіант 8 | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла з подовженою пікою для встановлення в ґрунт 12 Вт , 220 В , 120°, 3000 К | шт | 33          | <u>920,56</u><br>30378,48  | <u>891,81</u><br>29429,73  | <u>10,7</u><br>353,10   | <u>18,05</u><br>595,65  | 30 км. |
| 153 | &C111-1859-24<br>варіант 9 | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла, вбудований в стіну 10 Вт , 220 В                                        | шт | 46          | <u>824,72</u><br>37937,12  | <u>797,85</u><br>36701,10  | <u>10,7</u><br>492,20   | <u>16,17</u><br>743,82  | 30 км. |
| 154 | +C111-2010-3<br>варіант 1  | Штукатурка цементна Ceresit                                                                                                                 | кг | 1190.04     | <u>7,2</u><br>8568,29      | <u>6,50</u><br>7735,26     | <u>0,56</u><br>666,42   | <u>0,14</u><br>166,61   | 30 км. |
| 155 | +C111-2010-3<br>варіант 2  | Штукатурка Ceresit CT 174                                                                                                                   | кг | 332.1       | <u>88,22</u><br>29297,86   | <u>85,93</u><br>28537,35   | <u>0,56</u><br>185,98   | <u>1,73</u><br>574,53   | 30 км. |
| 156 | +C111-2010-3<br>варіант 3  | Штукатурка Ceresit CT 77                                                                                                                    | кг | 294.75      | <u>166,75</u><br>49149,56  | <u>162,92</u><br>48020,67  | <u>0,56</u><br>165,06   | <u>3,27</u><br>963,83   | 30 км. |
| 157 | C111-2015-6                | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225                                                                                                    | кг | 238.008     | <u>29,84</u><br>7102,16    | <u>28,66</u><br>6821,31    | <u>0,59</u><br>140,42   | <u>0,59</u><br>140,43   | 30 км. |
| 158 | +C112-8                    | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см                                                       | м3 | 0.141346    | — -<br>-                   | — -<br>-                   | — -<br>-                | — -<br>-                |        |
| 159 | +C112-23                   | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт                                                | м3 | 0.003092235 | — -<br>-                   | — -<br>-                   | — -<br>-                | — -<br>-                |        |
| 160 | +C112-25                   | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт                                              | м3 | 0.32208     | <u>11801,08</u><br>3800,89 | <u>11305,79</u><br>3641,37 | <u>263,9</u><br>85,00   | <u>231,39</u><br>74,52  | 30 км. |
| 161 | +C112-53                   | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт                                                  | м3 | 24.1546     | <u>2027,26</u><br>48967,65 | <u>1723,61</u><br>41633,11 | <u>263,9</u><br>6374,40 | <u>39,75</u><br>960,14  | 30 км. |
| 162 | +C112-58                   | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт                                                | м3 | 0.9828      | <u>1817,7</u><br>1786,44   | <u>1518,16</u><br>1492,05  | <u>263,9</u><br>259,36  | <u>35,64</u><br>35,03   | 30 км. |
| 163 | +C112-61                   | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт                                         | м3 | 3.776483    | <u>1725,12</u><br>6514,89  | <u>1427,39</u><br>5390,51  | <u>263,9</u><br>996,61  | <u>33,83</u><br>127,77  | 30 км. |
| 164 | +C112-62                   | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт                                          | м3 | 0.0656      | — -<br>-                   | — -<br>-                   | — -<br>-                | — -<br>-                |        |
| 165 | +C113-753                  | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                           | шт | 5           | <u>4453,4</u><br>22267,00  | <u>4339,90</u><br>21699,50 | <u>26,18</u><br>130,90  | <u>87,32</u><br>436,60  | 30 км. |
| 166 | &C113-1039-9               | Зворотній клапан д.63мм                                                                                                                     | шт | 1           | <u>828,34</u><br>828,34    | <u>811,67</u><br>811,67    | <u>0,43</u><br>0,43     | <u>16,24</u><br>16,24   | 30 км. |
| 167 | &C113-1039-9<br>варіант 1  | Кран кульовий д.32мм                                                                                                                        | шт | 7           | <u>848,19</u><br>5937,33   | <u>831,13</u><br>5817,91   | <u>0,43</u><br>3,01     | <u>16,63</u><br>116,41  | 30 км. |
| 168 | &C113-1039-9<br>варіант 2  | Кран кульовий д.63мм                                                                                                                        | шт | 5           | <u>1052,19</u><br>5260,95  | <u>1031,13</u><br>5155,65  | <u>0,43</u><br>2,15     | <u>20,63</u><br>103,15  | 30 км. |

|     |                           |                                                                                                                                                                                               |       |            |                             |                             |                         |                        |        |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 169 | &C113-1039-9<br>варіант 3 | Кран кульовий д.50мм муфтовий                                                                                                                                                                 | шт    | 2          | <u>1001,19</u><br>2002,38   | <u>981,13</u><br>1962,26    | <u>0,43</u><br>0,86     | <u>19,63</u><br>39,26  | 30 км. |
| 170 | &C113-1039-9<br>варіант 4 | Зворотний клапан муфтовий д=50мм                                                                                                                                                              | шт    | 1          | <u>552,39</u><br>552,39     | <u>541,13</u><br>541,13     | <u>0,43</u><br>0,43     | <u>10,83</u><br>10,83  | 30 км. |
| 171 | &C113-1039-9<br>варіант 5 | Кран пробковий триходовий ф3/4                                                                                                                                                                | шт    | 1          | <u>246,39</u><br>246,39     | <u>241,13</u><br>241,13     | <u>0,43</u><br>0,43     | <u>4,83</u><br>4,83    | 30 км. |
| 172 | &C113-1039-9<br>варіант 7 | Кульовий кран спускний 3/4                                                                                                                                                                    | шт    | 1          | <u>389,19</u><br>389,19     | <u>381,13</u><br>381,13     | <u>0,43</u><br>0,43     | <u>7,63</u><br>7,63    | 30 км. |
| 173 | &C113-1039-9<br>варіант 8 | Сгон американка ф2                                                                                                                                                                            | шт    | 2          | <u>593,19</u><br>1186,38    | <u>581,13</u><br>1162,26    | <u>0,43</u><br>0,86     | <u>11,63</u><br>23,26  | 30 км. |
| 174 | +C113-1878<br>варіант 1   | Універсальний врізний хомут муфтовий<br>DN150/50                                                                                                                                              | шт    | 1          | <u>2888,73</u><br>2888,73   | <u>2832,00</u><br>2832,00   | <u>0,09</u><br>0,09     | <u>56,64</u><br>56,64  | 30 км. |
| 175 | +C113-1878<br>варіант 2   | Засувка клинова зі штурвалом DN150 Ру=1,<br>6 МПа                                                                                                                                             | шт    | 1          | <u>4928,73</u><br>4928,73   | <u>4832,00</u><br>4832,00   | <u>0,09</u><br>0,09     | <u>96,64</u><br>96,64  | 30 км. |
| 176 | +C113-1878<br>варіант 3   | Муфта-фланец для сталених труб DN150<br>Ру=1,6 МПа                                                                                                                                            | шт    | 1          | <u>685,53</u><br>685,53     | <u>672,00</u><br>672,00     | <u>0,09</u><br>0,09     | <u>13,44</u><br>13,44  | 30 км. |
| 177 | +C113-1878<br>варіант 4   | Дисковий фільтр Irritec2                                                                                                                                                                      | шт    | 1          | <u>1377,09</u><br>1377,09   | <u>1350,00</u><br>1350,00   | <u>0,09</u><br>0,09     | <u>27</u><br>27,00     | 30 км. |
| 178 | &C113-2227-4              | Гідроаккумулятор на 100л                                                                                                                                                                      | шт    | 1          | <u>3236,21</u><br>3236,21   | <u>3171,01</u><br>3171,01   | <u>1,74</u><br>1,74     | <u>63,46</u><br>63,46  | 30 км. |
| 179 | +C115-126<br>варіант 5    | Знак дорозжній 3.21 II типорозміру                                                                                                                                                            | 100шт | 0.01       | <u>131324,93</u><br>1313,25 | <u>130000,00</u><br>1300,00 | <u>347,33</u><br>3,47   | <u>977,6</u><br>9,78   | 30 км. |
| 180 | +C115-126<br>варіант 11   | Знак дорозжній 5.38.2 I типорозміру                                                                                                                                                           | 100шт | 0.06       | <u>78934,93</u><br>4736,10  | <u>78000,00</u><br>4680,00  | <u>347,33</u><br>20,84  | <u>587,6</u><br>35,26  | 30 км. |
| 181 | +C115-126<br>варіант 13   | Знак дорозжній 5.42.1 I типорозміру                                                                                                                                                           | 100шт | 0.04       | <u>80949,93</u><br>3238,00  | <u>80000,00</u><br>3200,00  | <u>347,33</u><br>13,89  | <u>602,6</u><br>24,11  | 30 км. |
| 182 | +C115-126<br>варіант 14   | Знак дорозжній 5.43 I типорозміру                                                                                                                                                             | 100шт | 0.02       | <u>85987,43</u><br>1719,75  | <u>85000,00</u><br>1700,00  | <u>347,33</u><br>6,95   | <u>640,1</u><br>12,80  | 30 км. |
| 183 | +C115-126<br>варіант 15   | Знак дорозжній 5.44 I типорозміру                                                                                                                                                             | 100шт | 0.02       | <u>91024,93</u><br>1820,50  | <u>90000,00</u><br>1800,00  | <u>347,33</u><br>6,95   | <u>677,6</u><br>13,55  | 30 км. |
| 184 | +C115-126<br>варіант 16   | Знак дорозжній 7.6.1 I типорозміру                                                                                                                                                            | 100шт | 0.02       | <u>40649,93</u><br>813,00   | <u>40000,00</u><br>800,00   | <u>347,33</u><br>6,95   | <u>302,6</u><br>6,05   | 30 км. |
| 185 | +C115-126<br>варіант 17   | Знак дорозжній 7.17 I типорозміру                                                                                                                                                             | 100шт | 0.04       | <u>45687,43</u><br>1827,50  | <u>45000,00</u><br>1800,00  | <u>347,33</u><br>13,89  | <u>340,1</u><br>13,61  | 30 км. |
| 186 | &C118-61-5                | Сходи драбина КП-1                                                                                                                                                                            | шт    | 5          | <u>1078,28</u><br>5391,40   | <u>1070,00</u><br>5350,00   | <u>8,28</u><br>41,40    | <u>-</u><br>-          | 30 км. |
| 187 | +C121-756                 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т     | 0.00300217 | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-           | <u>-</u><br>-          |        |
| 188 | +C123-514-У               | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                                                                                                                                               | м2    | 170.81556  | <u>790,29</u><br>134993,83  | <u>768,73</u><br>131311,05  | <u>6,06</u><br>1035,14  | <u>15,5</u><br>2647,64 | 30 км. |
| 189 | +C123-515-У               | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                                                                                                                               | м2    | 1.245      | <u>964,56</u><br>1200,88    | <u>937,00</u><br>1166,57    | <u>8,65</u><br>10,77    | <u>18,91</u><br>23,54  | 30 км. |
| 190 | C123-517-У                | Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм                                                                                                                                     | м2    | 4.51656    | <u>988,24</u><br>4463,45    | <u>960,21</u><br>4336,85    | <u>8,65</u><br>39,07    | <u>19,38</u><br>87,53  | 30 км. |
| 191 | C123-521                  | Дерев'яні деталі рихтувань                                                                                                                                                                    | м3    | 0.011956   | <u>14552,83</u><br>173,99   | <u>13967,99</u><br>167,00   | <u>299,49</u><br>3,58   | <u>285,35</u><br>3,41  | 30 км. |
| 192 | +C124-1<br>варіант 1      | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                                                                                                                             | т     | 0.8633     | <u>30513,19</u><br>26342,04 | <u>29599,85</u><br>25553,55 | <u>315,04</u><br>271,97 | <u>598,3</u><br>516,52 | 30 км. |

|     |                           |                                                                                                 |    |              |                              |                              |                           |                           |        |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 193 | +C124-20<br>варіант 1     | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм А500С         | т  | 17.1628      | <u>32316,24</u><br>554637,16 | <u>31367,55</u><br>538354,99 | <u>315,04</u><br>5406,97  | <u>633,65</u><br>10875,20 | 30 км. |
| 194 | &C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4"<br>ВР                                                   | шт | 216          | <u>62,33</u><br>13463,28     | <u>60,10</u><br>12981,60     | <u>1,01</u><br>218,16     | <u>1,22</u><br>263,52     | 30 км. |
| 195 | &C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT<br>соединение "папа" штуцер                          | шт | 202          | <u>15,76</u><br>3183,52      | <u>14,44</u><br>2916,88      | <u>1,01</u><br>204,02     | <u>0,31</u><br>62,62      | 30 км. |
| 196 | &C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                           | шт | 202          | <u>355,47</u><br>71804,94    | <u>347,49</u><br>70192,98    | <u>1,01</u><br>204,02     | <u>6,97</u><br>1407,94    | 30 км. |
| 197 | &C130-1104-8<br>варіант 3 | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180*)                                                             | шт | 172          | <u>65,64</u><br>11290,08     | <u>63,34</u><br>10894,48     | <u>1,01</u><br>173,72     | <u>1,29</u><br>221,88     | 30 км. |
| 198 | &C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                        | шт | 45           | <u>306,72</u><br>13802,40    | <u>299,70</u><br>13486,50    | <u>1,01</u><br>45,45      | <u>6,01</u><br>270,45     | 30 км. |
| 199 | &C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                        | шт | 43           | <u>16942,23</u><br>728515,89 | <u>16609,02</u><br>714187,86 | <u>1,01</u><br>43,43      | <u>332,2</u><br>14284,60  | 30 км. |
| 200 | &C130-1104-8<br>варіант 6 | Гідророзетка                                                                                    | шт | 14           | <u>268,72</u><br>3762,08     | <u>262,44</u><br>3674,16     | <u>1,01</u><br>14,14      | <u>5,27</u><br>73,78      | 30 км. |
| 201 | &C130-1104-8<br>варіант 8 | Сідельцевий відвод компресійний 63х32 ВР                                                        | шт | 7            | <u>72,08</u><br>504,56       | <u>69,66</u><br>487,62       | <u>1,01</u><br>7,07       | <u>1,41</u><br>9,87       | 30 км. |
| 202 | +C142-10-2                | Вода                                                                                            | м3 | 1407.5273522 | -                            | -                            | -                         | -                         |        |
| 203 | &C1110-82-2<br>варіант 2  | Колодязь кабельний пластиковий з<br>гермоммодами e.manhole.360.260.320.cover                    | шт | 400          | <u>356,85</u><br>142740,00   | <u>259,93</u><br>103972,00   | <u>89,92</u><br>35968,00  | <u>7</u><br>2800,00       | 30 км. |
| 204 | &C1110-82-2<br>варіант 3  | Блок розподільчий UKK 80A                                                                       | шт | 1600         | <u>191,69</u><br>306704,00   | <u>98,01</u><br>156816,00    | <u>89,92</u><br>143872,00 | <u>3,76</u><br>6016,00    | 30 км. |
| 205 | +C1110-171                | Сталь штабова 40х4 мм                                                                           | т  | 0.1755       | <u>42590,36</u><br>7474,61   | <u>41440,21</u><br>7272,76   | <u>315,04</u><br>55,29    | <u>835,11</u><br>146,56   | 30 км. |
| 206 | +C1110-173                | Сталь кутова 50х50 мм                                                                           | т  | 0.522        | <u>41583,3</u><br>21706,48   | <u>40452,90</u><br>21116,41  | <u>315,04</u><br>164,45   | <u>815,36</u><br>425,62   | 30 км. |
| 207 | +C1112-27                 | Карборунд                                                                                       | кг | 2.174        | -                            | -                            | -                         | -                         |        |
| 208 | C1113-21                  | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                                              | т  | 0.0009307    | <u>122439,54</u><br>113,95   | <u>119364,09</u><br>111,09   | <u>674,67</u><br>0,63     | <u>2400,78</u><br>2,23    | 30 км. |
| 209 | C1113-77                  | Ксилол нафтовий, марка А                                                                        | т  | 0.000038     | <u>33764,7</u><br>1,28       | <u>32561,85</u><br>1,24      | <u>540,8</u><br>0,02      | <u>662,05</u><br>0,02     | 30 км. |
| 210 | +C1113-156                | Розчинник, марка Р-4                                                                            | т  | 0.00018013   | -                            | -                            | -                         | -                         |        |
| 211 | +C1113-246                | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                                 | т  | 0.0102558    | -                            | -                            | -                         | -                         |        |
| 212 | +C1416-8684<br>варіант 1  | Камені бортові, БР100.20.8                                                                      | шт | 774          | <u>184,95</u><br>143151,30   | <u>177,39</u><br>137299,86   | <u>3,93</u><br>3041,82    | <u>3,63</u><br>2809,62    |        |
| 213 | +C1416-8684<br>варіант 2  | Камені бортові, БР100.30.15                                                                     | шт | 608          | <u>273,43</u><br>166245,44   | <u>264,14</u><br>160597,12   | <u>3,93</u><br>2389,44    | <u>5,36</u><br>3258,88    |        |
| 214 | +C1416-8684<br>варіант 4  | Бордюр сталевий оцинкований L-тип Н100                                                          | шт | 705          | <u>597,67</u><br>421357,35   | <u>582,02</u><br>410324,10   | <u>3,93</u><br>2770,65    | <u>11,72</u><br>8262,60   |        |
| 215 | +C1421-9451               | Щебінь із природного каменю для<br>будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка<br>М1000 і більше  | м3 | 69.48        | <u>1595,29</u><br>110840,75  | <u>818,84</u><br>56893,00    | <u>745,17</u><br>51774,41 | <u>31,28</u><br>2173,34   | 30 км. |
| 216 | +C1421-9452               | Щебінь із природного каменю для<br>будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка<br>М1000 і більше | м3 | 1.125        | <u>1723,33</u><br>1938,75    | <u>944,37</u><br>1062,42     | <u>745,17</u><br>838,32   | <u>33,79</u><br>38,01     | 30 км. |

|     |                           |                                                                                               |    |            |                                   |                                   |                             |                           |        |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
| 217 | +C1421-9453               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше     | м3 | 1476.216   | <u>1477,27</u><br>2180769,61      | <u>703,13</u><br>1037971,76       | <u>745,17</u><br>1100031,88 | <u>28,97</u><br>42765,97  | 30 км. |
| 218 | +C1421-9454               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше     | м3 | 136.08     | <u>1591,36</u><br>216552,27       | <u>814,99</u><br>110903,84        | <u>745,17</u><br>101402,73  | <u>31,2</u><br>4245,70    | 30 км. |
| 219 | C1421-9457                | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800                | м3 | 3.15       | <u>1984,78</u><br>6252,06         | <u>1200,69</u><br>3782,17         | <u>745,17</u><br>2347,29    | <u>38,92</u><br>122,60    | 30 км. |
| 220 | +C1421-9471               | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400               | м3 | 0.7684     | <u>1311,35</u><br>1007,64         | <u>587,04</u><br>451,08           | <u>698,6</u><br>536,80      | <u>25,71</u><br>19,76     | 30 км. |
| 221 | C1421-9472                | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400               | м3 | 0.0675     | <u>1280,46</u><br>86,43           | <u>556,75</u><br>37,58            | <u>698,6</u><br>47,16       | <u>25,11</u><br>1,69      | 30 км. |
| 222 | +C1421-9656-4             | Суміш піскоцементна                                                                           | м3 | 340.511    | <u>3053,36</u><br>1039702,67      | <u>2433,20</u><br>828531,37       | <u>560,29</u><br>190784,91  | <u>59,87</u><br>20386,39  | 30 км. |
| 223 | +C1421-10634              | Пісок природний, рядовий                                                                      | м3 | 623.852195 | <u>762,12</u><br>475450,23        | <u>186,89</u><br>116591,74        | <u>560,29</u><br>349538,15  | <u>14,94</u><br>9320,34   | 30 км. |
| 224 | +C1424-11598              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм     | м3 | 0.4522     | <u>3800,01</u><br>1718,36         | <u>2859,83</u><br>1293,22         | <u>940,18</u><br>425,14     | <u>-</u><br>-             | 30 км. |
| 225 | +C1424-11600              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм       | м3 | 78.624     | <u>3814,06</u><br>299876,65       | <u>2873,88</u><br>225955,94       | <u>940,18</u><br>73920,71   | <u>-</u><br>-             | 30 км. |
| 226 | +C1424-11611              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 93.5646    | <u>3625,46</u><br>339214,71       | <u>2685,28</u><br>251247,15       | <u>940,18</u><br>87967,56   | <u>-</u><br>-             | 30 км. |
| 227 | +C1424-11612              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | -572.22    | <u>3725,46</u><br>-2131782,7<br>2 | <u>2785,28</u><br>-1593792,9<br>2 | <u>940,18</u><br>-537989,80 | <u>-</u><br>-             | 30 км. |
| 228 | +C1424-11613              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 665.88915  | <u>4220,96</u><br>2810691,47      | <u>3280,78</u><br>2184635,81      | <u>940,18</u><br>626055,66  | <u>-</u><br>-             | 30 км. |
| 229 | +C1424-11615              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 30.87      | <u>4536,78</u><br>140050,40       | <u>3596,60</u><br>111027,04       | <u>940,18</u><br>29023,36   | <u>-</u><br>-             | 30 км. |
| 230 | +C1425-11681              | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50                                          | м3 | 14.4       | <u>2379,99</u><br>34271,86        | <u>1471,49</u><br>21189,46        | <u>861,83</u><br>12410,35   | <u>46,67</u><br>672,05    | 30 км. |
| 231 | +C1425-11683              | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                         | м3 | 0.4095     | <u>2766,23</u><br>1132,77         | <u>1850,16</u><br>757,64          | <u>861,83</u><br>352,92     | <u>54,24</u><br>22,21     | 30 км. |
| 232 | C1425-11702               | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6                                      | м3 | 5.05767    | <u>3113,72</u><br>15748,17        | <u>2190,84</u><br>11080,55        | <u>861,83</u><br>4358,85    | <u>61,05</u><br>308,77    | 30 км. |
| 233 | C1425-11706-4             | Розчин тампонажний                                                                            | м3 | 11.38132   | <u>3329,45</u><br>37893,54        | <u>2402,34</u><br>27341,80        | <u>861,83</u><br>9808,76    | <u>65,28</u><br>742,98    | 30 км. |
| 234 | +C1426-11789<br>варіант 6 | Плитка гранітна "Покостовка"                                                                  | м2 | 4706.6     | <u>1393,91</u><br>6560576,81      | <u>1351,30</u><br>6360028,58      | <u>15,28</u><br>71916,85    | <u>27,33</u><br>128631,38 |        |
| 235 | +C1426-11789<br>варіант 7 | Бруківка гранітна 10*10                                                                       | м2 | 274.72     | <u>749,99</u><br>206037,25        | <u>720,00</u><br>197798,40        | <u>15,28</u><br>4197,72     | <u>14,71</u><br>4041,13   |        |
| 236 | +C1426-11789<br>варіант 8 | ЕКО-ФЕМ б=8см                                                                                 | м2 | 606        | <u>485,24</u><br>294055,44        | <u>460,45</u><br>279032,70        | <u>15,28</u><br>9259,68     | <u>9,51</u><br>5763,06    |        |

|     |                           |                                                                                     |     |          |                  |                  |               |                |        |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 237 | &C1429-1-99               | Бородач Жерарді <i>Andropogon Gerardii</i>                                          | шт  | 790      | <u>56,61</u>     | <u>53,00</u>     | <u>2,5</u>    | <u>1,11</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 44721,90         | 41870,00         | 1975,00       | 876,90         |        |
| 238 | &C1429-1-100              | Просо прутоподібне <i>Panicum virgatum</i>                                          | шт  | 866      | <u>76,91</u>     | <u>72,90</u>     | <u>2,5</u>    | <u>1,51</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 66604,06         | 63131,40         | 2165,00       | 1307,66        |        |
| 239 | &C1429-1-101              | Міскантус китайський Грацієлла <i>Miscanthus sinensis Graziella</i>                 | шт  | 605      | <u>73,28</u>     | <u>69,34</u>     | <u>2,5</u>    | <u>1,44</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 44334,40         | 41950,70         | 1512,50       | 871,20         |        |
| 240 | &C1429-1-102              | Війник діамантовий <i>Calamagrostis brachytricha</i>                                | шт  | 557      | <u>72,78</u>     | <u>68,85</u>     | <u>2,5</u>    | <u>1,43</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 40538,46         | 38349,45         | 1392,50       | 796,51         |        |
| 241 | &C1429-1-103              | Куничник гостроквітковий Карл Форстер <i>Calamagrostis acutiflora Karl Foerster</i> | шт  | 1435     | <u>109,96</u>    | <u>105,30</u>    | <u>2,5</u>    | <u>2,16</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 157792,60        | 151105,50        | 3587,50       | 3099,60        |        |
| 242 | &C1429-1-104              | Пеннісетум лисохвостий <i>Pennisetum alopecuroides</i>                              | шт  | 1189     | <u>85,17</u>     | <u>81,00</u>     | <u>2,5</u>    | <u>1,67</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 101267,13        | 96309,00         | 2972,50       | 1985,63        |        |
| 243 | &C1429-1-105              | Котовник Фассена <i>Nepeta faassenii</i>                                            | шт  | 634      | <u>72,08</u>     | <u>68,17</u>     | <u>2,5</u>    | <u>1,41</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 45698,72         | 43219,78         | 1585,00       | 893,94         |        |
| 244 | &C1429-1-106              | Шавлія дібровна <i>Salvia nemorosa</i>                                              | шт  | 1281     | <u>76,91</u>     | <u>72,90</u>     | <u>2,5</u>    | <u>1,51</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 98521,71         | 93384,90         | 3202,50       | 1934,31        |        |
| 245 | &C1429-1-107              | Кизильник блискучий <i>Cotoneaster lucidus</i>                                      | шт  | 423      | <u>151,27</u>    | <u>145,80</u>    | <u>2,5</u>    | <u>2,97</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 63987,21         | 61673,40         | 1057,50       | 1256,31        |        |
| 246 | &C1429-1-108              | Бирючина звичайна Атровіренс <i>Ligustrum vulgare Atrovirens</i>                    | шт  | 106      | <u>126,48</u>    | <u>121,50</u>    | <u>2,5</u>    | <u>2,48</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 13406,88         | 12879,00         | 265,00        | 262,88         |        |
| 247 | &C1429-1-109              | Дерен пагоносний Флавірамеа <i>Cornus sericea Flaviramea</i>                        | шт  | 128      | <u>159,53</u>    | <u>153,90</u>    | <u>2,5</u>    | <u>3,13</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 20419,84         | 19699,20         | 320,00        | 400,64         |        |
| 248 | &C1429-1-110              | Чубушник Лемуана <i>Philadelphus lemoinei</i>                                       | шт  | 12       | <u>138,87</u>    | <u>133,65</u>    | <u>2,5</u>    | <u>2,72</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 1666,44          | 1603,80          | 30,00         | 32,64          |        |
| 249 | &C1429-1-111              | Дейція витончена <i>Deutzia gracilis</i>                                            | шт  | 7        | <u>176,05</u>    | <u>170,10</u>    | <u>2,5</u>    | <u>3,45</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 1232,35          | 1190,70          | 17,50         | 24,15          |        |
| 250 | &C1429-1-112              | Калина звичайна Розеум <i>Viburnum opulus Roseum</i>                                | шт  | 6        | <u>118,22</u>    | <u>113,40</u>    | <u>2,5</u>    | <u>2,32</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 709,32           | 680,40           | 15,00         | 13,92          |        |
| 251 | &C1429-1-113              | Пухироплідник калинолистий Лютеус <i>Physocarpus opulifolius Luteus</i>             | шт  | 16       | <u>138,87</u>    | <u>133,65</u>    | <u>2,5</u>    | <u>2,72</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 2221,92          | 2138,40          | 40,00         | 43,52          |        |
| 252 | &C1429-1-115              | Спірея японська Голдфлейм <i>Spiraea japonica Goldflame</i>                         | шт  | 57       | <u>266,93</u>    | <u>259,20</u>    | <u>2,5</u>    | <u>5,23</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 15215,01         | 14774,40         | 142,50        | 298,11         |        |
| 253 | &C1429-1-116<br>варіант 1 | Бруслина європейська <i>Euonymus europaeus</i>                                      | шт  | 13       | <u>498,27</u>    | <u>486,00</u>    | <u>2,5</u>    | <u>9,77</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 6477,51          | 6318,00          | 32,50         | 127,01         |        |
| 254 | &C1429-1-119              | Кизил звичайний Голден Глорі <i>Cornus mas Golden glory</i>                         | шт  | 15       | <u>289,35</u>    | <u>283,50</u>    | <u>0,18</u>   | <u>5,67</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 4340,25          | 4252,50          | 2,70          | 85,05          |        |
| 255 | &C1429-1-120              | Скумпія шкіряна Лілла <i>Cotinus coggygia Lilla</i>                                 | шт  | 29       | <u>371,97</u>    | <u>364,50</u>    | <u>0,18</u>   | <u>7,29</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 10787,13         | 10570,50         | 5,22          | 211,41         |        |
| 256 | &C1429-1-121              | Бруслина крилата <i>Euonymus alatus</i>                                             | шт  | 5        | <u>289,35</u>    | <u>283,50</u>    | <u>0,18</u>   | <u>5,67</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 1446,75          | 1417,50          | 0,90          | 28,35          |        |
| 257 | +C1429-110<br>варіант 1   | Грунтова суміш                                                                      | м3  | 1300.986 | <u>750,09</u>    | <u>281,00</u>    | <u>454,38</u> | <u>14,71</u>   | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 975856,59        | 365577,07        | 591142,02     | 19137,50       |        |
| 258 | C1429-111                 | Перегній                                                                            | м3  | 140.584  | <u>559,5</u>     | <u>275,90</u>    | <u>272,63</u> | <u>10,97</u>   | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 78656,75         | 38787,13         | 38327,42      | 1542,20        |        |
| 259 | C1429-117                 | Суміш насіння газонних трав                                                         | ц   | 0.9028   | <u>106257,35</u> | <u>104138,19</u> | <u>35,68</u>  | <u>2083,48</u> | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 95929,14         | 94015,96         | 32,21         | 1880,97        |        |
| 260 | C1530-1<br>варіант 1      | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип легкий, зовнішній діаметр 50 мм     | 10м | 25       | <u>461,71</u>    | <u>449,19</u>    | <u>3,47</u>   | <u>9,05</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 11542,75         | 11229,75         | 86,75         | 226,25         |        |
| 261 | C1530-41                  | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм   | 10м | 43.0782  | <u>200,8</u>     | <u>195,56</u>    | <u>1,3</u>    | <u>3,94</u>    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                     |     |          | 8650,10          | 8424,37          | 56,00         | 169,73         |        |

|     |                           |                                                                                                                     |       |             |            |            |          |          |        |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|------------|----------|----------|--------|
| 262 | +C1537-97                 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм    | 10м   | 0.056140579 | -          | -          | -        | -        |        |
| 263 | +C1544-89                 | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг    | 0.06        | -          | -          | -        | -        |        |
| 264 | &C1545-35-6               | Автоматика контролю насосом Економ АKN-2.2                                                                          | шт    | 1           | 9502,13    | 9315,00    | 0,81     | 186,32   | 30 км. |
| 265 | &C1545-35-88              | Прилад автоматичного підтримання тиску Brio Top Italtcnica ( Італія)                                                | шт    | 1           | 2865,26    | 2808,27    | 0,81     | 56,18    | 30 км. |
| 266 | +C1545-101                | Стрічка монтажна ЛМ                                                                                                 | 100м  | 0.62044     | 703,57     | 689,27     | 0,5      | 13,8     | 30 км. |
| 267 | +C1545-152                | Наконечники кабельні                                                                                                | 100шт | 0.0204      | 436,52     | 427,65     | 0,31     | 8,56     |        |
| 268 | +C1545-153                | Наконечники кабельні                                                                                                | шт    | 21          | -          | -          | -        | -        |        |
| 269 | +C1545-159                | Очіс льняний                                                                                                        | т     | 0.00027     | -          | -          | -        | -        |        |
| 270 | +C1545-169                | Перемикач заземлювальна                                                                                             | шт    | 1           | -          | -          | -        | -        |        |
| 271 | +C1546-66                 | Пропан-бутан технічний                                                                                              | м3    | 7.4969      | 65,91      | 54,68      | 9,94     | 1,29     | 30 км. |
| 272 | +C1546-66<br>варіант 1    | Пропан-бутан технічний                                                                                              | м3    | 0.8207      | 494,12     | 409,93     | 74,52    | 9,67     | 30 км. |
| 273 | +C1546-67                 | Пропан-бутанова суміш                                                                                               | т     | 0.00043     | 74,29      | 62,89      | 9,94     | 1,46     | 30 км. |
| 274 | &C1547-17-11<br>варіант 1 | Контрольна стрічка                                                                                                  | м     | 200         | 60,97      | 51,61      | 8,16     | 1,20     | 30 км. |
| 275 | &C1547-17-58<br>варіант 3 | Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією АВВГ 2х16мм2                                                  | м     | 1938        | 58198,35   | 56210,66   | 846,55   | 1141,14  | 30 км. |
| 276 | &C1547-17-58<br>варіант 4 | Провід ПВЗнгд 1х2,5мм2                                                                                              | м     | 448.8       | 25,03      | 24,17      | 0,36     | 0,50     | 30 км. |
| 277 | &C1547-17-58<br>варіант 5 | Провід ПВЗнгд 3х2,5мм2                                                                                              | м     | 1530        | 3,43       | 3,16       | 0,2      | 0,07     | 30 км. |
| 278 | &C1555-106-1              | Геотекстиль нетканий, термоскріплений 150г/м2                                                                       | м2    | 12216.396   | 686,00     | 632,00     | 40,00    | 14,00    | 30 км. |
| 279 | +C1555-140                | Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144                                                                                | кг    | 5932.5      | 21,89      | 21,06      | 0,4      | 0,43     | 30 км. |
| 280 | +C1555-141                | Гумовий гранулят SBR 2-3 мм                                                                                         | кг    | 23730       | 42422,82   | 40814,28   | 775,20   | 833,34   | 30 км. |
| 281 | +C1555-142                | Кольоровий пігмент                                                                                                  | кг    | 2034        | 16,66      | 15,93      | 0,4      | 0,33     | 30 км. |
| 282 | +C1630-106<br>варіант 1   | Сітчастий фільтр муфтовий                                                                                           | шт    | 1           | 7477,01    | 7149,38    | 179,52   | 148,11   | 30 км. |
| 283 | +C1630-981<br>варіант 1   | Багатоструменевий крильчатий лічильник води Ду 32 класлм точності "С"                                               | шт    | 1           | 46,51      | 45,20      | 0,4      | 0,91     | 30 км. |
| 284 | +C1630-981<br>варіант 2   | Манометр технічний                                                                                                  | шт    | 1           | 71160,30   | 69156,00   | 612,00   | 1392,30  | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 24,88      | 24,25      | 0,14     | 0,49     | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 303943,93  | 296247,60  | 1710,30  | 5986,03  | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 224,95     | 220,00     | 0,54     | 4,41     | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 1334515,88 | 1305150,00 | 3203,55  | 26162,33 | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 15,25      | 14,41      | 0,54     | 0,3      | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 361882,50  | 341949,30  | 12814,20 | 7119,00  | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 293,69     | 287,39     | 0,54     | 5,76     | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 597365,46  | 584551,26  | 1098,36  | 11715,84 | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 256,46     | 234,80     | 16,63    | 5,03     | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 256,46     | 234,80     | 16,63    | 5,03     | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 4150,76    | 4067,76    | 1,61     | 81,39    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 4150,76    | 4067,76    | 1,61     | 81,39    | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 376,76     | 367,76     | 1,61     | 7,39     | 30 км. |
|     |                           |                                                                                                                     |       |             | 376,76     | 367,76     | 1,61     | 7,39     | 30 км. |

|                                                                  |                                   |                                                                                                                  |         |          |                             |                             |                          |                         |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| 285                                                              | +С1630-981<br>варіант 3           | Лічильник імпульсів чотириканальний                                                                              | шт      | 1        | <u>3946,76</u><br>3946,76   | <u>3867,76</u><br>3867,76   | <u>1,61</u><br>1,61      | <u>77,39</u><br>77,39   | 30 км. |
| 286                                                              | &C1630-1162-<br>6<br>варіант 1    | Центробіжний насос високого тиску Q=6,<br>8м3/ год , Н=60 м, N=2,2кВт 380 В Plurijet<br>6/200 Pedrollo ( Італія) | шт      | 1        | <u>27932,76</u><br>27932,76 | <u>27343,98</u><br>27343,98 | <u>41,08</u><br>41,08    | <u>547,7</u><br>547,70  | 30 км. |
| 287                                                              | &C1630-1908-<br>71-3              | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                    | м       | 1039     | <u>19,91</u><br>20686,49    | <u>19,12</u><br>19865,68    | <u>0,4</u><br>415,60     | <u>0,39</u><br>405,21   | 30 км. |
| 288                                                              | &C1630-1908-<br>71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                    | м       | 170      | <u>11,97</u><br>2034,90     | <u>11,34</u><br>1927,80     | <u>0,4</u><br>68,00      | <u>0,23</u><br>39,10    | 30 км. |
| 289                                                              | &C1630-1908-<br>71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними<br>частинами                                                                   | м       | 5270     | <u>8,47</u><br>44636,90     | <u>7,90</u><br>41633,00     | <u>0,4</u><br>2108,00    | <u>0,17</u><br>895,90   | 30 км. |
| 290                                                              | &C1630-1908-<br>71-3<br>варіант 3 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.63х3.8мм                                                                                    | м       | 250      | <u>32,54</u><br>8135,00     | <u>31,50</u><br>7875,00     | <u>0,4</u><br>100,00     | <u>0,64</u><br>160,00   | 30 км. |
| 291                                                              | &C1630-1908-<br>71-3<br>варіант 4 | футляр із труби Корсіс Ду 110/93 мм SN8                                                                          | м       | 150      | <u>287,54</u><br>43131,00   | <u>281,50</u><br>42225,00   | <u>0,4</u><br>60,00      | <u>5,64</u><br>846,00   | 30 км. |
| 292                                                              | +K585521-<br>Л010<br>варіант 1    | Кільця КЦ-20-6                                                                                                   | шт      | 1        | <u>2269,05</u><br>2269,05   | <u>1967,49</u><br>1967,49   | <u>257,07</u><br>257,07  | <u>44,49</u><br>44,49   | 30 км. |
| 293                                                              | +K585521-<br>Л010<br>варіант 3    | Кільця КЦ-10-6                                                                                                   | шт      | 4        | <u>1249,05</u><br>4996,20   | <u>967,49</u><br>3869,96    | <u>257,07</u><br>1028,28 | <u>24,49</u><br>97,96   | 30 км. |
| 294                                                              | +K585521-<br>Л011<br>варіант 1    | Кільця КЦ-20-9                                                                                                   | шт      | 1        | <u>3288,38</u><br>3288,38   | <u>2835,00</u><br>2835,00   | <u>388,9</u><br>388,90   | <u>64,48</u><br>64,48   | 30 км. |
| 295                                                              | &K585521-<br>Л045-1<br>варіант 1  | Плита опорна КЦО-1                                                                                               | шт      | 5        | <u>977,74</u><br>4888,70    | <u>622,40</u><br>3112,00    | <u>336,17</u><br>1680,85 | <u>19,17</u><br>95,85   | 30 км. |
| 296                                                              | +K585521-<br>Л050<br>варіант 1    | Плита днища КЦД-20                                                                                               | шт      | 1        | <u>5709,14</u><br>5709,14   | <u>5208,30</u><br>5208,30   | <u>388,9</u><br>388,90   | <u>111,94</u><br>111,94 | 30 км. |
| 297                                                              | +K585521-<br>Л050<br>варіант 4    | Плита днища КЦД-10                                                                                               | шт      | 4        | <u>1629,14</u><br>6516,56   | <u>1208,30</u><br>4833,20   | <u>388,9</u><br>1555,60  | <u>31,94</u><br>127,76  | 30 км. |
| 298                                                              | +K585521-<br>Л052<br>варіант 1    | Кришка колодязна КЦП1-20                                                                                         | шт      | 1        | <u>4301,88</u><br>4301,88   | <u>4204,35</u><br>4204,35   | <u>13,18</u><br>13,18    | <u>84,35</u><br>84,35   | 30 км. |
| 299                                                              | +K585521-<br>Л052<br>варіант 2    | Кришка колодязна КЦП1-10                                                                                         | шт      | 4        | <u>425,88</u><br>1703,52    | <u>404,35</u><br>1617,40    | <u>13,18</u><br>52,72    | <u>8,35</u><br>33,40    | 30 км. |
| Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |                                   |                                                                                                                  |         |          |                             |                             |                          |                         |        |
| 300                                                              | C1999-9001                        | Електроенергія                                                                                                   | кВт-год | 983.6983 | <u>6,98027</u><br>6866,48   | <u>6,98027</u><br>6866,48   |                          |                         |        |
| 301                                                              | C1999-9005                        | Мастильні матеріали                                                                                              | кг      | 12.9055  | <u>159,41</u><br>2057,26    | <u>159,41</u><br>2057,26    |                          |                         |        |
| 302                                                              | C1999-9006                        | Гідравлічна рідина                                                                                               | кг      | 13.7605  | <u>142,97</u><br>1967,34    | <u>142,97</u><br>1967,34    |                          |                         |        |

|                         |                           |                                                                                                                      |             |        |                               |                               |                            |                  |    |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|----|
| 303                     | C1999-9009                | Дрова                                                                                                                | м3          | 0.2124 | <u>119,13</u><br>25,30        | <u>119,13</u><br>25,30        |                            |                  |    |
|                         |                           | Разом                                                                                                                | грн.        |        | 10916,38                      | 10916,38                      |                            |                  |    |
|                         |                           | <b>Разом по розділу III</b>                                                                                          | <b>грн.</b> |        | <b>23551010,3</b><br><b>0</b> | <b>20010150,6</b><br><b>1</b> | <b>3108237,31</b>          | <b>432622,38</b> |    |
| <b>IV. Устаткування</b> |                           |                                                                                                                      |             |        |                               |                               |                            |                  |    |
| 304                     | &1503-1001-1<br>варіант 1 | Шафа керування вуличним освітленням з датчиком освітленості, таймером і дистанційним управлінням ЯУО-9601-3474, IP54 | шт          | 1      | <u>19591,63</u><br>19591,63   | <u>19021,00</u><br>19021,00   | <u>570,63</u><br>570,63    | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 305                     | &550101-32-1<br>варіант 1 | Стілець парковий                                                                                                     | шт          | 29     | <u>6970,32</u><br>202139,28   | <u>6767,30</u><br>196251,70   | <u>203,02</u><br>5887,58   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 306                     | &550101-32-1<br>варіант 2 | Парклет тип 1                                                                                                        | шт          | 1      | <u>193549,88</u><br>193549,88 | <u>187912,50</u><br>187912,50 | <u>5637,38</u><br>5637,38  | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 307                     | &550101-32-1<br>варіант 3 | Парклет тип 2                                                                                                        | шт          | 4      | <u>82829,17</u><br>331316,68  | <u>80416,67</u><br>321666,68  | <u>2412,50</u><br>9650,00  | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 308                     | &550101-32-1<br>варіант 4 | Парклет тип 3                                                                                                        | шт          | 8      | <u>80709,08</u><br>645672,64  | <u>78358,33</u><br>626866,64  | <u>2350,75</u><br>18806,00 | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 309                     | &550101-32-1<br>варіант 5 | Парклет тип 4                                                                                                        | шт          | 1      | <u>341187,5</u><br>341187,50  | <u>331250,00</u><br>331250,00 | <u>9937,50</u><br>9937,50  | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 310                     | &550101-32-1<br>варіант 6 | Парклет тип 5                                                                                                        | шт          | 2      | <u>112064</u><br>224128,00    | <u>108800,00</u><br>217600,00 | <u>3264,00</u><br>6528,00  | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 311                     | &550101-32-1<br>варіант 7 | Парклет тип 6                                                                                                        | шт          | 2      | <u>127659,92</u><br>255319,84 | <u>123941,67</u><br>247883,34 | <u>3718,25</u><br>7436,50  | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 312                     | &550101-32-1<br>варіант 8 | Пергола                                                                                                              | шт          | 3      | <u>213295,83</u><br>639887,49 | <u>207083,33</u><br>621249,99 | <u>6212,50</u><br>18637,50 | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 313                     | &550101-32-2<br>варіант 2 | Лавка тип 7                                                                                                          | шт          | 4      | <u>23398,17</u><br>93592,68   | <u>22716,67</u><br>90866,68   | <u>681,50</u><br>2726,00   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 314                     | &550101-32-2<br>варіант 3 | Лавка тип 8                                                                                                          | шт          | 2      | <u>21406,83</u><br>42813,66   | <u>20783,33</u><br>41566,66   | <u>623,50</u><br>1247,00   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 315                     | &550101-32-2<br>варіант 4 | Лавка тип 9                                                                                                          | шт          | 3      | <u>8325,83</u><br>24977,49    | <u>8083,33</u><br>24249,99    | <u>242,50</u><br>727,50    | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 316                     | &550101-32-2<br>варіант 5 | Лавка тип 10                                                                                                         | шт          | 4      | <u>12102,5</u><br>48410,00    | <u>11750,00</u><br>47000,00   | <u>352,50</u><br>1410,00   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 317                     | &550101-32-2<br>варіант 6 | Лавка тип 12                                                                                                         | шт          | 7      | <u>2746,67</u><br>19226,69    | <u>2666,67</u><br>18666,69    | <u>80,00</u><br>560,00     | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 318                     | &550101-32-2<br>варіант 7 | Лавка тип 13                                                                                                         | шт          | 2      | <u>24728,58</u><br>49457,16   | <u>24008,33</u><br>48016,66   | <u>720,25</u><br>1440,50   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 319                     | &550101-32-2<br>варіант 8 | Лавка тип 14                                                                                                         | шт          | 1      | <u>13287</u><br>13287,00      | <u>12900,00</u><br>12900,00   | <u>387,00</u><br>387,00    | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 320                     | &550101-32-2<br>варіант 9 | Лавка тип 11                                                                                                         | шт          | 18     | <u>12102,5</u><br>217845,00   | <u>11750,00</u><br>211500,00  | <u>352,50</u><br>6345,00   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 321                     | &550101-32-3<br>варіант 1 | Парковий шезлонг тип 15                                                                                              | шт          | 4      | <u>27981,67</u><br>111926,68  | <u>27166,67</u><br>108666,68  | <u>815,00</u><br>3260,00   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 322                     | &550101-32-3<br>варіант 2 | Парковий шезлонг тип 16                                                                                              | шт          | 14     | <u>14763,33</u><br>206686,62  | <u>14333,33</u><br>200666,62  | <u>430,00</u><br>6020,00   | <u>-</u><br>-    | 3% |
| 323                     | &550101-32-4<br>варіант 1 | Шатро                                                                                                                | шт          | 3      | <u>3431,96</u><br>10295,88    | <u>3332,00</u><br>9996,00     | <u>99,96</u><br>299,88     | <u>-</u><br>-    | 3% |

|                                                       |                              |                                                                                      |             |           |                          |                          |                      |          |    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------|----|
| 324                                                   | &550101-32-6                 | Велопарковка                                                                         | шт          | 4         | 2489,17<br>9956,68       | 2416,67<br>9666,68       | 72,50<br>290,00      | — -      | 3% |
| 325                                                   | &550101-32-6<br>варіант 1    | Пристовбурова решітка                                                                | шт          | 6         | 17295,42<br>103772,52    | 16791,67<br>100750,02    | 503,75<br>3022,50    | — -      | 3% |
| 326                                                   | &550101-32-8                 | Стіл для гри в шахи (комплект складається з одного столу та двох стільців)           | шт          | 2         | 21836<br>43672,00        | 21200,00<br>42400,00     | 636,00<br>1272,00    | — -      | 3% |
| 327                                                   | &550101-32-9<br>варіант 1    | Модульна громадська вбиральня TIMBERIC 2.1 (inclusiv) 2950 x 3750 x 2438 мм ( ВхДхШ) | шт          | 1         | 1178318,46<br>1178318,46 | 1143998,50<br>1143998,50 | 34319,96<br>34319,96 | — -      | 3% |
| 328                                                   | &550101-32-10<br>варіант 1   | Урна URB-UM.01-1                                                                     | шт          | 43        | 14059,5<br>604558,50     | 13650,00<br>586950,00    | 409,50<br>17608,50   | — -      | 3% |
| 329                                                   | &550101-32-11<br>варіант 2   | Вуличний тенісний стіл                                                               | шт          | 2         | 17201<br>34402,00        | 16700,00<br>33400,00     | 501,00<br>1002,00    | — -      | 3% |
| 330                                                   | &550101-32-11<br>варіант 3   | Грибок для вишагування UBWP107.3                                                     | шт          | 10        | 3433,33<br>34333,30      | 3333,33<br>33333,30      | 100,00<br>1000,00    | — -      | 3% |
| 331                                                   | &550101-32-11<br>варіант 4   | Колода в нахилі UBWP107.5                                                            | шт          | 1         | 7553,33<br>7553,33       | 7333,33<br>7333,33       | 220,00<br>220,00     | — -      | 3% |
| 332                                                   | &550101-32-19-K<br>варіант 1 | Канатний ігровий комплекс "Говерла"                                                  | шт          | 1         | 158019,17<br>158019,17   | 153416,67<br>153416,67   | 4602,50<br>4602,50   | — -      | 3% |
| 333                                                   | &550101-32-19-K<br>варіант 2 | Колоди балансувальні UBWP206                                                         | шт          | 1         | 53903,33<br>53903,33     | 52333,33<br>52333,33     | 1570,00<br>1570,00   | — -      | 3% |
| 334                                                   | &550101-32-19-K<br>варіант 3 | Дерев'яна гойдалка «Гніздо» UBWP314                                                  | шт          | 2         | 46865<br>93730,00        | 45500,00<br>91000,00     | 1365,00<br>2730,00   | — -      | 3% |
| 335                                                   | &550101-32-19-K<br>варіант 4 | Гімнастичний комплекс "Лазалка"                                                      | шт          | 1         | 32530,83<br>32530,83     | 31583,33<br>31583,33     | 947,50<br>947,50     | — -      | 3% |
| <b>Разом по розділу IV</b>                            |                              |                                                                                      | <b>грн.</b> |           | <b>6046061,92</b>        | <b>5869962,99</b>        | <b>176098,93</b>     | <b>-</b> |    |
| <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b> |                              |                                                                                      |             |           |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Електроенергія               | кВт-год                                                                              |             | 7464.08   |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Стиснене повітря             | м3                                                                                   |             | 72352.024 |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Мастильні матеріали          | кг                                                                                   |             | 692.159   |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Гідравлічна рідина           | кг                                                                                   |             | 129.262   |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Дрова                        | м3                                                                                   |             | 0.212     |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Бензин                       | л                                                                                    |             | 4034.915  |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Дизельне паливо              | л                                                                                    |             | 11206.103 |                          |                          |                      |          |    |
| <b>Довідкові дані</b>                                 |                              |                                                                                      |             |           |                          |                          |                      |          |    |
|                                                       | Будівельне сміття            | т                                                                                    |             | 83,783492 |                          |                          |                      |          |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 квітня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс створений користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Додаток Д ( Е ) довідковий  
до ДБН А.2.2-3:2014  
затверджений Наказом  
Мінрегіонбуду України  
від 04.06.2014 № 163

### Відомість обсягів робіт

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                           | 3              | 4         | 5        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>                                                                                                                     |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>                                                                                                                                          |                |           |          |
| 1     | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних                                                                                                                     | м3             | 97.25     |          |
| 2     | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених                                                                                                                              | м3             | 194.5     |          |
| 3     | Розбирання бортових каменів на бетонній основі (без збереження матеріалу)                                                                                                   | м              | 604       |          |
| 4     | (Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів (без збереження матеріалу)                                                                                                | м2             | 1670      |          |
| 5     | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних                                                                                                                     | м3             | 167       |          |
| 6     | Розбирання існуючого покриття тротуарів із ФЕМ плитки (без збереження матеріалу)                                                                                            | м3             | 24        |          |
| 7     | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево-піщаних                                                                                                                     | м3             | 40        |          |
| 8     | (Демонтаж) Улаштування покриттів з гранітних плит (без збереження матеріалу)                                                                                                | м2             | 268       |          |
| 9     | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 | м3             | 2250      |          |
| 10    | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                 | т              | 3375      |          |
| 11    | Розбирання монолітних бетонних лав                                                                                                                                          | м3             | 57.2      |          |
| 12    | (Демонтаж) Монтаж поручнів                                                                                                                                                  | т              | 0.58      |          |
| 13    | Розбирання бетонних урн (без збереження матеріалу)                                                                                                                          | м3             | 2.7       |          |
| 14    | (Демонтаж) Установлення металевих урн (із збереження матеріалу)                                                                                                             | т              | 0.06      |          |
| 15    | (Демонтаж) Установлення металевих лав (без збереження матеріалу)                                                                                                            | т              | 0.1       |          |
| 16    | Корчування кущів самшиту                                                                                                                                                    | шт             | 8         |          |
| 17    | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі (без збереження матеріалу)                                                                                                        | т              | 0.3       |          |
| 18    | (Демонтаж) Установлення люка                                                                                                                                                | шт             | 15        |          |
|       | <u>Розділ 2. Демонтаж існуючих залізобетонних елементів</u>                                                                                                                 |                |           |          |
| 19    | (Демонтаж) Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм                                                        | м3             | 188.4     |          |
| 20    | Розбирання цегляних стін                                                                                                                                                    | м3             | 94.4      |          |
| 21    | (Демонтаж) Укладання збірних залізобетонних фундаментних блоків стін                                                                                                        | м3             | 157.8     |          |
| 22    | Розбирання облицювання стін з гранітних плит                                                                                                                                | м2             | 425.5     |          |
| 23    | (Демонтаж) Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                                                                           | м3             | 6.3       |          |
|       | <u>Розділ 3. Демонтажні роботи (вентиляційний короб)</u>                                                                                                                    |                |           |          |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                      |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 24                                                                                   | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт                                                  | м2 вп | 132.84 |
| 25                                                                                   | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                                               | м2    | 132.84 |
| 26                                                                                   | (Демонтаж) Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні                                                                 | м2    | 65.5   |
| 27                                                                                   | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                                                       | т     | 83.78  |
| 28                                                                                   | Перевезення сміття до 15 км                                                                                                                                          | т     | 83.78  |
| <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Озеленення</u>                                     |                                                                                                                                                                      |       |        |
| 29                                                                                   | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з доданням рослинної землі до 100% | ям    | 817    |
| 30                                                                                   | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м                                                                                                           | шт    | 817    |
| 31                                                                                   | Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2                                                                                     | м2    | 820    |
| <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Улаштування покриттів та елементів благоустрою</u> |                                                                                                                                                                      |       |        |
| <u>Розділ 1. ТИП 1</u>                                                               |                                                                                                                                                                      |       |        |
| 32                                                                                   | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                      | м3    | 1398   |
| 33                                                                                   | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                      | м2    | 4660   |
| 34                                                                                   | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                          | м2    | 4660   |
| 35                                                                                   | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)                                            | м2    | 4660   |
| 36                                                                                   | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                                     | м2    | 4660   |
| 37                                                                                   | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником                                                                                          | м2    | 4660   |
| 38                                                                                   | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-30-1 - 27-30-4 (до 8 см)            | м2    | -4660  |
| 39                                                                                   | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів (плитка гранітна "Покостовка")               | м2    | 4660   |
| <u>Розділ 2. ТИП 2</u>                                                               |                                                                                                                                                                      |       |        |
| 40                                                                                   | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                      | м3    | 81.6   |
| 41                                                                                   | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                      | м2    | 272    |
| 42                                                                                   | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                          | м2    | 272    |
| 43                                                                                   | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)                                                           | м2    | 272    |
| 44                                                                                   | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                                     | м2    | 272    |
| 45                                                                                   | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м                                                                  | м2    | 272    |
| 46                                                                                   | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-30-1 - 27-30-4 (до 8 см)            | м2    | -272   |
| 47                                                                                   | Улаштування бруківки з колотого та буличного каменю (бруківка гранітна 10*10)                                                                                        | м2    | 272    |
| <u>Розділ 3. ТИП 3</u>                                                               |                                                                                                                                                                      |       |        |

|                        |                                                                                                                                                                            |    |       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 48                     | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                            | м2 | 4514  |
| 49                     | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см                                         | м2 | 4514  |
| 50                     | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати за нормами 47-25-3, 47-25-4                                                                                      | м2 | 4514  |
| 51                     | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну                                                                                                                 | м2 | 4514  |
| <u>Розділ 4. ТИП 4</u> |                                                                                                                                                                            |    |       |
| 52                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                            | м3 | 180   |
| 53                     | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                                                | м3 | 120   |
| 54                     | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                            | м2 | 600   |
| 55                     | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                                | м2 | 600   |
| 56                     | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18 см)                                                                 | м2 | 600   |
| 57                     | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                                | м2 | 600   |
| 58                     | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 8 см)                                                                   | м2 | -600  |
| 59                     | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                                 | м2 | 600   |
| 60                     | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 2 см)                                                                   | м2 | -600  |
| 61                     | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів (ЕКО-ФЕМ)                                          | м2 | 600   |
| 62                     | Засипання вручну пазах ЕКО-ФЕМ                                                                                                                                             | м3 | 24    |
| <u>Розділ 5. ТИП 5</u> |                                                                                                                                                                            |    |       |
| 63                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                            | м3 | 339   |
| 64                     | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                                                | м3 | 226   |
| 65                     | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                            | м2 | 1130  |
| 66                     | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                                | м2 | 1130  |
| 67                     | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10 см)                                                                  | м2 | -1130 |
| 68                     | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                                                                                           | м2 | 1130  |
| 69                     | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником                                                                                                | м2 | 1130  |
| 70                     | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4 (до 10 см) | м2 | -1130 |
| 71                     | Ґрунтування поверхонь основи                                                                                                                                               | м2 | 1130  |
| 72                     | Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм                                                                                  | м2 | 1130  |

|                                |                                                                                                                                                                  |    |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 73                             | Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 30 мм<br><u>Розділ 6. ТИП 6</u> | м2 | 1130   |
| 74                             | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                  | м3 | 72.6   |
| 75                             | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                                      | м3 | 48.4   |
| 76                             | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                  | м2 | 242    |
| 77                             | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                      | м2 | 242    |
| 78                             | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10 см)                                                        | м2 | -242   |
| 79                             | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                  | м2 | 242    |
| 80                             | Готування полімерно-гранітного розчину                                                                                                                           | м3 | 4.84   |
| 81                             | Улаштування гранітного відсіву з полімером 20 мм<br><u>Розділ 7. Елементи благоустрою</u>                                                                        | м2 | 242    |
| 82                             | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                               | м  | 774    |
| 83                             | Установлення бортових каменів бетонних на бетонну основу                                                                                                         | м  | 608    |
| 84                             | Встановлення оцинкованого бордюру                                                                                                                                | м  | 705    |
| 85                             | Установлення гумових поребриків                                                                                                                                  | м  | 256    |
| 86                             | Улаштування покриття з плиток тактильних<br><u>Розділ 8. Опорядження вентиляційних шахт</u>                                                                      | м2 | 24.39  |
| 87                             | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою СТ17                                                                                                  | м2 | 198.34 |
| 88                             | Високоякісне штукатурення цементним розчином по каменю стін гладких вручну                                                                                       | м2 | 198.34 |
| 89                             | Шпаклювання стін шпаклівкою Ceresit СТ 225                                                                                                                       | м2 | 198.34 |
| 90                             | Ґрунтування бетонних поверхонь ґрунтовкою СТ15                                                                                                                   | м2 | 198.34 |
| 91                             | Високоякісне штукатурення декоративним розчином Ceresit СТ 174 по каменю стін гладких                                                                            | м2 | 132.84 |
| 92                             | Високоякісне штукатурення декоративним розчином Ceresit СТ 77 по каменю стін гладких                                                                             | м2 | 65.5   |
| 93                             | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-21                                                                                                     | м2 | 2.91   |
| 94                             | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115<br><u>Локальний кошторис 02-01-04 на Монтаж малих архітектурних форм</u>                              | м2 | 2.91   |
| <u>Розділ 1. Парклет тип 1</u> |                                                                                                                                                                  |    |        |
| 95                             | Монтаж парклету                                                                                                                                                  | шт | 1      |
| <u>Розділ 2. Парклет тип 2</u> |                                                                                                                                                                  |    |        |
| 96                             | Монтаж парклету                                                                                                                                                  | шт | 4      |
| <u>Розділ 3. Парклет тип 3</u> |                                                                                                                                                                  |    |        |
| 97                             | Монтаж парклету                                                                                                                                                  | шт | 8      |
| <u>Розділ 4. Парклет тип 4</u> |                                                                                                                                                                  |    |        |
| 98                             | Монтаж парклету                                                                                                                                                  | шт | 1      |
| <u>Розділ 5. Парклет тип 5</u> |                                                                                                                                                                  |    |        |

|     |                                                                                                              |                                                  |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|----|
| 99  | Монтаж паркету                                                                                               | <u>Розділ 6. Паркет тип 6</u>                    | шт | 2  |
| 100 | Монтаж паркету                                                                                               | <u>Розділ 7. Лавка тип 7</u>                     | шт | 2  |
| 101 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 8. Лавка тип 8</u>                     | шт | 4  |
| 102 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 9. Лавка тип 9</u>                     | шт | 2  |
| 103 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 10. Лавка тип 10</u>                   | шт | 3  |
| 104 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 11. Лавка тип 11</u>                   | шт | 4  |
| 105 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 12. Лавка тип 12</u>                   | шт | 18 |
| 106 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 13. Лавка тип 13</u>                   | шт | 7  |
| 107 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 14. Лавка тип 14</u>                   | шт | 2  |
| 108 | Установлення лав                                                                                             | <u>Розділ 15. Парковий шезлонг тип 15</u>        | шт | 1  |
| 109 | Монтаж паркового шезлонгу                                                                                    | <u>Розділ 16. Парковий шезлонг тип 16</u>        | шт | 4  |
| 110 | Монтаж паркового шезлонгу                                                                                    | <u>Розділ 17. Установлення стільців паркових</u> | шт | 14 |
| 111 | Установлення стільців                                                                                        | <u>Розділ 18. Шатро</u>                          | шт | 29 |
| 112 | Монтаж шатра                                                                                                 | <u>Розділ 19. Пергола</u>                        | шт | 3  |
| 113 | Монтаж перголи                                                                                               | <u>Розділ 20. Вуличний тенісний стіл</u>         | шт | 3  |
| 114 | Установлення столів для тенісу                                                                               | <u>Розділ 21. Канатний ігровий комплект</u>      | шт | 2  |
| 115 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 1 т | <u>Розділ 22. Дерев'яна гойдалка "Гніздо"</u>    | шт | 1  |
| 116 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 1 т | <u>Розділ 23. Колоди балансувальні</u>           | шт | 2  |

|     |                                                                                                                                                                              |        |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 117 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 1 т<br><u>Розділ 24. Гімнастичний комплекс "Лазалка"</u>            | шт     | 1     |
| 118 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 1 т<br><u>Розділ 25. Грибок для вишагування</u>                     | шт     | 1     |
| 119 | Установлення грибків для вишагування<br><u>Розділ 26. Колода в нахилі</u>                                                                                                    | шт     | 10    |
| 120 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0, 03 т<br><u>Розділ 27. Модульна громадська вбиральня</u>             | шт     | 1     |
| 121 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т<br><u>Розділ 28. Велопарковка</u>                                  | шт     | 1     |
| 122 | Установлення велопарковок<br><u>Розділ 29. Встановлення столів для ігор в шахи</u>                                                                                           | шт     | 4     |
| 123 | Установлення столів для гри в шахи (комплект складається з одного столу та двох стільців)<br><u>Розділ 30. Пристовбурова решітка</u>                                         | шт     | 2     |
| 124 | Установлення пристовбурових решіток<br><u>Розділ 31. Встановлення урн</u>                                                                                                    | шт     | 6     |
| 125 | Установлення урн паркових<br><u>Локальний кошторис 02-01-05 на Улаштування підпірних стін, сходів та паркетів</u><br><u>Розділ 1. Підпірна стіна СТ1</u>                     | шт     | 43    |
| 126 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | м3     | 1300  |
| 127 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                    | м3     | 51.7  |
| 128 | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                  | т      | 809.6 |
| 129 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                     | м3     | 51.7  |
| 130 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм           | м3     | 402.6 |
| 131 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                              | м2     | 8     |
| 132 | Відсіпання щебених призм для трубчастого дренажу                                                                                                                             | м3     | 3     |
| 133 | Встановлення дренажних трубок                                                                                                                                                | трубка | 25    |
| 134 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                          | м3     | 845.7 |
| 135 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2<br><u>Розділ 2. Сходи №1</u>                                                                                 | м3     | 845.7 |

|     |                                                                                           |    |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 136 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2.2   |
| 137 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | м3 | 2.2   |
| 138 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | м3 | 1.9   |
| 139 | Улаштування монолітних бетонних сходів<br><u>Розділ 3. Сходи №2</u>                       | м3 | 3.78  |
| 140 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1.2   |
| 141 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | м3 | 1.2   |
| 142 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | м3 | 1.2   |
| 143 | Улаштування монолітних бетонних сходів<br><u>Розділ 4. Сходи №3</u>                       | м3 | 2.35  |
| 144 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0.72  |
| 145 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | м3 | 0.72  |
| 146 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | м3 | 0.72  |
| 147 | Улаштування монолітних бетонних сходів<br><u>Розділ 5. Сходи №4</u>                       | м3 | 1.35  |
| 148 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1.2   |
| 149 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | м3 | 1.2   |
| 150 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | м3 | 1.2   |
| 151 | Улаштування монолітних бетонних сходів<br><u>Розділ 6. Сходи №5</u>                       | м3 | 2.35  |
| 152 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 1.2   |
| 153 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | м3 | 1.2   |
| 154 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | м3 | 1.2   |
| 155 | Улаштування монолітних бетонних сходів<br><u>Розділ 7. Сходи №6</u>                       | м3 | 2.35  |
| 156 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 4.43  |
| 157 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | м3 | 4.43  |
| 158 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | м3 | 4.43  |
| 159 | Улаштування монолітних бетонних сходів<br><u>Розділ 8. Сходи №7</u>                       | м3 | 22.19 |
| 160 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 5.28  |
| 161 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | м3 | 5.28  |
| 162 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | м3 | 5.28  |
| 163 | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | м3 | 22.88 |

|                                 |                                                                                                       |    |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <u>Розділ 9. Сходи №8</u>       |                                                                                                       |    |       |
| 164                             | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2             | м3 | 7.7   |
| 165                             | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                       | м3 | 7.7   |
| 166                             | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм              | м3 | 7.7   |
| 167                             | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                | м3 | 40.35 |
| <u>Розділ 10. Пандус №1</u>     |                                                                                                       |    |       |
| 168                             | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм              | м3 | 5.9   |
| 169                             | Улаштування пандусів залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ | м3 | 8.72  |
| 170                             | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                     | м2 | 54    |
| <u>Розділ 11. Пандус №2</u>     |                                                                                                       |    |       |
| 171                             | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм              | м3 | 3.3   |
| 172                             | Улаштування пандусів залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ | м3 | 7.43  |
| 173                             | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                     | м2 | 28.3  |
| <u>Розділ 12. Пандус №3</u>     |                                                                                                       |    |       |
| 174                             | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм              | м3 | 3.1   |
| 175                             | Улаштування пандусів залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ | м3 | 7.1   |
| 176                             | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                     | м2 | 26.4  |
| <u>Розділ 13. Парклет тип 1</u> |                                                                                                       |    |       |
| 177                             | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2             | м3 | 2     |
| 178                             | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                       | м3 | 2     |
| 179                             | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                | м3 | 9.89  |
| <u>Розділ 14. Парклет тип 2</u> |                                                                                                       |    |       |
| 180                             | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2             | м3 | 2     |
| 181                             | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                       | м3 | 2     |
| 182                             | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                | м3 | 18.52 |
| <u>Розділ 15. Парклет тип 3</u> |                                                                                                       |    |       |
| 183                             | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2             | м3 | 2     |
| 184                             | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                       | м3 | 2     |
| 185                             | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                | м3 | 38    |
| <u>Розділ 16. Парклет тип 4</u> |                                                                                                       |    |       |
| 186                             | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2             | м3 | 4     |
| 187                             | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                       | м3 | 4     |
| 188                             | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм              | м3 | 0.9   |
| 189                             | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                | м3 | 14.81 |
| <u>Розділ 17. Парклет тип 5</u> |                                                                                                       |    |       |

|                                                           |                                                                                                                                                                       |    |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 190                                                       | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                             | м3 | 2       |
| 191                                                       | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                       | м3 | 2       |
| 192                                                       | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                                                                                | м3 | 10.66   |
| <u>Розділ 18. Парклет тип 6</u>                           |                                                                                                                                                                       |    |         |
| 193                                                       | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                             | м3 | 3.8     |
| 194                                                       | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                       | м3 | 3.8     |
| 195                                                       | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                                                                                | м3 | 15.22   |
| <u>Розділ 19. Лавка Тип7-Тип14</u>                        |                                                                                                                                                                       |    |         |
| 196                                                       | Улаштування бетонної лавки 7 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                 | м3 | 5.16    |
| 197                                                       | Улаштування бетонної лавки 8 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                 | м3 | 4.28    |
| 198                                                       | Улаштування бетонної лавки 9 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                 | м3 | 1.62    |
| 199                                                       | Улаштування бетонної лавки 10 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                | м3 | 2.68    |
| 200                                                       | Улаштування бетонної лавки 11 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                | м3 | 2.88    |
| 201                                                       | Улаштування бетонної лавки 12 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                | м3 | 0.91    |
| 202                                                       | Улаштування бетонної лавки 13 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                | м3 | 5.26    |
| 203                                                       | Улаштування бетонної лавки 14 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                | м3 | 1.58    |
| 204                                                       | Виготовлення металевих елементів огороження                                                                                                                           | т  | 3.00217 |
| 205                                                       | Монтаж дрібних елементів                                                                                                                                              | т  | 3.00217 |
| <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Зовнішнє освітлення</u> |                                                                                                                                                                       |    |         |
| <u>Розділ 1. Мережі зовнішнього освітлення</u>            |                                                                                                                                                                       |    |         |
| 206                                                       | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т                                                                                                                     | шт | 45      |
| 207                                                       | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами                                                                                                      | шт | 180     |
| 208                                                       | Установлення світильників з лампами розжарювання                                                                                                                      | шт | 351     |
| 209                                                       | Улаштування LED-стрічки                                                                                                                                               | м  | 600     |
| 210                                                       | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2                                                | м3 | 475     |
| 211                                                       | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 76      |
| 212                                                       | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                           | т  | 125.4   |
| 213                                                       | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                                                                                                       | м  | 1900    |
| 214                                                       | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                      | км | 3.303   |
| 215                                                       | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                                                                    | м  | 200     |
| 216                                                       | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                              | м  | 3840    |
| 217                                                       | Улаштування колодязів                                                                                                                                                 | шт | 400     |
| 218                                                       | Коробка відгалужувальна на стіні                                                                                                                                      | шт | 1600    |
| 219                                                       | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1                                                          | м3 | 475     |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 220                                                                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                  | м3       | 475   |
| <u>Розділ 2. Заземлення</u>                                             |                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| 221                                                                     | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                                                                                                           | м        | 135   |
| 222                                                                     | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм                                                                                                                                                      | шт       | 45    |
| 223                                                                     | Монтаж шафи керування або регулювання                                                                                                                                                                            | шафа     | 1     |
| <u>Локальний кошторис 02-01-07 на Зовнішнє водопостачання</u>           |                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| <u>Розділ 1. Колодязь В1-2</u>                                          |                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| 224                                                                     | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                                                         | м3       | 1.6   |
| 225                                                                     | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах                                                                                                                                           | м3       | 1.8   |
| 226                                                                     | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм                                                                                                                                                 | м2       | 15.7  |
| 227                                                                     | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                                                              | м3       | 10.7  |
| 228                                                                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                  | м3       | 10.7  |
| <u>Розділ 2. Колодязь В1-3, В1-4, В1-5, В1-6</u>                        |                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| 229                                                                     | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                                                         | м3       | 1.6   |
| 230                                                                     | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах                                                                                                                                           | м3       | 1.6   |
| 231                                                                     | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм                                                                                                                                                 | м2       | 14    |
| 232                                                                     | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                                                                                              | м3       | 8.8   |
| 233                                                                     | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                  | м3       | 8.8   |
| <u>Розділ 3. Обладнання НС</u>                                          |                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| 234                                                                     | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т | шт       | 1     |
| 235                                                                     | Пульт керування виносний ВПК                                                                                                                                                                                     | шт       | 1     |
| 236                                                                     | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                                                                                                           | шт       | 1     |
| 237                                                                     | Установлення кранів та клапанів зворотних діаметром 63 мм                                                                                                                                                        | комплект | 2     |
| 238                                                                     | Установлення гідроакумулятора 100л                                                                                                                                                                               | бак      | 1     |
| <u>Розділ 4. Магістральна мережа для підключення зон поливу газонів</u> |                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
| 239                                                                     | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2                                                                                 | м3       | 362.4 |
| 240                                                                     | Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм                                                                                                                                                                    | м        | 250   |
| 241                                                                     | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                                                                           | шт       | 21    |

|                                                            |                                                                                                                                                   |          |       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 242                                                        | Установлення кранів та клапанів зворотних діаметром 63 мм                                                                                         | комплект | 11    |
| 243                                                        | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм                                                                                   | м        | 150   |
| 244                                                        | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт       | 4     |
| 245                                                        | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2                               | м3       | 362.4 |
| 246                                                        | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                   | м3       | 362.4 |
| <u>Розділ 5. Водомірний вузол поливального водопроводу</u> |                                                                                                                                                   |          |       |
| 247                                                        | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                                                           | шт       | 3     |
| 248                                                        | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                                              | шафа     | 1     |
| 249                                                        | Установлення фільтрів води діаметром 50 мм                                                                                                        | шт       | 1     |
| 250                                                        | Установлення кранів та клапанів зворотних діаметром 63 мм                                                                                         | комплект | 7     |
| 251                                                        | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм                                                       | вріз     | 1     |
| <u>Розділ 6. Зона поливу 1</u>                             |                                                                                                                                                   |          |       |
| 252                                                        | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м        | 95    |
| 253                                                        | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт       | 40    |
| 254                                                        | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт       | 40    |
| 255                                                        | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3       | 0.02  |
| 256                                                        | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт       | 1     |
| 257                                                        | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт       | 1     |
| 258                                                        | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт       | 1     |
| <u>Розділ 7. Зона поливу 2</u>                             |                                                                                                                                                   |          |       |
| 259                                                        | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м        | 320   |
| 260                                                        | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3       | 0.02  |
| 261                                                        | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт       | 1     |
| 262                                                        | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт       | 1     |
| <u>Розділ 8. Зона поливу 3</u>                             |                                                                                                                                                   |          |       |
| 263                                                        | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м        | 19    |
| 264                                                        | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3       | 0.02  |
| 265                                                        | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт       | 1     |
| 266                                                        | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт       | 1     |
| <u>Розділ 9. Зона поливу 4</u>                             |                                                                                                                                                   |          |       |
| 267                                                        | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м        | 110   |
| 268                                                        | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3       | 0.02  |
| 269                                                        | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт       | 1     |
| 270                                                        | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт       | 1     |
| <u>Розділ 10. Зона поливу 5</u>                            |                                                                                                                                                   |          |       |

|                                  |                                                                                                                                                   |    |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 271                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 52   |
| 272                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 273                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 274                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 11. Зона поливу 6</u>  |                                                                                                                                                   |    |      |
| 275                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 152  |
| 276                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 277                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 278                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 279                              | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                                                                                    | м3 | 0.08 |
| 280                              | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                   | м3 | 0.08 |
| <u>Розділ 12. Зона поливу 7</u>  |                                                                                                                                                   |    |      |
| 281                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 252  |
| 282                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 283                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 284                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 13. Зона поливу 8</u>  |                                                                                                                                                   |    |      |
| 285                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 110  |
| 286                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 20   |
| 287                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 10   |
| 288                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 289                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 290                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 14. Зона поливу 9</u>  |                                                                                                                                                   |    |      |
| 291                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 164  |
| 292                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 293                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 294                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 15. Зона поливу 10</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 295                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 164  |
| 296                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 297                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 298                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 16. Зона поливу 11</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 299                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 110  |
| 300                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 66   |
| 301                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 66   |

|                                  |                                                                                                                                                   |    |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 302                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 303                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 304                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 17. Зона поливу 12</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 305                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 370  |
| 306                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 307                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 308                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 18. Зона поливу 13</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 309                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 14   |
| 310                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 4    |
| 311                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 2    |
| 312                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 313                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 314                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 315                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 19. Зона поливу 14</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 316                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 52   |
| 317                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 318                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 319                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 20. Зона поливу 15</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 320                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 30   |
| 321                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 18   |
| 322                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 18   |
| 323                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 324                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 325                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 326                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 21. Зона поливу 16</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 327                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 26   |
| 328                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 329                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 330                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 22. Зона поливу 17</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 331                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 140  |

|                                  |                                                                                                                                                   |    |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 332                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 333                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 334                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 23. Зона поливу 18</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 335                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 140  |
| 336                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 18   |
| 337                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 9    |
| 338                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 339                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 340                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 341                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 24. Зона поливу 19</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 342                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 82   |
| 343                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 344                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 345                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 25. Зона поливу 20</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 346                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 144  |
| 347                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 348                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 349                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 26. Зона поливу 21</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 350                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 254  |
| 351                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 352                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 353                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 27. Зона поливу 22</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 354                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 154  |
| 355                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 356                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 357                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 28. Зона поливу 23</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 358                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 84   |
| 359                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 360                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 361                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 29. Зона поливу 24</u> |                                                                                                                                                   |    |      |

|                                  |                                                                                                                                                   |    |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 362                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 258  |
| 363                              | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3 | 0.02 |
| 364                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 365                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 30. Зона поливу 25</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 366                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 154  |
| 367                              | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3 | 0.02 |
| 368                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 369                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 31. Зона поливу 26</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 370                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 120  |
| 371                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 56   |
| 372                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 56   |
| 373                              | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3 | 0.02 |
| 374                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 375                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 376                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 32. Зона поливу 27</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 377                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 41   |
| 378                              | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3 | 0.02 |
| 379                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 380                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 33. Зона поливу 28</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 381                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 41   |
| 382                              | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3 | 0.02 |
| 383                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 384                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 34. Зона поливу 29</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 385                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 131  |
| 386                              | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3 | 0.02 |
| 387                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 388                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 35. Зона поливу 30</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 389                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 50   |
| 390                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 6    |
| 391                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 3    |

|                                  |                                                                                                                                                   |    |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 392                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 393                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 394                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 395                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 36. Зона поливу 31</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 396                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 70   |
| 397                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 44   |
| 398                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 44   |
| 399                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 400                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 401                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 402                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 37. Зона поливу 32</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 403                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 370  |
| 404                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 405                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 406                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 38. Зона поливу 33</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 407                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 104  |
| 408                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 409                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 410                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 39. Зона поливу 34</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 411                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 241  |
| 412                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 413                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 414                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 40. Зона поливу 35</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 415                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 311  |
| 416                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 417                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 418                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 41. Зона поливу 36</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 419                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 90   |
| 420                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 54   |
| 421                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 54   |

|                                  |                                                                                                                                                   |    |      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 422                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 423                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 424                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 425                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 42. Зона поливу 37</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 426                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 100  |
| 427                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 56   |
| 428                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 56   |
| 429                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 430                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 431                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 432                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 43. Зона поливу 38</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 433                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 650  |
| 434                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 435                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 436                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 44. Зона поливу 39</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 437                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 164  |
| 438                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 439                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 440                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| <u>Розділ 45. Зона поливу 40</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 441                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м  | 70   |
| 442                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 8    |
| 443                              | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт | 4    |
| 444                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 445                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 446                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |
| 447                              | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт | 1    |
| <u>Розділ 46. Зона поливу 41</u> |                                                                                                                                                   |    |      |
| 448                              | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м  | 104  |
| 449                              | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | м3 | 0.02 |
| 450                              | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт | 1    |
| 451                              | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1    |

|                                                                   |                                                                                                                                                   |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <u>Розділ 47. Зона поливу 42</u>                                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| 452                                                               | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м   | 20   |
| 453                                                               | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт  | 4    |
| 454                                                               | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт  | 2    |
| 455                                                               | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3  | 0.02 |
| 456                                                               | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт  | 1    |
| 457                                                               | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт  | 1    |
| 458                                                               | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт  | 1    |
| <u>Розділ 48. Зона поливу 43</u>                                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| 459                                                               | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | м   | 20   |
| 460                                                               | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт  | 10   |
| 461                                                               | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | шт  | 10   |
| 462                                                               | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3  | 0.02 |
| 463                                                               | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт  | 1    |
| 464                                                               | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт  | 1    |
| 465                                                               | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | шт  | 1    |
| <u>Розділ 49. Зона поливу 44</u>                                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| 466                                                               | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м   | 166  |
| 467                                                               | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3  | 0.02 |
| 468                                                               | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт  | 1    |
| 469                                                               | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт  | 1    |
| <u>Розділ 50. Зона поливу 45</u>                                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| 470                                                               | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | м   | 166  |
| 471                                                               | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | м3  | 0.02 |
| 472                                                               | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт  | 1    |
| 473                                                               | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт  | 1    |
| <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Придбання устаткування</u>      |                                                                                                                                                   |     |      |
| <u>Розділ 1. Монтаж малих архітектурних форм</u>                  |                                                                                                                                                   |     |      |
| <u>Розділ 2. Зовнішнє освітлення</u>                              |                                                                                                                                                   |     |      |
| <u>Локальний кошторис 02-01-09 на Організація дорожнього руху</u> |                                                                                                                                                   |     |      |
| <u>Розділ 1. Улаштування дорожніх знаків</u>                      |                                                                                                                                                   |     |      |
| 474                                                               | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі                                                         | щит | 21   |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Демонтажні роботи

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

2405,123 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,80616 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1448,218 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч.                             | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                      | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                 |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                    |                           |                                                                                                                                                                              |                |           | Всього                 | експлуатації машин   | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                 |
|                                    |                           |                                                                                                                                                                              |                |           |                        |                      |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |                 |
| 1                                  | 2                         | 3                                                                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                      | 7                    | 8                       | 9                | 10                 | на одиницю                         | всього          |
| <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b> |                           |                                                                                                                                                                              |                |           |                        |                      |                         |                  |                    |                                    |                 |
| 1                                  | КБ27-67-4                 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних                                                                                                                      | 100 м3         | 0.9725    | 46715,07<br>25361,08   | 21353,99<br>8421,94  | 45430                   | 24664            | 20766<br>8190      | 203,9000<br>59,0153                | 198,29<br>57,39 |
| 2                                  | КБ27-67-2                 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих                                                                                                                             | 100 м3         | 1.945     | 6404,79<br>2138,27     | 4266,52<br>1085,54   | 12457                   | 4159             | 8298<br>2111       | 18,3700<br>6,1131                  | 35,73<br>11,89  |
| 3                                  | КБ27-68-1                 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі (без збереження матеріалу)                                                                                                    | 100 м          | 6.04      | 5335,90<br>5335,90     | -<br>-               | 32229                   | 32229            | -<br>-             | 42,9000<br>-                       | 259,12<br>-     |
| 4                                  | КБ27-64-2<br>к дем.= 0,8  | (Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів (без збереження матеріалу)                                                                                                 | 100 м2         | 16.7      | 4723,46<br>4319,76     | 403,70<br>26,97      | 78882                   | 72140            | 6742<br>450        | 35,3760<br>0,1962                  | 590,78<br>3,28  |
| 5                                  | КБ27-67-2                 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих-піщаних                                                                                                                     | 100 м3         | 1.67      | 6404,79<br>2138,27     | 4266,52<br>1085,54   | 10696                   | 3571             | 7125<br>1813       | 18,3700<br>6,1131                  | 30,68<br>10,21  |
| 6                                  | КР18-1-2                  | Розбирання існуючого покриття тротуарів із ФЕМ плитки (без збереження матеріалу)                                                                                             | 100м3          | 0.24      | 25735,14<br>24790,87   | 944,27<br>400,92     | 6176                    | 5950             | 226<br>96          | 212,9800<br>2,5461                 | 51,12<br>0,61   |
| 7                                  | КБ27-67-2                 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих-піщаних                                                                                                                     | 100 м3         | 0.4       | 6404,79<br>2138,27     | 4266,52<br>1085,54   | 2562                    | 855              | 1707<br>434        | 18,3700<br>6,1131                  | 7,35<br>2,45    |
| 8                                  | КБ11-33-7<br>к=0,8        | (Демонтаж) Улаштування покриттів з гранітних плит (без збереження матеріалу)                                                                                                 | 100м2          | 2.68      | 50253,21<br>50107,99   | 145,22<br>48,14      | 134679                  | 134289           | 390<br>129         | 382,0080<br>0,3336                 | 1023,78<br>0,89 |
| 9                                  | КБ1-17-13                 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3         | 2.25      | 42692,82<br>2097,53    | 40556,88<br>13480,21 | 96059                   | 4719             | 91253<br>30330     | 18,0200<br>75,0057                 | 40,55<br>168,76 |
| 10                                 | С311-15                   | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                  | т              | 3375      | 181,16<br>-            | 181,16<br>35,75      | 611415                  | -                | 611415<br>120656   | -<br>0,2240                        | -<br>756,00     |

|                                                             |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           |                |        |                         |                            |                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 11                                                          | КБ46-34-2                | Розбирання монолітних бетонних лав                                                                                   | 1 м3  | 57.2  | <u>5403.92</u><br>2891,95     | <u>2511.97</u><br>1044,27 | 309104         | 165420 | <u>143684</u><br>59732  | <u>21,7800</u><br>7,4415   | <u>1245.82</u><br>425,65  |
| 12                                                          | КБ9-29-1<br>к дем.=0,7   | (Демонтаж) Монтаж поручнів                                                                                           | 1m    | 0.58  | <u>5138.85</u><br>4562.92     | <u>569.19</u><br>27,70    | 2981           | 2646   | <u>330</u><br>16        | <u>32,3680</u><br>0,1924   | <u>18.77</u><br>0,11      |
| 13                                                          | КБ46-34-2                | Розбирання бетонних урн (без збереження матеріалу)                                                                   | 1 м3  | 2.7   | <u>5403.92</u><br>2891,95     | <u>2511.97</u><br>1044,27 | 14591          | 7808   | <u>6783</u><br>2820     | <u>21,7800</u><br>7,4415   | <u>58.81</u><br>20,09     |
| 14                                                          | КБ7-20-4<br>к дем.=0,7   | (Демонтаж) Установлення металевих урн (із збереження матеріалу)                                                      | 1m    | 0.06  | <u>5930.91</u><br>4877,86     | <u>1053.05</u><br>51,25   | 356            | 293    | <u>63</u><br>3          | <u>31,8710</u><br>0,3559   | <u>1.91</u><br>0,02       |
| 15                                                          | КБ7-20-4<br>к дем.=0,7   | (Демонтаж) Установлення металевих лав (без збереження матеріалу)                                                     | 1m    | 0.1   | <u>5930.91</u><br>4877,86     | <u>1053.05</u><br>51,25   | 593            | 488    | <u>105</u><br>5         | <u>31,8710</u><br>0,3559   | <u>3.19</u><br>0,04       |
| 16                                                          | КР18-115-1               | Корчування кущів самшиту                                                                                             | шт    | 8     | <u>257.24</u><br>257,24       | <u>-</u><br>-             | 2058           | 2058   | <u>-</u><br>-           | <u>2,2100</u><br>-         | <u>17.68</u><br>-         |
| 17                                                          | КБ14-33-1<br>к дем.=0,7  | (Демонтаж) Установлення металевої огорожі (без збереження матеріалу)                                                 | 1 m   | 0.3   | <u>17655.26</u><br>17615,49   | <u>39.77</u><br>1,94      | 5297           | 5285   | <u>12</u><br>1          | <u>129,4020</u><br>0,0134  | <u>38.82</u><br>-         |
| 18                                                          | КБ23-24-1<br>к дем.=0,7  | (Демонтаж) Установлення люка                                                                                         | 1 шт  | 15    | <u>200.45</u><br>190,28       | <u>10.17</u><br>9,31      | 3007           | 2854   | <u>153</u><br>140       | <u>1,4700</u><br>0,0728    | <u>22.05</u><br>1,09      |
| Разом прямі витрати по розділу 1                            |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 1368572        | 469428 | <u>899052</u><br>226926 |                            | <u>3644.45</u><br>1458,48 |
| Разом будівельні роботи, грн.                               |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 1368572        |        |                         |                            |                           |
| в тому числі:                                               |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 92             |        |                         |                            |                           |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.            |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 696354         |        |                         |                            |                           |
| всього заробітна плата, грн.                                |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 136872         |        |                         |                            |                           |
| Загальновиробничі витрати, грн.                             |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | -              |        |                         |                            |                           |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.      |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | -              |        |                         |                            |                           |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.         |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | -              |        |                         |                            |                           |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                       |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | <b>1505444</b> |        |                         |                            |                           |
| -----                                                       |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           |                |        |                         |                            |                           |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                  |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | <b>1505444</b> |        |                         |                            |                           |
| <b>Розділ 2. Демонтаж існуючих залізобетонних елементів</b> |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           |                |        |                         |                            |                           |
| 19                                                          | КБ6-13-4<br>к дем.= 0,8  | (Демонтаж) Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 1.884 | <u>79762.41</u><br>76931,67   | <u>2749.21</u><br>216,05  | 150272         | 144939 | <u>5180</u><br>407      | <u>579,3920</u><br>1,5641  | <u>1091.57</u><br>2,95    |
| 20                                                          | КБ46-34-4                | Розбирання цегляних стін                                                                                             | 1 м3  | 94.4  | <u>2024.57</u><br>1554,85     | <u>469.72</u><br>195,27   | 191119         | 146778 | <u>44341</u><br>18433   | <u>11,7100</u><br>1,3915   | <u>1105.42</u><br>131,36  |
| 21                                                          | КБ29-206-4<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Укладання збірних залізобетонних фундаментних блоків стін                                                 | 100м3 | 1.578 | <u>17458.10</u><br>17458,10   | <u>-</u><br>-             | 27549          | 27549  | <u>-</u><br>-           | <u>120,9680</u><br>-       | <u>190.89</u><br>-        |
| 22                                                          | КР13-15-2                | Розбирання облицювання стін з гранітних плит                                                                         | 100м2 | 4.255 | <u>81904.03</u><br>78257,53   | <u>3646.50</u><br>1501,23 | 348502         | 332986 | <u>15516</u><br>6388    | <u>612,2000</u><br>10,6490 | <u>2604.91</u><br>45,31   |
| 23                                                          | КБ29-160-2<br>к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                    | 100м3 | 0.063 | <u>303946.51</u><br>303724,66 | <u>-</u><br>-             | 19149          | 19135  | <u>-</u><br>-           | <u>1984,4800</u><br>-      | <u>125.02</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 2                            |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 736591         | 671387 | <u>65037</u><br>25228   |                            | <u>5117.81</u><br>179,62  |
| Разом будівельні роботи, грн.                               |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 736591         |        |                         |                            |                           |
| в тому числі:                                               |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 167            |        |                         |                            |                           |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.            |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 696615         |        |                         |                            |                           |
| всього заробітна плата, грн.                                |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           | 73659          |        |                         |                            |                           |
| Загальновиробничі витрати, грн.                             |                          |                                                                                                                      |       |       |                               |                           |                |        |                         |                            |                           |



|  |  |                                            |                 |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                 | <b>2405123</b>  |  |  |  |  |
|  |  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> | <b>10806.16</b> |  |  |  |  |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    | <b>1448218</b>  |  |  |  |  |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський),  
Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Озеленення

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп.  
Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

1846,812 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,4443 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

554,059 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч.        | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми)                            | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість     | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                  |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                   |                    | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|                  |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                   |                    |                           |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|                  |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                   |                    |                           |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього                 |
| 1                | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                      | 4                 | 5                  | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                     |
| 1                | КБ47-6-10                                                        | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100% | 10 ям             | 81.7               | <u>6953.74</u><br>2667,89 | — -                        | 568121                  | 217967                | — -                        | <u>22,9200</u><br>-                     | <u>1872,56</u><br>-    |
| 2                | КБ47-9-2                                                         | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м                                                                                                             | 10шт              | 81.7               | <u>1737.83</u><br>1363,18 | <u>374,65</u><br>79,28     | 141981                  | 111372                | <u>30609</u><br>6477       | <u>9,6700</u><br>0,5330                 | <u>790,04</u><br>43,55 |
| 3 & C1429-1-119  | Кизил звичайний Голден Глорі Cornus mas Golden glory             | шт                                                                                                                                                                     | 15                | <u>289.35</u><br>- | — -                       | -                          | 4340                    | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 4 & C1429-1-120  | Скумпія шкіряна Лілла Cotinus coggygria Lilla                    | шт                                                                                                                                                                     | 29                | <u>371.97</u><br>- | — -                       | -                          | 10787                   | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 5 & C1429-1-121  | Бруслина крилата Euonymus alatus                                 | шт                                                                                                                                                                     | 5                 | <u>289.35</u><br>- | — -                       | -                          | 1447                    | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 6 & C1429-1-116  | Бруслина європейська Euonymus europaeus                          | шт                                                                                                                                                                     | 13                | <u>498.27</u><br>- | — -                       | -                          | 6478                    | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 7 & C1429-1-115  | Спірея японська Голдфлейм Spiraea japonica Goldflame             | шт                                                                                                                                                                     | 57                | <u>266.93</u><br>- | — -                       | -                          | 15215                   | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 8 & C1429-1-113  | Пухироплідник калинолистий Лютеус Physocarpus opulifolius Luteus | шт                                                                                                                                                                     | 16                | <u>138.87</u><br>- | — -                       | -                          | 2222                    | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 9 & C1429-1-112  | Калина звичайна Розеум Viburnum opulus Roseum                    | шт                                                                                                                                                                     | 6                 | <u>118.22</u><br>- | — -                       | -                          | 709                     | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 10 & C1429-1-111 | Дейція витончена Deutzia gracilis                                | шт                                                                                                                                                                     | 7                 | <u>176.05</u><br>- | — -                       | -                          | 1232                    | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |
| 11 & C1429-1-110 | Чубушник Лемуана Philadelphus lemoinei                           | шт                                                                                                                                                                     | 12                | <u>138.87</u><br>- | — -                       | -                          | 1666                    | -                     | — -                        | — -                                     | — -                    |

|    |               |                                                                                  |       |      |                             |   |                |        |                      |                 |                         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---|----------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 12 | & C1429-1-109 | Дерен пагоносний Флавірамеа Cornus sericea Flaviramea                            | шт    | 128  | <u>159.53</u>               | - | 20420          | -      | -                    | -               | -                       |
| 13 | & C1429-1-108 | Бирючина звичайна Атровіренс Ligustrum vulgare Atrovirens                        | шт    | 106  | <u>126.48</u>               | - | 13407          | -      | -                    | -               | -                       |
| 14 | & C1429-1-107 | Кизильник блискучий Cotoneaster lucidus                                          | шт    | 423  | <u>151.27</u>               | - | 63987          | -      | -                    | -               | -                       |
| 15 | КБ47-29-1     | Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2 | 100м2 | 8.2  | <u>27733.95</u><br>26614,95 | - | 227418         | 218243 | -                    | <u>211,9700</u> | <u>1738,15</u>          |
| 16 | & C1429-1-106 | Шавлія дібровна Salvia nemorosa                                                  | шт    | 1281 | <u>76.91</u>                | - | 98522          | -      | -                    | -               | -                       |
| 17 | & C1429-1-105 | Котовник Фассена Nepeta faassenii                                                | шт    | 634  | <u>72.08</u>                | - | 45699          | -      | -                    | -               | -                       |
| 18 | & C1429-1-104 | Пеннісетум лисохвостий Pennisetum alopecuroides                                  | шт    | 1189 | <u>85.17</u>                | - | 101267         | -      | -                    | -               | -                       |
| 19 | & C1429-1-103 | Куничник гостроквітковий Карл Форстер Calamagrostis acutiflora Karl Foerster     | шт    | 1435 | <u>109.96</u>               | - | 157793         | -      | -                    | -               | -                       |
| 20 | & C1429-1-102 | Війник діамантовий Calamagrostis brachytricha                                    | шт    | 557  | <u>72.78</u>                | - | 40538          | -      | -                    | -               | -                       |
| 21 | & C1429-1-101 | Міскантус китайський Грацієлла Miscanthus sinensis Graziella                     | шт    | 605  | <u>73.28</u>                | - | 44334          | -      | -                    | -               | -                       |
| 22 | & C1429-1-100 | Просо прутоподібне Panicum virgatum                                              | шт    | 866  | <u>76.91</u>                | - | 66604          | -      | -                    | -               | -                       |
| 23 | & C1429-1-99  | Бородач Жерарді Andropogon Gerardii                                              | шт    | 790  | <u>56.61</u>                | - | 44722          | -      | -                    | -               | -                       |
|    |               | Разом прямі витрати по кошторису                                                 |       |      |                             |   | 1678909        | 547582 | <u>30609</u><br>6477 |                 | <u>4400,75</u><br>43,55 |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                    |       |      |                             |   | 1678909        |        |                      |                 |                         |
|    |               | в тому числі:                                                                    |       |      |                             |   |                |        |                      |                 |                         |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                 |       |      |                             |   | 1100718        |        |                      |                 |                         |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                     |       |      |                             |   | 554059         |        |                      |                 |                         |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                  |       |      |                             |   | 167903         |        |                      |                 |                         |
|    |               | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                             |       |      |                             |   | -              |        |                      |                 |                         |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                              |       |      |                             |   | -              |        |                      |                 |                         |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |       |      |                             |   | <b>1846812</b> |        |                      |                 |                         |
|    |               | -----                                                                            |       |      |                             |   |                |        |                      |                 |                         |
|    |               | <b>Всього по кошторису</b>                                                       |       |      |                             |   | <b>1846812</b> |        |                      |                 |                         |
|    |               | Кошторисна трудоємність, люд.год.                                                |       |      |                             |   | <b>4444.30</b> |        |                      |                 |                         |
|    |               | Кошторисна заробітна плата, грн.                                                 |       |      |                             |   | <b>554059</b>  |        |                      |                 |                         |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Улаштування покриттів та елементів благоустрою

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

18554,812 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

13,27449 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1784,335 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч.              | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                  |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                        |                                       |                                                                                                                                                           |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                  |
|                        |                                       |                                                                                                                                                           |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі зар-<br>обітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі зар-<br>обітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                  |
| 1                      | 2                                     | 3                                                                                                                                                         | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | на одини-<br>цю                         | всього           |
| <b>Розділ 1. ТИП 1</b> |                                       |                                                                                                                                                           |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |                  |
| 1                      | КБ1-134-1                             | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                           | 100м3             | 13.98          | 4099,33<br>2346,96        | 1752,37<br>721,43                        | 57309                   | 32811                 | 24498<br>10086                           | 18,3600<br>5,1175                       | 256,67<br>71,54  |
| 2                      | КБ27-20-4                             | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                           | 1000м2            | 4.66           | 34901,99<br>5160,96       | 3691,67<br>1063,44                       | 162643                  | 24050                 | 17203<br>4956                            | 43,4900<br>5,7072                       | 202,66<br>26,60  |
| 3                      | КБ27-13-1                             | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]               | 1000м2            | 4.66           | 303151,38<br>3983,89      | 19963,46<br>5435,89                      | 1412685                 | 18565                 | 93030<br>25331                           | 32,0300<br>30,7883                      | 149,26<br>143,47 |
| 4                      | КБ27-13-4<br>к=5                      | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)                                 | 1000м2            | 4.66           | 95006,88<br>-             | 1938,87<br>434,69                        | 442732                  | -                     | 9035<br>2026                             | ___-<br>2,7040                          | ___-<br>12,60    |
| 5                      | КБ11-11-18                            | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                                           | 100м2             | 46.6           | 1978,18<br>1978,18        | ___-<br>-                                | 92183                   | 92183                 | ___-<br>-                                | 16,2000<br>-                            | 754,92<br>-      |
| 6                      | С111-873-8                            | Сітка стальна Вр1 d=3мм, 100*100                                                                                                                          | м2                | 5126           | 53,05<br>-                | ___-<br>-                                | 271934                  | -                     | ___-<br>-                                | ___-<br>-                               | ___-<br>-        |
| 7                      | КБ27-30-1                             | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником                                                                               | 1000 м2           | 4.66           | 1032241,0<br>8533,00      | 35716,02<br>9235,01                      | 4810243                 | 39764                 | 166437<br>43035                          | 67,3800<br>57,3479                      | 313,99<br>267,24 |
| 8                      | КБ27-30-5<br>к=36                     | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-30-1 - 27-30-4 (до 8 см) | 1000 м2           | -4.66          | 1373082,9<br>7<br>-       | 5094,06<br>1727,91                       | -6398567                | -                     | -23738<br>-8052                          | ___-<br>10,9728                         | ___-<br>-51,13   |

|                                                        |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            |                |        |                        |                            |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 9                                                      | C111-1720<br>варіант 1   | Плівка поліетиленова 100г/м2                                                                                                                              | м2      | 4818.44 | <u>6.80</u><br>-                 | -                          | 32765          | -      | -                      | -                          | -                        |
| 10                                                     | КБ27-65-5                | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів (плитка гранітна "Покостовка")    | 1000 м2 | 4.66    | <u>296826.34</u><br>93491,05     | <u>8988.93</u><br>1806,86  | 1383211        | 435668 | <u>41888</u><br>8420   | <u>670.8600</u><br>12,3806 | <u>3126.21</u><br>57,69  |
| 11                                                     | C1426-11789<br>варіант 6 | Плитка гранітна "Покостовка"                                                                                                                              | м2      | 4706.6  | <u>1393.91</u><br>-              | -                          | 6560577        | -      | -                      | -                          | -                        |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | 8827715        | 643041 | <u>328353</u><br>85802 |                            | <u>4803.71</u><br>528,01 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | 8827715        |        |                        |                            |                          |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | 7856321        |        |                        |                            |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | 728843         |        |                        |                            |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | 882792         |        |                        |                            |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | -              |        |                        |                            |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | -              |        |                        |                            |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | -              |        |                        |                            |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | <b>9710507</b> |        |                        |                            |                          |
| -----                                                  |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            |                |        |                        |                            |                          |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            | <b>9710507</b> |        |                        |                            |                          |
| <b>Розділ 2. ТИП 2</b>                                 |                          |                                                                                                                                                           |         |         |                                  |                            |                |        |                        |                            |                          |
| 12                                                     | КБ1-134-1                | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                           | 100м3   | 0.816   | <u>4099.33</u><br>2346,96        | <u>1752.37</u><br>721,43   | 3345           | 1915   | <u>1430</u><br>589     | <u>18.3600</u><br>5,1175   | <u>14.98</u><br>4,18     |
| 13                                                     | КБ27-20-4                | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                           | 1000м2  | 0.272   | <u>34901.99</u><br>5160,96       | <u>3691.67</u><br>1063,44  | 9493           | 1404   | <u>1004</u><br>289     | <u>43.4900</u><br>5,7072   | <u>11.83</u><br>1,55     |
| 14                                                     | КБ27-13-1                | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]               | 1000м2  | 0.272   | <u>303151.38</u><br>3983,89      | <u>19963.46</u><br>5435,89 | 82457          | 1084   | <u>5430</u><br>1479    | <u>32.0300</u><br>30,7883  | <u>8.71</u><br>8,37      |
| 15                                                     | КБ27-13-4<br>к=5         | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 20 см)                                                | 1000м2  | 0.272   | <u>95006.88</u><br>-             | <u>1938.87</u><br>434,69   | 25842          | -      | <u>527</u><br>118      | <u>-</u><br>2,7040         | <u>-</u><br>0,74         |
| 16                                                     | КБ11-11-18               | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                                           | 100м2   | 2.72    | <u>1978.18</u><br>1978,18        | <u>-</u><br>-              | 5381           | 5381   | <u>-</u><br>-          | <u>16.2000</u><br>-        | <u>44.06</u><br>-        |
| 17                                                     | & C111-873-8             | Сітка стальна Вр1 d=3мм, 100*100                                                                                                                          | м2      | 299.2   | <u>53.05</u><br>-                | <u>-</u><br>-              | 15873          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-            |
| 18                                                     | КБ27-30-1                | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником за ширини укладання 6 м                                                       | 1000 м2 | 0.272   | <u>1032241.0</u><br>1<br>8533,00 | <u>35716.02</u><br>9235,01 | 280770         | 2321   | <u>9715</u><br>2512    | <u>67.3800</u><br>57,3479  | <u>18.33</u><br>15,60    |
| 19                                                     | КБ27-30-5<br>к=36        | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати з норм 27-30-1 - 27-30-4 (до 8 см) | 1000 м2 | -0.272  | <u>1373082.9</u><br>7<br>-       | <u>5094.06</u><br>1727,91  | -373479        | -      | <u>-1386</u><br>-470   | <u>-</u><br>10,9728        | <u>-</u><br>-2,98        |



|                                                        |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            |                |       |                       |                            |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------|----------------------------|----------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 27                                                     | КБ1-134-1                | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                             | 100м3   | 1.8  | <u>4099,33</u><br>2346,96    | <u>1752,37</u><br>721,43   | 7379           | 4225  | <u>3154</u><br>1299   | <u>18,3600</u><br>5,1175   | <u>33,05</u><br>9,21   |
| 28                                                     | КБ27-12-1                | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                 | 100м3   | 1.2  | <u>94431,00</u><br>1838,34   | <u>8759,46</u><br>1764,38  | 113317         | 2206  | <u>10511</u><br>2117  | <u>14,7800</u><br>9,3659   | <u>17,74</u><br>11,24  |
| 29                                                     | КБ27-20-4                | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                             | 1000м2  | 0.6  | <u>34901,99</u><br>5160,96   | <u>3691,67</u><br>1063,44  | 20941          | 3097  | <u>2215</u><br>638    | <u>43,4900</u><br>5,7072   | <u>26,09</u><br>3,42   |
| 30                                                     | КБ27-13-1                | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 1000м2  | 0.6  | <u>324714,39</u><br>3983,89  | <u>19963,46</u><br>5435,89 | 194829         | 2390  | <u>11978</u><br>3262  | <u>32,0300</u><br>30,7883  | <u>19,22</u><br>18,47  |
| 31                                                     | КБ27-13-4<br>к=3         | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18 см)                                  | 1000м2  | 0.6  | <u>61316,73</u><br>-         | <u>1163,32</u><br>260,82   | 36790          | -     | <u>698</u><br>156     | <u>-</u><br>1,6224         | <u>-</u><br>0,97       |
| 32                                                     | КБ27-13-1                | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 1000м2  | 0.6  | <u>303151,38</u><br>3983,89  | <u>19963,46</u><br>5435,89 | 181891         | 2390  | <u>11978</u><br>3262  | <u>32,0300</u><br>30,7883  | <u>19,22</u><br>18,47  |
| 33                                                     | КБ27-13-4<br>к=7         | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилючати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 8 см)                                    | 1000м2  | -0.6 | <u>133009,63</u><br>-        | <u>2714,42</u><br>608,57   | -79806         | -     | <u>-1629</u><br>-365  | <u>-</u><br>3,7856         | <u>-</u><br>-2,27      |
| 34                                                     | КБ27-13-1                | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 5-20 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]  | 1000м2  | 0.6  | <u>349386,51</u><br>3983,89  | <u>19963,46</u><br>5435,89 | 209632         | 2390  | <u>11978</u><br>3262  | <u>32,0300</u><br>30,7883  | <u>19,22</u><br>18,47  |
| 35                                                     | КБ27-13-4<br>к=13        | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 2 см)                                    | 1000м2  | -0.6 | <u>143419,00</u><br>-        | <u>2714,42</u><br>608,57   | -86051         | -     | <u>-1629</u><br>-365  | <u>-</u><br>3,7856         | <u>-</u><br>-2,27      |
| 36                                                     | КБ27-65-5                | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів (ЕКО-ФЕМ)           | 1000 м2 | 0.6  | <u>296826,34</u><br>93491,05 | <u>8988,93</u><br>1806,86  | 178096         | 56095 | <u>5393</u><br>1084   | <u>670,8600</u><br>12,3806 | <u>402,52</u><br>7,43  |
| 37                                                     | С1426-11789<br>варіант 8 | ЕКО-ФЕМ б=8см                                                                                                                               | м2      | 606  | <u>485,24</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 294055         | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| 38                                                     | КБ1-166-1                | Засипання вручну пазух ЕКО-ФЕМ                                                                                                              | 100м3   | 0.24 | <u>16863,94</u><br>16863,94  | <u>-</u><br>-              | 4047           | 4047  | <u>-</u><br>-         | <u>150,4500</u><br>-       | <u>36,11</u><br>-      |
| 39                                                     | С1429-110<br>варіант 1   | Ґрунтова суміш                                                                                                                              | м3      | 24   | <u>750,09</u><br>-           | <u>-</u><br>-              | 18002          | -     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | 1093122        | 76840 | <u>54647</u><br>14350 |                            | <u>573,17</u><br>83,14 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | 1093122        |       |                       |                            |                        |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            |                |       |                       |                            |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | 961635         |       |                       |                            |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | 91190          |       |                       |                            |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | 109310         |       |                       |                            |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | -              |       |                       |                            |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | -              |       |                       |                            |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                                                             |         |      |                              |                            | <b>1202432</b> |       |                       |                            |                        |

| Всього по розділу 4                                  |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | 1202432        |        |                        |                           |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Розділ 5. ТИП 5</b>                               |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            |                |        |                        |                           |                         |
| 40                                                   | КБ1-134-1              | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                            | 100м3   | 3.39    | <u>4099,33</u><br>2346,96        | <u>1752,37</u><br>721,43   | 13897          | 7956   | <u>5941</u><br>2446    | <u>18,3600</u><br>5,1175  | <u>62,24</u><br>17,35   |
| 41                                                   | КБ27-12-1              | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                                                | 100м3   | 2.26    | <u>94431,00</u><br>1838,34       | <u>8759,46</u><br>1764,38  | 213414         | 4155   | <u>19796</u><br>3987   | <u>14,7800</u><br>9,3659  | <u>33,40</u><br>21,17   |
| 42                                                   | КБ27-20-4              | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                                                            | 1000м2  | 1.13    | <u>34901,99</u><br>5160,96       | <u>3691,67</u><br>1063,44  | 39439          | 5832   | <u>4172</u><br>1202    | <u>43,4900</u><br>5,7072  | <u>49,14</u><br>6,45    |
| 43                                                   | КБ27-13-1              | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]                                | 1000м2  | 1.13    | <u>303151,38</u><br>3983,89      | <u>19963,46</u><br>5435,89 | 342561         | 4502   | <u>22559</u><br>6143   | <u>32,0300</u><br>30,7883 | <u>36,19</u><br>34,79   |
| 44                                                   | КБ27-13-4<br>к=5       | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10 см)                                                                  | 1000м2  | -1.13   | <u>95006,88</u><br>-             | <u>1938,87</u><br>434,69   | -107358        | -      | <u>-2191</u><br>-491   | <u>-</u><br>2,7040        | <u>-</u><br>-3,06       |
| 45                                                   | КБ11-11-18             | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                                                                            | 100м2   | 11.3    | <u>1978,18</u><br>1978,18        | <u>-</u><br>-              | 22353          | 22353  | <u>-</u><br>-          | <u>16,2000</u><br>-       | <u>183,06</u><br>-      |
| 46                                                   | & С111-873-8           | Сітка стальна Вр1 d=3мм, 100*100                                                                                                                                           | м2      | 1243    | <u>53,05</u><br>-                | <u>-</u><br>-              | 65941          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 47                                                   | КБ27-30-1              | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником                                                                                                | 1000 м2 | 1.13    | <u>1032241,0</u><br>1<br>8533,00 | <u>35716,02</u><br>9235,01 | 1166432        | 9642   | <u>40359</u><br>10436  | <u>67,3800</u><br>57,3479 | <u>76,14</u><br>64,80   |
| 48                                                   | КБ27-30-5<br>к=32      | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4 (до 10 см) | 1000 м2 | -1.13   | <u>1220518,1</u><br>9<br>-       | <u>4528,05</u><br>1535,92  | -1379186       | -      | <u>-5117</u><br>-1736  | <u>-</u><br>9,7536        | <u>-</u><br>-11,02      |
| 49                                                   | С111-1720<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова 100г/м2                                                                                                                                               | м2      | 1168.42 | <u>6,80</u><br>-                 | <u>-</u><br>-              | 7945           | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-           |
| 50                                                   | ЗБ1-1-1                | Ґрунтування поверхонь основи                                                                                                                                               | 100 м2  | 11.3    | <u>4383,59</u><br>869,57         | <u>90,23</u><br>11,18      | 49535          | 9826   | <u>1020</u><br>126     | <u>6,4700</u><br>0,0784   | <u>73,11</u><br>0,89    |
| 51                                                   | ЗБ1-2-1                | Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм                                                                                  | 100 м2  | 11.3    | <u>69008,54</u><br>1840,95       | <u>613,18</u><br>508,27    | 779797         | 20803  | <u>6929</u><br>5743    | <u>13,2100</u><br>3,0828  | <u>149,27</u><br>34,84  |
| 52                                                   | ЗБ1-2-2<br>к=20        | Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати до 30 мм                                     | 100 м2  | 11.3    | <u>136957,83</u><br>2731,46      | <u>1117,54</u><br>922,64   | 1547623        | 30865  | <u>12628</u><br>10426  | <u>19,6000</u><br>5,6000  | <u>221,48</u><br>63,28  |
| Разом прямі витрати по розділу 5                     |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | 2762393        | 115934 | <u>106096</u><br>38282 |                           | <u>884,03</u><br>229,49 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | 2762393        |        |                        |                           |                         |
| в тому числі:                                        |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            |                |        |                        |                           |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | 2540363        |        |                        |                           |                         |
| всього заробітна плата, грн.                         |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | 154216         |        |                        |                           |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | 276244         |        |                        |                           |                         |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | -              |        |                        |                           |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | -              |        |                        |                           |                         |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                        |                                                                                                                                                                            |         |         |                                  |                            | <b>3038637</b> |        |                        |                           |                         |

|    |                         |                                                                                                                                             |        |        |                      |                     |         |       |                |                     |                  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------|---------|-------|----------------|---------------------|------------------|
|    |                         | -----                                                                                                                                       |        |        |                      |                     |         |       |                |                     |                  |
|    |                         | Всього по розділу 5                                                                                                                         |        |        |                      |                     | 3038637 |       |                |                     |                  |
|    |                         | Розділ 6. ТИП 6                                                                                                                             |        |        |                      |                     |         |       |                |                     |                  |
| 53 | КБ1-134-1               | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                             | 100м3  | 0.726  | 4099,33<br>2346,96   | 1752,37<br>721,43   | 2976    | 1704  | 1272<br>524    | 18,3600<br>5,1175   | 13,33<br>3,72    |
| 54 | КБ27-12-1               | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером                                                                                 | 100м3  | 0.484  | 94431,00<br>1838,34  | 8759,46<br>1764,38  | 45705   | 890   | 4240<br>854    | 14,7800<br>9,3659   | 7,15<br>4,53     |
| 55 | КБ27-20-4               | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                             | 1000м2 | 0.242  | 34901,99<br>5160,96  | 3691,67<br>1063,44  | 8446    | 1249  | 893<br>257     | 43,4900<br>5,7072   | 10,52<br>1,38    |
| 56 | КБ27-13-1               | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 1000м2 | 0.242  | 303151,38<br>3983,89 | 19963,46<br>5435,89 | 73363   | 964   | 4831<br>1315   | 32,0300<br>30,7883  | 7,75<br>7,45     |
| 57 | КБ27-13-4<br>к=5        | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10 см)                                   | 1000м2 | -0.242 | 95006,88<br>-        | 1938,87<br>434,69   | -22992  | -     | -469<br>-105   | -<br>2,7040         | -<br>-0,65       |
| 58 | КБ27-20-4               | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                                             | 1000м2 | 0.242  | 34901,99<br>5160,96  | 3691,67<br>1063,44  | 8446    | 1249  | 893<br>257     | 43,4900<br>5,7072   | 10,52<br>1,38    |
| 59 | КР20-17-8               | Готування полімерно-гранітного розчину                                                                                                      | 100м3  | 0.0484 | 43025,86<br>35960,62 | 7065,24<br>6033,19  | 2082    | 1740  | 342<br>292     | 308,9400<br>47,1975 | 14,95<br>2,28    |
| 60 | С111-196<br>варіант 1   | Кам'яний килим Creto (каміння + клей) 40кг/м2                                                                                               | кг     | 9680   | 72,99<br>-           | -<br>-              | 706543  | -     | -<br>-         | -<br>-              | -<br>-           |
| 61 | КБ13-55-2               | Улаштування гранітного відсіву з полімером 20 мм                                                                                            | 100м2  | 2.42   | 27668,96<br>16441,72 | 11227,24<br>5835,61 | 66959   | 39789 | 27170<br>14122 | 110,5400<br>42,4690 | 267,51<br>102,77 |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                            |        |        |                      |                     | 891528  | 47585 | 39172<br>17516 |                     | 331,73<br>122,86 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |        |        |                      |                     | 891528  |       |                |                     |                  |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                               |        |        |                      |                     |         |       |                |                     |                  |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |        |        |                      |                     | 804771  |       |                |                     |                  |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |        |        |                      |                     | 65101   |       |                |                     |                  |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |        |        |                      |                     | 89163   |       |                |                     |                  |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                      |        |        |                      |                     | -       |       |                |                     |                  |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |        |        |                      |                     | -       |       |                |                     |                  |
|    |                         | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                              |        |        |                      |                     | 980691  |       |                |                     |                  |
|    |                         | -----                                                                                                                                       |        |        |                      |                     |         |       |                |                     |                  |
|    |                         | Всього по розділу 6                                                                                                                         |        |        |                      |                     | 980691  |       |                |                     |                  |
|    |                         | Розділ 7. Елементи благоустрою                                                                                                              |        |        |                      |                     |         |       |                |                     |                  |
| 62 | КБ27-66-4               | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                          | 100 м  | 7.74   | 29645,79<br>10386,19 | 727,35<br>269,89    | 229458  | 80389 | 5630<br>2089   | 81,2500<br>1,4550   | 628,88<br>11,26  |
| 63 | С1416-8684<br>варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8                                                                                                                  | шт     | 774    | 184,95<br>-          | -<br>-              | 143151  | -     | -<br>-         | -<br>-              | -<br>-           |
| 64 | КБ27-66-4               | Установлення бортових каменів бетонних на бетонну основу                                                                                    | 100 м  | 6.08   | 29645,79<br>10386,19 | 727,35<br>269,89    | 180246  | 63148 | 4422<br>1641   | 81,2500<br>1,4550   | 494,00<br>8,85   |
| 65 | С1416-8684<br>варіант 2 | Камені бортові, БР100.30.15                                                                                                                 | шт     | 608    | 273,43<br>-          | -<br>-              | 166245  | -     | -<br>-         | -<br>-              | -<br>-           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          |                |        |                      |                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------|--------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ9-40-1                          | Встановлення оцинкованого бордюру                                                           | 100м   | 7.05    | <u>2854.09</u><br>2854,09    | —                        | 20121          | 20121  | —                    | <u>20.4800</u><br>-       | <u>144.38</u><br>-      |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1416-8684<br>варіант 4           | Бордюр сталевий оцинкований L-тип Н100                                                      | шт     | 705     | <u>597.67</u><br>-           | —                        | 421357         | -      | —                    | —                         | —                       |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ27-66-4                         | Установлення гумових поребриків                                                             | 100 м  | 2.56    | <u>29645.79</u><br>10386,19  | <u>727.35</u><br>269,89  | 75893          | 26589  | <u>1862</u><br>691   | <u>81.2500</u><br>1,4550  | <u>208.00</u><br>3,72   |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C111-<br>1721-111Б<br>варіант 3 | Гумовий бордюр тротуарний 500х210х60 мм                                                     | м      | 256     | <u>632.42</u><br>-           | —                        | 161900         | -      | —                    | —                         | —                       |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ27-64-2                         | Улаштування покриття з плиток<br>тактильних                                                 | 100 м2 | 0.2439  | <u>6459.83</u><br>5399,70    | <u>1022.02</u><br>225,70 | 1576           | 1317   | <u>249</u><br>55     | <u>44.2200</u><br>1,2802  | <u>10.79</u><br>0,31    |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & C111-<br>1756-6                 | Плитка тактильна "Конус" ФЕМ 300х300х60<br>жовта                                            | шт     | 271     | <u>159.31</u><br>-           | —                        | 43173          | -      | —                    | —                         | —                       |
| Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | 1443120        | 191564 | <u>12163</u><br>4476 |                           | <u>1486.05</u><br>24,14 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | 1443120        |        |                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | 1239393        |        |                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | 196040         |        |                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | 144316         |        |                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | -              |        |                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | -              |        |                      |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | <b>1587436</b> |        |                      |                           |                         |
| <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | <b>1587436</b> |        |                      |                           |                         |
| <b>Розділ 8. Опорядження вентиляційних шахт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          |                |        |                      |                           |                         |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-13-1                         | Грунтування бетонних і обштукатурених<br>поверхонь ґрунтовою СТ17                           | 100м2  | 1.9834  | <u>2267.72</u><br>1053,47    | —                        | 4498           | 2089   | —                    | <u>6.6900</u><br>-        | <u>13.27</u><br>-       |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-37-2                         | Високоякісне штукатурення цементним<br>розчином по каменю стін гладких вручну               | 100м2  | 1.9834  | <u>44363.49</u><br>31793,01  | <u>310.49</u><br>259,00  | 87991          | 63058  | <u>616</u><br>514    | <u>196.5200</u><br>2,0628 | <u>389.78</u><br>4,09   |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-182-4                        | Шпаклювання стін шпаклівкою Ceresit СТ<br>225                                               | 100м2  | 1.9834  | <u>13668.44</u><br>8584,36   | —                        | 27110          | 17026  | —                    | <u>63.0600</u><br>-       | <u>125.07</u><br>-      |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C111-1784-1<br>варіант 1          | Сітка штукатурна                                                                            | м2     | 218.174 | <u>42.50</u><br>-            | —                        | 9272           | -      | —                    | —                         | —                       |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-13-1                         | Грунтування бетонних поверхонь<br>ґрунтовою СТ15                                            | 100м2  | 1.9834  | <u>7525.47</u><br>1053,47    | —                        | 14926          | 2089   | —                    | <u>6.6900</u><br>-        | <u>13.27</u><br>-       |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-40-1                         | Високоякісне штукатурення<br>декоративним розчином Ceresit СТ 174 по<br>каменю стін гладких | 100м2  | 1.3284  | <u>60493.59</u><br>38171,99  | <u>266.60</u><br>222,38  | 80360          | 50708  | <u>354</u><br>295    | <u>235.9500</u><br>1,7712 | <u>313.44</u><br>2,35   |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-40-1                         | Високоякісне штукатурення<br>декоративним розчином Ceresit СТ 77 по<br>каменю стін гладких  | 100м2  | 0.655   | <u>113476.09</u><br>38171,99 | <u>266.60</u><br>222,38  | 74327          | 25003  | <u>175</u><br>146    | <u>235.9500</u><br>1,7712 | <u>154.55</u><br>1,16   |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-17-1                         | Грунтування металевих поверхонь за<br>один раз ґрунтовою ГФ-21                              | 100м2  | 0.0291  | <u>1893.87</u><br>778,16     | —                        | 55             | 23     | —                    | <u>4.8100</u><br>-        | <u>0.14</u><br>-        |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-26-6                         | Фарбування металевих поґрунтованих<br>поверхонь емаллю ПФ-115                               | 100м2  | 0.0291  | <u>1149.33</u><br>1140,08    | —                        | 33             | 33     | —                    | <u>7.2400</u><br>-        | <u>0.21</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                             |        |         |                              |                          | 298572         | 160029 | <u>1145</u><br>955   |                           | <u>1009.73</u><br>7,60  |

|  |  |                                                        |                 |         |        |  |          |
|--|--|--------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|--|----------|
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                          | 298572          |         |        |  |          |
|  |  | в тому числі:                                          |                 |         |        |  |          |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       | 137398          |         |        |  |          |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                           | 160984          |         |        |  |          |
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                        | 29858           |         |        |  |          |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | -               |         |        |  |          |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    | -               |         |        |  |          |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  | <b>328430</b>   |         |        |  |          |
|  |  | -----                                                  |                 |         |        |  |          |
|  |  | <b>Всього по розділу 8</b>                             | <b>328430</b>   |         |        |  |          |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису                       | 16867974        | 1612485 | 578663 |  | 12219,07 |
|  |  |                                                        |                 |         | 171850 |  | 1055,42  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                          | 16867974        |         |        |  |          |
|  |  | в тому числі:                                          |                 |         |        |  |          |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       | 14676826        |         |        |  |          |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                           | 1784335         |         |        |  |          |
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                        | 1686838         |         |        |  |          |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | -               |         |        |  |          |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    | -               |         |        |  |          |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  | <b>18554812</b> |         |        |  |          |
|  |  | -----                                                  |                 |         |        |  |          |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                             | <b>18554812</b> |         |        |  |          |
|  |  | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             | <b>13274.49</b> |         |        |  |          |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                | <b>1784335</b>  |         |        |  |          |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Монтаж малих архітектурних форм

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

214,052 тис. грн.  
1,14553 тис.люд.год.  
156,934 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                         |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                         |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                         |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                       | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                   |
| 1         | КМ38-1-4                      | <b>Розділ 1. Парклет тип 1</b><br><i>Монтаж паркету</i> | <i>шт</i>         | 1         | <u>3423.85</u><br>2713,48 | <u>149.13</u><br>7,26               | 3424                    | 2713                | <u>149</u><br>7                     | <u>19.7000</u><br>0,0504                | <u>19.70</u><br>0,05 |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                        |                   |           |                           |                                     | 3424                    | 2713                | <u>149</u><br>7                     |                                         | <u>19.70</u><br>0,05 |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                           |                   |           |                           |                                     | 3424                    |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | в тому числі:                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |                   |           |                           |                                     | 562                     |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | всього заробітна плата, грн.                            |                   |           |                           |                                     | 2720                    |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                         |                   |           |                           |                                     | 342                     |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.  |                   |           |                           |                                     | -                       |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.     |                   |           |                           |                                     | -                       |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                   |                   |           |                           |                                     | <b>3766</b>             |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | -----                                                   |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                              |                   |           |                           |                                     | <b>3766</b>             |                     |                                     |                                         |                      |
| 2         | КМ38-1-4                      | <b>Розділ 2. Парклет тип 2</b><br><i>Монтаж паркету</i> | <i>шт</i>         | 4         | <u>3423.85</u><br>2713,48 | <u>149.13</u><br>7,26               | 13695                   | 10854               | <u>597</u><br>29                    | <u>19.7000</u><br>0,0504                | <u>78.80</u><br>0,20 |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 2                        |                   |           |                           |                                     | 13695                   | 10854               | <u>597</u><br>29                    |                                         | <u>78.80</u><br>0,20 |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                           |                   |           |                           |                                     | 13695                   |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | в тому числі:                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                      |
|           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |                   |           |                           |                                     | 2244                    |                     |                                     |                                         |                      |

|   |          |                                                         |           |   |                           |                       |              |       |                   |                          |                       |
|---|----------|---------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |          | всього заробітна плата, грн.                            |           |   |                           |                       | 10883        |       |                   |                          |                       |
|   |          | Загальновиробничі витрати, грн.                         |           |   |                           |                       | 1370         |       |                   |                          |                       |
|   |          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.    |           |   |                           |                       | -            |       |                   |                          |                       |
|   |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.     |           |   |                           |                       | -            |       |                   |                          |                       |
|   |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                   |           |   |                           |                       | <b>15065</b> |       |                   |                          |                       |
|   |          | -----                                                   |           |   |                           |                       |              |       |                   |                          |                       |
|   |          | <b>Всього по розділу 2</b>                              |           |   |                           |                       | <b>15065</b> |       |                   |                          |                       |
| 3 | КМ38-1-4 | <b>Розділ 3. Парклет тип 3</b><br><i>Монтаж паркету</i> | <i>шт</i> | 8 | <u>3423.85</u><br>2713.48 | <u>149.13</u><br>7,26 | 27391        | 21708 | <u>1193</u><br>58 | <u>19.7000</u><br>0,0504 | <u>157.60</u><br>0,40 |
|   |          | Разом прямі витрати по розділу 3                        |           |   |                           |                       | 27391        | 21708 | <u>1193</u><br>58 |                          | <u>157.60</u><br>0,40 |
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.                           |           |   |                           |                       | 27391        |       |                   |                          |                       |
|   |          | в тому числі:                                           |           |   |                           |                       |              |       |                   |                          |                       |
|   |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |           |   |                           |                       | 4490         |       |                   |                          |                       |
|   |          | всього заробітна плата, грн.                            |           |   |                           |                       | 21766        |       |                   |                          |                       |
|   |          | Загальновиробничі витрати, грн.                         |           |   |                           |                       | 2739         |       |                   |                          |                       |
|   |          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.    |           |   |                           |                       | -            |       |                   |                          |                       |
|   |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.     |           |   |                           |                       | -            |       |                   |                          |                       |
|   |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                   |           |   |                           |                       | <b>30130</b> |       |                   |                          |                       |
|   |          | -----                                                   |           |   |                           |                       |              |       |                   |                          |                       |
|   |          | <b>Всього по розділу 3</b>                              |           |   |                           |                       | <b>30130</b> |       |                   |                          |                       |
| 4 | КМ38-1-4 | <b>Розділ 4. Парклет тип 4</b><br><i>Монтаж паркету</i> | <i>шт</i> | 1 | <u>3423.85</u><br>2713,48 | <u>149.13</u><br>7,26 | 3424         | 2713  | <u>149</u><br>7   | <u>19.7000</u><br>0,0504 | <u>19.70</u><br>0,05  |
|   |          | Разом прямі витрати по розділу 4                        |           |   |                           |                       | 3424         | 2713  | <u>149</u><br>7   |                          | <u>19.70</u><br>0,05  |
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.                           |           |   |                           |                       | 3424         |       |                   |                          |                       |
|   |          | в тому числі:                                           |           |   |                           |                       |              |       |                   |                          |                       |
|   |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |           |   |                           |                       | 562          |       |                   |                          |                       |
|   |          | всього заробітна плата, грн.                            |           |   |                           |                       | 2720         |       |                   |                          |                       |
|   |          | Загальновиробничі витрати, грн.                         |           |   |                           |                       | 342          |       |                   |                          |                       |
|   |          | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.    |           |   |                           |                       | -            |       |                   |                          |                       |
|   |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.     |           |   |                           |                       | -            |       |                   |                          |                       |
|   |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                   |           |   |                           |                       | <b>3766</b>  |       |                   |                          |                       |
|   |          | -----                                                   |           |   |                           |                       |              |       |                   |                          |                       |
|   |          | <b>Всього по розділу 4</b>                              |           |   |                           |                       | <b>3766</b>  |       |                   |                          |                       |
| 5 | КМ38-1-4 | <b>Розділ 5. Парклет тип 5</b><br><i>Монтаж паркету</i> | <i>шт</i> | 2 | <u>3423.85</u><br>2713,48 | <u>149.13</u><br>7,26 | 6848         | 5427  | <u>298</u><br>15  | <u>19.7000</u><br>0,0504 | <u>39.40</u><br>0,10  |
|   |          | Разом прямі витрати по розділу 5                        |           |   |                           |                       | 6848         | 5427  | <u>298</u><br>15  |                          | <u>39.40</u><br>0,10  |
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.                           |           |   |                           |                       | 6848         |       |                   |                          |                       |
|   |          | в тому числі:                                           |           |   |                           |                       |              |       |                   |                          |                       |
|   |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.        |           |   |                           |                       | 1123         |       |                   |                          |                       |

|   |           |                                                      |       |      |                             |                       |             |      |                  |                          |                      |
|---|-----------|------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|   |           | всього заробітна плата, грн.                         |       |      |                             |                       | 5442        |      |                  |                          |                      |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |      |                             |                       | 685         |      |                  |                          |                      |
|   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                             |                       | -           |      |                  |                          |                      |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |      |                             |                       | -           |      |                  |                          |                      |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |       |      |                             |                       | <b>7533</b> |      |                  |                          |                      |
|   |           | -----                                                |       |      |                             |                       |             |      |                  |                          |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 5</b>                           |       |      |                             |                       | <b>7533</b> |      |                  |                          |                      |
| 6 | КМ38-1-4  | <b>Розділ 6. Парклет тип 6</b><br>Монтаж паркету     | шт    | 2    | <u>3423.85</u><br>2713,48   | <u>149.13</u><br>7,26 | 6848        | 5427 | <u>298</u><br>15 | <u>19.7000</u><br>0,0504 | <u>39.40</u><br>0,10 |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 6                     |       |      |                             |                       | 6848        | 5427 | <u>298</u><br>15 |                          | <u>39.40</u><br>0,10 |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                        |       |      |                             |                       | 6848        |      |                  |                          |                      |
|   |           | в тому числі:                                        |       |      |                             |                       |             |      |                  |                          |                      |
|   |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |       |      |                             |                       | 1123        |      |                  |                          |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                         |       |      |                             |                       | 5442        |      |                  |                          |                      |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |      |                             |                       | 685         |      |                  |                          |                      |
|   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                             |                       | -           |      |                  |                          |                      |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |      |                             |                       | -           |      |                  |                          |                      |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |       |      |                             |                       | <b>7533</b> |      |                  |                          |                      |
|   |           | -----                                                |       |      |                             |                       |             |      |                  |                          |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 6</b>                           |       |      |                             |                       | <b>7533</b> |      |                  |                          |                      |
| 7 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 7. Лавка тип 7</b><br>Установлення лав     | 100шт | 0.04 | <u>13673.98</u><br>13673,98 | <u>---</u><br>-       | 547         | 547  | <u>---</u><br>-  | <u>106.9700</u><br>-     | <u>4.28</u><br>-     |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 7                     |       |      |                             |                       | 547         | 547  | <u>---</u><br>-  |                          | <u>4.28</u><br>-     |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                        |       |      |                             |                       | 547         |      |                  |                          |                      |
|   |           | в тому числі:                                        |       |      |                             |                       |             |      |                  |                          |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                         |       |      |                             |                       | 547         |      |                  |                          |                      |
|   |           | Загальновиробничі витрати, грн.                      |       |      |                             |                       | 55          |      |                  |                          |                      |
|   |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                             |                       | -           |      |                  |                          |                      |
|   |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |       |      |                             |                       | -           |      |                  |                          |                      |
|   |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |       |      |                             |                       | <b>602</b>  |      |                  |                          |                      |
|   |           | -----                                                |       |      |                             |                       |             |      |                  |                          |                      |
|   |           | <b>Всього по розділу 7</b>                           |       |      |                             |                       | <b>602</b>  |      |                  |                          |                      |
| 8 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 8. Лавка тип 8</b><br>Установлення лав     | 100шт | 0.02 | <u>13673.98</u><br>13673,98 | <u>---</u><br>-       | 273         | 273  | <u>---</u><br>-  | <u>106.9700</u><br>-     | <u>2.14</u><br>-     |
|   |           | Разом прямі витрати по розділу 8                     |       |      |                             |                       | 273         | 273  | <u>---</u><br>-  |                          | <u>2.14</u><br>-     |
|   |           | Разом будівельні роботи, грн.                        |       |      |                             |                       | 273         |      |                  |                          |                      |
|   |           | в тому числі:                                        |       |      |                             |                       |             |      |                  |                          |                      |
|   |           | всього заробітна плата, грн.                         |       |      |                             |                       | 273         |      |                  |                          |                      |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |                             |          |                                                 |      |          |                      |                   |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-------------------|
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----                                                                                   |       |      |                             |          | 27<br>-<br>-<br><b>300</b>                      |      |          |                      |                   |
|    |           | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |          | <b>300</b>                                      |      |          |                      |                   |
| 9  | КБ10-39-1 | <b>Розділ 9. Лавка тип 9</b><br>Установлення лав                                                                                                                                                                                                                                   | 100шт | 0.03 | <u>13673.98</u><br>13673.98 | __-<br>- | 410                                             | 410  | __-<br>- | <u>106.9700</u><br>- | <u>3.21</u><br>-  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                             |          | 410                                             | 410  | __-<br>- |                      | <u>3.21</u><br>-  |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>----- |       |      |                             |          | 410<br>410<br>41<br>-<br>-<br><b>451</b>        |      |          |                      |                   |
|    |           | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                             |          | <b>451</b>                                      |      |          |                      |                   |
| 10 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 10. Лавка тип 10</b><br>Установлення лав                                                                                                                                                                                                                                 | 100шт | 0.04 | <u>13673.98</u><br>13673.98 | __-<br>- | 547                                             | 547  | __-<br>- | <u>106.9700</u><br>- | <u>4.28</u><br>-  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                             |          | 547                                             | 547  | __-<br>- |                      | <u>4.28</u><br>-  |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>----- |       |      |                             |          | 547<br>547<br>547<br>55<br>-<br>-<br><b>602</b> |      |          |                      |                   |
|    |           | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                             |          | <b>602</b>                                      |      |          |                      |                   |
| 11 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 11. Лавка тип 11</b><br>Установлення лав                                                                                                                                                                                                                                 | 100шт | 0.18 | <u>13673.98</u><br>13673.98 | __-<br>- | 2461                                            | 2461 | __-<br>- | <u>106.9700</u><br>- | <u>19.25</u><br>- |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                             |          | 2461                                            | 2461 | __-<br>- |                      | <u>19.25</u><br>- |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                          |       |      |                             |          | 2461<br>2461<br>2461<br>-<br>-                  |      |          |                      |                   |

|    |           |                                                                                              |       |      |                             |           |                  |     |           |                      |                  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----------|------------------|-----|-----------|----------------------|------------------|
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |           | -<br><b>2707</b> |     |           |                      |                  |
|    |           | -----                                                                                        |       |      |                             |           |                  |     |           |                      |                  |
|    |           | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                  |       |      |                             |           | <b>2707</b>      |     |           |                      |                  |
| 12 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 12. Лавка тип 12</b><br>Установлення лав                                           | 100шт | 0.07 | <u>13673.98</u><br>13673.98 | ___-<br>- | 957              | 957 | ___-<br>- | <u>106.9700</u><br>- | <u>7.49</u><br>- |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 12                                                            |       |      |                             |           | 957              | 957 | ___-<br>- |                      | <u>7.49</u><br>- |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |      |                             |           | 957              |     |           |                      |                  |
|    |           | в тому числі:                                                                                |       |      |                             |           |                  |     |           |                      |                  |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |      |                             |           | 957              |     |           |                      |                  |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |      |                             |           | 96               |     |           |                      |                  |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |       |      |                             |           | -                |     |           |                      |                  |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |           | -                |     |           |                      |                  |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |      |                             |           | <b>1053</b>      |     |           |                      |                  |
|    |           | -----                                                                                        |       |      |                             |           |                  |     |           |                      |                  |
|    |           | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                  |       |      |                             |           | <b>1053</b>      |     |           |                      |                  |
| 13 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 13. Лавка тип 13</b><br>Установлення лав                                           | 100шт | 0.02 | <u>13673.98</u><br>13673.98 | ___-<br>- | 273              | 273 | ___-<br>- | <u>106.9700</u><br>- | <u>2.14</u><br>- |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 13                                                            |       |      |                             |           | 273              | 273 | ___-<br>- |                      | <u>2.14</u><br>- |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |      |                             |           | 273              |     |           |                      |                  |
|    |           | в тому числі:                                                                                |       |      |                             |           |                  |     |           |                      |                  |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |      |                             |           | 273              |     |           |                      |                  |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |      |                             |           | 27               |     |           |                      |                  |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |       |      |                             |           | -                |     |           |                      |                  |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |           | -                |     |           |                      |                  |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |      |                             |           | <b>300</b>       |     |           |                      |                  |
|    |           | -----                                                                                        |       |      |                             |           |                  |     |           |                      |                  |
|    |           | <b>Всього по розділу 13</b>                                                                  |       |      |                             |           | <b>300</b>       |     |           |                      |                  |
| 14 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 14. Лавка тип 14</b><br>Установлення лав                                           | 100шт | 0.01 | <u>13673.98</u><br>13673.98 | ___-<br>- | 137              | 137 | ___-<br>- | <u>106.9700</u><br>- | <u>1.07</u><br>- |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 14                                                            |       |      |                             |           | 137              | 137 | ___-<br>- |                      | <u>1.07</u><br>- |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |      |                             |           | 137              |     |           |                      |                  |
|    |           | в тому числі:                                                                                |       |      |                             |           |                  |     |           |                      |                  |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |      |                             |           | 137              |     |           |                      |                  |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |      |                             |           | 14               |     |           |                      |                  |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                       |       |      |                             |           | -                |     |           |                      |                  |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |           | -                |     |           |                      |                  |

|    |           |                                                                           |       |      |                             |                       |              |       |                    |                          |                       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |       |      |                             |                       | <b>151</b>   |       |                    |                          |                       |
|    |           | -----                                                                     |       |      |                             |                       |              |       |                    |                          |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 14</b>                                               |       |      |                             |                       | <b>151</b>   |       |                    |                          |                       |
| 15 | КМ38-1-2  | <b>Розділ 15. Парковий шезлонг тип 15</b><br>Монтаж паркового шезлонгу    | шт    | 4    | <u>3148,37</u><br>2438,00   | <u>149,13</u><br>7,26 | 12593        | 9752  | <u>597</u><br>29   | <u>17,7000</u><br>0,0504 | <u>70,80</u><br>0,20  |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 15                                         |       |      |                             |                       | 12593        | 9752  | <u>597</u><br>29   |                          | <u>70,80</u><br>0,20  |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                             |       |      |                             |                       | 12593        |       |                    |                          |                       |
|    |           | в тому числі:                                                             |       |      |                             |                       |              |       |                    |                          |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |       |      |                             |                       | 2244         |       |                    |                          |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                              |       |      |                             |                       | 9781         |       |                    |                          |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |       |      |                             |                       | 1259         |       |                    |                          |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |       |      |                             |                       | -            |       |                    |                          |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |       |      |                             |                       | -            |       |                    |                          |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |       |      |                             |                       | <b>13852</b> |       |                    |                          |                       |
|    |           | -----                                                                     |       |      |                             |                       |              |       |                    |                          |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 15</b>                                               |       |      |                             |                       | <b>13852</b> |       |                    |                          |                       |
| 16 | КМ38-1-2  | <b>Розділ 16. Парковий шезлонг тип 16</b><br>Монтаж паркового шезлонгу    | шт    | 14   | <u>3148,37</u><br>2438,00   | <u>149,13</u><br>7,26 | 44077        | 34132 | <u>2088</u><br>102 | <u>17,7000</u><br>0,0504 | <u>247,80</u><br>0,71 |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 16                                         |       |      |                             |                       | 44077        | 34132 | <u>2088</u><br>102 |                          | <u>247,80</u><br>0,71 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                             |       |      |                             |                       | 44077        |       |                    |                          |                       |
|    |           | в тому числі:                                                             |       |      |                             |                       |              |       |                    |                          |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |       |      |                             |                       | 7857         |       |                    |                          |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                              |       |      |                             |                       | 34234        |       |                    |                          |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |       |      |                             |                       | 4408         |       |                    |                          |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |       |      |                             |                       | -            |       |                    |                          |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |       |      |                             |                       | -            |       |                    |                          |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |       |      |                             |                       | <b>48485</b> |       |                    |                          |                       |
|    |           | -----                                                                     |       |      |                             |                       |              |       |                    |                          |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 16</b>                                               |       |      |                             |                       | <b>48485</b> |       |                    |                          |                       |
| 17 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 17. Установлення стільців паркових</b><br>Установлення стільців | 100шт | 0.29 | <u>13673,98</u><br>13673,98 | <u>---</u><br>-       | 3965         | 3965  | <u>---</u><br>-    | <u>106,9700</u><br>-     | <u>31,02</u><br>-     |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 17                                         |       |      |                             |                       | 3965         | 3965  | <u>---</u><br>-    |                          | <u>31,02</u><br>-     |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                             |       |      |                             |                       | 3965         |       |                    |                          |                       |
|    |           | в тому числі:                                                             |       |      |                             |                       |              |       |                    |                          |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                              |       |      |                             |                       | 3965         |       |                    |                          |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |       |      |                             |                       | 397          |       |                    |                          |                       |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |       |      |                             |                       | -            |       |                    |                          |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |       |      |                             |                       | -            |       |                    |                          |                       |

|    |           |                                                                                   |              |      |                             |                       |              |      |                  |                          |                      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |              |      |                             |                       | <b>4362</b>  |      |                  |                          |                      |
|    |           | -----                                                                             |              |      |                             |                       |              |      |                  |                          |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 17</b>                                                       |              |      |                             |                       | <b>4362</b>  |      |                  |                          |                      |
| 18 | КМ38-1-1  | <b>Розділ 18. Шатро</b><br><i>Монтаж шатра</i>                                    | <i>шт</i>    | 3    | <u>3120.82</u><br>2410,45   | <u>149.13</u><br>7,26 | 9362         | 7231 | <u>447</u><br>22 | <u>17.5000</u><br>0,0504 | <u>52.50</u><br>0,15 |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 18                                                 |              |      |                             |                       | 9362         | 7231 | <u>447</u><br>22 |                          | <u>52.50</u><br>0,15 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |              |      |                             |                       | 9362         |      |                  |                          |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                     |              |      |                             |                       |              |      |                  |                          |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |              |      |                             |                       | 1684         |      |                  |                          |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                      |              |      |                             |                       | 7253         |      |                  |                          |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |              |      |                             |                       | 936          |      |                  |                          |                      |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |              |      |                             |                       | -            |      |                  |                          |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |              |      |                             |                       | -            |      |                  |                          |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |              |      |                             |                       | <b>10298</b> |      |                  |                          |                      |
|    |           | -----                                                                             |              |      |                             |                       |              |      |                  |                          |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 18</b>                                                       |              |      |                             |                       | <b>10298</b> |      |                  |                          |                      |
| 19 | КМ38-1-4  | <b>Розділ 19. Пергола</b><br><i>Монтаж перголи</i>                                | <i>шт</i>    | 3    | <u>3423.85</u><br>2713,48   | <u>149.13</u><br>7,26 | 10272        | 8140 | <u>447</u><br>22 | <u>19.7000</u><br>0,0504 | <u>59.10</u><br>0,15 |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 19                                                 |              |      |                             |                       | 10272        | 8140 | <u>447</u><br>22 |                          | <u>59.10</u><br>0,15 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |              |      |                             |                       | 10272        |      |                  |                          |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                     |              |      |                             |                       |              |      |                  |                          |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                  |              |      |                             |                       | 1685         |      |                  |                          |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                      |              |      |                             |                       | 8162         |      |                  |                          |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |              |      |                             |                       | 1027         |      |                  |                          |                      |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                            |              |      |                             |                       | -            |      |                  |                          |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                               |              |      |                             |                       | -            |      |                  |                          |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                             |              |      |                             |                       | <b>11299</b> |      |                  |                          |                      |
|    |           | -----                                                                             |              |      |                             |                       |              |      |                  |                          |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 19</b>                                                       |              |      |                             |                       | <b>11299</b> |      |                  |                          |                      |
| 20 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 20. Вуличний тенісний стіл</b><br><i>Установлення столів для тенісу</i> | <i>100шт</i> | 0.02 | <u>13673.98</u><br>13673.98 | <u>---</u><br>-       | 273          | 273  | <u>---</u><br>-  | <u>106.9700</u><br>-     | <u>2.14</u><br>-     |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 20                                                 |              |      |                             |                       | 273          | 273  | <u>---</u><br>-  |                          | <u>2.14</u><br>-     |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                     |              |      |                             |                       | 273          |      |                  |                          |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                     |              |      |                             |                       |              |      |                  |                          |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                      |              |      |                             |                       | 273          |      |                  |                          |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                   |              |      |                             |                       | 27           |      |                  |                          |                      |

|    |          |                                                                                                                                                                   |    |   |                           |                       |                      |      |                  |                          |                      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------|------------------|--------------------------|----------------------|
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----   |    |   |                           |                       | -<br>-<br><b>300</b> |      |                  |                          |                      |
|    |          | <b>Всього по розділу 20</b><br>-----                                                                                                                              |    |   |                           |                       | <b>300</b>           |      |                  |                          |                      |
| 21 | КМ38-1-3 | <b>Розділ 21. Канатний ігровий комплект</b><br>Монтаж устаткування виду посудин або<br>апаратів без механізмів на відкритій<br>площині, маса устаткування 0,1 т   | шт | 1 | <u>3259,59</u><br>2548,19 | <u>149,13</u><br>7,26 | 3260                 | 2548 | <u>149</u><br>7  | <u>18,5000</u><br>0,0504 | <u>18,50</u><br>0,05 |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 21                                                                                                                                 |    |   |                           |                       | 3260                 | 2548 | <u>149</u><br>7  |                          | <u>18,50</u><br>0,05 |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                     |    |   |                           |                       | 3260                 |      |                  |                          |                      |
|    |          | в тому числі:                                                                                                                                                     |    |   |                           |                       |                      |      |                  |                          |                      |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                  |    |   |                           |                       | 563                  |      |                  |                          |                      |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                      |    |   |                           |                       | 2555                 |      |                  |                          |                      |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                   |    |   |                           |                       | 326                  |      |                  |                          |                      |
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                            |    |   |                           |                       | -                    |      |                  |                          |                      |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                               |    |   |                           |                       | -                    |      |                  |                          |                      |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----                                                                                                                    |    |   |                           |                       | <b>3586</b>          |      |                  |                          |                      |
|    |          | <b>Всього по розділу 21</b><br>-----                                                                                                                              |    |   |                           |                       | <b>3586</b>          |      |                  |                          |                      |
| 22 | КМ38-1-3 | <b>Розділ 22. Дерев'яна гойдалка "Гніздо"</b><br>Монтаж устаткування виду посудин або<br>апаратів без механізмів на відкритій<br>площині, маса устаткування 0,1 т | шт | 2 | <u>3259,59</u><br>2548,19 | <u>149,13</u><br>7,26 | 6519                 | 5096 | <u>298</u><br>15 | <u>18,5000</u><br>0,0504 | <u>37,00</u><br>0,10 |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 22                                                                                                                                 |    |   |                           |                       | 6519                 | 5096 | <u>298</u><br>15 |                          | <u>37,00</u><br>0,10 |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                     |    |   |                           |                       | 6519                 |      |                  |                          |                      |
|    |          | в тому числі:                                                                                                                                                     |    |   |                           |                       |                      |      |                  |                          |                      |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                  |    |   |                           |                       | 1125                 |      |                  |                          |                      |
|    |          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                      |    |   |                           |                       | 5111                 |      |                  |                          |                      |
|    |          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                   |    |   |                           |                       | 652                  |      |                  |                          |                      |
|    |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                            |    |   |                           |                       | -                    |      |                  |                          |                      |
|    |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                               |    |   |                           |                       | -                    |      |                  |                          |                      |
|    |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----                                                                                                                    |    |   |                           |                       | <b>7171</b>          |      |                  |                          |                      |
|    |          | <b>Всього по розділу 22</b><br>-----                                                                                                                              |    |   |                           |                       | <b>7171</b>          |      |                  |                          |                      |
| 23 | КМ38-1-3 | <b>Розділ 23. Колоди балансувальні</b><br>Монтаж устаткування виду посудин або<br>апаратів без механізмів на відкритій<br>площині, маса устаткування 0,1 т        | шт | 1 | <u>3259,59</u><br>2548,19 | <u>149,13</u><br>7,26 | 3260                 | 2548 | <u>149</u><br>7  | <u>18,5000</u><br>0,0504 | <u>18,50</u><br>0,05 |
|    |          | Разом прямі витрати по розділу 23                                                                                                                                 |    |   |                           |                       | 3260                 | 2548 | <u>149</u><br>7  |                          | <u>18,50</u><br>0,05 |
|    |          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                     |    |   |                           |                       | 3260                 |      |                  |                          |                      |
|    |          | в тому числі:                                                                                                                                                     |    |   |                           |                       |                      |      |                  |                          |                      |
|    |          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                  |    |   |                           |                       | 563                  |      |                  |                          |                      |

|    |           |                                                                                                              |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                 |       |     |                             |                       | 2555        |      |                 |                          |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                              |       |     |                             |                       | 326         |      |                 |                          |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |       |     |                             |                       | -           |      |                 |                          |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                          |       |     |                             |                       | -           |      |                 |                          |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                        |       |     |                             |                       | <b>3586</b> |      |                 |                          |                      |
|    |           | -----                                                                                                        |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 23</b>                                                                                  |       |     |                             |                       | <b>3586</b> |      |                 |                          |                      |
| 24 | КМ38-1-3  | <b>Розділ 24. Гімнастичний комплекс "Лазалка"</b>                                                            |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т  | шт    | 1   | <u>3259,59</u><br>2548,19   | <u>149,13</u><br>7,26 | 3260        | 2548 | <u>149</u><br>7 | <u>18,5000</u><br>0,0504 | <u>18,50</u><br>0,05 |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 24                                                                            |       |     |                             |                       | 3260        | 2548 | <u>149</u><br>7 |                          | <u>18,50</u><br>0,05 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                |       |     |                             |                       | 3260        |      |                 |                          |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                                                |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                             |       |     |                             |                       | 563         |      |                 |                          |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                 |       |     |                             |                       | 2555        |      |                 |                          |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                              |       |     |                             |                       | 326         |      |                 |                          |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |       |     |                             |                       | -           |      |                 |                          |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                          |       |     |                             |                       | -           |      |                 |                          |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                        |       |     |                             |                       | <b>3586</b> |      |                 |                          |                      |
|    |           | -----                                                                                                        |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 24</b>                                                                                  |       |     |                             |                       | <b>3586</b> |      |                 |                          |                      |
| 25 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 25. Грибок для вишагування</b>                                                                     |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | Установлення грибків для вишагування                                                                         | 100шт | 0.1 | <u>13673,98</u><br>13673,98 | <u>---</u><br>-       | 1367        | 1367 | <u>---</u><br>- | <u>106,9700</u><br>-     | <u>10,70</u><br>-    |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 25                                                                            |       |     |                             |                       | 1367        | 1367 | <u>---</u><br>- |                          | <u>10,70</u><br>-    |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                |       |     |                             |                       | 1367        |      |                 |                          |                      |
|    |           | в тому числі:                                                                                                |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                 |       |     |                             |                       | 1367        |      |                 |                          |                      |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                              |       |     |                             |                       | 137         |      |                 |                          |                      |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                         |       |     |                             |                       | -           |      |                 |                          |                      |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                          |       |     |                             |                       | -           |      |                 |                          |                      |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                        |       |     |                             |                       | <b>1504</b> |      |                 |                          |                      |
|    |           | -----                                                                                                        |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | <b>Всього по розділу 25</b>                                                                                  |       |     |                             |                       | <b>1504</b> |      |                 |                          |                      |
| 26 | КМ38-1-1  | <b>Розділ 26. Колода в нахилі</b>                                                                            |       |     |                             |                       |             |      |                 |                          |                      |
|    |           | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т | шт    | 1   | <u>3120,82</u><br>2410,45   | <u>149,13</u><br>7,26 | 3121        | 2410 | <u>149</u><br>7 | <u>17,5000</u><br>0,0504 | <u>17,50</u><br>0,05 |

|    |           |                                                                                                           |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 26                                                                         |       |      |                             |                           | 3121         | 2410  | <u>149</u><br>7     |                           | <u>17,50</u><br>0,05  |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                             |       |      |                             |                           | 3121         |       |                     |                           |                       |
|    |           | в тому числі:                                                                                             |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                          |       |      |                             |                           | 562          |       |                     |                           |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                              |       |      |                             |                           | 2417         |       |                     |                           |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                           |       |      |                             |                           | 312          |       |                     |                           |                       |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                      |       |      |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |       |      |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                     |       |      |                             |                           | <b>3433</b>  |       |                     |                           |                       |
|    |           | -----                                                                                                     |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 26</b>                                                                               |       |      |                             |                           | <b>3433</b>  |       |                     |                           |                       |
| 27 | КМ38-1-9  | <b>Розділ 27. Модульна громадська вбиральня</b>                                                           |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т | шт    | 1    | <u>18507,98</u><br>12189,99 | <u>5404,70</u><br>2418,02 | 18508        | 12190 | <u>5405</u><br>2418 | <u>88.5000</u><br>13,2560 | <u>88,50</u><br>13,26 |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 27                                                                         |       |      |                             |                           | 18508        | 12190 | <u>5405</u><br>2418 |                           | <u>88,50</u><br>13,26 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                             |       |      |                             |                           | 18508        |       |                     |                           |                       |
|    |           | в тому числі:                                                                                             |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                          |       |      |                             |                           | 913          |       |                     |                           |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                              |       |      |                             |                           | 14608        |       |                     |                           |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                           |       |      |                             |                           | 1851         |       |                     |                           |                       |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                      |       |      |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |       |      |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                     |       |      |                             |                           | <b>20359</b> |       |                     |                           |                       |
|    |           | -----                                                                                                     |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 27</b>                                                                               |       |      |                             |                           | <b>20359</b> |       |                     |                           |                       |
| 28 | КБ10-39-1 | <b>Розділ 28. Велопарковка</b>                                                                            |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | Установлення велопарковок                                                                                 | 100шт | 0.04 | <u>13673,98</u><br>13673,98 | <u>—</u><br>-             | 547          | 547   | <u>—</u><br>-       | <u>106.9700</u><br>-      | <u>4,28</u><br>-      |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 28                                                                         |       |      |                             |                           | 547          | 547   | <u>—</u><br>-       |                           | <u>4,28</u><br>-      |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                             |       |      |                             |                           | 547          |       |                     |                           |                       |
|    |           | в тому числі:                                                                                             |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                              |       |      |                             |                           | 547          |       |                     |                           |                       |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                           |       |      |                             |                           | 55           |       |                     |                           |                       |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                      |       |      |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |       |      |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                     |       |      |                             |                           | <b>602</b>   |       |                     |                           |                       |
|    |           | -----                                                                                                     |       |      |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|    |           | <b>Всього по розділу 28</b>                                                                               |       |      |                             |                           | <b>602</b>   |       |                     |                           |                       |

|                                                       |           |                                                                                              |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|-----|-------------|------|-----|----------------------|-------------------|
| <b>Розділ 29. Встановлення столів для ігор в шахи</b> |           |                                                                                              |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
| 29                                                    | КБ10-39-1 | Установлення столів для гри в шахи<br>(комплект складається з одного столу та двох стільців) | 100шт | 0.02 | <u>13673.98</u><br>13673,98 | — - | 273         | 273  | — - | <u>106.9700</u><br>- | <u>2,14</u><br>-  |
|                                                       |           | Разом прямі витрати по розділу 29                                                            |       |      |                             |     | 273         | 273  | — - |                      | <u>2,14</u><br>-  |
|                                                       |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |      |                             |     | 273         |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | в тому числі:                                                                                |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |      |                             |     | 273         |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |      |                             |     | 27          |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |       |      |                             |     | -           |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |     | -           |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |      |                             |     | <b>300</b>  |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | -----                                                                                        |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | <b>Всього по розділу 29</b>                                                                  |       |      |                             |     | <b>300</b>  |      |     |                      |                   |
| <b>Розділ 30. Пристовбурова решітка</b>               |           |                                                                                              |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
| 30                                                    | КБ10-39-1 | Установлення пристовбурових решіток                                                          | 100шт | 0.06 | <u>13673.98</u><br>13673,98 | — - | 820         | 820  | — - | <u>106.9700</u><br>- | <u>6,42</u><br>-  |
|                                                       |           | Разом прямі витрати по розділу 30                                                            |       |      |                             |     | 820         | 820  | — - |                      | <u>6,42</u><br>-  |
|                                                       |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |      |                             |     | 820         |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | в тому числі:                                                                                |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |      |                             |     | 820         |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |      |                             |     | 82          |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |       |      |                             |     | -           |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |     | -           |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |      |                             |     | <b>902</b>  |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | -----                                                                                        |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | <b>Всього по розділу 30</b>                                                                  |       |      |                             |     | <b>902</b>  |      |     |                      |                   |
| <b>Розділ 31. Встановлення урн</b>                    |           |                                                                                              |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
| 31                                                    | КБ10-39-1 | Установлення урн паркових                                                                    | 100шт | 0.43 | <u>13673.98</u><br>13673,98 | — - | 5880        | 5880 | — - | <u>106.9700</u><br>- | <u>46,00</u><br>- |
|                                                       |           | Разом прямі витрати по розділу 31                                                            |       |      |                             |     | 5880        | 5880 | — - |                      | <u>46,00</u><br>- |
|                                                       |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                |       |      |                             |     | 5880        |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | в тому числі:                                                                                |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | всього заробітна плата, грн.                                                                 |       |      |                             |     | 5880        |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                              |       |      |                             |     | 588         |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                         |       |      |                             |     | -           |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                          |       |      |                             |     | -           |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                        |       |      |                             |     | <b>6468</b> |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | -----                                                                                        |       |      |                             |     |             |      |     |                      |                   |
|                                                       |           | <b>Всього по розділу 31</b>                                                                  |       |      |                             |     | <b>6468</b> |      |     |                      |                   |

|  |                                                      |                |        |                      |  |                         |
|--|------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|--|-------------------------|
|  | Разом прямі витрати по кошторису                     | 194592         | 154167 | <u>12562</u><br>2767 |  | <u>1129,86</u><br>15,67 |
|  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 194592         |        |                      |  |                         |
|  | в тому числі:                                        |                |        |                      |  |                         |
|  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 27863          |        |                      |  |                         |
|  | всього заробітна плата, грн.                         | 156934         |        |                      |  |                         |
|  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 19460          |        |                      |  |                         |
|  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | -              |        |                      |  |                         |
|  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | -              |        |                      |  |                         |
|  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>214052</b>  |        |                      |  |                         |
|  | -----                                                |                |        |                      |  |                         |
|  | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>214052</b>  |        |                      |  |                         |
|  | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    | <b>1145.53</b> |        |                      |  |                         |
|  | Кошторисна заробітна плата, грн.                     | <b>156934</b>  |        |                      |  |                         |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Улаштування підпірних стін, сходів та парклетів

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

6542,157 тис. грн.  
9,88805 тис.люд.год.  
1425,313 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                   | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.    |                             | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                        |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|           |                                      |                                                                                                                                                                               |                   |                | Всього                       | експлуа-<br>тації<br>машин  | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                        |
|           |                                      |                                                                                                                                                                               |                   |                |                              |                             |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                        |
|           |                                      |                                                                                                                                                                               |                   |                |                              |                             |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього                 |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                                                                                             | 4                 | 5              | 6                            | 7                           | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                     |
|           |                                      | <b>Розділ 1. Підпірна стіна СТ1</b>                                                                                                                                           |                   |                |                              |                             |                         |                       |                            |                                         |                        |
| 1         | КБ1-18-1                             | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3            | 1.3            | <u>44572,09</u><br>2809,90   | <u>41762,19</u><br>15801,70 | 57944                   | 3653                  | <u>54291</u><br>20542      | <u>24,1400</u><br>96,9391               | <u>31,38</u><br>126,02 |
| 2         | КБ1-164-2                            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                     | 100м3             | 0.517          | <u>29798,08</u><br>29798,08  | <u>-</u><br>-               | 15406                   | 15406                 | <u>-</u><br>-              | <u>261,8000</u><br>-                    | <u>135,35</u><br>-     |
| 3         | С311-15                              | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                   | т                 | 809.6          | <u>181,16</u><br>-           | <u>181,16</u><br>35,75      | 146667                  | -                     | <u>146667</u><br>28943     | <u>-</u><br>0,2240                      | <u>-</u><br>181,35     |
| 4         | КБ6-1-1                              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                      | 100м3             | 0.517          | <u>388381,37</u><br>18401,98 | <u>-</u><br>-               | 200793                  | 9514                  | <u>-</u><br>-              | <u>150,7000</u><br>-                    | <u>77,91</u><br>-      |
| 5         | КБ6-13-4                             | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм            | 100м3             | 4.026          | <u>569258,54</u><br>96164,59 | <u>3279,19</u><br>217,91    | 2291835                 | 387159                | <u>13202</u><br>877        | <u>724,2400</u><br>1,5937               | <u>2915,79</u><br>6,42 |
| 6         | С124-1<br>варіант 1                  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                                                                                                             | т                 | 0.4182         | <u>30513,19</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 12761                   | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-          |
| 7         | С124-20<br>варіант 1                 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С                                                                                             | т                 | 6.4662         | <u>32316,24</u><br>-         | <u>-</u><br>-               | 208963                  | -                     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-          |

|                                                        |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           |                |        |                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|---------------------------|----------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8                                                      | КБ27-20-4            | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні                     | 1000м2  | 0.008  | <u>34901.99</u><br>5160,96    | <u>3691.67</u><br>1063,44 | 279            | 41     | <u>30</u><br>9         | <u>43.4900</u><br>5,7072 | <u>0.35</u><br>0,05      |
| 9                                                      | КБ38-5-2             | Відсіпання щебених призм для трубчастого дренажу                                                                    | 100м3   | 0.03   | <u>230339.24</u><br>21937,34  | — -<br>-                  | 6910           | 658    | — -<br>-               | <u>184.8600</u><br>-     | <u>5.55</u><br>-         |
| 10                                                     | КБ30-28-1            | Встановлення дренажних трубок                                                                                       | 1трубка | 25     | <u>552.02</u><br>90,24        | — -<br>-                  | 13801          | 2256   | — -<br>-               | <u>0.5810</u><br>-       | <u>14.53</u><br>-        |
| 11                                                     | КБ1-27-2             | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3  | 0.8457 | <u>9120.78</u><br>-           | <u>9120.78</u><br>2820,97 | 7713           | -      | <u>7713</u><br>2386    | —<br>17,6730             | —<br>14,95               |
| 12                                                     | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                     | 100м3   | 8.457  | <u>4099.33</u><br>2346,96     | <u>1752.37</u><br>721,43  | 34668          | 19848  | <u>14820</u><br>6101   | <u>18.3600</u><br>5,1175 | <u>155.27</u><br>43,28   |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 2997740        | 438535 | <u>236723</u><br>58858 |                          | <u>3336.13</u><br>372,07 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 2997740        |        |                        |                          |                          |
| в тому числі:                                          |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           |                |        |                        |                          |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 2322482        |        |                        |                          |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 497393         |        |                        |                          |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 299776         |        |                        |                          |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | -              |        |                        |                          |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | -              |        |                        |                          |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | <b>3297516</b> |        |                        |                          |                          |
| -----                                                  |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           |                |        |                        |                          |                          |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | <b>3297516</b> |        |                        |                          |                          |
| <b>Розділ 2. Сходи №1</b>                              |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           |                |        |                        |                          |                          |
| 13                                                     | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                           | 100м3   | 0.022  | <u>29798.08</u><br>29798,08   | — -<br>-                  | 656            | 656    | — -<br>-               | <u>261.8000</u><br>-     | <u>5.76</u><br>-         |
| 14                                                     | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                     | 100м3   | 0.022  | <u>4099.33</u><br>2346,96     | <u>1752.37</u><br>721,43  | 90             | 52     | <u>38</u><br>16        | <u>18.3600</u><br>5,1175 | <u>0.40</u><br>0,11      |
| 15                                                     | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                            | 100м3   | 0.019  | <u>388381.37</u><br>18401,98  | — -<br>-                  | 7379           | 350    | — -<br>-               | <u>150.7000</u><br>-     | <u>2.86</u><br>-         |
| 16                                                     | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                              | 100м3   | 0.0378 | <u>852904.47</u><br>379655,83 | — -<br>-                  | 32240          | 14351  | — -<br>-               | <u>2480.6000</u><br>-    | <u>93.77</u><br>-        |
| 17                                                     | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С                                   | т       | 0.21   | <u>32316.24</u><br>-          | — -<br>-                  | 6786           | -      | — -<br>-               | — -<br>-                 | — -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 2                       |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 47151          | 15409  | <u>38</u><br>16        |                          | <u>102.79</u><br>0,11    |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 47151          |        |                        |                          |                          |
| в тому числі:                                          |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           |                |        |                        |                          |                          |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 31704          |        |                        |                          |                          |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 15425          |        |                        |                          |                          |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | 4716           |        |                        |                          |                          |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | -              |        |                        |                          |                          |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | -              |        |                        |                          |                          |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                                                                                     |         |        |                               |                           | <b>51867</b>   |        |                        |                          |                          |

|    |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |              |      |                |                          |                      |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|----------------|--------------------------|----------------------|
|    |                      | -----                                                                                     |       |        |                               |                          |              |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                |       |        |                               |                          | <b>51867</b> |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Розділ 3. Сходи №2</b>                                                                 |       |        |                               |                          |              |      |                |                          |                      |
| 18 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.012  | <u>29798,08</u><br>29798,08   | — -                      | 358          | 358  | — -            | <u>261,8000</u><br>-     | <u>3,14</u><br>-     |
| 19 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | 100м3 | 0.012  | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 49           | 28   | <u>21</u><br>9 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,22</u><br>0,06  |
| 20 | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.012  | <u>388381,37</u><br>18401,98  | — -                      | 4661         | 221  | — -            | <u>150,7000</u><br>-     | <u>1,81</u><br>-     |
| 21 | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | 100м3 | 0.0235 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | — -                      | 20043        | 8922 | — -            | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>58,29</u><br>-    |
| 22 | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С         | т     | 0.1301 | <u>32316,24</u><br>-          | — -                      | 4204         | -    | — -            | — -                      | — -                  |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 3                                                          |       |        |                               |                          | 29315        | 9529 | <u>21</u><br>9 |                          | <u>63,46</u><br>0,06 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |        |                               |                          | 29315        |      |                |                          |                      |
|    |                      | в тому числі:                                                                             |       |        |                               |                          |              |      |                |                          |                      |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |        |                               |                          | 19765        |      |                |                          |                      |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |        |                               |                          | 9538         |      |                |                          |                      |
|    |                      | Загальноновиробничі витрати, грн.                                                         |       |        |                               |                          | 2931         |      |                |                          |                      |
|    |                      | трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.                                  |       |        |                               |                          | -            |      |                |                          |                      |
|    |                      | заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.                                     |       |        |                               |                          | -            |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |        |                               |                          | <b>32246</b> |      |                |                          |                      |
|    |                      | -----                                                                                     |       |        |                               |                          |              |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                |       |        |                               |                          | <b>32246</b> |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Розділ 4. Сходи №3</b>                                                                 |       |        |                               |                          |              |      |                |                          |                      |
| 23 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.0072 | <u>29798,08</u><br>29798,08   | — -                      | 215          | 215  | — -            | <u>261,8000</u><br>-     | <u>1,88</u><br>-     |
| 24 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | 100м3 | 0.0072 | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 30           | 17   | <u>13</u><br>5 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,13</u><br>0,04  |
| 25 | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.0072 | <u>388381,37</u><br>18401,98  | — -                      | 2796         | 132  | — -            | <u>150,7000</u><br>-     | <u>1,09</u><br>-     |
| 26 | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | 100м3 | 0.0135 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | — -                      | 11514        | 5125 | — -            | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>33,49</u><br>-    |
| 27 | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С         | т     | 0.0764 | <u>32316,24</u><br>-          | — -                      | 2469         | -    | — -            | — -                      | — -                  |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 4                                                          |       |        |                               |                          | 17024        | 5489 | <u>13</u><br>5 |                          | <u>36,59</u><br>0,04 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |        |                               |                          | 17024        |      |                |                          |                      |
|    |                      | в тому числі:                                                                             |       |        |                               |                          |              |      |                |                          |                      |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |        |                               |                          | 11522        |      |                |                          |                      |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |        |                               |                          | 5494         |      |                |                          |                      |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                               |                          |                                                          |      |                |                          |                      |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------|----------------------|
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                       |       |        |                               |                          | 1702<br>-<br>-<br><b>18726</b>                           |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |                          | <b>18726</b>                                             |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Розділ 5. Сходи №4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                               |                          |                                                          |      |                |                          |                      |
| 28 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 0.012  | <u>29798,08</u><br>29798,08   | ___-__<br>-              | 358                                                      | 358  | ___-__<br>-    | <u>261,8000</u><br>-     | <u>3,14</u><br>-     |
| 29 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3 | 0.012  | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 49                                                       | 28   | <u>21</u><br>9 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,22</u><br>0,06  |
| 30 | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м3 | 0.012  | <u>388381,37</u><br>18401,98  | ___-__<br>-              | 4661                                                     | 221  | ___-__<br>-    | <u>150,7000</u><br>-     | <u>1,81</u><br>-     |
| 31 | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м3 | 0.0235 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | ___-__<br>-              | 20043                                                    | 8922 | ___-__<br>-    | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>58,29</u><br>-    |
| 32 | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С                                                                                                                                                                                                                                                          | т     | 0.1301 | <u>32316,24</u><br>-          | ___-__<br>-              | 4204                                                     | -    | ___-__<br>-    | ___-__<br>-              | ___-__<br>-          |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                               |                          | 29315                                                    | 9529 | <u>21</u><br>9 |                          | <u>63,46</u><br>0,06 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |       |        |                               |                          | 29315<br>19765<br>9538<br>2931<br>-<br>-<br><b>32246</b> |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                               |                          | <b>32246</b>                                             |      |                |                          |                      |
|    |                      | <b>Розділ 6. Сходи №5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                               |                          |                                                          |      |                |                          |                      |
| 33 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3 | 0.012  | <u>29798,08</u><br>29798,08   | ___-__<br>-              | 358                                                      | 358  | ___-__<br>-    | <u>261,8000</u><br>-     | <u>3,14</u><br>-     |
| 34 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3 | 0.012  | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 49                                                       | 28   | <u>21</u><br>9 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,22</u><br>0,06  |
| 35 | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м3 | 0.012  | <u>388381,37</u><br>18401,98  | ___-__<br>-              | 4661                                                     | 221  | ___-__<br>-    | <u>150,7000</u><br>-     | <u>1,81</u><br>-     |
| 36 | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м3 | 0.0235 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | ___-__<br>-              | 20043                                                    | 8922 | ___-__<br>-    | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>58,29</u><br>-    |
| 37 | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С                                                                                                                                                                                                                                                          | т     | 0.1301 | <u>32316,24</u><br>-          | ___-__<br>-              | 4204                                                     | -    | ___-__<br>-    | ___-__<br>-              | ___-__<br>-          |

|    |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                      | Разом прями витрати по розділу 6                                                          |       |        |                               |                          | 29315         | 9529  | <u>21</u><br>9  |                          | <u>63.46</u><br>0,06  |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |        |                               |                          | 29315         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | в тому числі:                                                                             |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |        |                               |                          | 19765         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |        |                               |                          | 9538          |       |                 |                          |                       |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |        |                               |                          | 2931          |       |                 |                          |                       |
|    |                      | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |        |                               |                          | <b>32246</b>  |       |                 |                          |                       |
|    |                      | -----                                                                                     |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                |       |        |                               |                          | <b>32246</b>  |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Розділ 7. Сходи №6</b>                                                                 |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
| 38 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.0443 | <u>29798,08</u><br>29798,08   | <u>-</u><br>-            | 1320          | 1320  | <u>-</u><br>-   | <u>261,8000</u><br>-     | <u>11,60</u><br>-     |
| 39 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | 100м3 | 0.0443 | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 182           | 104   | <u>78</u><br>32 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,81</u><br>0,23   |
| 40 | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.0443 | <u>388381,37</u><br>18401,98  | <u>-</u><br>-            | 17205         | 815   | <u>-</u><br>-   | <u>150,7000</u><br>-     | <u>6,68</u><br>-      |
| 41 | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | 100м3 | 0.2219 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | <u>-</u><br>-            | 189260        | 84246 | <u>-</u><br>-   | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>550,45</u><br>-    |
| 42 | С124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                         | т     | 0.0291 | <u>30513,19</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 888           | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 43 | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С         | т     | 0.6791 | <u>32316,24</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 21946         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                      | Разом прями витрати по розділу 7                                                          |       |        |                               |                          | 230801        | 86485 | <u>78</u><br>32 |                          | <u>569,54</u><br>0,23 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |        |                               |                          | 230801        |       |                 |                          |                       |
|    |                      | в тому числі:                                                                             |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |        |                               |                          | 144238        |       |                 |                          |                       |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |        |                               |                          | 86517         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |        |                               |                          | 23081         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |        |                               |                          | <b>253882</b> |       |                 |                          |                       |
|    |                      | -----                                                                                     |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                |       |        |                               |                          | <b>253882</b> |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Розділ 8. Сходи №7</b>                                                                 |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
| 44 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.0528 | <u>29798,08</u><br>29798,08   | <u>-</u><br>-            | 1573          | 1573  | <u>-</u><br>-   | <u>261,8000</u><br>-     | <u>13,82</u><br>-     |
| 45 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | 100м3 | 0.0528 | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 216           | 124   | <u>92</u><br>38 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,97</u><br>0,27   |

|                                                        |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |               |        |                  |                          |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 46                                                     | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.0528 | <u>388381,37</u><br>18401,98  | — -                      | 20507         | 972    | — -              | <u>150,7000</u>          | <u>7,96</u>            |
| 47                                                     | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | 100м3 | 0.2288 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | — -                      | 195145        | 86865  | — -              | <u>2480,6000</u>         | <u>567,56</u>          |
| 48                                                     | С124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                         | т     | 0.04   | <u>30513,19</u><br>-          | — -                      | 1221          | -      | — -              | — -                      | — -                    |
| 49                                                     | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С         | т     | 0.7287 | <u>32316,24</u><br>-          | — -                      | 23549         | -      | — -              | — -                      | — -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 8                       |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 242211        | 89534  | <u>92</u><br>38  |                          | <u>590,31</u><br>0,27  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 242211        |        |                  |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |               |        |                  |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 152585        |        |                  |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 89572         |        |                  |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 24221         |        |                  |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | -             |        |                  |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | -             |        |                  |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | <b>266432</b> |        |                  |                          |                        |
| -----                                                  |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |               |        |                  |                          |                        |
| <b>Всього по розділу 8</b>                             |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | <b>266432</b> |        |                  |                          |                        |
| <b>Розділ 9. Сходи №8</b>                              |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |               |        |                  |                          |                        |
| 50                                                     | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.077  | <u>29798,08</u><br>29798,08   | — -                      | 2294          | 2294   | — -              | <u>261,8000</u>          | <u>20,16</u>           |
| 51                                                     | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | 100м3 | 0.077  | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 316           | 181    | <u>135</u><br>56 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>1,41</u><br>0,39    |
| 52                                                     | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.077  | <u>388381,37</u><br>18401,98  | — -                      | 29905         | 1417   | — -              | <u>150,7000</u>          | <u>11,60</u>           |
| 53                                                     | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | 100м3 | 0.4035 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | — -                      | 344147        | 153191 | — -              | <u>2480,6000</u>         | <u>1000,92</u>         |
| 54                                                     | С124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                         | т     | 0.0764 | <u>30513,19</u><br>-          | — -                      | 2331          | -      | — -              | — -                      | — -                    |
| 55                                                     | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С         | т     | 1.1744 | <u>32316,24</u><br>-          | — -                      | 37952         | -      | — -              | — -                      | — -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 9                       |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 416945        | 157083 | <u>135</u><br>56 |                          | <u>1034,09</u><br>0,39 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 416945        |        |                  |                          |                        |
| в тому числі:                                          |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |               |        |                  |                          |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 259727        |        |                  |                          |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 157139        |        |                  |                          |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | 41695         |        |                  |                          |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | -             |        |                  |                          |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | -             |        |                  |                          |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          | <b>458640</b> |        |                  |                          |                        |



|    |                      |                                                                                                       |       |        |                               |                          |              |       |                  |                           |                      |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                      |       |        |                               |                          | 54911        |       |                  |                           |                      |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                          |       |        |                               |                          | 6594         |       |                  |                           |                      |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                       |       |        |                               |                          | 6168         |       |                  |                           |                      |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                |       |        |                               |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                   |       |        |                               |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                 |       |        |                               |                          | <b>67837</b> |       |                  |                           |                      |
|    |                      | -----                                                                                                 |       |        |                               |                          |              |       |                  |                           |                      |
|    |                      | <b>Всього по розділу 11</b>                                                                           |       |        |                               |                          | <b>67837</b> |       |                  |                           |                      |
|    |                      | <b>Розділ 12. Пандус №3</b>                                                                           |       |        |                               |                          |              |       |                  |                           |                      |
| 66 | КБ6-1-1              | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм              | 100м3 | 0.031  | <u>388381,37</u><br>18401,98  | — -                      | 12040        | 570   | — -              | <u>150,7000</u>           | <u>4,67</u>          |
|    |                      |                                                                                                       |       |        |                               | -                        |              |       | -                | -                         | -                    |
| 67 | КБ6-1-16             | Улаштування пандусів залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/ | 100м3 | 0.071  | <u>466614,32</u><br>33116,66  | <u>1438,07</u><br>69,98  | 33130        | 2351  | <u>102</u><br>5  | <u>249,4100</u><br>0,4860 | <u>17,71</u><br>0,03 |
| 68 | С124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                                     | т     | 0.0117 | <u>30513,19</u><br>-          | — -                      | 357          | -     | — -              | — -                       | — -                  |
|    |                      |                                                                                                       |       |        |                               | -                        |              |       | -                | -                         | -                    |
| 69 | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С                     | т     | 0.2957 | <u>32316,24</u><br>-          | — -                      | 9556         | -     | — -              | — -                       | — -                  |
|    |                      |                                                                                                       |       |        |                               | -                        |              |       | -                | -                         | -                    |
| 70 | КБ11-15-7            | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                     | 100м2 | 0.264  | <u>12823,98</u><br>12314,32   | <u>347,98</u><br>127,55  | 3386         | 3251  | <u>92</u><br>34  | <u>90,4600</u><br>0,9048  | <u>23,88</u><br>0,24 |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 12                                                                     |       |        |                               |                          | 58469        | 6172  | <u>194</u><br>39 |                           | <u>46,26</u><br>0,27 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                         |       |        |                               |                          | 58469        |       |                  |                           |                      |
|    |                      | в тому числі:                                                                                         |       |        |                               |                          |              |       |                  |                           |                      |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                      |       |        |                               |                          | 52103        |       |                  |                           |                      |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                          |       |        |                               |                          | 6211         |       |                  |                           |                      |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                       |       |        |                               |                          | 5848         |       |                  |                           |                      |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                |       |        |                               |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                   |       |        |                               |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                 |       |        |                               |                          | <b>64317</b> |       |                  |                           |                      |
|    |                      | -----                                                                                                 |       |        |                               |                          |              |       |                  |                           |                      |
|    |                      | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                           |       |        |                               |                          | <b>64317</b> |       |                  |                           |                      |
|    |                      | <b>Розділ 13. Парклет тип 1</b>                                                                       |       |        |                               |                          |              |       |                  |                           |                      |
| 71 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2             | 100м3 | 0.02   | <u>29798,08</u><br>29798,08   | — -                      | 596          | 596   | — -              | <u>261,8000</u>           | <u>5,24</u>          |
|    |                      |                                                                                                       |       |        |                               | -                        |              |       | -                | -                         | -                    |
| 72 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                       | 100м3 | 0.02   | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 82           | 47    | <u>35</u><br>14  | <u>18,3600</u><br>5,1175  | <u>0,37</u><br>0,10  |
| 73 | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                                | 100м3 | 0.0989 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | — -                      | 84352        | 37548 | — -              | <u>2480,6000</u>          | <u>245,33</u>        |
|    |                      |                                                                                                       |       |        |                               | -                        |              |       | -                | -                         | -                    |
| 74 | С124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                                     | т     | 0.0194 | <u>30513,19</u><br>-          | — -                      | 592          | -     | — -              | — -                       | — -                  |
|    |                      |                                                                                                       |       |        |                               | -                        |              |       | -                | -                         | -                    |

|    |                      |                                                                                                 |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 75 | C124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм А500С         | т     | 0.5759 | <u>32316,24</u><br>-          | -<br>-                   | 18611         | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 13                                                               |       |        |                               |                          | 104233        | 38191 | <u>35</u><br>14 |                          | <u>250,94</u><br>0,10 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |        |                               |                          | 104233        |       |                 |                          |                       |
|    |                      | в тому числі:                                                                                   |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |        |                               |                          | 66007         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                    |       |        |                               |                          | 38205         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |       |        |                               |                          | 10423         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |       |        |                               |                          | <b>114656</b> |       |                 |                          |                       |
|    |                      | -----                                                                                           |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 13</b>                                                                     |       |        |                               |                          | <b>114656</b> |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Розділ 14. Парклет тип 2</b>                                                                 |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
| 76 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях<br>глибиною до 2 м без кріплень з укосами,<br>група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.02   | <u>29798,08</u><br>29798,08   | -<br>-                   | 596           | 596   | -<br>-          | <u>261,8000</u><br>-     | <u>5,24</u><br>-      |
| 77 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2                              | 100м3 | 0.02   | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 82            | 47    | <u>35</u><br>14 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,37</u><br>0,10   |
| 78 | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                          | 100м3 | 0.1852 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | -<br>-                   | 157958        | 70312 | -<br>-          | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>459,41</u><br>-    |
| 79 | C124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас<br>А-1, діаметр 6 мм А240С                            | т     | 0.0428 | <u>30513,19</u><br>-          | -<br>-                   | 1306          | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
| 80 | C124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8<br>мм А500С         | т     | 1.1124 | <u>32316,24</u><br>-          | -<br>-                   | 35949         | -     | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 14                                                               |       |        |                               |                          | 195891        | 70955 | <u>35</u><br>14 |                          | <u>465,02</u><br>0,10 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                   |       |        |                               |                          | 195891        |       |                 |                          |                       |
|    |                      | в тому числі:                                                                                   |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                |       |        |                               |                          | 124901        |       |                 |                          |                       |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                    |       |        |                               |                          | 70969         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                 |       |        |                               |                          | 19590         |       |                 |                          |                       |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                          |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                             |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                           |       |        |                               |                          | <b>215481</b> |       |                 |                          |                       |
|    |                      | -----                                                                                           |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 14</b>                                                                     |       |        |                               |                          | <b>215481</b> |       |                 |                          |                       |
|    |                      | <b>Розділ 15. Парклет тип 3</b>                                                                 |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
| 81 | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях<br>глибиною до 2 м без кріплень з укосами,<br>група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.02   | <u>29798,08</u><br>29798,08   | -<br>-                   | 596           | 596   | -<br>-          | <u>261,8000</u><br>-     | <u>5,24</u><br>-      |
| 82 | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними<br>трамбівками, група ґрунтів 1, 2                              | 100м3 | 0.02   | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 82            | 47    | <u>35</u><br>14 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,37</u><br>0,10   |



|     |                      |                                                                                           |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
|     |                      | <b>Всього по розділу 16</b>                                                               |       |        |                               |                          | <b>178758</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                      | <b>Розділ 17. Парклет тип 5</b>                                                           |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
| 92  | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.02   | <u>29798,08</u><br>29798,08   | <u>-</u><br>-            | 596           | 596   | <u>-</u><br>-   | <u>261,8000</u><br>-     | <u>5,24</u><br>-      |
| 93  | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | 100м3 | 0.02   | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 82            | 47    | <u>35</u><br>14 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,37</u><br>0,10   |
| 94  | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | 100м3 | 0.1066 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | <u>-</u><br>-            | 90920         | 40471 | <u>-</u><br>-   | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>264,43</u><br>-    |
| 95  | С124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                         | т     | 0.0502 | <u>30513,19</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1532          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 96  | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С         | т     | 0.685  | <u>32316,24</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 22137         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|     |                      | Разом прямі витрати по розділу 17                                                         |       |        |                               |                          | 115267        | 41114 | <u>35</u><br>14 |                          | <u>270,04</u><br>0,10 |
|     |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |        |                               |                          | 115267        |       |                 |                          |                       |
|     |                      | в тому числі:                                                                             |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|     |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |        |                               |                          | 74118         |       |                 |                          |                       |
|     |                      | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |        |                               |                          | 41128         |       |                 |                          |                       |
|     |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |        |                               |                          | 11527         |       |                 |                          |                       |
|     |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|     |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|     |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                     |       |        |                               |                          | <b>126794</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                      | -----                                                                                     |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|     |                      | <b>Всього по розділу 17</b>                                                               |       |        |                               |                          | <b>126794</b> |       |                 |                          |                       |
|     |                      | <b>Розділ 18. Парклет тип 6</b>                                                           |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
| 97  | КБ1-164-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0.038  | <u>29798,08</u><br>29798,08   | <u>-</u><br>-            | 1132          | 1132  | <u>-</u><br>-   | <u>261,8000</u><br>-     | <u>9,95</u><br>-      |
| 98  | КБ1-134-1            | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                           | 100м3 | 0.038  | <u>4099,33</u><br>2346,96     | <u>1752,37</u><br>721,43 | 156           | 89    | <u>67</u><br>27 | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>0,70</u><br>0,19   |
| 99  | КБ29-160-2           | Улаштування монолітних бетонних сходів                                                    | 100м3 | 0.1522 | <u>852904,47</u><br>379655,83 | <u>-</u><br>-            | 129812        | 57784 | <u>-</u><br>-   | <u>2480,6000</u><br>-    | <u>377,55</u><br>-    |
| 100 | С124-1<br>варіант 1  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм А240С                         | т     | 0.0336 | <u>30513,19</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 1025          | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 101 | С124-20<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм А500С         | т     | 0.9472 | <u>32316,24</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 30610         | -     | <u>-</u><br>-   | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|     |                      | Разом прямі витрати по розділу 18                                                         |       |        |                               |                          | 162735        | 59005 | <u>67</u><br>27 |                          | <u>388,20</u><br>0,19 |
|     |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |       |        |                               |                          | 162735        |       |                 |                          |                       |
|     |                      | в тому числі:                                                                             |       |        |                               |                          |               |       |                 |                          |                       |
|     |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |       |        |                               |                          | 103663        |       |                 |                          |                       |
|     |                      | всього заробітна плата, грн.                                                              |       |        |                               |                          | 59032         |       |                 |                          |                       |
|     |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                           |       |        |                               |                          | 16274         |       |                 |                          |                       |
|     |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                    |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |
|     |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                       |       |        |                               |                          | -             |       |                 |                          |                       |

|     |               |                                                                                        |       |         |                              |                          |               |        |                      |                           |                        |  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|--|
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                  |       |         |                              |                          | <b>179009</b> |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | -----                                                                                  |       |         |                              |                          |               |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | <b>Всього по розділу 18</b>                                                            |       |         |                              |                          | <b>179009</b> |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | <b>Розділ 19. Лавка Тип7-Тип14</b>                                                     |       |         |                              |                          |               |        |                      |                           |                        |  |
| 102 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 7 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.0516  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 27457         | 3182   | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>23,97</u>           |  |
| 103 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 8 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.0428  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 22774         | 2639   | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>19,88</u>           |  |
| 104 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 9 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0.0162  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 8620          | 999    | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>7,52</u>            |  |
| 105 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 10 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0.0268  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 14260         | 1653   | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>12,45</u>           |  |
| 106 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 11 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0.0288  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 15325         | 1776   | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>13,38</u>           |  |
| 107 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 12 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0.0091  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 4842          | 561    | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>4,23</u>            |  |
| 108 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 13 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0.0526  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 27989         | 3244   | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>24,43</u>           |  |
| 109 | КБ6-3-1       | Улаштування бетонної лавки 14 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0.0158  | <u>532104,24</u><br>61668,34 | — -                      | 8407          | 974    | — -                  | <u>464,4400</u>           | <u>7,34</u>            |  |
| 110 | КБ9-75-2      | Виготовлення металевих елементів огороження                                            | 1т    | 3.00217 | <u>32731,29</u><br>24810,72  | <u>6740,97</u><br>357,37 | 98265         | 74486  | <u>20238</u><br>1073 | <u>176,0000</u><br>2,4890 | <u>528,38</u><br>7,47  |  |
| 111 | КБ9-43-1      | Монтаж дрібних елементів                                                               | 1т    | 3.00217 | <u>8207,18</u><br>6108,03    | <u>1724,64</u><br>254,16 | 24639         | 18337  | <u>5178</u><br>763   | <u>40,4800</u><br>1,7428  | <u>121,53</u><br>5,23  |  |
| 112 | & С111-88-8-4 | Труба нержавіюча д.40х1,6мм                                                            | м     | 1673.79 | <u>158,43</u>                | — -                      | 265179        | -      | — -                  | — -                       | — -                    |  |
| 113 | & С111-88-8-4 | Труба нержавіюча д.16х1,6мм                                                            | м     | 49.65   | <u>85,21</u>                 | — -                      | 4231          | -      | — -                  | — -                       | — -                    |  |
| 114 | & С111-88-8-4 | Труба нержавіюча д.32х2мм                                                              | м     | 271.46  | <u>160,61</u>                | — -                      | 43599         | -      | — -                  | — -                       | — -                    |  |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 19                                                      |       |         |                              |                          | 565587        | 107851 | <u>25416</u><br>1836 |                           | <u>763,11</u><br>12,70 |  |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                          |       |         |                              |                          | 565587        |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | в тому числі:                                                                          |       |         |                              |                          |               |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                       |       |         |                              |                          | 432320        |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                                           |       |         |                              |                          | 109687        |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                        |       |         |                              |                          | 56553         |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                 |       |         |                              |                          | -             |        |                      |                           |                        |  |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                    |       |         |                              |                          | -             |        |                      |                           |                        |  |

|  |  |                                                      |                |         |               |  |                |
|--|--|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>622140</b>  |         |               |  |                |
|  |  | -----                                                |                |         |               |  |                |
|  |  | <b>Всього по розділу 19</b>                          | <b>622140</b>  |         |               |  |                |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису                     | 5947417        | 1364178 | <u>263547</u> |  | <u>9500,17</u> |
|  |  |                                                      |                |         | 61135         |  | 387,88         |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 5947417        |         |               |  |                |
|  |  | в тому числі:                                        |                |         |               |  |                |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 4319692        |         |               |  |                |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                         | 1425313        |         |               |  |                |
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 594740         |         |               |  |                |
|  |  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | -              |         |               |  |                |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | -              |         |               |  |                |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>6542157</b> |         |               |  |                |
|  |  | -----                                                |                |         |               |  |                |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>6542157</b> |         |               |  |                |
|  |  | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    | <b>9888.05</b> |         |               |  |                |
|  |  | Кошторисна заробітна плата, грн.                     | <b>1425313</b> |         |               |  |                |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Зовнішнє освітлення

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

4012,016 тис. грн.  
8,58586 тис.люд.год.  
1204,078 тис. грн.  
3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                         | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                                      |                                                                                                     |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                                      |                                                                                                     |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                                      |                                                                                                     |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього                |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                   | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                    |
|           |                                      | <b>Розділ 1. Мережі зовнішнього<br/>освітлення</b>                                                  |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            |                                         |                       |
| 1         | КБ33-259-1                           | Установлення опор з металевих труб<br>вагою до 0,1 т                                                | шт                | 45             | <u>611,73</u><br>185,14   | <u>426,59</u><br>117,30    | 27528                   | 8331                  | <u>19197</u><br>5279       | <u>1,3600</u><br>0,7168                 | <u>61,20</u><br>32,26 |
| 2         | С1424-<br>11615                      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>В25 [М350], крупність заповнювача більше<br>20 до 40 мм | м3                | 15.435         | <u>4536,78</u><br>-       | -<br>-                     | 70025                   | -                     | -<br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-                |
| 3         | & С111-<br>1859-19<br>варіант 1      | Конусна опора нахилу металева висотою<br>Н=8 м закерною закладною. 2х45 Вт + 2х<br>54 Вт            | шт                | 45             | <u>7113,62</u><br>-       | -<br>-                     | 320113                  | -                     | -<br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-                |
| 4         | С1424-<br>11615                      | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону<br>В25 [М350], крупність заповнювача більше<br>20 до 40 мм | м3                | 15.435         | <u>4536,78</u><br>-       | -<br>-                     | 70025                   | -                     | -<br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-                |
| 5         | КБ33-115-2                           | Установлення світильників з<br>люмінесцентними або ртутними лампами                                 | 1 шт              | 180            | <u>432,77</u><br>432,77   | -<br>-                     | 77899                   | 77899                 | -<br>-                     | <u>3,2200</u><br>-                      | <u>579,60</u><br>-    |
| 6         | & С111-<br>1859-23<br>варіант 2      | Накладний світильник індивідуального<br>виготовлення з трафаретом , 45 Вт , 220 В ,<br>12°, 3000 К  | шт                | 90             | <u>1547,65</u><br>-       | -<br>-                     | 139289                  | -                     | -<br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-                |
| 7         | & С111-<br>1859-24<br>варіант 2      | Накладний світильник індивідуального<br>виготовлення з трафаретом , 54 Вт , 220 В ,<br>60°, 3000 К  | шт                | 90             | <u>2076,41</u><br>-       | -<br>-                     | 186877                  | -                     | -<br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-                |
| 8         | КБ33-115-1                           | Установлення світильників з лампами<br>розжарювання                                                 | 1 шт              | 351            | <u>297,30</u><br>297,30   | -<br>-                     | 104352                  | 104352                | -<br>-                     | <u>2,0600</u><br>-                      | <u>723,06</u><br>-    |
| 9         | & С111-<br>1859-24<br>варіант 3      | Світловий болард з анкерною закладною<br>10 Вт , 220 В , 120°, 3000 К                               | шт                | 35             | <u>4740,91</u><br>-       | -<br>-                     | 165932                  | -                     | -<br>-                     | -<br>-                                  | -<br>-                |

|    |                             |                                                                                                                                                                        |        |       |                             |                             |        |       |                      |                            |                      |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 10 | & C111-1859-24<br>варіант 4 | Грунтовий освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла 18 Вт , 3000K, 220V, 30°                                                                  | шт     | 82    | <u>1240,68</u><br>-         | -                           | 101736 | -     | -                    | -                          | -                    |
| 11 | & C111-1859-24<br>варіант 5 | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла з подовженою пікою для встановлення в ґрунт 15 Вт , 220 В , 36°, 3000 К                             | шт     | 41    | <u>1075,06</u><br>-         | -                           | 44077  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 12 | & C111-1859-24<br>варіант 6 | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла з подовженою пікою для встановлення в ґрунт 12 Вт , 220 В , 36°, 3000 К                             | шт     | 58    | <u>899,08</u><br>-          | -                           | 52147  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 13 | & C111-1859-24<br>варіант 7 | Накладний світильник в комплекті зі світлодіодним джерелом світла 45 Вт , 220 В , 60°, 3000 К                                                                          | шт     | 56    | <u>1174,20</u><br>-         | -                           | 65755  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 14 | & C111-1859-24<br>варіант 8 | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла з подовженою пікою для встановлення в ґрунт 12 Вт , 220 В , 120°, 3000 К                            | шт     | 33    | <u>920,56</u><br>-          | -                           | 30378  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 15 | & C111-1859-24<br>варіант 9 | Освітлювальний прилад в комплекті зі світлодіодним джерелом світла, вбудований в стіну 10 Вт , 220 В                                                                   | шт     | 46    | <u>824,72</u><br>-          | -                           | 37937  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 16 | КМ8-146-1                   | Улаштування LED-стрічки                                                                                                                                                | 100 м  | 6     | <u>2954,60</u><br>2706,62   | -                           | 17728  | 16240 | -                    | <u>19,2000</u><br>-        | <u>115,20</u><br>-   |
| 17 | & C111-217-1-И              | Віконний блок металопластиковий ЕКИРАZH ULTRA 70. Uw =0.9 Вт/м2                                                                                                        | м2     | 600   | <u>59,80</u><br>-           | -                           | 35880  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 18 | КБ1-13-5                    | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2                                                 | 1000м3 | 0.475 | <u>46260,52</u><br>2156,89  | <u>44103,63</u><br>16843,95 | 21974  | 1025  | <u>20949</u><br>8001 | <u>18,5300</u><br>110,0580 | <u>8,80</u><br>52,28 |
| 19 | КБ1-18-5                    | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.076 | <u>77704,84</u><br>5342,76  | <u>72362,08</u><br>26362,29 | 5906   | 406   | <u>5500</u><br>2004  | <u>45,9000</u><br>170,7905 | <u>3,49</u><br>12,98 |
| 20 | C311-15                     | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                            | т      | 125.4 | <u>181,16</u><br>-          | <u>181,16</u><br>35,75      | 22717  | -     | <u>22717</u><br>4483 | -<br>0,2240                | -<br>28,09           |
| 21 | КМ8-142-1                   | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                                                                                                        | 100 м  | 19    | <u>1353,31</u><br>1353,31   | -                           | 25713  | 25713 | -                    | <u>9,6000</u><br>-         | <u>182,40</u><br>-   |
| 22 | C1421-10634                 | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                               | м3     | 190   | <u>762,12</u><br>-          | -                           | 144803 | -     | -                    | -                          | -                    |
| 23 | КБ34-103-1                  | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів                                                                                                       | 1 км   | 3.303 | <u>28114,08</u><br>28114,08 | -                           | 92861  | 92861 | -                    | <u>222,0000</u><br>-       | <u>733,27</u><br>-   |
| 24 | & C111-1859-18<br>варіант 3 | Труба сертифікована П-50, ДСТУ EN 50086: 2004 ДКС                                                                                                                      | м      | 1800  | <u>35,39</u><br>-           | -                           | 63702  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 25 | & C111-1859-18<br>варіант 4 | Труба гофрована ПГ-25                                                                                                                                                  | м      | 1000  | <u>16,67</u><br>-           | -                           | 16670  | -     | -                    | -                          | -                    |
| 26 | & C111-1859-18<br>варіант 5 | Труба стальна Т-40                                                                                                                                                     | м      | 3     | <u>106,12</u><br>-          | -                           | 318    | -     | -                    | -                          | -                    |

|                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                           |                          |                                                   |         |                         |                          |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 27                          | & C111-1859-18<br>варіант 6 | Труба стальна Т-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м      | 500   | <u>85,47</u><br>-         | -                        | 42735                                             | -       | -                       | -                        | -                        |
| 28                          | КМ8-143-5                   | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 м  | 2     | <u>479,30</u><br>479,30   | -                        | 959                                               | 959     | -                       | <u>3,4000</u>            | <u>6,80</u>              |
| 29                          | & C1547-17-11<br>варіант 1  | Контрольна стрічка                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м      | 200   | <u>3,43</u><br>-          | -                        | 686                                               | -       | -                       | -                        | -                        |
| 30                          | КМ8-148-1                   | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м  | 38.4  | <u>2353,02</u><br>2255,52 | -                        | 90356                                             | 86612   | -                       | <u>16,0000</u>           | <u>614,40</u>            |
| 31                          | & C1547-17-58<br>варіант 3  | Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією АВВГ 2х16мм2                                                                                                                                                                                                                                                              | м      | 1938  | <u>21,89</u><br>-         | -                        | 42423                                             | -       | -                       | -                        | -                        |
| 32                          | & C1547-17-58<br>варіант 4  | Провід ПВЗнгд 1х2,5мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м      | 448.8 | <u>16,66</u><br>-         | -                        | 7477                                              | -       | -                       | -                        | -                        |
| 33                          | & C1547-17-58<br>варіант 5  | Провід ПВЗнгд 3х2,5мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | м      | 1530  | <u>46,51</u><br>-         | -                        | 71160                                             | -       | -                       | -                        | -                        |
| 34                          | КБ34-106-1                  | Улаштування колодязів                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт   | 400   | <u>1907,26</u><br>1206,70 | <u>614,88</u><br>228,16  | 762904                                            | 482680  | <u>245952</u><br>91264  | <u>8,5600</u><br>1,2300  | <u>3424,00</u><br>492,00 |
| 35                          | & C1110-82-2<br>варіант 2   | Колодязь кабельний пластиковий з гермоммодами e.manhole.360.260.320.cover                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 400   | <u>356,85</u><br>-        | -                        | 142740                                            | -       | -                       | -                        | -                        |
| 36                          | КМ10-698-1                  | Коробка відгалужувальна на стіні                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 1600  | <u>103,89</u><br>102,26   | -                        | 166224                                            | 163616  | -                       | <u>0,8000</u>            | <u>1280,00</u>           |
| 37                          | & C1110-82-2<br>варіант 3   | Блок розподільчий UKK 80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 1600  | <u>191,69</u><br>-        | -                        | 306704                                            | -       | -                       | -                        | -                        |
| 38                          | КР1-12-1                    | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                                                    | 100 м3 | 4.75  | <u>905,42</u><br>-        | <u>905,42</u><br>280,04  | 4301                                              | -       | <u>4301</u><br>1330     | -                        | <u>8,33</u>              |
| 39                          | КБ1-134-1                   | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100м3  | 4.75  | <u>4099,33</u><br>2346,96 | <u>1752,37</u><br>721,43 | 19472                                             | 11148   | <u>8324</u><br>3427     | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>87,21</u><br>24,31    |
|                             |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                           |                          | 3600483                                           | 1071842 | <u>326940</u><br>115788 |                          | <u>7819,43</u><br>650,25 |
|                             |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |       |                           |                          | 3600483<br>2201701<br>1187630<br>360066<br>-<br>- |         |                         |                          |                          |
|                             |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                           |                          | <b>3960549</b>                                    |         |                         |                          |                          |
| <b>Розділ 2. Заземлення</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                           |                          |                                                   |         |                         |                          |                          |
| 40                          | КМ8-472-2                   | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 м  | 1.35  | <u>8999,93</u><br>3157,73 | <u>255,66</u><br>12,44   | 12150                                             | 4263    | <u>345</u><br>17        | <u>22,4000</u><br>0,0864 | <u>30,24</u><br>0,12     |

|    |           |                                                             |       |     |                           |                       |                |         |                         |                          |                          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 41 | КМ8-471-1 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | 10 шт | 4.5 | <u>7029.47</u><br>2029,97 | <u>143.22</u><br>6,97 | 31633          | 9135    | <u>644</u><br>31        | <u>14.4000</u><br>0,0484 | <u>64.80</u><br>0,22     |
| 42 | КМ8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання                       | шафа  | 1   | <u>3005.24</u><br>3001,86 | <u>—</u><br>-         | 3005           | 3002    | <u>—</u><br>-           | <u>20.8000</u><br>-      | <u>20.80</u><br>-        |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 2                            |       |     |                           |                       | 46788          | 16400   | <u>989</u><br>48        |                          | <u>115.84</u><br>0,34    |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                               |       |     |                           |                       | 46788          |         |                         |                          |                          |
|    |           | в тому числі:                                               |       |     |                           |                       |                |         |                         |                          |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.            |       |     |                           |                       | 29399          |         |                         |                          |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                |       |     |                           |                       | 16448          |         |                         |                          |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                             |       |     |                           |                       | 4679           |         |                         |                          |                          |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.        |       |     |                           |                       | -              |         |                         |                          |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.         |       |     |                           |                       | -              |         |                         |                          |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                       |       |     |                           |                       | <b>51467</b>   |         |                         |                          |                          |
|    |           | -----                                                       |       |     |                           |                       |                |         |                         |                          |                          |
|    |           | <b>Всього по розділу 2</b>                                  |       |     |                           |                       | <b>51467</b>   |         |                         |                          |                          |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису                            |       |     |                           |                       | 3647271        | 1088242 | <u>327929</u><br>115836 |                          | <u>7935.27</u><br>650,59 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                               |       |     |                           |                       | 3647271        |         |                         |                          |                          |
|    |           | в тому числі:                                               |       |     |                           |                       |                |         |                         |                          |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.            |       |     |                           |                       | 2231100        |         |                         |                          |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                |       |     |                           |                       | 1204078        |         |                         |                          |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                             |       |     |                           |                       | 364745         |         |                         |                          |                          |
|    |           | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.        |       |     |                           |                       | -              |         |                         |                          |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.         |       |     |                           |                       | -              |         |                         |                          |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                       |       |     |                           |                       | <b>4012016</b> |         |                         |                          |                          |
|    |           | -----                                                       |       |     |                           |                       |                |         |                         |                          |                          |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>                                  |       |     |                           |                       | <b>4012016</b> |         |                         |                          |                          |
|    |           | Кошторисна трудоємність, люд.год.                           |       |     |                           |                       | <b>8585.86</b> |         |                         |                          |                          |
|    |           | Кошторисна заробітна плата, грн.                            |       |     |                           |                       | <b>1204078</b> |         |                         |                          |                          |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Зовнішнє водопостачання

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

2294,183 тис. грн.  
5,50556 тис.люд.год.  
782,119 тис. грн.  
3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.    |                            | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|           |                               |                                                                                          |                   |           | Всього                       | експлуатації<br>машин      | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |                               |                                                                                          |                   |           |                              |                            |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |                               |                                                                                          |                   |           |                              |                            |                         |                     |                       | на одиницю                              | всього               |
| 1         | 2                             | 3                                                                                        | 4                 | 5         | 6                            | 7                          | 8                       | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|           |                               | <b>Розділ 1. Колодязь В1-2</b>                                                           |                   |           |                              |                            |                         |                     |                       |                                         |                      |
| 1         | КБ6-1-1                       | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3             | 0.016     | <u>388381.37</u><br>18401,98 | — -                        | 6214                    | 294                 | — -                   | <u>150,7000</u><br>-                    | <u>2,41</u><br>-     |
| 2         | КБ22-41-1                     | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах                   | 10м3              | 0.18      | <u>49404.11</u><br>18594,66  | <u>21634.31</u><br>8268,88 | 8893                    | 3347                | <u>3894</u><br>1488   | <u>141,7600</u><br>47,7098              | <u>25,52</u><br>8,59 |
| 3         | К585521-Л050<br>варіант 1     | Плита днища КЦД-20                                                                       | шт                | 1         | <u>5709.14</u><br>-          | — -                        | 5709                    | -                   | — -                   | — -                                     | — -                  |
| 4         | К585521-Л011<br>варіант 1     | Кільця КЦ-20-9                                                                           | шт                | 1         | <u>3288.38</u><br>-          | — -                        | 3288                    | -                   | — -                   | — -                                     | — -                  |
| 5         | К585521-Л010<br>варіант 1     | Кільця КЦ-20-6                                                                           | шт                | 1         | <u>2269.05</u><br>-          | — -                        | 2269                    | -                   | — -                   | — -                                     | — -                  |
| 6         | К585521-Л052<br>варіант 1     | Кришка колодязна КЦП1-20                                                                 | шт                | 1         | <u>4301.88</u><br>-          | — -                        | 4302                    | -                   | — -                   | — -                                     | — -                  |
| 7         | & К585521-Л045-1<br>варіант 1 | Плита опорна КЦО-1                                                                       | шт                | 1         | <u>977.74</u><br>-           | — -                        | 978                     | -                   | — -                   | — -                                     | — -                  |
| 8         | С113-753                      | Люк чавунний для колодязів легкий                                                        | шт                | 1         | <u>4453.40</u><br>-          | — -                        | 4453                    | -                   | — -                   | — -                                     | — -                  |
| 9         | & С118-61-5                   | Сходи драбина КЛ-1                                                                       | шт                | 1         | <u>1078.28</u><br>-          | — -                        | 1078                    | -                   | — -                   | — -                                     | — -                  |

|                                               |                             |                                                                                                                     |        |        |                              |                            |              |      |                     |                            |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 10                                            | КБ11-4-5                    | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм                                                    | 100м2  | 0.157  | <u>91496,75</u><br>4574,94   | — -                        | 14365        | 718  | — -                 | <u>31,7000</u>             | <u>4,98</u>          |
| 11                                            | КБ1-27-2                    | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.0107 | <u>9120,78</u><br>-          | <u>9120,78</u><br>2820,97  | 98           | -    | <u>98</u><br>30     | <u>-</u><br>17,6730        | <u>-</u><br>0,19     |
| 12                                            | КБ1-134-1                   | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                     | 100м3  | 0.107  | <u>4099,33</u><br>2346,96    | <u>1752,37</u><br>721,43   | 439          | 251  | <u>188</u><br>77    | <u>18,3600</u><br>5,1175   | <u>1,96</u><br>0,55  |
|                                               |                             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                    |        |        |                              |                            | 52086        | 4610 | <u>4180</u><br>1595 |                            | <u>34,87</u><br>9,33 |
|                                               |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |        |        |                              |                            | 52086        |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | в тому числі:                                                                                                       |        |        |                              |                            |              |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |        |        |                              |                            | 43296        |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |        |        |                              |                            | 6205         |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |        |        |                              |                            | 5208         |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |        |        |                              |                            | -            |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |        |        |                              |                            | -            |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |        |        |                              |                            | <b>57294</b> |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | -----                                                                                                               |        |        |                              |                            |              |      |                     |                            |                      |
|                                               |                             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                          |        |        |                              |                            | <b>57294</b> |      |                     |                            |                      |
| <b>Розділ 2. Колодязь В1-3,В1-4,В1-5,В1-6</b> |                             |                                                                                                                     |        |        |                              |                            |              |      |                     |                            |                      |
| 13                                            | КБ6-1-1                     | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                            | 100м3  | 0.016  | <u>388381,37</u><br>18401,98 | — -                        | 6214         | 294  | — -                 | <u>150,7000</u>            | <u>2,41</u>          |
| 14                                            | КБ22-41-1                   | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах                                              | 10м3   | 0.16   | <u>49404,11</u><br>18594,66  | <u>21634,31</u><br>8268,88 | 7905         | 2975 | <u>3461</u><br>1323 | <u>141,7600</u><br>47,7098 | <u>22,68</u><br>7,63 |
| 15                                            | К585521-Л050<br>варіант 4   | Плита днища КЦД-10                                                                                                  | шт     | 4      | <u>1629,14</u><br>-          | — -                        | 6517         | -    | — -                 | — -                        | — -                  |
| 16                                            | К585521-Л010<br>варіант 3   | Кільця КЦ-10-6                                                                                                      | шт     | 4      | <u>1249,05</u><br>-          | — -                        | 4996         | -    | — -                 | — -                        | — -                  |
| 17                                            | К585521-Л052<br>варіант 2   | Кришка колодязна КЦП1-10                                                                                            | шт     | 4      | <u>425,88</u><br>-           | — -                        | 1704         | -    | — -                 | — -                        | — -                  |
| 18 & 19                                       | К585521-Л045-1<br>варіант 1 | Плита опорна КЦО-1                                                                                                  | шт     | 4      | <u>977,74</u><br>-           | — -                        | 3911         | -    | — -                 | — -                        | — -                  |
| 19                                            | С113-753                    | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                   | шт     | 4      | <u>4453,40</u><br>-          | — -                        | 17814        | -    | — -                 | — -                        | — -                  |
| 20 & 21                                       | С118-61-5                   | Сходи драбина КП-1                                                                                                  | шт     | 4      | <u>1078,28</u><br>-          | — -                        | 4313         | -    | — -                 | — -                        | — -                  |
| 21                                            | КБ11-4-5                    | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм                                                    | 100м2  | 0.14   | <u>91496,75</u><br>4574,94   | — -                        | 12810        | 640  | — -                 | <u>31,7000</u>             | <u>4,44</u>          |
| 22                                            | КБ1-27-2                    | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0.0088 | <u>9120,78</u><br>-          | <u>9120,78</u><br>2820,97  | 80           | -    | <u>80</u><br>25     | <u>-</u><br>17,6730        | <u>-</u><br>0,16     |
| 23                                            | КБ1-134-1                   | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                     | 100м3  | 0.088  | <u>4099,33</u><br>2346,96    | <u>1752,37</u><br>721,43   | 361          | 207  | <u>154</u><br>63    | <u>18,3600</u><br>5,1175   | <u>1,62</u><br>0,45  |

|    |                             |                                                                                                                                                                                                                |          |   |                    |                |              |      |              |                   |               |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------|----------------|--------------|------|--------------|-------------------|---------------|
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                               |          |   |                    |                | 66625        | 4116 | 3695<br>1411 |                   | 31,15<br>8,24 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                  |          |   |                    |                | 66625        |      |              |                   |               |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                  |          |   |                    |                |              |      |              |                   |               |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                               |          |   |                    |                | 58814        |      |              |                   |               |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                   |          |   |                    |                | 5527         |      |              |                   |               |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                |          |   |                    |                | 6661         |      |              |                   |               |
|    |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                         |          |   |                    |                | -            |      |              |                   |               |
|    |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                            |          |   |                    |                | -            |      |              |                   |               |
|    |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                          |          |   |                    |                | <b>73286</b> |      |              |                   |               |
|    |                             | -----                                                                                                                                                                                                          |          |   |                    |                |              |      |              |                   |               |
|    |                             | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                     |          |   |                    |                | <b>73286</b> |      |              |                   |               |
|    |                             | <b>Розділ 3. Обладнання НС</b>                                                                                                                                                                                 |          |   |                    |                |              |      |              |                   |               |
| 24 | КМ7-218-1                   | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багаступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т | шт       | 1 | 6347,10<br>5328,67 | 188,78<br>9,19 | 6347         | 5329 | 189<br>9     | 37,8000<br>0,0638 | 37,80<br>0,06 |
| 25 | & C1630-1162-6<br>варіант 1 | Центробіжний насос високого тиску Q=6, 8м3/ год , Н=60 м, N=2,2кВт 380 В Plurijet 6/200 Pedrollo ( Італія)                                                                                                     | шт       | 1 | 27932,76<br>-      | -<br>-         | 27933        | -    | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-        |
| 26 | КМ10-683-10                 | Пульт керування виносний ВПК                                                                                                                                                                                   | шт       | 1 | 576,85<br>461,82   | -<br>-         | 577          | 462  | -<br>-       | 3,2000<br>-       | 3,20<br>-     |
| 27 | & C1545-35-6                | Автоматика контролю насосом Економ АKN-2.2                                                                                                                                                                     | шт       | 1 | 9502,13<br>-       | -<br>-         | 9502         | -    | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-        |
| 28 | КМ8-80-1                    | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2                                                                                                                                         | шт       | 1 | 230,91<br>230,91   | -<br>-         | 231          | 231  | -<br>-       | 1,6000<br>-       | 1,60<br>-     |
| 29 | & C1545-35-88               | Прилад автоматичного підтримання тиску Brio Top Italtecnica ( Італія)                                                                                                                                          | шт       | 1 | 2865,26<br>-       | -<br>-         | 2865         | -    | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-        |
| 30 | КБ18-22-5                   | Установлення кранів та клапанів зворотних діаметром 63 мм                                                                                                                                                      | комплект | 2 | 30,61<br>30,61     | -<br>-         | 61           | 61   | -<br>-       | 0,2000<br>-       | 0,40<br>-     |
| 31 | & C113-1039-9               | Зворотній клапан д.63мм                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | 828,34<br>-        | -<br>-         | 828          | -    | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-        |
| 32 | & C113-1039-9<br>варіант 2  | Кран кульовий д.63мм                                                                                                                                                                                           | шт       | 1 | 1052,19<br>-       | -<br>-         | 1052         | -    | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-        |
| 33 | КБ18-10-1                   | Установлення гідроакумулятора 100л                                                                                                                                                                             | 1 бак    | 1 | 829,19<br>829,19   | -<br>-         | 829          | 829  | -<br>-       | 5,9500<br>-       | 5,95<br>-     |
| 34 | & C113-2227-4               | Гідроакумулятор на 100л                                                                                                                                                                                        | шт       | 1 | 3236,21<br>-       | -<br>-         | 3236         | -    | -<br>-       | -<br>-            | -<br>-        |
|    |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                               |          |   |                    |                | 53461        | 6912 | 189<br>9     |                   | 48,95<br>0,06 |
|    |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                  |          |   |                    |                | 53461        |      |              |                   |               |
|    |                             | в тому числі:                                                                                                                                                                                                  |          |   |                    |                |              |      |              |                   |               |
|    |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                               |          |   |                    |                | 46360        |      |              |                   |               |
|    |                             | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                   |          |   |                    |                | 6921         |      |              |                   |               |
|    |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                |          |   |                    |                | 5347         |      |              |                   |               |

|    |                                |                                                                                                                                                        |          |        |                             |                             |                        |      |                      |                             |                       |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |        |                             |                             | -<br>-<br><b>58808</b> |      |                      |                             |                       |
|    |                                | -----                                                                                                                                                  |          |        |                             |                             |                        |      |                      |                             |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                             |          |        |                             |                             | <b>58808</b>           |      |                      |                             |                       |
|    |                                | <b>Розділ 4. Магістральна мережа для підключення зон поливу газонів</b>                                                                                |          |        |                             |                             |                        |      |                      |                             |                       |
| 35 | КБ1-13-2                       | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2                       | 1000м3   | 0.3624 | <u>32221.99</u><br>1432,88  | <u>30789.11</u><br>12473,40 | 11677                  | 519  | <u>11158</u><br>4520 | <u>12.3100</u><br>76,0410   | <u>4.46</u><br>27,56  |
| 36 | КБ22-11-2                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм                                                                                                          | 1000м    | 0.25   | <u>35560.05</u><br>34240,75 | <u>1104.84</u><br>136,92    | 8890                   | 8560 | <u>276</u><br>34     | <u>245.7000</u><br>0,9600   | <u>61.43</u><br>0,24  |
| 37 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 3 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.63х3.8мм                                                                                                                          | м        | 250    | <u>32.54</u><br>-           | -<br>-                      | 8135                   | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 38 | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                 | 10 шт    | 2.1    | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60   | 15371                  | 7567 | <u>7804</u><br>3307  | <u>24.6000</u><br>11,4000   | <u>51.66</u><br>23,94 |
| 39 | & С130-1104-8                  | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                             | шт       | 14     | <u>62.33</u><br>-           | -<br>-                      | 873                    | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 40 | & С130-1104-8<br>варіант 8     | Сідельцевий відвод компресійний 63х32 ВР                                                                                                               | шт       | 7      | <u>72.08</u><br>-           | -<br>-                      | 505                    | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 41 | КБ18-22-5                      | Установлення кранів та клапанів зворотних діаметром 63 мм                                                                                              | комплект | 11     | <u>30.61</u><br>30,61       | -<br>-                      | 337                    | 337  | -<br>-               | <u>0.2000</u><br>-          | <u>2.20</u><br>-      |
| 42 | & С113-1039-9<br>варіант 1     | Кран кульовий д.32мм                                                                                                                                   | шт       | 7      | <u>848.19</u><br>-          | -<br>-                      | 5937                   | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 43 | & С113-1039-9<br>варіант 2     | Кран кульовий д.63мм                                                                                                                                   | шт       | 4      | <u>1052.19</u><br>-         | -<br>-                      | 4209                   | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 44 | КБ22-12-3                      | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм                                                                                        | 1000м    | 0.15   | <u>91882.11</u><br>56698,13 | <u>35183.98</u><br>14660,29 | 13782                  | 8505 | <u>5277</u><br>2199  | <u>402.2000</u><br>104,9004 | <u>60.33</u><br>15,74 |
| 45 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 4 | футляр із труби Корсіс Ду 110/93 мм SN8                                                                                                                | м        | 150    | <u>287.54</u><br>-          | -<br>-                      | 43131                  | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 46 | КМ12-594-5                     | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                            | 10 шт    | 0.4    | <u>1616.38</u><br>1616,38   | -<br>-                      | 647                    | 647  | -<br>-               | <u>11.2000</u><br>-         | <u>4.48</u><br>-      |
| 47 | С113-1878<br>варіант 1         | Універсальний врізний хомут муфтовий DN150/50                                                                                                          | шт       | 1      | <u>2888.73</u><br>-         | -<br>-                      | 2889                   | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 48 | С113-1878<br>варіант 2         | Засувка клинова зі штурвалом DN150 Ру=1,6 МПа                                                                                                          | шт       | 1      | <u>4928.73</u><br>-         | -<br>-                      | 4929                   | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 49 | С113-1878<br>варіант 3         | Муфта-фланец для сталевих труб DN150 Ру=1,6 МПа                                                                                                        | шт       | 1      | <u>685.53</u><br>-          | -<br>-                      | 686                    | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |
| 50 | С113-1878<br>варіант 4         | Дисковий фільтр Irritec2                                                                                                                               | шт       | 1      | <u>1377.09</u><br>-         | -<br>-                      | 1377                   | -    | -<br>-               | -<br>-                      | -<br>-                |

|    |                            |                                                                                                                     |          |        |                           |                           |               |       |                       |                          |                        |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 51 | КБ1-27-2                   | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3   | 0.3624 | <u>9120,78</u><br>-       | <u>9120,78</u><br>2820,97 | 3305          | -     | <u>3305</u><br>1022   | -<br>17,6730             | -<br>6,40              |
| 52 | КБ1-134-1                  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                     | 100м3    | 3.624  | <u>4099,33</u><br>2346,96 | <u>1752,37</u><br>721,43  | 14856         | 8505  | <u>6351</u><br>2614   | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>66,54</u><br>18,55  |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                    |          |        |                           |                           | 141536        | 34640 | <u>34171</u><br>13696 |                          | <u>251,10</u><br>92,43 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |          |        |                           |                           | 141536        |       |                       |                          |                        |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                       |          |        |                           |                           |               |       |                       |                          |                        |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |          |        |                           |                           | 72725         |       |                       |                          |                        |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |          |        |                           |                           | 48336         |       |                       |                          |                        |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |          |        |                           |                           | 14155         |       |                       |                          |                        |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |          |        |                           |                           | -             |       |                       |                          |                        |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |          |        |                           |                           | -             |       |                       |                          |                        |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |          |        |                           |                           | <b>155691</b> |       |                       |                          |                        |
|    |                            | -----                                                                                                               |          |        |                           |                           |               |       |                       |                          |                        |
|    |                            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                          |          |        |                           |                           | <b>155691</b> |       |                       |                          |                        |
|    |                            | <b>Розділ 5. Водомірний вузол поливального водопроводу</b>                                                          |          |        |                           |                           |               |       |                       |                          |                        |
| 53 | КБ16-26-1                  | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                             | 1 шт     | 3      | <u>94,45</u><br>94,45     | -<br>-                    | 283           | 283   | -<br>-                | <u>0,6700</u><br>-       | <u>2,01</u><br>-       |
| 54 | С1630-981<br>варіант 1     | Багатоструменевий крильчатий лічильник води Ду 32 класм точності "С"                                                | шт       | 1      | <u>4150,76</u><br>-       | -<br>-                    | 4151          | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 55 | С1630-981<br>варіант 2     | Манометр технічний                                                                                                  | шт       | 1      | <u>376,76</u><br>-        | -<br>-                    | 377           | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 56 | КБ21-23-1                  | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв                                                                                | 1 шафа   | 1      | <u>2464,14</u><br>1536,48 | <u>917,09</u><br>287,68   | 2464          | 1536  | <u>917</u><br>288     | <u>10,3300</u><br>1,7521 | <u>10,33</u><br>1,75   |
| 57 | С1630-981<br>варіант 3     | Лічильник імпульсів чотириканальний                                                                                 | шт       | 1      | <u>3946,76</u><br>-       | -<br>-                    | 3947          | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 58 | КБ18-21-4                  | Установлення фільтрів води діаметром 50 мм                                                                          | 10 шт    | 0.1    | <u>2440,13</u><br>2079,25 | <u>310,70</u><br>15,12    | 244           | 208   | <u>31</u><br>2        | <u>14,9200</u><br>0,1050 | <u>1,49</u><br>0,01    |
| 59 | С1630-106<br>варіант 1     | Сітчастий фільтр муфтовий                                                                                           | шт       | 1      | <u>256,46</u><br>-        | -<br>-                    | 256           | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 60 | КБ18-22-5                  | Установлення кранів та клапанів зворотних діаметром 63 мм                                                           | комплект | 7      | <u>30,61</u><br>30,61     | -<br>-                    | 214           | 214   | -<br>-                | <u>0,2000</u><br>-       | <u>1,40</u><br>-       |
| 61 | & С113-1039-9<br>варіант 3 | Кран кульовий д.50мм муфтовий                                                                                       | шт       | 2      | <u>1001,19</u><br>-       | -<br>-                    | 2002          | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 62 | & С113-1039-9<br>варіант 4 | Зворотний клапан муфтовий д=50мм                                                                                    | шт       | 1      | <u>552,39</u><br>-        | -<br>-                    | 552           | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 63 | & С113-1039-9<br>варіант 5 | Кран пробковий триходовий ф3/4                                                                                      | шт       | 1      | <u>246,39</u><br>-        | -<br>-                    | 246           | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |
| 64 | & С113-1039-9<br>варіант 7 | Кульовий кран спускний 3/4                                                                                          | шт       | 1      | <u>389,19</u><br>-        | -<br>-                    | 389           | -     | -<br>-                | -<br>-                   | -<br>-                 |

|                                                        |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 65                                                     | & C113-1039-9<br>варіант 8 | Сгон американка ф2                                                                                     | шт     | 2     | <u>593,19</u><br>-          | -                         | 1186         | -     | -                    | -                         | -                     |
| 66                                                     | КБ22-38-4                  | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм            | 1 вріз | 1     | <u>1323,35</u><br>728,01    | <u>563,95</u><br>11,68    | 1323         | 728   | <u>564</u><br>12     | <u>4,5000</u><br>0,0810   | <u>4,50</u><br>0,08   |
| Разом прямі витрати по розділу 5                       |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | 17634        | 2969  | <u>1512</u><br>302   |                           | <u>19,73</u><br>1,84  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | 17634        |       |                      |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | 13153        |       |                      |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | 3271         |       |                      |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | 1763         |       |                      |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | <b>19397</b> |       |                      |                           |                       |
| -----                                                  |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 5</b>                             |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           | <b>19397</b> |       |                      |                           |                       |
| <b>Розділ 6. Зона поливу 1</b>                         |                            |                                                                                                        |        |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                       |
| 67                                                     | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                          | 1000м  | 0.095 | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 3280         | 3172  | <u>87</u><br>11      | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>22,76</u><br>0,08  |
| 68                                                     | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                          | м      | 95    | <u>19,91</u><br>-           | -                         | 1891         | -     | -                    | -                         | -                     |
| 69                                                     | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт  | 4     | <u>7319,66</u><br>3603,16   | <u>3716,50</u><br>1574,60 | 29279        | 14413 | <u>14866</u><br>6298 | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>98,40</u><br>45,60 |
| 70                                                     | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                             | шт     | 20    | <u>62,33</u><br>-           | -                         | 1247         | -     | -                    | -                         | -                     |
| 71                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                    | шт     | 20    | <u>15,76</u><br>-           | -                         | 315          | -     | -                    | -                         | -                     |
| 72                                                     | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                            | 10 шт  | 4     | <u>1616,38</u><br>1616,38   | -                         | 6466         | 6466  | -                    | <u>11,2000</u><br>-       | <u>44,80</u><br>-     |
| 73                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                  | шт     | 20    | <u>355,47</u><br>-          | -                         | 7109         | -     | -                    | -                         | -                     |
| 74                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 3 | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                    | шт     | 20    | <u>65,64</u><br>-           | -                         | 1313         | -     | -                    | -                         | -                     |
| 75                                                     | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                             | 10м3   | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                    | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-      |
| 76                                                     | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                           | шт     | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                    | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-      |
| 77                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                  | шт     | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                    | -                         | -                     |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 78                                                     | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселюча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17     | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12   |
| 79                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16942        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 80                                                     | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                        | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732          | 360   | <u>372</u><br>157    | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>2,46</u><br>1,14    |
| 81                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                                                                                  | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 269          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| Разом прямі витрати по розділу 6                       |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 74984        | 29442 | <u>15675</u><br>6483 |                           | <u>203,65</u><br>46,94 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 74984        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 29867        |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 35925        |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 7500         |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | <b>82484</b> |       |                      |                           |                        |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 6</b>                             |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | <b>82484</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 7. Зона поливу 2</b>                         |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 82                                                     | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                                 | 1000м | 0.32  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 11048        | 10685 | <u>295</u><br>37     | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>76,67</u><br>0,26   |
| 83                                                     | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20x2.0мм                                                                                                                                 | м     | 10    | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 120          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 84                                                     | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                                   | м     | 310   | <u>8.47</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 2626         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 85                                                     | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                                    | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-             | 47           | 4     | <u>-</u><br>-        | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-       |
| 86                                                     | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                  | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-             | 409          | 409   | <u>-</u><br>-        | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-       |
| 87                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                         | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 307          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 88                                                     | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселюча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17     | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12   |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 89                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -                        | 16942        | -     | -                | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 36877        | 15716 | <u>645</u><br>54 |                           | <u>111,90</u><br>0,38 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 36877        |       |                  |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 20516        |       |                  |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 15770        |       |                  |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 3690         |       |                  |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | <b>40567</b> |       |                  |                           |                       |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 7</b>                             |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | <b>40567</b> |       |                  |                           |                       |
| <b>Розділ 8. Зона поливу 3</b>                         |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
| 90                                                     | KB22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.019 | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10  | 656          | 634   | <u>17</u><br>2   | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>4,55</u><br>0,02   |
| 91                                                     | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 4     | <u>11,97</u><br>-           | -                        | 48           | -     | -                | -                         | -                     |
| 92                                                     | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 15    | <u>8,47</u><br>-            | -                        | 127          | -     | -                | -                         | -                     |
| 93                                                     | KB23-1-2                       | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                        | 47           | 4     | -                | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-      |
| 94                                                     | KM10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                        | 409          | 409   | -                | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-      |
| 95                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                        | 307          | -     | -                | -                         | -                     |
| 96                                                     | KM12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50 | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12  |
| 97                                                     | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -                        | 16942        | -     | -                | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 8                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 23914        | 5665  | <u>367</u><br>19 |                           | <u>39,78</u><br>0,14  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 23914        |       |                  |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 17882        |       |                  |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 5684         |       |                  |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 2393         |       |                  |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                       |

|     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>26307</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                                                        |       |       |                             |                          | <b>26307</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 9. Зона поливу 4</b>                                                                                                                    |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
| 98  | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.11  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 3798         | 3673 | <u>101</u><br>13 | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>26.36</u><br>0,09 |
| 99  | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 10    | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 120          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 100 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 100   | <u>8.47</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 847          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 101 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-            | 47           | 4    | <u>-</u><br>-    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-     |
| 102 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-            | 409          | 409  | <u>-</u><br>-    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-     |
| 103 | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 307          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 104 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12 |
| 105 | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 16942        | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                  |       |       |                             |                          | 27848        | 8704 | <u>451</u><br>30 |                           | <u>61.59</u><br>0,21 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 27848        |      |                  |                           |                      |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                          | 18693        |      |                  |                           |                      |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 8734         |      |                  |                           |                      |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 2786         |      |                  |                           |                      |
|     |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                              |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>30634</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 9</b>                                                                                                                        |       |       |                             |                          | <b>30634</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 10. Зона поливу 5</b>                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
| 106 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.052 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 1795         | 1736 | <u>48</u><br>6   | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>12.46</u><br>0,04 |
| 107 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 2     | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 24           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 108                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 50    | <u>8,47</u><br>-            | -                        | 424          | -    | -                | -                         | -                    |
| 109                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневієї основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                        | 47           | 4    | -                | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 110                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                        | 409          | 409  | -                | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 111                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                        | 307          | -    | -                | -                         | -                    |
| 112                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50 | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17 | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 113                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -                        | 16942        | -    | -                | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 10                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 25326        | 6767 | <u>398</u><br>23 |                           | <u>47,69</u><br>0,16 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 25326        |      |                  |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 18161        |      |                  |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 6790         |      |                  |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 2534         |      |                  |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | <b>27860</b> |      |                  |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 10</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | <b>27860</b> |      |                  |                           |                      |
| <b>Розділ 11. Зона поливу 6</b>                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
| 114                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.152 | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10  | 5248         | 5075 | <u>140</u><br>17 | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>36,42</u><br>0,12 |
| 115                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20x2.0мм                                                                                                                     | м     | 2     | <u>11,97</u><br>-           | -                        | 24           | -    | -                | -                         | -                    |
| 116                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 150   | <u>8,47</u><br>-            | -                        | 1271         | -    | -                | -                         | -                    |
| 117                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневієї основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                        | 47           | 4    | -                | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 118                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                        | 409          | 409  | -                | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 119                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                        | 307          | -    | -                | -                         | -                    |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 120                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1    | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 121                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                       | шт    | 1      | <u>16942.23</u><br>-        | -<br>-                   | 16942        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 122                                                    | КБ1-166-2                      | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2                                                                                                 | 100м3 | 0.0008 | <u>18521.75</u><br>18521,75 | -<br>-                   | 15           | 15    | -<br>-           | <u>165,2400</u><br>-      | <u>0,13</u><br>-     |
| 123                                                    | КБ1-134-1                      | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                | 100м3 | 0.0008 | <u>4099.33</u><br>2346,96   | <u>1752.37</u><br>721,43 | 3            | 2     | <u>1</u><br>1    | <u>18,3600</u><br>5,1175  | <u>0,01</u><br>-     |
| Разом прямі витрати по розділу 11                      |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | 29644        | 10123 | <u>491</u><br>35 |                           | <u>71,79</u><br>0,24 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | 29644        |       |                  |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | 19030        |       |                  |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | 10158        |       |                  |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | 2965         |       |                  |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | <b>32609</b> |       |                  |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 11</b>                            |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          | <b>32609</b> |       |                  |                           |                      |
| <b>Розділ 12. Зона поливу 7</b>                        |                                |                                                                                                                                                                |       |        |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
| 124                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                                  | 1000м | 0.252  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 8701         | 8414  | <u>232</u><br>29 | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>60,38</u><br>0,20 |
| 125                                                    | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                                  | м     | 2      | <u>11.97</u><br>-           | -<br>-                   | 24           | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 126                                                    | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                                    | м     | 250    | <u>8.47</u><br>-            | -<br>-                   | 2118         | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 127                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневієї основи під колодязь                                                                                                                     | 10м3  | 0.002  | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -<br>-                   | 47           | 4     | -<br>-           | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 128                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                   | шт    | 1      | <u>409.20</u><br>409,06     | -<br>-                   | 409          | 409   | -<br>-           | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 129                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                          | шт    | 1      | <u>306.72</u><br>-          | -<br>-                   | 307          | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 130                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1    | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 131                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                       | шт    | 1      | <u>16942.23</u><br>-        | -<br>-                   | 16942        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |

|     |                            |                                                                                                        |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 12                                                                      |       |       |                      |                    | 33926        | 13445 | 582<br>46    |                    | 95,61<br>0,32  |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |       |       |                      |                    | 33926        |       |              |                    |                |
|     |                            | в тому числі:                                                                                          |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |       |       |                      |                    | 19899        |       |              |                    |                |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                           |       |       |                      |                    | 13491        |       |              |                    |                |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                        |       |       |                      |                    | 3394         |       |              |                    |                |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                 |       |       |                      |                    | -            |       |              |                    |                |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                    |       |       |                      |                    | -            |       |              |                    |                |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                  |       |       |                      |                    | <b>37320</b> |       |              |                    |                |
|     |                            | -----                                                                                                  |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
|     |                            | <b>Всього по розділу 12</b>                                                                            |       |       |                      |                    | <b>37320</b> |       |              |                    |                |
|     |                            | <b>Розділ 13. Зона поливу 8</b>                                                                        |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
| 132 | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                          | 1000м | 0.11  | 34525,82<br>33390,66 | 920,70<br>114,10   | 3798         | 3673  | 101<br>13    | 239,6000<br>0,8000 | 26,36<br>0,09  |
| 133 | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                          | м     | 110   | 19,91<br>-           | -<br>-             | 2190         | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 134 | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 2     | 7319,66<br>3603,16   | 3716,50<br>1574,60 | 14639        | 7206  | 7433<br>3149 | 24,6000<br>11,4000 | 49,20<br>22,80 |
| 135 | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                             | шт    | 10    | 62,33<br>-           | -<br>-             | 623          | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 136 | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                    | шт    | 10    | 15,76<br>-           | -<br>-             | 158          | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 137 | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                            | 10 шт | 1     | 1616,38<br>1616,38   | -<br>-             | 1616         | 1616  | -<br>-       | 11,2000<br>-       | 11,20<br>-     |
| 138 | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                  | шт    | 10    | 355,47<br>-          | -<br>-             | 3555         | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 139 | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                             | 10м3  | 0.002 | 23534,47<br>1992,84  | -<br>-             | 47           | 4     | -<br>-       | 16,3200<br>-       | 0,03<br>-      |
| 140 | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                           | шт    | 1     | 409,20<br>409,06     | -<br>-             | 409          | 409   | -<br>-       | 3,2000<br>-        | 3,20<br>-      |
| 141 | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                  | шт    | 1     | 306,72<br>-          | -<br>-             | 307          | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 142 | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0.1   | 7319,66<br>3603,16   | 3716,50<br>1574,60 | 732          | 360   | 372<br>157   | 24,6000<br>11,4000 | 2,46<br>1,14   |
| 143 | & C130-1104-8<br>варіант 6 | Гідророзетка                                                                                           | шт    | 1     | 268,72<br>-          | -<br>-             | 269          | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 13                                                                      |       |       |                      |                    | 28343        | 13268 | 7906<br>3319 |                    | 92,45<br>24,03 |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                          |       |       |                      |                    | 28343        |       |              |                    |                |
|     |                            | в тому числі:                                                                                          |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                       |       |       |                      |                    | 7169         |       |              |                    |                |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                           |       |       |                      |                    | 16587        |       |              |                    |                |

|     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 2836         |       |                  |                           |                      |
|     |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                              |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>31179</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 13</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>31179</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 14. Зона поливу 9</b>                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
| 144 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.164 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10  | 5662         | 5476  | <u>151</u><br>19 | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>39,29</u><br>0,13 |
| 145 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 14    | <u>11,97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 168          | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 146 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 150   | <u>8,47</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1271         | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 147 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-            | 47           | 4     | <u>-</u><br>-    | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 148 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-            | 409          | 409   | <u>-</u><br>-    | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 149 | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 307          | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 150 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50 | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 151 | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 16942        | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 14                                                                                                                 |       |       |                             |                          | 30184        | 10507 | <u>501</u><br>36 |                           | <u>74,52</u><br>0,25 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 30184        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                          | 19176        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 10543        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 3020         |       |                  |                           |                      |
|     |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                              |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>33204</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 14</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>33204</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 15. Зона поливу 10</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
| 152 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.164 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10  | 5662         | 5476  | <u>151</u><br>19 | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>39,29</u><br>0,13 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                       |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 153                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20x2.0мм                                                                                                                     | м     | 14    | <u>11.97</u><br>-           | -                         | 168          | -     | -                     | -                         | -                      |
| 154                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 150   | <u>8.47</u><br>-            | -                         | 1271         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 155                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневий основи під колодязь                                                                                                         | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                     | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-       |
| 156                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                     | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-       |
| 157                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                     | -                         | -                      |
| 158                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірня, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17      | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12   |
| 159                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -                         | 16942        | -     | -                     | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 15                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 30184        | 10507 | <u>501</u><br>36      |                           | <u>74.52</u><br>0,25   |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:         |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 30184        |       |                       |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 19176        |       |                       |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 10543        |       |                       |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 3020         |       |                       |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                       |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                       |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>33204</b> |       |                       |                           |                        |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                       |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 15</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>33204</b> |       |                       |                           |                        |
| <b>Розділ 16. Зона поливу 11</b>                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                       |                           |                        |
| 160                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.11  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 3798         | 3673  | <u>101</u><br>13      | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>26.36</u><br>0,09   |
| 161                                                    | & C1630-1908-71-3              | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32x3.0мм                                                                                                                     | м     | 110   | <u>19.91</u><br>-           | -                         | 2190         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 162                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 6.6   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 48310        | 23781 | <u>24529</u><br>10392 | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>162.36</u><br>75,24 |
| 163                                                    | & C130-1104-8                  | Сідельцевий відвод компресійний 32x3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 33    | <u>62.33</u><br>-           | -                         | 2057         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 164                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1     | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT<br>соединение "папа" штуцер                                                                            | шт    | 33    | <u>15.76</u><br>-           | -                         | 520          | -     | -                     | -                         | -                      |
| 165                                                    | КМ12-594-5                     | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 6.6   | <u>1616.38</u><br>1616,38   | -                         | 10668        | 10668 | -                     | <u>11.2000</u><br>-       | <u>73.92</u><br>-      |

|                                                        |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           |              |       |                       |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 166                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2     | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                  | шт    | 33    | <u>355,47</u><br>-          | -                         | 11731        | -     | -                     | -                         | -                      |
| 167                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 3     | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                    | шт    | 33    | <u>65,64</u><br>-           | -                         | 2166         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 168                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                               | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                     | <u>16,3200</u>            | <u>0,03</u>            |
| 169                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                           | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                     | <u>3,2000</u>             | <u>3,20</u>            |
| 170                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                               | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                     | -                         | -                      |
| 171                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0.1   | <u>7319,66</u><br>3603,16   | <u>3716,50</u><br>1574,60 | 732          | 360   | <u>372</u><br>157     | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>2,46</u><br>1,14    |
| 172                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                           | шт    | 1     | <u>268,72</u><br>-          | -                         | 269          | -     | -                     | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 16                      |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | 83204        | 38895 | <u>25002</u><br>10562 |                           | <u>268,33</u><br>76,47 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | 83204        |       |                       |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           |              |       |                       |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | 19307        |       |                       |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | 49457        |       |                       |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | 8321         |       |                       |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | -            |       |                       |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | -            |       |                       |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | <b>91525</b> |       |                       |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 16</b>                            |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           | <b>91525</b> |       |                       |                           |                        |
| <b>Розділ 17. Зона поливу 12</b>                       |                                |                                                                                                        |       |       |                             |                           |              |       |                       |                           |                        |
| 173                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                          | 1000м | 0.37  | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 12775        | 12355 | <u>341</u><br>42      | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>88,65</u><br>0,30   |
| 174                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20x2.0мм                                                                          | м     | 20    | <u>11,97</u><br>-           | -                         | 239          | -     | -                     | -                         | -                      |
| 175                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                            | м     | 350   | <u>8,47</u><br>-            | -                         | 2965         | -     | -                     | -                         | -                      |
| 176                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                               | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                     | <u>16,3200</u>            | <u>0,03</u>            |
| 177                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                           | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                     | <u>3,2000</u>             | <u>3,20</u>            |
| 178                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                               | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                     | -                         | -                      |

|                                                        |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |       |                    |                           |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 179                                                    | КМ12-902-1                 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17   | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12  |
| 180                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                       | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16942        | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 17                      |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 39062        | 17386 | <u>691</u><br>59   |                           | <u>123.88</u><br>0,42 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 39062        |       |                    |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |       |                    |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 20985        |       |                    |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 17445        |       |                    |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 3908         |       |                    |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | -            |       |                    |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | -            |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | <b>42970</b> |       |                    |                           |                       |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 17</b>                            |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | <b>42970</b> |       |                    |                           |                       |
| <b>Розділ 18. Зона поливу 13</b>                       |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |       |                    |                           |                       |
| 181                                                    | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                                  | 1000м | 0.014 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 483          | 467   | <u>13</u><br>2     | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>3,35</u><br>0,01   |
| 182                                                    | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                                  | м     | 14    | <u>19.91</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 279          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 183                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                         | 10 шт | 0.4   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 2928         | 1441  | <u>1487</u><br>630 | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>9,84</u><br>4,56   |
| 184                                                    | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                                     | шт    | 2     | <u>62.33</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 125          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 185                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                                                                            | шт    | 2     | <u>15.76</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 32           | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 186                                                    | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                                    | 10 шт | 0.2   | <u>1616.38</u><br>1616,38   | <u>-</u><br>-             | 323          | 323   | <u>-</u><br>-      | <u>11,2000</u><br>-       | <u>2,24</u><br>-      |
| 187                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                                          | шт    | 2     | <u>355.47</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 711          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 188                                                    | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневієї основи під колодязь                                                                                                                     | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-             | 47           | 4     | <u>-</u><br>-      | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-      |
| 189                                                    | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                   | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-             | 409          | 409   | <u>-</u><br>-      | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-      |
| 190                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 307          | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 191                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17   | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 192                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                       | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16942        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 193                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                         | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732          | 360  | <u>372</u><br>157  | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>2,46</u><br>1,14  |
| 194                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                                                                                   | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 269          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 18                      |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 28965        | 7622 | <u>2222</u><br>806 |                           | <u>53,12</u><br>5,83 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 28965        |      |                    |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 19121        |      |                    |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 8428         |      |                    |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 2896         |      |                    |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | <b>31861</b> |      |                    |                           |                      |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 18</b>                            |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | <b>31861</b> |      |                    |                           |                      |
| <b>Розділ 19. Зона поливу 14</b>                       |                                |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| 195                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                                  | 1000м | 0.052 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 1795         | 1736 | <u>48</u><br>6     | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>12,46</u><br>0,04 |
| 196                                                    | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                                  | м     | 2     | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 24           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 197                                                    | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                                    | м     | 50    | <u>8.47</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 424          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 198                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                                     | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-             | 47           | 4    | <u>-</u><br>-      | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 199                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                   | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-             | 409          | 409  | <u>-</u><br>-      | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 200                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 307          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 201                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17   | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |

|                                                        |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |      |                     |                           |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 202                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -                         | 16942        | -    | -                   | -                         | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 19                      |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 25326        | 6767 | <u>398</u><br>23    |                           | <u>47,69</u><br>0,16  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 25326        |      |                     |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |      |                     |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 18161        |      |                     |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 6790         |      |                     |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 2534         |      |                     |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |      |                     |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |      |                     |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>27860</b> |      |                     |                           |                       |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |      |                     |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 19</b>                            |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>27860</b> |      |                     |                           |                       |
| <b>Розділ 20. Зона поливу 15</b>                       |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |      |                     |                           |                       |
| 203                                                    | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.03  | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 1036         | 1002 | <u>28</u><br>3      | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>7,19</u><br>0,02   |
| 204                                                    | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                     | м     | 30    | <u>19,91</u><br>-           | -                         | 597          | -    | -                   | -                         | -                     |
| 205                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 1.8   | <u>7319,66</u><br>3603,16   | <u>3716,50</u><br>1574,60 | 13175        | 6486 | <u>6689</u><br>2834 | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>44,28</u><br>20,52 |
| 206                                                    | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 9     | <u>62,33</u><br>-           | -                         | 561          | -    | -                   | -                         | -                     |
| 207                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                                                               | шт    | 9     | <u>15,76</u><br>-           | -                         | 142          | -    | -                   | -                         | -                     |
| 208                                                    | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 1.8   | <u>1616,38</u><br>1616,38   | -                         | 2909         | 2909 | -                   | <u>11,2000</u><br>-       | <u>20,16</u><br>-     |
| 209                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                             | шт    | 9     | <u>355,47</u><br>-          | -                         | 3199         | -    | -                   | -                         | -                     |
| 210                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 3 | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                                                               | шт    | 9     | <u>65,64</u><br>-           | -                         | 591          | -    | -                   | -                         | -                     |
| 211                                                    | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4    | -                   | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-      |
| 212                                                    | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409  | -                   | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-      |
| 213                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                         | 307          | -    | -                   | -                         | -                     |
| 214                                                    | КМ12-902-1                 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50  | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17    | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12  |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 215                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -                         | 16942        | -     | -                   | -                         | -                      |
| 216                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.1   | <u>7319,66</u><br>3603,16   | <u>3716,50</u><br>1574,60 | 732          | 360   | <u>372</u><br>157   | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>2,46</u><br>1,14    |
| 217                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>268,72</u><br>-          | -                         | 269          | -     | -                   | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 20                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 46294        | 15788 | <u>7439</u><br>3011 |                           | <u>109,32</u><br>21,80 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 46294        |       |                     |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 23067        |       |                     |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 18799        |       |                     |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 4631         |       |                     |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>50925</b> |       |                     |                           |                        |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 20</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>50925</b> |       |                     |                           |                        |
| <b>Розділ 21. Зона поливу 16</b>                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                        |
| 218                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.026 | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 898          | 868   | <u>24</u><br>3      | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>6,23</u><br>0,02    |
| 219                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 1     | <u>11,97</u><br>-           | -                         | 12           | -     | -                   | -                         | -                      |
| 220                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 25    | <u>8,47</u><br>-            | -                         | 212          | -     | -                   | -                         | -                      |
| 221                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневої основи під колодязь                                                                                                         | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                   | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-       |
| 222                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                   | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-       |
| 223                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                   | -                         | -                      |
| 224                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17    | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12   |
| 225                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -                         | 16942        | -     | -                   | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 21                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 24205        | 5899  | <u>374</u><br>20    |                           | <u>41,46</u><br>0,14   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 24205        |       |                     |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                        |





|     |                                |                                                                                                                                                  |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                                | <b>Всього по розділу 23</b>                                                                                                                      |       |       |                             |                          | <b>55261</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 24. Зона поливу 19</b>                                                                                                                 |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
| 248 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                    | 1000м | 0.082 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 2831         | 2738 | <u>75</u><br>9   | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>19.65</u><br>0,07 |
| 249 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                    | м     | 2     | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 24           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 250 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                      | м     | 80    | <u>8.47</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 678          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 251 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                         | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-            | 47           | 4    | <u>-</u><br>-    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-     |
| 252 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                     | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-            | 409          | 409  | <u>-</u><br>-    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-     |
| 253 | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                         | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 307          | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 254 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселюча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12 |
| 255 | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                         | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 16942        | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 24                                                                                                                |       |       |                             |                          | 26616        | 7769 | <u>425</u><br>26 |                           | <u>54.88</u><br>0,19 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                    |       |       |                             |                          | 26616        |      |                  |                           |                      |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                    |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                 |       |       |                             |                          | 18422        |      |                  |                           |                      |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 7795         |      |                  |                           |                      |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                  |       |       |                             |                          | 2662         |      |                  |                           |                      |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                           |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                              |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                            |       |       |                             |                          | <b>29278</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                            |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 24</b>                                                                                                                      |       |       |                             |                          | <b>29278</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 25. Зона поливу 20</b>                                                                                                                 |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
| 256 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                    | 1000м | 0.144 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 4972         | 4808 | <u>133</u><br>16 | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>34.50</u><br>0,12 |
| 257 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                    | м     | 4     | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 48           | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 258 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                      | м     | 140   | <u>8.47</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1186         | -    | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 259 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                         | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-            | 47           | 4    | <u>-</u><br>-    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-     |

|                                                      |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |      |           |                    |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|-------|------|-----------|--------------------|---------------|
| 260                                                  | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                  | шт    | 1     | 409.20<br>409,06     | -<br>-            | 409   | 409  | -<br>-    | 3.2000<br>-        | 3.20<br>-     |
| 261                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                      | шт    | 1     | 306.72<br>-          | -<br>-            | 307   | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 262                                                  | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і<br>дроселююча для води та пари на умовний<br>тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з<br>електроприводом, діаметр умовного<br>проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | 53781.05<br>46182,40 | 3503.46<br>170,50 | 5378  | 4618 | 350<br>17 | 320.0000<br>1,1840 | 32,00<br>0,12 |
| 263                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                      | шт    | 1     | 16942.23<br>-        | -<br>-            | 16942 | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 25                    |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 29289 | 9839 | 483<br>33 |                    | 69.73<br>0,24 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 29289 |      |           |                    |               |
| в тому числі:                                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |      |           |                    |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 18967 |      |           |                    |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 9872  |      |           |                    |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 2930  |      |           |                    |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | -     |      |           |                    |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | -     |      |           |                    |               |
| Всього будівельні роботи, грн.                       |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 32219 |      |           |                    |               |
| -----                                                |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |      |           |                    |               |
| Всього по розділу 25                                 |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 32219 |      |           |                    |               |
| <b>Розділ 26. Зона поливу 21</b>                     |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |      |           |                    |               |
| 264                                                  | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових<br>діаметром 20 мм                                                                                                              | 1000м | 0.254 | 34525.82<br>33390,66 | 920.70<br>114,10  | 8770  | 8481 | 234<br>29 | 239.6000<br>0,8000 | 60.86<br>0,20 |
| 265                                                  | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20x2.0мм                                                                                                                                 | м     | 4     | 11.97<br>-           | -<br>-            | 48    | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 266                                                  | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними<br>частинами                                                                                                                | м     | 250   | 8.47<br>-            | -<br>-            | 2118  | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 267                                                  | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під<br>колодязь                                                                                                                   | 10м3  | 0.002 | 23534.47<br>1992,84  | -<br>-            | 47    | 4    | -<br>-    | 16.3200<br>-       | 0,03<br>-     |
| 268                                                  | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                  | шт    | 1     | 409.20<br>409,06     | -<br>-            | 409   | 409  | -<br>-    | 3.2000<br>-        | 3.20<br>-     |
| 269                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                      | шт    | 1     | 306.72<br>-          | -<br>-            | 307   | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 270                                                  | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і<br>дроселююча для води та пари на умовний<br>тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з<br>електроприводом, діаметр умовного<br>проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | 53781.05<br>46182,40 | 3503.46<br>170,50 | 5378  | 4618 | 350<br>17 | 320.0000<br>1,1840 | 32,00<br>0,12 |
| 271                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                      | шт    | 1     | 16942.23<br>-        | -<br>-            | 16942 | -    | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |

|     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                      |                   |              |       |           |                    |               |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|--------------|-------|-----------|--------------------|---------------|
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 26                                                                                                                 |       |       |                      |                   | 34019        | 13512 | 584<br>46 |                    | 96,09<br>0,32 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                      |                   | 34019        |       |           |                    |               |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                      |                   |              |       |           |                    |               |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                      |                   | 19923        |       |           |                    |               |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                      |                   | 13558        |       |           |                    |               |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                      |                   | 3404         |       |           |                    |               |
|     |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                              |       |       |                      |                   | -            |       |           |                    |               |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                      |                   | -            |       |           |                    |               |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                      |                   | <b>37423</b> |       |           |                    |               |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                      |                   |              |       |           |                    |               |
|     |                                | <b>Всього по розділу 26</b>                                                                                                                       |       |       |                      |                   | <b>37423</b> |       |           |                    |               |
|     |                                | <b>Розділ 27. Зона поливу 22</b>                                                                                                                  |       |       |                      |                   |              |       |           |                    |               |
| 272 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.154 | 34525,82<br>33390,66 | 920,70<br>114,10  | 5317         | 5142  | 142<br>18 | 239,6000<br>0,8000 | 36,90<br>0,12 |
| 273 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 4     | 11,97<br>-           | -<br>-            | 48           | -     | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 274 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 150   | 8,47<br>-            | -<br>-            | 1271         | -     | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 275 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | 23534,47<br>1992,84  | -<br>-            | 47           | 4     | -<br>-    | 16,3200<br>-       | 0,03<br>-     |
| 276 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | 409,20<br>409,06     | -<br>-            | 409          | 409   | -<br>-    | 3,2000<br>-        | 3,20<br>-     |
| 277 | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | 306,72<br>-          | -<br>-            | 307          | -     | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
| 278 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | 53781,05<br>46182,40 | 3503,46<br>170,50 | 5378         | 4618  | 350<br>17 | 320,0000<br>1,1840 | 32,00<br>0,12 |
| 279 | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | 16942,23<br>-        | -<br>-            | 16942        | -     | -<br>-    | -<br>-             | -<br>-        |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 27                                                                                                                 |       |       |                      |                   | 29719        | 10173 | 492<br>35 |                    | 72,13<br>0,24 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                      |                   | 29719        |       |           |                    |               |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                      |                   |              |       |           |                    |               |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                      |                   | 19054        |       |           |                    |               |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                      |                   | 10208        |       |           |                    |               |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                      |                   | 2974         |       |           |                    |               |
|     |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                              |       |       |                      |                   | -            |       |           |                    |               |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                      |                   | -            |       |           |                    |               |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                      |                   | <b>32693</b> |       |           |                    |               |

|     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                                | <b>Всього по розділу 27</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>32693</b> |      |                  | -                         | -                    |
|     |                                | <b>Розділ 28. Зона поливу 23</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
| 280 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.084 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 2900         | 2805 | <u>77</u><br>10  | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>20,13</u><br>0,07 |
| 281 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 4     | <u>11.97</u><br>-           | -<br>-                   | 48           | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 282 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 80    | <u>8.47</u><br>-            | -<br>-                   | 678          | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 283 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -<br>-                   | 47           | 4    | -<br>-           | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 284 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -<br>-                   | 409          | 409  | -<br>-           | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 285 | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -<br>-                   | 307          | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 286 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17 | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 287 | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -<br>-                   | 16942        | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 28                                                                                                                 |       |       |                             |                          | 26709        | 7836 | <u>427</u><br>27 |                           | <u>55,36</u><br>0,19 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 26709        |      |                  |                           |                      |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                          | 18446        |      |                  |                           |                      |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 7863         |      |                  |                           |                      |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 2672         |      |                  |                           |                      |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -            |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>29381</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 28</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>29381</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 29. Зона поливу 24</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |              |      |                  |                           |                      |
| 288 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.258 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 8908         | 8615 | <u>238</u><br>29 | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>61,82</u><br>0,21 |
| 289 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 8     | <u>11.97</u><br>-           | -<br>-                   | 96           | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 290 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 250   | <u>8.47</u><br>-            | -<br>-                   | 2118         | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 291 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -<br>-                   | 47           | 4    | -<br>-           | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |

|                                                      |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |       |           |                    |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|-------|-------|-----------|--------------------|---------------|
| 292                                                  | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                  | шт    | 1     | 409.20<br>409,06     | —<br>—            | 409   | 409   | —<br>—    | 3.2000<br>—        | 3.20<br>—     |
| 293                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                      | шт    | 1     | 306.72<br>—          | —<br>—            | 307   | —     | —<br>—    | —<br>—             | —<br>—        |
| 294                                                  | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і<br>дроселююча для води та пари на умовний<br>тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з<br>електроприводом, діаметр умовного<br>проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | 53781.05<br>46182,40 | 3503.46<br>170,50 | 5378  | 4618  | 350<br>17 | 320.0000<br>1,1840 | 32,00<br>0,12 |
| 295                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                      | шт    | 1     | 16942.23<br>—        | —<br>—            | 16942 | —     | —<br>—    | —<br>—             | —<br>—        |
| Разом прямі витрати по розділу 29                    |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 34205 | 13646 | 588<br>46 |                    | 97.05<br>0,33 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 34205 |       |           |                    |               |
| в тому числі:                                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |       |           |                    |               |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 19971 |       |           |                    |               |
| всього заробітна плата, грн.                         |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 13692 |       |           |                    |               |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 3423  |       |           |                    |               |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | —     |       |           |                    |               |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | —     |       |           |                    |               |
| Всього будівельні роботи, грн.                       |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 37628 |       |           |                    |               |
| -----                                                |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |       |           |                    |               |
| Всього по розділу 29                                 |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   | 37628 |       |           |                    |               |
| <b>Розділ 30. Зона поливу 25</b>                     |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                   |       |       |           |                    |               |
| 296                                                  | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових<br>діаметром 20 мм                                                                                                              | 1000м | 0.154 | 34525.82<br>33390,66 | 920.70<br>114,10  | 5317  | 5142  | 142<br>18 | 239.6000<br>0,8000 | 36.90<br>0,12 |
| 297                                                  | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                                 | м     | 4     | 11.97<br>—           | —<br>—            | 48    | —     | —<br>—    | —<br>—             | —<br>—        |
| 298                                                  | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними<br>частинами                                                                                                                | м     | 150   | 8.47<br>—            | —<br>—            | 1271  | —     | —<br>—    | —<br>—             | —<br>—        |
| 299                                                  | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневісної основи під<br>колодязь                                                                                                               | 10м3  | 0.002 | 23534.47<br>1992,84  | —<br>—            | 47    | 4     | —<br>—    | 16.3200<br>—       | 0,03<br>—     |
| 300                                                  | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                  | шт    | 1     | 409.20<br>409,06     | —<br>—            | 409   | 409   | —<br>—    | 3.2000<br>—        | 3.20<br>—     |
| 301                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                      | шт    | 1     | 306.72<br>—          | —<br>—            | 307   | —     | —<br>—    | —<br>—             | —<br>—        |
| 302                                                  | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і<br>дроселююча для води та пари на умовний<br>тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з<br>електроприводом, діаметр умовного<br>проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | 53781.05<br>46182,40 | 3503.46<br>170,50 | 5378  | 4618  | 350<br>17 | 320.0000<br>1,1840 | 32,00<br>0,12 |
| 303                                                  | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                      | шт    | 1     | 16942.23<br>—        | —<br>—            | 16942 | —     | —<br>—    | —<br>—             | —<br>—        |

|     |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                      |                    |              |       |               |                    |                 |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|--------------|-------|---------------|--------------------|-----------------|
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 30                                                                                                                 |       |       |                      |                    | 29719        | 10173 | 492<br>35     |                    | 72,13<br>0,24   |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                      |                    | 29719        |       |               |                    |                 |
|     |                            | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                      |                    |              |       |               |                    |                 |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                      |                    | 19054        |       |               |                    |                 |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                      |                    | 10208        |       |               |                    |                 |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                      |                    | 2974         |       |               |                    |                 |
|     |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |       |                      |                    | -            |       |               |                    |                 |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                      |                    | -            |       |               |                    |                 |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                      |                    | <b>32693</b> |       |               |                    |                 |
|     |                            | -----                                                                                                                                             |       |       |                      |                    |              |       |               |                    |                 |
|     |                            | <b>Всього по розділу 30</b>                                                                                                                       |       |       |                      |                    | <b>32693</b> |       |               |                    |                 |
|     |                            | <b>Розділ 31. Зона поливу 26</b>                                                                                                                  |       |       |                      |                    |              |       |               |                    |                 |
| 304 | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.12  | 34525,82<br>33390,66 | 920,70<br>114,10   | 4143         | 4007  | 110<br>14     | 239,6000<br>0,8000 | 28,75<br>0,10   |
| 305 | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                     | м     | 120   | 19,91<br>-           | -<br>-             | 2389         | -     | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-          |
| 306 | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 5.6   | 7319,66<br>3603,16   | 3716,50<br>1574,60 | 40990        | 20178 | 20812<br>8818 | 24,6000<br>11,4000 | 137,76<br>63,84 |
| 307 | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 28    | 62,33<br>-           | -<br>-             | 1745         | -     | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-          |
| 308 | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                                                               | шт    | 28    | 15,76<br>-           | -<br>-             | 441          | -     | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-          |
| 309 | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 5.6   | 1616,38<br>1616,38   | -<br>-             | 9052         | 9052  | -<br>-        | 11,2000<br>-       | 62,72<br>-      |
| 310 | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                             | шт    | 28    | 355,47<br>-          | -<br>-             | 9953         | -     | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-          |
| 311 | & C130-1104-8<br>варіант 3 | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                                                               | шт    | 28    | 65,64<br>-           | -<br>-             | 1838         | -     | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-          |
| 312 | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | 23534,47<br>1992,84  | -<br>-             | 47           | 4     | -<br>-        | 16,3200<br>-       | 0,03<br>-       |
| 313 | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | 409,20<br>409,06     | -<br>-             | 409          | 409   | -<br>-        | 3,2000<br>-        | 3,20<br>-       |
| 314 | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | 306,72<br>-          | -<br>-             | 307          | -     | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-          |
| 315 | КМ12-902-1                 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | 53781,05<br>46182,40 | 3503,46<br>170,50  | 5378         | 4618  | 350<br>17     | 320,0000<br>1,1840 | 32,00<br>0,12   |
| 316 | & C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | 16942,23<br>-        | -<br>-             | 16942        | -     | -<br>-        | -<br>-             | -<br>-          |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 317                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732           | 360   | <u>372</u><br>157    | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>2.46</u><br>1,14    |
| 318                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | -<br>-                    | 269           | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 31                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 94635         | 38628 | <u>21644</u><br>9006 |                           | <u>266.92</u><br>65,20 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 94635         |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 34363         |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 47634         |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 9463          |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -             |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -             |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>104098</b> |       |                      |                           |                        |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 31</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>104098</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 32. Зона поливу 27</b>                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
| 319                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.041 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 1416          | 1369  | <u>38</u><br>5       | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>9.82</u><br>0,03    |
| 320                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 1     | <u>11.97</u><br>-           | -<br>-                    | 12            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 321                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 40    | <u>8.47</u><br>-            | -<br>-                    | 339           | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 322                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневієї основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -<br>-                    | 47            | 4     | -<br>-               | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-       |
| 323                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -<br>-                    | 409           | 409   | -<br>-               | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-       |
| 324                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -<br>-                    | 307           | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 325                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378          | 4618  | <u>350</u><br>17     | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12   |
| 326                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -<br>-                    | 16942         | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| Разом прямі витрати по розділу 32                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 24850         | 6400  | <u>388</u><br>22     |                           | <u>45.05</u><br>0,15   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 24850         |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |               |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 18062         |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 6422          |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 2486          |       |                      |                           |                        |

|     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                          |                                                          |      |                  |                           |                      |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                          |       |       |                             |                          | -<br>-<br><b>27336</b>                                   |      |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                          |                                                          |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                             |                          | <b>27336</b>                                             |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 33. Зона поливу 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                          |                                                          |      |                  |                           |                      |
| 327 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000м | 0.041 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 1416                                                     | 1369 | <u>38</u><br>5   | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>9.82</u><br>0,03  |
| 328 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м     | 1     | <u>11.97</u><br>-           | -<br>-                   | 12                                                       | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 329 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м     | 40    | <u>8.47</u><br>-            | -<br>-                   | 339                                                      | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 330 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -<br>-                   | 47                                                       | 4    | -<br>-           | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-     |
| 331 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -<br>-                   | 409                                                      | 409  | -<br>-           | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-     |
| 332 | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -<br>-                   | 307                                                      | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 333 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм                                                                                                                                                                               | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378                                                     | 4618 | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12 |
| 334 | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -<br>-                   | 16942                                                    | -    | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 33                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |                          | 24850                                                    | 6400 | <u>388</u><br>22 |                           | <u>45.05</u><br>0,15 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                          | 24850<br>18062<br>6422<br>2486<br>-<br>-<br><b>27336</b> |      |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                             |                          |                                                          |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                             |                          | <b>27336</b>                                             |      |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 34. Зона поливу 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                             |                          |                                                          |      |                  |                           |                      |
| 335 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000м | 0.131 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 4523                                                     | 4374 | <u>121</u><br>15 | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>31.39</u><br>0,10 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 336                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20x2.0мм                                                                                                                     | м     | 1     | <u>11.97</u><br>-           | -                         | 12           | -    | -                  | -                         | -                    |
| 337                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 130   | <u>8.47</u><br>-            | -                         | 1101         | -    | -                  | -                         | -                    |
| 338                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4    | -                  | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-     |
| 339                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409  | -                  | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-     |
| 340                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -                         | 307          | -    | -                  | -                         | -                    |
| 341                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірня, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17   | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12 |
| 342                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -                         | 16942        | -    | -                  | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 34                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 28719        | 9405 | <u>471</u><br>32   |                           | <u>66.62</u><br>0,22 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 28719        |      |                    |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 18843        |      |                    |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 9437         |      |                    |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 2873         |      |                    |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>31592</b> |      |                    |                           |                      |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 34</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>31592</b> |      |                    |                           |                      |
| <b>Розділ 35. Зона поливу 30</b>                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| 343                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.05  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 1726         | 1670 | <u>46</u><br>6     | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>11.98</u><br>0,04 |
| 344                                                    | & C1630-1908-71-3              | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32x3.0мм                                                                                                                     | м     | 50    | <u>19.91</u><br>-           | -                         | 996          | -    | -                  | -                         | -                    |
| 345                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.6   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 4392         | 2162 | <u>2230</u><br>945 | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>14.76</u><br>6,84 |
| 346                                                    | & C130-1104-8                  | Сідельцевий відвод компресійний 32x3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 3     | <u>62.33</u><br>-           | -                         | 187          | -    | -                  | -                         | -                    |
| 347                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1     | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                                                               | шт    | 3     | <u>15.76</u><br>-           | -                         | 47           | -    | -                  | -                         | -                    |
| 348                                                    | КМ12-594-5                     | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 0.3   | <u>1616.38</u><br>1616,38   | -                         | 485          | 485  | -                  | <u>11.2000</u><br>-       | <u>3.36</u><br>-     |

|                                                        |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 349                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                             | шт    | 3     | <u>355.47</u><br>-          | -                         | 1066         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 350                                                    | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-       |
| 351                                                    | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-       |
| 352                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                    | -                         | -                      |
| 353                                                    | КМ12-902-1                 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17     | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12   |
| 354                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -                         | 16942        | -     | -                    | -                         | -                      |
| 355                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732          | 360   | <u>372</u><br>157    | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>2.46</u><br>1,14    |
| 356                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6 | Гідророзетка                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | -                         | 269          | -     | -                    | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 35                      |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 32983        | 9708  | <u>2998</u><br>1125  |                           | <u>67.79</u><br>8,14   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 32983        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 20277        |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 10833        |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 3300         |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>36283</b> |       |                      |                           |                        |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 35</b>                            |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>36283</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 36. Зона поливу 31</b>                       |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 357                                                    | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.07  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 2417         | 2337  | <u>64</u><br>8       | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>16.77</u><br>0,06   |
| 358                                                    | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                     | м     | 70    | <u>19.91</u><br>-           | -                         | 1394         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 359                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 4.4   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 32207        | 15854 | <u>16353</u><br>6928 | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>108.24</u><br>50,16 |
| 360                                                    | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 22    | <u>62.33</u><br>-           | -                         | 1371         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 361                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT<br>соединение "папа" штуцер                                                                            | шт    | 22    | <u>15.76</u><br>-           | -                         | 347          | -     | -                    | -                         | -                      |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 362                                                    | КМ12-594-5                     | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 4.4   | <u>1616,38</u><br>1616,38   | —                         | 7112         | 7112  | —                    | <u>11,2000</u>            | <u>49,28</u>           |
| 363                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2     | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                             | шт    | 22    | <u>355,47</u><br>-          | —                         | 7820         | -     | —                    | —                         | —                      |
| 364                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 3     | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                                                               | шт    | 22    | <u>65,64</u><br>-           | —                         | 1444         | -     | —                    | —                         | —                      |
| 365                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | —                         | 47           | 4     | —                    | <u>16,3200</u>            | <u>0,03</u>            |
| 366                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | —                         | 409          | 409   | —                    | <u>3,2000</u>             | <u>3,20</u>            |
| 367                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | —                         | 307          | -     | —                    | —                         | —                      |
| 368                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17     | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12   |
| 369                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | —                         | 16942        | -     | —                    | —                         | —                      |
| 370                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.1   | <u>7319,66</u><br>3603,16   | <u>3716,50</u><br>1574,60 | 732          | 360   | <u>372</u><br>157    | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>2,46</u><br>1,14    |
| 371                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>268,72</u><br>-          | —                         | 269          | -     | —                    | —                         | —                      |
| Разом прямі витрати по розділу 36                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 78196        | 30694 | <u>17139</u><br>7110 |                           | <u>211,98</u><br>51,48 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 78196        |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 30363        |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 37804        |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 7820         |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>86016</b> |       |                      |                           |                        |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| <b>Всього по розділу 36</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>86016</b> |       |                      |                           |                        |
| <b>Розділ 37. Зона поливу 32</b>                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 372                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.37  | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 12775        | 12355 | <u>341</u><br>42     | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>88,65</u><br>0,30   |
| 373                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 10    | <u>11,97</u><br>-           | —                         | 120          | -     | —                    | —                         | —                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |                                                           |       |                  |                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 360   | <u>8.47</u><br>-            | -                        | 3049                                                      | -     | -                | -                         | -                     |
| 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -                        | 47                                                        | 4     | -                | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-      |
| 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -                        | 409                                                       | 409   | -                | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-      |
| 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -                        | 307                                                       | -     | -                | -                         | -                     |
| 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378                                                      | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12  |
| Разом прямі витрати по розділу 37                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 39027                                                     | 17386 | <u>691</u><br>59 |                           | <u>123.88</u><br>0,42 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 39027<br>20950<br>17445<br>3904<br>-<br>-<br><b>42931</b> |       |                  |                           |                       |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |                                                           |       |                  |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          | <b>42931</b>                                              |       |                  |                           |                       |
| <b>Розділ 38. Зона поливу 33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |                                                           |       |                  |                           |                       |
| 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.104 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 3591                                                      | 3473  | <u>96</u><br>12  | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>24.92</u><br>0,08  |
| 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 4     | <u>11.97</u><br>-           | -                        | 48                                                        | -     | -                | -                         | -                     |
| 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 100   | <u>8.47</u><br>-            | -                        | 847                                                       | -     | -                | -                         | -                     |
| 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -                        | 47                                                        | 4     | -                | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-      |
| 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -                        | 409                                                       | 409   | -                | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-      |
| 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -                        | 307                                                       | -     | -                | -                         | -                     |
| 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378                                                      | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12  |

|     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 387 | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -<br>-                   | 16942        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 38                                                                                                                 |       |       |                             |                          | 27569        | 8504  | <u>446</u><br>29 |                           | <u>60,15</u><br>0,20 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 27569        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                          | 18619        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 8533         |       |                  |                           |                      |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 2758         |       |                  |                           |                      |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>30327</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Всього по розділу 38</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>30327</b> |       |                  |                           |                      |
|     |                                | <b>Розділ 39. Зона поливу 34</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
| 388 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.241 | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10  | 8321         | 8047  | <u>222</u><br>27 | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>57,74</u><br>0,19 |
| 389 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20x2.0мм                                                                                                                     | м     | 1     | <u>11,97</u><br>-           | -<br>-                   | 12           | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 390 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 240   | <u>8,47</u><br>-            | -<br>-                   | 2033         | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 391 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -<br>-                   | 47           | 4     | -<br>-           | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 392 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -<br>-                   | 409          | 409   | -<br>-           | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 393 | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -<br>-                   | 307          | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 394 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50 | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 395 | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -<br>-                   | 16942        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 39                                                                                                                 |       |       |                             |                          | 33449        | 13078 | <u>572</u><br>44 |                           | <u>92,97</u><br>0,31 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 33449        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                      |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                          | 19799        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 13122        |       |                  |                           |                      |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 3346         |       |                  |                           |                      |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                      |

|     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>36795</b> |       |                  |                           |                       |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Всього по розділу 39</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>36795</b> |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Розділ 40. Зона поливу 35</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
| 396 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.311 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 10738        | 10384 | <u>286</u><br>35 | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>74.52</u><br>0,25  |
| 397 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 1     | <u>11.97</u><br>-           | -<br>-                   | 12           | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-                |
| 398 | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 310   | <u>8.47</u><br>-            | -<br>-                   | 2626         | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-                |
| 399 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -<br>-                   | 47           | 4     | -<br>-           | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-      |
| 400 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -<br>-                   | 409          | 409   | -<br>-           | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-      |
| 401 | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -<br>-                   | 307          | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-                |
| 402 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12  |
| 403 | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -<br>-                   | 16942        | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-                |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 40                                                                                                                 |       |       |                             |                          | 36459        | 15415 | <u>636</u><br>52 |                           | <u>109.75</u><br>0,37 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 36459        |       |                  |                           |                       |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                          | 20408        |       |                  |                           |                       |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 15467        |       |                  |                           |                       |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 3648         |       |                  |                           |                       |
|     |                                | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                              |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                       |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -            |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>40107</b> |       |                  |                           |                       |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Всього по розділу 40</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>40107</b> |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Розділ 41. Зона поливу 36</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |              |       |                  |                           |                       |
| 404 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.09  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 3107         | 3005  | <u>83</u><br>10  | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>21.56</u><br>0,07  |
| 405 | & С1630-1908-71-3              | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                     | м     | 90    | <u>19.91</u><br>-           | -<br>-                   | 1792         | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-                |

|     |               |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 406 | КБ22-34-1     | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 5.4   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 39526        | 19457 | <u>20069</u><br>8503 | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>132.84</u><br>61,56 |
| 407 | & C130-1104-8 | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 27    | <u>62.33</u><br>-           | -                         | 1683         | -     | -                    | -                         | -                      |
| 408 | & C130-1104-8 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT                                                                                                        | шт    | 27    | <u>15.76</u><br>-           | -                         | 426          | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 1     | соединение "папа" штуцер                                                                                                                          |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 409 | КМ12-594-5    | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 5.4   | <u>1616.38</u><br>1616,38   | -                         | 8728         | 8728  | -                    | <u>11.2000</u><br>-       | <u>60.48</u><br>-      |
| 410 | & C130-1104-8 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                             | шт    | 27    | <u>355.47</u><br>-          | -                         | 9598         | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 2     |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 411 | & C130-1104-8 | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                                                               | шт    | 27    | <u>65.64</u><br>-           | -                         | 1772         | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 3     |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 412 | КБ23-1-2      | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                          | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-       |
| 413 | КМ10-901-11   | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-       |
| 414 | & C130-1104-8 | Пластикові колодці Large д.260 мм                                                                                                                 | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 4     | Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                                               |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 415 | КМ12-902-1    | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17     | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12   |
| 416 | & C130-1104-8 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -                         | 16942        | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 5     |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
| 417 | КБ22-34-1     | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732          | 360   | <u>372</u><br>157    | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>2.46</u><br>1,14    |
| 418 | & C130-1104-8 | Гідророзетка                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | -                         | 269          | -     | -                    | -                         | -                      |
|     | варіант 6     |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
|     |               | Разом прямі витрати по розділу 41                                                                                                                 |       |       |                             |                           | 90716        | 36581 | <u>20874</u><br>8687 |                           | <u>252.57</u><br>62,89 |
|     |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                           | 90716        |       |                      |                           |                        |
|     |               | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
|     |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                           | 33261        |       |                      |                           |                        |
|     |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                           | 45268        |       |                      |                           |                        |
|     |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 9073         |       |                      |                           |                        |
|     |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
|     |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                           | -            |       |                      |                           |                        |
|     |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                           | <b>99789</b> |       |                      |                           |                        |
|     |               | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                           |              |       |                      |                           |                        |
|     |               | <b>Всього по розділу 41</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                           | <b>99789</b> |       |                      |                           |                        |

| Розділ 42. Зона поливу 37                              |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |       |       |                      |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 419                                                    | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.1   | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 3453  | 3339  | <u>92</u><br>11      | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>23.96</u><br>0,08   |
| 420                                                    | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                     | м     | 100   | <u>19.91</u><br>-           | -                         | 1991  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 421                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 5.6   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 40990 | 20178 | <u>20812</u><br>8818 | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>137.76</u><br>63,84 |
| 422                                                    | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 28    | <u>62.33</u><br>-           | -                         | 1745  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 423                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                                                               | шт    | 28    | <u>15.76</u><br>-           | -                         | 441   | -     | -                    | -                         | -                      |
| 424                                                    | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 5.6   | <u>1616.38</u><br>1616,38   | -                         | 9052  | 9052  | -                    | <u>11.2000</u><br>-       | <u>62.72</u><br>-      |
| 425                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                             | шт    | 28    | <u>355.47</u><br>-          | -                         | 9953  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 426                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 3 | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                                                               | шт    | 28    | <u>65.64</u><br>-           | -                         | 1838  | -     | -                    | -                         | -                      |
| 427                                                    | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | -                         | 47    | 4     | -                    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-       |
| 428                                                    | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | -                         | 409   | 409   | -                    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-       |
| 429                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                             | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | -                         | 307   | -     | -                    | -                         | -                      |
| 430                                                    | КМ12-902-1                 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378  | 4618  | <u>350</u><br>17     | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12   |
| 431                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | -                         | 16942 | -     | -                    | -                         | -                      |
| 432                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732   | 360   | <u>372</u><br>157    | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>2.46</u><br>1,14    |
| 433                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6 | Гідророзетка                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | -                         | 269   | -     | -                    | -                         | -                      |
| Разом прямі витрати по розділу 42                      |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 93547 | 37960 | <u>21626</u><br>9003 |                           | <u>262.13</u><br>65,18 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 93547 |       |                      |                           |                        |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |       |       |                      |                           |                        |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 33961 |       |                      |                           |                        |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 46963 |       |                      |                           |                        |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 9354  |       |                      |                           |                        |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -     |       |                      |                           |                        |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -     |       |                      |                           |                        |

|     |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                          |               |       |                  |                           |                       |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|------------------|---------------------------|-----------------------|
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>102901</b> |       |                  |                           |                       |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |               |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Всього по розділу 42</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>102901</b> |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Розділ 43. Зона поливу 38</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |               |       |                  |                           |                       |
| 434 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.65  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 22442         | 21704 | <u>598</u><br>74 | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>155,74</u><br>0,52 |
| 435 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 20    | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 239           | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 436 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 630   | <u>8.47</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 5336          | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 437 | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневієї основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-            | 47            | 4     | <u>-</u><br>-    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-      |
| 438 | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-            | 409           | 409   | <u>-</u><br>-    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-      |
| 439 | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 307           | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 440 | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50 | 5378          | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12  |
| 441 | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 16942         | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 43                                                                                                                 |       |       |                             |                          | 51100         | 26735 | <u>948</u><br>91 |                           | <u>190,97</u><br>0,64 |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                     |       |       |                             |                          | 51100         |       |                  |                           |                       |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                                     |       |       |                             |                          |               |       |                  |                           |                       |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                  |       |       |                             |                          | 23417         |       |                  |                           |                       |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                      |       |       |                             |                          | 26826         |       |                  |                           |                       |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                   |       |       |                             |                          | 5113          |       |                  |                           |                       |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                            |       |       |                             |                          | -             |       |                  |                           |                       |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                               |       |       |                             |                          | -             |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                             |       |       |                             |                          | <b>56213</b>  |       |                  |                           |                       |
|     |                                | -----                                                                                                                                             |       |       |                             |                          |               |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Всього по розділу 43</b>                                                                                                                       |       |       |                             |                          | <b>56213</b>  |       |                  |                           |                       |
|     |                                | <b>Розділ 44. Зона поливу 39</b>                                                                                                                  |       |       |                             |                          |               |       |                  |                           |                       |
| 442 | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.164 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 5662          | 5476  | <u>151</u><br>19 | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>39,29</u><br>0,13  |
| 443 | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 4     | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 48            | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 444                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 160   | <u>8,47</u><br>-            | -                         | 1355         | -     | -                   | -                         | -                    |
| 445                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | -                         | 47           | 4     | -                   | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 446                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | -                         | 409          | 409   | -                   | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 447                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | -                         | 307          | -     | -                   | -                         | -                    |
| 448                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781,05</u><br>46182,40 | <u>3503,46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17    | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 449                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942,23</u><br>-        | -                         | 16942        | -     | -                   | -                         | -                    |
| Разом прямі витрати по розділу 44                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 30148        | 10507 | <u>501</u><br>36    |                           | <u>74,52</u><br>0,25 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 30148        |       |                     |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 19140        |       |                     |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 10543        |       |                     |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 3016         |       |                     |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>33164</b> |       |                     |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 44</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>33164</b> |       |                     |                           |                      |
| <b>Розділ 45. Зона поливу 40</b>                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                      |
| 450                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                     | 1000м | 0.07  | <u>34525,82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 2417         | 2337  | <u>64</u><br>8      | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>16,77</u><br>0,06 |
| 451                                                    | & C1630-1908-71-3              | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                     | м     | 70    | <u>19,91</u><br>-           | -                         | 1394         | -     | -                   | -                         | -                    |
| 452                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.8   | <u>7319,66</u><br>3603,16   | <u>3716,50</u><br>1574,60 | 5856         | 2883  | <u>2973</u><br>1260 | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>19,68</u><br>9,12 |
| 453                                                    | & C130-1104-8                  | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                        | шт    | 4     | <u>62,33</u><br>-           | -                         | 249          | -     | -                   | -                         | -                    |
| 454                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1     | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT<br>соединение "папа" штуцер                                                                            | шт    | 4     | <u>15,76</u><br>-           | -                         | 63           | -     | -                   | -                         | -                    |
| 455                                                    | КМ12-594-5                     | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                       | 10 шт | 0.4   | <u>1616,38</u><br>1616,38   | -                         | 647          | 647   | -                   | <u>11,2000</u><br>-       | <u>4,48</u><br>-     |
| 456                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2     | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                             | шт    | 4     | <u>355,47</u><br>-          | -                         | 1422         | -     | -                   | -                         | -                    |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 457                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | — -                       | 47           | 4     | — -                 | <u>16.3200</u>            | <u>0.03</u>           |
| 458                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | — -                       | 409          | 409   | — -                 | <u>3.2000</u>             | <u>3.20</u>           |
| 459                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | — -                       | 307          | -     | — -                 | — -                       | — -                   |
| 460                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618  | <u>350</u><br>17    | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12  |
| 461                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                          | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | — -                       | 16942        | -     | — -                 | — -                       | — -                   |
| 462                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                            | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732          | 360   | <u>372</u><br>157   | <u>24.6000</u><br>11,4000 | <u>2.46</u><br>1,14   |
| 463                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | — -                       | 269          | -     | — -                 | — -                       | — -                   |
| Разом прямі витрати по розділу 45                      |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 36132        | 11258 | <u>3759</u><br>1442 |                           | <u>78.62</u><br>10,44 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 36132        |       |                     |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 21115        |       |                     |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 12700        |       |                     |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | 3614         |       |                     |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | -            |       |                     |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>39746</b> |       |                     |                           |                       |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 45</b>                            |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           | <b>39746</b> |       |                     |                           |                       |
| <b>Розділ 46. Зона поливу 41</b>                       |                                |                                                                                                                                                   |       |       |                             |                           |              |       |                     |                           |                       |
| 464                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                     | 1000м | 0.104 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 3591         | 3473  | <u>96</u><br>12     | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>24.92</u><br>0,08  |
| 465                                                    | & С1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                     | м     | 4     | <u>11.97</u><br>-           | — -                       | 48           | -     | — -                 | — -                       | — -                   |
| 466                                                    | & С1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                       | м     | 100   | <u>8.47</u><br>-            | — -                       | 847          | -     | — -                 | — -                       | — -                   |
| 467                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | — -                       | 47           | 4     | — -                 | <u>16.3200</u>            | <u>0.03</u>           |
| 468                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | — -                       | 409          | 409   | — -                 | <u>3.2000</u>             | <u>3.20</u>           |
| 469                                                    | & С130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                          | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | — -                       | 307          | -     | — -                 | — -                       | — -                   |

|                                                        |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 470                                                    | КМ12-902-1                 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17   | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12 |
| 471                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                       | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16942        | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| Разом прямі витрати по розділу 46                      |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 27569        | 8504 | <u>446</u><br>29   |                           | <u>60,15</u><br>0,20 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 27569        |      |                    |                           |                      |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 18619        |      |                    |                           |                      |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 8533         |      |                    |                           |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | 2758         |      |                    |                           |                      |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | -            |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | <b>30327</b> |      |                    |                           |                      |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| <b>Всього по розділу 46</b>                            |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           | <b>30327</b> |      |                    |                           |                      |
| <b>Розділ 47. Зона поливу 42</b>                       |                            |                                                                                                                                                                |       |       |                             |                           |              |      |                    |                           |                      |
| 472                                                    | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                                  | 1000м | 0.02  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920,70</u><br>114,10   | 691          | 668  | <u>18</u><br>2     | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>4,79</u><br>0,02  |
| 473                                                    | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                                  | м     | 20    | <u>19,91</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 398          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 474                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                         | 10 шт | 0.4   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716,50</u><br>1574,60 | 2928         | 1441 | <u>1487</u><br>630 | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>9,84</u><br>4,56  |
| 475                                                    | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                                     | шт    | 2     | <u>62,33</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 125          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 476                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                                                                            | шт    | 2     | <u>15,76</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 32           | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 477                                                    | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                                    | 10 шт | 0.2   | <u>1616,38</u><br>1616,38   | <u>-</u><br>-             | 323          | 323  | <u>-</u><br>-      | <u>11,2000</u><br>-       | <u>2,24</u><br>-     |
| 478                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                                          | шт    | 2     | <u>355,47</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 711          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 479                                                    | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневієї основи під колодязь                                                                                                                     | 10м3  | 0.002 | <u>23534,47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-             | 47           | 4    | <u>-</u><br>-      | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-     |
| 480                                                    | КМ10-901-11                | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                   | шт    | 1     | <u>409,20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-             | 409          | 409  | <u>-</u><br>-      | <u>3,2000</u><br>-        | <u>3,20</u><br>-     |
| 481                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4 | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                          | шт    | 1     | <u>306,72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 307          | -    | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |

|                                                        |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |              |      |                     |                           |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| 482                                                    | КМ12-902-1                 | Арматура запірна, регулююча і дроселюча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см <sup>2</sup> ] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50  | 5378         | 4618 | <u>350</u><br>17    | <u>320,0000</u><br>1,1840 | <u>32,00</u><br>0,12  |
| 483                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5 | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | 16942        | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 484                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                        | 10 шт | 0.1   | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 732          | 360  | <u>372</u><br>157   | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>2,46</u><br>1,14   |
| 485                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6 | Гідророзетка                                                                                                                                                  | шт    | 1     | <u>268.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 269          | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 47                      |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 29292        | 7823 | <u>2227</u><br>806  |                           | <u>54.56</u><br>5,84  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 29292        |      |                     |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 19242        |      |                     |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 8629         |      |                     |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | 2929         |      |                     |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | -            |      |                     |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | -            |      |                     |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | -            |      |                     |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | <b>32221</b> |      |                     |                           |                       |
| -----                                                  |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |              |      |                     |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 47</b>                            |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           | <b>32221</b> |      |                     |                           |                       |
| <b>Розділ 48. Зона поливу 43</b>                       |                            |                                                                                                                                                               |       |       |                             |                           |              |      |                     |                           |                       |
| 486                                                    | КБ22-11-1                  | Укладання труб поліетиленових діаметром 32 мм                                                                                                                 | 1000м | 0.02  | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10   | 691          | 668  | <u>18</u><br>2      | <u>239,6000</u><br>0,8000 | <u>4,79</u><br>0,02   |
| 487                                                    | & C1630-1908-71-3          | Труба ПЕ-100 SDR17 д.32х3.0мм                                                                                                                                 | м     | 20    | <u>19.91</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 398          | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 488                                                    | КБ22-34-1                  | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм                                                        | 10 шт | 1     | <u>7319.66</u><br>3603,16   | <u>3716.50</u><br>1574,60 | 7320         | 3603 | <u>3717</u><br>1575 | <u>24,6000</u><br>11,4000 | <u>24,60</u><br>11,40 |
| 489                                                    | & C130-1104-8              | Сідельцевий відвод компресійний 32х3/4" ВР                                                                                                                    | шт    | 5     | <u>62.33</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 312          | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 490                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 1 | Штуцери Hunter Spiral Barb Elbows 1/4" MPT соединение "папа" штуцер                                                                                           | шт    | 5     | <u>15.76</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 79           | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 491                                                    | КМ12-594-5                 | Монтаж зрошувачів, форсунок                                                                                                                                   | 10 шт | 1     | <u>1616.38</u><br>1616,38   | <u>-</u><br>-             | 1616         | 1616 | <u>-</u><br>-       | <u>11,2000</u><br>-       | <u>11,20</u><br>-     |
| 492                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 2 | Роторний дощувач PROS-04-PRS30 Hunter                                                                                                                         | шт    | 5     | <u>355.47</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1777         | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 493                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 3 | Форсунка фіксована 2Н (0,6 м; 180°)                                                                                                                           | шт    | 5     | <u>65.64</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 328          | -    | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 494                                                    | КБ23-1-2                   | Улаштування щебеневної основи під колодязь                                                                                                                    | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-             | 47           | 4    | <u>-</u><br>-       | <u>16,3200</u><br>-       | <u>0,03</u><br>-      |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| 495                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                  | шт    | 1     | 409,20<br>409,06     | -<br>-             | 409          | 409   | -<br>-       | 3,2000<br>-        | 3,20<br>-      |
| 496                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                      | шт    | 1     | 306,72<br>-          | -<br>-             | 307          | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 497                                                    | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і<br>дроселююча для води та пари на умовний<br>тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з<br>електроприводом, діаметр умовного<br>проходу 100 мм | 10 шт | 0.1   | 53781,05<br>46182,40 | 3503,46<br>170,50  | 5378         | 4618  | 350<br>17    | 320,0000<br>1,1840 | 32,00<br>0,12  |
| 498                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                      | шт    | 1     | 16942,23<br>-        | -<br>-             | 16942        | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 499                                                    | КБ22-34-1                      | Установлення поліетиленових фасонних<br>частин: відводів, колін, патрубків,<br>переходів діаметром до 110 мм                                                  | 10 шт | 0.1   | 7319,66<br>3603,16   | 3716,50<br>1574,60 | 732          | 360   | 372<br>157   | 24,6000<br>11,4000 | 2,46<br>1,14   |
| 500                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 6     | Гідророзетка                                                                                                                                                  | шт    | 1     | 268,72<br>-          | -<br>-             | 269          | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| Разом прямі витрати по розділу 48                      |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | 36605        | 11278 | 4457<br>1751 |                    | 78,28<br>12,68 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | 36605        |       |              |                    |                |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | 20870        |       |              |                    |                |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | 13029        |       |              |                    |                |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | 3662         |       |              |                    |                |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | -            |       |              |                    |                |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | -            |       |              |                    |                |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | <b>40267</b> |       |              |                    |                |
| -----                                                  |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
| <b>Всього по розділу 48</b>                            |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    | <b>40267</b> |       |              |                    |                |
| <b>Розділ 49. Зона поливу 44</b>                       |                                |                                                                                                                                                               |       |       |                      |                    |              |       |              |                    |                |
| 501                                                    | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових<br>діаметром 20 мм                                                                                                              | 1000м | 0.166 | 34525,82<br>33390,66 | 920,70<br>114,10   | 5731         | 5543  | 153<br>19    | 239,6000<br>0,8000 | 39,77<br>0,13  |
| 502                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                                 | м     | 1     | 11,97<br>-           | -<br>-             | 12           | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 503                                                    | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними<br>частинами                                                                                                                | м     | 165   | 8,47<br>-            | -<br>-             | 1398         | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |
| 504                                                    | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневної основи під<br>колодязь                                                                                                                 | 10м3  | 0.002 | 23534,47<br>1992,84  | -<br>-             | 47           | 4     | -<br>-       | 16,3200<br>-       | 0,03<br>-      |
| 505                                                    | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                  | шт    | 1     | 409,20<br>409,06     | -<br>-             | 409          | 409   | -<br>-       | 3,2000<br>-        | 3,20<br>-      |
| 506                                                    | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм<br>Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                      | шт    | 1     | 306,72<br>-          | -<br>-             | 307          | -     | -<br>-       | -<br>-             | -<br>-         |

|                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                          |                                                           |       |                  |                           |                      |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 507                              | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см²] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм                                                                                                                                                                               | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378                                                      | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12 |
| 508                              | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 16942                                                     | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|                                  |                                | Разом прямі витрати по розділу 49                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |                          | 30224                                                     | 10574 | <u>503</u><br>36 |                           | <u>75.00</u><br>0,25 |
|                                  |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                             |                          | 30224<br>19147<br>10610<br>3023<br>-<br>-<br><b>33247</b> |       |                  |                           |                      |
|                                  |                                | <b>Всього по розділу 49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                             |                          | <b>33247</b>                                              |       |                  |                           |                      |
| <b>Розділ 50. Зона поливу 45</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |                             |                          |                                                           |       |                  |                           |                      |
| 509                              | КБ22-11-1                      | Укладання труб поліетиленових діаметром 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000м | 0.166 | <u>34525.82</u><br>33390,66 | <u>920.70</u><br>114,10  | 5731                                                      | 5543  | <u>153</u><br>19 | <u>239.6000</u><br>0,8000 | <u>39.77</u><br>0,13 |
| 510                              | & C1630-1908-71-3<br>варіант 1 | Труба ПЕ-100 SDR17 д.20х2.0мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м     | 1     | <u>11.97</u><br>-           | <u>-</u><br>-            | 12                                                        | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 511                              | & C1630-1908-71-3<br>варіант 2 | Капельна трубка 16 мм з фасонними частинами                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м     | 165   | <u>8.47</u><br>-            | <u>-</u><br>-            | 1398                                                      | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 512                              | КБ23-1-2                       | Улаштування щебеневі основи під колодязь                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10м3  | 0.002 | <u>23534.47</u><br>1992,84  | <u>-</u><br>-            | 47                                                        | 4     | <u>-</u><br>-    | <u>16.3200</u><br>-       | <u>0.03</u><br>-     |
| 513                              | КМ10-901-11                    | Монтаж пластикового колодязя                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт    | 1     | <u>409.20</u><br>409,06     | <u>-</u><br>-            | 409                                                       | 409   | <u>-</u><br>-    | <u>3.2000</u><br>-        | <u>3.20</u><br>-     |
| 514                              | & C130-1104-8<br>варіант 4     | Пластикові колодці Large д.260 мм Комплект ( колодязь, кришка, замок)                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1     | <u>306.72</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 307                                                       | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
| 515                              | КМ12-902-1                     | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см²] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм                                                                                                                                                                               | 10 шт | 0.1   | <u>53781.05</u><br>46182,40 | <u>3503.46</u><br>170,50 | 5378                                                      | 4618  | <u>350</u><br>17 | <u>320.0000</u><br>1,1840 | <u>32.00</u><br>0,12 |
| 516                              | & C130-1104-8<br>варіант 5     | Електромагнітний клапан Hunter ICV-301-B                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт    | 1     | <u>16942.23</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 16942                                                     | -     | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-        |
|                                  |                                | Разом прямі витрати по розділу 50                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |                             |                          | 30224                                                     | 10574 | <u>503</u><br>36 |                           | <u>75.00</u><br>0,25 |
|                                  |                                | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                              |       |       |                             |                          | 30224<br>19147<br>10610                                   |       |                  |                           |                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |        |                        |  |                          |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------|
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                               | 3023<br>-<br>-<br><b>33247</b>                                                        |        |                        |  |                          |
|  |  | <b>Всього по розділу 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>33247</b>                                                                          |        |                        |  |                          |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- | 2085573<br><br>2085573<br><br>1167635<br>782119<br>208610<br>-<br>-<br><b>2294183</b> | 697821 | <u>220117</u><br>84298 |  | <u>4906.79</u><br>598,77 |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2294183</b>                                                                        |        |                        |  |                          |
|  |  | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5505.56</b><br><b>782119</b>                                                       |        |                        |  |                          |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08**

Придбання устаткування

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6046,070 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| №<br>п.п.                                        | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| <b>Розділ 1. Монтаж малих архітектурних форм</b> |                                     |                                                                                               |                   |           |                              |                               |
| 1                                                | & 550101-32-1<br>варіант 2          | Парклет тип 1; ( маса=0,025)                                                                  | шт                | 1         | 187912.50                    | 187913                        |
| 2                                                | & 550101-32-1<br>варіант 3          | Парклет тип 2; ( маса=0,025)                                                                  | шт                | 4         | 80416.67                     | 321667                        |
| 3                                                | & 550101-32-1<br>варіант 4          | Парклет тип 3; ( маса=0,025)                                                                  | шт                | 8         | 78358.33                     | 626867                        |
| 4                                                | & 550101-32-1<br>варіант 5          | Парклет тип 4; ( маса=0,025)                                                                  | шт                | 1         | 331250.00                    | 331250                        |
| 5                                                | & 550101-32-1<br>варіант 6          | Парклет тип 5; ( маса=0,025)                                                                  | шт                | 2         | 108800.00                    | 217600                        |
| 6                                                | & 550101-32-1<br>варіант 7          | Парклет тип 6; ( маса=0,025)                                                                  | шт                | 2         | 123941.67                    | 247883                        |
| 7                                                | & 550101-32-2<br>варіант 2          | Лавка тип 7; ( маса=0,075)                                                                    | шт                | 4         | 22716.67                     | 90867                         |
| 8                                                | & 550101-32-2<br>варіант 3          | Лавка тип 8; ( маса=0,075)                                                                    | шт                | 2         | 20783.33                     | 41567                         |
| 9                                                | & 550101-32-2<br>варіант 4          | Лавка тип 9; ( маса=0,075)                                                                    | шт                | 3         | 8083.33                      | 24250                         |
| 10                                               | & 550101-32-2<br>варіант 5          | Лавка тип 10; ( маса=0,075)                                                                   | шт                | 4         | 11750.00                     | 47000                         |
| 11                                               | & 550101-32-2<br>варіант 9          | Лавка тип 11; ( маса=0,075)                                                                   | шт                | 18        | 11750.00                     | 211500                        |
| 12                                               | & 550101-32-2<br>варіант 6          | Лавка тип 12; ( маса=0,075)                                                                   | шт                | 7         | 2666.67                      | 18667                         |
| 13                                               | & 550101-32-2<br>варіант 7          | Лавка тип 13; ( маса=0,075)                                                                   | шт                | 2         | 24008.33                     | 48017                         |
| 14                                               | & 550101-32-2<br>варіант 8          | Лавка тип 14; ( маса=0,075)                                                                   | шт                | 1         | 12900.00                     | 12900                         |
| 15                                               | & 550101-32-3<br>варіант 1          | Парковий шезлонг тип 15; ( маса=0,025)                                                        | шт                | 4         | 27166.67                     | 108667                        |
| 16                                               | & 550101-32-3<br>варіант 2          | Парковий шезлонг тип 16; ( маса=0,025)                                                        | шт                | 14        | 14333.33                     | 200667                        |

|    |                               |                                                                                                                                     |    |    |            |                |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|----------------|
| 17 | & 550101-32-1<br>варіант 1    | Стілець парковий; ( маса=0,025)                                                                                                     | шт | 29 | 6767.30    | 196252         |
| 18 | & 550101-32-4<br>варіант 1    | Шатро; ( маса=0,025)                                                                                                                | шт | 3  | 3332.00    | 9996           |
| 19 | & 550101-32-1<br>варіант 8    | Пергола; ( маса=0,025)                                                                                                              | шт | 3  | 207083.33  | 621250         |
| 20 | & 550101-32-11<br>варіант 2   | Вуличний тенісний стіл; ( маса=0,2)                                                                                                 | шт | 2  | 16700.00   | 33400          |
| 21 | & 550101-32-19-К<br>варіант 1 | Канатний ігровий комплекс "Говерла"; ( маса=1,05)                                                                                   | шт | 1  | 153416.67  | 153417         |
| 22 | & 550101-32-19-К<br>варіант 3 | Дерев'яна гойдалка «Гніздо» UBWP314; ( маса=1,05)                                                                                   | шт | 2  | 45500.00   | 91000          |
| 23 | & 550101-32-19-К<br>варіант 2 | Колоди балансувальні UBWP206; ( маса=1,05)                                                                                          | шт | 1  | 52333.33   | 52333          |
| 24 | & 550101-32-19-К<br>варіант 4 | Гімнастичний комплекс "Лазалка"; ( маса=1,05)                                                                                       | шт | 1  | 31583.33   | 31583          |
| 25 | & 550101-32-11<br>варіант 3   | Грибок для вишагування UBWP107.3; ( маса=0,2)                                                                                       | шт | 10 | 3333.33    | 33333          |
| 26 | & 550101-32-11<br>варіант 4   | Колода в нахилі UBWP107.5; ( маса=0,2)                                                                                              | шт | 1  | 7333.33    | 7333           |
| 27 | & 550101-32-9<br>варіант 1    | Модульна громадська вбиральня TIMBERIC 2.1 (inclusiv) 2950 x 3750 x 2438 мм ( ВхДхШ); ( маса=0,025)                                 | шт | 1  | 1143998.50 | 1143999        |
| 28 | & 550101-32-6                 | Велопарковка; ( маса=0,025)                                                                                                         | шт | 4  | 2416.67    | 9667           |
| 29 | & 550101-32-8                 | Стіл для гри в шахи (комплект складається з одного столу та двох стільців); ( маса=0,025)                                           | шт | 2  | 21200.00   | 42400          |
| 30 | & 550101-32-6<br>варіант 1    | Пристовбурова решітка; ( маса=0,025)                                                                                                | шт | 6  | 16791.67   | 100750         |
| 31 | & 550101-32-10<br>варіант 1   | Урна URB-UM.01-1; ( маса=0,025)                                                                                                     | шт | 43 | 13650.00   | 586950         |
|    |                               | Разом по розділу 1                                                                                                                  |    |    |            | 5850945        |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                       |    |    |            | 175533         |
|    |                               | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                          |    |    |            | <b>6026478</b> |
|    |                               | <b>Розділ 2. Зовнішнє освітлення</b>                                                                                                |    |    |            |                |
| 32 | & 1503-1001-1<br>варіант 1    | Шафа керування вуличним освітленням з датчиком освітленості, таймером і дистанційним управлінням ЯУО-9601-3474, IP54; ( маса=0,001) | шт | 1  | 19021.00   | 19021          |
|    |                               | Разом по розділу 2                                                                                                                  |    |    |            | 19021          |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                       |    |    |            | 571            |

|  |  |                                               |  |  |  |                |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------|
|  |  | <b>Всього по розділу 2</b>                    |  |  |  | <b>19592</b>   |
|  |  | <b>Разом</b>                                  |  |  |  | <b>5869966</b> |
|  |  | Транспортні та заготівельно-складські витрати |  |  |  | 176104         |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                    |  |  |  | <b>6046070</b> |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Організація дорожнього руху

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл.

Основа:

креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість

18,622 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,01197 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,462 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 квітня" 2026 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                   |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|        |                            |                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                   |
|        |                            |                                                                                           |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |                   |
| 1      | 2                          | 3                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | на одиницю                         | всього            |
|        |                            | <b>Розділ 1. Улаштування дорожніх знаків</b>                                              |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                   |
| 1      | ДБЗ-51-1                   | Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі | 1 щит          | 21        | <u>69.60</u><br>69.60  | — -                           | 1462                    | 1462             | — -                           | <u>0.5700</u><br>-                 | <u>11.97</u><br>- |
| 2      | C115-126<br>варіант 5      | Знак дорожній 3.21 II типорозміру                                                         | 100шт          | 0.01      | <u>131324.93</u><br>-  | — -                           | 1313                    | -                | — -                           | — -                                | — -               |
| 3      | C115-126<br>варіант 11     | Знак дорожній 5.38.2 I типорозміру                                                        | 100шт          | 0.06      | <u>78934.93</u><br>-   | — -                           | 4736                    | -                | — -                           | — -                                | — -               |
| 4      | C115-126<br>варіант 13     | Знак дорожній 5.42.1 I типорозміру                                                        | 100шт          | 0.04      | <u>80949.93</u><br>-   | — -                           | 3238                    | -                | — -                           | — -                                | — -               |
| 5      | C115-126<br>варіант 14     | Знак дорожній 5.43 I типорозміру                                                          | 100шт          | 0.02      | <u>85987.43</u><br>-   | — -                           | 1720                    | -                | — -                           | — -                                | — -               |
| 6      | C115-126<br>варіант 15     | Знак дорожній 5.44 I типорозміру                                                          | 100шт          | 0.02      | <u>91024.93</u><br>-   | — -                           | 1820                    | -                | — -                           | — -                                | — -               |
| 7      | C115-126<br>варіант 16     | Знак дорожній 7.6.1 I типорозміру                                                         | 100шт          | 0.02      | <u>40649.93</u><br>-   | — -                           | 813                     | -                | — -                           | — -                                | — -               |
| 8      | C115-126<br>варіант 17     | Знак дорожній 7.17 I типорозміру                                                          | 100шт          | 0.04      | <u>45687.43</u><br>-   | — -                           | 1827                    | -                | — -                           | — -                                | — -               |
|        |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                          |                |           |                        |                               | 16929                   | 1462             | — -                           |                                    | <u>11.97</u><br>- |
|        |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                             |                |           |                        |                               | 16929                   |                  |                               |                                    |                   |
|        |                            | в тому числі:                                                                             |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                   |
|        |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                          |                |           |                        |                               | 15467                   |                  |                               |                                    |                   |
|        |                            | всього заробітна плата, грн.                                                              |                |           |                        |                               | 1462                    |                  |                               |                                    |                   |
|        |                            | Загальновиборнічі витрати, грн.                                                           |                |           |                        |                               | 1693                    |                  |                               |                                    |                   |

|  |  |                                                      |              |      |   |  |              |
|--|--|------------------------------------------------------|--------------|------|---|--|--------------|
|  |  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | -            |      |   |  |              |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | -            |      |   |  |              |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>18622</b> |      |   |  |              |
|  |  | -----                                                |              |      |   |  |              |
|  |  | <b>Всього по розділу 1</b>                           | <b>18622</b> |      |   |  |              |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису                     | 16929        | 1462 | - |  | <u>11,97</u> |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн.                        | 16929        |      | - |  | -            |
|  |  | в тому числі:                                        |              |      |   |  |              |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     | 15467        |      |   |  |              |
|  |  | всього заробітна плата, грн.                         | 1462         |      |   |  |              |
|  |  | Загальновиробничі витрати, грн.                      | 1693         |      |   |  |              |
|  |  | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | -            |      |   |  |              |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  | -            |      |   |  |              |
|  |  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                | <b>18622</b> |      |   |  |              |
|  |  | -----                                                |              |      |   |  |              |
|  |  | <b>Всього по кошторису</b>                           | <b>18622</b> |      |   |  |              |
|  |  | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>             | <b>11.97</b> |      |   |  |              |
|  |  | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>              | <b>1462</b>  |      |   |  |              |

Склав \_\_\_\_\_ Юлія ПУШКАРЕНКО  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*