

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02  
на благоустрій (2 етап)  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 969,704 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,27092 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 45,391 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Спортивний майданчик (Варкаут) - 140 м2</b>											
1	КБ11-41-2 заст.	Улаштування покриття із гумових плиток	100м2	1,4	<u>10742,29</u>	<u>14,58</u>	15039	14971	<u>20</u>	<u>59,9800</u>	<u>83,97</u>
					10693,83	13,27			19	0,0777	0,11
2	С111-567-К варіант 1	Плитки гумові 500x500 UPD10	м2	140	<u>1006,87</u>	-	140962	-	-	-	-
3	С111-2000-5 варіант 1	Ізоціанат	кг	21	<u>413,76</u>	-	8689	-	-	-	-
4	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0432	<u>185537,47</u>	<u>14605,42</u>	8015	3939	<u>631</u>	<u>598,1800</u>	<u>25,84</u>
					91186,56	7655,84			331	41,2362	1,78
5	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 В15	м3	4,4064	<u>5145,95</u>	-	22675	-	-	-	-
6	1602-10364 варіант 4	Спортивний майданчик SP7	шт	1	<u>254291,40</u>	-	254291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					449671	18910	<u>651</u> 350		<u>109,81</u> 1,89
		Разом устаткування, грн.					254291				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9986				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>264277</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					195380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175819				
		всього заробітна плата, грн.					19260				
		Загальновиборничі витрати, грн.					19540				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>214920</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>479197</b>				
		<b>Розділ 2. Спортивний майданчик (Смуга перешкод) - 105 м2</b>									
7	КБ11-41-2 заст.	Улаштування покриття із гумових плиток	100м2	1,05	<u>10742,29</u>	<u>14,58</u>	11279	11229	<u>15</u>	<u>59,9800</u>	<u>62,98</u>
					10693,83	13,27			14	0,0777	0,08
8	С111-567-К варіант 1	Плитки гумові 500х500 UPD10	м2	105	<u>1006,87</u>	-	105721	-	-	-	-
9	С111-2000-5 варіант 1	Ізоціанат	кг	15,75	<u>413,76</u>	-	6517	-	-	-	-
10	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0432	<u>185537,47</u>	<u>14605,42</u>	8015	3939	<u>631</u>	<u>598,1800</u>	<u>25,84</u>
					91186,56	7655,84			331	41,2362	1,78
11	С1424-11603 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 В15	м3	4,4064	<u>5145,95</u>	-	22675	-	-	-	-
		кількість: 4,32*1,02									
12	1602-10364 варіант 5	Спортивний комплекс "Смуга перешкод" W656	шт	1	<u>248403,00</u>	-	248403	-	-	-	-
13	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щибеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,7	<u>19060,11</u>	<u>790,91</u>	13342	7618	<u>554</u>	<u>74,1600</u>	<u>51,91</u>
					10882,24	309,83			217	1,4550	1,02
14	& К589921-А003-1-2П варіант 1	Бордюру тротуарний, розміром 1000х200х80 мм	шт	70	<u>191,74</u>	-	13422	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					429374	22786	<u>1200</u> 562		<u>140,73</u> 2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по розділу 2</b>					248403 9755 <b>258158</b> 180971  156985 23348 18098  - - <b>199069</b>  <b>457227</b>				
		<b>Розділ 3. Трибуни - 26 м2</b>									
15	КБ11-41-2 заст.	Улаштування покриття із гумових плиток	100м2	0,26	<u>10742,29</u>	<u>14,58</u>	2793	2780	<u>4</u>	<u>59,9800</u>	<u>15,59</u>
16	С111-567-К варіант 1	Плитки гумові 500х500 UPD10	м2	26	<u>10693,83</u>	<u>13,27</u>	26179	-	<u>3</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,02</u>
17	С111-2000-5 варіант 1	Ізоціанат	кг	3,1	<u>413,76</u>	<u>-</u>	1283	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прями витрати по розділу 3  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по розділу 3</b>					30255  30255  27471 2783 3025  - - <b>33280</b>  <b>33280</b>	2780	<u>4</u> <u>3</u>		<u>15,59</u> <u>0,02</u>
		Разом прями витрати по кошторису  Разом устаткування, грн.					909300  502694	44476	<u>1855</u> 915		<u>266,13</u> 4,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- <b>Всього по кошторису</b>					19741 <b>522435</b> 406606  360275 45391 40663 - - <b>447269</b>  <b>969704</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>270,92</b> <b>45391</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]