

Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Миколаївського ліцею Миколаївської селищної ради Березівського району Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська область, Березівський район, смт.Миколаївка, вул.Шкільна,22 проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи**

**Споруда цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Миколаївського ліцею Миколаївської селищної ради
Березівського району**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2637,795 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,51978 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	704,502 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Підсилення									
1	KP3-14-1	Посилення колон металевим каркасом	1 м	0,635	<u>25929,19</u>	<u>104,36</u>	16465	15728	<u>66</u>	<u>333,5280</u>	<u>211,79</u>
					24767,79	11,38			7	0,1517	0,1
2	C1110-171 варіант 1	Полоса сталева 50x6	т	0,15708	<u>33475,05</u>	-	5258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 75x75x6	т	0,31314	<u>35654,27</u>	-	11165	-	-	-	-
4	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий 100x100x10	т	0,17748	<u>35654,27</u>	-	6328	-	-	-	-
5	KP3-14-1	Посилення проємів металевим каркасом	1 т	0,65493	<u>25929,19</u> <u>24767,79</u>	<u>104,36</u> <u>11,38</u>	16982	16221	<u>68</u> <u>7</u>	<u>333,5280</u> <u>0,1517</u>	<u>218,44</u> <u>0,1</u>
6	C1110-171 варіант 1	Полоса сталева 50x6	т	0,161568	<u>33475,05</u>	-	5408	-	-	-	-
7	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий 50x50x5	т	0,03672	<u>35654,27</u>	-	1309	-	-	-	-
8	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий 75x75x6	т	0,25908	<u>35654,27</u>	-	9237	-	-	-	-
9	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий 100x100x10	т	0,06732	<u>35654,27</u>	-	2400	-	-	-	-
10	C1545-291 варіант 1	Шпилька з гайками та шайбами	комплект	51	<u>42,34</u>	-	2159	-	-	-	-
11	C111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,088	<u>41551,99</u>	-	3657	-	-	-	-
12	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	49,51	<u>26,12</u> <u>20,35</u>	-	1293	1008	-	<u>0,3360</u>	<u>16,64</u>
13	KB13-16-6 к=1,15 к=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,4951	<u>4399,26</u> <u>1095,93</u>	<u>130,11</u> <u>4,64</u>	2178	543	<u>64</u> <u>2</u>	<u>13,1928</u> <u>0,0618</u>	<u>6,53</u> <u>0,03</u>
		H1=2 H2=1,15 H5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 1					83839	33500	<u>198</u> <u>16</u>		<u>453,4</u> <u>0,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					83839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50141				
		всього заробітна плата, грн.					33516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6309				
		Всього будівельні роботи, грн.					102828				

		--									
		Всього по розділу 1					102828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Приямки									
14	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних (залізобетонні конструкції приямків сходів)	м3	6,07355	<u>7649,48</u> 3085,79	<u>4393,59</u> 1134,67	46459	18742	<u>26685</u> 6891	<u>43,5600</u> 15,5364	<u>264,56</u> 94,36
15	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,46225	<u>13110,24</u> 7828,34	<u>5281,90</u> 1354,63	32281	19275	<u>13006</u> 3335	<u>117,6840</u> 18,5071	<u>289,77</u> 45,57
16	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	38,0962	<u>239,90</u> 239,90	-	9139	9139	-	<u>3,9600</u> -	<u>150,86</u> -
17	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1608	<u>12605,49</u> 12605,49	-	2027	2027	-	<u>208,0800</u> -	<u>33,46</u> -
18	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1608	<u>13346,99</u> 13346,99	-	2146	2146	-	<u>220,3200</u> -	<u>35,43</u> -
19	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	24,12	<u>23,43</u> -	<u>23,43</u> 5,07	565	-	<u>565</u> 122	<u>-</u> 0,0610	<u>-</u> 1,47
20	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0,67	<u>255,47</u> 255,47	-	171	171	-	<u>4,0200</u> -	<u>2,69</u> -
21	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (Сходи С1)[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,108	<u>171340,65</u> 102704,38	<u>1025,40</u> 111,78	18505	11092	<u>111</u> 12	<u>1486,3152</u> 1,4904	<u>160,52</u> 0,16
22	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,032	<u>31223,13</u> -	-	999	-	-	-	-
23	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,04	<u>33417,28</u> -	-	1337	-	-	-	-
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,631	<u>32100,85</u> -	-	20256	-	-	-	-
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,451	<u>31575,27</u> -	-	14240	-	-	-	-
26	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм (Сходи С2)[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм] бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,069	<u>171340,65</u> 102704,38	<u>1025,40</u> 111,78	11823	7087	<u>71</u> 8	<u>1486,3152</u> 1,4904	<u>102,56</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ9-72-1 к=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (елементи навісу С2)	т	0,6058	<u>19316,94</u> 15089,69	<u>976,46</u> 106,45	11702	9141	<u>592</u> 64	<u>200,9280</u> 1,4193	<u>121,72</u> 0,86
		H2=1,15 H5=1,15									
41	& С111-965-1 варіант 3	Труба профільна 60х60х5	т	0,318	<u>58402,43</u> -	-	18572	-	-	-	-
42	& С111-965-1 варіант 2	Труба профільна 100х100х7	т	0,31058	<u>58402,43</u> -	-	18139	-	-	-	-
43	С111-1067 варіант 2	Лист сталевий 150х150х8	т	0,011872	<u>60316,68</u> -	-	716	-	-	-	-
44	С111-1067 варіант 3	Лист сталевий 45х45х5	т	0,001696	<u>60316,68</u> -	-	102	-	-	-	-
45	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (елементів металоконструкцій навісу С2)	1т	0,6058	<u>13542,83</u> 8962,19	<u>1906,74</u> 207,86	8204	5429	<u>1155</u> 126	<u>106,4520</u> 2,7714	<u>64,49</u> 1,68
46	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,280663	<u>2199,62</u> 547,96	<u>65,05</u> 2,32	617	154	<u>18</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0309	<u>1,85</u> 0,01
		H2=1,15 H5=1,15									
47	КР12-55-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,280663	<u>10420,97</u> 5919,11	-	2925	1661	-	<u>83,5560</u> -	<u>23,45</u> -
48	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі (профнастил)	100м2	0,31825	<u>6715,63</u> 6715,63	-	2137	2137	-	<u>94,8000</u> -	<u>30,17</u> -
49	& С111-36-1 варіант 3	Профнастил кольоровий для покрівлі 40 мм/ 0,6 мм	м2	26,197	<u>499,38</u> -	-	13082	-	-	-	-
50	& С111-36-1 варіант 4	Профнастил кольоровий стіновий 15 мм/ 0, 5 мм	м2	10,40175	<u>441,24</u> -	-	4590	-	-	-	-
51	& С111-1860-24 варіант 1	Планка 2 м (конек, примикання та інше)	шт	21	<u>366,00</u> -	-	7686	-	-	-	-
52	& С111-1477-3 варіант 2	Саморіз покрівельний	шт	477	<u>1,26</u> -	-	601	-	-	-	-
53	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі парпетів	100м	0,14405	<u>6232,68</u> 6232,68	-	898	898	-	<u>91,3080</u> -	<u>13,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& С111-1860-24 варіант 2	Планка 2 м (фартук парапету)	шт	3	<u>366,00</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -
55	& С111-1860-24 варіант 3	Планка 2 м (захісний фартук)	шт	5	<u>366,00</u> -	- -	1830	-	- -	- -	- -
56	& С111-1477-3 варіант 3	Саморіз-дюбель	шт	36	<u>1,26</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
57	КР8-43-1	<i>Підшивання дошкою вітровою</i>	100м	0,0938	<u>10979,46</u> 10979,46	- -	1030	1030	- -	<u>156,9840</u> -	<u>14,73</u> -
58	& С111-1477-3 варіант 3	Саморіз-дюбель	шт	20	<u>1,26</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
59	С112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт ІІІ	м3	0,023919	<u>18131,83</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
60	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (жолобів)	100м	0,1005	<u>8994,17</u> 4874,12	- -	904	490	- -	<u>66,4320</u> -	<u>6,68</u> -
61	С113-170 варіант 2	Жолоб	м	10,452	<u>106,82</u> -	- -	1116	-	- -	- -	- -
62	& С130-483-2-1 варіант 1	Кріплення жолобу	шт	17	<u>77,49</u> -	- -	1317	-	- -	- -	- -
63	& С109-3-70-2 варіант 1	Саморіз	шт	35	<u>0,83</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
64	& С113-1489-1-1 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	4	<u>96,11</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
65	С1630-973 варіант 2	Воронка жолоба	шт	4	<u>254,30</u> -	- -	1017	-	- -	- -	- -
66	С1630-973 варіант 4	Коліно до труб	шт	4	<u>178,82</u> -	- -	715	-	- -	- -	- -
67	КБ9-75-2	<i>Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (деталі Зд1)</i>	т	0,082008	<u>19532,40</u> 15495,74	<u>1337,34</u> 145,79	1602	1271	<u>110</u> 12	<u>211,2000</u> 1,9438	<u>17,32</u> 0,16
68	& С111-965-1 варіант 4	Труба профільна 20x20x2	т	0,00511344	<u>58402,43</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C111-1067 варіант 4	Лист сталевий 160x160x8	т	0, 0818150 4	<u>60316,68</u> -	- -	4935	-	- -	- -	- -
70	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (елементи поручнів)	т	0,155775	<u>19532,40</u> 15495,74	<u>1337,34</u> 145,79	3043	2414	<u>208</u> 23	<u>211,2000</u> 1,9438	<u>32,9</u> 0,3
71	& C111-965- 1 варіант 5	Труба кругла 45x2 мм	т	0, 0933486 88	<u>58402,43</u> -	- -	5452	-	- -	- -	- -
72	& C111-965- 1 варіант 6	Труба кругла 35x2 мм	т	0, 0717728 12	<u>58402,43</u> -	- -	4192	-	- -	- -	- -
73	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (поручнів та деталей Зд1)	1т	0,237783	<u>11141,38</u> 8962,19	<u>1906,74</u> 207,86	2649	2131	<u>453</u> 49	<u>106,4520</u> 2,7714	<u>25,31</u> 0,66
74	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0, 1678752	<u>9375,33</u> 9375,33	- -	1574	1574	- -	<u>140,9400</u> -	<u>23,66</u> -
75	& C111- 1904-B1 варіант 1	Анкерний болт М10, L=150мм	шт	193	<u>30,64</u> -	- -	5914	-	- -	- -	- -
76	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,16147	<u>2199,62</u> 547,96	<u>65,05</u> 2,32	355	88	<u>11</u> -	<u>6,5964</u> 0,0309	<u>1,07</u> -
77	КР12-55-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,16147	<u>14922,14</u> 10420,28	- -	2409	1683	- -	<u>147,0960</u> -	<u>23,75</u> -
78	КР11-41-1	Оздоблення прямоку Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,50585	<u>11080,59</u> 11080,59	- -	5605	5605	- -	<u>139,1160</u> -	<u>70,37</u> -
79	КБ15-184-1 к=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,50585	<u>8966,94</u> 7695,60	- -	4536	3893	- -	<u>108,6336</u> -	<u>54,95</u> -
80	КБ15-184-2 к=2; к=1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 (до загальної товщини 3 мм)	100м2	0,50585	<u>9762,70</u> 9762,70	- -	4938	4938	- -	<u>129,9960</u> -	<u>65,76</u> -
81	C111-2011-4 варіант 1	Н1=2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Суміш ППС	кг	303,51	<u>19,57</u> -	- -	5940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР19-30-5	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	м2	50,585	<u>11,55</u> 11,55	-	584	584	-	<u>0,1800</u>	<u>9,11</u>
83	С1550-25 варіант 1	Армуюча сітка	м2	53,11425	<u>37,59</u> -	-	1997	-	-	-	-
84	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,50585	<u>26619,56</u> 26163,60	-	13466	13235	-	<u>319,2630</u>	<u>161,5</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
85	С111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	15,1755	<u>88,21</u> -	-	1339	-	-	-	-
86	С111-2011-4 варіант 1	Суміш ППС	кг	101,17	<u>19,57</u> -	-	1980	-	-	-	-
87	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174 кольорована	кг	161,872	<u>123,92</u> -	-	20059	-	-	-	-
88	КР12-66-1	Протравлення бетонних поверхонь глибокопроникаючим ґрунтом	100м2	0,378818	<u>588,11</u> 588,11	-	223	223	-	<u>9,7080</u>	<u>3,68</u>
89	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	7,57636	<u>61,37</u> -	-	465	-	-	-	-
90	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,244818	<u>5139,02</u> 5130,29	-	1258	1256	-	<u>77,1240</u>	<u>18,88</u>
91	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,244818	<u>1034,52</u> 1034,52	-	253	253	-	<u>15,5520</u>	<u>3,81</u>
		Н1=6									
92	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (підсходів)	100м2	0,134	<u>11080,59</u> 11080,59	-	1485	1485	-	<u>139,1160</u>	<u>18,64</u>
93	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	30,3443	<u>544,87</u> 531,41	-	16534	16125	-	<u>7,3278</u>	<u>222,36</u>
		Н2=1,15 Н5=1,15									
94	С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	160, 27606	<u>10,63</u> -	-	1704	-	-	-	-
95	С111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	13,8355	<u>103,74</u> -	-	1435	-	-	-	-
96	С111-283 варіант 1	Плитки для підлог	м2	30, 951186	<u>549,13</u> -	-	16996	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,075375	<u>17881,74</u> 16507,80	- -	1348	1244	- -	<u>227,6310</u> -	<u>17,16</u> -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
98	С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	39,195	<u>10,63</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
99	С111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	3,4237	<u>103,74</u> -	- -	355	-	- -	- -	- -
100	С111-283 варіант 1	Плитки для підлог	м2	7,68825	<u>549,13</u> -	- -	4222	-	- -	- -	- -
101	& С109-3- 70-2-12	Хрестики для плитки	шт	55	<u>0,06</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
102	КР11-40-1	Оброблення сходів обклеюванням стрічкою проти ковзкої	100м	0,6355	<u>986,45</u> 918,94	- -	627	584	- -	<u>12,9720</u> -	<u>8,24</u> -
103	С111-1650-1 варіант 1	Клеюча суміш	кг	5	<u>92,94</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
104	С111-1721- 11Б варіант 1	Стрічка проти ковзної	м	69,905	<u>195,56</u> -	- -	13671	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					493231	163399	<u>44530</u> 10811		<u>2276,92</u> 147,58
		Разом будівельні роботи, грн.					493231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					285302				
		всього заробітна плата, грн.					174210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					100481				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33825				
		Всього будівельні роботи, грн.					593712				

		--									
		Всього по розділу 2					593712				
		Розділ 3. Вимощення									
105	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (старе вимощення)	100м3	0,075	<u>22208,63</u> 22208,63	- -	1666	1666	- -	<u>366,6000</u> -	<u>27,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	37,275	<u>239,90</u> 239,90	-	8942	8942	-	<u>3,9600</u>	<u>147,61</u>	
107	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	248,2	<u>603,30</u> 122,87	-	149739	30496	-	<u>1,8000</u>	<u>446,76</u>	
108	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	27,7984	-	-	-	-	-	-	-	
109	KB11-11-18 к=1,15	Армування бетону дротяною сіткою	100м2	2,482	<u>1542,62</u> 1420,72	-	3829	3526	-	<u>22,3560</u>	<u>55,49</u>	
110	C111-873 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Сітка армувальна	м2	273,02	<u>104,07</u> -	-	28413	-	-	-	-	
111	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою	100 м2	0,248	<u>27023,67</u> 4329,06	-	6702	1074	-	<u>58,2960</u>	<u>14,46</u>	
Разом прямі витрати по розділу 3							199291	45704	-		<u>691,82</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							199291					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							153587					
всього заробітна плата, грн.							45704					
Загальновиробничі витрати, грн.							27751					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							83,01					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9663					
Всього будівельні роботи, грн.							227042					

--												
Всього по розділу 3							227042					
Розділ 4. Загальнобудівельні роботи												
112	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (зовнішньої вентшахти)	10 м3	0,264	<u>13110,24</u> 7828,34	<u>5281,90</u> 1354,63	3461	2067	<u>1394</u> 358	<u>117,6840</u> 18,5071	<u>31,07</u> 4,89	
113	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	7,9	<u>585,93</u> 585,93	-	4629	4629	-	<u>9,6720</u>	<u>76,41</u>	
114	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,012	<u>1341,41</u> 1341,41	-	1358	1358	-	<u>21,1080</u>	<u>21,36</u>	
115	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	2,26	<u>5455,68</u> 4061,45	<u>1394,23</u> 357,57	12330	9179	<u>3151</u> 808	<u>61,0560</u> 4,8852	<u>137,99</u> 11,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,0575	<u>2711,56</u> 2711,56	-	16425	16425	-	<u>44,7600</u>	<u>271,13</u>
117	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	6,0575	<u>2135,08</u> 2135,08	-	12933	12933	-	<u>35,2440</u>	<u>213,49</u>
118	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,8	<u>703,12</u> 703,12	-	562	562	-	<u>11,0640</u>	<u>8,85</u>
119	КР20-25-29 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 150 мм)	10шт	0,8	<u>270,72</u> 270,72	-	217	217	-	<u>4,2600</u>	<u>3,41</u>
120	КР20-25-13	Н1=5 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,5	<u>703,12</u> 703,12	-	352	352	-	<u>11,0640</u>	<u>5,53</u>
121	КР20-25-29 к=10	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 200 мм)	10шт	0,5	<u>541,45</u> 541,45	-	271	271	-	<u>8,5200</u>	<u>4,26</u>
122	КР20-25-15	Н1=10 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,3	<u>1194,23</u> 1194,23	-	358	358	-	<u>18,7920</u>	<u>5,64</u>
123	КР20-25-31 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 150 мм)	10шт	0,3	<u>465,19</u> 465,19	-	140	140	-	<u>7,3200</u>	<u>2,2</u>
124	КР20-25-15	Н1=5 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>1194,23</u> 1194,23	-	119	119	-	<u>18,7920</u>	<u>1,88</u>
125	КР20-25-31 к=10	Н1=10 На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 200 мм)	10шт	0,1	<u>930,37</u> 930,37	-	93	93	-	<u>14,6400</u>	<u>1,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	<u>1194,23</u> 1194,23	- -	239	239	- -	<u>18,7920</u> -	<u>3,76</u> -
127	КР20-25-31 к=40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 500 мм)	10шт	0,2	<u>3721,49</u> 3721,49	- -	744	744	- -	<u>58,5600</u> -	<u>11,71</u> -
		H1=40									
128	КР20-25-15 к=2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 500х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>2388,46</u> 2388,46	- -	239	239	- -	<u>37,5840</u> -	<u>3,76</u> -
		H1=2									
129	КР20-25-31 к=30 к=2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 500х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 400 мм)	10шт	0,1	<u>5582,23</u> 5582,23	- -	558	558	- -	<u>87,8400</u> -	<u>8,78</u> -
		H1=60									
130	КР20-25-15 к=2,52	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>3009,46</u> 3009,46	- -	301	301	- -	<u>47,3558</u> -	<u>4,74</u> -
		H1=2,52									
131	КР20-25-31 к=30 к=2,52	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 450х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 400 мм)	10шт	0,1	<u>7033,61</u> 7033,61	- -	703	703	- -	<u>110,6784</u> -	<u>11,07</u> -
		H1=75,6									
132	КР20-25-15 к=2,8	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 500х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>3343,85</u> 3343,85	- -	334	334	- -	<u>52,6176</u> -	<u>5,26</u> -
		H1=2,8									
133	КР20-25-31 к=30 к=2,8	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 500х350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 400 мм)	10шт	0,1	<u>7815,12</u> 7815,12	- -	782	782	- -	<u>122,9760</u> -	<u>12,3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КР20-25-31 к=5 к=4,68	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650x450 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 150 мм) Н1=23,4	10шт	0,2	<u>2177,07</u> 2177,07	- -	435	435	- -	<u>34,2576</u> -	<u>6,85</u> -
142	КР20-25-15 к=3,64	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 650x350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах Н1=3,64	10шт	0,1	<u>4347,00</u> 4347,00	- -	435	435	- -	<u>68,4029</u> -	<u>6,84</u> -
143	КР20-25-31 к=5 к=3,64	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650x350 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 150 мм) Н1=18,2	10шт	0,1	<u>1693,28</u> 1693,28	- -	169	169	- -	<u>26,6448</u> -	<u>2,66</u> -
144	КР20-25-15 к=15,12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 2100x450 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах Н1=15,12	10шт	0,1	<u>18056,78</u> 18056,78	- -	1806	1806	- -	<u>284,1350</u> -	<u>28,41</u> -
145	КР20-25-31 к=5 к=15,12	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 2100x450 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 150 мм) Н1=75,6	10шт	0,1	<u>7033,61</u> 7033,61	- -	703	703	- -	<u>110,6784</u> -	<u>11,07</u> -
146	КР20-25-15 к=5,4	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 750x450 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах Н1=5,4	10шт	0,1	<u>6448,85</u> 6448,85	- -	645	645	- -	<u>101,4768</u> -	<u>10,15</u> -
147	КР20-25-31 к=40 к=5,4	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650x450 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 500 мм) Н1=216	10шт	0,1	<u>20096,04</u> 20096,04	- -	2010	2010	- -	<u>316,2240</u> -	<u>31,62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	KP20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,4	<u>503,32</u> 503,32	- -	201	201	- -	<u>7,9200</u> -	<u>3,17</u> -
149	KP20-25-27 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до загальної товщини 150 мм)	10шт	0,4	<u>190,65</u> 190,65	- -	76	76	- -	<u>3,0000</u> -	<u>1,2</u> -
150	KB9-75-2	Н1=5 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (рамки з кутика в отвори)	т	0,16465	<u>19532,40</u> 15495,74	<u>1337,34</u> 145,79	3216	2551	<u>220</u> 24	<u>211,2000</u> 1,9438	<u>34,77</u> 0,32
151	C1110-173 варіант 1	Сталь кутова 40x40x3 мм	т	0,174529	<u>32694,54</u> -	- -	5706	-	- -	- -	- -
152	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (рамки з кутіку)	1т	0,16465	<u>13542,83</u> 8962,19	<u>1906,74</u> 207,86	2230	1476	<u>314</u> 34	<u>106,4520</u> 2,7714	<u>17,53</u> 0,46
153	KB13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1424	<u>2199,62</u> 547,96	<u>65,05</u> 2,32	313	78	<u>9</u> -	<u>6,5964</u> 0,0309	<u>0,94</u> -
154	KP12-55-4	Н2=1,15 Н5=1,15 Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,1424	<u>14922,14</u> 10420,28	- -	2125	1484	- -	<u>147,0960</u> -	<u>20,95</u> -
155	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,013	<u>588718,17</u> 74657,31	- -	7653	971	- -	<u>1067,4480</u> -	<u>13,88</u> -
156	KP5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,096	<u>92320,57</u> 22714,13	- -	101183	24895	- -	<u>313,2120</u> -	<u>343,28</u> -
157	C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо (деталі Зд-1 та Зд-2)	т	0,082371	<u>47023,06</u> -	- -	3873	-	- -	- -	- -
158	KP3-42-1	Герметизація горизонтальних стиків мінераловатними пакетами	100 м	0,44	<u>8234,56</u> 488,79	- -	3623	215	- -	<u>7,4160</u> -	<u>3,26</u> -
159	KP3-42-2	Герметизація вертикальних стиків мінераловатними пакетами	100 м	0,1	<u>9882,04</u> 1509,94	- -	988	151	- -	<u>22,4160</u> -	<u>2,24</u> -
160	KP3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	1 м3	0,04757	<u>13374,65</u> 11676,06	- -	636	555	- -	<u>166,9440</u> -	<u>7,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0485214	-	-	-	-	-	-	-
162	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01742	31575,27	-	550	-	-	-	-
163	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (очистка швів між блоками та панелями)	100м2	0,2	4430,09	-	886	886	-	73,1280	14,63
164	KB7-19-3 к=1,15	Герметизація мастикою швів між блоками та плитами	100м шва	4	2254,33	-	9017	9017	-	31,8228	127,29
165	C111-616 варіант 1	H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15 Мастика	кг	300	58,14	-	17442	-	-	-	-
166	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції стін (товщиною шару 3 мм)	100м2	2	3009,11	-	6018	6018	-	40,0680	80,14
167	C111-1692 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	т	1	32127,04	-	32127	-	-	-	-
168	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка	кг	152	40,31	-	6127	-	-	-	-
169	KP3-9-1	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,32	16232,70	-	5194	3370	-	162,6720	52,06
170	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,18	8447,68	-	18416	16772	-	106,0920	231,28
171	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,3	35969,54	-	10791	8618	-	360,6600	108,2
172	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки глибокопроникаючим ґрунтом	100м2	9,7332	588,11	-	5724	5724	-	9,7080	94,49
173	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	194,664	61,37	-	11947	-	-	-	-
174	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,7332	11227,70	-	109281	21670	-	31,4280	305,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки глибокопроникаючим ґрунтом	100м2	4,5638	<u>588,11</u> 588,11	-	2684	2684	-	<u>9,7080</u>	<u>44,31</u>
176	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	91,276	<u>61,37</u>	-	5602	-	-	-	-
177	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,4787	<u>12351,91</u> 2483,93	-	55320	11125	-	<u>35,0640</u>	<u>157,04</u>
178	KB15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,29	<u>26814,24</u> 25586,84	-	7776	7420	-	<u>352,8246</u>	<u>102,32</u>
179	C111-2000-7 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Клеюча суміш	кг	150,8	<u>10,63</u>	-	1603	-	-	-	-
180	C111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	13,137	<u>103,74</u>	-	1363	-	-	-	-
181	C111-283 варіант 1	Плитки для підлог	м2	29,29	<u>549,13</u>	-	16084	-	-	-	-
182	& C109-3-70-2-12	Хрестики для плитки	шт	210	<u>0,06</u>	-	13	-	-	-	-
183	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,32	<u>11122,45</u> 7440,22	-	3559	2381	-	<u>106,3800</u>	<u>34,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					526936	191382	<u>5088</u> 1224		<u>2811,18</u> 16,71
		Разом будівельні роботи, грн.					526936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330466				
		всього заробітна плата, грн.					192606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114782				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					339,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39494				
		Всього будівельні роботи, грн.					641718				

		--									
		Всього по розділу 4					641718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Підлоги									
184	KP7-10-3	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	100місць	0,9	<u>15880,92</u> 15667,85	-	14293	14101	-	<u>235,5360</u>	<u>211,98</u>
185	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,35	-	-	-	-	-	-	-
186	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції стін (товщиною шару 3 мм)	100м2	0,9	<u>3009,11</u> 3009,11	-	2708	2708	-	<u>40,0680</u>	<u>36,06</u>
187	C111-1692 варіант 1	Гідроізоляційна суміш	т	0,45	<u>32127,04</u>	-	14457	-	-	-	-
188	C111-2008-9 варіант 1	Грунтовка	кг	68,4	<u>40,31</u>	-	2757	-	-	-	-
189	KB11-11-15 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,5	<u>5763,97</u> 5763,97	-	25938	25938	-	<u>86,6502</u>	<u>389,93</u>
190	KB11-11-14 к=10 к=1,15	Н2=1,15 Н5=1,15 Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до загальної товщини 15 мм)	100м2	4,5	<u>4874,45</u> 4874,45	-	21935	21935	-	<u>73,2780</u>	<u>329,75</u>
191	C111-2005-1	Н1=10 Н2=1,15 Н5=1,15 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	11497,5	<u>14,40</u>	-	165564	-	-	-	-
192	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	88,65	<u>133,86</u>	-	11867	-	-	-	-
193	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	33,975	<u>14,15</u>	-	481	-	-	-	-
194	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки сіткою	100м2	4,5	<u>1357,31</u> 1235,41	-	6108	5559	-	<u>19,4400</u>	<u>87,48</u>
195	C111-873 варіант 1	Сітка армувальна	м2	495	<u>104,07</u>	-	51515	-	-	-	-
196	KP12-66-1	Протравлення цементної стяжки глибокопроникаючим ґрунтом	100м2	4,4144	<u>588,11</u> 588,11	-	2596	2596	-	<u>9,7080</u>	<u>42,85</u>
197	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	88,288	<u>61,37</u>	-	5418	-	-	-	-
198	KP12-41-3	Поліпшене фарбування колером олійним підлог по бетону	100м2	4,2382	<u>17458,47</u> 7428,85	-	73992	31485	-	<u>104,8680</u>	<u>444,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,24	<u>17881,74</u> 16507,80	- -	4292	3962	- -	<u>227,6310</u> -	<u>54,63</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
200	С111-2000-7 варіант 1	Клеюча суміш	кг	124,8	<u>10,63</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
201	С111-1633 варіант 1	Шпарування для швів	кг	10,896	<u>103,74</u> -	- -	1130	-	- -	- -	- -
202	С111-283 варіант 1	Плитки для підлог	м2	24,48	<u>549,13</u> -	- -	13443	-	- -	- -	- -
203	& С109-3-70-2-12	Хрестики для плитки	шт	174	<u>0,06</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					419831	108284	- -		<u>1597,13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					419831				
		-----					311547				
		---					108284				
							64714				
							191,66				
							22309				
							484545				
		Всього по розділу 5					484545				
		Розділ 6. Двері									
204	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,12915	<u>3311,32</u> 3311,32	- -	428	428	- -	<u>53,6160</u> -	<u>6,92</u> -
205	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	<u>14060,06</u> 14060,06	- -	984	984	- -	<u>221,2440</u> -	<u>15,49</u> -
206	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2	100м2	0,3339	<u>8027,15</u> 8027,15	- -	2680	2680	- -	<u>109,4064</u> -	<u>36,53</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
207	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками до 2 м2	100м2	0,0588	<u>9933,70</u> 9933,70	- -	584	584	- -	<u>135,3918</u> -	<u>7,96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
208	& С123-200-2-1 варіант 2	H2=1,15 H5=1,15 Блоки дверні металеві	м2	33,39	<u>6323,88</u> -	- -	211154	-	- -	- -	- -	
209	& С123-200-2-1 варіант 3	Блоки дверні металопластикові	м2	5,88	<u>6170,88</u> -	- -	36285	-	- -	- -	- -	
210	& С111-196-10-1 варіант 2	Піна монтажна	л	6,191	<u>225,23</u> -	- -	1394	-	- -	- -	- -	
211	& С111-1904-1 варіант 1	Анкер	шт	148	<u>50,02</u> -	- -	7403	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по розділу 6							260912	4676	- -		<u>66,9</u> -	
Разом будівельні роботи, грн.							260912					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							256236					
всього заробітна плата, грн.							4676					
Загальноновиробничі витрати, грн.							2744					
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							8,03					
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							934					
Всього будівельні роботи, грн.							263656					

--												
Всього по розділу 6							263656					
Розділ 7. Інші роботи												
212	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,02599	<u>466141,98</u> 22458,70	<u>4121,02</u> 3767,71	12115	584	<u>107</u> 98	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>9,64</u> 1,47	
213	KP20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00312	<u>360197,44</u> 22458,70	<u>4121,02</u> 3767,71	1124	70	<u>13</u> 12	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>1,16</u> 0,18	
214	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,003968	<u>424732,22</u> 22458,70	<u>4121,02</u> 3767,71	1685	89	<u>16</u> 15	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>1,47</u> 0,22	
215	KP20-17-3	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,028	<u>523867,74</u> 25810,71	<u>4121,02</u> 3767,71	14668	723	<u>115</u> 105	<u>426,0600</u> 56,6370	<u>11,93</u> 1,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	KP20-18-2	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	100м3	0,0129	<u>922269,53</u> 28147,89	<u>4121,02</u> 3767,71	11897	363	<u>53</u> 49	<u>464,6400</u> 56,6370	<u>5,99</u> 0,73
217	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,045311	<u>524093,59</u> 26816,10	<u>4121,02</u> 3767,71	23747	1215	<u>187</u> 171	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>20,06</u> 2,57
218	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,27798	<u>490413,00</u> 31365,42	<u>3162,21</u> 2514,65	136325	8719	<u>879</u> 699	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>143,92</u> 10,51
219	KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,000485	<u>505981,00</u> 31365,42	<u>3162,21</u> 2514,65	245	15	<u>2</u> 1	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,25</u> 0,02
220	KP20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,17965	<u>523447,29</u> 31365,42	<u>3162,21</u> 2514,65	94037	5635	<u>568</u> 452	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>93,01</u> 6,79
221	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00037	<u>433778,98</u> 31365,42	<u>3162,21</u> 2514,65	160	12	<u>1</u> 1	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,19</u> 0,01
222	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	61,7	<u>118,49</u> 118,49	-	7311	7311	-	<u>1,9560</u> -	<u>120,69</u> -
223	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	61,7	<u>62,98</u> -	<u>62,98</u> 8,22	3886	-	<u>3886</u> 507	- 0,0990	- 6,11
Разом прямі витрати по розділу 7							307200	24736	<u>5827</u> 2110		<u>408,31</u> 30,2
Разом будівельні роботи, грн.							307200				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							276637				
всього заробітна плата, грн.							26846				
Загальновиробничі витрати, грн.							17095				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6126				
Всього будівельні роботи, грн.							324295				

--											
Всього по розділу 7							324295				
Разом прямі витрати по кошторису							2291240	571681	<u>55643</u> 14161		<u>8305,66</u> 194,72
Разом будівельні роботи, грн.							2291240				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1663916				
всього заробітна плата, грн.							585842				
Загальновиробничі витрати, грн.							346555				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1019,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							118660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2637795				
		----- --									
		Всього по кошторису					2637795				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9519,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					704502				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]