

Нове будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб КП «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» по вул. Деражненська, 39 в смт Клевань Клеванської територіальної громади Рівненського району Рівненської області;

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Влаштування тимчасової дороги
Тимчасові будівлі та споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 227,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,074 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м (всього 10 м) при глибині корита 200 мм	1000 м2	1,19973	<u>28477.25</u> 1677,54	<u>24824.77</u> 6369,04	34165	2013	<u>29783</u> 7641	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>17.52</u> 42,19
2	КБ27-69-3 К=9	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита 200 мм	1000 м2	-1,19973	<u>15742.83</u> -	<u>15742.83</u> 3793,54	-18887	-	<u>-18887</u> -4551	<u>-</u> 20,5533	<u>-</u> -24,66
3	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (з резерву)	1000м3	0,23996	<u>9586.04</u> -	<u>9586.04</u> 2839,42	2300	-	<u>2300</u> 681	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 3,67
4	КБ1-24-14 К=14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>106158.35</u> -	<u>106158.35</u> 31444,45	25474	-	<u>25474</u> 7545	<u>-</u> 169,2768	<u>-</u> 40,62
5	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,23996	<u>44005.05</u> 535,43	<u>43469.62</u> 14656,75	10559	128	<u>10431</u> 3517	<u>4.6600</u> 86,2206	<u>1.12</u> 20,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,1998	<u>89134,07</u> 1814,54	<u>8321,93</u> 1741,58	106943	2177	<u>9985</u> 2090	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>17,73</u> 11,24
7	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>36160,74</u> 1015,72	<u>35145,02</u> 11026,16	8677	244	<u>8433</u> 2646	<u>8,8400</u> 65,1780	<u>2,12</u> 15,64
8	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (з резерву)	1000м3	0,23996	<u>9586,04</u> -	<u>9586,04</u> 2839,42	2300	-	<u>2300</u> 681	<u>-</u> 15,2856	<u>-</u> 3,67
9	КБ1-24-14 К=14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>106158,35</u> -	<u>106158,35</u> 31444,45	25474	-	<u>25474</u> 7545	<u>-</u> 169,2768	<u>-</u> 40,62
10	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,23996	<u>8584,39</u> -	<u>8584,39</u> 2542,72	2060	-	<u>2060</u> 610	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 3,28
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,3996	<u>3998,09</u> 2316,66	<u>1681,43</u> 712,18	9594	5559	<u>4035</u> 1709	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>44,06</u> 12,28
		Разом прямі витрати по кошторису					208659	10121	<u>101388</u> 30114		<u>82,55</u> 169,24
		Разом будівельні роботи, грн.					208659				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97150				
		всього заробітна плата, грн.					40235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6839				
		Всього будівельні роботи, грн.					227850				

		Всього по кошторису					227850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					282,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						47074				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]