«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування

Кошторисна вартість об`єкта	986,078 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,54640 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	523,748 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 9 жовтня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на будівельні роботи	986,078	-	986,078	1,54640	523,748	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
		Всього:	986,078	-	986,078	1,54640	523,748	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Роман МЯГКОХЛІБ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	будівельні роботи	1,46646 492,173	- -	0,07994 31,575	- -	- -	1,5464 523,748	- -	1,5464 523,748
	Разом :	1,46646 492,173	- -	0,07994 31,575	- -	- -	1,5464 523,748	- -	1,5464 523,748

Склав _____ Вікторія МЯГКОХЛІБ Перевірив _____

«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на будівельні роботи

«Капітальний ремонт бульвару «Каштанова Алея» у місті Полтава з установленням конструкцій проекту «Полтава пам'ятає Героїв». Коригування

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	986,078	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,5464	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	523,748	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на "9 жовтня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стелли загиблим героям									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,3432	78002,31 78002,31	- -	26770	26770	- -	300,9000 -	103,27 -
2	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,1145	255119,74 144062,31	5747,73 3127,22	29211	16495	658 358	506,0500 8,9175	57,94 1,02
3	КБ6-1-5 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3[бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм]	100м3	0,37278	770696,45 198034,22	29775,72 19974,37	287300	73823	11100 7446	669,6680 55,5872	249,64 20,72
4	С124-21 варіант 1	Арматура А400, діаметр 10 мм	т	1,45624	44098,49 -	- -	64218	-	- -	- -	- -
5	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0638	49357,39 49357,39	- -	3149	3149	- -	190,4000 -	12,15 -
6	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	10,9	40034,64 31961,33	6849,24 2173,83	436378	348378	74657 23695	88,7100 5,3174	966,94 57,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-31 варіант 1	Конструкції стел металевих (матеріал замовника)	т	10,9	-	-	-	-	-	-	-
8	С111-1867 варіант 1	Комплект кріплення болт М10*30 цинк, комплект 4шт	шт	218	36,43	-	7942	-	-	-	-
9	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,135	68457,00 68457,00	- -	9242	9242	- -	240,4700 -	32,46 -
10	*КР16-4-6*	*Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів*	*100м*	*1,308*	*17010,20* *15290,08*	*1528,88* *58,37*	*22249*	*19999*	*2000* *76*	*44,8600* *0,1816*	*58,68* *0,24*
11	*КР15-30-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм*	*100м*	*-1,308*	*4344,66* *4344,66*	- -	*-5683*	*-5683*	- -	*11,1800* -	*-14,62* -
12	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	130,8	119,71 -	- -	15658	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					896434	492173	88415 31575		1466,46 79,94
		Разом будівельні роботи, грн.					896434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315846				
		всього заробітна плата, грн.					523748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**986078**				
		Всього по розділу 1					**986078**				
		Разом прямі витрати по кошторису					896434	492173	88415 31575		1466,46 79,94
		Разом будівельні роботи, грн.					896434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315846				
		всього заробітна плата, грн.					523748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**986078**				
		Всього по кошторису					**986078**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**1546,40** **523748**				

Склав ______________________________ Вікторія МЯГКОХЛІБ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]