

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на озеленення
Озеленення / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 513,412 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,64191 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 190,101 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖС4-12-2	Викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками з бензиновим двигуном.[4 рази за весь період виконання робіт]	100 м2	9,4	672,82 391,27	- -	6325	3678	- -	3,3920	31,88
2	ЖС4-15-2	Згрібання скошеної трави вручну після скошування газонокосаркою.	100 м2	9,4	121,48 121,48	- -	1142	1142	- -	1,1024	10,36
3	КР18-79-4	Очищення ділянки клумб від сміття	100м2	13,197	786,08 786,08	- -	10374	10374	- -	7,4836	98,76
4	КР18-79-1	Перевезення ґрунту до 100км по території	100м2	12,2	307,98 -	307,98 88,63	3757	-	3757 1081	- 0,6153	- 7,51
5	КР18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну (дальня клумба)	100м2	1	2049,81 2049,81	- -	2050	2050	- -	19,5146	19,51
6	КР18-97-4	Підготовка ґрунту з плануванням клумб вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	12,2	19052,07 8197,32	- -	232435	100007	- -	76,5532	933,95
7	КР18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (7 клумб, заг.товщ.23,15см)	100м2	12,2	7725,68 1827,93	- -	94253	22301	- -	17,0707	208,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР18-97-4	Підготовка ґрунту з плануванням вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,2225	<u>19052.07</u> 8197,32	-	4239	1824	-	<u>76.5532</u>	<u>17.03</u>
9	КР18-97-5 к=7	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (1 клумба, заг. товщ. 50см)	100м2	0,2225	<u>33177.74</u> 7849,99	-	7382	1747	-	<u>73.3096</u>	<u>16.31</u>
10	КР18-82-6 тех.ч. п.1.3.3 табл.6 п.4 к=1,17	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м в природному ґрунті [з розривом календарних строків між підготовкою місць для садіння та садінням]	10 ям	1,2	<u>2277.13</u> 2277,13	-	2733	2733	-	<u>21.6787</u>	<u>26.01</u>
11	КР18-85-2 тех.ч. п.1.3.3 табл.6 п.5 к=1,37	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну [з розривом календарних строків підготовки місць для садіння та садінням]	10шт	1,2	<u>2054.41</u> 2054,41	-	2465	2465	-	<u>16.1485</u>	<u>19.38</u>
12	& С1429-109-4 варіант 1	Ялівець козацький "Тамаріксофолія"	шт	12	<u>840.77</u> -	-	10089	-	-	-	-
13	КР18-82-1 тех.ч. п.1.3.3 табл.6 п.4 к=1,17	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2 х 0,15 м та 0,25 х 0,2 м в природному ґрунті [з розривом календарних строків між підготовкою місць для садіння та садінням]	10 ям	4,3	<u>1444.70</u> 1444,70	-	6212	6212	-	<u>13.7538</u>	<u>59.14</u>
14	КР18-85-1 тех.ч. п.1.3.3 табл.6 п.5 к=1,37	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну [з розривом календарних строків підготовки місць для садіння та садінням]	10шт	4,3	<u>1306.17</u> 1306,17	-	5617	5617	-	<u>10.2671</u>	<u>44.15</u>
15	& С1429-105-11 варіант 1	Лаванда вузьколиста "Платинум Нико"	шт	24	<u>534.77</u> -	-	12834	-	-	-	-
16	& С1429-105-12 варіант 1	Пенісетум листохвостий	шт	19	<u>534.77</u> -	-	10161	-	-	-	-
17	КР18-82-11	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5 х 0,4 м в природному ґрунті	10 ям	0,2	<u>2842.50</u> 2842,50	-	569	569	-	<u>27.0612</u>	<u>5.41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР18-85-3	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м автокраном	10шт	0,2	<u>7333.17</u>	<u>1605.30</u>	1467	1146	<u>321</u>	<u>47.8040</u>	<u>9.56</u>
19	& С1429-99-1 варіант 1	Магнолія "Суланджа"	шт	2	<u>8677.18</u>	<u>519.00</u>	17354	-	<u>104</u>	<u>3,1007</u>	<u>0,62</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					431458	161865	<u>4078</u>		<u>1499.71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					431458		1185		8,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265515				
		всього заробітна плата, грн.					163050				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81954				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27051				
		Всього будівельні роботи, грн.					513412				

		Всього по кошторису					513412				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1641,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190101				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Водопровід В1 / залишки
Автоматичний полив / залишки

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	87,699 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01956 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2,652 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водомірний вузол В1 в колодязі ВК-1 проект.									
1	КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>319.04</u>	-	319	318	-	<u>2.4380</u>	<u>2.44</u>
					<u>317,50</u>	-			-	-	-
2	С1630-1457 варіант 2	Лічильники холодної води крильчасті Sensus 420РС Ду 15	шт	1	<u>4500.41</u>	-	4500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С111-1897 варіант 1	Комплект з'єднувальних штуцерів Ду32 (Комплект приєднувальний Ду 40(В)х32(3))	комплект	1	<u>415.82</u>	-	416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1897 варіант 2	Комплект приєднувальний Ду 32(В)х15(3))	комплект	1	<u>295.46</u>	-	295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С113-948 варіант 1	Подовжувач 1 1/4"х50	м	1	<u>237.87</u>	-	238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-350-4	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентраціонів і щільномірів, РН-метрії], діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>997.02</u> 863,06	<u>97.87</u> 44,18	997	863	<u>98</u> 44	<u>6.7840</u> 0,3473	<u>6.78</u> 0,35
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (обчислювач)	шт	1	<u>113.82</u> 113,82	- -	114	114	- -	<u>0.8480</u> -	<u>0.85</u> -
8	1704-10002 варіант 2	Модуль передачі імпульсов и данных HRI B4 D=10 (10л/имп.) для счетчика воды Sensus (120, 820, 420, 420PC, 405S, 620, Meitwin, WPVD) Ду 15-150 (Передавач імпульсів HRI Data Unit B4 D=10 (10л/имп.) для ліч.420,420PC,820,620,405S)	шт	1	<u>7614.60</u> -	- -	7615	-	- -	- -	- -
9	1704-10002 варіант 1	Пристрій передачі даних GSM модем Rapid AP2/IP68 (живлення-батарейки) (Модем GSM "Rapid" (IP68))	шт	1	<u>38640.00</u> -	- -	38640	-	- -	- -	- -
10	& С111-1897-1 варіант 1	Штуцер з зовнішнім різбленням L=100мм Ду15	шт	1	<u>70.48</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
11	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплек т	1	<u>57.45</u> 57,45	- -	57	57	- -	<u>0.4346</u> -	<u>0.43</u> -
12	1704-20001 варіант 1	Манометр ДМ 05100 0-1,6МПа-1,5 М20х1,5 (Манометр 100мм МП-3У /кл 1,5/0-1,6 МПа/М20*1,5 радіальний)	шт	1	<u>531.05</u> -	- -	531	-	- -	- -	- -
13	2307-10001 варіант 1	Кран триходовий муфтовий латунний для манометра М20х1,5/Г1/2, тип11Б18БК, ДУ15, РУ16, (Кран д/манометру з ручкою трьохход. без фланця М20х1,5/Г1/2 (2, 5Мпа)	шт	1	<u>405.26</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							54197	1352	<u>98</u> 44		<u>10.50</u> 0,35
Разом устаткування, грн.							46255				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							925				
Всього устаткування, грн.							47180				
Разом будівельні роботи, грн.							7942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6492				
всього заробітна плата, грн.							1396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					618 0,94 189 8560				
		Всього по розділу 1					55740				
		Розділ 2. Насосна станція в колодязі насосної									
14	C130-471 варіант 2	Автоматика на насос 1 1/4"	шт	1	<u>2611,39</u>	-	2611	-	-	-	-
15	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>220,87</u>	-	221	221	-	<u>1.6960</u>	<u>1.70</u>
16	1914-9356 варіант 1	Реле сухого ходу LP/3 Pedrollo	шт	1	<u>404,80</u>	-	405	-	-	-	-
17	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>57,45</u>	-	57	57	-	<u>0.4346</u>	<u>0.43</u>
18	C1630-113 варіант 1	Манометр MR 10 Pedrollo	комплект	1	<u>237,75</u>	-	238	-	-	-	-
19	KM11-202-1	Вузли об'єднання приладів	шт	1	<u>263,51</u>	<u>22,51</u>	264	241	<u>23</u>	<u>1.6960</u>	<u>1.70</u>
20	C130-471 варіант 1	З'єднувальний вузол R/5 Pedrollo	шт	1	<u>285,79</u>	-	286	-	-	-	-
21	KP17-14-1	Установлення щитків під автомати масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>522,64</u>	<u>23,93</u>	523	401	<u>24</u>	<u>3.1482</u>	<u>3.15</u>
22	& C1514-1-1 варіант 1	Електрична шафа для керування насосним обладнанням	шт	1	<u>26929,30</u>	-	26929	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					31534	920	<u>47</u>		<u>6.98</u>
		Разом устаткування, грн.					405		20		0,15
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				
		Всього устаткування, грн.					414				
		Разом будівельні роботи, грн.					31129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30162				
		всього заробітна плата, грн.					940				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					416 0,64 127 31545				

		Всього по розділу 2					31959				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85731 46660 934 47594 39071 36654 2336 1034 1,58 316 40105	2272	<u>145</u> 64		<u>17,48</u> 0,50

		Всього по кошторису					87699				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					19,56 2652				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на улаштування поливального водопроводу (перехід на зимовий період)
Автоматичний полив / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 58,041 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31995 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,382 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-46-3	Спускання води із системи кількість: 300+280+47+920	100м	15,47	<u>42,05</u> 42,05	<u>-</u> -	651	651	<u>-</u> -	<u>0,3816</u> -	<u>5,90</u> -
2	ЖР2-510-1	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу до 20 мм	10 п.м	92	<u>224,95</u> 194,19	<u>30,76</u> 1,38	20695	17865	<u>2830</u> 127	<u>1,5264</u> 0,0106	<u>140,43</u> 0,98
3	ЖР2-510-2	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу до 32 мм	10 п.м	30	<u>292,52</u> 256,22	<u>36,30</u> 1,63	8776	7687	<u>1089</u> 49	<u>2,0140</u> 0,0125	<u>60,42</u> 0,38
4	ЖР2-510-3	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу до 50 мм	10 п.м	28	<u>363,55</u> 315,56	<u>47,99</u> 2,15	10179	8836	<u>1343</u> 60	<u>2,4804</u> 0,0165	<u>69,45</u> 0,46
5	ЖР2-510-4	Продування трубопроводів стисненим повітрям, діаметр умовного проходу до 80 мм	10 п.м	4,7	<u>445,24</u> 384,33	<u>60,91</u> 2,73	2093	1806	<u>287</u> 13	<u>3,0210</u> 0,0210	<u>14,20</u> 0,10
6	ПР26-8011 застосовно	Обгортання поверхні розприскувачів роторних тканиною/плівкою насухо кількість: 0,3*0,3*56	100 м2	0,0504	<u>7673,17</u> 7427,81	<u>105,89</u> 42,23	387	374	<u>5</u> 2	<u>57,0492</u> 0,3243	<u>2,88</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова кількість: 0,3*0,3*56*1,05	м2	5,292	<u>10.33</u>	-	55	-	-	-	-
8	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (демонтаж датчика дощу на зимовий період)	шт	1	<u>91.05</u>	-	91	91	-	<u>0.6784</u>	<u>0.68</u>
9	KP19-9-2	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними (електромагнітні клапана) кількість: 0,2*0,2*10	100м2	0,004	<u>17935.05</u>	<u>5921.37</u>	72	46	<u>24</u>	<u>91.7642</u>	<u>0.37</u>
10	C1555-113	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 100-120 кг/м3 кількість: 0,2*0,2*10*1,05	м2	0,42	<u>364.21</u>	-	153	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							43152	37356	<u>5578</u>		<u>294.33</u>
Разом будівельні роботи, грн.							43152		262		2,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218				
всього заробітна плата, грн.							37618				
Загальновиробничі витрати, грн.							14889				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,60				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4764				
Всього будівельні роботи, грн.							58041				

Всього по кошторису							58041				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							319,95				
Кошторисна заробітна плата, грн.							42382				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на електропостачання / залишки
Зовнішнє освітлення / залишки

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,753 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Електрообладнання											
1	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	290,06	10,61	290	263	11	1,9610	1,96
2	& С1630-975-1 варіант 1	Лічильник NIK2300 ARP6T.2800.MC.21	шт	1	263,21	9,48	6338	-	9	0,0706	0,07
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6628	263	11		1,96
		Разом будівельні роботи, грн.					6628		9		0,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6354				
		всього заробітна плата, грн.					272				
		Загальнопромислові витрати, грн.					125				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					0,20				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6753				

		Всього по розділу 1					6753				
		Разом прями витрати по кошторису					6628	263	11		1.96
		Разом будівельні роботи, грн.					6628		9		0,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6354				
		всього заробітна плата, грн.					272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					6753				

		Всього по кошторису					6753				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					312				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.І черга.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на зовнішнє електроосвітлення
Зовнішнє освітлення / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 738,383 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,6194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 206,171 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж (згідно проекту)											
1	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 980*0,4*0,05	100 м3	0,196	<u>10818.80</u> 2577,47	<u>8241.33</u> 3189,95	2120	505	<u>1615</u> 625	<u>22.3448</u> 25,0748	<u>4.38</u> 4,91
2	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 980*0,4*0,45	м3	176,4	<u>2644.00</u> 560,00	<u>210.13</u> 76,74	466402	98784	<u>37067</u> 13537	<u>4.8548</u> 0,5869	<u>856.39</u> 103,53
3	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,78	<u>5953.32</u> 3236,48	<u>461.40</u> 165,74	22504	12234	<u>1744</u> 626	<u>25.4400</u> 1,1060	<u>96.16</u> 4,18
4	С153-21 варіант 3	Кабель гнучкий з оболонкою з ПВХ пластикату ПВС пер. 3x1,5 кв.мм; 380В (Провід з`єднувальний мідний ПВС 3x1,5)	1000м	0,378	<u>36119.34</u> -	-	13653	-	-	-	-
5	С1545-242 варіант 3	Тримач для труби ПВХ із заскочкою діам. 16 мм 3925 90 80 00	100шт	2	<u>382.73</u> -	-	765	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							505444	111523	<u>40426</u> 14788		<u>956.93</u> 112,62
Разом будівельні роботи, грн.							505444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					353495 126311 68847 126,04 25435 574291					
		Всього по розділу 1					574291					
		Розділ 2. Монтаж (підключення лавок з підсвіткою та usb)										
6	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну кількість: 20*0,06	100м3	0,012	<u>24673.16</u> 23713,70	<u>959.46</u> 383,50	296	285	<u>11</u> 5	<u>225.7588</u> 2,6989	<u>2.71</u> 0,03	
7	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 48,1*0,9*0,4	100 м3	0,17316	<u>33502.93</u> 33502,93	<u>-</u> -	5801	5801	<u>-</u> -	<u>318.9540</u> -	<u>55.23</u> -	
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,076	<u>20442.46</u> 20442,46	<u>-</u> -	1554	1554	<u>-</u> -	<u>194.6160</u> -	<u>14.79</u> -	
9	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 7,6*1,75	т	13,3	<u>311.16</u> -	<u>311.16</u> 59,20	4138	-	<u>4138</u> 787	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5,47	
10	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 48,1*0,4*0,05	100 м3	0,00962	<u>12602.39</u> 2577,47	<u>10024.92</u> 3298,54	121	25	<u>96</u> 32	<u>22.3448</u> 25,9470	<u>0.21</u> 0,25	
11	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного кількість: 48,1*0,4*0,45	м3	8,658	<u>2644.00</u> 560,00	<u>210.13</u> 76,74	22892	4848	<u>1819</u> 664	<u>4.8548</u> 0,5869	<u>42.03</u> 5,08	
12	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 48,1/1000	1 км	0,0481	<u>30926.23</u> 30926,23	<u>-</u> -	1488	1488	<u>-</u> -	<u>270.6180</u> -	<u>13.02</u> -	
13	C113-2311 варіант 2	Труба гофрована електромонтажна з протяжкою 320 N/5см; О16мм; ПВХ; світло-сіра; Бухта 50 м	м	48,1	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,481	<u>3397.86</u> 2157,65	<u>651.33</u> 243,19	1634	1038	<u>313</u> 117	<u>16.9600</u> 1,6324	<u>8.16</u> 0,79	
15	C153-31 варіант 2	ВВГ П нг-LS 2х1,5 кабель	1000м	0,05	<u>29262.11</u> -	<u>-</u> -	1463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою кількість: 20+28	100 м	0,48	<u>496.68</u> 458,50	<u>38.18</u> 14,49	238	220	<u>18</u> 7	<u>3.6040</u> 0,0970	<u>1.73</u> 0,05
17	& 2014-660852-B2 варіант 2	Стрічка сигнальна ЛСЕ 300мм "Обережно кабель"	100м	0,53	<u>584.87</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,076	<u>19306.77</u> 19306,77	<u>-</u> -	1467	1467	<u>-</u> -	<u>183.8040</u> -	<u>13.97</u> -
19	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 кількість: 28,1*1	1000 м2	0,0281	<u>23903.98</u> 23903,98	<u>-</u> -	672	672	<u>-</u> -	<u>207.2300</u> -	<u>5.82</u> -
20	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,02	<u>122093.89</u> 108744,38	<u>13349.51</u> 6862,49	2442	2175	<u>267</u> 137	<u>864.6977</u> 57,4745	<u>17.29</u> 1,15
21	С111-1305 варіант 1	Портландцемент СЕМ IV/B (P-V) М 400 кількість: 6,1*0,02	т	0,122	<u>7513.31</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1421-10634 варіант 15	Пісок кількість: R2(55,5*0,02)	м3	1,11	<u>1673.10</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ34-103-1	Підключення лавок в ряд Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 51,9/1000	1 км	0,0519	<u>30926.23</u> 30926,23	<u>-</u> -	1605	1605	<u>-</u> -	<u>270.6180</u> -	<u>14.05</u> -
24	С113-2311 варіант 2	Труба гофрована електромонтажна з протяжкою 320 N/5см; О16мм; ПВХ; світло-сіра; Бухта 50 м	м	51,9	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,951	<u>2694.36</u> 2157,65	<u>440.52</u> 148,04	7951	6367	<u>1300</u> 437	<u>16.9600</u> 0,8845	<u>50.05</u> 2,61
26	С153-31 варіант 2	ВВГ П нг-LS 2х1,5 кабель кількість: R2(295,1*1,04)	1000м	0,3069	<u>29262.11</u> -	<u>-</u> -	8981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1867 варіант 9	Клема 3-конт д/розпод коробок, універсальна, 0,2-4 мм2, прозора WAGO	шт	210	<u>23.12</u> -	<u>-</u> -	4855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С188888-8 варіант 2	Тримач для труби ПВХ із заскочкою діам. 16 мм	шт	200	<u>3.83</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	<u>99.85</u> 97,82	<u>-</u> -	300	293	<u>-</u> -	<u>0.8480</u> -	<u>2.54</u> -
30	С1545-90 варіант 2	Коробка розподільча Т-40 без кабельних ввідів, 90х90х52, IP55, IK07, УФ-стійкий / ПП	100шт	0,03	<u>11700.94</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2	<u>233.60</u> 227,64	<u>3.76</u> 1,70	467	455	<u>8</u> 3	<u>1.6960</u> 0,0134	<u>3.39</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1504-1006 варіант 1	Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 6 1р С 6А (6 кА)	шт	2	<u>329.14</u>	-	658	-	-	-	-
33	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,6	<u>12241.28</u>	<u>79.61</u>	7345	5565	<u>48</u>	<u>72.0270</u>	<u>43.22</u>
					9274,92	71,07			43	0,5295	0,32
34	С151-1 варіант 3	3528-12 (4000К-4500К) Світлодіодна стрічка smd3528 - подвійна щільність 9405 42 31 00	1000м	0,06	<u>95301.78</u>	-	5718	-	-	-	-
35	С1600-309 варіант 4	Профіль накладний напівматовий 2М (+розсіювач)	п.м	60	<u>109.72</u>	-	6583	-	-	-	-
36	С1545-241 варіант 10	Заглушка пластикова з отвором	100шт	1,25	<u>176.65</u>	-	221	-	-	-	-
37	С188888-21 варіант 2	Клей монтажний Titan FIX2 GT 290мл.білий	шт	4	<u>251.38</u>	-	1006	-	-	-	-
38	С1633-10 варіант 1	Розчинник Уайт-спіріт	л	1,5	<u>123.92</u>	-	186	-	-	-	-
39	С1545-171- П варіант 5	Кембрики термоусадні при t? 105°С з припоєм YATO : для провідників 0.5-1.5 мм?, 30 шт	шт	66	<u>7.81</u>	-	515	-	-	-	-
40	С1545-171- П варіант 6	Кембрики термоусадні при t? 105°С з припоєм YATO : для провідників 1.5-2.5 мм ² , 30 шт	шт	66	<u>9.09</u>	-	600	-	-	-	-
41	С1545-171- П варіант 7	Сальник MG12 d4-8мм IP68 чорний 8547 20 00 00	шт	12	<u>7.91</u>	-	95	-	-	-	-
42	КБ34-103-1	Підключення лавок-клумб по периметру Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 20/1000	1 км	0,02	<u>30926.23</u>	-	619	619	-	<u>270.6180</u>	<u>5.41</u>
					30926,23	-			-	-	-
43	С113-2311 варіант 2	Труба гофрована електромонтажна з протяжкою 320 N/5см; О16мм; ПВХ; світло-сіра; Бухта 50 м	м	20	<u>12.89</u>	-	258	-	-	-	-
44	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>2694.36</u>	<u>440.52</u>	1617	1295	<u>264</u>	<u>16.9600</u>	<u>10.18</u>
					2157,65	148,04			89	0,8845	0,53
45	С153-31 варіант 5	кабель акустичний ССА 2*1мм ² прозорий кількість: R2(60*1,04)	1000м	0,0624	<u>31773.01</u>	-	1983	-	-	-	-
46	С111-1867 варіант 11	Кабельний ввід IP68 поліамід для отворів 6мм кабель max діам.6мм	шт	12	<u>28.67</u>	-	344	-	-	-	-
47	С111-1867 варіант 10	Клема Wago 221-415 з важелем для 5-ти провідників	шт	12	<u>50.17</u>	-	602	-	-	-	-
48	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	<u>99.85</u>	-	200	196	-	<u>0.8480</u>	<u>1.70</u>
					97,82	-			-	-	-
49	С1545-90 варіант 3	Розподільча коробка Т 350, гладкі стінки IP67	100шт	0,02	<u>145148.05</u>	-	2903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C188888-8 варіант 4	Дюбель-елка (12х6) для плоских проводів чорний	шт	100	<u>28.15</u>	-	2815	-	-	-	-
51	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,5	<u>12241,28</u>	<u>79.61</u>	6121	4637	<u>40</u>	<u>72.0270</u>	<u>36.01</u>
					9274,92	71,07			36	0,5295	0,26
52	C151-1 варіант 3	3528-12 (4000K-4500K) Світлодіодна стрічка smd3528 - подвійна щільність 9405 42 31 00	1000м	0,05	<u>95301,78</u>	-	4765	-	-	-	-
53	C1600-309 варіант 4	Профіль накладний напівматовий 2М (+розсіювач)	п.м	50	<u>109.72</u>	-	5486	-	-	-	-
54	C1545-241 варіант 10	Заглушка пластикова з отвором	100шт	0,2	<u>176.65</u>	-	35	-	-	-	-
55	C188888-21 варіант 2	Клей монтажний Titan FIX2 GT 290мл.білий	шт	2	<u>251.38</u>	-	503	-	-	-	-
56	KM10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	2	<u>1105.86</u>	<u>1.51</u>	2212	2209	<u>3</u>	<u>8.4800</u>	<u>16.96</u>
					1104,35	0,26			1	0,0022	-
57	& C113- 2088-B1 варіант 2	Блок живлення 350W 24V 14.6A IP20	шт	2	<u>1564.27</u>	-	3129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					130374	42814	<u>8325</u>		<u>358.47</u>
		Разом устаткування, грн.					658		2358		16,57
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13				
		Всього устаткування, грн.					671				
		Разом будівельні роботи, грн.					129716				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78577				
		всього заробітна плата, грн.					45172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23512				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8220				
		Всього будівельні роботи, грн.					153228				
		Всього по розділу 2					153899				
		Розділ 3. Монтаж світильників напольних									
58	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,06	<u>16838.86</u>	<u>594.85</u>	1010	876	<u>36</u>	<u>120.4160</u>	<u>7.22</u>
					14604,05	229,25			14	1,6330	0,10
59	C1547-4 варіант 1	Світильник тротуарний LED 9W 900Lm 85- 265V IP67 d-150мм.круглий мат.хром	шт	6	<u>1457.04</u>	-	8742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					9752	876	<u>36</u> 14		<u>7,22</u> 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					9752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8840				
		всього заробітна плата, грн.					890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					441				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					143				
		Всього будівельні роботи, грн.					10193				

		Всього по розділу 3					10193				
		Разом прямі витрати по кошторису					645570	155213	<u>48787</u> 17160		<u>1322,62</u> 129,29
		Разом устаткування, грн.					658				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13				
		Всього устаткування, грн.					671				
		Разом будівельні роботи, грн.					644912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440912				
		всього заробітна плата, грн.					172373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92800				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					167,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33798				
		Всього будівельні роботи, грн.					737712				

		Всього по кошторису					738383				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1619,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						206171				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2306 4,57 922 125202				

		Всього по розділу 1					125202				
		Разом прямі витрати по кошторису					122896	3997	<u>-</u>		<u>38.05</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122896 118899 3997 2306 4,57 922 125202		- -		-

		Всього по кошторису					125202				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					42,62 4919				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на рельєфні елементи дитячого майданчика - пагорби / залишки
Благоустрій / залишки**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,966 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,665 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР12-66-1	Ґрунтування поверхонь основи	100м2	0,6	<u>900,76</u>	-	540	540	-	<u>8,5754</u>	<u>5,15</u>
2	С1555-140 варіант 2	Зв'язуюче для базового шару Stobielast S131.87 кількість: 60*0,62	кг	37,2	<u>358,18</u>	-	13324	-	-	-	-
3	С1633-59ВД варіант 2	Бутілацетат кількість: 0,22*60	кг	13,2	<u>211,41</u>	-	2791	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							16655	540	-		<u>5,15</u>
Разом будівельні роботи, грн.							16655				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16115				
всього заробітна плата, грн.							540				
Загальновиробничі витрати, грн.							311				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					16966				

		Всього по кошторису					16966				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					665				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на ФЕМ тротуарна доріжка
Благоустрій / залишки

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,480 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,838 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (елементи дитячого майданчика - горка велика "Слоник" 1шт)	1т	1,325	<u>12835,48</u> 9609,47	<u>3226,01</u> 653,56	17007	12733	<u>4274</u> 866	<u>65.8228</u> 3,9455	<u>87,22</u> 5,23	
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,325	<u>6735,37</u> -	<u>-</u> -	8924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					17007	12733	<u>4274</u> 866		<u>87,22</u> 5,23	
		Разом будівельні роботи, грн.					17007					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					13599					
		Загальновиробничі витрати, грн.					6473					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,09					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2239					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					23480				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					8924				

		Всього по розділу 1					23480				
		Разом прямі витрати по кошторису					17007	12733	<u>4274</u>		<u>87,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17007		866		5,23
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6473				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2239				
		Всього будівельні роботи, грн.					23480				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					8924				

		Всього по кошторису					23480				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15838				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на площадка тенісна (резинові плити)/корегування
Благоустрій / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 547,520 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,62522 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 81,498 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 1 т (тенісний стіл)	1т	0,75	6918,69 6918,69	- -	5189	5189	- -	47,3915	35,54
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,75	6735,37 -	- -	5052	-	- -	- -	- -
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,421	12954,02 11359,15	1594,87 570,94	5454	4782	672 240	108,1412 4,1340	45,53 1,74
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів кількість: 0,5*0,5*0,7*4	1 м3	0,7	3292,94 1063,76	2229,18 864,48	2305	745	1560 605	9,2220 6,7526	6,46 4,73
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,01638	2465,65 188,17	2277,48 688,75	40	3	37 11	1,7914 4,3073	0,03 0,07
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,38	326,31 -	326,31 59,20	450	-	450 82	- 0,4110	- 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм кількість: 22,96*10	100м2	2,296	<u>2256.76</u> 411,97	<u>1844.79</u> 652,15	5182	946	<u>4236</u> 1497	<u>3,9220</u> 4,7043	<u>9,00</u> 10,80
8	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту з камінням до 30 км кількість: 68,88*1,75	т	120,54	<u>311.16</u> -	<u>311.16</u> 59,20	37507	-	<u>37507</u> 7136	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 49,54
9	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,296	<u>4851.23</u> 3482,68	<u>1368.55</u> 494,01	11138	7996	<u>3142</u> 1134	<u>30,4750</u> 3,3778	<u>69,97</u> 7,76
10	КБ27-17-2 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (заг.товщ. 150мм)	100м2	2,296	<u>224.62</u> -	<u>224.62</u> 83,08	516	-	<u>516</u> 191	<u>-</u> 0,5873	<u>-</u> 1,35
11	С1421-9606 варіант 3	Щебенево-піщана суміш 0-40 (С-7) з доставкою кількість: 15,24*2,296+1,27*3*2,296	м3	43,7388	<u>1418.85</u> -	<u>-</u> -	62059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м кількість: 4*4	10 ям	1,6	<u>787.57</u> 787,57	<u>-</u> -	1260	1260	<u>-</u> -	<u>7,2822</u> -	<u>11,65</u> -
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої кількість: (0,5*0,5*0,15)*4*4	1 м3	0,6	<u>3233.12</u> 322,40	<u>203.90</u> 79,46	1940	193	<u>122</u> 48	<u>2,9256</u> 0,6106	<u>1,76</u> 0,37
14	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування кількість: (0,5*0,5*0,35)*4*4	100 м3	0,014	<u>139281.31</u> 79586,88	<u>59537.07</u> 19254,58	1950	1114	<u>834</u> 270	<u>696,4200</u> 115,0684	<u>9,75</u> 1,61
15	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,01428	<u>499802.72</u> 48039,79	<u>5150.30</u> 3851,81	7137	686	<u>74</u> 55	<u>457,3476</u> 33,3908	<u>6,53</u> 0,48
16	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (тенісні столи в кількості 4шт) кількість: 0,150*4	1т	0,6	<u>13936.37</u> 9883,84	<u>2916.02</u> 664,60	8362	5930	<u>1750</u> 399	<u>67,7022</u> 3,9998	<u>40,62</u> 2,40
17	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару відсіву кількість: 229,6*0,05	м3	11,48	<u>1256.31</u> 672,49	<u>583.82</u> 219,46	14422	7720	<u>6702</u> 2519	<u>5,8300</u> 1,7020	<u>66,93</u> 19,54
18	С1421-10634 варіант 5	Відсів з доставкою кількість: R2(0,18*11,48+0,09*11,48+1*39,032)	м3	42,13	<u>1873.91</u> -	<u>-</u> -	78948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ7-28-1	Укладання гумових прокладок товщиною 30 мм	100м2	2,296	<u>4705.68</u> 3472,07	<u>1233.61</u> 491,96	10804	7972	<u>2832</u> 1130	<u>31,8159</u> 3,7776	<u>73,05</u> 8,67
20	С111-567-К варіант 2	Плитка гумова 500х500х30мм кількість: 230*1,02	м2	234,6	<u>970.68</u> -	<u>-</u> -	227722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	43	<u>199.17</u> 158,54	<u>-</u> -	8564	6817	<u>-</u> -	<u>1,3992</u> -	<u>60,17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 / М200	100м3	0,02193	<u>545533,06</u> 48039,79	<u>5150,30</u> 3851,81	11964	1054	<u>113</u> 84	<u>457,3476</u> 33,3908	<u>10,03</u> 0,73
23	С1416-8684 варіант 6	Поребрик бетонний 100х20х8	шт	43	<u>176,86</u> -	<u>-</u> -	7605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					510518	52407	<u>60547</u> 15401		<u>447,02</u> 110,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					510518 397564 67808 37002 67,84 13690 547520				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					5052				
		Всього по кошторису					547520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					625,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81498				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02
на площадка Workout (резинові плити)/корегування
Благоустрій / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 458,543 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48673 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61,497 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,52	12954,02	1594,87	6736	5907	829	108,1412	56,23
					11359,15	570,94			297	4,1340	2,15
2	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,8125	3798,46	3386,49	6885	747	6138	3,9220	7,11
					411,97	1204,05			2182	8,7005	15,77
3	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту з камінням до 30 км кількість: 181,25*0,3*1,75	т	95,15625	311,16	311,16	29609	-	29609	-	-
					-	59,20			5633	0,4110	39,11
4	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,8125	4698,51	1215,83	8516	6312	2204	30,4750	55,24
					3482,68	464,23			841	3,1560	5,72
5	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (заг.товщ. 150мм)	100м2	1,8125	224,62	224,62	407	-	407	-	-
					-	83,08			151	0,5873	1,06
6	С1421-9606 варіант 3	Щебенево-піщана суміш 0-40 (С-7) з доставкою кількість: 15,24*1,8125+1,27*3*1,8125	м3	34,528125	1418,85	-	48990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару відсіву кількість: 260*0,05	м3	13	<u>1256.31</u> 672,49	<u>583.82</u> 219,46	16332	8742	<u>7590</u> 2853	<u>5.8300</u> 1,7020	<u>75.79</u> 22,13			
8	С1421-10634 варіант 5	Відсів з доставкою кількість: 0,18*13+0,09*13+44,2*1	м3	47,71	<u>1873.91</u> -	<u>-</u> -	89404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
9	КБ7-28-1	Укладання гумових прокладок товщиною 30 мм	100м2	1,8125	<u>4705.68</u> 3472,07	<u>1233.61</u> 491,96	8529	6293	<u>2236</u> 892	<u>31.8159</u> 3,7776	<u>57.67</u> 6,85			
10	С111-567-К варіант 2	Плитка гумова 500х500х30мм кількість: 181,25*1,02	м2	184,875	<u>970.68</u> -	<u>-</u> -	179454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
11	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	54	<u>199.17</u> 158,54	<u>-</u> -	10755	8561	<u>-</u> -	<u>1.3992</u> -	<u>75.56</u> -			
12	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 / М200	100м3	0,02754	<u>545533.06</u> 48039,79	<u>5150.30</u> 3851,81	15024	1323	<u>142</u> 106	<u>457.3476</u> 33,3908	<u>12.60</u> 0,92			
13	С1416-8684 варіант 6	Поребрик бетонний 100х20х8	шт	54	<u>176.86</u> -	<u>-</u> -	9550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
Разом прямі витрати по кошторису							430191	37885	<u>49155</u> 12955		<u>340.20</u> 93,71			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							430191		343151	50840	28352	52,82	10657	458543
Всього по кошторису							430191		458543					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.									486,73					
Кошторисна заробітна плата, грн.									61497					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на МАФи/корегування
Благоустрій / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1350,716 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,00076 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 137,359 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Архітектурні камні, лави, урни									
1	КР2-11-4 застосовно	Установлення МАФів бетонних масою до 0,5 т	100 шт	0,06	<u>25575.97</u> 8080,41	<u>17495.56</u> 4097,46	1535	485	<u>1050</u> 246	<u>68.2640</u> 30,0938	<u>4.10</u> 1,81
2	550101-144 варіант 2	Лавка вулична бетонна "Галька 1200*1000*400	шт	2	<u>58600.00</u> -	<u>-</u> -	117200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	550101-144 варіант 2	Лавка вулична бетонна "Галька 1200*1000*400	шт	2	<u>58600.00</u> -	<u>-</u> -	117200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	550101-144 варіант 3	Лавка вулична бетонна "Галька 1700/1200/450	шт	2	<u>58600.00</u> -	<u>-</u> -	117200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР2-11-4 застосовно	Установлення МАФів бетонних масою до 0,5 т кількість: 10+19	100 шт	0,29	<u>25575.97</u> 8080,41	<u>17495.56</u> 4097,46	7417	2343	<u>5074</u> 1188	<u>68.2640</u> 30,0938	<u>19.80</u> 8,73
6	550101-144 варіант 5	Лавка (3,1) Гранде Барселона пряма шліфована (з дерев'яним щитом і спинкою) (Вайт , L1200w600 h905)	шт	10	<u>26235.00</u> -	<u>-</u> -	262350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	550101-144 варіант 6	Стілець Гранде Барселона квадратний шліфований (Вайт, L600 w600 h450)	шт	19	<u>10250.00</u> -	<u>-</u> -	194750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м (0,2*0,2*0,8h)*2шт	10 ям	0,2	<u>787,57</u>	<u>-</u>	158	158	<u>-</u>	<u>7,2822</u>	<u>1,46</u>
					787,57	-			-	-	-
9	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування кількість: 0,2*0,2*0,8*2	100 м3	0,00064	<u>139281,31</u>	<u>59537,07</u>	89	51	<u>38</u>	<u>696,4200</u>	<u>0,45</u>
					79586,88	19254,58			12	115,0684	0,07
10	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 / М100 кількість: 0,2*0,2*0,8*2*1,02	100м3	0,000652	<u>499802,72</u>	<u>5150,30</u>	326	31	<u>3</u>	<u>457,3476</u>	<u>0,30</u>
					8 48039,79	3851,81			3	33,3908	0,02
11	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (проф труба 40х80мм довжиною 0,81м в кількості 2шт) кількість: 3,45*2/1000	1 т	0,0069	<u>12568,01</u>	<u>2026,18</u>	87	73	<u>14</u>	<u>85,8176</u>	<u>0,59</u>
					10541,83	703,92			5	4,2056	0,03
12	КР20-12-2	Монтаж пам'ятного стенду вагою до 0,5 т	1т	0,25	<u>12873,48</u>	<u>2166,37</u>	3218	2677	<u>541</u>	<u>73,3414</u>	<u>18,34</u>
					10707,11	700,40			175	4,1845	1,05
13	550101-1 варіант 28	Пам'ятний стенд (стела+закладна деталь)	шт	1	<u>237500,00</u>	<u>-</u>	237500	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	КР13-25-4 застосовно	Полірування, шліфування поверхонь стел 3шт вручну за 2 рази (до дзеркального ефекту)	100м2	0,324	<u>317960,10</u>	<u>-</u>	103019	102262	<u>-</u>	<u>2423,5840</u>	<u>785,24</u>
					315623,34	-			-	-	-
15	ПР9-7014-4	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, монтаж без застосування електрозварювання кількість: 5,5*5/1000	т	0,0275	<u>18978,91</u>	<u>-</u>	522	522	<u>-</u>	<u>141,4782</u>	<u>3,89</u>
					18978,31	-			-	-	-
16	550101-100 варіант 2	Велопарковка П-подібна з нерж сталі 24481	шт	5	<u>2417,00</u>	<u>-</u>	12085	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	КБ34-108-4 застосовно	Установлення вказівника кількість: 12+28	1 шт	40	<u>137,80</u>	<u>-</u>	5512	5512	<u>-</u>	<u>1,1946</u>	<u>47,78</u>
					137,80	-			-	-	-
18	& С111-105-1 варіант 3	Табличка інформаційна на металевій нозі	шт	12	<u>2346,40</u>	<u>-</u>	28157	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
19	& С111-105-1 варіант 5	Табличка інформаційна	шт	28	<u>571,60</u>	<u>-</u>	16005	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1224330	114114	<u>6720</u>		<u>881,95</u>
									1629		11,71
		Разом устаткування, грн.					1058285				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					66046				
		Всього устаткування, грн.					1124331				
		Разом будівельні роботи, грн.					166045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115743 60340 107,10 21616 226385				

		Всього по розділу 1					1350716				
		Разом прямі витрати по кошторису					1224330	114114	<u>6720</u>		<u>881,95</u>
		Разом устаткування, грн.					1058285		1629		11,71
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					66046				
		Всього устаткування, грн.					1124331				
		Разом будівельні роботи, грн.					166045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45211				
		всього заробітна плата, грн.					115743				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21616				
		Всього будівельні роботи, грн.					226385				

		Всього по кошторису					1350716				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1000,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					137359				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на ФЕМ/корегування
Благоустрій / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 395,004 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,47523 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 63,587 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи (в зоні спортивної та Workout площадок)											
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,5542	<u>3798,46</u> 411,97	<u>3386,49</u> 1204,05	2105	228	<u>1877</u> 667	<u>3,9220</u> 8,7005	<u>2,17</u> 4,82
2	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту з камінням до 30 км кількість: 166,26*1,75	т	290,955	<u>311,16</u> -	<u>311,16</u> 59,20	90534	-	<u>90534</u> 17225	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 119,58
3	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,5542	<u>4851,23</u> 3482,68	<u>1368,55</u> 494,01	2689	1930	<u>759</u> 274	<u>30,4750</u> 3,3778	<u>16,89</u> 1,87
4	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (заг.товщ. 150мм)	100м2	0,5542	<u>224,62</u> -	<u>224,62</u> 83,08	124	-	<u>124</u> 46	<u>-</u> 0,5873	<u>-</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9606 варіант 4	Щебенево-піщана суміш 0-40 (С-7) з доставкою кількість: R1(15,24*0,5542+1,27*3*0,5542) робили підсіпку відсівом для виходу в необхідний рівень, з подальшим укладання плити на гарцовку	м3	10,6	<u>1418,85</u> -	<u>-</u> -	15040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KB27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м підготовка	1000 м2	0,05542	<u>122093,89</u> <u>108744,38</u>	<u>13349,51</u> <u>6862,49</u>	6766	6027	<u>739</u> <u>380</u>	<u>864,6977</u> <u>57,4745</u>	<u>47,92</u> <u>3,19</u>
7	C1421-10634 варіант 5	Відсів з доставкою кількість: R2(0,18*1,3904+0,09*1,3904+1*1,3904) гарцовка	м3	1,77	<u>1873,91</u> -	<u>-</u> -	3317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-1305 варіант 1	Портландцемент СЕМ IV/B (P-V) М 400 кількість: 6,1*0,05542	т	0,338062	<u>7513,31</u> -	<u>-</u> -	2540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C1421-10634 варіант 15	Пісок кількість: R2(55,5*0,5542)	м3	30,76	<u>1673,10</u> -	<u>-</u> -	51465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1426-11789 варіант 2	Тротуарна плитка Бруквей.60 кількість: R1(55,42*1,01)	м2	56	<u>716,27</u> -	<u>-</u> -	40111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	71	<u>199,17</u> <u>158,54</u>	<u>-</u> -	14141	11256	<u>-</u> -	<u>1,3992</u> -	<u>99,34</u> -
12	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 / М200	100м3	0,03621	<u>545533,06</u> <u>48039,79</u>	<u>5150,30</u> <u>3851,81</u>	19754	1740	<u>186</u> <u>139</u>	<u>457,3476</u> <u>33,3908</u>	<u>16,56</u> <u>1,21</u>
13	C1416-8684 варіант 7	Бордюр Тротуарний 1000*200.80.GRY.Z.G	шт	71	<u>260,30</u> -	<u>-</u> -	18481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					267067	21181	<u>94219</u> <u>18731</u>		<u>182,88</u> <u>131,00</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					267067				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151667				
		всього заробітна плата, грн.					39912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21358				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7769				
		Всього будівельні роботи, грн.					288425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					288425				
		Розділ 2. Монтажні роботи (дорожки)									
14	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	0,27	<u>3798.46</u> 411,97	<u>3386.49</u> 1204,05	1026	111	<u>915</u> 325	<u>3,9220</u> 8,7005	<u>1.06</u> 2,35
15	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту з камінням до 30 км кількість: 10,425*1,75	т	18,24375	<u>311.16</u> -	<u>311.16</u> 59,20	5677	-	<u>5677</u> 1080	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 7,50
16	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,27	<u>4698.51</u> 3482,68	<u>1215.83</u> 464,23	1269	940	<u>329</u> 125	<u>30,4750</u> 3,1560	<u>8.23</u> 0,85
17	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (заг.товщ. 150мм)	100м2	0,27	<u>224.62</u> -	<u>224.62</u> 83,08	61	-	<u>61</u> 22	<u>-</u> 0,5873	<u>-</u> 0,16
18	С1421-9606 варіант 4	Щебенево-піщана суміш 0-40 (С-7) з доставкою кількість: R1(15,24*0,27+1,27*3*0,27) робили підсіпку відсівом для виходу в необхідний рівень, з подальшим укладання плитку на гарцовку	м3	5,1	<u>1418.85</u> -	<u>-</u> -	7236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м підготовка	1000 м2	0,027	<u>122093.89</u> 108744,38	<u>13349.51</u> 6862,49	3297	2936	<u>361</u> 185	<u>864.6977</u> 57,4745	<u>23.35</u> 1,55
20	С1421-10634 варіант 5	Відсів з доставкою кількість: R2(0,18*1,08+0,09*1,08+1*1,08) гарцовка	м3	1,37	<u>1873.91</u> -	<u>-</u> -	2567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С111-1305 варіант 1	Портландцемент СЕМ IV/B (P-V) М 400 кількість: 6,1*0,027	т	0,1647	<u>7513.31</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1421-10634 варіант 15	Пісок кількість: R2(55,5*0,27)	м3	14,99	<u>1673.10</u> -	<u>-</u> -	25080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1426-11789 варіант 2	Тротуарна плитка Бруквей.60	м2	35,1	<u>716.27</u> -	<u>-</u> -	25141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	26	199,17 158,54	- -	5178	4122	- -	1.3992	36,38
25	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 / М200	100м3	0,01326	545533,06 48039,79	5150,30 3851,81	7234	637	68 51	457.3476 33,3908	6,06 0,44
26	С1416-8684 варіант 7	Бордюр Тротуарний 1000*200.80.GRY.Z.G	шт	26	260,30	-	6768	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							91771	8746	7411 1788		75,08 12,85
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							91771				

Всього по розділу 2							91771				
Розділ 3. Монтажні роботи (відновлення існуючої плитки)											
27	КР18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну кількість: 20*0,06 робили підсіпку відсівом для виходу в необхідний рівень, з подальшим укладання плитки на гарцовку	100м3	0,012	24673,16 23713,70	959,46 383,50	296	285	11 5	225.7588 2,6989	2,71 0,03
28	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (фем ранне демонтований) підготовка	1000 м2	0,02	122093,89 108744,38	13349,51 6862,49	2442	2175	267 137	864.6977 57,4745	17,29 1,15
29	С1421-10634 варіант 5	Відсів з доставкою кількість: R2(0,18*0,8+0,09*0,8+1*0,8)	м3	1,02	1873,91	-	1911	-	-	-	-
30	С111-1305 варіант 1	Портландцемент СЕМ IV/B (P-V) М 400 кількість: 6,1*0,02	т	0,122	7513,31	-	917	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1421-10634 варіант 15	Пісок кількість: R2(55,5*0,02)	м3	1,11	<u>1673.10</u> -	<u>-</u> -	1857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7423	2460	<u>278</u> 142		<u>20.00</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7423 4685 2602 1484 2,76 557 8907				
		Всього по розділу 3					8907				
		Разом прямі витрати по кошторису					366261	32387	<u>101908</u> 20661		<u>277.96</u> 145,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					366261 231966 53048 28743 52,24 10539 395004				
		Всього по кошторису					395004				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					475,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						63587				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на мультифункціональна площадка (штучна трава)
Благоустрій / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,920 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0734 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,825 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж металевих кілків з ґрунту довжиною до 0,5м кількість: 0,25*3206/1000	1т	0,8015	<u>12835.48</u> 9609,47	<u>3226.01</u> 653,56	10288	7702	<u>2586</u> 524	<u>65.8228</u> 3,9455	<u>52.76</u> 3,16
2	КР7-2-5 застосовно	Розбирання покриттів настилу штучного газону додатково по периметру шир.0,5м кількість: (34,1+16)*2*0,5	100м2	0,501	<u>2056.59</u> 2004,16	<u>52.43</u> 16,85	1030	1004	<u>26</u> 8	<u>19.0800</u> 0,1202	<u>9.56</u> 0,06
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,8015	<u>6735.37</u> -	<u>-</u> -	5398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					11318	8706	<u>2612</u> 532		<u>62.32</u> 3,22
		Разом будівельні роботи, грн.					11318				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15920				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5398				

		Всього по кошторису					15920				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10825				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на дитячий майданчик / корегування
Благоустрій / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 883,321 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,49484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 327,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дитячий майданчик (площадка)									
1	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	12,5815	<u>14151.77</u> 13545,66	<u>409.02</u> 140,32	178050	170425	<u>5146</u> 1765	<u>110.2707</u> 1,1030	<u>1387.37</u> 13,88
2	С1600-12 варіант 1	Фреза алмазна GS-W 95/МШМ- 6 №00/30 Vortex (Круг алмазний шліфувальний) по бетону	шт	7	<u>2077.53</u> -	<u>-</u> -	14543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	3,44	<u>35698.64</u> 1515,06	<u>32753.88</u> 9962,76	122803	5212	<u>112673</u> 34272	<u>14.2782</u> 71,5103	<u>49.12</u> 246,00
4	КБ13-50-1 заст.	Штучне сушіння плити протягом однієї години (перед нанесенням шару покриття з гранул каучука) 14днів*4 горілки*8годин=448годин	100м2	12,5815	<u>4230.08</u> 4230,08	<u>-</u> -	53221	53221	<u>-</u> -	<u>36.6717</u> -	<u>461.38</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					368617	228858	<u>117819</u> 36037		<u>1897.87</u> 259,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					368617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21940 264895 138282 243,70 49182 506899					

		Всього по розділу 1					506899					
		Розділ 2. Елементи дитячого майданчику										
5	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (рами батутів по периметру - 2 шт квадратних, 3шт круглих)	100м2	0,041	<u>20700.16</u> 15961,19	<u>35.38</u> 31,59	849	654	<u>1</u> 1	<u>129.9348</u> 0,2353	<u>5.33</u> 0,01	
6	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,8	<u>17338.06</u> 16933,69	<u>404.37</u> 68,39	13870	13547	<u>323</u> 55	<u>122.6102</u> 0,5947	<u>98.09</u> 0,48	
7	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,8	<u>5220.02</u> 5094,60	<u>125.42</u> 21,21	-4176	-4076	<u>-100</u> -17	<u>36.8880</u> 0,1844	<u>-29.51</u> -0,15	
8	ПР9-7015-4	Дрібні металокопункції різного призначення, маса конструкції до 0,015 т, монтаж без застосування електрозварювання кількість: 25/1000	т	0,025	<u>19325.08</u> 16468,63	<u>2827.07</u> 987,05	483	412	<u>71</u> 25	<u>122.7692</u> 6,3825	<u>3.07</u> 0,16	
9	& С119-63-1 варіант 6	Комплект зачепів для скеледрому "Мега" (в комплекті 54шт)	шт	1	<u>7773.94</u> -	<u>-</u> -	7774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
10	& С119-63-1 варіант 4	Стовпчик з канатом	шт	2	<u>19985.04</u> -	<u>-</u> -	39970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
11	& С119-63-1 варіант 5	Сітка канатна на стійках	шт	1	<u>48833.19</u> -	<u>-</u> -	48833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	С1551-4-СП варіант 2	Болт з нержавіючої сталі М12, довжина 110 мм	шт	120	<u>29.28</u> -	<u>-</u> -	3514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
13	С1551-1-СП варіант 2	Хімічний анкер для бетону	шт	14	<u>352.45</u> -	<u>-</u> -	4934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ПР9-7021-1	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,075 т, демонтаж без застосування електрозварювання кількість: 0,07*2	т	0,14	<u>6425,65</u> 5524,61	<u>878,59</u> 312,64	900	773	<u>123</u> 44	<u>42.0502</u> 2,0579	<u>5.89</u> 0,29
15	550101-1 варіант 26	Гірка нержавіюча 550x1450мм з турником (на пагорбах)	шт	2	<u>122500,00</u> -	<u>-</u> -	245000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1551-1-СП варіант 2	Хімічний анкер для бетону	шт	4	<u>352,45</u> -	<u>-</u> -	1410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							363361	11310	<u>418</u> 108		<u>82.87</u> 0,79
Разом устаткування, грн.							245000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7348				
Всього устаткування, грн.							252348				
Разом будівельні роботи, грн.							118361				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106633				
всього заробітна плата, грн.							11418				
Загальновиробничі витрати, грн.							5713				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1965				
Всього будівельні роботи, грн.							124074				

Всього по розділу 2							376422				
Разом прямі витрати по кошторису							731978	240168	<u>118237</u> 36145		<u>1980,74</u> 260,67
Разом устаткування, грн.							245000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							7348				
Всього устаткування, грн.							252348				
Разом будівельні роботи, грн.							486978				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							128573				
всього заробітна плата, грн.							276313				
Загальновиробничі витрати, грн.							143995				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							253,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							51147				
Всього будівельні роботи, грн.							630973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						883321				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						2494,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						327460				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт скверу імені І.В.Гутніка-Залужного по вул. Товариська в м. Запоріжжі.ІІ черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на тимчасове огороження майданчика
Благоустрій (тимчасове огороження) / корегування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 243,879 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 77,718 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Огорожа									
1	КРЗ-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	3	<u>5095.32</u>	-	15286	15286	-	<u>44.9680</u>	<u>134.90</u>
					5095.32	-			-	-	-
2	С112-27 варіант 6	Брус 20x200 мм	м3	1,5	<u>8542.91</u>	-	12814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С112-27 варіант 5	Дошка 50x150 мм	м3	1,5	<u>8306.50</u>	-	12460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-98-9-В3 варіант 1	Саморіз 4,2*90	шт	400	<u>0.73</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	КБ9-47-1	Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	3,36	<u>6714,15</u> 6305,41	<u>408,74</u> 151,42	22560	21186	<u>1374</u> 509	<u>52.6240</u> 1,1714	<u>176.82</u> 3,94		
6	& С111-1831-2 варіант 4	Профнастил ПС20 1,15*6	м2	336	<u>343.87</u> -	<u>-</u> -	115540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
7	& С111-98-9-В3 варіант 1	Саморіз 4,2*90	шт	1350	<u>0.73</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
8	& С111-98-9-В3 варіант 4	Саморіз 4,8*90	шт	250	<u>1.42</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
9	КР3-36-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	3	<u>4076.26</u> 4076,26	<u>-</u> -	12229	12229	<u>-</u> -	<u>35.9744</u> -	<u>107.92</u> -		
10	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	3,36	<u>4699.91</u> 4413,79	<u>286.12</u> 106,00	15792	14830	<u>962</u> 356	<u>36.8368</u> 0,8200	<u>123.77</u> 2,76		
		Разом прямі витрати по розділу 1					208314	63531	<u>2336</u> 865		<u>543.41</u> 6,70		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					208314	142447	64396	35565	66,01	13322	243879
		Всього по розділу 1					243879						
		Разом прямі витрати по кошторису					208314	63531	<u>2336</u> 865		<u>543.41</u> 6,70		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					208314	142447	64396	35565	66,01	13322	243879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						243879				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						616,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						77718				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]