

·
·

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Корикування. (ІІІ черга) (корикування)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

22/02/02 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 2,00 | % |
| 3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 8,33 | грн./люд.год |
| 4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 4,37 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

3,57325 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

3,202 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

271,812 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

12558,80 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

8741,855 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

2760,711 тис.грн.

вартість устаткування -

4336,027 тис.грн.

інші витрати -

192,286 тис.грн.

податок на додану вартість -

1452,831 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Левченко О.А.

Перевірив:

Бездідько Є.А.

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 8741,855 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіяньців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення Теплиці	1037,722	4203,512	-	5241,234
		Разом по главі 3:	1037,722	4203,512	-	5241,234
2	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобільні дороги та проїзди (III черга)	576,139	-	-	576,139
		Разом по главі 5:	576,139	-	-	576,139
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території (III черга)	1046,675	47,495	-	1094,170

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	1046,675	47,495	-	1094,170
		Разом по главах 1-7:	2660,536	4251,007	-	6911,543
		Разом по главах 1-8:	2660,536	4251,007	-	6911,543
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	61,500	61,500
		Разом по главі 9:	-	-	61,500	61,500
		Разом по главах 1-9:	2660,536	4251,007	61,500	6973,043
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	104,596	104,596
		Разом по главі 10:	-	-	104,596	104,596
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3,738	3,738
		Разом по главі 12:	-	-	3,738	3,738
		Разом по главах 1-12:	2660,536	4251,007	169,834	7081,377
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29,765	-	-	29,765
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,615	15,615
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	53,211	85,020	3,397	141,628
		Разом	2743,512	4336,027	188,846	7268,385
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1452,831	1452,831
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2743,512	4336,027	1641,677	8721,216
	Дані замовника	Виконання III черга на 10.10.23 р	17,199	-	3,440	20,639

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2760,711	4336,027	1645,117	8741,855

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянцив лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	8741,85500
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	2760,71100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	4336,02700
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1645,11700
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	8721,21600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	8741,85500
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	7268,38500
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	7268,38500
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	3017,37800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	7081,37700
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	2660,53600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	4251,00700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	169,83400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	2743,51200
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	61,50000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	2660,53600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	2660,53600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	2660,53600
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2660,53600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4251,00700
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2528,87300

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	6779,88000
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	276,17500
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	10,78400
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	7,04401
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	162,13170
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	29,99197
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	11,87852
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,67648
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,53500
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	271,81200
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	181,42800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	47,53500
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	228,96300
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	42,84900
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	42,84900
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,09000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	115,37000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	72,73000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2071,27000
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,49000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1009,80600
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1013,02666
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	74,41308
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,49000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,49000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	29,76500
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	29,76500
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	15,61500
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	53,21100
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	85,02000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3,39700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1452,83100
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	131,66300
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	131,66300
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	3,57325
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,20183
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	3,57325
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	3,57325
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,37142
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,68340
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,51843
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,51843
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,37142
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01325
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,20000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	5,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	63,40300
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	59,79900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	2,58700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	25,41100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	1,01700
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	3,22092
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	3,73800
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,49000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00539
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,48580
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00103
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,09256
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1026,33868
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,49005
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1008,43475
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	36,49531
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4211,71900
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	1,37200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	37,91800
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-929

Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва**1. Вихідні дані**

- п1.1 Частка трудовитрат у відсотках від сумарних трудовитрат, що виконуються робітниками, які знаходяться у відрядженні (питома вага відряджених робітників), %
50=50;
- п1.2 Кількість проїздів за місяць на одного відрядженого
2=2;
- п1.3 Норматив добових на 1 людину, грн.
300=300;
- п1.4 Витрати з найму житла на 1 людину на добу, грн.
0=0;
- п1.5 Загальна вартість проїзду в один кінець на 1 людину, грн.
0=0;
- п1.6 Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.
П731Е=3,57325;
- п1.7 Кількість календарних днів у період будівництва
40=40;
- п1.8 Кількість робочих днів у період будівництва
40=40;
- п1.9 Термін будівництва об'єкту згідно з ПОБ, місяців
2=2;
- п1.10 Тривалість робочої зміни, годин
8=8;
- п1.11 Термін перебування у дорозі до місця роботи і назад, днів
1=1;
- п1.12 Частка трудовитрат, що виконуються працівниками, чий труд урахований у складі ЗВВ і які знаходяться у відрядженні, в процентах від загальних трудовитрат ЗВВ (питома вага відряджених ІТР), %
10=10;
- п1.13 Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.
П736=0,37142;
- п1.14 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.
П11И=0;
- п1.15 Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.
П11К=0;

2. Розрахунок

- п2.1 Кількість днів перебування відрядженого працівника у дорозі до місця роботи і назад, днів
 $p1.11 \times p1.2 \times p1.9 = 1 \times 2 \times 2 = 4$;
- п2.2 Кількість днів проживання відрядженого працівника у готелі, днів
 $p1.7 - p2.1 = 40 - 4 = 36$;
- п2.3 Нормативна трудомісткість (у людино-днях) робіт, що підлягають виконанню відрядженими працівниками, люд.-днів
 $0,01 \times (p1.1 \times (p1.6 + p1.14 + p1.15 - p1.13) + p1.12 \times p1.13) \times 1000 : p1.10 = 0,01 \times (50 \times (3,57325 + 0 + 0 - 0,37142) + 10 \times 0,37142) \times 1000 : 8 = 204,76$;

- п2.4 Середня розрахункова кількість працівників, щодня відряджених на будівництво протягом усього періоду будівництва, люд.
 $p2.3:p1.8=204,76:40=5,119$;
- п2.5 Вартість готельних послуг, грн.
 $p1.4 \times p2.2 \times p2.4 = 0 \times 36 \times 5,119 = 0$;
- п2.6 Витрати на виплату добових відрядженим працівникам, грн.
 $p1.3 \times \square (p1.7 \times p2.4 + 0,99) = 300 \times \square (40 \times 5,119 + 0,99) = 61500$;
- п2.7 Вартість проїзду відряджених працівників до місця роботи і назад, грн.
 $p1.5 \times p2.4 \times p1.9 \times p1.2 \times 2 = 0 \times 5,119 \times 2 \times 2 = 0$;
- п2.8 Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва
Інші витрати
 $(p2.5 + p2.6 + p2.7) : 1000 = (0 + 61500 + 0) : 1000 = 61,5$;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116**Кошти на здійснення технічного нагляду****1. Вихідні дані**

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23 + П23Г + П713 + П6 = 6973,043$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (6973,043 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 104,596$

Склав  Левченко О.А.

Перевірив  Бездідько Є.А.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 8,33;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 3,57325;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 8,33 X (3,57325 + 0) X 1 = 29,765;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 4,37;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 3,57325;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 4,37 \times (3,57325 + 0) \times 1 = 15,615.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 7268,385;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0,49;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 3,738;
у тому числі:
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 3,738

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 7268,385 - 0,49 - 0 - 3,738 = 7264,157;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 7264,157 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 1452,831;

**Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл.
Коригування. (ІІІ черга) (коригування)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

22/02/02 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Бездідько Є.А.

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Теплиці № 03-01	-----
2. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 03-01-01	-----
3. Локальний кошторис на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт № 03-01-02	-----
4. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02	-----
5. Об'єктний кошторис : Автомобільні дороги та проїзди (III черга) № 05-01	-----
6. Локальний кошторис на автомобільні дороги та проїзди № 05-01-01	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	-----
8. Об'єктний кошторис : Благоустрій та озеленення території (III черга) № 07-01	-----
9. Локальний кошторис на благоустрій та озеленення території № 07-01-01	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
11. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 07-01-02	-----

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Теплиці

Кошторисна вартість об'єкта 5241,234 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,39069 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 33,306 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на придбання устаткування придбання обладнання	-	4203,512	4203,512	-	-	-
2	03-01-02	на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт	1037,722	-	1037,722	0,39069	33,306	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1037,722	4203,512	5241,234	0,39069	33,306	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-01	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
03-01-02	тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт	<u>0,12446</u> 7,808	- -	<u>0,22120</u> 20,304	- -	- -	<u>0,34566</u> 28,112	<u>0,04503</u> 5,194	<u>0,39069</u> 33,306
	Разом :	<u>0,12446</u> 7,808	- -	<u>0,22120</u> 20,304	- -	- -	<u>0,34566</u> 28,112	<u>0,04503</u> 5,194	<u>0,39069</u> 33,306

Склав



Левченко О.А.

Перевірив



Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 03-01-01

придбання обладнання
Теплиці

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4203,512 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1-T1	Тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м.; (маса=0,5)	шт	3	978370,00	2935110
2	& 1-T2 варіант 1	Консоль дощувальна двоколійна внутрішнього використання Urbinati (Італія) рухома, підвісна, двоколійна, з «Recoil» колесом для натягнення шлангу підводу води IRMO4; (маса=0,1)	шт	3	410302,50	1230908
		Разом				4166018
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				37494
		Всього по кошторису				4203512

Склав

Левченко О.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Бездідько Є.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкін, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)
22/02/02

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт
Теплиці

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1037,722 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39069 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,306 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Конструкція підлоги теплиць №1-3											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,8	<u>50702,77</u> 876,73	<u>46015,86</u> 6328,94	91265	1578	<u>82829</u> 11392	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>26,28</u> 120,37
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1/пісок/	1000м3	0,297	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	15163	643	<u>14520</u> 3178	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>10,7</u> 39,91
3	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску авт огрейдером	100м3	2,7	<u>9253,67</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	24985	2560	<u>22425</u> 2457	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>39,91</u> 25,29
4	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	297	<u>266,07</u> -	- -	79023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 20-40 мм авт огрейдером т овщ 0,1м	100м3	1,8	<u>316944,31</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	570500	2162	<u>14837</u> 2341	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>33,98</u> 25,45
6	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр. 5-10 мм т овщ. 4 см	100м3	0,72	<u>334353,73</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	240735	865	<u>5935</u> 936	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>13,59</u> 10,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					1021671	7808	<u>140546</u> 20304		<u>124,46</u> 221,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1021671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					873317				
		всього заробітна плата, грн.					28112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16051				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5194				
		Всього будівельні роботи, грн.					1037722				

		Всього по розділу 1					1037722				
		Разом прямі витрати по кошторису					1021671	7808	<u>140546</u> 20304		<u>124,46</u> 221,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1021671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					873317				
		всього заробітна плата, грн.					28112				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16051				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5194				
		Всього будівельні роботи, грн.					1037722				

		Всього по кошторису					1037722				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					390,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33306				

Склав


Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкін, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02

на тунельна теплиця розміром 12 x 50 x 5,35 м - 3шт

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	124,46	62,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	221,2	91,80			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	45,03	115,35			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	390,69				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,636	651,07			
7	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	19,422	780,46			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	24,58863	442,27			
9	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,15978	591,87			
10	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	3,3768	1167,52			
11	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	3,384	594,14			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	69,8058	1064,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,934	55,63			
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,5028	460,64			
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	14,5908	584,69			
16	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,916	1013,53			
17	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	8,748	1303,19			
18	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,3596	816,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,252				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	90,72	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
21	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	226,8	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
22	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	297	266,07	1,65	264,42	-
23	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,95	1385,52	300,00	1058,35	27,17

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні дороги та проїзди (III черга)

Кошторисна вартість об'єкта 576,139 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,12988 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 10,620 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на автомобільні дороги та проїзди	576,139	-	576,139	0,12988	10,62	-
		Всього:	576,139	-	576,139	0,12988	10,62	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	автомобільні дороги та проїзди	<u>0,06381</u> 4,116	<u>-</u> -	<u>0,05117</u> 4,783	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11498</u> 8,899	<u>0,01490</u> 1,721	<u>0,12988</u> 10,62
	Разом :	<u>0,06381</u> 4,116	<u>-</u> -	<u>0,05117</u> 4,783	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,11498</u> 8,899	<u>0,01490</u> 1,721	<u>0,12988</u> 10,62

Склав



Левченко О.А.

Перевірив



Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкін, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)
22/02/02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди
Автомобільні дороги та проїзди (III черга)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 576,139 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,620 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Автомобільні дороги та проїзди											
		ТИП I. Автомобільні дороги та проїзди - 39 м2 (3 черга)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корит а до 500 мм	1000 м2	0,039	<u>46892,59</u> 876,73	<u>46015,86</u> 6328,94	1829	34	<u>1795</u> 247	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>0,57</u> 2,61
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску авт огрейдером, товщина 15 см	100м3	0,0585	<u>161660,87</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	9457	55	<u>486</u> 53	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,86</u> 0,55
3	КБ27-29-1	Улаштування геотекстилю в 1 шар	1000 м2	0,039	<u>146,39</u> 146,39	-	6	6	-	<u>2,2200</u>	<u>0,09</u>
4	& С111-1721-200 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений 300 г/м2	м2	39,78	<u>45,20</u> -	-	1798	-	-	-	-
5	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщиною 15 см	1000м2	0,039	<u>532451,14</u> 2055,04	<u>17959,32</u> 2804,23	20766	80	<u>700</u> 109	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,25</u> 1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-13-4 к=5	Улашт ування основи зі щебеню, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 20 см	1000м2	0,039	<u>159973,81</u> -	<u>1754,35</u> 224,24	6239	-	<u>68</u> 9	- 2,7040	- 0,11
7	КБ27-12-1	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із піскоцемент ної суміші (5:1, h=0,05м)	100м3	0,0185	<u>367699,67</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	6802	18	<u>154</u> 17	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,27</u> 0,17
8	КБ27-29-1 к=2	Улашт ування плівки поліет иленової в 2 слоя	1000 м2	0,037	<u>292,77</u> 292,77	- -	11	11	- -	<u>4,4400</u> -	<u>0,16</u> -
9	& С111-1720-В7	Плівка поліетиленова 200 мкм.	м2	81,4	<u>33,12</u> -	- -	2696	-	- -	- -	- -
10	& С130-153-1-18 варіант 1	Скотч клейка стрічка надміцна 50 мм х 50 м	шт.	0,7	<u>63,65</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
11	КР18-34-1	Улашт ування цемент но-бет онних покрит т ів одношарових т овщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,37	<u>137486,49</u> 3689,37	<u>3614,39</u> 483,96	50870	1365	<u>1337</u> 179	<u>54,5200</u> 6,3660	<u>20,17</u> 2,36
12	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С === ТИПЗ. Пожежні проїзди - 640 м2 (3 черга)	т	0,3293	<u>32564,80</u> -	- -	10724	-	- -	- -	- -
13	КБ27-69-1	Улашт ування дорожніх корит із переміщенням ґрунт у на відст ань до 100 м при г глибині корит а до 250 мм	1000 м2	0,64	<u>25073,97</u> 876,73	<u>24197,24</u> 3328,53	16047	561	<u>15486</u> 2130	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>9,34</u> 22,51
14	КБ27-12-1	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із піску, т овщ 15 см	100м3	0,96	<u>161660,87</u> 948,28	<u>8305,39</u> 910,15	155194	910	<u>7973</u> 874	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>14,19</u> 8,99
15	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 20-40 мм т овщ 10 см	100м3	0,64	<u>316944,31</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	202844	769	<u>5275</u> 832	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>12,08</u> 9,05
16	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню фр 5-10 мм т овщ 4 см	100м3	0,256	<u>334353,73</u> 1200,96	<u>8242,87</u> 1300,66	85595	307	<u>2110</u> 333	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>4,83</u> 3,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					570923	4116	<u>35384</u> 4783		<u>63,81</u> 51,17
		Разом будівельні роботи, грн.					570923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					531423				
		всього заробітна плата, грн.					8899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1721				
		Всього будівельні роботи, грн.					576139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						576139				
		Разом прямі витрати по кошторису						570923	4116	<u>35384</u> 4783		63,81 51,17
		Разом будівельні роботи, грн.						570923				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						531423				
		всього заробітна плата, грн.						8899				
		Загальновиробничі витрати, грн.						5216				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						14,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1721				
		Всього будівельні роботи, грн.						576139				

		Всього по кошторису						576139				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						129,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						10620				

Склав

_____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на автомобільні дороги та проїзди**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	63,81	64,49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	51,17	93,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	14,9	115,43			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	129,88				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,74438	651,07			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3626	330,63			
8	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	4,01761	780,46			
9	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,10335	940,45			
10	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,20064	1167,52			
11	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,68772	594,14			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	16,30169	1064,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,10179	1367,73			
14	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	1,10677	55,63			
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,32656	460,64			
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,72955	584,69			
17	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,11996	1013,53			
18	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,35988	1303,19			
19	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,31348	816,47			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>								
20	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,05666				
21	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,7252				
22	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,074				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
23	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,000259	30731,79	28783,33	1345,88	602,58
24	+&С111-1720-В7	Плівка поліетиленова 200 мкм.	м2	81,4	33,12	32,00	0,47	0,65
25	+&С111-1721-200 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений 300 г/м2	м2	39,78	45,20	44,00	0,31	0,89
26	+С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,2812	51,14	47,44	2,70	1,00
27	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0037	7869,93	7200,00	515,62	154,31
28	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,00888	6645,93	6000,00	515,62	130,31
29	+С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь Ф12А400С	т	0,3293	32564,80	31363,64	562,63	638,53
30	+&С130-153-1-18 варіант 1	Скотч клейка стрічка надміцна 50 мм х 50 м	шт.	0,7	63,65	61,67	0,73	1,25
31	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	32,256	2578,65	1170,91	1357,18	50,56
32	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,585	2518,56	1112,00	1357,18	49,38
33	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	80,64	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
34	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	9,828	2511,42	1105,00	1357,18	49,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	2,035	3258,60	2136,36	1058,35	63,89
36	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	112,035	1385,52	300,00	1058,35	27,17
37	+С1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,548	6366,73	3850,00	2391,89	124,84
38	С1999-9009	Дрова Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	м3	0,0089	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення території (III черга)

Кошторисна вартість об'єкта 1094,170 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,05268 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 227,886 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій та озеленення території	1046,675	-	1046,675	3,05268	227,886	-
2	07-01-02	на придбання устаткування придбання обладнання	-	47,495	47,495	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1046,675	47,495	1094,17	3,05268	227,886	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездіцько Є.А.

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Левченко О.А.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Бездіцько Є.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	благоустрій та озеленення території	<u>2,49513</u> 169,504	- -	<u>0,23281</u> 21,358	<u>0,01325</u> 1,09	- -	<u>2,74119</u> 191,952	<u>0,31149</u> 35,934	<u>3,05268</u> 227,886
07-01-02	придбання устаткування придбання обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>2,49513</u> 169,504	- -	<u>0,23281</u> 21,358	<u>0,01325</u> 1,09	- -	<u>2,74119</u> 191,952	<u>0,31149</u> 35,934	<u>3,05268</u> 227,886

Склав



Левченко О.А.

Перевірив



Бездідько Є.А.

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)
22/02/02

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій та озеленення території
Благоустрій та озеленення території (III черга)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1046,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,05268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 227,886 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Озеленення											
1	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	11,48	<u>796,66</u> 796,66	- -	9146	9146	- -	<u>11,6300</u> -	<u>133,51</u> -
2	КБ47-25-3	Підгот овлення ґрунт у механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,48	<u>2617,57</u> 2573,69	<u>43,88</u> 8,75	30050	29546	<u>504</u> 100	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>482,62</u> 1,2
3	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати і за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	11,48	<u>525,88</u> 525,88	- -	6037	6037	- -	<u>8,5900</u> -	<u>98,61</u> -
4	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1, родючий ґрунт під газони	1000м3	0,23	<u>51055,12</u> 2164,20	<u>48890,92</u> 10700,57	11743	498	<u>11245</u> 2461	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>8,29</u> 30,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	276	<u>11,67</u>	<u>11,67</u>	3221	-	<u>3221</u>	-	-
6	КБ47-25-6	Посів газонів парт ерних, мавріт анських та звичайних вручну	100м2	11,4	<u>1007,33</u>	<u>3,95</u>	11484	6137	1090	0,0480	13,25
		Разом прями витрати по розділу 1			<u>538,32</u>	-			-	<u>8,2400</u>	<u>93,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					71681	51364	<u>14970</u>		<u>816,97</u>
		в тому числі:							3651		45,36
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5347				
		всього заробітна плата, грн.					55015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8947				
		Всього будівельні роботи, грн.					101600				


		Всього по розділу 1					101600				
7	КБ27-7-1	Розділ 2. Водовідвідні відкриті лотки ** 3 черга - лоток з бетону 146 м, 86 м2 Улашт ування водоскидних споруд із проїзної част ини з відкрит их лот ків на узбіччі	1 м3	32	<u>13061,40</u>	<u>2563,30</u>	417965	30110	<u>82026</u>	<u>14,0900</u>	<u>450,88</u>
8	С1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,22	<u>6366,73</u>	-	71435	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2			<u>940,93</u>	<u>573,97</u>			<u>18367</u>	<u>6,1030</u>	<u>195,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					489400	30110	<u>82026</u>		<u>450,88</u>
		в тому числі:							18367		195,3
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377264				
		всього заробітна плата, грн.					48477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9841				
		Всього будівельні роботи, грн.					518775				

		Всього по розділу 2					518775				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Огорожа									
9	КБ7-24-9	Уст ановлення мет алевої огорожі з сіт ки по мет алевих ст овпах, висот ою до 2,5 м	100м	3,62	<u>31955,99</u> 23245,63	<u>366,96</u> 13,60	115681	84149	<u>1328</u> 49	<u>323,3500</u> 0,1838	<u>1170,53</u> 0,67
10	& С121-650-А4 варіант 2	Секція огорожі Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	145	<u>872,81</u> -	- -	126557	-	- -	- -	- -
11	& С121-650-А3 варіант 2	Стовп огорожі Заграда 60x40x1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	145	<u>531,09</u> -	- -	77008	-	- -	- -	- -
12	& С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60x40мм м6 зелений 6005	компл	580	<u>12,49</u> -	- -	7244	-	- -	- -	- -
13	КБ27-69-1	=== ТИП 4. Тротуари - 41 м2 (1 черга) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,041	<u>28884,15</u> 876,73	<u>24197,24</u> 3328,53	1184	36	<u>992</u> 136	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,6</u> 1,44
14	КБ27-17-3	Улашт ування основи т рот уарів із щебеню за т овщини шару 12 см	100м2	0,37	<u>46414,22</u> 1891,96	<u>1325,80</u> 301,17	17173	700	<u>491</u> 111	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>10,72</u> 1,33
15	КБ27-17-4 Н1=2	Улашт ування основи т рот уарів із щебеню, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норми 27-17-3 до 10 см	100м2	-0,370	<u>6296,19</u> -	<u>146,18</u> 33,97	-2330	-	<u>-54</u> -13	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,160
16	КБ27-65-3	Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення т овщ 6 см з пригот уванням піщано-цемент ної суміші площадок т а т рот уарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,041	<u>621050,26</u> 50995,17	<u>11988,13</u> 3576,80	25463	2091	<u>492</u> 147	<u>709,3500</u> 51,7904	<u>29,08</u> 2,12
17	КБ1-166-1	Укладання сухої піщаної суміші вручну	100м3	0,01	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	87	87	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,5</u> -
18	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1,1	<u>1385,52</u> -	- -	1524	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-66-1	Уст ановлення бет онних борт ових каменів на щебеневу основу, за ширини борт у у верхній його част ині до 100 мм	100 м	0,18	<u>15151,97</u> 4890,11	- -	2727	880	- -	<u>74,1600</u> -	<u>13,35</u> -
20	& С1416-8684-1-У	Камені бортові, БР100.20.8	шт	18	<u>155,16</u> -	- -	2793	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	87	87	- -	<u>150,4500</u> -	<u>1,5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					375198	88030	<u>3249</u> 430		<u>1227,28</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					375198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					283919 88460 51102 148,62 17146 426300					
		Всього по розділу 3					426300					
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					936279 936279 666530 191952 110396 311,49 35934 1046675	169504	<u>100245</u> 22448		<u>2495.13</u> 246,06	
		Всього по кошторису					1046675					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3052,68 227886					

Склав

 Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Бездіцько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на благоустрій та озеленення території**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2495,13	67,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	232,81	91,75			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	13,25	82,29			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	311,49	115,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3052,68				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,04264	651,07			
8	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,9184	548,51			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	118,72	643,87			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,5069	378,41			
11	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,07667	1010,65			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,57809	86,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,2678	39,93			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,48	330,63			
15	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,23042	780,46			
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	28,3217	442,27			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,7702	591,87			
18	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	0,03936	594,14			
19	КБМ211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,57809	75,79			
20	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,71135	1064,72			
21	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,06683	55,63			
22	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,3737	460,64			
23	КБМ212-1560	Вібрущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,11521	79,25			
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,27084	816,47			
25	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	276	11,67			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
26	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,00328				
27	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	1,9548				
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,96				
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,83556				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
30	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,2501	6061,40	5043,48	899,07	118,85
31	+&С121-650-8 варіант 1	Кріплення Заграда Скоба 60x40мм м6 зелений 6005	компл	580	12,49	12,00	0,40	0,09
32	+&С121-650- А3 варіант 2	Стовп огорожі Заграда 60x40x1.5мм висота 3.0м зелений 6005	шт	145	531,09	523,13	4,01	3,95
33	+&С121-650- А4 варіант 2	Секція огорожі Стандарт ф4+4мм h=2.43м L=2.5м ОЦ+ППЛ зелений 6005	шт	145	872,81	859,09	7,22	6,50
34	С142-10-2	Вода	м3	2,255	42,10	42,10	-	-
35	+&С1416- 8684-1-У	Камені бортові, БР100.20.8	шт	18	155,16	140,00	12,12	3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,925	2518,56	1112,00	1357,18	49,38
37	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,662	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
38	+С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,7488	2440,48	1035,45	1357,18	47,85
39	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,1271	1318,05	300,00	992,21	25,84
40	+С1421-9607 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш	м3	69,44	3277,70	1856,25	1357,18	64,27
41	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	3,48825	1385,52	300,00	1058,35	27,17
42	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,6834	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
43	+С1424-11616 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,22	6366,73	3850,00	2391,89	124,84
44	+С1424-11643-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	14,72	5314,27	2818,18	2391,89	104,20
45	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0045	4378,41	2100,00	2192,56	85,85
46	+&С1426-11789-2	Плитки тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	41,41	433,46	359,09	65,87	8,50
47	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,228	23450,69	22925,00	65,87	459,82
48	С1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	кВт-год	0,8507	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 жовтня 2023 р.

Склав _____ Левченко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Бездідько Є.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишків, Лебединського р-ну, Сумської обл. Коригування. (III черга) (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02

придбання обладнання
Благоустрій та озеленення території (III черга)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 47,495 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2410-10-В1	Контейнер для сміття сталевий оцинкований 1100 л; (маса=0,05)	шт	1	15434,78	15435
2	& 2402-3018-10	Вогнегасник ВП-9Б; (маса=0,013)	шт	2	762,00	1524
3	& 2402-3008-1	Вогнегасник пересувний порошковий ВП-100; (маса=0,16)	шт	1	7826,09	7826
4	& 2402-3-1-1К варіант 2	Стенд пожежний зі щитом відкритого типу з перекидним ящиком для піску (без комплектації); (маса=0,3)	шт	1	7043,48	7043
5	& 2402-3018-4 варіант 1	Вогнегасник порошковий ОП-10А; (маса=0,016)	шт	3	980,00	2940
6	& 510-2478-1 варіант 1	Кошма 2000x2000; (маса=0,005)	шт	1	8636,52	8637
7	& 24-2-3 варіант 1	Гак пожежний ГОСТ 16714-71; (маса=0,003)	шт	3	161,74	485
8	& 2402-5006-2 варіант 1	Сокира; (маса=0,002)	шт	2	294,78	590
9	& 2402-5006-1 варіант 1	Лопата; (маса=0)	шт	2	219,13	438
10	& 2402-01-26 варіант 1	Лом; (маса=0,0016)	шт	2	193,04	386
11	& 2402-2-14 варіант 1	Відро пожежне; (маса=0,001)	шт	2	198,26	397
		Разом				45701
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1794

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				47495

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Левченко О.А.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Бездідько Є.А.