

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-014
на СОНС.СО

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	31,706	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,1418304	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	10,632	тис. грн
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-386-7	Блок мовних повідомлень	шт	1	<u>287,70</u> 227,94	- -	288	228	- -	<u>3,2000</u> -	<u>3,2000</u> -
2	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	8	<u>340,68</u> 321,07	- -	2725	2569	- -	<u>4,8000</u> -	<u>38,4000</u> -
3	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>287,70</u> 227,94	- -	575	456	- -	<u>3,2000</u> -	<u>6,4000</u> -
4	КМ20-202-8	Монтаж антени	шт	2	<u>1016,71</u> 575,67	<u>7,97</u> 0,86	2033	1151	<u>16</u> 2	<u>5,6800</u> 0,0128	<u>11,3600</u> 0,0256
5	С1545-86	Трубстійка металева	шт	1	<u>533,63</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
6	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,2	<u>3633,49</u> 1645,99	<u>152,31</u> 38,01	7994	3621	<u>335</u> 84	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>52,7560</u> 0,9680
7	С1530-144	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	220	<u>11,32</u> -	- -	2490	-	- -	- -	- -

8	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	2,2	<u>643.18</u> 501,95	<u>59.10</u> 31,89	1415	1104	<u>130</u> 70	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>16.3020</u> 0,9086
9	С151-1	Кабель сигнальний 2x0,8мм2,N2XHFE180 E30	1000м	0,11	<u>38207.91</u> -	-	4203	-	-	-	-
10	С100-15093-3502-3	Кабель коаксіальний RG 5D-FB	1000м	0,04	<u>93889.85</u> -	-	3756	-	-	-	-
11	С151-1	Кабель силовий з мідними жилами напругою до 660в перерізом 2x1,5мм2, ВВГ-LS	1000м	0,03	<u>20827.11</u> -	-	625	-	-	-	-
12	С100-15093-3502-3	Кабель коаксіальний RG 6U	1000м	0,04	<u>8209.85</u> -	-	328	-	-	-	-
		Разом прямі витрати					26966	9129	481		128,4180
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					17356	9285			
		Загальновиробничі витрати					4740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах						1347			11,5102
		Всього по кошторису					31706				
		Кошторисна трудоємність									141,8304
		Кошторисна заробітна плата						10632			

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]