

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-001-002

на Зовнішнє освітлення. Зовнішнє освітлення
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	120.606 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.15203 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	29.577 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,15 - Виконання будівельних робіт на відкритих та напіввідкритих виробничих майданчиках з наявністю в зоні проведення робіт діючого технологічного транспорту, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць									
1	КБ33-259-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	шт	2.0	1 711.87	663.30	3 424	818	1 327	2.0034	4.01
					409.08	245.32			491	0.9921	1.98
2	C1424-11598	Бетон С 20/25 S4	м3	1.0	5 528.97		5 529				
3	П171-743	Опора з анкерними закладними, та розподільчою коробкою (H=9,0 м), KLM 90/76/3	шт	2.0	13 305.68		26 611				
4	КМ8-606-4 K9=1,50; K10=1,50	Світильник з кронштейном на опорі	шт	2.0	3 639.78	1 786.55	7 280	2 007	3 573	4.8000	9.60
					1 003.39	614.72			1 229	2.9058	5.81
5	C1547-6	Кронштейн 1-х ріжковий для опор освітлення	шт	2.0	1 837.43		3 675				
6	C1547-6	Світильник світлодіодний для зовнішнього освітлення	шт	2.0	4 591.43		9 183				
7	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого	100шт	0.01	5 206.24	-	52	49	-	25.3100	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	типу при відкритій проводці			4 853.07	-			-	-	-
8	290902-255	Вимикач 1-кл., 10А, IP44	шт	1.0	142.86		143				
9	C1515-25	Коробка розподільча 70х70х40мм	шт	1.0	67.01		67				
10	KB21-24-1	Установлення групових щитків	1 шт	2.0	993.53	60.36	1 987	1 421	121	3.4000	6.80
	K9=1,50; K10=1,50	освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг			710.74	36.56			73	0.1579	0.32
11	C1512-150-A-36	Ввідний щиток для опор вуличного освітлення ТВ-1 ROSA	шт	2.0	4 284.02		8 568				
12	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0.02	66 647.63	2 189.29	1 333	1 194	44	285.6400	5.71
	K9=1,50; K10=1,50	пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А			59 710.19	1 999.89			40	9.7940	0.20
13	KB21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що	100м труб	0.35	9 628.23	1 004.71	3 370	2 752	352	41.0000	14.35
	K9=1,50; K10=1,50	поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм			7 861.55	789.41			276	3.5730	1.25
14	C1530-145	Металорукав з оболонкою з самозатухаючого ПВХ пластику, чорний, dy=18 мм (внутр. dy=14 мм)	м	30.3	30.79		933				
15	C1530-145	Металорукав з оболонкою з самозатухаючого ПВХ пластику, чорний, dy=22 мм (внутр. dy=18 мм)	м	5.05	37.93		192				
16	KB21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у	100м труб	0.52	7 401.19	287.40	3 849	2 605	149	25.4600	13.24
	K9=1,50; K10=1,50	готових борознах, діаметр труб до 32 мм			5 009.38	143.01			74	0.5775	0.30
17	C1530-145	Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластику, dy=32 мм	м	52.52	35.89		1 885				
18	KB21-15-1	Прокладання ізольованих проводів	100м дроту	0.2	868.66	27.37	174	92	5	2.1800	0.44
	K9=1,50; K10=1,50	перерізом до 6 мм2 у лотках (існуючий)			460.97	13.62			3	0.0550	0.01
19	C153-1	Кабель вита пара U/UTP кат.5е, КПВ-ВП (350) 4х2х0,51	1000 м	0.0206	16 832.13		347				
20	KB21-15-2	Прокладання ізольованих проводів	100м дроту	0.1	1 162.10	68.43	116	66	7	3.1400	0.31
	K9=1,50; K10=1,50	перерізом до 35 мм2 у лотках (існуючий)			663.97	34.05			3	0.1375	0.01
21	15093-35013	Кабелі силові ВВГнгд 3х2,5 мм2	1000м	0.0102	72 469.85		739				
22	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або	100м	0.3	2 042.27	161.32	613	501	48	8.6000	2.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2			1 669.78	125.05			38	0.5634	0.17
23	C153-1	Кабель вита пара U/UTP кат.5е, КПВ-ВП (350) 4x2x0,51	1000 м	0.0309	16 832.13		520				
24	KB21-9-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання проводу в середині опори	100м проводу	0.2	4 021.07	41.06	804	688	8	17.7200	3.54
25	C152-115	Кабелі силові ВВГнгд 3x1,5 мм2	1000м	0.0206	3 440.52	20.43			4	0.0825	0.02
26	KB21-4-3 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0.05	41 691.04	294.23	859	118	15	12.2000	0.61
					2 368.75	225.91	148		11	1.0147	0.05
27	15093-35013	Кабелі силові ВВГнгд 3x2,5 мм2	1000м	0.0051	2 960.92		370				
28	KM8-141-1 K9=1,50; K10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0.65	7 001.42	815.56	4 551	2 419	530	17.6000	11.44
					3 721.61	393.40			256	1.5792	1.03
29	15093-35013	Кабелі силові ВВГнгд 3x2,5 мм2	1000м	0.0663	72 469.85		4 805				
30	KB1-162-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0.1332	64 144.46	-	8 544	8 544	-	340.5780	45.36
					64 144.46	-			-	-	-
31	KB1-166-2 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0.0887	29 449.59	-	2 612	2 612	-	175.1544	15.54
					29 449.59	-			-	-	-
32	KB1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (засипання траншеї піском)	100м3 ґрунту	0.0445	26 813.67	-	1 193	1 193	-	159.4770	7.10
					26 813.67	-			-	-	-
33	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4.895	1 055.37		5 166				
		Разом прямих витрат по кошторису					109 642	27 079	6 179		140.88
									2 498		11.15
		Разом прямі витрати				грн.	109 642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	76 384				
		вартість ЕММ				грн.	6 179				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 498			
		заробітна плата робітників				грн.		27 079			
		всього заробітна плата				грн.		29 577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати					грн.		10 964		
		Всього по кошторису					грн.		120 606		
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		152.03		
		Кошторисна заробітна плата					грн.		29 577		

Склав


Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.В. Безугла

Перевірив

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л. Хрістоєв

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-001-003

Локальний кошторис на придбання устаткування зовнішнього освітлення. Зовнішнє освітлення
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 9,769 тис. грн.


Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	C1547-16	Авт. вимикач Іп=80А, ІР54	шт	2.0	4 700.00	9 400

Разом 9 400

Транспортні та заготівельно-складські витрати 369

Всього по кошторису 9 769

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	Е.В. Безугла
Перевірів	ГПП	 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]	О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на

Проїзна частина

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)


ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 700.436 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2.51814 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	498.801 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2.9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-205-2 K10=1,50	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	0.287	11 931.00	11 931.00	3 424	-	3 424	-	-
					-	4 679.07			1 343	16.8168	4.83
2	КБ1-207-2 K10=1,50	Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	1 га	0.287	3 420.09	3 420.09	982	-	982	-	-
					-	1 450.54			416	5.2932	1.52
3	КБ1-191-7 K8=1,50; K10=1,50	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 16 см	100шт дерев	0.07	2 569.35	-	180	159	-	10.7100	0.75
					2 264.68	-			-	-	-
4	КБ1-197-1 K10=1,50	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0.07	3 931.81	3 931.81	275	-	275	-	-
					-	1 541.97			108	5.5419	0.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-199-1 К10=1,50	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0.14	3 577.18	3 577.18	501	-	501	-	-
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14.0	-	1 341.36	16 560	-	188	4.7520	0.67
7	КБ47-3-2 К8=1,50; К10=1,50	Планування ділянки вручну	100м2	13.54	2 795.35	-	37 849	37 849	-	16.0100	216.78
8	КБ47-3-1 К10=1,50	Планування ділянки механізованим способом	100м2	62.7256	2 795.35	-	18 805	-	-	-	-
9	КБ47-3-3 К8=1,50; К10=1,50	Розбивання ділянки	100м2	76.2656	299.80	299.80	18 805	-	18 805	-	-
10	КБ47-3-4 К8=1,50; К10=1,50	Очищення ділянки від сміття	100м2	76.2656	-	120.46	176 658	176 658	7 556	0.5031	31.56
11	КБ1-13-5 К8=1,50; К10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	1.79275	2 316.35	-	81 760	81 760	-	11.6300	886.97
12	КБ27-66-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м бортових каменів	11.7431	1 072.04	-	99 965	5 800	-	6.1400	468.27
13	С1416-8684-2	Камені бортові	шт	1 174.31	1 072.04	-	304 161	107 116	-	-	-
		Разом прямих витрат по кошторису			55 760.94	52 525.60	804 731		94 165	18.5300	33.22
		Разом прямих витрати			3 235.34	25 265.93			45 295	110.0580	197.31
		в тому числі:			25 901.27	6 267.24			73 597	46.9800	551.69
		вартість матеріалів, виробів і комплектів			9 121.64	2 942.39			34 553	10.5750	124.18
		вартість ЕММ			685.28						
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ									
		заробітна плата робітників									
		всього заробітна плата									
		Загальновиробничі витрати									
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість									
		Кошторисна заробітна плата									

Склав Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації  Е.В. Безугла
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив ГП  О.Л. Хрістоєв
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-002

на Тротуари та майданчики
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість7 042.949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість6.90924 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата1 368.737 тис. грн.
Середній розряд робіт3.2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	1.2	44 697.11	-	53 637	53 637	-	261.8000	314.16
					44 697.11	-			-	-	-
2	КР18-30-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	1 м поребрика	1 920.71	473.45	-	909 360	571 565	-	1.5800	3 034.72
3	С1416-8684-1	Поребрик 100*20*8	шт	1 921.0	297.58	-			-	-	-
4	КБ27-69-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000м2 корита	2.31	36 349.13	30 547.08	83 966	5 889	70 564	14.6000	33.73
					2 549.16	9 678.37			22 357	35.1690	81.24
5	КБ27-12-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із піску	100 м3 основи (у щільному тілі)	1.33092	143 094.73	10 041.83	190 448	3 670	13 365	14.7800	19.67
					2 757.50	2 646.58			3 522	9.3659	12.47
6	КБ27-20-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000 м2 основи	2.31	14 995.40	7 253.96	34 639	17 883	16 756	43.4900	100.46
					7 741.44	2 258.47			5 217	8.0912	18.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	2.31	425.67	-	983	983	-	2.2200	5.13
8	C1555-106	Геотекстиль	м2	2 388.54	20.13	-	48 081		-	-	-
9	КБ27-17-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	19.5816	40 740.02	1 900.34	797 755	107 723	37 212	28.9600	567.08
					5 501.24	875.71			17 148	3.5998	70.49
10	КБ27-17-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	3.5184	40 908.36	1 857.83	143 932	19 356	6 537	28.9600	101.89
					5 501.24	875.71			3 081	3.5998	12.67
11	КБ27-17-4 K0=-2; K10=1,50	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-3 о 10 см	100 м2 основи тротуарів	3.5184	-4 976.30	-206.32	-17 509	-	-726	-	-
					-	-98.76			-347	-0.4210	-1.48
12	КР18-49-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2 покриття	19.5816	154 377.84	305.30	3 022 965	496 130	5 978	119.8200	2 346.27
					25 336.54	155.71			3 049	0.6603	12.93
13	КР18-46-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2 покриття	3.5184	67 462.87	-	237 361	19 123	-	26.0000	91.48
					5 435.04	-			-	-	-
14	КР18-46-2 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати	100 м2 покриття	3.5184	21 870.70	-	76 950	6 163	-	8.3800	29.48
					1 751.76	-			-	-	-
15	ЗБ1-2-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100м2 поверхні покриття	3.5184	80 773.08	1 252.16	284 192	9 716	4 406	13.2100	46.48
					2 761.42	816.19			2 872	3.3204	11.68
		Разом прямих витрат по кошторису					6 402 681	1 311 838	154 092		6 690.55
									56 899		218.69
		Разом прямі витрати				грн.	6 402 681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	4 936 751				
		вартість ЕММ				грн.	154 092				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		56 899			
		заробітна плата робітників				грн.		1 311 838			
		всього заробітна плата				грн.		1 368 737			
		Загальновиробничі витрати				грн.	640 268				
		Всього по кошторису				грн.	7 042 949				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					6 909.24
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 368 737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склад


Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.В. Безугла

Перевірів

ГПП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л. Хрістоєв

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-003

на Зовнішнє освітлення
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 091.078 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0.90025 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	192.419 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3.3 розряд


Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2 Вказ. заст. п. 2.8г ; K3=0,60; K5=0,60; K6=0,60; K9=1,50; K10=1,50	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами (Демонтаж)	1 світильник	5.0	1 246.52	857.03	6 233	1 947	4 286	1.9320	9.66
					389.49	321.39			1 607	1.2188	6.09
2	КМ8-149-1 т.ч. п.1.4 Вказ. заст. п. 2.8г ; K3=1,05*0,60; K5=0,60; K6=0,60; K9=1,50; K10=1,50	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] (Демонтаж)	100 м	2.55	11 247.47	8 206.94	28 681	7 609	20 928	14.1120	35.99
					2 984.05	3 310.30			8 441	15.4968	39.52
3	КБ33-257-2 Вказ. заст. п. 2.8г ; K2=0,60; K5=0,60; K6=0,60; K8=1,50; K10=1,50	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом (Демонтаж)	100опор	0.05	207 425.67	132 875.21	10 371	3 728	6 643	388.8000	19.44
					74 550.46	52 673.19			2 634	203.8656	10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ33-257-2 K8=1,50; K10=1,50	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із повітряним вводом	100опор	0.32	413 883.76	221 458.69	132 443	39 760	70 867	648.0000	207.36
					124 250.76	87 788.66			28 092	339.7760	108.73
5	C10000-170	Опора залізобетона СВ-105-3,6	шт	32.0	10 043.96		321 407				
6	КМ8-149-1 т.ч. п.1.4 K3=1,05; K9=1,50; K10=1,50	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3.968	26 799.68	13 678.23	106 341	19 735	54 275	23.5200	93.33
					4 973.42	5 517.17			21 892	25.8280	102.49
7	C10000-172	Самоутримний ізолюваний провід перетином 4x25 мм2	м	413.0	143.18		59 133				
8	C10000-175	Відгалуджувальний (з'єднувальний) затискач, проколюючий ізоляцію	шт	64.0	340.71		21 805				
9	C10000-176	Затискач анкерний натяжний АЗП 4/16-50	шт	36.0	146.98		5 291				
10	C10000-180	Гак	шт	36.0	187.03		6 733				
11	C1545-489	Пряжка [скріпка] СОР 36	шт	42.0	13.78		579				
12	C1545-488	Сталева бандажна стрічка для кріплення гаків СОР 37	м	58.0	68.38		3 966				
13	КМ8-472-11 т.ч. п.1.4 K3=1,05; K9=1,50; K10=1,50	Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	10 шт	5.7	1 745.54	74.05	9 950	6 075	422	5.0400	28.73
					1 065.73	16.95			97	0.0704	0.40
14	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	21.0	189.23		3 974				
15	C1545-169	Перемикач заземлювальна гака	шт	36.0	123.88		4 460				
16	2405-1788К	Затискач верхній	шт.	16.0	107.43		1 719				
17	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 K3=1,05; K9=1,50; K10=1,50	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	48.0	419.44	322.80	20 133	4 639	15 494	0.5040	24.19
					96.64	128.40			6 163	0.6072	29.15
18	C1545-551	Хомут на подвійну опору оцинкований	шт	48.0	754.71		36 226				
19	КБ33-115-2 K9=1,50; K10=1,50	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 світильник	21.0	2 228.25	1 428.38	46 793	13 632	29 996	3.2200	67.62
					649.15	535.66			11 249	2.0314	42.66
20	C10000-174	Світильник LED 60Вт, IP65	шт	21.0	1 530.46		32 140				
21	290518-1305-3К	Оголовок з 1-им кронштейном на одинарну опору СВ оц.	шт.	1.0	4 349.88		4 350				
22	290518-1305-4К	Оголовок з 1-им кронштейном на подвійну опору СВ оц.	шт.	12.0	4 819.17		57 830				
23	290518-1305-6К	Оголовок з 2-ма кронштейнами на подвійну опору СВ оц.	шт.	4.0	6 909.88		27 640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-148-1 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0.63	5 460.24	766.39	3 440	2 131	483	16.0000	10.08
25	C10000-173	Кабель з мідними жилами перетином 3х2,5 мм ²	м	63.0	3 383.28	381.36	5 078		240	1.5400	0.97
26	C1545-318-1К	Гофра d=16	м.	6.3	80.60		49				
27	КБ33-118-2 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	8.0	7.78		3 953	1 102	1 455	0.7000	5.60
28	C10000-177	Заземлення Штир заземлення І=1500 42.1.1 ОС	шт	8.0	494.07	181.93	5 440		746	0.4406	3.52
29	КБ33-118-5 К9=1,50; К10=1,50	Заземлюючий спуск із круглої сталі по опорі ВЛ 0,4 кВ	1 опора	8.0	137.73	93.30	3 266	1 670	934	1.1400	9.12
30	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0.022	208.81	28.52	1 033		228	0.1198	0.96
31	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 К3=1,05; К9=1,50; К10=1,50	Хомут на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	40.0	46 959.57		16 778	3 866	12 912	0.5040	20.16
32	C1545-489	Пряжка [скріпка] СOT 36	шт	40.0	419.44	322.80	551		5 136	0.6072	24.29
33	C1545-488	Сталева бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	60.0	96.64	128.40	4 103				
		Разом прямих витрат по кошторису					991 889	105 894	218 695		531.28
									86 525		368.97
		Разом прямі витрати				грн.	991 889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	667 300				
		вартість ЕММ				грн.	218 695				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		86 525			
		заробітна плата робітників				грн.		105 894			
		всього заробітна плата				грн.		192 419			
		Загальновиробничі витрати				грн.	99 189				
		Всього по кошторису				грн.	1 091 078				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					900.25
		Кошторисна заробітна плата				грн.		192 419			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склав	Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації		Е.В. Безугла
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	ГП		О.Л. Хрістоєв
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Додаток 1

до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-004

на

Озеленення

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)


ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	818.238 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2.16023 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	396.313 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2.5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-1 K8=1,50; K10=1,50	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	74.8046	1 153.97	58.20	86 322	81 969	4 353	6.3700	476.51
					1 095.77	25.43			1 902	0.1048	7.84
2	КБ47-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11.2727	25 387.01	-	286 180	126 014	-	62.8000	707.93
					11 178.71	-			-	-	-
3	КБ47-25-6 K8=1,50; K10=1,50	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	74.8046	2 348.45	-	175 675	117 089	-	8.2400	616.39
					1 565.27	-			-	-	-
4	КБ47-5-13 K8=1,50; K10=1,50	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	10 ям	2.8	23 231.48	1 178.82	65 048	27 029	3 301	55.7000	155.96
					9 653.37	567.04			1 588	2.4700	6.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ47-9-7 К8=1,50; К10=1,50	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м	10 шт дерев або кущів	2.8	46 653.01	4 327.40	130 628	36 045	12 117	60.8800	170.46
					12 873.38	1 670.35			4 677	6.5080	18.22
		Разом прямих витрат по кошторису					743 853	388 146	19 771		2 127.25
									8 167		32.98
		Разом прямі витрати				грн.	743 853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	335 936				
		вартість ЕММ				грн.	19 771				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		8 167			
		заробітна плата робітників				грн.		388 146			
		всього заробітна плата				грн.		396 313			
		Загальновиробничі витрати				грн.	74 385				
		Всього по кошторису				грн.	818 238				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 160.23
		Кошторисна заробітна плата				грн.		396 313			

Склав Інженер-проектувальник в частині
кошторисної документації  Е.В. Безугла
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  О.Л. Хрістоев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-005

на Малі архітектурні форми
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2 092.222 тис. грн.
1.90515 тис. люд.-год
429.853 тис. грн.
4.0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-11-8 K8=1,50; K10=1,50	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0.01	99 269.68	364.48	993	244	4	119.3900	1.19
					24 378.84	171.12			2	0.6150	0.01
2	КР20-12-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.1	29 320.55	4 931.09	2 932	2 153	493	88.7100	8.87
					21 527.26	1 464.17			146	5.3174	0.53
3	290827-3	Карусель	шт	1.0	30 635.61		30 636				
4	КБ6-11-8 K8=1,50; K10=1,50	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0.04	99 269.68	364.48	3 971	975	15	119.3900	4.78
					24 378.84	171.12			7	0.6150	0.02
5	КР20-12-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.06	29 320.55	4 931.09	1 759	1 292	296	88.7100	5.32
					21 527.26	1 464.17			88	5.3174	0.32
6	550101-120	Балансир	шт	1.0	12 462.30		12 462				
7	КБ6-11-9 K8=1,50; K10=1,50	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0.04	90 908.53	2 044.63	3 636	575	82	70.4000	2.82
					14 375.33	959.93			38	3.4500	0.14
8	КР20-12-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.08	29 320.55	4 931.09	2 346	1 722	394	88.7100	7.10
					21 527.26	1 464.17			117	5.3174	0.43
9	290220-3055	Драбина	шт	1.0	28 670.09		28 670				
10	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою	1 т	0.4	81 237.58	2 133.53	32 495	1 896	853	23.2100	9.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	К8=1,50; К10=1,50 КР20-12-2 К8=1,50; К10=1,50	понад 20 кг Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0.3	4 739.37 22 901.44 16 790.34	1 001.66 3 701.88 1 135.92	6 870	5 037	401 1 111 341	3.6000 69.1900 4.1211	1.44 20.76 1.24
12	550101-145	Піраміда	шт	1.0	98 736.73		98 737				
13	КБ6-11-9 К8=1,50; К10=1,50	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0.08	90 908.53 14 375.33	2 044.63 959.93	7 273	1 150	164 77	70.4000 3.4500	5.63 0.28
14	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.08	29 320.55 21 527.26	4 931.09 1 464.17	2 346	1 722	394 117	88.7100 5.3174	7.10 0.43
15	550101-146	Гойдалка	шт	1.0	16 508.63		16 509				
16	КБ6-11-10 К8=1,50; К10=1,50	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0.06	81 237.58 4 739.37	2 133.53 1 001.66	4 874	284	128 60	23.2100 3.6000	1.39 0.22
17	КР20-12-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.06	29 320.55 21 527.26	4 931.09 1 464.17	1 759	1 292	296 88	88.7100 5.3174	5.32 0.32
18	560110-241	Урна для сміття KL745/4	шт	6.0	5 676.24		34 057				
19	КР20-12-3 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0.56	20 638.68 15 499.33	3 166.22 1 042.24	11 558	8 680	1 773 584	63.8700 3.7734	35.77 2.11
20	560103-31	Лавка паркова	шт	14.0	10 214.24		142 999				
21	КБ7-24-12 К8=1,50; К10=1,50	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100 м огорож	6.4	131 967.33 46 245.50	29 980.96 13 980.54	844 591	295 971	191 878 89 475	216.0500 51.7347	1 382.72 331.10
22	С121-777	Деталі кріплення сітки	шт	1 030.0	11.66		12 010				
23	С111-875	Огорожа 3D сітка з ПВХ	м2	1 280.0	244.95		313 536				
24	С1633-89ВД	Стовпи металеві	шт	256.0	743.29		190 282				
25	КБ7-25-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0.02	4 132 169.52 567 058.61	149 526.74 70 580.65	82 643	11 341	2 991 1 412	2 581.0000 269.6632	51.62 5.39
26	КБ7-25-8 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0.01	1 207 599.06 253 954.96	5 807.23 2 645.76	12 076	2 540	58 26	1 138.2500 12.2025	11.38 0.12
		Разом прямих витрат по кошторису					1 902 020	336 874	200 930		1 561.05
									92 979		344.10
		Разом прямі витрати				грн.	1 902 020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 364 216				
		вартість ЕММ				грн.	200 930				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		92 979			
		заробітна плата робітників				грн.		336 874			
		всього заробітна плата				грн.		429 853			
		Загальновиробничі витрати				грн.	190 202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	2 092 222			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		1 905.15		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	429 853			

Склав

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації




Е.В. Безугла

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



О.Л. Хрістоев

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція колишньої школи інтернату під житловий будинок по Соколівському шосе, 26 в м. Змієві для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Коригування. III черга.
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-001-006

Евроконтейнер

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 225,677 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 3 березня 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-11025 K44=0,70	Евроконтейнер для сміття 1,1 м. куб	шт	10.0	21 564.00	215 640

Разом 215 640

Транспортні та заготівельно-складські витрати 8 468

Всього вартість устаткування 224 108

в т.ч. вартість устаткування, що не монтується 224 108

Настанова п.3.14 Додаткові витрати на збірку та розміщення обладнання, меблів та інвентарю, що не монтується, 0,7% 1 569

Всього по кошторису 225 677

Склад

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Е.В. Безугла

Перевірив

ГПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Л. Хрістоєв