

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с.

Сенча Миргородського району Полтавської області. Коригування
2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на монтаж рам і портретів

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0492 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,975 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,04	<u>93052,76</u>	<u>48615,33</u>	3722	1772	<u>1945</u>	<u>657,0000</u>	<u>26,28</u>
2	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,08	<u>44294,94</u>	<u>10717,08</u>	17456	-	<u>429</u>	<u>108,5551</u>	<u>4,34</u>
3	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (рами)	1т	0,15	<u>7640,59</u>	-	1146	1146	-	<u>88,7100</u>	<u>13,31</u>
4 &	C116-14-1	Комплект рам і портретів Героїв (Поставка Замовника)	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					22324	2918	<u>1945</u>		<u>39,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22324		<u>429</u>		<u>4,34</u>
		в тому числі:					17461				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3347				
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1884 5,27 628 24208				
		----- Всього по кошторису					24208				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					49,2 3975				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]