

Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області.
01/02-24 Д

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на монтаж автоматизованої системи пожежогасіння
Лікарня**

Основа:
креслення (специфікації) № 01/02-24 Д-АСПП.СО

Кошторисна вартість 24,793 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16095 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,092 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Автоматизована система пожежогасіння											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3220,01</u>	<u>1,65</u>	3220	3093	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3092,67	0,21			-	0,0026	-
2	КМ8-125-6	Блок безперебійного живлення 12В, 3А	блок	1	<u>199,52</u>	-	200	134	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					134,46	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	<u>70,17</u>	-	140	108	-	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					53,79	-			-	-	-
4	КМ10-669-1	Сповіщувач пожежний комбінований	шт	2	<u>1959,02</u>	<u>1,33</u>	3918	2958	<u>3</u>	<u>17,6000</u>	<u>35,2</u>
					1479,10	0,17			-	0,0021	-
5	КМ10-667-5	Модуль бар'єрного іскрозахисту	шт	1	<u>844,78</u>	<u>1,33</u>	845	787	<u>1</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					787,01	0,17			-	0,0021	-
6	КМ10-669-2	Пристрій аварійної зупинки	шт	1	<u>982,55</u>	<u>0,89</u>	983	672	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					672,32	0,11			-	0,0014	-
7	КМ10-669-2	Пристрій ручного запуску	шт	1	<u>982,55</u>	<u>0,89</u>	983	672	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					672,32	0,11			-	0,0014	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ18-557-3	Монтаж балона випробувального	шт	2	<u>1474,82</u> 1133,72	<u>322,44</u> 18,14	2950	2267	<u>645</u> 36	<u>14,0000</u> 0,1827	<u>28</u> 0,37
9	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>307,44</u> 252,54	<u>1,65</u> 0,21	615	505	<u>3</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
10	КБ21-12-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,09	<u>3962,65</u> 2789,31	<u>285,12</u> 88,58	357	251	<u>26</u> 8	<u>32,8000</u> 0,8292	<u>2,95</u> 0,07
11	& С1530-1-1 варіант 3	Короб електротехнічний LH 45x25	м	4,04	<u>74,52</u> -	-	301	-	-	-	-
12	& С1530-1-1 варіант 2	Короб електротехнічний LH 20x10	м	5,05	<u>44,24</u> -	-	223	-	-	-	-
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,63	<u>2634,77</u> 1392,64	<u>388,09</u> 95,56	1660	877	<u>244</u> 60	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>10,08</u> 0,53
14	& 2405-1205-1 варіант 4	Кабель монтажний	м	15,3	<u>18,05</u> -	-	276	-	-	-	-
15	& 2405-1205-1 варіант 3	Кабель вогнестійкий Flame 2x1,5 ХНХ FE180/E30	м	7,14	<u>41,82</u> -	-	299	-	-	-	-
16	& 2405-1205-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий КМВСнг-FRHF FE180/E90 2x1.5	м	11,22	<u>31,63</u> -	-	355	-	-	-	-
17	& 2405-1205-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий FLAME-х 950 (3x1,5) НХН FE 180/E30	м	25,5	<u>55,79</u> -	-	1423	-	-	-	-
18	& 2405-1205-1 варіант 7	Кабель вогнестійкий КОВВнг -FRHF FE180/E 90 2x2x0,8	м	5,1	<u>3,79</u> -	-	19	-	-	-	-
19	& С1-1-7-76 варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	<u>122,40</u> -	-	122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18889	12324	<u>926</u> 104		<u>147,91</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					18889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5639				
		всього заробітна плата, грн.					12428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					24793				

		Всього по розділу 1					24793				
		Разом прямі витрати по кошторису					18889	12324	<u>926</u>		<u>147,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18889		104		0,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5639				
		всього заробітна плата, грн.					12428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5904				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1664				
		Всього будівельні роботи, грн.					24793				

		Всього по кошторису					24793				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					160,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14092				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]