

Реконструкція частини приміщень другого поверху під приміщення лабораторії комунального підприємства «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області за адресою: вул. Миру, 1, смт. Білогір'я, Хмельницької області  
2025/3-3

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на вентиляція

Реконструкція частини приміщень другого поверху під приміщення лабораторії комунального підприємства «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області за адресою: вул. Миру, 1, смт. Білогір'я, Хмельницької області

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 63,583 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09387 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 10,543 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 квітня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                  | Загальна вартість, грн. |        |                  | Витрати труда<br>робітників, люд. год. |                                   |
|-----------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|---------------------------|------------------|-------------------------|--------|------------------|--|-----------------------------------|
|           |                                  |   |                   |           | Всього                    | заробітної плати | експлуатації машин      | Всього | заробітної плати | експлуатації машин                     | не зайнятих обслуговуванням машин |
| 1         | 2                                | 3   | 4                 | 5         | 6                         | 7                | 8                       | 9      | 10               | 11                                     | 12                                |
| 1         | КР20-27-1                        | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | 100шт             | 0,01      | 899,21<br>880,70          | -<br>-           | 9                       | 9      | -<br>-           | 8,8700                                 | 0,09                              |
| 2         | КР20-27-2<br>К=3                 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати   | 100шт             | 0,01      | 2032,48<br>1992,75        | -<br>-           | 20                      | 20     | -<br>-           | 20,0700                                | 0,2                               |
| 3         | КР20-27-3<br>К=11                | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 130 мм                 | 100шт             | 0,01      | 6001,24<br>5897,83        | -<br>-           | 60                      | 59     | -<br>-           | 59,4000                                | 0,59                              |
| 4         | КБ20-31-1                        | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т                                    | шт                | 1         | 1408,47<br>1104,15        | 13,19<br>4,32    | 1408                    | 1104   | 13<br>4          | 10,2000<br>0,0300                      | 10,2<br>0,03                      |
| 5 & 7     | С130-121-<br>варіант 1           | Вентилятор канальний в комплекті з електродвигуном N=0,025/0,029 кВт, ТТ ПРО 125        | шт                | 1         | 6528,19<br>-              | -<br>-           | 6528                    | -      | -<br>-           | -<br>-                                 | -<br>-                            |

| 1  | 2                           | 3   | 4      | 5      | 6                    | 7               | 8     | 9    | 10      | 11                 | 12           |  |
|--|-----------------------------|---|--------|--------|----------------------|-----------------|-------|------|---------|--------------------|--------------|--|
| 6  | КБ20-25-7                   | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм     | шт     | 1      | 233,70<br>190,81     | -               | 234   | 191  | -       | 1,8500             | 1,85         |  |
| 7  | С130-233<br>варіант 1       | Шумоглушник СР 125/600  | шт     | 1      | 3168,17              | -               | 3168  | -    | -       | -                  | -            |  |
| 8  | КБ20-1-1                    | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100М2  | 0,0197 | 32909,94<br>26674,80 | 215,98<br>81,94 | 648   | 525  | 4<br>2  | 261,8000<br>0,7310 | 5,16<br>0,01 |  |
| 9  | С181-22-127-5<br>варіант 1  | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметр 125   | М      | 5      | 724,74               | -               | 3624  | -    | -       | -                  | -            |  |
| 10   | С130-1108-1-2<br>варіант 1  | Врізка з оцинкованої сталі 125/125  | шт     | 2      | 183,67               | -               | 367   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 11   | КБ20-11-1                   | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2  | ґрати  | 2      | 224,54<br>190,01     | 10,42<br>0,84   | 449   | 380  | 21<br>2 | 1,8200<br>0,0080   | 3,64<br>0,02 |  |
| 12   | С111-1756-89<br>варіант 2   | Жалюзійна решітка Ф125 мм   | шт     | 2      | 199,08               | -               | 398   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 13   | КБ20-13-1                   | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   | клапан | 1      | 255,24<br>180,50     | -               | 255   | 181  | -       | 1,7500             | 1,75         |  |
| 14   | С181-3-40<br>варіант 1      | Зворотній клапан КОМ 125  | шт     | 1      | 296,28               | -               | 296   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 15   | С181-22-337-36<br>варіант 1 | Ѓнучка вставка вентиляційна ВВГ 125   | шт     | 2      | 193,90               | -               | 388   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 16   | КБ20-10-1<br>К=1,15         | Установлення повітроподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг    | шт     | 2      | 316,09<br>260,69     | 17,31<br>0,88   | 632   | 521  | 35<br>2 | 2,3805<br>0,0078   | 4,76<br>0,02 |  |
| 17   | С130-59-3<br>варіант 1      | Анемостат А 125 ВР  | шт     | 2      | 295,89               | -               | 592   | -    | -       | -                  | -            |  |
| Разом прями витрати по розділу 1                       |                             |   |        |        |                      |                 | 19076 | 2990 | 73      | -                  | 28,24        |  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |   |        |        |                      |                 | 19076 |      | 10      |                    | 0,08         |  |
| в тому числі:  |                             |   |        |        |                      |                 |       |      |         |                    |              |  |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |   |        |        |                      |                 | 16013 |      |         |                    |              |  |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |   |        |        |                      |                 | 3000  |      |         |                    |              |  |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |   |        |        |                      |                 | 1585  |      |         |                    |              |  |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |   |        |        |                      |                 | 2,96  |      |         |                    |              |  |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |   |        |        |                      |                 | 519   |      |         |                    |              |  |

| 1  | 2                          | 3   | 4      | 5      | 6                           | 7               | 8            | 9    | 10 | 11                        | 12                  |
|----|----------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|----|---------------------------|---------------------|
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |        |                             |                 | <b>20661</b> |      |    |                           |                     |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>  |        |        |                             |                 | <b>20661</b> |      |    |                           |                     |
|    |                            | <b>Розділ 2. Система витяжної вентиляції В2</b>   |        |        |                             |                 |              |      |    |                           |                     |
| 18 | КР20-27-1                  | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм             | 100шт  | 0,01   | <u>899,21</u><br>880,70     | -               | 9            | 9    | -  | 8,8700                    | 0,09                |
| 19 | КР20-27-2<br>К=3           | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати   | 100шт  | 0,01   | <u>2032,48</u><br>1992,75   | -               | 20           | 20   | -  | 20,0700                   | 0,2                 |
| 20 | КР20-27-3<br>К=11          | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 130 мм                             | 100шт  | 0,01   | <u>6001,24</u><br>5897,83   | -               | 60           | 59   | -  | 59,4000                   | 0,59                |
| 21 | КБ20-31-1                  | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т  | шт     | 1      | <u>1408,47</u><br>1104,15   | 13,19<br>4,32   | 1408         | 1104 | 13 | <u>10,2000</u><br>0,0300  | <u>10,2</u><br>0,03 |
| 22 | С130-121-7<br>варіант 1    | Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном N=0,025/0,029 кВт, ТТ ПРО 125                     | шт     | 1      | <u>6528,19</u><br>-         | -               | 6528         | -    | -  | -                         | -                   |
| 23 | КБ20-25-7                  | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм     | шт     | 1      | <u>233,70</u><br>190,81     | -               | 234          | 191  | -  | 1,8500                    | 1,85                |
| 24 | С130-233<br>варіант 1      | Шумоглушник СР 125/600  | шт     | 1      | <u>3168,17</u><br>-         | -               | 3168         | -    | -  | -                         | -                   |
| 25 | КБ20-1-1                   | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,0197 | <u>32909,94</u><br>26674,80 | 215,98<br>81,94 | 648          | 525  | 4  | <u>261,8000</u><br>0,7310 | <u>5,16</u><br>0,01 |
| 26 | С181-22-127-5<br>варіант 1 | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметр 125   | м      | 5      | <u>724,74</u><br>-          | -               | 3624         | -    | -  | -                         | -                   |
| 27 | С130-1108-1-2<br>варіант 1 | Врізка з оцинкованої сталі 125/125  | шт     | 2      | <u>183,67</u><br>-          | -               | 367          | -    | -  | -                         | -                   |
| 28 | КБ20-11-1                  | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2  | ґрати  | 1      | <u>224,54</u><br>190,01     | 10,42<br>0,84   | 225          | 190  | 10 | <u>1,8200</u><br>0,0080   | <u>1,82</u><br>0,01 |
| 29 | С111-1756-89<br>варіант 2  | Жалюзійна решітка Ф125 мм   | шт     | 1      | <u>199,08</u><br>-          | -               | 199          | -    | -  | -                         | -                   |
| 30 | КБ20-13-1                  | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   | клапан | 1      | <u>255,24</u><br>180,50     | -               | 255          | 181  | -  | 1,7500                    | 1,75                |

| 1  | 2                                  | 3   | 4     | 5    | 6                  | 7             | 8     | 9    | 10      | 11                | 12           |
|----|------------------------------------|---|-------|------|--------------------|---------------|-------|------|---------|-------------------|--------------|
| 31 | & С181-3-40<br>варіант 1           | Зворотній клапан КОМ 125  | шт    | 1    | 296,28             | -             | 296   | -    | -       | -                 | -            |
| 32 | & С181-22-<br>337-36<br>варіант 1  | Гнучка вставка вентиляційна ВВГ 125   | шт    | 2    | 193,90             | -             | 388   | -    | -       | -                 | -            |
| 33 | КБ20-10-1                          | Установлення повітроподільників,<br>призначених для подавання повітря у<br>робочу зону, масою до 20 кг  | шт    | 2    | 279,71<br>226,69   | 15,06<br>0,76 | 559   | 453  | 30<br>2 | 2,0700<br>0,0068  | 4,14<br>0,01 |
| 34 | & С130-59-3<br>варіант 1           | Анемостат А 125 ВР  | шт    | 2    | 295,89             | -             | 592   | -    | -       | -                 | -            |
| 35 | & С181-22-<br>337-337<br>варіант 2 | Заглушка з оцинкованої сталі 125  | шт    | 1    | 67,47              | -             | 67    | -    | -       | -                 | -            |
|    |                                    | Разом прями витрати по розділу 2  |       |      |                    |               | 18647 | 2732 | 57<br>9 |                   | 25,8<br>0,06 |
|    |                                    | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                    |               | 18647 |      |         |                   |              |
|    |                                    | -----   |       |      |                    |               | 15858 |      |         |                   |              |
|    |                                    | -----   |       |      |                    |               | 2741  |      |         |                   |              |
|    |                                    | -----   |       |      |                    |               | 1450  |      |         |                   |              |
|    |                                    | -----   |       |      |                    |               | 2,71  |      |         |                   |              |
|    |                                    | -----   |       |      |                    |               | 474   |      |         |                   |              |
|    |                                    | -----   |       |      |                    |               | 20097 |      |         |                   |              |
|    |                                    | -----   |       |      |                    |               | 20097 |      |         |                   |              |
|    |                                    | <b>Всього по розділу 2</b>  |       |      |                    |               |       |      |         |                   |              |
| 36 | КР20-27-1                          | <b>Розділ 3. Система витяжної вентиляції</b><br><b>В3</b><br>Свердлення отворів в цегляних стінах,<br>товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до<br>20 мм  | 100шт | 0,01 | 899,21<br>880,70   | -             | 9     | 9    | -       | 8,8700            | 0,09         |
| 37 | КР20-27-2<br>К=3                   | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни<br>додавати  | 100шт | 0,01 | 2032,48<br>1992,75 | -             | 20    | 20   | -       | 20,0700           | 0,2          |
| 38 | КР20-27-3<br>К=9                   | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20<br>мм додавати до діаметру 110 мм  | 100шт | 0,01 | 4910,10<br>4825,49 | -             | 49    | 48   | -       | 48,6000           | 0,49         |
| 39 | КБ20-31-1                          | Установлення вентиляторів радіальних<br>масою до 0,05 т   | шт    | 1    | 1408,47<br>1104,15 | 13,19<br>4,32 | 1408  | 1104 | 13<br>4 | 10,2000<br>0,0300 | 10,2<br>0,03 |

| 1  | 2                            | 3   | 4      | 5      | 6                    | 7               | 8     | 9    | 10      | 11                 | 12           |  |
|--|------------------------------|---|--------|--------|----------------------|-----------------|-------|------|---------|--------------------|--------------|--|
| 40   | С130-121-7<br>варіант 2      | Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном N=0,021/0,033 кВт, ТТ 100                         | шт     | 1      | 6324,19              | -               | 6324  | -    | -       | -                  | -            |  |
| 41   | КБ20-1-1                     | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2  | 0,0189 | 32909,94<br>26674,80 | 215,98<br>81,94 | 622   | 504  | 4<br>2  | 261,8000<br>0,7310 | 4,95<br>0,01 |  |
| 42   | С181-22-127-5<br>варіант 2   | Повітропровід з оцинкованої сталі діаметр 100   | м      | 6      | 653,34               | -               | 3920  | -    | -       | -                  | -            |  |
| 43   | КБ20-25-7                    | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 125 мм     | шт     | 1      | 233,70<br>190,81     | -               | 234   | 191  | -       | 1,8500             | 1,85         |  |
| 44   | С130-233<br>варіант 2        | Шумоглушник СР 100/600  | шт     | 1      | 2862,17              | -               | 2862  | -    | -       | -                  | -            |  |
| 45   | КБ20-11-1                    | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2  | ґрати  | 1      | 224,54<br>190,01     | 10,42<br>0,84   | 225   | 190  | 10<br>1 | 1,8200<br>0,0080   | 1,82<br>0,01 |  |
| 46   | С111-1756-89<br>варіант 3    | Жалюзійна решітка Ф100 мм   | шт     | 1      | 166,44               | -               | 166   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 47   | КБ20-13-1                    | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм   | клапан | 1      | 255,24<br>180,50     | -               | 255   | 181  | -       | 1,7500             | 1,75         |  |
| 48   | С181-3-40<br>варіант 2       | Зворотні клапан КОМ 100   | шт     | 1      | 214,68               | -               | 215   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 49   | С181-22-337-36<br>варіант 2  | Гнучка вставка вентиляційна ВВГ 100   | шт     | 2      | 177,58               | -               | 355   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 50   | КБ20-10-1                    | Установлення повітроподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг    | шт     | 1      | 279,71<br>226,69     | 15,06<br>0,76   | 280   | 227  | 15<br>1 | 2,0700<br>0,0068   | 2,07<br>0,01 |  |
| 51   | С130-59-3<br>варіант 2       | Анемостат А 100 ВР  | шт     | 1      | 271,41               | -               | 271   | -    | -       | -                  | -            |  |
| 52   | С181-22-337-337<br>варіант 3 | Заглушка з оцинкованої сталі 100  | шт     | 1      | 63,39                | -               | 63    | -    | -       | -                  | -            |  |
| 53   | С130-1108-1-2<br>варіант 2   | Врізка з оцинкованої сталі 100/100  | шт     | 1      | 159,19               | -               | 159   | -    | -       | -                  | -            |  |
| Разом прями витрати по розділу 3                 |                              |   |        |        |                      |                 | 17437 | 2474 | 42      | 23,42              | 0,06         |  |
| Разом будівельні роботи, грн.                    |                              |   |        |        |                      |                 | 17437 |      |         |                    |              |  |
| в тому числі:                                    |                              |   |        |        |                      |                 |       |      |         |                    |              |  |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |                              |   |        |        |                      |                 | 14921 |      |         |                    |              |  |

| 1                    | 2         | 3   | 4     | 5 | 6                | 7             | 8  | 9    | 10        | 11               | 12            |
|----------------------|-----------|---|-------|---|------------------|---------------|--|------|-----------|------------------|---------------|
|                      |           | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>-----  |       |   |                  |               | 2482<br>1314<br>2,46<br>431<br><b>18751</b>              |      |           |                  |               |
|                      |           | <b>Всього по розділу 3</b>  |       |   |                  |               | <b>18751</b>   |      |           |                  |               |
| 54                   | КБ20-11-1 | <b>Розділ 4. Система природної вентиляції</b><br>Установлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіті до 0,25 м2   | ґрати | 4 | 224.54<br>190.01 | 10.42<br>0,84 | 898  | 760  | 42<br>3   | 1.8200<br>0,0080 | 7,28<br>0,03  |
| 55 & С111-<br>1756-6 |           | Решітка вентиляційна Р250х250   | шт    | 4 | 692.81           | -             | 2771   | -    | -         | -                | -             |
|                      |           | варіант 1   |       |   | -                | -             |  |      |           |                  |               |
|                      |           | <b>Разом прями витрати по розділу 4</b>   |       |   |                  |               | 3669   | 760  | 42<br>3   |                  | 7,28<br>0,03  |
|                      |           | <b>Разом будівельні роботи, грн.</b><br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br>----- |       |   |                  |               | 3669<br>2867<br>763<br>406<br>0,77<br>133<br><b>4075</b> |      |           |                  |               |
|                      |           | <b>Всього по розділу 4</b>  |       |   |                  |               | <b>4075</b>  |      |           |                  |               |
|                      |           | <b>Разом прями витрати по кошторису</b>   |       |   |                  |               | 58829  | 8956 | 214<br>30 |                  | 84,74<br>0,23 |
|                      |           | <b>Разом будівельні роботи, грн.</b><br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   |       |   |                  |               | 58829<br>49659<br>8986<br>4754<br>8,9<br>1557            |      |           |                  |               |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 63583 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |       |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 63583 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 93,87 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 10543 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

