

Реконструкція приміщень з облаштуванням внутрішніх туалетів Іванківської гімназії за адресою: вул. Мельника, 4 с. Іванків Житомирського району, Житомирської області
4П-22

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція приміщень з облаштуванням внутрішніх туалетів Іванківської гімназії за адресою: вул. Мельника, 4 с. Іванків Житомирського району, Житомирської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 545,025 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,33871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,606 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 травня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	PH5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,11	<u>530,27</u> 486,42	<u>43,85</u> 29,58	589	540	<u>49</u> 33	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>8.95</u> 0,42
2	E46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,48	<u>1045,61</u> 806,12	<u>239,49</u> 101,23	1548	1193	<u>355</u> 150	<u>11.7100</u> 1,3915	<u>17.33</u> 2,06
3	E46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,1932	<u>17810,26</u> 17110,20	<u>680,48</u> 287,58	3441	3306	<u>131</u> 56	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>52.72</u> 0,74
4	E46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,094	<u>10130,14</u> 9430,08	<u>680,48</u> 287,58	952	886	<u>64</u> 27	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>14.14</u> 0,36
5	E46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	0,1129	<u>2876,88</u> 2876,88	<u>-</u> -	325	325	<u>-</u> -	<u>47.6700</u> -	<u>5.38</u> -
6	PH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,4264	<u>6215,64</u> 6150,52	<u>65,12</u> 22,32	2650	2623	<u>27</u> 10	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>39.57</u> 0,12
7	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,3174	<u>5287,10</u> 4617,00	<u>670,10</u> 285,92	1678	1465	<u>213</u> 91	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>23.58</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	ЕН15-77-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Розбирання дерев'яної обшивки стін	100м2	0,0198	<u>13981,42</u> 13948,87	<u>13,59</u> 12,32	277	276	-	<u>193,0640</u> 0,1598	<u>3,82</u> -	
9	Е46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін	100м2	0,2404	<u>2298,85</u> 2272,18	<u>26,67</u> 11,59	553	546	7 3	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>9,05</u> 0,03	
Разом прямі витрати по розділу 1							12013	11160	846 370		<u>174,54</u> 4,95	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							12013					

Всього по розділу 1							19125					
Розділ 2. Прорізи												
10	ЕН10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,32025	<u>11093,87</u> 7170,86	<u>3873,57</u> 1428,08	3553	2296	1241 457	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>31,42</u> 4,76	
11	& С123-19810	Блоки дверні металопластикові	м2	32,025	<u>3659,95</u> -	<u>-</u> -	117210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
12	& С111-1691-И	Піна монтажна	л	5, 9278275	<u>209,34</u> -	<u>-</u> -	1241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
13	& С111-150-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	145, 71375	<u>6,75</u> -	<u>-</u> -	984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	ЕН10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,022	<u>8717,56</u> 5794,58	<u>2883,66</u> 1063,12	192	127	63 23	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,74</u> 0,24	
15	& С123-19810	Блоки дверні металопластикові	м2	2,2	<u>3659,95</u> -	<u>-</u> -	8052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
16	& С111-1691-И	Піна монтажна	л	0,825	<u>209,34</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
17	& С111-150-1	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	11,11	<u>6,75</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
18	ЕН10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1938	<u>12284,03</u> 11527,95	<u>697,98</u> 514,61	2381	2234	135 100	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>28,97</u> 1,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С123-1140	Блоки віконні металопластикові	м2	19,38	<u>3314.83</u>	-	64241	-	-	-	-
20	& С111-1691-И	Піна монтажна	л	3,5853	<u>209.34</u>	-	751	-	-	-	-
21	& С111-150-4	Дюбель-шуруп 150 мм	шт	88,179	<u>7.36</u>	-	649	-	-	-	-
22	ЕН10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,086	<u>2247.86</u>	<u>104.18</u>	193	184	<u>9</u>	<u>31.5200</u>	<u>2.71</u>
23	& С123-3871	Дошки пластикові підвіконні	м	8,772	<u>577.85</u>	-	5069	-	-	-	-
24	& С111-1691-И	Піна монтажна	л	1,19368	<u>209.34</u>	-	250	-	-	-	-
25	РН5-9-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100 м2	0,3761	<u>15251.93</u>	-	5736	4132	-	<u>161.5300</u>	<u>60.75</u>
26	& С114-266-У1	Перегородки	м2	37,61	<u>2404.43</u>	-	90431	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							301181	8973	<u>1448</u>		<u>125.59</u>
Разом будівельні роботи, грн.							301181		<u>587</u>		<u>6,34</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							290760				
всього заробітна плата, грн.							9560				
Загальновиробничі витрати, грн.							5483				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1836				
Всього будівельні роботи, грн.							306664				

Всього по розділу 2							306664				
Розділ 3. Підлоги											
27	РН7-17-1 к=6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3477	<u>51167.52</u>	<u>606.05</u>	17791	9863	<u>211</u>	<u>428.0400</u>	<u>148.83</u>
28	РН7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,5393	<u>1091.11</u>	<u>26.43</u>	588	77	<u>14</u>	<u>2.1600</u>	<u>1.16</u>
29	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5393	<u>12900.54</u>	<u>33.98</u>	6957	6427	<u>18</u>	<u>164.9500</u>	<u>88.96</u>
30	& С111-1650-11	Клеюча суміш для плиток	кг	280,436	<u>11.55</u>	-	3239	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С111-2593	Плитка керамічна для підлоги	м2	55,0086	<u>395.89</u>	-	21777	-	-	-	-
32	& С111-2000-12	Кольоровий шов	кг	24,48422	<u>71.22</u>	-	1744	-	-	-	-
33	& С171-3002-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	389,3746	<u>0.10</u>	-	39	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							52135	16367	<u>243</u>		<u>238.95</u>
Разом будівельні роботи, грн.							52135		221		2,87
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35525				
всього заробітна плата, грн.							16588				
Загальновиробничі витрати, грн.							9827				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3365				
Всього будівельні роботи, грн.							61962				

Всього по розділу 3							61962				
Розділ 4. Стіни											
34	E46-22-1	Закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,532	<u>4379.96</u>	<u>75.35</u>	2330	851	<u>40</u>	<u>24.1400</u>	<u>12.84</u>
					1599,76	31,84			17	0,4256	0,23
35	E46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,38	<u>1666.44</u>	<u>447.74</u>	633	463	<u>170</u>	<u>17.4900</u>	<u>6.65</u>
					1218,70	189,26			72	2,6015	0,99
36	PH11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1726	<u>24670.33</u>	<u>359.14</u>	4258	3555	<u>62</u>	<u>288.4600</u>	<u>49.79</u>
					20598,93	205,73			36	2,5914	0,45
37	EH15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,2404	<u>12800.81</u>	<u>193.75</u>	3077	2022	<u>47</u>	<u>112.4200</u>	<u>27.03</u>
					8411,26	171,34			41	2,6322	0,63
38	EH15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2079	<u>19306.85</u>	<u>32.10</u>	23321	22313	<u>39</u>	<u>255.6700</u>	<u>308.82</u>
					18472,16	29,10			35	0,3774	0,46
39	& С111-2592	Плитка керамічна для стін	м2	121,9979	<u>303.07</u>	-	36974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& С111-1650-11	Клеюча суміш для плитки	кг	628,108	<u>11.55</u>	-	7255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С111-2000-12	Кольоровий шов	кг	54,71787	<u>71.22</u>	-	3897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С171-3002-1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	872,1038	<u>0,10</u>	-	87	-	-	-	-
43	E13-13-1 заст.	Грунтування стін бетоноконтактом	100м2	0,5692	<u>546,17</u>	-	311	311	-	<u>6.6900</u>	<u>3,81</u>
44	& С111-1624-21	Грунтовка бетоноконтакт (витрата 0,5кг/м2)	кг	28,46	<u>88,07</u>	-	2506	-	-	-	-
45	ЕН15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,6039	<u>6171,30</u>	<u>3,78</u>	3727	3274	<u>2</u>	<u>76.8200</u>	<u>46,39</u>
					5421,96	3,42			2	0,0444	0,03
46	& С1555-1010	Шпаклівка	кг	108,702	<u>10,01</u>	-	1088	-	-	-	-
47	ЕН15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6039	<u>2861,97</u>	<u>0,94</u>	1728	1624	<u>1</u>	<u>38.1100</u>	<u>23,01</u>
					2689,80	0,86			1	0,0111	0,01
48	& С111-3781	Фарба водоемульсійна	кг	38,0457	<u>60,41</u>	-	2298	-	-	-	-
49	ЕН15-51-1	Штукатурення віконних і дверних укосів по каменю і бетону	100м2	0,1774	<u>28237,53</u>	<u>182,19</u>	5009	3671	<u>32</u>	<u>260.7800</u>	<u>46,26</u>
					20692,89	165,19			29	2,1423	0,38
50	ЕН15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1774	<u>6171,30</u>	<u>3,78</u>	1095	962	<u>1</u>	<u>76.8200</u>	<u>13,63</u>
					5421,96	3,42			1	0,0444	0,01
51	& С1555-1010	Шпаклівка	кг	31,932	<u>10,01</u>	-	320	-	-	-	-
52	ЕН15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1774	<u>2861,97</u>	<u>0,94</u>	508	477	-	<u>38.1100</u>	<u>6,76</u>
					2689,80	0,86			-	0,0111	-
53	& С111-3781	Фарба водоемульсійна	кг	11,1762	<u>60,41</u>	-	675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					101097	39523	<u>394</u>		<u>544,99</u>
									234		3,19
		Разом будівельні роботи, грн.					101097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61180				
		всього заробітна плата, грн.					39757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22758				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7612				
		Всього будівельні роботи, грн.					123855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						123855				
		Розділ 5. Стеля										
54	ЕН15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,5393	<u>9899,27</u> 9877,67	<u>2,83</u> 2,57	5339	5327	<u>2</u> 1	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>75.48</u> 0,02	
55	& С126-1300-1	Профілі підвісної стелі головний 3,6 м	м	51,2335	<u>34.81</u> -	<u>-</u> -	1783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
56	& С126-1300-2	Профілі підвісної стелі поперечний 1,2 м	м	102,467	<u>34.81</u> -	<u>-</u> -	3567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
57	& С126-1300-3	Профілі підвісної стелі поперечний 0,6 м	м	51,2335	<u>34.81</u> -	<u>-</u> -	1783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
58	& С126-1300-4	Профіль кутовий пристінний	м	58,2444	<u>34.91</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
59	& С1110-1011	Пружинний підвіс	шт	43,144	<u>7.36</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
60	& С1110-1012	Стержень з гачком	шт	43,144	<u>5.73</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
61	& С1110-1013	Стержень з вушком	шт	43,144	<u>5.73</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
62	& С1545-4401	Дюбель для кріплення профіля до стіни	шт	160,1721	<u>0.42</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
63	ЕН15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,5393	<u>1189.05</u> 1184,33	<u>4.72</u> 4,28	641	639	<u>2</u> 2	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>9.05</u> 0,03	
64	& С111-6481	Плити стельові 600х600	м2	56,6265	<u>222.68</u> -	<u>-</u> -	12610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
65	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,234	<u>98.37</u> 98,37	<u>-</u> -	515	515	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>8.53</u> -	
66	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	5,234	<u>81.20</u> -	<u>81.20</u> 13,32	425	-	<u>425</u> 70	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,84	
		Разом прямі витрати по розділу 5						29575	6481	<u>429</u> 73	<u>93.06</u> 0,89	
		Разом будівельні роботи, грн.						29575				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						22665				
		всього заробітна плата, грн.						6554				
		Загальновиробничі витрати, грн.						3842				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						11,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					33417				

		Всього по розділу 5					33417				
		Разом прямі витрати по кошторису					496001	82504	<u>3360</u>		<u>1177.13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					496001		1485		18,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					410137				
		всього заробітна плата, грн.					83989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49024				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16617				
		Всього будівельні роботи, грн.					545025				

		Всього по кошторису					545025				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1338,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100606				

Склав _____ Богданова О.С.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Данченко Ю.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]