

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01**  
на озеленення  
Озеленення

Основа:  
креслення (специфікації ) № ГП1 - ГП-5

Кошторисна вартість 127,686 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,41493 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 28,070 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-5-5	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5x0,5x0,4 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	10шт	0,5	9841,05 2761,05	350,55 82,25	4921	1381	175 41	45,3300 1,0270	22,67 0,51
2	КБ47-9-5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5x0,5x0,4 м	10шт	0,5	4240,93 2145,23	1999,53 370,84	2120	1073	1000 185	29,0800 4,0680	14,54 2,03
3	С1429-102 варіант 5	Липа дрібнолисна 5 років	шт	5	880,75 -	- -	4404	-	- -	- -	- -
4	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,78	13583,39 2610,68	44,01 8,87	92095	17700	298 60	42,0400 0,1048	285,03 0,71
5	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну	100м2	6,78	967,06 546,06	- -	6557	3702	- -	8,2400 -	55,87 -
6	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,136	32707,19 -	- -	4448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					114545	23856	<u>1473</u>		<u>378,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					114545		286		3,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89216				
		всього заробітна плата, грн.					24142				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13141				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3928				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>127686</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>127686</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>414,93</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>28070</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]