

Відомість обсягів робіт

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації" (коригування залишкових та додаткових робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи (демонтажні роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання цегляних стін	м3	32,85	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби	м2	3699,29	
	<u>Розділ 2. Інші роботи</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи (зовнішнє оздоблення та вікна)</u>			
	<u>Розділ 1. Вікна</u>			
3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	40,95	
4	Установлення віконних зливів	м	90,25	
5	Встановлення вітражів	м2	90,299	
	<u>Розділ 2. Зовнішнє оздоблення</u>			
6	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12,5 см	м2	449,1	
7	Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	м	285	
8	Армування вимощення	т	1,95247	
9	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	300	
10	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші, шириною до 2 м	м2	449,1	
11	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	0	
12	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (утеплення)	м2	137,54	
13	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	187,54	
14	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (фарбування)	м2	187,54	

1	2	3	4	5
15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (утеплення)	м2	0	
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (нанесення барашку)	м2	60	
17	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм (фарбування)	м2	60	
18	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	57	
19	Перевезення ґрунту до 10 км	т	83	
20	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5	
21	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	5	
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	0	
23	Гідроізоляція полімерцементною сумішшю	м2	147,4	
24	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	68,56	
25	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми ЕН15-78-1 - без фарбування)	м2	-68,56	
26	Декоративне штукатурення фасадів (віднімаємо від норми ЕН15-78-1 - без декоративного штукатурення)	м2	-68,56	
27	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками клінкерними	м2	149,7	
28	Опорядження вентканалів профлістом з утепленням	м2	261,06	
29	Декоративне штукатурення вентканалів	м2	18,1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на загальнобудівельні роботи (покрівля)</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
30	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	м2	526	
31	Улаштування жолобів	м	277	
32	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	129	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на загальнобудівельні роботи (решта робіт)</u>			
	<u>Розділ 1. Стіни та перегородки</u>			
33	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	2,89	
34	Мурування вентканалів з цегли [керамічної]	м3	34,08	
35	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,4344	
36	Улаштування перемичок металевих	т	2,52575	
37	Підсилення стін стальними обіймами	т	3,33916	
38	Улаштування перегородок із ламінованих ДСП у санвузлах	м2	76,29	
39	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4780 мм	зонт	1	

1	2	3	4	5
40	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4740 мм	зонт	2	
41	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4660 мм	зонт	1	
42	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4640 мм	зонт	3	
43	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4360 мм	зонт	2	
44	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2820 мм	зонт	1	
	<u>Розділ 2. Перекриття</u>			
45	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	1526	
46	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	541,54	
47	Теплоізоляція покриттів і перекриттів	м3	162,46	
48	Улаштування шару з геотекстилю	м2	534	
49	Укладання ходових дошок	м	74	
	<u>Розділ 3. Двері</u>			
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,97	
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	138,6	
52	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,28	
53	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	0	
	<u>Розділ 4. Огорожа сходів</u>			
54	Установлення металевої огорожі сходів	м	30,8	
	<u>Розділ 5. Підлоги</u>			
55	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	148,24	
56	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	14,824	
57	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,645	
58	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	148,24	
59	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	148,24	
60	Армування стяжки	м2	148,24	
61	Укладання лаг	м2	148,24	
62	Улаштування покриттів дощатих товщиною 60 мм	м2	148,24	
63	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	427,79	
64	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	427,79	
65	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	223,73	
66	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	223,73	
67	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)	м2	223,73	
68	Армування стяжки	м2	223,73	
69	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	427,79	
70	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	538,53	

1	2	3	4	5
71	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	538,53	
72	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	0	
73	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	0	
74	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)	м2	0	
75	Армування стяжки	м2	0	
76	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	433,57	
77	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	65,38	
78	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	65,38	
79	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	0	
80	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	0	
81	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)	м2	0	
82	Армування стяжки	м2	0	
83	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	0	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,14	
85	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	37	
86	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	37	
87	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	37	
88	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	0	
89	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)	м2	0	
90	Армування стяжки	м2	0	
91	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	37	
92	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	37	
93	Грунтування поверхонь епоксидною грунтовкою	м2	37,74	
94	Улаштування хімічностійкої епоксидної гідроізоляції в два шари горизонтальної поверхні, товщина кожного шару 1 мм	м2	37,74	
95	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь фарбою за два рази	м2	37,74	
96	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	205,03	
97	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	205,03	
98	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	0	
99	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	0	
100	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 60 мм)	м2	0	
101	Армування стяжки	м2	0	
102	Улаштування покриттів мозаїчних [тераццо] товщиною 20 мм з малюнком	м2	205,03	
103	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини мозаїчних покриттів [тераццо] без малюнка і з малюнком (до 30 мм)	м2	205,03	

1	2	3	4	5
104	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	1073,66	
105	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	616,32	
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	267,98	
107	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	20,44	
108	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	20,44	
109	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 80 мм)	м2	20,44	
110	Армування стяжки	м2	20,44	
111	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	20,44	
112	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,44	
113	Грунтування поверхонь епоксидною грунтовкою	м2	31,32	
114	Улаштування хімічностійкої епоксидної гідроізоляції в два шари горизонтальної поверхні, товщина кожного шару 1 мм	м2	31,32	
115	Фарбування горизонтальних бетонних поверхонь фарбою за два рази	м2	31,32	
116	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	711,86	
<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє</u>				
117	Шпаклювання стін	м2	2559,4	
118	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	2559,4	
119	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4209,63	
120	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	288,99	
121	Шпаклювання стель	м2	1675,93	
122	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1675,83	
123	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1675,83	
124	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	745,88	
125	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	745,88	
126	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	37,1	
127	Шпаклювання укосів	м2	126,1	
128	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	126,1	
129	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	252,1	
<u>Розділ 7. Вхідні групи</u>				
130	Улаштування залізобетонних ганків	м3	24,79	
131	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	43	
132	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	шт	20	
133	Установлення металевої огорожі ганків	м	94,04	
134	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	138,97	

1	2	3	4	5
135	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками кlinkерними	м2	51,07	
136	Улаштування бетонних фундаментів під стійки пандусу	м3	3,42	
137	Монтаж металевих пандусів з огорожею	т	7,628	
138	Монтаж металоконструкцій навісів	т	1,16884	
139	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	88,4	
140	Монтаж покриття з профільованого листа	м2	263,9	
	<u>Розділ 8. Тактильні елементи доступності</u>			
141	Улаштування покриття з бетонної тактильної плитки товщиною 8 см з приготуванням піщано-цементної суміші	м2	135,99	
142	Улаштування покриття із плиток та смуг тактильних еластичних	м2	111,94	
143	Улаштування пандусу гумового	м2	0,36	
144	Наклеювання тактильних елементів на стіни та двері	м2	51,96	
	<u>Розділ 9. Отвори</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення, кондиціювання та вентиляція</u>			
	<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>			
	<u>Відділ 2. Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Вузол керування</u>			
145	Установлення насосів	насос	9	
146	Установлення гідравлічних розділювачів	шт	1	
147	Установлення баків-компенсаторів місткістю 0,3 м3	бак	1	
148	Установлення розподільного колектора діаметр 100 мм	шт	1	
149	Монтаж лічильника тепла	шт	1	
150	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	
151	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	4	
152	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 100 мм	м	16	
153	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	4	
154	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	16	
155	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,74	
156	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	5,43	
157	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	0,31	
158	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
159	Установлення манометрів	комплект	29	
160	Установлення термометрів	комплект	20	
161	Монтаж електроприводу	шт	9	
162	Установлення електронного регулятора	шт	3	
163	Встановлення реле тиску	шт	10	

1	2	3	4	5
164	Встановлення датчиків <u>Розділ 2. Класні приміщення</u>	шт	12	
165	Установлення радіаторів сталевих	кВт	157,884	
166	Установлення клапанів регулюючих кутових	шт	110	
167	Установлення клапанів запірних кутових	шт	110	
168	Установлення елементів термостатичних	шт	110	
169	Установлення кранів повітряних	комплект	110	
170	Установлення захисних екранів на радіатори	шт	324	
171	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	10	
172	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	145	
173	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	49	
174	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	12	
175	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	0	
176	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	853,2	
177	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів полотном фольгованим <u>Розділ 3. Харчоблок</u>	м	896	
178	Установлення радіаторів сталевих	кВт	25,976	
179	Установлення клапанів регулюючих кутових	шт	19	
180	Установлення клапанів запірних кутових	шт	19	
181	Установлення елементів термостатичних	шт	19	
182	Установлення кранів повітряних	комплект	19	
183	Установлення захисних екранів на радіатори	шт	39	
184	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	52	
185	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	69	
186	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	31	
187	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	44	
188	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	45	
189	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	216	
190	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів полотном фольгованим	м	203	
191	Установлення гільз протипожежних <u>Розділ 4. Актова зала</u>	т	0,0002	
192	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	4	
193	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	4	
194	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	75	
195	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	18	
196	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	80	
197	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 5. Теплопостачання установки ПВ2</u>	м	173	

1	2	3	4	5
198	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, діаметром до 65 мм	вузол	1	
199	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	84	
200	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 6. Теплопостачання установки П1</u>	м	84	
201	Установлення змішувальних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, діаметром до 65 мм	вузол	1	
202	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	121	
203	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 7. Теплопостачання бойлера ГВП</u>	м	121	
204	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	м	110	
205	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Відділ 3. Кондиціонування</u>	м	110	
206	Установлення блоків внутрішніх кондиціонера	блок	4	
207	Установлення блоків зовнішніх кондиціонера	блоків	4	
208	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	24	
209	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	20	
210	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24	
211	Пробивання круглих отворів діаметром 80 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	4	
212	При пробиванні круглих отворів діаметром 80 мм в цегляних стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см додавати до норми 46-29-8 <u>Відділ 4. Вентиляція</u>	шт	4	
213	Установлення рекуператорів масою до 0,25 т	агрегат	37	
214	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2 <u>Розділ 1. Витяжна система В1-В6</u>	ґрата	34	
215	Установлення вентиляторів каналних	шт	6	
216	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	12,56	
217	Прокладання ПВХ каналів 204x60	м	6	
218	Прокладання ПВХ каналів 110x55	м	1	
219	Установлення анемостатів	ґрата	24	
220	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	6	
221	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	12,56	
222	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	20	
223	Установлення клапанів вогнезатримуючих <u>Розділ 2. Витяжна система В7</u>	клапан	6	
224	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
225	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4,71	
226	Прокладання ПВХ каналів 204x60	м	0,5	

1	2	3	4	5
227	Прокладання ПВХ каналів 110х55	м	0,5	
228	Установлення анемостатів	грата	2	
229	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	1	
230	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	4,71	
231	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2 <u>Розділ 3. Витяжна система В8</u>	грата	2	
232	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
233	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,86	
234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	14,62	
235	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	м2	10,02	
236	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	8	
237	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
238	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2	грата	9	
239	Розбирання цегляних стін <u>Розділ 4. Витяжна система В9</u>	м3	0,02	
240	Установлення вентиляторів [витяжка] <u>Розділ 5. Витяжна система В10</u>	шт	1	
241	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	
242	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	20,24	
243	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	6,4	
244	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	
245	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	1	
246	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2 <u>Розділ 6. Припливна система П1</u>	грата	6	
247	Установлення припливної установки масою до 0,25 т	агрегат	1	
248	Установлення вставок гнучких	м2	0,42	
249	Установлення решіток площею у просвіті до 0,25 м2	грата	1	
250	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	6,8	
251	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	2,1	
252	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	м2	13,35	
253	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	27,36	
254	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2 <u>Розділ 7. Припливно-витяжна система ПВ1</u>	грата	15	
255	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	агрегат	1	
256	Установлення решіток площею у просвіті до 0,25 м2	грата	1	
257	Установлення дестратифікаторів	шт	2	
258	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	м2	11,64	
259	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	78,59	

1	2	3	4	5
260	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	14,5	
261	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	
262	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2 <u>Розділ 8. Припливно-витяжна система ПВ1</u>	ґрата	18	
263	Установлення припливної установки масою до 0,25 т	агрегат	1	
264	Установлення решіток площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	1	
265	Установлення дестратифікаторів	шт	2	
266	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, діаметром до 560 мм	м2	25,345	
267	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	53,16	
268	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	43,7	
269	Установлення анемостатів	ґрата	20	
270	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1900 мм <u>Розділ 9. Витяжна система В1м</u>	зонт	1	
271	Установлення вентиляторів витяжних	шт	1	
272	Установлення вставок гнучких	м2	0,2	
273	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3800 мм	зонт	1	
274	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4200 мм	зонт	1	
275	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, діаметром до 560 мм	м2	19	
276	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	9	
277	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм <u>Розділ 10. Витяжна система В2м</u>	зонт	1	
278	Установлення вентиляторів витяжних	шт	1	
279	Установлення вставок гнучких	м2	0,1	
280	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1900 мм	зонт	1	
281	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,6 мм, діаметром до 560 мм	м2	13,73	
282	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 30мм)	м2	6,67	
283	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм <u>Локальний кошторис 02-01-07 на водопостачання та каналізація</u> <u>Розділ 1. Водомірний вузол</u>	зонт	1	
284	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
285	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
286	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм <u>Розділ 2. Господарчо-питний водопровід (В1)</u>	т	0,006	

1	2	3	4	5
287	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	70	
288	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	4	
289	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	6	
290	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	20	
291	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	м	4	
292	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	кран	9	
293	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	349	
<u>Розділ 3. Гаряче водопостачання Т3,Т4</u>				
294	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	180	
295	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	60	
296	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	5	
297	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	10	
298	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	кран	9	
299	Установлення насосів	насос	1	
300	Установлення бойлерів місткістю 0,75 м3	бак	1	
301	Установлення баків розширювальних місткістю до 0,1 м3	бак	1	
302	Установка системи підготовки живильної води	шт	1	
303	Установлення муфтової арматури	шт	11	
304	Установлення термометрів	комплект	1	
305	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	1	
<u>Розділ 4. Обладнання</u>				
306	Установлення фонтанчиків питних	компл.	2	
307	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	18	
308	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	48	
309	Установлення піддонів душових	компл.	1	
310	Установлення змішувачів	шт	1	
311	Установлення бойлерів місткістю до 0,1 м3	бак	12	
312	Установлення бойлерів місткістю до 0,15 м3	бак	3	
313	Установлення системи зворотнього осмосу	бак	1	
<u>Розділ 5. Побутова каналізація К1</u>				
314	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	190	
315	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	67	
316	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	7	
317	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	м	-7	
318	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	5	
319	Установлення дверцят пластмасових, розмір 250x400 мм	грата	9	
320	Ущільнення випуску	сальник	7	
<u>Розділ 6. Виробнича каналізація К3</u>				

1	2	3	4	5
321	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	15	
322	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	27	
323	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	0,5	
324	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	м	-0,5	
325	Установлення сифонів	шт	4	
326	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	5	
327	Ущільнення випуску <u>Локальний кошторис 02-01-09 на електротехнічні рішення</u>	сальник	1	
328	Монтаж щита електричного	шт	5	
329	Монтаж світильників	шт	363	
330	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	19	
331	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	-42	
332	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	74,46	
333	Прокладання гофрованих труб, діаметр труб до 75 мм	м	63	
334	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	332,06	
335	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	29,4	
336	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 475 мм ²	м	66	
337	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	70	
338	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	34	
339	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	83	
340	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [штепсельних розеток] до 3	шт	20	
341	Провідник заземлюючий зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	14	
342	Провідник заземлюючий зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	28	
343	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
344	Монтаж щита управління	шт	1	
345	Прокладання кабелів нагрівальних	м	700	
346	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	350	
347	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	220	
348	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	350	
349	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 02-01-010 на блискавкозахист</u>	м	220	

1	2	3	4	5
350	Улаштування блискавкоприймачів	шт	9	
351	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з дроту алюмінієвого діаметром 8 мм	м	250	
352	Монтаж коробок для фасадного з'єднання	шт	11	
353	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	55	
354	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	22	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на охоронно-тривожна сигналізація</u>			
355	Монтаж приладу приймально-контрольного	шт	1	
356	Установлення модулів розширення	шт	3	
357	Монтаж акумулятора	шт	2	
358	Установлення модулів розширення	шт	2	
359	Монтаж сповіщувачів	шт	49	
360	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	50	
361	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у кабельних каналах	м	1900	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на сигналізація загазованості</u>			
362	Монтаж блоку управління	шт	1	
363	Монтаж датчика	шт	2	
364	Монтаж сповіщувачів	шт	4	
365	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	210	
366	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	50	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на структурована кабельна система</u>			
367	Монтаж телекомунікаційної шафи	шт	1	
368	Установлення комутатора	шт	3	
369	Монтаж телекомунікаційної панелі	шт	1	
370	Установлення блоку розеток	шт	1	
371	Установлення блоку живлення	шт	1	
372	Установлення комп'ютерних розеток	шт	33	
373	Прокладання кабельних каналів	м	310	
374	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	220	
375	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	220	
376	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у кабельних каналах	м	2830	
377	Установлення меш-системи	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на системи протипожежного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>			
378	Монтаж приладу приймально-контрольного	шт	1	
379	Монтаж акумулятора	шт	10	
380	Установлення блоку живлення	шт	4	
381	Установлення модуля цифрового автодозвону	шт	1	
382	Установлення розширювача адресних інтерфейсів	шт	4	

1	2	3	4	5
383	Установлення адресних модулів	шт	5	
384	Установлення модуля релейних виходів	шт	1	
385	Монтаж сповіщувачів	шт	241	
386	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	84	
	<u>Розділ 2. Оповіщення про пожежу</u>			
387	Монтаж комплексу оповіщення в моноблочному виконанні	шт	1	
388	Встановлення мікрофону	шт	1	
389	Монтаж акумулятора	шт	2	
390	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	93	
391	Монтаж коробок	шт	22	
392	Установлення пульта диспетчера	шт	1	
393	Установлення модуля виклику	шт	1	
	<u>Розділ 3. Система локального кухонного пожежогасіння</u>			
394	Монтаж модуля ВКС	шт	1	
395	Прокладання трубопроводів з нержавіючих труб діаметром 16 мм	м	77	
396	Монтаж насадок	шт	15	
397	Монтаж лазерного вказівника	шт	1	
398	Монтаж дистанційного ручного пускача	шт	1	
	<u>Розділ 4. Прокладання кабелів</u>			
399	Прокладання рукава металевого, зовнішній діаметр до 48 мм	м	30	
400	Прокладання кабельних каналів	м	1300	
401	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	30	
402	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у кабельних каналах	м	3915	
	<u>Розділ 5. Резерв</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на монтаж обладнання</u>			
403	Монтаж підйомника	шт	1	
404	Установлення гарнітури туалетної: поручнів, відкидних сидінь	шт	12	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на демонтажні роботи (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Карнізна частина (ДФ1)</u>			
405	Розбирання частин простих стін із цегли карнізної частини	м3	92,835	
	<u>Розділ 2. Розбирання штукатурки стін (ДФ 4)</u>			
406	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	102,19	
407	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	0	
	<u>Розділ 3. Дерев'яні перегородки та вітражі (ДФ 5-6)</u>			
408	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок	м2	0	
409	Розбирання дерев'яних вітражів	м2	0	
	<u>Розділ 4. Розбирання покриттів та ізоляції - Горище (ДФ 7-8)</u>			

1	2	3	4	5
410	Розбирання цементно-піщаних покриттів підлог на відм +6.852	м2	0	
411	Розбирання утеплювача з керамзиту, товщиною 120 мм на відм. +6.840 <u>Розділ 5. Цегляні перегородки (ДФ 9)</u>	м3	0	
412	Розбирання цегляних перегородок <u>Розділ 6. Віконні блоки (ДФ 17)</u>	м3	0	
413	Розбирання віконних блоків площею більше 3 м2 (2010 x 2080 мм)	м2	0	
414	Розбирання віконних блоків площею до 2 м2 (1670 x 1040 мм)	м2	0	
415	Розбирання віконних блоків площею більше 3 м2 (2010 x 2080 мм)	м2	0	
416	Розбирання віконних блоків площею до 2 м2 (1670 x 1040 мм) <u>Розділ 7. Демонтаж цементної стяжки (ДФ 19)</u>	м2	0	
417	Розбирання цементно-піщаних покриттів підлог на відм +6.852 <u>Розділ 8. Відбивання штукатурки стель (ДФ 22)</u>	м2	0	
418	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 на відм. +0.000	м2	372,61	
419	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 на відм. +3.295 <u>Розділ 9. Декоративні елементи фасаду (ДФ 30)</u>	м2	0	
420	Розбирання частин простих стін із цегли карнизної частини <u>Розділ 10. Демонтаж труби димоходу (ДФ 36)</u>	м3	0	
421	Демонтаж димових цегляних труб(на покрівлі)	м3	0	
422	Демонтаж димових цегляних труб(в харчоблоці) <u>Розділ 11. Інші роботи</u>	м3	0	
423	Навантаження сміття вручну	т	4,04	
424	Перевезення сміття до 15 км <u>Локальний кошторис 02-01-021 на будівельні роботи (додаткові роботи)</u> <u>Розділ 1. Дефектний Акт №2</u>	т	4,04	
425	Зворотня засипка вручну каналів під комунікації систем опалення	м3	0	
426	Ущільнення шарів пневматичними трамбівками <u>Розділ 2. Цегляна кладка на горищі (в осях А-В/1-30) - ДФ 3</u>	м3	0	
427	Мурування зовнішніх простих стін парапетів з цегли керамічної товщ.510 мм	м3	0	
428	Мурування зовнішніх простих стін парапетів з цегли керамічної товщ.380 мм	м3	0	
429	Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної	м3	0	
430	Армування мурування стін та інших конструкцій <u>Розділ 3. Закладні деталі під маурлеат (ДФ 12)</u>	т	0	

1	2	3	4	5
431	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг <u>Розділ 4. Улаштування залізобетонних фундаментів (ДФ 14)</u>	т	0	
432	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0	
433	Улаштування фундаментів залізобетонних, розмірами 150 мм (В) x 250 мм (Н) <u>Розділ 5. Улаштування крокв (ДФ 13)</u>	м3	0	
434	Улаштування крокв	м3	0	
435	Вогнезахист деревини <u>Розділ 6. Цегляна кладка (ДФ 15-16)</u>	м2	0	
436	Мурування внутрішніх стін із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м	м3	0	
437	Мурування внутрішніх стін із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м <u>Розділ 7. Влаштування стяжок цементних (ДФ 23)</u>	м3	0	
438	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм, площею понад 20 м2	м2	0	
439	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм, площею понад 20 м2 <u>Розділ 8. Штукатурення та армування (ДФ 20-21)</u>	м2	17,46	
440	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (1 поверх)	м2	102,19	
441	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях (2 поверх)	м2	0	
442	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі (1 поверх)	м2	102,19	
443	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі (2 поверх) <u>Розділ 9. Підстильний піщаний шар (ДФ 24)</u>	м2	0	
444	Улаштування підстильного шару піщаного для вирівнювання рівня підлоги на відм. +0.000 <u>Розділ 10. Гідроізоляція (ДФ 25)</u>	м3	0	
445	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	219,96	
446	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки <u>Розділ 11. Стелі - Армстронг (ДФ 26)</u>	м2	17,46	
447	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	2402	
448	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 12. Штукатурення цоколь (ДФ 27)</u>	м2	2402	
449	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	115	
450	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону всередині будівлі <u>Розділ 13. Наклеювання склосітки (ДФ 11)</u>	м2	115	
451	Оклеювання стін склосіткою штукатурною 1 поверх відм. +0.000	м2	2823,83	
452	Оклеювання стін склосіткою штукатурною 2 поверх відм. +3.295	м2	1809,51	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 14. Наклеювання склосітки (ДФ 10)</u>			
453	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (товщ. 2мм)	м2	423,71	
454	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (товщ. 2 мм)	м2	423,71	
	<u>Розділ 15. Залізобетонні кільця (ДФ 28-29)</u>			
455	Улаштування гідроізоляції залізобетонних кілець обмазувальною бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	0	
456	Пробивання отворів в залізобетонних кільцях (загальною площею 1,56 м2)	шт	0	
	<u>Розділ 16. Покрівля - драбини та ходові доріжки (ДФ 31-32)</u>			
457	Виготовлення драбин 50х5 (вихід на покрівлю)	т	0	
458	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2	0	
	<u>Розділ 17. Укладка лінолеуму (ДФ 33)</u>			
459	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	1073,66	
460	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1073,66	
461	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	29,56	
	<u>Розділ 18. Харчоблок цегляна кладка (ДФ 34)</u>			
462	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної](внутрішні стіни)	м3	0	
463	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної](дверні пройоми)	м3	0	
	<u>Розділ 19. Металеві двері (ДФ 35)</u>			
464	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	0	
465	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Д-5	м2	2,352	
	<u>Розділ 20. Плитка на сходові марші (ДФ 37)</u>			
466	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	31,32	
	<u>Розділ 21. Підготовчі роботи (ДФ 38,39)</u>			
467	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм, 250мм	шт	22	
468	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм, 250мм	шт	22	
469	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	шт	2	
470	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
471	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 50 см2	м	117	
472	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	1,2	
473	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар <u>Розділ 22. Господарчо-питний водопровід (В1)</u>	м2	1,2	
474	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	148,7	
475	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	0	
476	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 23. Гаряче водопостачання Т3,Т4</u>	м	148,2	
477	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	0	
478	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм <u>Розділ 24. Люки металеві пожежні (ДФ 40)</u>	м	0	
479	Установлення люків герметичних <u>Розділ 25. Побутова каналізація К1(ДФ 42)</u>	шт	0	
480	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6	
481	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	14	
482	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
483	Установлення дверцят пластмасових, розмір 250х400 мм	грата	15	
484	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	0	
485	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0	
486	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 <u>Розділ 26. Опалення класні приміщення (ДФ43)</u>	м3	0	
487	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	0	
488	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	0	
489	Пробивання отворів в цегляних стінах товщиною 250мм	шт	0	
490	Пробивання отворів в цегляних стінах, товщиною 160мм	шт	0	
491	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS діаметр отворів 200 мм	отвір	0	
492	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS діаметр отворів 100 мм <u>Розділ 27. Піддашки (ДФ 44)</u>	отвір	0	
493	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	126,9	
494	Улаштування спецпланок	м	258	
495	Улаштування з листової сталі конька	м	212	
496	Улаштування з листової сталі вітрових планок та снігоутримувачів	м	298	
497	Улаштування спецпланок та ендови	м	364,5	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 28. Накривки на вентиляційними шахтами (ДФ47)</u>			
498	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	6	
499	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	18,66	
500	Установлення воронки зливних діаметром 150 мм	воронка	2	
501	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	8	
502	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	19,87	
503	Установлення воронки зливних діаметром 150 мм	воронка	2	
504	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6,8	
505	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	39,88	
506	Установлення воронки зливних діаметром 150 мм	воронка	6	
507	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	46,5	
508	Підшив звівів карнізу(перехід)	м2	18,66	
509	Улаштування спецпланок	м	20	
510	Підшив звівів карнізу(їдальня)	м2	80,32	
511	Улаштування спецпланок	м	44	
512	Підшив звівів карнізу(кухня)	м2	34,01	
513	Улаштування спецпланок	м	36	
	<u>Розділ 29. Обойми під колони(ДФ48)</u>			
514	Підсилення залізобетонних колон стальними обіймами <u>Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні роботи (підземна частина)</u>	т	0	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
515	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	216,12	
516	Перевезення ґрунту до 10 км	т	324,18	
517	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	2396,75	
518	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	67	
519	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	2396,75	
520	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	67	
521	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2418,75	
	<u>Розділ 2. Конструкції залізобетонні монолітні</u>			
522	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	350	
523	Улаштування бетонної підготовки	м3	35,41	
524	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	207,42	
525	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	118,82	
526	Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки до 6 м (Сходи)	м3	14,47	
527	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	182,089	
528	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 600 мм	м3	251,19	

1	2	3	4	5
529	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм (Стіни сходів)	м3	24,24	
530	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м	м3	7,17	
531	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,74	
532	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм	м3	71,11	
533	Улаштування залізобетонних сходів та площадок <u>Розділ 3. Стіни та перегородки</u>	м3	7,61	
534	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	15,5	
535	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	8,4	
536	Улаштування перегородок із ламінованих ДСП у санвузлах <u>Розділ 4. Покрівля</u>	м2	28,6	
537	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	м2	61,755	
538	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	61,755	
539	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	61,755	
540	Улаштування по фермах робочого настилу розрізженого товщиною 25 мм	м2	61,755	
541	Монтаж покриття з профільованого листа	м2	61,755	
542	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном (товщ.50-150мм)	м3	30,5	
543	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм (товщ.50мм)	м2	305	
544	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	305	
545	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	305	
546	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	305	
547	Утеплення покриттів плитами з екструдованого пінополістирола в один шар	м2	305	
548	Армування геотекстилем	м2	305	
549	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь гідроізоляційною мембраною <u>Розділ 5. Двері</u>	м2	305	
550	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,4	
551	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
552	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,34	
553	Монтаж дверей герметичних <u>Розділ 6. Підлоги</u>	т	9,6	
554	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	30,06	
555	Улаштування роздільного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	30,06	
556	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	30,06	
557	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)	м2	30,06	
558	Армування стяжки	м2	30,06	

1	2	3	4	5
559	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	30,06	
560	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	16,02	
561	Улаштування роздільного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	16,02	
562	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	16,02	
563	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)	м2	16,02	
564	Армування стяжки	м2	16,02	
565	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	16,02	
566	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,02	
567	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	199,96	
568	Улаштування роздільного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	199,96	
569	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	199,96	
570	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)	м2	199,96	
571	Армування стяжки	м2	199,96	
572	Улаштування покриттів наливних	м2	199,96	
573	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	210,5	
<u>Розділ 7. Опорядження внутрішнє</u>				
574	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	м2	105,61	
575	Шпаклювання стін	м2	585,62	
576	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	585,62	
577	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	585,62	
578	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	м2	16,02	
579	Шпаклювання стель	м2	281,9	
580	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	281,9	
581	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	281,9	
582	Шпаклювання стін	м2	22,5	
583	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	22,5	
584	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	22,5	
<u>Розділ 8. Зовнішнє оздоблення</u>				
585	Армування геотекстилем	м2	433,13	
586	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	м2	433,13	
587	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	м2	433,13	
588	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	м2	4333,13	
589	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	433,13	
590	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю (Другий шар)	м2	433,13	

1	2	3	4	5
591	Утеплення цоколя пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	112,18	
592	Фарбування цоколя по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми ЕН15-78-1 - без фарбування)	м2	-12,18	
593	Декоративне штукатурення цоколя (віднімаємо від норми ЕН15-78-1 - без декоративного штукатурення) <u>Локальний кошторис 02-02-02 на опалення та вентиляція (підземна частина)</u>	м2	-112,18	
<u>Відділ 1. Опалення</u>				
<u>Розділ 1. Теплопостачання повітрянагрівачів установок ФВУ-1</u>				
594	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
595	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	70	
596	Установлення гільз зі сталевих труб	т	0,0718	
597	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 125 мм	м	3	
598	Установлення гільз протипожежних	т	0,0003	
599	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	футляр	2	
600	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	6	
601	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	80	
602	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	21	
603	Фарбування масляно-бітумне труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	14	
604	Фарбування металевих поверхонь фарбою БТ-177	м2	7	
605	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	70	
<u>Розділ 2. ПРУ</u>				
606	Обклеювання стін тепловідбивним екраном	м2	14	
607	Установлення радіаторів сталевих	кВт	6,55	
608	Установлення клапанів регулювальних	шт	13	
609	Установлення клапанів запірних	шт	13	
610	Установлення елементів термостатичних	шт	13	
611	Установлення кранів повітряних	комплект	13	
612	Установлення короба на радіатори	шт	13	
613	Установлення гільз зі сталевих труб	т	0,086	
614	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 125 мм	м	3	
615	Установлення гільз протипожежних	т	0,0003	
616	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	футляр	3	
617	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	176	
618	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	80	
619	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	40	
620	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	8	
621	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	296	

1	2	3	4	5
622	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	122	
623	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	46	
624	Фарбування масляно-бітумне труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	15	
625	Фарбування металевих поверхонь фарбою БТ-177 <u>Відділ 2. Вентиляція на відм. -3.750</u>	м2	31	
	<u>Розділ 1. Система ФВУ-1</u>			
626	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	агрегат	1	
627	Установлення запобіжних клапанів діаметром до 200 мм	шт	2	
628	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
629	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 150 мм	м	2	
630	Установлення люків герметичних	шт	1	
631	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
632	Установлення вставок гнучких	м2	0,48	
633	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі товщиною 2,2 мм, периметром до 2400 мм	м2	8	
634	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 50мм)	м2	10	
635	Установлення повітронагрівників	агрегат	1	
636	Установлення змішувальних вузлів	вузол	1	
637	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	10,7	
638	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	14,4	
639	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром до 2400 мм	м2	10,5	
640	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	40	
641	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	
642	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	10	
643	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	10	
644	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
645	Покривання металевих поверхонь антикорозійною сумішшю <u>Розділ 2. Система природної припливної вентиляції</u>	м2	10	
646	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2 <u>Розділ 3. Система В1</u>	ґрата	6	
647	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 20 тис.м3/год	агрегат	1	
648	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500x250 мм	шт	1	
649	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	
650	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм	м2	1,8	
651	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, периметром до 1600 мм	м2	21,4	

1	2	3	4	5
652	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	24	
653	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	6	
654	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	10	
655	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
<u>Розділ 4. Система В2</u>				
656	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	2	
657	Установлення регуляторів швидкості	шт	2	
658	Установлення вставок гнучких	м2	0,02	
659	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	9,2	
660	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
661	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	10	
662	Установлення анемостатів	ґрата	2	
663	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	
<u>Розділ 5. Система В3</u>				
664	Установлення вентиляторів	шт	1	
665	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
666	Установлення вставок гнучких	м2	0,02	
667	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
668	Установлення анемостатів	ґрата	2	
669	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,6	
670	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	3	
<u>Розділ 6. Система В4</u>				
671	Установлення вентиляторів	шт	1	
672	Установлення регуляторів швидкості	шт	1	
673	Установлення вставок гнучких	м2	0,02	
674	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
675	Установлення анемостатів	ґрата	2	
676	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,6	
677	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	3	
<u>Розділ 7. Система В5</u>				
678	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	2	
679	Установлення регуляторів швидкості	шт	2	
680	Установлення вставок гнучких	м2	0,02	
681	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3	
682	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
683	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	3	
684	Установлення анемостатів	ґрата	2	
<u>Розділ 8. Збірний викидний колектор (для систем В2-В5)</u>				
685	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,2	
686	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	24	
687	Прокладання трубопроводів обв'язки зі сталейних безшовних і електрозварних труб діаметром до 200 мм	м	1,5	

1	2	3	4	5
688	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
689	Установлення люків герметичних <u>Розділ 9. Система ПШ-1</u>	шт	1	
690	Установлення решіток металевих площею у просвіті до 1 м2	грата	3	
691	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм (дренажні)	м	6	
692	Установлення сифонів	шт	1	
693	Установлення противибухової секції	шт	1	
694	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі товщиною 2,2 мм, периметром до 2400 мм	м2	16	
695	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	10	
696	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
697	Покривання металевих поверхонь антикорозійною сумішшю <u>Розділ 10. Система ВШ-1</u>	м2	16	
698	Установлення решіток металевих площею у просвіті до 1 м2	грата	3	
699	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм (дренажні)	м	6	
700	Установлення сифонів	шт	1	
701	Установлення противибухової секції	шт	1	
702	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі товщиною 2,2 мм, периметром до 2400 мм	м2	8	
703	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на повітропроводи	м	5	
704	Прокладання трубопроводів обв'язки зі сталейних безшовних і електрозварних труб діаметром до 200 мм	м	5	
705	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	м	5	
706	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119	м2	10	
707	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10	
708	Покривання металевих поверхонь антикорозійною сумішшю <u>Локальний кошторис 02-02-04 на водопостачання та каналізація (підземна частина)</u> <u>Розділ 1. Господарсько-питний протипожежний водопровід -В1- на відм. -3.650</u>	м2	12	
709	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	10	
710	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталейних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	25	
711	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	35	
712	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,8	
713	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177	м2	1,8	
714	Установлення баків місткістю 1 м3	бак	1	

1	2	3	4	5
715	Установлення бойлерів місткістю до 0,1 м3	бак	1	
716	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
717	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	25	
718	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм <u>Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ, на відм. -3.650</u>	кран	2	
719	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	8	
720	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	8	
721	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,8	
722	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177	м2	1,8	
723	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 3. Каналізація побутова К1 (на відм. -3.650)</u>	м	8	
724	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	3	
725	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	4	
726	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
727	Прокладання трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	1,5	
728	Прокладання трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	8	
729	Установлення засувок шиберних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	3	
730	Установлення вентиляційних клапанів <u>Розділ 4. Каналізація побутова напірна К1н (на відм. -3.650)</u>	клапан	1	
731	Установлення насосних установок	насос	1	
732	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	5	
733	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,5	
734	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази <u>Локальний кошторис 02-02-06 на електромонтажні роботи</u>	м2	1,5	
735	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 800x400x200 мм	шт	1	
736	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	1	
737	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
738	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	
739	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	
740	Щиток розподільний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	

1	2	3	4	5
741	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
742	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 500x400x200 мм	шт	1	
743	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
744	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
745	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	
746	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	
747	Монтаж світильників, що встановлюються на підвісках, кількість ламп 1	шт	21	
748	Монтаж світильників: бра і плафони LED	шт	29	
749	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
750	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	22	
751	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	10	
752	Прокладання вінілплатових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	510	
753	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,002	
754	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	350	
755	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	170	
756	Прокладання проводу при схованій проводці	м	290	
757	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м	10	
758	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ² <u>Локальний кошторис 02-02-07 на автоматичний контроль вибухонебезпечних концентрацій паливного газу</u>	м	15	
759	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 2	комплект	1	
760	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	2	
761	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	70	
762	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	70	
763	Прокладання вінілплатових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	70	
764	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм <u>Локальний кошторис 02-02-08 на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням</u>	м	70	
765	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	

1	2	3	4	5
766	Установлення знімних та висувних блоків [модулів], маса до 5 кг	шт	2	
767	Акумулятор, ємкість 22 А.год	шт	1	
768	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, ручний у нормальному виконанні	шт	15	
769	Прокладання коробів пластикових	м	30	
770	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	150	
771	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях	м	100	
772	Апаратура настінна	шт	1	
773	Установлення знімних та висувних блоків, маса до 5 кг	шт	1	
774	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	13	
775	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	1	
776	Прокладання коробів пластикових	м	10	
777	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	140	
778	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях	м	60	
	<u>Локальний кошторис 02-02-09 на придбання устаткування</u>			
	<u>Розділ 1. ЕТР</u>			
	<u>Розділ 2. АСКГ</u>			
	<u>Розділ 3. СПЗ</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-02-010 на структурована кабельна система</u>			
779	Монтаж телекомунікаційної шафи	шт	1	
780	Установлення комутатора	шт	3	
781	Установлення блоку розеток	шт	1	
782	Установлення патч-панелі	шт	1	
783	Установлення комп'ютерних розеток	шт	3	
784	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	172	
785	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	172	
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на загальнобудівельні роботи (надземна частина)</u>			
	<u>Розділ 1. Каркас залізобетонний</u>			
786	Установлення опорних стаканів	шт	23	
787	Установлення колон у стакани фундаментів масою до 2 т	шт	10	
788	Установлення колон у стакани фундаментів масою до 4 т	шт	13	
789	Укладання балок	шт	15	
790	Укладання прогонів	шт	50	
791	Установлення дрібних конструкцій [опорні подушки] масою до 0,5 т	шт	15	
	<u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u>			
792	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної]	м3	122	
793	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	1,196	
794	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	15,5	
795	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	59,65	

1	2	3	4	5
796	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	390	
797	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою вологостійкими гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	354	
798	Улаштування перегородок із ламінованих ДСП у санвузлах	м2	56	
799	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	11	
800	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т <u>Розділ 3. Металеві елементи каркасу</u>	шт	2	
801	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогенових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів <u>Розділ 4. Покрівля</u>	т	6,787867	
802	Монтаж покрівлі із сендвіч-панелей	м2	802,2	
803	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	282,5	
804	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	282,5	
805	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	282,5	
806	Теплоізоляція покриттів і перекриттів похилоутворюючим утеплювачем	м3	22,6	
807	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	72,7	
808	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	72,7	
809	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 900 мм додавати (до 900 мм)	м	47,7	
810	Встановлення аераторів покрівельних	л-ка	66	
811	Улаштування жолобів	м	64	
812	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	60	
813	Обгородження покрівель перилами <u>Розділ 5. Вікна та двері</u>	м	64	
814	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,08	
815	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	99,432	
816	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	28	
817	Установлення віконних зливів	м	28	
818	Заповнення прорізів вітражами	м2	63,545	
819	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18,69	
820	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	50,4	
821	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,99	

1	2	3	4	5
822	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен <u>Розділ 6. Підлоги</u>	м2	11,79	
823	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	746,86	
824	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	112,029	
825	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	5,079	
826	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	746,86	
827	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	746,86	
828	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)	м2	746,86	
829	Укладання лаг	м2	746,86	
830	Улаштування покриттів дощатих товщиною 60 мм	м2	746,86	
831	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	88,6	
832	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	8,86	
833	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,385	
834	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	88,6	
835	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	88,6	
836	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 40 мм)	м2	88,6	
837	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	88,6	
838	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	50,5	
839	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	5,05	
840	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,22	
841	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	50,5	
842	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	м2	50,5	
843	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	м2	50,5	
844	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	50,5	
845	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)	м2	50,5	
846	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	50,5	
847	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	100,9	
848	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	10,09	
849	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,439	
850	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	100,9	
851	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	100,9	
852	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 50 мм)	м2	100,9	
853	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	100,9	
854	Улаштування покриттів щебених із просоченням бітумом	м2	42,3	
855	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	4,23	
856	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,184	
857	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних	м2	42,3	
858	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	42,3	
859	Армування стяжки	м2	42,3	
860	Улаштування покриттів мозаїчних [тераццо] товщиною 20 мм з малюнком	м2	42,3	

1	2	3	4	5
861	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини мозаїчних покриттів [тераццо] без малюнка і з малюнком (до 40 мм)	м2	42,3	
862	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	73	
863	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	300	
864	Нанесення розмітки на підлогу <u>Розділ 7. Опорядження внутрішнє</u>	м2	39,13	
865	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	462,98	
866	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	749,11	
867	Улаштування обшивки стін вологостійкими гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	18,35	
868	Шпаклювання стін	м2	1193,98	
869	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1193,98	
870	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1193,98	
871	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	225,11	
872	Шпаклювання стель	м2	274,67	
873	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	274,67	
874	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	274,67	
875	Теплоізоляція виробами з пінопласту укосів	м3	0,2061	
876	Штукатурення по сітці укосів	м2	6,87	
877	Шпаклювання стін	м2	6,87	
878	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6,87	
879	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 8. Зовнішнє оздоблення</u>	м2	6,87	
880	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 12,5 см	м2	222,3	
881	Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	м	102,8	
882	Армування вимощення	т	0,79	
883	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	154,2	
884	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші, шириною до 2 м	м2	222,3	
885	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1340	
886	Опорядження стін фасадів профлистом з утепленням	м2	160	
887	Монтаж стін із сендвіч панелей	м2	1040	
888	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю	м2	28,6	
889	Улаштування гідроізоляції обмазувальної	м2	28,6	

1	2	3	4	5
890	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	28,6	
891	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми ЕН15-78-1 - без фарбування)	м2	-28,6	
892	Декоративне штукатурення фасадів (віднімаємо від норми ЕН15-78-1 - без декоративного штукатурення)	м2	-28,6	
893	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками клінкерними <u>Розділ 9. Тактильні елементи доступності</u>	м2	28,6	
894	Улаштування покриття із плиток тактильних еластичних	м2	53,8848	
895	Улаштування покриття з бетонної тактильної плитки товщиною 6 см з приготуванням піщано-цементної суміші	м2	15,84	
896	Наклеювання тактильних елементів на стіни та двері <u>Локальний кошторис 02-03-02 на опалення та вентиляція (надземна частина)</u> <u>Відділ 1. Опалення</u> <u>Розділ 1. Адміністративно-побутові приміщення 0.000</u>	м2	7,9112	
897	Обклеювання стін тепловідбивним екраном	м2	27	
898	Установлення радіаторів сталейних	кВт	27,6	
899	Установлення термостатичних комплектів для нижнього підключення радіатора	шт	34	
900	Установлення термоголовки	шт	32	
901	Установлення вентилів запірних	шт	32	
902	Установлення з'єднувальних наборів	шт	32	
903	Установлення захисних екранів на радіатори	шт	54	
904	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	186	
905	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	58	
906	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	20	
907	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	26	
908	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	18	
909	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	6	
910	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	262	
911	Установлення конвекторів <u>Розділ 2. Спортивна зала (на 0.000)</u>	кВт	1,5	
912	Обклеювання стін тепловідбивним екраном	м2	6	
913	Установлення радіаторів сталейних	кВт	5,9	
914	Установлення елементів термостатичних	шт	2	
915	Установлення клапанів запірних кутових	шт	4	
916	Установлення з'єднувальних наборів	шт	4	
917	Установлення кранів повітряних	комплект	4	
918	Установлення клапанів двохходових	шт	2	
919	Установлення електроприводів	шт	2	
920	Установлення короба на радіатори	шт	4	
921	Установлення гільз зі сталейних труб	т	0,072	
922	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	80	

1	2	3	4	5
923	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	14	
924	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	90	
925	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	180	
926	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	54	
927	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм	м	93	
928	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм	м	10	
929	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм	м	80	
930	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	508	
931	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	20	
932	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	1	
933	Встановлення щита автоматики	шт	1	
	<u>Розділ 3. Опалювальний пункт</u>			
934	Установлення гребінок	шт	1	
935	Монтаж лічильника тепла	шт	1	
936	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	
937	Установлення гідравлічного розділювача	шт	1	
938	Установлення насосів	насос	6	
939	Установлення бойлерів місткістю 0,75 м3	бак	1	
940	Установлення баків розширювальних місткістю 0,5 м3	бак	1	
941	Установлення баків розширювальних місткістю до 0,1 м3	бак	1	
942	Установка системи підготовки живильної води	шт	1	
943	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	18	
944	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	16	
945	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	60	
946	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	58	
947	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	4	
948	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	10	
949	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 65 мм	м	4	
950	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 80 мм	м	30	
951	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	12	
952	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	30	
953	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	44	
954	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	м	32	
955	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	56	

1	2	3	4	5
956	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм	м	26	
957	Монтаж клапана триходового, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
958	Монтаж клапана триходового, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	3	
959	Монтаж клапана триходового, діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	
960	Установлення електроприводів	шт	5	
961	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	14	
962	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	18	
963	Установлення повітровідвідників автоматичних	комплект	27	
964	Установлення манометрів	комплект	30	
965	Установлення термометрів	комплект	18	
966	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	166	
967	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	34	
968	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	320	
969	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	37	
970	Фарбування масляно-бітумне труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	м2	19	
971	Фарбування масляно-бітумне труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	18	
972	Фарбування металевих поверхонь фарбою БТ-177	м2	37	
973	Установлення електронного регулятора	шт	2	
974	Встановлення реле тиску	шт	6	
975	Встановлення датчиків	шт	10	
	<u>Відділ 2. Вентиляція на відм. 0.000</u>			
	<u>Розділ 1. Система ПВ-1</u>			
976	Установлення агрегатів приточно-витяжних масою до 0,4 т	агрегат	2	
	<u>Розділ 2. Система СП-1</u>			
977	Установлення дестратифікаторів	шт	4	
	<u>Розділ 3. Система природної припливної вентиляції</u>			
978	Установлення ґраток площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	14	
	<u>Розділ 4. Система вентиляції ПВ-2</u>			
979	Установлення агрегатів приточно-витяжних масою до 0,25 т	агрегат	1	
980	Установлення вставок гнучких	м2	0,2	
981	Установлення решіток	ґрата	2	
982	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	34,4	
983	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	м2	9,5	
984	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 20мм)	м2	3,2	

1	2	3	4	5
985	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	42	
986	Установлення анемостатів	грата	23	
987	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	11	
988	Прокладання повітроводів гнучких, діаметром до 200 мм <u>Розділ 5. Система В1</u>	м2	0,16	
989	Установлення вентиляторів	шт	1	
990	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
991	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
992	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,8	
993	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 6. Система В2</u>	м2	1	
994	Установлення вентиляторів	шт	1	
995	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
996	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
997	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,48	
998	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 7. Система В3</u>	м2	0,5	
999	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	1	
1000	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
1001	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,35	
1002	Установлення вставок гнучких	м2	0,4	
1003	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1004	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 8. Система ВШ-2</u>	м2	0,5	
1005	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі, товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,5	
1006	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 20мм)	м2	3	
1007	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
1008	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм (дренажні)	м	4	
1009	Установлення сифонів <u>Розділ 9. Система В4</u>	шт	1	
1010	Установлення вентиляторів	шт	1	
1011	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
1012	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1013	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,8	
1014	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 10. Система В5</u>	м2	2	
1015	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	1	
1016	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	

1	2	3	4	5
1017	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,5	
1018	Установлення вставок гнучких	м2	0,4	
1019	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1020	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 11. Система В6</u>	м2	0,5	
1021	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	1	
1022	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
1023	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,35	
1024	Установлення вставок гнучких	м2	0,4	
1025	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1026	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 12. Система В7</u>	м2	0,5	
1027	Установлення вентиляторів	шт	1	
1028	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
1029	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1030	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,4	
1031	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 13. Система ВШ-3</u>	м2	1,5	
1032	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі, товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,6	
1033	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 20мм)	м2	3	
1034	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
1035	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм (дренажні)	м	4	
1036	Установлення сифонів <u>Розділ 14. Система В8</u>	шт	1	
1037	Установлення вентиляторів	шт	1	
1038	Установлення вставок гнучких	м2	0,02	
1039	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1040	Установлення анемостатів	грата	2	
1041	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,3	
1042	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 15. Система В9</u>	м2	2	
1043	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	1	
1044	Установлення вставок гнучких	м2	0,04	
1045	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,3	
1046	Установлення анемостатів	грата	2	
1047	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1048	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 16. Система ВШ-4</u>	м2	2,5	

1	2	3	4	5
1049	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі, товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,6	
1050	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 20мм)	м2	3	
1051	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
1052	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм (дренажні)	м	4	
1053	Установлення сифонів <u>Розділ 17. Система В10</u>	шт	1	
1054	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	1	
1055	Установлення вставок гнучких	м2	0,04	
1056	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,3	
1057	Установлення анемостатів	грата	2	
1058	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1059	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 18. Система В11</u>	м2	2,5	
1060	Установлення вентиляторів	шт	1	
1061	Установлення вставок гнучких	м2	0,02	
1062	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1063	Установлення анемостатів	грата	2	
1064	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	1,3	
1065	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 19. Система ВШ-5</u>	м2	2	
1066	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі, товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,6	
1067	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 20мм)	м2	3	
1068	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
1069	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм (дренажні)	м	4	
1070	Установлення сифонів <u>Розділ 20. Система В12</u>	шт	1	
1071	Установлення вентиляторів	шт	1	
1072	Установлення вставок гнучких	м2	0,02	
1073	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1074	Установлення анемостатів	грата	2	
1075	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,85	
1076	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 21. Система В13</u>	м2	3	
1077	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	1	
1078	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
1079	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,35	
1080	Установлення вставок гнучких	м2	0,4	
1081	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
1082	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 22. Система В14</u>	м2	0,5	
1083	Установлення вентиляторів у приміщеннях	шт	1	
1084	Установлення вставок гнучких	м2	0,01	
1085	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,35	
1086	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
1087	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 23. Система ВШ-6</u>	м2	0,5	
1088	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі, товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	2,6	
1089	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (товщиною 20мм)	м2	3	
1090	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
1091	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 26 мм (дренажні)	м	6	
1092	Установлення сифонів <u>Локальний кошторис 02-03-04 на водопостачання та каналізація (надземна частина)</u> <u>Розділ 1. Господарсько-питний протипожежний водопровід -В1-</u>	шт	1	
1093	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
1094	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	м	34	
1095	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	м	5	
1096	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	31	
1097	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм	м	8	
1098	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	кран	3	
1099	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	кран	4	
1100	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм	м	5	
1101	Ущільнення вводу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
1102	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	78	
1103	Установлення поліетиленових фасонних частин діаметром до 110 мм	шт	1	
1104	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 65 мм	фланець	1	
1105	Монтаж пожежних кран-комплектів	шт	6	
1106	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	80	
1107	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	21	

1	2	3	4	5
1108	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	101	
1109	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,3	
1110	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	14,3	
1111	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 2. Трубопровід гарячого водопроводу, подавальний -Т3-. Трубопровід гарячого водопроводу, циркуляційний -Т4-</u>	м	80	
1112	Установлення змішувачів	шт	8	
1113	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	105	
1114	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	5	
1115	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	31	
1116	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	21	
1117	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	кран	3	
1118	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	162	
1119	Установлення сушарок для рушників <u>Розділ 3. Побутова каналізація -К1-</u>	шт	4	
1120	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	9	
1121	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
1122	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	8	
1123	Установлення піддонів душових сталевих	компл.	4	
1124	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	7	
1125	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	1	
1126	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	32	
1127	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	131	
1128	Ущільнення випуску, діаметр труб до 100 мм <u>Локальний кошторис 02-03-05 на електротехнічні рішення</u>	сальник	1	
1129	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1130	Монтаж ящика з рубильником, струм до 100 А	шт	1	
1131	Монтаж щита електричного	шт	9	
1132	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	
1133	Монтаж світильників	шт	120	
1134	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7	

1	2	3	4	5
1135	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	23	
1136	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	35	
1137	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	18	
1138	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	23	
1139	Прокладання сталевих труб, діаметр труб до 25 мм	м	20	
1140	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	2729	
1141	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	36	
1142	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	20	
1143	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	2101	
1144	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	536	
1145	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	178	
1146	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	м	36	
1147	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 475 мм ²	м	66	
1148	Провідник заземлюючий зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м	35	
1149	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	4	
1150	Монтаж щита управління	шт	1	
1151	Монтаж коробок клемних	шт	6	
1152	Прокладання кабелів нагрівальних	м	350	
1153	Прокладання сталевих труб, діаметр труб до 25 мм	м	3	
1154	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	465	
1155	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	240	
1156	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	2250	
	<u>Локальний кошторис 02-03-06 на системи протипожежного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>			
1157	Монтаж приладу приймально-контрольного	шт	1	
1158	Монтаж акумулятора	шт	4	
1159	Установлення блоку живлення	шт	2	
1160	Установлення модуля цифрового автодозвону	шт	1	
1161	Установлення розширювача адресних інтерфейсів	шт	11	
1162	Установлення адресних модулів	шт	1	
1163	Установлення модуля релейних виходів	шт	1	
1164	Монтаж сповіслювачів	шт	93	
1165	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	21	

1	2	3	4	5
1166	Монтаж коробок <u>Розділ 2. Оповіщення про пожежу</u>	шт	5	
1167	Монтаж комплексу оповіщення в моноблочному виконанні	шт	1	
1168	Монтаж акумулятора	шт	2	
1169	Монтаж гучномовців	шт	57	
1170	Монтаж коробок <u>Розділ 3. Прокладання кабелів</u>	шт	10	
1171	Прокладання рукава металевого, зовнішній діаметр до 48 мм	м	15	
1172	Прокладання кабельних каналів	м	316	
1173	Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	964	
1174	Провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	979	
1175	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у кабельних каналах <u>Розділ 4. Резерв</u>	м	1157	
	<u>Локальний кошторис 02-03-08 на блискавкозахист</u>			
1176	Улаштування блискавкоприймачів	шт	2	
1177	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з дроту алюмінієвого діаметром 8 мм	м	355	
1178	Монтаж коробок для фасадного з'єднання	шт	11	
1179	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	175	
1180	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм <u>Локальний кошторис 04-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	шт	11	
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
1181	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	45,56	
1182	Перевезення ґрунту до 10 км	т	68,34	
1183	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м ³	2,02	
1184	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м ³ до 25 м ³	м ³	13,64	
1185	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	26,4	
1186	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³	26,4	
1187	Перевезення ґрунту до 10 км	т	39,6	
1188	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м ³	2,16	
1189	Установлення блоків масою до 1,5 т	шт	24	
1190	Установлення блоків масою до 0,5 т	шт	16	
1191	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских <u>Розділ 2. Споруда ЦТП</u>	м ³	18,23	
1192	Монтаж каркасів металевих	т	0,89412	
1193	Монтаж покрівлі із сендвіч-панелей	м ²	15,04	
1194	Опорядження стін фасадів сендвіч панелями	м ²	52,5	

1	2	3	4	5
1195	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,1	
1196	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	18	
1197	Укладання лаг	м2	18	
1198	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	18	
1199	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	18	
1200	Улаштування покриттів з вологостійкої фанери <u>Локальний кошторис 04-01-02 на монтаж обладнання</u>	м2	18	
1201	Монтаж модульних теплогенераторів	шт	1	
1202	Монтаж труб димових	т	1,9	
1203	Установлення муфтових клапанів триходових	шт	1	
1204	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	шт	6	
1205	Установлення насосів	насос	1	
1206	Установлення термометрів	комплект	2	
1207	Установлення манометрів	комплект	2	
1208	Установлення баків розширювальних місткістю 0,5 м3	бак	1	
1209	Установлення комплекту арматури для баку	шт	1	
1210	Монтаж сепаратора повітря	шт	2	
1211	Установлення баків місткістю 0,5 м3	бак	1	
1212	Встановлення установки пом'якшення води	бак	1	
1213	Монтаж фільтрів	шт	2	
1214	Установлення насосної станції	насос	1	
1215	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм	м	15	
1216	Установлення манометрів <u>Локальний кошторис 04-01-04 на водопостачання та каналізація</u> <u>Розділ 1. Водопостачання</u>	комплект	3	
1217	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
1218	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм <u>Розділ 2. Каналізація</u>	кран	1	
1219	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
1220	Установлення трапів діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 04-01-05 на блискавкозахист</u>	компл.	1	
1221	Улаштування блискавкоприймачів <u>Локальний кошторис 04-02-01 на мережу електропостачання та систему заземлення</u>	шт	1	
1222	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,73	
1223	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	3	
1224	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	
1225	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	
1226	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 3 кг	м	10	

1	2	3	4	5
1227	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	123	
1228	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	292	
1229	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	336	
1230	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	79	
1231	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	247	
1232	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	м	24	
1233	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	8	
1234	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	20	
1235	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	3	
1236	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	10	
1237	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм ²	шт	32	
1238	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	8	
1239	Монтаж муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж кінцевої муфти типу КВТп на кабелі напругою до 1 кВ. Переріз жил до 120 мм ² . Кількість жил в кабелі 4	муфта	10	
1240	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,032	
1241	Перетинання кабелів з трубопроводом	перет.	2	
1242	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м ³ , група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м ³	76,72	
1243	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	2	
1244	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	78,72	
1245	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	66	
1246	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10	
1247	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	16,5	
1248	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	16,5	
	<u>Локальний кошторис 04-03-01 на зовнішні мережі електроосвітлення</u>			
1249	Монтаж шафи управління зовнішнім освітленням	шт	2	
1250	Встановлення прожектора	шт	19	
1251	Встановлення гнучкої армованої труби, діаметр до 25 мм	м	471	
1252	Прокладання труб сталевих, діаметр до 40 мм	м	2	
1253	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм ²	м	461	
1254	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	10	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 05-01-01 на зовнішні мережі відеоспостереження</u>			
1255	Установлення відеореєстратора	шт	1	
1256	Встановлення камери відеоспостереження	шт	15	
1257	Установлення комутатора	шт	4	
1258	Електрична перевірка та налаштування пристрою каналу вводу-виводу інформації	канал	15	
1259	Установлення шафи МКН	шт	5	
1260	Прокладання труби гофрованої, діаметр до 25 мм	м	150	
1261	Встановлення кабельних каналів	м	300	
1262	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	150	
1263	Провід, що прокладається у кабельних лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	м	410	
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1264	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	6,5	
1265	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³	202	
1266	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	6,5	
1267	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	214	
1268	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	100	
1269	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м ²	20	
1270	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей	м ²	20	
1271	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (до 4 см)	м ²	-20	
1272	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником	м ²	20	
	<u>Розділ 2. Водопостачання</u>			
1273	гідрантів пожежних	шт	1	
1274	чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,0525	
1275	круглих колодязів зі збірного залізобетону	м ³	2,9	
1276	трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм	м	116	
1277	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м ³ .	т	7	
1278	Перевезення сміття до 15 км	т	7	
1279	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 160 мм (футляр)	м	14	
1280	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 160 мм (футляр)	м	32,5	
1281	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (футляр)	м	10	

1	2	3	4	5
1282	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	-10	
1283	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням (футляри)	м	36	
1284	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м	-36	
1285	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравлічним випробуванням	м	6	
1286	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	м	10	
1287	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	футляр	1	
1288	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	10	
1289	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням	м	85	
1290	Протягування в футляр поліетиленових труб діаметром до 100мм	м	68,5	
1291	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	4	
1292	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	68,5	
1293	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	111,5	
1294	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	м	101	
1295	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	180	
1296	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	
1297	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	2	
1298	Установлення вентилів різьбових	шт	3	
1299	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	
1300	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,1478	
1301	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,002	
1302	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	8	
1303	Врізування в існуючі мережі діаметром 100 мм	вріз	2	
1304	Врізування в існуючі мережі діаметром до 50 мм	вріз	2	
1305	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону	м3	5,37	
1306	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази (драбин)	м2	6,35	
1307	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші навколо колодязів	м2	21,6	
1308	Встановлення покажчика пожежного гідранту	шт	2	
<u>Розділ 3. Каналізація</u>				
1309	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	м3	6,5	
1310	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравлічним випробуванням	м	10	
1311	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м	м3	0,56	

1	2	3	4	5
1312	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	м3	1	
1313	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	м	9	
1314	Монтаж сепаратора жиру	шт	1	
1315	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м	м3	1,12	
1316	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,62	
1317	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	м3	0,3	
1318	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	м	65	
1319	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м	м3	0,56	
1320	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	
1321	Влаштування глиняного замка навколо колодязів в мокрих ґрунтах	м3	0,7	
1322	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі <u>Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні мережі теплопостачання</u>	вріз	2	
1323	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	135	
1324	Перевезення ґрунту до 10 км	т	202,5	
1325	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	105	
1326	Засипання траншей піском	м3	96	
1327	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	105	
1328	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	105	
1329	Покрівання сигнальною стрічкою	м	280	
1330	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	518	
1331	Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	74	
1332	Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів установлення рукавів кінцевих та кілець ущільнюючих	шт	14	
1333	Установлення сталевих кранів фланцевих діаметром 150 мм	шт	2	
1334	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм (футляри)	м	3	
1335	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм (футляри)	м	4	
1336	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	м	-7	
1337	Улаштування прямокутних бетонних колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	8,67	

1	2	3	4	5
1338	Установлення сталевих кранів фланцевих діаметром 150 мм	шт	4	
1339	Установлення сталевих кранів фланцевих діаметром 100 мм	шт	4	
1340	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	6	
1341	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	6	
1342	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,1	
1343	Улаштування стовпчиків бетонних	м3	0,336	
1344	Установлення дрібних конструкцій [опорні подушки] масою до 0,5 т	шт	2	
1345	Установлення манометрів	комплект	2	
	<u>Локальний кошторис 06-03-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. (Нарізання швів ДФ 45)</u>			
1346	Нарізування швів в асфальтобетонному покритті	м	207	
1347	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	40,8	
1348	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	22	
1349	Пробивання отворів для виведення труб каналізації	шт	12	
1350	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	22	
	<u>Локальний кошторис 06-04-01 на Зовнішні мережі тепlopостачання</u>			
	<u>Розділ 1. Нарізання швів (ДФ 46)</u>			
1351	Нарізування швів в асфальтобетонному покритті	м	254	
1352	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	м2	14,8	
1353	Пробивання отворів в бетонних стінах	шт	2	
1354	Улаштування гідроізоляції введів бітумною мастикою	м2	1,2	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1355	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	38,28	
1356	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	95,69	
1357	(Демонтаж) вирівнюючих шарів основи із піску	м3	63,8	
1358	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	315,48	
1359	Перевезення сміття до 15 км	т	315,48	
1360	Видалення дерев бензопилками. Діаметр прикорня до 24 см.	дерев	3	
1361	Видалення дерев бензопилками. Діаметр прикорня від 24 до 28 см.	дерев	2	
1362	Видалення дерев бензопилками. Діаметр прикорня від 28 до 32 см.	дерев	2	
1363	Видалення дерев бензопилками. Діаметр прикорня до 62 см.	дерев	9	
1364	Вирізання порослі дерев	дерев	15	

1	2	3	4	5
1365	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	638,46	
1366	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1 (до 50 м) <u>Розділ 2. Нарізання корит</u>	м3	638,46	
1367	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	2851,07	
1368	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 250 мм (до 50 м) <u>Розділ 3. Покриття (тип I)</u>	м2	-2851,07	
1369	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	243,838	
1370	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1219,19	
1371	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей	м2	1219,19	
1372	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4 (до 4 см)	м2	-1219,19	
1373	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником <u>Розділ 4. Покриття (тип II)</u>	м2	1219,19	
1374	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	637,95	
1375	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	31,9	
1376	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші <u>Розділ 5. Покриття (тип III)</u>	м2	637,95	
1377	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	198,786	
1378	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші, за товщини шару 15 см <u>Розділ 6. Бортові камені</u>	м2	993,93	
1379	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	390	
1380	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм <u>Розділ 7. Лотки</u>	м	211	
1381	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 200 мм <u>Розділ 8. Огорожа</u>	м	42	
1382	Улаштування огорожі з металевої сітки	м	220	
1383	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	2	
1384	Улаштування воріт розпашних з хвірткою з установленням металевих стовпів	шт	2	
1385	Улаштування воріт розпашних з установленням металевих стовпів	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 9. Малі архітектурні форми</u>			
1386	Установлення урн та лавочок	т	0,096	
	<u>Розділ 10. Озеленення</u>			
1387	Планування ділянки вручну	м2	216,6	
1388	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону	м2	216,6	
1389	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	216,6	